

Zmluva o dielo č..... (vyplní verejný obstarávateľ)  
uzavretá v zmysle §536 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení

### 1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave  
Sídlo: Dolnozemska cesta č. 1,  
852 35 Bratislava.  
Zastúpený: Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor Ekonomickej univerzity  
v Bratislave  
IČO: 00399957  
IČ pre DPH: SK 2020879245  
DIČ: 2020879245  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava  
Číslo účtu: 7000377440/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: INCON, spol. s r.o.,  
Sídlo: Priemyselná 6, 971 01 Prievidza  
Zastúpený: Ing. Bohumil Kráľ, CSc., konateľ  
IČO: 31415474  
IČ pre DPH: SK2020467603  
DRČ: 2020467603  
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., Prievidza  
Číslo účtu: 2625540460/1100  
Zapísaný v obchodnom registri: OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.:2622/R

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### 2. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom zmluvy je výmena okien, dodávka a montáž nových okien a dodávka a montáž interiérových roliet v objektoch Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemska cesta č. 1, 852 35 Bratislava podľa realizačnej projektovej dokumentácie, vypracovanej Ing. Arch. Rastislavom Miklušom, Dopravná 47, 831 06 Bratislava a rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.5 Zhotoviteľ nemôže poveriť zhotovením diela iný subjekt.

### 3. Lehoty plnenia

- 3.1 Realizácie diela: tri mesiace od podpísania zmluvy o dielo.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s lehotou odovzdania ukončeného diela po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje o dobu znemožnenia alebo prerušenia prác zo strany objednávateľa. Takéto skutočnosti musia byť potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán. V tomto prípade objednávateľ nie je oprávnený uplatňovať príslušnú zmluvnú pokutu.

3.3 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu odovzdania predmetu zmluvy pri:

- prekážkach spôsobených objednávateľom alebo treťou osobou, ktorým nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať, nie však pri prekážkach spôsobených subdodávateľom,
- prerušení prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa,
- omeškaní s odovzdaním pracoviska.

#### 4. Cena predmetu zmluvy

4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je vypočítaná podľa zákonov platných a účinných ku dňu predloženia ponuky.

4.2 V cene predmetu zmluvy sú zahrnuté všetky náklady potrebné na zrealizovanie predmetu zmluvy. Všetky náklady súvisiace s plnením predmetu zmluvy, ktoré bude potrebné vynaložiť podľa projektovej dokumentácie, rozpočtu tvoriaceho prílohu č. 1 k tejto zmluve a podľa tejto zmluvy, sú započítané v cene predmetu zmluvy.

4.3 Cena predmetu zmluvy je uvedená v členení:

cena bez DPH .....	124 779,17 eur
sadzba DPH .....	20 %
výška DPH .....	24 955,83 eur
cena vrátane DPH .....	149 735,00 eur

4.4 Zmena dohodnutej ceny sa umožňuje len z dôvodov:

- zákonnej úpravy DPH,
- uskutočnením prác a dodávok, ktorých potreba vyplynula dodatočne po uzavretí zmluvy z nepredvídateľných okolností, na základe objednávateľom odsúhlaseného a na znak súhlasu objednávateľom alebo zodpovedným zástupcom objednávateľa podpísaného dodatku k rozpočtu.

4.5 Pre ocenenie prác a dodávok, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností po uzavretí zmluvy, bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať pri oceňovaní výkazov výmer ceny z tohoto rozpočtu,
- pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ kalkuláciu ceny a súčasne predloží ocenenie prác pomocou smerných orientačných cien odporučených spoločnosťou CENEKON na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané,
- menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu.

4.6 Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a montážnych prác, zodpovedajúcich technickým normám a všeobecne záväzným predpisom vo výstavbe.

4.7 Zmluvné strany potvrdzujú, že zhotoviteľ je platiteľom DPH a objednávateľ je platiteľom DPH.

#### 5. Financovanie a fakturácia

5.1 Objednávateľ preddavok finančných prostriedkov neposkytne.

5.2 Platby počas realizácie diela bude objednávateľ zhotoviteľovi uhrádzať na základe zhotoviteľom vyhotovených a predložených faktúr za vykonané práce a dodávky, doložených súpismi vykonaných prác a dodávok a zisťovacím protokolom. Súpisy musia obsahovať druh a množstvo vykonaných prác a dodávok v položkovitej skladbe ponukového rozpočtu a ich ocenenie jednotkovými cenami podľa ponukového rozpočtu. V zisťovacom protokole zhotoviteľ uvedie cenu prác a dodávok vykonaných zhotoviteľom odo dňa zahájenia prác bez DPH. Zisťovací protokol a súpisy musia byť originálne podpísané zhotoviteľom a opatrené originálnym odtlačkom pečiatky zhotoviteľa. Faktúru predloží zhotoviteľ objednávateľovi v troch vyhotoveniach, súpisy a zisťovací protokol predloží zhotoviteľ objednávateľovi v štyroch vyhotoveniach, z toho tri vyhotovenia zostávajú objednávateľovi. Objednávateľ preverí súlad vykonaných prác a dodávok podľa predložených súpisov vykonaných prác a dodávok so skutočnosťou, s výkazmi výmer, s rozpočtom, s projektom a s touto zmluvou. Objednávateľ odsúhlasí a potvrdí predložené súpisy vykonaných prác a dodávok a vráti do piatich kalendárnych dní od ich predloženia podpísané zhotoviteľovi, alebo v prípade väd

alebo nesúladu súpisov so skutočnosťou, s výkazmi výmer, s rozpočtom, s projektom alebo s touto zmluvou ich v rovnakej lehote vráti zhotoviteľovi spolu s faktúrou na prepracovanie s uvedením dôvodu vrátenia, presným zadefinovaním väd alebo nedorobkov a označením položiek, u ktorých vady, nedorobky alebo nesúlady zistil. Ak objednávateľ nevráti súpisy s faktúrou zhotoviteľovi do piatich kalendárnych dní na prepracovanie, považujú strany súpisy za objednávateľom odsúhlasené. V prípade sporu platí dátum odovzdania poštovej zásielky verejnému prepravcovi. Ak sa preukáže, že objednávateľ vrátil súpisy s faktúrou zhotoviteľovi neoprávnené, má právo zhotoviteľ účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu. Kontrolu, odsúhlasovanie a potvrdzovanie vykonaných prác a dodávok bude vykonávať za objednávateľa technický dozor objednávateľa. Odsúhlasenie vykonaných prác a dodávok a potvrdenie ich súladu so skutočnosťou, s výkazmi výmer, s rozpočtom, s projektom a s touto zmluvou vykoná technický dozor objednávateľa tak, že podpíše zhotoviteľom vystavené súpisy vykonaných prác a dodávok, opatrí ich odtlačkom pečiatky objednávateľa a dátumom ich odsúhlasenia. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od prevzatia faktúry objednávateľom. V prípade neoprávneného vrátenia faktúry objednávateľom alebo v prípade nezaplatenia faktúry objednávateľom v lehote splatnosti, má zhotoviteľ právo prerušiť práce až do doby zaplatenia fakturovanej čiastky. V prípade neoprávneného vrátenia faktúry objednávateľom má zhotoviteľ tiež právo účtovať tú istú zmluvnú pokutu, ktorá je dohodnutá v tejto zmluve pre prípad nezaplatenia faktúry objednávateľom v lehote splatnosti.

- 5.3 Právo na vystavenie konečnej faktúry bude mať zhotoviteľ po splnení celého predmetu zmluvy, po jeho odovzdaní a prevzatí objednávateľom, do 10 dní po podpísaní preberacieho protokolu. Konečná faktúra musí obsahovať okrem rozpisu prác a dodávok výslovne názov „konečná faktúra“, celkovú dohodnutú cenu bez DPH, celkovú výšku DPH, v prílohe uvedený rozpis všetkých vystavených a uhradených faktúr, čiastku zostávajúcu k úhrade po odpočte uhradených faktúr.
- 5.4 Objávateľ môže zadržať zhotoviteľovi časť z dohodnutej ceny predmetu zmluvy celkom s DPH až do výšky 10 % do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní a preberaní diela a do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov uvedených v preberacom protokole.
- 5.5 Objávateľ odpočíta z konečnej faktúry zmluvnú pokutu za nedodržanie zmluvného termínu dokončenia a odovzdania predmetu zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa.

## **6. Záručná lehota, záruka za plnenie zmluvy**

- 6.1 Záručná lehota na stavebné práce je dohodnutá na 5 rokov odo dňa prevzatia prác preberacím protokolom.

U zariadení a dodávok u ktorých bol vydaný záručný list výrobcom sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom.

- 6.2 Záručná lehota začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov.

## **7. Zodpovednosť za vady, zmluvné pokuty, odstúpenie od zmluvy**

- 7.1 Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zmluvy bude mať počas záručnej doby a v čase odovzdania a prevzatia technické vlastnosti zhodné s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov, slovenských technických noriem, ďalej vlastnosti podľa zmluvy o dielo uzatvorenej s objednávateľom a že nebude mať vady, ktoré by bránili jeho užívaniu k určenému účelu.
- 7.2 Vady diela zhotoviteľ odstráni počas záručnej doby bezodplatne, bez nároku na úhradu akýchkoľvek súvisiacich nákladov (dopravné a podobne). Na odstránenie vady nastúpi zhotoviteľ najneskôr do 3 dní od uplatnenia reklamácie a vadu odstráni v takej lehote, aby nebránila riadnemu užívaniu diela.
- 7.3 V prípade nesplnenia zmluvnej lehoty na dokončenie a odovzdanie diela zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním ukončeného diela.

- 7.4 Za omeškanie s odstránením väd, reklamovaných objednávateľom v záručnej lehote, zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 30,- eur za každý aj začatý deň omeškania.
- 7.5 Ak sa objednávateľ ocitne v omeškaní s platením faktúr, môže zhotoviteľ uplatniť a objednávateľ v tom prípade zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej sumy bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.
- 7.6 Objávateľ môže od zmluvy okamžite odstúpiť v prípade, že zhotoviteľ podstatne poruší zmluvné dohody.

Za podstatné porušenie zmluvných dohôd sa považuje aj:

- nedodržanie kvality diela,
- ak zhotoviteľ nedodrží termín odovzdania diela, dohodnutý v tejto zmluve.

7.7 Ďalší postup strán v prípade odstúpenia od zmluvy upravuje § 344 a nasledujúce Obchodného zákonníka.

## 8. Pracovisko, realizácia diela, odovzdanie a prevzatie diela

- 8.1 Pracovisko bude zo strany objednávateľa pripravené k odovzdaniu ku dňu podpísania zmluvy objednávateľom.
- 8.2 Zhotoviteľ uvoľní pracovisko ku dňu odovzdania a prevzatia diela.
- 8.3 Podmienky realizácie budú upresnené v zápise o odovzdaní pracoviska.
- 8.4 Zhotoviteľ bude pri uskutočňovaní diela dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu osôb na stavenisku.
- 8.5 Zhotoviteľ bude počas realizácie diela dodržiavať hygienické a ostatné platné predpisy a najmä je povinný zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné prostredie technickou disciplínou (zníženie hlučnosti, prašnosti, dodržiavanie nočného pokoja).
- 8.6 Zhotoviteľ zabezpečí odvoz a zneškodnenie všetkých odpadov zo stavebnej činnosti v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov na riadenej skládke odpadu.
- 8.7 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a priestoroch dotknutých jeho činnosťou.
- 8.8 Zhotoviteľ bude viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebnomontážny denník (ďalej len denník), ktorý bude trvalo prístupný objednávateľovi. Povinnosť viesť denník sa končí dňom odstránenia nedostatkov a nedorobkov po odovzdaní ukončeného diela.
- 8.9 V informačnej časti denníka musia byť uvedené identifikačné údaje o objednávateľovi, projektantovi a zhotoviteľovi, údaje o subdodávateľoch zhotoviteľa, zoznam všetkých dokladov a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávaného diela. Všetky listy denníka sa musia postupne číslovať.
- 8.10 Zápisy do denníka zapisuje a podpisuje určený stavbyvedúci zhotoviteľa v deň vykonania prác, alebo v deň vzniku okolností, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi zápsmi sa nesmú vynechávať voľné miesta. Pokiaľ zhotoviteľ nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo projektant, musí k tomuto zápisu zaujať stanovisko najneskôr do piatich pracovných dní. V prípade, že sa tak nestane, súhlasí so zápisom.
- 8.11 Zápisom objednávateľa alebo povereného zástupcu objednávateľa do stavebného denníka nemôže objednávateľ požadovať alebo odsúhlasiť rozšírenie prác a dodávok nad rozsah predmetu plnenia tejto zmluvy ani požadovať alebo odsúhlasiť zmeny diela.
- 8.12 Ak objednávateľ alebo zhotoviteľ nesúhlasí s obsahom vykonaného zápisu, musí do piatich pracovných dní oznámiť svoje stanovisko lebo inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 8.13 Zhotoviteľa a jeho dodávateľov bude zastupovať počas realizácie prác na stavbe - meno bude upresnené pred podpisom zmluvy, *Ľubomír Kysel.*
- 8.14 Odborný technický dozor objednávateľa bude vykonávať Ing. Dušan Janota, OPaI EU.
- 8.15 Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní pracoviska realizačný projekt.
- 8.16 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 30 dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Objávateľ má právo uložiť zhotoviteľovi opatrenia pred prevzatím diela za účelom odstránenia zistených nedostatkov, väd a nedorobkov. O prevzatí diela bude vyhotovený preberací protokol.

## 9. Ďalšie povinnosti zmluvných strán

9.1 Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje:

- zabezpečovať si všetky potrebné potvrdenia a povolenia k realizácii diela, ak počas realizácie diela vznikne takáto potreba získania potvrdení a povolení,
- zabezpečiť prepracovanie projektovej dokumentácie v prípade, že rozpočet zhotoviteľa obsahuje ekvivalentné technické špecifikácie s technickými špecifikáciami stanovenými projektovou dokumentáciou,
- udržiavať v čistote pracovisko a pracovisko a všetky plochy, ktoré bude zhotoviteľ využívať pre svoju činnosť,
- zabezpečiť spracovanie dodatku k rozpočtu na práce a dodávky, ak ich potreba vykonania vyplynie dodatočne po uzavretí zmluvy z nepredvídateľných okolností a týkajú sa rozšírenia alebo zmeny predmetu tejto zmluvy.

#### 9.2 Objednávateľ sa zaväzuje:

- odovzdať zhotoviteľovi protokolárne pracovisko, vypracovať protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska,
- najneskôr ku dňu odovzdania pracoviska odovzdať zhotoviteľovi realizačný projekt,
- zabezpečiť včasnú úhradu faktúr,
- prevziať vykonané dielo za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

### 10. Ostatné dohody

- 10.1 O prácach a dodávkach, ktorých potreba vykonania vyplynie dodatočne po uzavretí zmluvy z nepredvídateľných okolností, sú povinné zmluvné strany sa navzájom informovať zápisom do stavebného denníka stavby. Návrh dodatku k rozpočtu zostavuje vždy zhotoviteľ a dokladá minimálne stručnou technickou správou a grafickým znázornením, z ktorých bude zrejmé miesto, rozsah, technické a kvalitatívne parametre navrhovaných prác a dodávok. Takto spracovaný návrh dodatku k rozpočtu, opatrený originálnym odtlačkom pečiatky zhotoviteľa, opatrený originálnym podpisom štatutárneho zástupcu zhotoviteľa a dátumom spracovania, predloží zhotoviteľ objednávateľovi k odsúhlaseniu a podpísaniu.
- 10.2 Na základe odsúhlaseného a oprávnenou osobou objednávateľa podpísaného dodatku k rozpočtu spracovaného zhotoviteľom, zhotoviteľ predloží objednávateľovi návrh dodatku ku zmluve, ku ktorému priloží:
- dodatok k rozpočtu originálne podpísaný štatutárnym zástupcom zhotoviteľa, opatrený originálnym odtlačkom pečiatky zhotoviteľa a objednávateľa, originálne podpísaný oprávnenou osobou objednávateľa, s uvedením dátumu jeho spracovania,
  - grafické znázornenie (náčrty alebo výkresy) a technický popis, vystihujúci druh, rozsah, miesto a ďalšie charakteristiky prác alebo dodávok,
  - písomný súhlas projektanta k prácam alebo zmenám.
- 10.3 Zmenu ceny diela zhotoviteľ môže vykonať až po písomnom odsúhlasení a podpísaní dodatku k rozpočtu objednávateľom, len uzatvorením dodatku ku zmluve, a to len v prípadoch dohodnutých v čl. 4 bod 4.4 tejto zmluvy.
- 10.4 Nepredvídateľnými okolnosťami sa pre účely tejto zmluvy rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzatvorení tejto zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyviteľných prekážok.

### 11. Záverečné ustanovenia

- 11.1 Táto zmluva alebo jej dodatky nadobúdajú platnosť po jej podpísaní štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni ich zverejnenia podľa platných predpisov.
- 11.2 Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je  
príloha č. 1 - špecifikácia prác a dodávok – rozpočet, *vratane listu ko dňa 11.07.2013.*  
príloha č. 2 - Doklad o pripísaní finančných prostriedkov na účet kupujúceho – garancie.
- 11.3 Vzťahy neupravené touto zmluvou o dielo sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 11.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.
- 11.5 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením textu tejto zmluvy podľa platných právnych predpisov.
- 11.6 Zhotoviteľ dodá najneskôr do jedného pracovného dňa po podpise zmluvy znenie zmluvy v elektronickej forme vo formáte PDF s možnosťou vyhľadávania alebo ako dokument WORD (nepodpísaná zmluva) pre zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

11.7 Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Autentickosť zmluvy potvrdzujú svojimi podpismi.

11.8 Zhotoviteľ zložil na účet kupujúceho, č. účtu 7000074415/8180, peňažný ústav Štátna pokladnica Bratislava, finančné prostriedky vo výške 9 000,00 EUR, ktorými garantuje plnenie zmluvných dohôd. V prípade dodržania podstatných zmluvných dohôd zo strany zhotoviteľa (dohoda o predmete, cene, lehote uskutočnenia) objednávateľ vráti zložené finančné prostriedky zhotoviteľovi na účet číslo 2625540460/1100, peňažný ústav Tatra Banka, a.s., Prievidza do 14 dní po splnení celého predmetu zmluvy. V prípade nedodržania podstatných zmluvných dohôd (dohoda o predmete, cene, lehote uskutočnenia) prepadne finančné prostriedky v prospech objednávateľa.

V Prievidzi, dňa .....

V Bratislave dňa.....

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

.....  
Ing. Bohumil Král, CSc.,  
konateľ

.....  
Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.,  
rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave

**Ekonomická univerzita v Bratislave**  
**Oddelenie pre verejné obstarávanie**  
**Dolnozemska cesta 1**  
**852 35 Bratislava - Petržalka**

Prievidza, 11.07.2013

Na základe Vašej žiadosti, ktorá nám bola doručená 08.07.2013 kde ste nás žiadali o písomné vysvetlenie k podlimitnej verejnej súťaži na predmet zákazky: " Výmena okien v objektoch EU v Bratislave", ktorá bola zverejnená v eVestníku verejného obstarávania číslo 90/2013 - 10.05.2013 pod číslom 7206 - MSP, Vám zasielam nasledovné stanovisko:

Všetky položky, kde sme uviedli 0,00€ cenu sú zahrnuté v iných položkách výkazu výmer. Týmto potvrdzujeme, že v celkovej cene sú zahrnuté spomenuté položky.

S pozdravom

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: EUBA - výroba a montáž okien,dverí s príslušenstvom- všetky okná a dvere

**Časť:** REKAPITULÁCIA pč.101-107 Výroba a montáž okien s príslušenstvom

Miesto: Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava

Dátum: 14.06.2013

Objednávateľ:

Ekonomická univerzita v Bratislave

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

INCON, s.r.o., Peimyselna 6, 971 01 Prievidza

IČO:

31415474

IČO DPH:

SK2020467603

Projektant:

Ing.arch. Rastislav Mikluš

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ľubomír Kysel'

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 124 779,17

Ostatné náklady 0,00

**Cena bez DPH 124 779,17**

DPH základná 20,00% z 0,00 0,00

znižená 20,00% z 124 779,17 24 955,83

**Cena s DPH v EUR 149 735,00**

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

D



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: EUBA - výroba a montáž okien, dverí s príslušenstvom  
Časť: **102 - DVERE pč.102 - Výroba a montáž dverí s príslušenstvom**  
(výkaz zhotovený pre 1ks- celkom 2ks)

Miesto: Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava

Dátum: 05.08.2013

Objednávateľ:  
Ekonomická univerzita v Bratislave

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
INCON, s.r.o., Priemyselna 6, 971 01 Prievidza


IČO: 31415474  
IČO DPH: SK2020467603

Projektant:  
Ing.arch. Rastislav Mikluš

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:  
Lubomír Kysel'

IČO:  
IČO DPH:



Ostatné náklady



0,00

Cena bez DPH

2 091,65

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 091,65	418,33

Cena s DPH

v EUR

2 509,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: EUBA - výroba a montáž okien, dverí s príslušenstvom

**Časť:** **102 - DVERE pč.102 - Výroba a montáž dverí s príslušenstvom**  
(výkaz zhotovený pre 1ks- celkom 2ks)

Miesto: Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava

Dátum: 05.08.2013

Objednávateľ:  
Ekonomická univerzita v Bratislave

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
INCON, s.r.o., Priemyselná 6, 971 01 Prievidza

IČO: 31415474  
IČO DPH: SK2020467603

Projektant:  
Ing.arch. Rastislav Mikluš

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:  
Lubomír Kysel'

IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	2 091,65
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 091,65</b>

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 091,65	418,33

**Cena s DPH v EUR 2 509,98**

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: EUBA - výroba a montáž okien, dverí s príslušenstvom  
Časť: **102 - DVERE pč.102 - Výroba a montáž dverí s príslušenstvom**  
(výkaz zhotovený pre 1ks- celkom 2ks)

Miesto: Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava      Dátum: 05.08.2013  
Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave      Projektant: Ing.arch. Rastislav Mikluš  
Zhotoviteľ: INCON, s.r.o., Priemyselna 6, 971 01 Prievidza      Spracovateľ: Lubomír Kysel'

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>2 091,65</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	140,20
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	100,77
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	39,43
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 951,45
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 779,66
784 - Dokončovacie práce - malby	0,00
786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke	171,79
VP - Práce navyiac	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu (1 + 2)</b>	<b>2 091,65</b>

# ROZPOČET

Stavba: EUBA - výroba a montáž okien, dverí s príslušenstvom  
 Časť: 102 - DVERE pč.102 - Výroba a montáž dverí s príslušenstvom  
 (výkaz zhotovený pre 1ks- celkom 2ks)

Miesto: Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava      Dátum: 05.08.2013  
 Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave      Projektant: Ing.arch. Rastislav Mikluš  
 Zhotoviteľ: INCON, s.r.o., Priemyselna 6, 971 01 Prievidza      Spracovateľ: Ľubomír Kysel'

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>2 091,646</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>140,201</b>
<b>3 - Zvislé a kompletne konštrukcie</b>							<b>100,769</b>
1	K	1342948116	Ukotvenie ku konštrukciám montážnou penou "p.č.102 dvere 2400/2100" 1*(2,40+2,10*2)	m	6,600	15,268	100,769
<b>9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>39,432</b>
2	K	1952901110	Čistenie po skončení stavebných úprav "priestor okolo výplní otvorov"      2,80	m2	2,800	0,000	0,000
3	K	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách "priestor okolo výplní otvorov"      2,80*6	m2	16,800	0,000	0,000
4	K	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla nad 2 m2 "pôv . p.č.102 dvere 2x1200/2100"      2	ks	2,000	0,000	0,000
5	K	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, - 0,08200t "pôv . p.č.102 dvere 2x1200/2100" 1*2*1,20*2,10	m2	5,040	5,304	26,732
6	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,413	0,000	0,000
7	K	979011141	Priplatok za každých ďalších 3.5 m	t	1,652	0,000	0,000
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,413	30,750	12,700
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	14,042	0,000	0,000
10	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,413	0,000	0,000
11	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,478	0,000	0,000
12	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	0,413	0,000	0,000
<b>99 - Presun hmôt HSV</b>							<b>0,000</b>
13	K	1999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,001	0,000	0,000
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>1 951,445</b>
<b>767 - Konštrukcie doplnkové kovové</b>							<b>1 779,659</b>
14	K	767646511	Montáž dverí, dokončenie okovania bezpečnostno-protipožiarnych uzáverov "p.č.102 dvere 2x1200/2100"      2	ks	2,000	0,000	0,000
15	M	55341290	Hliníkové presklené dvere s izolačným dvojsklom, bezpečnostným panikovým kovaním + nepriehľadná fólia "p.č.102 dvere 2x1200/2100" 2*1,20*2,10	m2	5,040	353,107	1 779,659
16	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

784 - Dokončovacie práce - malby

0,000

17	K	784451970	Oprava malby dvojnásobné so základným náterom jednofarebné v miestnostiach výšky do 3.8 "p.č.102 dvere 2400/2100" 1*(2,40+2,10*2)*0,50 Súčet okolo výplní otvorov	m2	3,300	0,000	0,000
					3,300		
					3,300		
18	K	784498911	Ostatné práce - vyhladenie maliarskou masou jednonás. v miestn. výšky alebo na schodisku do 3, 80 m "p.č.102 dvere 2400/2100" 1*(2,40+2,10*2)*0,50 Súčet okolo výplní otvorov	m2	3,300	0,000	0,000
					3,300		
					3,300		

786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke

171,786

24	K	786632190	Nepriehľadná folia jednostranná "p.č.102 dvere 2x1200/2100" 1*1,20*2,10	m2	2,520	24,334	61,322
					2,520		
19	K	786641pc	Osadenie textilných závesov manuálne ovládaných "p.č.102 dvere 2x1200/2100" 2,60*2,10	m2	5,460	1,338	7,308
					5,460		
20	M	6971000000	Postranný záves - nutné riasenie	m2	8,190	12,595	103,156
21	K	786691001	Ostatné práce: montáž kolajničiek "p.č.102 dvere 2x1200/2100" 2,60	m	2,600	0,000	0,000
					2,600		
22	M	42495ponuka	Kolajničky pre závesy	m	2,704	0,000	0,000
23	K	998786203	Presun hmôt pre čalúnnicke úpravy v objektoch výšky (hlbky) nad 12 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000

VP - Práce navyiac

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: EUBA - výroba a montáž okien, dverí s príslušenstvom  
Časť: **103 - OKNO p.č.103 - Výroba a montáž okna,s príslušenstvom**  
(výkaz zhotovený pre 1ks- celkom 5ks)

Miesto: Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava

Dátum: 05.08.2013

Objednávateľ:  
Ekonomická univerzita v Bratislave

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
INCON, s.r.o., Priemyselna 6, 971 01 Prievidza

IČO: 31415474  
IČO DPH: SK2020467603

Projektant:  
Ing.arch. Rastislav Mikluš

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:  
Lubomír Kysel'

IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	6 139,75
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>6 139,75</b>

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	6 139,75	1 227,95

**Cena s DPH v EUR 7 367,70**

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: EUBA - výroba a montáž okien, dverí s príslušenstvom  
Časť: **103 - OKNO p.č. 103 - Výroba a montáž okna, s príslušenstvom**  
(výkaz zhotovený pre 1ks- celkom 5ks)

Miesto: Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava      Dátum: 05.08.2013

Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave      Projektant: Ing.arch. Rastislav Mikluš  
Zhotoviteľ: INCON, s.r.o., Priemyselna 6, 971 01 Prievidza      Spracovateľ: Ľubomír Kysel'

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>6 139,75</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	685,10
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	479,43
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	25,01
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	180,66
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	5 454,65
764 - Konštrukcie klampiarske	68,49
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 697,80
784 - Dokončovacie práce - malby	0,00
786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke	688,36
VP - Práce navyč	0,000
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu (1 + 2)</b>	<b>6 139,75</b>



# ROZPOČET

Stavba: EUBA - výroba a montáž okien, dverí s príslušenstvom  
 Časť: 103 - OKNO p.č. 103 - Výroba a montáž okna, s príslušenstvom  
 (výkaz zhotovený pre 1ks- celkom 5ks)

Miesto: Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava      Dátum: 05.08.2013  
 Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave      Projektant: Ing. arch. Rastislav Mikluš  
 Zhotoviteľ: INCON, s.r.o., Priemyselna 6, 971 01 Prievidza      Spracovateľ: Lubomír Kyseľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **6 139,750**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **685,096**

**3 - Zvislé a kompletne konštrukcie** **479,426**

1	K	342948116	Ukotvenie ku konštrukciam montážnou penou "p.č. 103 okno-dvere združené" 1*(9,60+4,10+3,50+2,40*2+3,60+0,60*2+1,20+2,40+1,80)	m	32,200	14,889	479,426
---	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

**6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie** **25,012**

2	K	641951111	Osadenie slepého rámu plochy do 1m2 "p.č. 103 okno 16x600/600"      1*16	ks	16,000	0,000	0,000
3	K	641951321	Osadenie slepého rámu plochy 1-4m2 "p.č. 103 okno 10x1200/1200"      1*10	ks	10,000	0,000	0,000
4	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm "p.č. 103 okno združené" 1*(1,60+0,60+3,60+0,60)	m	6,400	0,694	4,442
5	M	6119000970	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové	m	6,720	3,061	20,570

**9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **180,658**

6	K	952901110	Čistenie po skončení stavebných úprav "priestor okolo výplní otvorov"      10,92	m2	10,920	0,000	0,000
7	K	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povlách "priestor okolo výplní otvorov"      10,92*6	m2	65,520	0,000	0,000
8	K	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla do 1, 5 m2 "pôv . p.č. 103 okno 16x600/600"      1*16 "pôv . p.č. 103 okno 10x1200/1200"      1*10 Súčet	ks	26,000	0,000	0,000
33	K	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla nad 2 m2 "pôv . p.č. 103 dvere 2x1200/2050"      2	ks	2,000	0,000	0,000
9	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t "pôv . p.č. 103 okno 16x600/600" 1*16*0,60*0,60	m2	5,760	4,671	26,905
10	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t "pôv . p.č. 103 okno 10x1200/1200" 1*10*1,20*1,20	m2	14,400	4,671	67,262
34	K	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t "pôv . p.č. 103 dvere 2x1200/2050" 2*1,20*2,05	m2	4,920	4,671	22,981
11	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	1,792	0,000	0,000
12	K	979011141	Priplatok za každých ďalších 3.5 m	t	7,168	0,000	0,000
13	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,792	35,441	63,510

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	60,928	0,000	0,000
15	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,792	0,000	0,000
16	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10,752	0,000	0,000
17	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	1,792	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV 0,000

18	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,518	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV 5 454,654

764 - Konštrukcie klampiarske 68,486

19	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t "pôv . p.č.103 okno združené" 1*(1,60+0,60+3,60+0,60)	m	6,400	0,000	0,000
20	K	764711115	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu rš 330 mm "p.č.103 okno združené" 1*(1,60+0,60+3,60+0,60)	m	6,400	10,701	68,486
21	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 4 697,804

22	K	767631340	Montáž okna z hliníkových profilov, izolačné dvojsklo združené "p.č.103 okno 16x600/600" 1*16*0,60*0,60 "p.č.103 okno 10x1200/1200" 1*10*1,20*1,20 Súčet	m2	20,160	0,000	0,000
23	M	611411710	Okno z hliníkových profilov, izolačné dvojsklo pevné "p.č.103 okno 16x600/600" 1*16*0,60*0,60 "p.č.103 okno 4x1200/1200" 1*4*1,20*1,20 Súčet	m2	11,520	153,523	1 768,585
24	M	6114117101	Okno z hliníkových profilov, izolačné dvojsklo otváracé, otváracé-sklonné vr. kovania "p.č.103 okno 6x1200/1200" 1*6*1,20*1,20	m2	8,640	153,523	1 326,439
25	K	767644120	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí, otváracých dvojkridlových "p.č.103 okno+dvere združené" 1	ks	1,000	0,000	0,000
26	M	5534130201	Dvere Al otočné+pevné vr. kovania s pevnou neddvernou výplňou "p.č.103 okno+dvere združené" 1*2,40*(2,05+0,25)	m2	5,520	153,523	847,447
35	K	767646511	Montáž dverí, dokončenie okovania bezpečnostno-protipožiarnych uzáverov "p.č.103 dvere 2x1200/2050" 2	ks	2,000	0,000	0,000
36	M	55341290	Hliníkové presklené dvere s izolačným dvojskлом, bezpečnostným panikovým kovaním + nepriehľadná folia "p.č.103 dvere 2x1200/2050" 2*1,20*2,05	m2	4,920	153,523	755,333
27	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000

784 - Dokončovacie práce - malby 0,000

28	K	784451970	Oprava malby dvojnásobné so základným náterom jednofarebné v miestnostiach výšky do 3.8	m2	16,100	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	--------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"p.č.103 okno+dvere združené"				
			1*(9,60+4,10+3,50+2,40*2+3,60+0,60*2+1,20+2,40+1,80)*0,50		16,100		
			Súčet okolo výplní otvorov		16,100		
29	K	784498911	Ostatné práce - vyhladenie maliarskou masou jednonás. v miestn. výšky alebo na schodisku do 3, 80 m	m2	16,100	0,000	0,000
			"p.č.103 okno+dvere združené"				
			1*(9,60+4,10+3,50+2,40*2+3,60+0,60*2+1,20+2,40+1,80)*0,50		16,100		
			Súčet okolo výplní otvorov		16,100		
<b>786 - Dokončovacie práce - žalúnnicke</b>							<b>688,364</b>
30	K	786612200	Montáž zatičovacích roliet z textílií alebo umelých tkanín	m2	25,080	1,655	41,500
			"p.č.103 okno 16x600/600"				
			1*16*0,60*0,60		5,760		
			"p.č.103 okno 10x1200/1200"				
			1*10*1,20*1,20		14,400		
			"p.č.103 dvere 2x1200/2050"				
			1*2*1,20*2,05		4,920		
			Súčet		25,080		
31	M	9990000001	Interierové rolety	m2	25,832	25,041	646,864
32	K	998786203	Presun hmôt pre žalúnnické úpravy v objektoch výšky (hlbky) nad 12 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000

**VP - Práce navyč**

**0,000**

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: EUBA - výroba a montáž okien, dverí s príslušenstvom  
Časť: **104 - OKNO p.č.104 - Výroba a montáž okna,s príslušenstvom**  
(výkaz zhotovený pre 1ks- celkom 9ks)

Miesto: Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava

Datum: 05.08.2013

Objednávateľ:  
Ekonomická univerzita v Bratislave

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
INCON, s.r.o., Priemyselna 6, 971 01 Prievidza

IČO: 31415474  
IČO DPH: SK2020467603

Projektant:  
Ing.arch. Rastislav Mikluš

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:  
Lubomír Kysel'

IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				5 945,97
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>5 945,97</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	5 945,97	1 189,19

**Cena s DPH v EUR 7 135,16**

**Projektant**

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka

**Spracovateľ**

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: EUBA - výroba a montáž okien, dverí s príslušenstvom  
Časť: **104 - OKNO p.č. 104 - Výroba a montáž okna, s príslušenstvom**  
(výkaz zhotovený pre 1ks- celkom 9ks)

Miesto: Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava      Dátum: 05.08.2013  
Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave      Projektant: Ing.arch. Rastislav Mikluš  
Zhotoviteľ: INCON, s.r.o., Priemyselna 6, 971 01 Prievidza      Spracovateľ: Ľubomír Kysel'

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>5 945,97</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	414,55
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	290,84
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	27,60
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	96,11
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	5 531,42
764 - Konštrukcie klampiarske	94,31
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 806,18
784 - Dokončovacie práce - malby	0,00
786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke	630,93
VP - Práce navyiac	0,000
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu (1 + 2)</b>	<b>5 945,97</b>

# ROZPOČET

Stavba: EUBA - výroba a montáž okien, dverí s príslušenstvom  
**Časť:** **104 - OKNO p.č.104 - Výroba a montáž okna,s príslušenstvom**  
 (výkaz zhotovený pre 1ks- celkom 9ks)

Miesto: Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava      Dátum: 05.08.2013  
 Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave      Projektant: Ing.arch. Rastislav Mikluš  
 Zhotoviteľ: INCON, s.r.o., Priemyselna 6, 971 01 Prievidza      Spracovateľ: Ľubomír Kysel'

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>5 945,969</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>414,547</b>
<b>3 - Zvislé a kompletne konštrukcie</b>							<b>290,839</b>
1	K	342948116	Ukotvenie ku konštrukciam montážnou penou "p.č.104 okno 9600/2350" 1*(9,60+2,35)*2	m	23,900	12,169	290,839
<b>6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>							<b>27,598</b>
2	K	641951111	Osadenie slepeho rámu plochy do 1m2 "p.č.104 okno 4x1500/600" "p.č.104 okno 4x900/600" Súčet	ks	8,000	0,000	0,000
3	K	641951321	Osadenie slepeho rámu plochy 1-4m2 "p.č.104 okno 4x1500/1750" "p.č.104 okno 4x900/1750" Súčet	ks	8,000	0,000	0,000
4	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a potoplast., hmôt, š. nad 200 mm "p.č.104 okno 9600/2350"	m	9,600	0,675	6,480
5	M	6119000970	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové	m	10,080	2,095	21,118
<b>9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>96,110</b>
6	K	952901110	Čistenie po skončení stavebných úprav "priestor okolo výplní otvorov"	m2	10,900	0,000	0,000
7	K	952902110	Čistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbach, na schodišti a na povalách "priestor okolo výplní otvorov"	m2	65,400	0,000	0,000
8	K	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2 "pôv . p.č.104 okno 4x1500/600" "pôv . p.č.104 okno 2x900/600" Súčet	ks	8,000	0,000	0,000
9	K	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2 "pôv . p.č.104 okno 2x1500/1750" "pôv . p.č.104 okno 2x900/1750" Súčet	ks	8,000	0,000	0,000
10	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t "pôv . p.č.104 okno 4x1500/600" 1*4*1,50*0,60 "pôv . p.č.104 okno 4x900/600" 1*4*0,90*0,60 Súčet	m2	5,760	12,276	70,710
11	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t "pôv . p.č.104 okno 4x900/1750" 1*4*0,90*1,74	m2	6,264	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 4 m <sup>2</sup> , -0,05400t "p.č. 104 okno 4x1500/1750" 1*4*1,50*1,74	m <sup>2</sup>	10,440	0,000	0,000
					10,440		
13	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	1,444	0,000	0,000
14	K	979011141	Priplatok za každých ďalších 3.5 m	t	5,776	0,000	0,000
15	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,444	17,590	25,400
16	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	49,096	0,000	0,000
17	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,444	0,000	0,000
18	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	8,664	0,000	0,000
19	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	1,444	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV 0,000

20	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,394	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV 5 531,422

764 - Konštrukcie klampiarske 94,310

21	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t "p.č. 104 okno 9600/2350" 1*9,60	m	9,600	0,000	0,000
					9,600		
22	K	764711115	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu rš 330 mm "p.č. 104 okno 9600/2350" 1*9,60	m	9,600	9,824	94,310
					9,600		
23	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 4 806,182

24	K	767631340	Montáž okna z hliníkových profilov, izolačné dvojsklo združeného "p.č. 104 okno 4x1500/600" 1*4*1,50*0,60 "p.č. 104 okno 4x900/600" 1*4*0,90*0,60 "p.č. 104 okno 4x1500/1750" 1*4*1,50*1,75 "p.č. 104 okno 4x900/1750" 1*4*0,90*1,75 Súčet	m <sup>2</sup>	22,560	0,000	0,000
					3,600		
					2,160		
					10,500		
					6,300		
					22,560		
25	M	6114117101	Okno z hliníkových profilov, izolačné dvojsklo otváracé, otvaravo-sklonné vr. kovania "p.č. 104 okno 4x900/1750" 1*4*0,90*1,75	m <sup>2</sup>	6,300	213,040	1 342,152
					6,300		
26	M	6114117102	Okno z hliníkových profilov, izolačné dvojsklo otváracé, otvaravé vr. kovania "p.č. 104 okno 4x1500/1750" 1*4*1,50*1,75	m <sup>2</sup>	10,500	213,040	2 236,920
					10,500		
27	M	6114117103	Okno z hliníkových profilov, izolačné dvojsklo otváracé, sklonné vr. kovania "p.č. 104 okno 4x1500/600" 1*4*1,50*0,60 "p.č. 104 okno 4x900/600" 1*4*0,90*0,60 Súčet	m <sup>2</sup>	5,760	213,040	1 227,110
					3,600		
					2,160		
					5,760		
34	K	767631349	Montáž deliacej prepážky okna z hliníkových profilov "p.č. 104 okno " 1*2,35	m	2,350	0,000	0,000
					2,350		
35	M	6115923011	Deliacia prepážka š.300mm	m	2,350	0,000	0,000
28	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
784 - Dokončovacie práce - malby							0,000
29	K	784451970	Oprava malby dvojnásobné so základným náterom jednofarebné v miestnostiach výšky do 3,8	m2	11,950	0,000	0,000
			"p.č. 104 okno 9600/2350"		11,950		
			1*(9,60+2,35)*2*0,5				
			Súčet okolo výplní otvorov		11,950		
30	K	784498911	Ostatné práce - vyhladenie maliarskou masou jednonás. v miestn. výšky alebo na schodisku do 3,80 m	m2	11,950	0,000	0,000
			"p.č. 104 okno 9600/2350"		11,950		
			1*(9,60+2,35)*2*0,5				
			Súčet okolo výplní otvorov		11,950		
786 - Dokončovacie práce - čalúnické							630,930
31	K	786612200	Montáž zatieňovacích roliet z textílií alebo umelých tkanín	m2	22,560	2,071	46,718
			"p.č. 104 okno 4x1500/600"		3,600		
			1*4*1,50*0,60				
			"p.č. 104 okno 4x900/600"		2,160		
			1*4*0,90*0,60				
			"p.č. 104 okno 4x1500/1750"		10,500		
			1*4*1,50*1,75				
			"p.č. 104 okno 4x900/1750"		6,300		
			1*4*0,90*1,75				
			Súčet		22,560		
32	M	9990000001	Interierové rolety	m2	23,237	25,141	584,212
33	K	998786203	Presun hmôt pre čalúnické úpravy v objektoch výšky (hlbky) nad 12 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000
VP - Práce navyše							0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: EUBA - výroba a montáž okien, dverí s príslušenstvom  
Časť: **105 - OKNO p.č.105 - Výroba a montáž okna,s príslušenstvom**  
(výkaz zhotovený pre 1ks- celkom 2ks)

Miesto: Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava      Dátum: 05.08.2013

Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave      IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ: INCON, s.r.o., Priemyselna 6, 971 01 Prievidza      IČO: 31415474  
IČO DPH: SK2020467603

Projektant: Ing.arch. Rastislav Mikluš      IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ: Ľubomír Kysel'      IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	2 980,23
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 980,23</b>

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 980,23	596,05

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>3 576,28</b>
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: EUBA - výroba a montáž okien, dverí s príslušenstvom  
Časť: **105 - OKNO p.č.105 - Výroba a montáž okna,s príslušenstvom**  
(výkaz zhotovený pre 1ks- celkom 2ks)

Miesto: Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava      Dátum: 05.08.2013  
Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave      Projektant: Ing.arch. Rastislav Mikluš  
Zhotoviteľ: INCON, s.r.o., Priemyselna 6, 971 01 Prievidza      Spracovateľ: Lubomír Kyseľ

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>2 980,23</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	229,29
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	160,68
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	13,59
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	55,02
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 750,94
764 - Konštrukcie klampiarske	53,92
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 381,98
784 - Dokončovacie práce - malby	0,00
786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke	315,04
VP - Práce navyiac	0,000
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu (1 + 2)</b>	<b>2 980,23</b>

# ROZPOČET

Stavba: EUBA - výroba a montáž okien, dverí s príslušenstvom  
 Časť: 105 - OKNO p.č. 105 - Výroba a montáž okna, s príslušenstvom  
 (výkaz zhotovený pre 1ks - celkom 2ks)

Miesto: Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava      Dátum: 05.08.2013  
 Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave      Projektant: Ing.arch. Rastislav Mikluš  
 Zhotoviteľ: INCON, s.r.o., Priemyselna 6, 971 01 Prievidza      Spracovateľ: Ľubomír Kysel'

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **2 980,226**

HSV - Práce a dodávky HSV 229,289

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 160,675

1	K	342948116	Ukotvenie ku konštrukciam montážnou penou "p.č. 105 okno 4800/2350" 1*(4,80+2,35)*2	m	14,300	11,236	160,675
---	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 13,592

2	K	641951111	Osadenie slepého rámu plochy do 1m2 "p.č. 105 okno 2x1500/600" 1*2 "p.č. 105 okno 2x900/600" 1*2 Súčet	ks	4,000	0,000	0,000
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

3	K	641951321	Osadenie slepého rámu plochy 1-4m2 "p.č. 105 okno 2x1500/1750" 1*2 "p.č. 105 okno 2x900/1750" 1*2 Súčet	ks	4,000	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

4	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm "p.č. 105 okno 4800/2350" 1*4,80	m	4,800	0,673	3,230
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

5	M	6119000970	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové	m	5,040	2,056	10,362
---	---	------------	---	---	-------	-------	--------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 55,022

6	K	952901110	Čistenie po skončení stavebných úprav "priestor okolo výplní otvorov" 4,90	m2	4,900	0,000	0,000
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

7	K	952902110	Čistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách "priestor okolo výplní otvorov" 4,90*6	m2	29,400	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----	--------	-------	-------

8	K	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla do 1, 5 m2 "pôv . p.č. 105 okno 2x1500/600" 1*2 "pôv . p.č. 105 okno 2x900/600" 1*2 Súčet	ks	4,000	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

9	K	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla nad 1, 5 m2 "pôv . p.č. 105 okno 2x1500/1750" 1*2 "pôv . p.č. 105 okno 2x900/1750" 1*2 Súčet	ks	4,000	0,000	0,000
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

10	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t "pôv . p.č. 105 okno 2x1500/600" 1*2*1,50*0,60 "pôv . p.č. 105 okno 2x900/600" 1*2*0,90*0,60 Súčet	m2	2,880	3,768	10,852
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

11	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t "pôv . p.č. 105 okno 2x900/1750" 1*2*0,90*1,74	m2	3,132	3,768	11,801
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	784451970	Oprava malby dvojnásobné so základným náterom jednofarebné v miestnostiach výšky do 3,8	m2	7,150	0,000	0,000
			"p.č. 105 okno 4800/2350"		7,150		
			1*(4,80+2,35)*2*0,5		7,150		
			Súčet okolo výplní otvorov		7,150		
30	K	784498911	Ostatné práce - vyhladenie maliarskou masou jednonás. v miestn. výšky alebo na schodisku do 3,80 m	m2	7,150	0,000	0,000
			"p.č. 105 okno 4800/2350"		7,150		
			1*(4,80+2,35)*2*0,50		7,150		
			Súčet okolo výplní otvorov		7,150		

786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke

315,044

31	K	786612200	Montáž zatieňovacích roliet z textílií alebo umelých tkanín	m2	11,265	2,071	23,328
			"p.č. 105 okno 2x1500/600"		1,800		
			1*2*1,50*0,60		1,800		
			"p.č. 105 okno 2x900/600"		1,080		
			1*2*0,90*0,60		1,080		
			"p.č. 105 okno 2x1500/1750"		5,235		
			1*2*1,50*1,745		5,235		
			"p.č. 105 okno 2x900/1750"		3,150		
			1*2*0,90*1,75		3,150		
			Súčet		11,265		
32	M	9990000001	Interierové rolety	m2	11,603	25,141	291,716
33	K	998786203	Presun hmôt pre čalúnnicke úpravy v objektoch výšky (hlbky) nad 12 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000

VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 4 m <sup>2</sup> , -0,05400t "pôv . p.č.105 okno 2x1500/1750" 1*2*1,50*1,74	m <sup>2</sup>	5,220	3,768	19,669
13	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,722	0,000	0,000
14	K	979011141	Priplatok za každých ďalších 3.5 m	t	2,888	0,000	0,000
15	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,722	17,590	12,700
16	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	24,548	0,000	0,000
17	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,722	0,000	0,000
18	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,332	0,000	0,000
19	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	0,722	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV 0,000

20	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,197	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV 2 750,937

764 - Konštrukcie klampiarske 53,918

21	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t "pôv . p.č.105 okno 4800/2350" 1*4,80	m	4,800	0,000	0,000
22	K	764711115	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu rš 330 mm "p.č.105 okno 4800/2350" 1*4,80	m	4,800	11,233	53,918
23	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 2 381,975

24	K	767631340	Montáž okna z hliníkových profilov, izolačné dvojsklo združeného "p.č.105 okno 2x1500/600" 1*2*1,50*0,60 "p.č.105 okno 2x900/600" 1*2*0,90*0,60 "p.č.105 okno 2x1500/1750" 1*2*1,50*1,75 "p.č.105 okno 2x900/1750" 1*2*0,90*1,75 Súčet	m <sup>2</sup>	11,280	0,000	0,000
25	M	6114117101	Okno z hliníkových profilov, izolačné dvojsklo otváracé, otvaravo-sklonné vr. kovania "p.č.105 okno 2x900/1750" 1*2*0,90*1,75	m <sup>2</sup>	3,150	211,168	665,179
26	M	6114117102	Okno z hliníkových profilov, izolačné dvojsklo otváracé, otvaravé vr. kovania "p.č.105 okno 2x1500/1750" 1*2*1,50*1,75	m <sup>2</sup>	5,250	211,168	1 108,632
27	M	6114117103	Okno z hliníkových profilov, izolačné dvojsklo otváracé, sklonné vr. kovania "p.č.105 okno 2x1500/600" 1*2*1,50*0,60 "p.č.105 okno 2x900/600" 1*2*0,90*0,60 Súčet	m <sup>2</sup>	2,880	211,168	608,164
28	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000

784 - Dokončovacie práce - malby 0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: EUBA - výroba a montáž okien, dverí s príslušenstvom  
**Časť:** **106 - OKNO p.č.106 - Výroba a montáž okna,s príslušenstvom**  
(výkaz zhotovený pre 1ks- celkom 2ks)

Miesto: Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava

Dátum: 05.08.2013

Objednávateľ:  
Ekonomická univerzita v Bratislave

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
INCON, s.r.o., Priemyselna 6, 971 01 Prievidza

IČO: 31415474  
IČO DPH: SK2020467603

Projektant:  
Ing.arch. Rastislav Mikluš

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:  
Lubomir Kysel

IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	3 331,14
Ostatné náklady	0,00

**Cena bez DPH 3 331,14**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 331,14	666,23

**Cena s DPH v EUR 3 997,37**

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: EUBA - výroba a montáž okien, dverí s príslušenstvom  
Časť: **106 - OKNO p.č.106 - Výroba a montáž okna,s príslušenstvom**  
(výkaz zhotovený pre 1ks- celkom 2ks)

Miesto: Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava      Dátum: 05.08.2013  
Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave      Projektant: Ing.arch. Rastislav Mikluš  
Zhotoviteľ: INCON, s.r.o., Priemyselna 6, 971 01 Prievidza      Spracovateľ: Ľubomír Kysel'

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>3 331,14</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	337,66
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	230,96
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	22,98
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	83,72
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 993,47
764 - Konštrukcie klampiarske	84,95
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 556,33
784 - Dokončovacie práce - malby	0,00
786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke	352,19
VP - Práce navyč	0,000
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu (1 + 2)</b>	<b>3 331,14</b>

# ROZPOČET

Stavba: EUBA - výroba a montáž okien, dverí s príslušenstvom  
 Časť: 106 - OKNO p.č.106 - Výroba a montáž okna, s príslušenstvom  
 (výkaz zhotovený pre 1ks- celkom 2ks)

Miesto: Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava      Dátum: 05.08.2013  
 Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave      Projektant: Ing.arch. Rastislav Mikluš  
 Zhotoviteľ: INCON, s.r.o., Priemyselná 6, 971 01 Prievidza      Spracovateľ: Lubomír Kysel'

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>3 331,137</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>337,664</b>
<b>3 - Zvislé a kompletne konštrukcie</b>							<b>230,963</b>
1	K	342948116	Ukotvenie ku konštrukciam montážnou penou "p.č.106 okno 8100/1750" 1*(8,10+1,75)*2	m	19,700	11,724	230,963
<b>6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>							<b>22,980</b>
3	K	641951321	Osadenie slepého rámu plochy 1-4m2 "p.č.106 okno 3x1500/1750"      3 "p.č.106 okno 3x900/1750"      3 Súčet	ks	6,000	0,000	0,000
4	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm "p.č.106 okno 8100/1750"      8,10	m	8,100	0,672	5,443
5	M	6119000970	Vnútrotné parapetné dosky plastové komôrkové	m	8,505	2,062	17,537
<b>9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>83,721</b>
6	K	952901110	Čistenie po skončení stavebných úprav "priestor okolo výplní otvorov"      9,90	m2	9,900	0,000	0,000
7	K	952902110	Čistenie budov zmetaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách "priestor okolo výplní otvorov"      9,90*6	m2	59,400	0,000	0,000
9	K	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla nad 1, 5 m2 "pôv.p.č.106 okno 3x900/1750"      3 "pôv.p.č.106 okno 3x1500/1750"      3 Súčet	ks	6,000	0,000	0,000
11	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t "pôv.p.č.106 okno 3x900/1750" 3*0,90*1,75	m2	4,725	12,343	58,321
12	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t "pôv.p.č.106 okno 3x1500/1750" 3*1,50*1,75	m2	7,875	0,000	0,000
13	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,734	0,000	0,000
14	K	979011141	Priplatok za každých ďalších 3.5 m	t	2,936	0,000	0,000
15	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,734	34,605	25,400
16	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	24,956	0,000	0,000
17	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,734	0,000	0,000
18	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,404	0,000	0,000
19	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	0,734	0,000	0,000



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99 - Presun hmôt HSV							0,000
20	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,228	0,000	0,000
PSV - Práce a dodávky PSV							2 993,473
764 - Konštrukcie klampiarske							84,953
21	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t "p.č. 106 okno 8100/1750" 1*8,10	m	8,100	0,000	0,000
22	K	764711115	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu rš 330 mm "p.č. 106 okno 8100/1750" 1*8,10	m	8,100	10,488	84,953
23	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							2 556,326
24	K	767631340	Montáž okna z hliníkových profilov, izolačné dvojsklo združeného "p.č. 106 okno 3x1500/1750" 3*1,50*1,75 "p.č. 106 okno 3x900/1750" 3*0,90*1,75 Súčet	m2	12,600	0,000	0,000
34	M	61141171011	Okno z hliníkových profilov, izolačné dvojsklo tónované otváracé, otvaravo-sklopné vr. kovania "p.č. 106 okno 3x900/1750" 3*0,90*1,75	m2	4,725	202,883	958,622
35	M	61141171021	Okno z hliníkových profilov, izolačné dvojsklo tónované otváracé, otvaravé vr. kovania "p.č. 106 okno 3x1500/1750" 3*1,50*1,75	m2	7,875	202,883	1 597,704
28	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000
784 - Dokončovacie práce - malby							0,000
29	K	784451970	Oprava malby dvojnásobné so základným náterom jednofarebné v miestnostiach výšky do 3,8 "p.č. 106 okno 8100/1750" 1*(8,10+1,75)*2*0,5 Súčet okolo výplní otvorov	m2	9,850	0,000	0,000
30	K	784498911	Ostatné práce - vyhladenie maliarskou masou jednonás. v miestn. výšky alebo na schodisku do 3,80 m "p.č. 106 okno 8100/1750" 1*(8,10+1,75)*2*0,5 Súčet okolo výplní otvorov	m2	9,850	0,000	0,000
786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke							352,194
31	K	786612200	Montáž zatiňovacích roliet z textílií alebo umelých tkanín "p.č. 106 okno 3x1500/1750" 3*1,50*1,75 "p.č. 106 okno 3x900/1750" 3*0,90*1,75 Súčet	m2	12,600	2,056	25,908
32	M	9990000001	Interierové rolety	m2	12,978	25,141	326,286
33	K	998786203	Presun hmôt pre čalúnnicke úpravy v objektoch výšky (hlbký) nad 12 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000
VP - Práce naviac							0,000
	K						0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: EUBA - výroba a montáž okien, dverí s príslušenstvom  
Časť: **107 - OKNO p.č. 107 - Výroba a montáž okna, s príslušenstvom**  
(výkaz zhotovený pre 1ks- celkom 2ks)

Miesto: Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava      Dátum: 05.08.2013  
Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave      Projektant: Ing. arch. Rastislav Mikluš  
Zhotoviteľ: INCON, s.r.o., Priemyselna 6, 971 01 Prievidza      Spracovateľ: Lubomír Kysel'

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>3 881,04</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	383,05
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	263,32
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	27,17
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	92,57
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	3 497,99
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	103,01
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 925,38
784 - Dokončovacie práce - malby	0,00
786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke	469,59
VP - Práce navyiac	0,000
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu (1 + 2)</b>	<b>3 881,04</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: EUBA - výroba a montáž okien, dverí s príslušenstvom  
Časť: **107 - OKNO p.č.107 - Výroba a montáž okna,s príslušenstvom**  
(výkaz zhotovený pre 1ks- celkom 2ks)

Miesto: Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava

Dátum: 05.08.2013

Objednávateľ:  
Ekonomická univerzita v Bratislave

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
INCON, s.r.o., Priemyselna 6, 971 01 Prievidza

IČO: 31415474  
IČO DPH: SK2020467603

Projektant:  
Ing.arch. Rastislav Mikluš

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:  
Ľubomír Kyseľ

IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 3 881,04  
Ostatné náklady 0,00

**Cena bez DPH 3 881,04**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižena	20,00%	z	3 881,04	776,21

**Cena s DPH v EUR 4 657,25**

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba: EUBA - výroba a montáž okien, dverí s príslušenstvom  
**Časť:** **107 - OKNO p.č. 107 - Výroba a montáž okna, s príslušenstvom**  
 (výkaz zhotovený pre 1ks- celkom 2ks)

Miesto: Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava      Dátum: 05.08.2013  
 Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave      Projektant: Ing.arch. Rastislav Mikluš  
 Zhotoviteľ: INCON, s.r.o., Priemyselna 6, 971 01 Prievidza      Spracovateľ: Lubomír Kysel'

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>3 881,037</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>383,052</b>
<b>3 - Zvislé a kompletne konštrukcie</b>							<b>263,320</b>
1	K	342948116	Ukotvenie ku konštrukciam montážnou penou "p.č.107 okno 9600/1750" 1*(9,60+1,75)*2	m	22,700	11,600	263,320
<b>6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>							<b>27,166</b>
3	K	641951321	Osadenie slepého rámu plochy 1-4m2 "p.č.107 okno (4+4)x1200/1750"      8	ks	8,000	0,000	0,000
4	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a potoplast., hmôt, š. nad 200 mm "p.č.107 okno 9600/1750"      9,60	m	9,600	0,671	6,442
5	M	6119000970	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové	m	10,080	2,056	20,724
<b>9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>92,566</b>
6	K	952901110	Čistenie po skončení stavebných úprav "priestor okolo výplní otvorov"      10,90	m2	10,900	0,000	0,000
7	K	952902110	Čistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povetách "priestor okolo výplní otvorov"      10,90*6	m2	65,400	0,000	0,000
9	K	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla nad 1, 5 m2 "pôv.p.č.107 okno (4+4)x1200/1750"      8	ks	8,000	0,000	0,000
11	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t "pôv.p.č.107 okno (4+4)x1200/1750" 8*1,20*1,75	m2	16,800	3,998	67,166
13	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	1,071	0,000	0,000
14	K	979011141	Priplatok za každých ďalších 3.5 m	t	4,284	0,000	0,000
15	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,071	23,716	25,400
16	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	36,414	0,000	0,000
17	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,071	0,000	0,000
18	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,426	0,000	0,000
19	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	1,071	0,000	0,000
<b>99 - Presun hmôt HSV</b>							<b>0,000</b>
20	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,292	0,000	0,000
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>3 497,985</b>
<b>763 - Konštrukcie - drevostavby</b>							<b>0,000</b>
36	K	763147114	Sádkartónové nadpražie vr. tepelnej izolácie	m2	7,200	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"p.č.107 okno 9600/1750"		9,60*0,75	7,200	
37	K	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000
<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>							<b>103,008</b>
21	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	9,600	0,000	0,000
			"pôv.p.č.107 okno 9600/1750"		9,60	9,600	
22	K	764711115	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu rš 330 mm	m	9,600	10,730	103,008
			" p.č.107 okno 9600/1750"		1*9,60	9,600	
23	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000
<b>767 - Konštrukcie doplnkové kovové</b>							<b>2 925,384</b>
24	K	767631340	Montáž okna z hliníkových profilov, izolačné dvojsklo združeného	m2	16,800	0,000	0,000
			"p.č.107 okno (4+4)x1200/1750"		16,800		
			8*1,20*1,75				
25	M	6114117101	Okno z hliníkových profilov, izolačné dvojsklo otváracé, otvaravo-sklonné vr. kovania	m2	8,400	174,130	1 462,692
			"p.č.107 okno 4x1200/1750"		4*1,20*1,75	8,400	
26	M	6114117102	Okno z hliníkových profilov, izolačné dvojsklo otváracé, otvaravé vr. kovania	m2	8,400	174,130	1 462,692
			"p.č.107 okno 4x1200/1750"		4*1,20*1,75	8,400	
38	K	767631349	Montáž deliacej prepážky okna z hliníkových profilov	m	1,750	0,000	0,000
			"p.č.107 okno "		1*1,75	1,750	
39	M	6115923011	Deliaci prepážka š.300mm	m	1,750	0,000	0,000
28	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000
<b>784 - Dokončovacie práce - malby</b>							<b>0,000</b>
29	K	784451970	Oprava malby dvojnásobné so základným náterom jednofarebné v miestnostiach výšky do 3,8	m2	11,350	0,000	0,000
			"p.č.107 okno 9600/1750"		11,350		
			1*(9,60+1,75)*2*0,5				
			Súčet okolo výplní otvorov		11,350		
30	K	784498911	Ostatné práce - vyhladenie maliarskou masou jednonás. v miestn. výšky alebo na schodisku do 3,80 m	m2	11,350	0,000	0,000
			"p.č.107 okno 9600/1750"		11,350		
			1*(9,60+1,75)*2*0,5				
			Súčet okolo výplní otvorov		11,350		
<b>786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke</b>							<b>469,593</b>
31	K	786612200	Montáž zatieňovacích roliet z textílií alebo umelých tkanín	m2	16,800	2,056	34,545
			"p.č.107 okno (4+4)x1200/1750"		16,800		
			8*1,20*1,75				
32	M	9990000001	Interierové rolety	m2	17,304	25,141	435,048
33	K	998786203	Presun hmôt pre čalúnnicke úpravy v objektoch výšky (hlbky) nad 12 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000
<b>VP - Práce navyč</b>							<b>0,000</b>
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: EUBA - výroba a montáž okien,dverí s príslušenstvom- všetky okná a dvere

Časť: REKAPITULÁCIA p.č.101-107 Výroba a montáž okien s príslušenstvom

Miesto: Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava

Dátum: 14.06.2013

Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave

Projektant: Ing.arch. Rastislav Mikluš

Zhotoviteľ: INCON, s.r.o., Peimyselna 6, 971 01 Prievidza

Spracovateľ: Ľubomír Kysel'

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>124 779,17</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	120 339,80
1A - Rekapitulácia p.č.101-107	120 339,80
VP - Práce navyiac	4 439,370
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu (1 + 2)</b>	<b>124 779,17</b>

# ROZPOČET

Stavba: EUBA - výroba a montáž okien,dverí s príslušenstvom- všetky okná a dvere

**Časť:** REKAPITULÁCIA pč.101-107 Výroba a montáž okien s príslušenstvom

Miesto: Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava Dátum: 14.06.2013

Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave Projektant: Ing.arch. Rastislav Mikluš  
Zhotoviteľ: INCON, s.r.o., Peimyselna 6, 971 01 Prievidza Spracovateľ: Lubomír Kysel'

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**124 779,170**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**120 339,800**

#### 1A - Rekapitulácia p.č 101-107

**120 339,800**

31	K	101	P.č.101 - Hlinikové okno 7200/3600	ks	2,000	5 779,600	11 559,200
32	K	102	P.č.102 - Hlinikové dvere 2400/1200	ks	2,000	2 091,650	4 183,300
33	K	103	P.č.103 - Hlinikové združené okno+dvere 9600/4100	ks	5,000	6 139,750	30 698,750
34	K	104	P.č.104 - Hlinikové okno 9600/2350	ks	9,000	5 945,970	53 513,730
35	K	105	P.č.105 - Hlinikové okno 4800/2350	ks	2,000	2 980,230	5 960,460
36	K	106	P.č.106 - Hlinikové okno 8100/1750	ks	2,000	3 331,140	6 662,280
37	K	107	P.č.107 - Hlinikové okno 9600/1750	ks	2,000	3 881,040	7 762,080

### VP - Práce navyč

**4 439,370**

	K		Lešenie k položke 101		1,000	823,160	823,160
	K		Lešenie k položke 103		1,000	2 304,860	2 304,860
	K		Maľovanie ostení	m	589,300	1,000	589,300
	K		Deliace priečky pol. 104 a 107		1,000	722,050	722,050
	K						0,000



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: EUBA - výroba a montáž okien, dverí s príslušenstvom  
Časť: 101 - OKNO pč.101 - Výroba a montáž okna s príslušenstvom  
(výkaz zhotovený pre 1ks- celkom 2ks)

Miesto: Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava      Dátum: 05.08.2013  
Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave      Projektant: Ing.arch. Rastislav Mikluš  
Zhotoviteľ: INCON, s.r.o., Priemyselna 6, 971 01 Prievidza      Spracovateľ: Lubomír Kysel'

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>5 779,60</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	481,08
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	335,64
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	43,42
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	102,02
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	5 298,52
764 - Konštrukcie klampiarske	75,66
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 769,80
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00
786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke	453,07
VP - Práce navyiac	0,000
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu (1 + 2)</b>	<b>5 779,60</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: EUBA - výroba a montáž okien, dverí s príslušenstvom

**Časť:** 101 - OKNO pč.101 - Výroba a montáž okna s príslušenstvom

(výkaz zhotovený pre 1ks- celkom 2ks)

Miesto: Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava

Dátum: 05.08.2013

Objednávateľ:

Ekonomická univerzita v Bratislave

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

INCON, s.r.o., Priemyselna 6, 971 01 Prievidza

IČO:

31415474

IČO DPH:

SK2020467603

Projektant:

Ing.arch. Rastislav Mikluš

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Lubomír Kysel'

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

5 779,60

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**5 779,60**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	5 779,60	1 155,92

**Cena s DPH**

**v EUR**

**6 935,52**

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba: EUBA - výroba a montáž okien, dverí s príslušenstvom  
 Časť: 101 - OKNO pč.101 - Výroba a montáž okna s príslušenstvom  
 (výkaz zhotovený pre 1ks- celkom 2ks)

Miesto: Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava      Dátum: 05.08.2013  
 Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave      Projektant: Ing.arch. Rastislav Mikluš  
 Zhotoviteľ: INCON, s.r.o., Priemyselna 6, 971 01 Prievidza      Spracovateľ: Ľubomír Kysel'

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**5 779,602**

### HSV - Práce a dodávky HSV

481,078

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

335,642

1	K	342948116	Ukotvenie ku konštrukciam montážnou penou "p.č.101 okno 7200/3600" (7,20+3,60)*2	m	21,600	15,539	335,642
---	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

43,417

2	K	641951321	Osadenie slepého rámu plochy 1-4m2 "p.č.101 okno 18x1200/1200" 18	ks	18,000	0,000	0,000
3	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm "p.č.101 okno 7200/3600" 7,20	m	7,200	0,672	4,838
4	M	6119000970	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové	m	7,560	5,103	38,579

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

102,019

5	K	952901110	Čistenie po skončení stavebných úprav "priestor okolo výplni otvorov" 10,50	m2	10,500	0,000	0,000
6	K	952902110	Čistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách "priestor okolo výplni otvorov" 10,50*6	m2	63,000	0,000	0,000
7	K	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2 "pôv . p.č.101 okno 18x1200/1200" 18	ks	18,000	0,000	0,000
8	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t "pôv . p.č.101 okno 18x1200/1200" 18*1,20*1,20	m2	25,920	2,466	63,919
9	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	1,643	0,000	0,000
10	K	979011141	Priplatok za každých ďalších 3.5 m	t	6,572	0,000	0,000
11	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,643	23,189	38,100
12	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	55,862	0,000	0,000
13	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,643	0,000	0,000
14	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	9,858	0,000	0,000
15	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	1,643	0,000	0,000

#### 99 - Presun hmôt HSV

0,000

16	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,524	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

### PSV - Práce a dodávky PSV

5 298,524

#### 764 - Konštrukcie klampiarske

75,658

17	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	7,200	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"pôv . p.č.101 okno 7200/3600"		7,20		
18	K	764711115	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu rŠ 330 mm	m	7,200	10,508	75,658
			"p.č.101 okno 7200/3600"		7,20		
19	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000
<b>767 - Konštrukcie doplnkové kovové</b>							<b>4 769,798</b>
20	K	767631340	Montáž okna z hliníkových profilov, izolačné dvojsklo združeného	m2	25,920	0,000	0,000
			"p.č.101 okno 18x1200/1200" 18*1,20*1,20		25,920		
21	M	611411710	Okno z hliníkových profilov, izolačné dvojsklo pevné	m2	11,520	184,020	2 119,910
			"p.č.101 okno 8x1200/1200" 8*1,20*1,20		11,520		
22	M	6114117101	Okno z hliníkových profilov, izolačné dvojsklo otváracé, otvaravo-sklopné vr. kovania	m2	14,400	184,020	2 649,888
			"p.č.101 okno 10x1200/1200" 10*1,20*1,20		14,400		
23	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000
<b>784 - Dokončovacie práce - malby</b>							<b>0,000</b>
24	K	784451970	Oprava malby dvojnásobné so základným náterom jednofarebné v miestnostiach výšky do 3,8	m2	10,800	0,000	0,000
			"p.č.101 okno 7200/3600" 1*(7,20+3,60)*2*0,50 Súčet okolo výplní otvorov		10,800		
25	K	784498911	Ostatné práce - vyhladenie maliarskou masou jednonás. v miestn. výšky alebo na schodisku do 3,80 m	m2	10,800	0,000	0,000
			"p.č.101 okno 7200/3600" 1*(7,20+3,60)*2*0,5 Súčet okolo výplní otvorov		10,800		
<b>786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke</b>							<b>453,068</b>
26	K	786641pc	Osadenie textilných závesov manuálne ovládaných	m2	26,640	0,560	14,910
			"p.č.101 okno 7200/3600" 1*7,40*3,60		26,640		
27	M	6971000000	Postranný záves - nutné riasenie	m2	39,960	10,965	438,158
28	K	786691001	Ostatné práce: montáž kolajničiek	m	7,400	0,000	0,000
			"p.č.101 okno 7200/3600" 1*7,40		7,400		
29	M	42495ponuka	Kolajničky pre závesy	m	7,696	0,000	0,000
30	K	998786203	Presun hmôt pre čalúnnicke úpravy v objektoch výšky (hlbky) nad 12 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000
<b>VP - Práce navyč</b>							<b>0,000</b>
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000