

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie priestorov jedálne a práce s tým spojené , 3406

Objekt: Zateplenie priestorov jedálne

Objednávateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: Slovpanel a.s.

Datum: 21.11.2013

IKSO:

P.Č.	KON.	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000	5 287,243	5 287,243	8,47
		6	Upravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000	4 966,412	4 966,412	8,47
1	014	622422331	Oprava vonkajších omietok vapenných a vapenocem, stupeň čerstvosti II-30% škrabanych	m2	320,000	5,036	0,000	1 611,520	1 611,520	6,96
2	011	625991080	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27,5kg systém BATIMIT hr. 80 mm bez omietky	m2	142,000	23,626	0,000	3 354,892	3 354,892	1,50
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	320,831	320,831	0,00
3	013	978036131	Otlčenie šľachtených a podl. omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, -0,01300t	m2	320,000	0,461	0,000	147,520	147,520	0,00
4	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlaže nad alebo pod základným podlažím	t	4,160	7,254	0,000	30,177	30,177	0,00
5	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na sklادku do 1 km	t	4,160	11,666	0,000	48,531	48,531	0,00
6	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na sklادku za každý ďalší 1 km	t	4,160	0,422	0,000	1,756	1,756	0,00
7	013	979082111	Vnútrostavenskova doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	4,160	7,319	0,000	30,447	30,447	0,00
8	013	979089012	Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlaždice (17,01 %), ostatné	t	4,160	15,000	0,000	62,400	62,400	0,00
		PSV	Práce a dodávky PSV				1 776,902	2 912,042	4 688,944	1,49
		764	Konštrukcie klampiarske				1 009,360	1 831,326	2 840,686	0,20
9	764	764231 PC1	Oplechovanie z medeného Cu plechu, štítov na strechách r.š. 450 mm	m	45,000	31,555	0,000	1 419,975	1 419,975	0,11
10	764	764259501	Montáž žľabu z medeného Cu plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 200 - 400 mm	m	50,000	4,945	0,000	247,250	247,250	0,00
11	553	5534417 PC	Odkvapové systémy - MED. žľab pododkvpový, r.š. 330 mm	m	55,000	18,352	1 009,360	0,000	1 009,360	0,08
12	764	764352 PC	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových r.š. 330 mm, vrátane hákov	m	60,000	0,806	0,000	48,360	48,360	0,00
13	764	764367 PC	Demontáž strešných otvorov, oplechovanie strešného svetlíka	m2	10,000	2,790	0,000	27,900	27,900	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zateplenie priestorov jedálne a práce s tým spojené , 3406

Dátum: 21.11.2013

Objednávateľ Úrad vlády Slovenskej republiky

Projektant:

Zhotoviteľ: Slovpanel a.s.

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
KamzikYY YY1	Zateplenie priestorov jedálne a práce s tým spojené , 3406	9 976,19	1 995,24	11 971,43	0,00	9 976,19	0,00	0,00	0
1	Zateplenie priestorov jedálne	9 976,19	1 995,24	11 971,43	0,00	9 976,19	0,00	0,00	0
<u>Celkom</u>		<u>9 976,19</u>	<u>1 995,24</u>	<u>11 971,43</u>	<u>0,00</u>	<u>9 976,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	764	764421.PC	Demontáž oplechovania štítov strechy	m	45,000	0,775	0,000	34,875	34,875	0
15	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	27,877	1,900	0,000	52,966	52,966	0
		781	Dokončovacie práce a obklady				767,542	1 080,716	1 848,258	1
16	771	781445024	Oprava obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu 250x 65 mm, -0,00354t	m2	52,000	20,783	0,000	1 080,716	1 080,716	0
17	597	5976572000	Obkladačky keramické glazované hladké B 250x65	m2	53,040	14,471	767,542	0,000	767,542	1
Celkom							1 776,902	8 199,285	9 976,187	9