

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO

č.obj.R-11476/2010-345/2010/OIP č. zhot.:6984451

Na realizáciu stavebných prác na akcii

STAVEBNÝ OBJEKT TELOCVIČŇA – ZATEPLENIE A VÝMENA PRESKLENÝCH STIEN,
ZVOLEN

uzatvorenej dňa 02.11.2010

(ďalej len „zmluva o dielo“)

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zákona 18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Technická univerzita vo Zvolene
Sídlo :	ul. T.G. Masaryka 24 , 960 53 Zvolen
Štatutárny orgán :	prof. Ing. Ján Tuček CSc., rektor TU vo Zvolene
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:	
vo veciach zmluvných:	Ing. Štefan Klacko CSc., kvestor TU vo Zvolene
vo veciach technických:	Ing. Ján Molnár, vedúci OIP
IČO :	00397 440
DIČ :	2020474808
IČ DPH :	SK 2020474808
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu :	7000353051/8180
Registrácia :	TU vo Zvolene zriadená zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov +421 45 5206 111, Fax.: +421 45 5322 053
Číslo tel.:	+421 45 5206 111, Fax.: +421 45 5322 053
e-mail :	molnar@vsld.tuzvo.sk
Zhotoviteľ :	UNIOS s.r.o.
Sídlo podnikania :	ul.Družstevná 1664/14, 960 01 Zvolen
Zastúpený :	Ing. Ivan Jakobei, konateľ spoločnosti a generálny riaditeľ
IČO :	36042731
DIČ :	2020069205
IČ DPH :	SK2020069205
Bankové spojenie :	VÚB, a.s. Zvolen
Číslo účtu :	1397632659/0200
Kontakt :	+421 45 532 05 81, Fax: +421 45 536 02 77
e-mail :	riaditel@unios.sk
Registrácia :	Okresný súd Banská Bystrica Oddiel : Sro, vložka číslo 6547/S

II. Predmet dodatku zmeny a doplnky

Podľa čl. X. bodu 4. Záverečné ustanovenia zmluvy o dielo uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 02.11.2010 sa táto zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. V čl. II. Predmet zmluvy dopĺňa sa nový bod 4 takto:
4. Zmluvné strany si odsúhlasili zmenu, ktorá si vyžiadala zmenu časti predmetu diela, a to jednak :
a) naviac práce podľa popisu v prílohe č.1 tohto dodatku
b) nerealizované práce podľa popisu v prílohe č.2 tohto dodatku

2. v čl. III. Doba plnenia mení sa bod 1 takto:
Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok a naviac prác sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo v predĺženom termíne, a to: **do 30.04. 2011.**

3. v čl. IV. Cena sa mení v bode 1 cena za dielo nasledovne:

Cena diela bez DPH : 112 825,41 €

DPH vo výške 19 % : 16 405,88 €

DPH vo výške 20 % : 5 295,74 €

Cena diela s DPH : 134 527,03 €

Slovom : Jedenstotridsaťštyritisíc päťstodvadsaťsedem euro 3/100

K úprave ceny za dielo došlo vzhľadom na potrebu financovania naviac prác a nerealizovaných prác podľa špecifikácie v prílohe č.1 a v prílohe č. 2 tohto dodatku, z toho :

Cena naviac prác predstavuje 4 440 26 € bez DPH

Cena nezrealizovaných prác predstavuje - 4 487,28 € bez DPH.

Ďalším dôvodom úpravy ceny za dielo je novelizácia zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zákonom č.490/2010 Z.z., ktorým sa s účinnosťou od 01.01.2011 mení sadzba DPH z 19% na 20%.

4. V ostatných častiach zostáva zmluva o dielo v platnosti v doterajšom znení.

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý je originálom a z ktorých dva obdrží zhotoviteľ a tri objednávateľ.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je rozpočet a špecifikácia naviac prác ako príloha č.1 tohto dodatku a nezrealizovaných prác ako príloha č. 2 tohto dodatku.
3. Tento dodatok č. 1 vrátane príloh č. 1 a 2 sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom dodatku sa oboznámili a na znak súhlasu ho podpísali.

Vo Zvolene dňa 17.01.2011

Vo Zvolene dňa 17.01.2011

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

TECHNICKÁ UNIVERZITA
VO ZVOLENE

UNIOS s.r.o.
Družstevná 1864/10
960 01 ZVOLEN
IČO: 36 042 731

prof. Ing. Ján Tuček CSc., rektor

Ing. Ivan Jakobei
konateľ spoločnosti
a generálny riaditeľ

Ing. Štefan Klacko CSc., kvestor
osoba zodpovedná vo veciach zmluvných

Ing. Ján Molnár, vedúci OIP
osoba zodpovedná vo veciach technických

Rekapitulácia objektov stavby - dodatok č.1

Stavba: Stavebný objekt telocvičňa - zateplenie a výmena presklených stien , Zvolen
 Objednávateľ: TU vo Zvolene, T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
 Zhotoviteľ: UNIOS s.r.o. Družstevná 1664/14, 960 01 Zvolen

Dátum: 14.01.2011
 Projektant: Ing. Ján Hazucha
 Spracoval: Ing. Ján Šramko

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH 19 %	DPH 20 %	Cena s DPH
10-T251Z	Stavebný objekt telocvičňa - zateplenie a výmena presklených stien , Zvolen	112 825,41	16 405,88	5 295,74	134 527,03
01	Zateplenie a výmena presklených stien , Zvolen - páce podľa ZoD	112 872,43	21 445,76		134 318,19
01	Zateplenie a výmena presklených stien , Zvolen - práce zrealizované v roku 2010	86 346,72	16 405,88		102 752,60
01	Zateplenie a výmena presklených stien , Zvolen - zostatok na rok 2011	26 525,71			
01	Zateplenie a výmena presklených stien , Zvolen - navyiac práce - pril.č.1	4 440,26			
01	Zateplenie a výmena presklených stien , Zvolen - práce nerealizované - pril.č.2	-4 487,28			
01	Zateplenie a výmena presklených stien , Zvolen - práce realizácia v roku 2011	26 478,69		5 295,74	31 774,43

UNIOS s.r.o.
 Družstevná 1664/14
 960 01 ZVOLEN
 IČO: 36042731

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Dod.č.1 - Stavebný objekt telocvičňa - zateplenie a výmena presklených stien , Zvolen

Objekt: Dod.č.1 - Naviac požadované práce

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Šramko Ján

Dátum: 14.1.2011

Objednávateľ: TU vo Zvolene, T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen

Zhotoviteľ: UNIOS s.r.o. Družstevná 1664/14, 960 01 Zvolen

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	HSV				3 838,610
	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 805,861
1 011	625252305		Zatepovací systém polystyrén hr.40mm ostenia okien a dveri	m2	31,600	23,699	748,888
			-159,024 "Zateplenie uvažované v ZOD"		-159,024		
			Medzisúččet uvažované v ZOD		-159,024		
			0,2*(1,5*2+2,4)*12+0,2*(0,6*2+1,8)*5+0,3*(6,6*2+2,6)*10 "pohľad východný skutočnosť"		63,360		
			0,4*(2,5+1,1+0,44)*7 "konzoly skutočnosť"		11,312		
			0,3*(6,6*2+2,6)*10+0,2*1,2*3*6+0,2*(1,5*2+2,4)*10+0,2*0,6*3+0,2*(1,7*2+2,2)+0,2*(0,6*2+1,2) "pohľad západný skutočnosť"		64,480		
			11,312 "konzoly skutočnosť"		11,312		
			0,2*0,6*3*2+0,2*(0,6*2+1,2)*2 "pohľad severný skutočnosť"		1,680		
			0,44*1,5*2*7+0,3*0,5*2,4*2*7 "konzoly skutočnosť"		14,280		
			0,2*1,2*3*10+0,2*(1,1*2+1,2)*4 "pohľad južný skutočnosť"		9,920		
			14,28 "konzoly skutočnosť"		14,280		
			Medzisúččet skutočnosť		190,624		
			Súččet		31,600		
2 011	625991100		Zatepovací systém polystyrén hr.100mm	m2	94,094	27,270	2 565,943
			-1029,814 "Zateplenie uvažované v ZOD"		-1 029,814		
			Medzisúččet uvažované v ZOD		-1 029,814		
			13,65*36,7+1,6*36,7 "pohľad východný skutočnosť"		559,675		
			-2,25*1,4*9-2,25*1,4*3-1,65*0,6*5-2,5*6,55*10 "odpočet okien skutočnosť"		-206,500		
			13,65*36,7+1,6*36,7 "pohľad západný skutočnosť"		559,675		
			-2,5*6,55*10-1,1*1,1*6-2,25*1,4*9-2,25*1,4-0,6*0,6-1,5*2,2-1,2*0,6 "odpočet okien skutočnosť"		-206,890		
			21,85*10,52+21,0*1,35 "pohľad severný skutočnosť"		258,212		
			-0,6*0,6*2-1,2*0,6*2 "odpočet okien skutočnosť"		-2,160		
			21,85*10,52+3,2*0,7+2,56*(1,6+0,5)*0,5-7,88*3,1*0,5-13,65*2 "pohľad južný skutočnosť"		195,276		
			-1,1*1,1*10-1,2*1,1*4 "odpočet otvorov skutočnosť"		-17,380		
			-16,0 "nerealizované zat. bunky"		-16,000		
			Medzisúččet skutočnosť		1 123,908		
			Súččet		94,094		
3 611	611950		Parapetná doska DTD laminovaná	m	29,700	16,533	491,030
			29,7 "skutočnosť parapet"		29,700		
	99		Presun hmôt HSV				32,749
4 014	999281211		Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	2,044	16,022	32,749
	PSV		Práce a dodávky PSV				513,361

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Dod.č.1 - Stavebný objekt telocvičňa - zateplenie a výmena presklených stien , Zvolen

Objekt: Dod.č.1 - Navyiac požadované práce

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Šramko Ján

Dátum: 14.1.2011

Objednávateľ: TU vo Zvolene, T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen

Zhotoviteľ: UNIOS s.r.o. Družstevná 1664/14. 960 01 Zvolen

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		764	Konštrukcie klampiarske				71,405
5	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rŠ od 100 do 330 mm 0,00135t	m	85,000	0,824	70,040
			-2,6*20 "parapety uvažované v ZOD"		-52,000		
			Medzisúčet uvažované v ZOD		-52,000		
			2,6*20 "parapety skutočnosť"		52,000		
			49,5+18,7+8,8+8 "parapety skutočnosť"		85,000		
			Medzisúčet skutočnosť		137,000		
			Súčet		85,000		
6	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,700	1,950	1,365
		767	Konštrukcie doplnkové kovové				189,840
7	011	767901111	Kotvy pre montáž vonkajších ochranných sietí	kus	60,000	3,164	189,840
			60 "dodávka a montáž kotiev ochranných sietí"		60,000		
		783	Dokončovacie práce - nátery				100,568
8	783	783201811	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcii oškrábaním	m2	25,300	0,700	17,710
			2,3*11 "odstránenie náteru - výlez na strechu"		25,300		
9	783	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné základný + vrchné	m2	25,300	3,275	82,858
			2,3*11 "náter vrchný výlez na strechu"		25,300		
		784	Dokončovacie práce - maľby				151,548
10	784	784452372	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky nad 3,80 m	m2	84,240	1,799	151,548
			0,8*7*5 "maľby stien telocvičňa"		28,000		
			1,2*7*4 "maľby stien telocvičňa"		33,600		
			0,4*7*2 "maľby stien telocvičňa"		5,600		
			0,6*28,4 "maľby stien telocvičňa"		17,040		
			Súčet		84,240		
		OST	Ostatné				88,290
11	HZS	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	9,000	9,810	88,290
			9 "Úprava rebrika"		9,000		
			Celkom				4 440,261

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Dod.č.1 - Stavebný objekt telocvičňa - zateplenie a výmena presklených stien , Zvolen

Objekt: Dod.č.1 - Nerealizované práce a zmeny vyplývajúce z realizácii

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Šramko Ján

Dátum: 14.1.2011

Objednávateľ: TU vo Zvolene, T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen

Zhotoviteľ: UNIOS s.r.o. Družstevná 1664/14, 960 01 Zvolen

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	HSV				-717,859
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				-233,480
1 611	611900		Parapetná doska šírka 300 mm plastová	m	-26,000	8,980	-233,480
			-52 "parapety uvažované v ZOD"				-52,000
			Medzisúčtet				-52,000
			26 "skutočne osadené parapety"				26,000
			Medzisúčtet				26,000
			Súčtet				-26,000
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				-484,379
2 011	952901114		Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	-309,310	1,566	-484,379
			-20,4*30,325 "Vyčistenie uvažované v ZOD"				-618,630
			Medzisúčtet				-618,630
			309,32 "Vyčistenie podľa skutočnosti"				309,320
			Medzisúčtet				309,320
			Súčtet				-309,310
		PSV	Práce a dodávky PSV				-3 769,423
		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				-693,433
3 721	721142106		Potrubié z liatinových rúr dažďové DN 125	m	-8,000	48,051	-384,408
			-4*2 "odpočet nerealizovaných prác uvažovaných v ZOD"				-8,000
4 721	721242116		Lapač strešných splavenín liatinový DN 125	ks	-4,000	75,370	-301,480
			-4 "lapače uvažované v ZOD"				-4,000
5 721	998721202		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	-6,859	1,100	-7,545
		767	Konštrukcie doplnkové kovové				-3 075,990
6 767	767000001		Montáž ochranná sieť PP 3mm vrátane kotviaceho materiálu m2		-210,000	5,500	-1 155,000
			-30*7*2 "odpočet montáž ochranná sieť uvažovaná v				-420,000
			Medzisúčtet				-420,000
			30*7*1 "skutočná dodávka sietí"				210,000
			Medzisúčtet				210,000
			Súčtet				-210,000
7 611	6111420		Ochranná interierová sieť na okná v telocvični PP mm, oko max. 35x35mm	ks	-210,000	6,979	-1 465,590
			-420 "odpočet dodávka ochranná sieť uvažovaná v ZOD"				-420,000
			Medzisúčtet				-420,000
			210 "skutočná dodávka ochranná sieť "				210,000
			Medzisúčtet				210,000
			Súčtet				-210,000
8 767	767995105		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	-1 150,000	0,258	-296,700
			-1360 "odpočet montáž uvažovaná v ZOD"				-1 360,000
			210 "montáž skutočná pri realizácii prác"				210,000
			Súčtet				-1 150,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Dod.č.1 - Stavebný objekt telocvičňa - zateplenie a výmena presklených stien , Zvolen

Objekt: Dod.č.1 - Nerealizované práce a zmeny vyplývajúce z realizácii

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Šramko Ján

Dátum: 14.1.2011

Objednávateľ: TU vo Zvolene, T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen

Zhotoviteľ: UNIOS s.r.o. Družstevná 1664/14, 960 01 Zvolen

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
9 767	767996802		Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg 0,001t	kg	-1 150,000	0,138	-158,700
			-1360 "odpočet demontáž uvažovaná v ZOD"		-1 360,000		
			210 "demontáž skutočná pri realizácii prác"		210,000		
			Súčet		-1 150,000		
			Celkom				-4 487,282