



regionálny
operačný
program

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
poštová adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava



**DODATOK Č. DZ221401204040101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214012040401 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Poproč,
sídlo : Školská 2, 044 24 Poproč
Slovenská republika
konajúci : Ing. Štefan Jaklovský, starosta obce
IČO : 00324639
DIČ : 2020746189
banka : Dexia banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
refundácia: 0404770001 / 5600

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena štatutárneho zástupcu, zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termín ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prílohy č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.
- 2.2. V čl. 1.2 Prijímateľ sa časť „konajúci: Ing. Iveta Komorová Hil'ovská“ mení na „konajúci: Ing. Štefan Jaklovský“.
- 2.3. V čl. 2 Predmet a účel Zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:
„2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivitu Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.07.2012. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.4. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) sa nahrádza novým textom, ktorý znie:
„3.1. Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
a) Maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje 983 663,67 EUR (slovom: deväťstoosemdesiattritisícšesťstošesťdesiattri EUR a šesťdesiatšesť centov),
b) Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 968 497,69 EUR (slovom: deväťstošesťdesiatosemtisícštyristodeväťdesiatšesťdesť centov),
c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 920 072,81 EUR (slovom: deväťstodvadsaťtisícšesťdesiatdva EUR a osemdesiatjeden centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) tohto článku Zmluvy.
- 2.5. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.6. Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP – Podpisové vzory sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 2 k Dodatku – Príloha č. 3 zmluvy o poskytnutí NFP – Podpisové vzory.
- 2.7. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.8. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho povinného zverejnenia.

- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo Z2214012040401.
- 3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v Poproči, dňa:

Podpis:

Ing. Štefan Jaklovský, starosta obce Poproč

Prílohy:

Príloha č.1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – **Predmet podpory NFP**

Príloha č.2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Revitalizácia centrálnej zóny v obci Poproč	
Kód ITMS	22140120404	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61 - Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	58,3	01 – Nenávratná dotácia
23 – regionálne/ miestne cesty	41,7	
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 – Verejná správa	100	05 – Vidiecka oblasť

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK 04 Východné Slovensko
NUTS III	SK 042 Košický kraj
Okres	Košice - okolie
Obec	Poproč
Ulica	Školská, Kostolná, Požiarna, Park pod kostolom
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zlepšenie kvality života miestnych obyvateľov, zvýšenie konkurencieschopnosti a zatraktívnenie obce Poproč prostredníctvom revitalizácie jej centrálnej zóny.
Špecifický cieľ projektu 1	Zlepšenie kvality infraštruktúry prostredníctvom rekonštrukcie pôvodných objektov a výstavby nových objektov, ktoré vytvárajú verejné priestranstvá v centre obce Poproč.
Špecifický cieľ projektu 2	Zvýšenie efektívnosti, kvality a odbornosti realizácie predmetného projektu prostredníctvom využitia špeciálnych služieb.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2009	983 663,67	2012
	Počet činností regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2009	7	2012
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
	Dĺžka rekonštruovaných miestnych komunikácií	km	0	2009	0,547	2012
dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie	počet	0	2009	2 900	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
výsledok	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2009	983 663,67	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	11/2010	04/2012
Podporné aktivity		
B Projektové a inžinierske práce	06/2009	04/2012
C Proces verejného obstarávania	02/2010	11/2010
D Externý manažment projektov	07/2010	07/2012
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		07/2012

6. Rozpočet projektu

Aktivita				Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity				EUR	910 847,69	14 976,07	925 823,76	
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR	251 687,26	13 328,26	265 015,52	717001	
			EUR	559 713,40	1 647,81	561 361,21	717002	
			EUR	99 447,03	0,00	99 447,03	717003	
		SPOLU	EUR	910 847,69	14 976,07	925 823,76	Σ Stavba	
Podporné aktivity				EUR	57 650,00	189,91	57 839,91	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	25 100,00	184,00	25 284,00	716	
		B2 stavebný dozor	EUR	12 000,00	5,91	12 005,91	717002	
		SPOLU	EUR	37 100,00	189,91	37 289,91	Σ B	
C	Verejné obstarávanie			EUR	2 300,00	0,00	2 300,00	637002
D	Externý manžment projektu			EUR	18 250,00	0,00	18 250,00	637005
Celkovo				EUR	968 497,69	15 165,98	983 663,67	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum:

Projektant:

Spracoval:

25. 11. 2010

Šingovská D.

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN
	Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč						
1.Opravné	Opravné náklady	778 003,16	147 820,60	925 823,76	778 003,16	0,00	0,00
1.opravnene	SO-01 Prvky drobnej architektúry	765 418,23	145 429,51	910 847,71	765 418,45	0,00	0,00
1.opravnene	SO-02 Sadové úpravy	48 697,91	9 252,60	57 950,51	48 697,91	0,00	0,00
2.opravnene	SO-03 Verejné osvetlenie lokality 1 - rekonštr. jestvujúceho	31 193,43	5 926,75	37 120,18	31 193,43	0,00	0,00
3.opravnene	SO-03PE - Prípojka NN	14 615,64	2 776,97	17 392,61	14 615,64	0,00	0,00
4.opravnene	SO-04 Fontána	2 113,21	401,51	2 514,72	2 113,21	0,00	0,00
5	D.4.3 ZTI	33 359,27	6 338,26	39 697,53	33 359,27	0,00	0,00
1.opravnene	Elektroinštalácia - technológia	16 742,50	3 181,08	19 923,58	16 742,50	0,00	0,00
2.opravnene	SO - 04.PV Prípojka vody	16 616,77	3 157,19	19 773,96	16 616,77	0,00	0,00
6.opravnene	SO-04 Fontána	3 392,24	644,53	4 036,77	3 392,24	0,00	0,00
7.opravnene	SO-05 Zastávka autobusu - Elektroinštalácia	7 892,98	1 499,67	9 392,65	7 892,98	0,00	0,00
8.opravnene	SO-05 Zastávka autobusu	345,40	65,63	411,03	345,40	0,00	0,00
9.opravnene	SO-06 Chodníky + spevnená plocha pod zastávkou autobusu-úsek 1	41 712,89	7 925,45	49 638,34	41 712,89	0,00	0,00
10	D.6.2. ZTI - LOK.1. Odvodnenie dažďovej vody	32 929,52	6 256,61	39 186,13	32 929,52	0,00	0,00
1.opravnene	SO 06-Chodníky+spevnená plocha pod zastávkou autobusu, lokalita 1- nová stavba	1 764,90	335,33	2 100,23	1 764,90	0,00	0,00
2.opravnene	SO 07-Chodníky+spevnené plochy, lokalita 1 - rekonštrukcia exist.	31 164,62	5 921,28	37 085,90	31 164,62	0,00	0,00
11.opravnene	SO 08 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - úsek1 - povrch dlažba	57 200,46	10 868,09	68 068,55	57 200,46	0,00	0,00
12	D.8.2 ZTI - LOK.1. Odvodnenie dažďovej vody	192 573,40	36 588,95	229 162,35	192 573,40	0,00	0,00
1.opravnene	SO 08 Miestne komunikácie, lokalita 1 - rekonštrukcia exist.	42 205,14	8 018,98	50 224,12	42 205,14	0,00	0,00
2.opravnene	SO-09 Most, lokalita 1 - rekonštrukcia	150 368,26	28 569,97	178 938,23	150 368,26	0,00	0,00
13.opravnene	SO 10 Miestna komunikácia, lokalita 2- rekonštrukcia exist.	30 565,43	5 807,43	36 372,86	30 565,43	0,00	0,00
14.opravnene	SO 11 -Chodníky, lokalita 2- rekonštrukcia exist.	131 836,24	25 048,89	156 885,13	131 836,24	0,00	0,00
15.opravnene	SO 12 - Parkovisko, lokalita 2 - nová stavba	41 443,02	7 874,17	49 317,19	41 443,02	0,00	0,00
16.opravnene		6 141,23	1 166,83	7 308,06	6 141,23	0,00	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

Dátum: 25. 11. 2010

Projektant:

Spracoval: Šingovská D.

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN
17.opravnene	SO 13 Verejné osvetlenie, lokalita 2, výstavba nového	✓ 5 837,03	1 109,04	6 946,07	5 837,03	0,00	0,00
18.opravnene	SO 14 - Výpust potoka, lokalita 1	✓ 83 568,93	15 878,10	99 447,03	83 568,93	0,00	0,00
2-Neopravnene	Neopravnene náklady	12 584,93	2 391,09	14 976,07	12 584,71	0,00	0,00
3.neopravnene	SO 03 Verejné osvetlenie lokalita 1 - rekonštr. jestvujúceho	696,83	132,40	829,23	696,83	0,00	0,00
4.neopravnene	SO 03PE - Prípojka NN	686,88	130,51	817,39	686,88	0,00	0,00
5.	SO 04 Fontána	353,79	67,22	421,01	353,79	0,00	0,00
2.neopravnene	Elektroinštalácia - technológia	353,79	67,22	421,01	353,79	0,00	0,00
7.neopravnene	SO-04 Fontána	3,00	0,57	3,57	3,00	0,00	0,00
9.neopravnene	SO-05 Zastávka autobusu	10 145,60	1 927,66	12 073,26	10 145,38	0,00	0,00
10.	SO 06 Chodníky + spevnená plocha pod zastávkou autobusu-úsek 1	1,00	0,19	1,19	1,00	0,00	0,00
2.neopravnene	SO 06-Chodníky+spevnená plocha pod zastávky autobusu, lokalita 1- nová stavba	1,00	0,19	1,19	1,00	0,00	0,00
12.	SO 08 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - úsek1 - povrch dlažba	1,00	0,19	1,19	1,00	0,00	0,00
2.neopravnene	SO 08 Miestne komunikácie, lokalita 1 - rekonštrukcia exist.	1,00	0,19	1,19	1,00	0,00	0,00
17.neopravnene	SO 13 Verejné osvetlenie, lokalita 2, výstavba nového	696,83	132,40	829,23	696,83	0,00	0,00
Celkom		778 003,16	147 820,60	925 823,76	778 003,16	0,00	0,00

717001
 717002
 717003

Novostavby
 Rekonštrukcie
 Prístavby

222 702,12
 471 732,11
 99 447,03

 42 313,40
 89 629,10
 0,00

 265 015,52
 561 361,21
 99 447,03

 925 823,76

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

EUROVIA SK,a.s.

IČO

IČ DPH

Dňa

Rozpočet číslo

Spracoval

Šingovská D.

29.07.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady /	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	265 744,08	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	499 674,15	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		765 418,23	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 765 418,23

24 DPH 19,00 % z 765 418,23 145 429,46

25 Cena s DPH (r. 23-24) 910 847,69

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kľzáva doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč- Oprávnené náklady
 Objednávateľ: EUROVIA SK,a.s.
 Zhotoviteľ: Šingovská D.

Dátum: 26. 11. 2010
 Projektant:
 Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN
	Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč- Oprávnené náklady	765 418,23	145 429,46	910 847,69	765 418,45	0,00	0,00
1.opravnene	SO-01 Prvky drobnej architektúry	48 697,91	9 252,60	57 950,51	48 697,91	0,00	0,00
2.opravnene	SO 02 Sadové úpravy	31 193,43	5 926,75	37 120,18	31 193,43	0,00	0,00
3.opravnene	SO 03 Verejné osvetlenie lokalita 1 - rekonštr. jestvujúceho	14 615,64	2 776,97	17 392,61	14 615,64	0,00	0,00
4.opravnene	SO 03PE - Prípojka NN	2 113,21	401,51	2 514,72	2 113,21	0,00	0,00
5	SO 04 Fontána	33 359,27	6 338,26	39 697,53	33 359,27	0,00	0,00
1.opravnene	D.4.3 ZTI	16 742,50	3 181,08	19 923,58	16 742,50	0,00	0,00
2.opravnene	Elektroinštalácia - technológia	16 616,77	3 157,19	19 773,96	16 616,77	0,00	0,00
6.opravnene	SO - 04.PV Prípojka vody	3 392,24	644,53	4 036,77	3 392,24	0,00	0,00
7.opravnene	SO-04 Fontána	7 892,98	1 499,67	9 392,65	7 892,98	0,00	0,00
8.opravnene	SO 05 Zastávka atobusu - Elektroinštalácia	345,40	65,63	411,03	345,40	0,00	0,00
9.opravnene	SO-05 Zastávka autobusu	41 712,89	7 925,45	49 638,34	41 712,89	0,00	0,00
10	SO 06 Chodníky + spevnená plocha pod zastávkou autobusu-úsek 1	32 929,52	6 256,61	39 186,13	32 929,52	0,00	0,00
1.opravnene	D.6.2. ZTI - LOK.1. Odvodnenie dažďovej vody	1 764,90	335,33	2 100,23	1 764,90	0,00	0,00
2.opravnene	SO 06-Chodníky+spevnená plocha pod zastávky autobusu, lokalita 1- nová stavba	31 164,62	5 921,28	37 085,90	31 164,62	0,00	0,00
11.opravnene	SO 07-Chodníky+spevnené plochy, lokalita 1 - rekonštrukcia exist.	57 200,46	10 868,09	68 068,55	57 200,46	0,00	0,00
12	SO 08 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - úsek1 - povrch dlažba	192 573,40	36 588,95	229 162,35	192 573,40	0,00	0,00
1.opravnene	D.8.2 ZTI - LOK.1. Odvodnenie dažďovej vody	42 205,14	8 018,98	50 224,12	42 205,14	0,00	0,00
2.opravnene	SO 08 Miestne komunikácie, lokalita 1 - rekonštrukcia exist.	150 368,26	28 569,97	178 938,23	150 368,26	0,00	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč- Oprávnené náklady
 Objednávateľ: EUROVIA SK,a.s.
 Zhotoviteľ:

Dátum: 26. 11. 2010
 Projektant: Šingovská D.
 Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN
13.opravnene	SO-09 Most, lokalita 1 - rekonštrukcia	30 565,43	5 807,43	36 372,86	30 565,43	0,00	0,00
14.opravnene	SO 10 Miestna komunikácia, lokalita 2- rekonštrukcia exist.	131 836,24	25 048,89	156 885,13	131 836,24	0,00	0,00
15.opravnene	SO 11 -Chodníky, lokalita 2- rekonštrukcia exist.	41 443,02	7 874,17	49 317,19	41 443,02	0,00	0,00
16.opravnene	SO 12 - Parkovisko, lokalita 2 - nová stavba	6 141,23	1 166,83	7 308,06	6 141,23	0,00	0,00
17.opravnene	SO 13 Verejné osvetlenie, lokalita 2, výstavba nového	5 837,03	1 109,04	6 946,07	5 837,03	0,00	0,00
18.opravnene	SO 14 - Výpust potoka, lokalita 1	83 568,93	15 878,10	99 447,03	83 568,93	0,00	0,00
Celkom		765 418,23	145 429,46	910 847,69	765 418,23	0,00	0,00

ROZPOCET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč
Objekt: SO-01 Prvky drobnej architektúry

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 29. 7. 2010

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PRÁCE A DODÁVKY HSV							35,796
1	Zemné práce						0,047
1	13231-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hromine 4 ručne	m3	0,280	43,93	12,30	0,000
2	13231-1201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hromine 4 ručne	m3	4,429	43,93	194,57	0,000
3	13240-1101	Výkop rýh do šírky 600 mm v hrom. 5 ručne	m3	0,280	70,85	19,84	0,000
4	13240-1201	Výkop rýh šírky 600-2000mm hor 5 ručne	m3	4,429	51,08	226,23	0,047
5	16230-1152	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 5-7 do 1000 m	m3	9,417	3,47	32,68	0,000
6	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,417	0,46	4,33	0,000
						489,95	0,047
						36 504,50	35,796
2	Zakladanie						35,054
7	27431-3511	Betón základových pásov, prostý tr. C 10/12,5	m3	14,523	115,52	1 677,70	34,578
8	27435-1215	Debnenie stien základného pásu, zhotovenie-dielce	m2	42,820	10,52	450,47	0,476
9	27435-1216	Debnenie stien základného pásu, odstránenie-dielce	m2	43,060	1,29	55,55	0,000
						2 183,72	35,054
3	Zvislé a kompletne konštrukcie						0,000
10	34912-1001	Montáž prvkov drobnej architektúry do 1,5 t	kus	5,000	42,85	214,25	0,000
11	553 000015	Vlajkosláva, v. stožiaru 8m z elox.hliníka	kus	4,000	690,03	2 760,12	0,000
12	611 000007	Prvky detského hriska - dvojhojdáčka pre väčšie deti	kus	1,000	2 015,60	2 015,60	0,000
13	34912-1005	Montáž prvkov drobnej architektúry do 250kg	kus	29,000	33,68	976,72	0,000
14	611 000001	Lavička parková 1500x100x830 zo zink. ocele s operadiom, sedadlo drev.masiv	kus	9,000	336,33	3 026,97	0,000
15	611 000002	Lavička parková 1800x100x830 zo zink. ocele s operadiom, sedadlo drev.masiv	kus	4,000	359,23	1 436,92	0,000
16	611 000003	Odpadkový kôš D 380 zo zink. ocele, nádoba na smeti 45l	kus	7,000	371,23	2 598,61	0,000
17	611 000004	Zahradzovací stĺpik D 114 zo zink. ocele v. 1m	kus	7,000	188,83	1 321,81	0,000
18	611 000005	Prvky detského hriska - váhacová hojdáčka	kus	1,000	1 130,90	1 130,90	0,000
19	611 000006	Prvky detského hriska - Dandi	kus	1,000	1 411,20	1 411,20	0,000
						14,47	0,694
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						0,694
20	63157-1004	Násep zo štrkopiesku 0-32 tr. I	m3	0,378	38,29	14,47	0,694

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						16 923,26	0,000
21	95394-3124	Osadenie ostat. výrobkov do 30 kg do betónu bez dodávky	kus	169,120	11,82		1 999,00	0,000
22	553 000010	Oceľové kotvenie	kg	169,120	4,98		842,22	0,000
23	95394-3125	Osadenie ostat. výrobkov do 120 kg do betónu bez dodávky	kus	4,000	87,03		348,12	0,000
24	95399-1349	Dodávka a osad. chemická kotva do želez.	kus	124,000	105,00		13 020,00	0,000
25	99823-1311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinarske upravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	36,819	19,39		713,92	0,000
PRACE A DODÁVKY PSV							12 193,41	0,681

762	Konštrukcie tesárske						11 120,96	0,503
26	76231-1104	Montáž kotevných želez infotabule	kus	20,000	0,73		14,60	0,000
27	553 000113	Kotvenie infotabule	kus	20,000	301,20		6 024,00	0,000
28	553 041941	Infotabula 840x1000 na imbusový kľúč	kus	5,000	829,85		4 149,25	0,000
29	76234-1210	Montáž debnenia a latovania stiech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	16,150	1,79		28,91	0,000
30	607 262500	Doska OSB hr. 24 mm	m2	17,765	12,52		222,42	0,000
31	76271-2110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého pnerezovej plochy do 120 cm2	m	25,500	3,90		99,45	0,065
32	76271-2120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého pnerezovej plochy 120-224 cm2	m	25,700	4,64		119,25	0,066
33	76279-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	m3	0,704	28,02		19,73	0,020
34	605 151501	Hranol SM/JD 1 hobľovaný	m3	0,704	250,85		176,60	0,000
35	76281-0112	Zaklop stropov z dosiek CE I R I S jednovrstvových skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 14 mm	m2	16,150	16,22		261,95	0,351
36	99876-2202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	1,07		4,80	0,000
Konštrukcie klampiarske							647,27	0,139

764	Konštrukcie klampiarske						425,18	0,039
37	76417-1102	Strešná krytina z lakoplast. plechu	m2	16,150	20,83		336,40	0,089
38	76590-1250	Pokrytie stiech hydroizolačná fóliou	m2	16,150	6,26		101,10	0,003
39	76472-1112	Oplechovanie okrajov strechy z lakoplast. plechu rš 150 mm	m	36,950	5,67		209,51	0,047
40	99876-4201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850	0,14		0,26	0,000

783	Dokončovacie práce - nátery						13,34	0,001
41	78322-5100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby sedej na vzduchu schnuce dvojnás. 1x s emailov.	m2	2,706	4,93		13,34	0,001
42	78362-4200	Nátery stolarských výrobkov syntetické dvojnásobne 1x s emailovaním a 1x plným tmelením	m2	36,119	7,22		260,78	0,015
43	78378-2203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	52,269	2,89		151,06	0,023

Celkom **48 697,91** 36,477

ROZPOCET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč
Objekt: SO 02 Sadové úpravy

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 29. 7. 2010

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
IHLIČNATÉ STROMY							0,000
1		<i>Picea pungens</i> Glauca Globosa	ks	3,000	39,04	117,12	0,000
2		<i>Picea glauca</i> Conica	ks	1,000	4,44	4,44	0,000
3		<i>Picea abies</i> Inversa	ks	1,000	60,80	60,80	0,000
4		<i>Picea omorika</i>	ks	4,000	52,80	211,20	0,000
5		<i>Pinus nigra</i>	ks	1,000	63,00	63,00	0,000
6		<i>Pinus sylvestris</i>	ks	2,000	52,80	105,60	0,000
7		<i>Thuja occidentalis</i> Smaragd	ks	5,000	10,36	51,80	0,000
8		<i>Taxus baccata</i> Fastigiata	ks	9,000	19,20	172,80	0,000
LISTNATÉ STROMY							0,000
9		<i>Acer platanoides</i> Globosum	ks	12,000	116,80	1 401,60	0,000
10		<i>Acer platanoides</i> Crimson King	ks	2,000	108,00	216,00	0,000
11		<i>Betula verrucosa</i> Yuongii	ks	2,000	98,00	196,00	0,000
12		<i>Catalpa bignonioides</i>	ks	2,000	108,50	217,00	0,000
13		<i>Carpinus betulus</i> Fastigiata	ks	1,000	28,33	28,33	0,000
14		<i>Alnus glutinosa</i>	ks	1,000	96,50	96,50	0,000
15		<i>Betula pendula</i>	ks	4,000	83,00	332,00	0,000
16		<i>Fraxinus excelsior</i>	ks	1,000	86,00	86,00	0,000
17		<i>Populus nigra</i> Pyramidalis	ks	1,000	36,00	36,00	0,000
18		<i>Salix alba</i> Tristis	ks	1,000	76,00	76,00	0,000
LISTNATÉ A IHLIČNATÉ KRY							0,000
20		<i>Barberis thunbergii</i> Atropurpurea Nana	ks	55,000	1,35	74,25	0,000
21		<i>Buddleja davidii</i>	ks	9,000	1,36	12,24	0,000
22		<i>Buxus sempervirens</i>	ks	1,000	1,48	1,48	0,000
23		<i>Cornus sanguineum</i>	ks	18,000	1,32	23,76	0,000
24		<i>Cotoneaster dammeri</i> Coral Beauty	ks	75,000	1,46	109,50	0,000
25		<i>Cotoneaster dammeri</i> Skogholmen	ks	15,000	1,46	21,90	0,000
26		<i>Grateagus monogyna</i> Paul's Scarlet	ks	9,000	73,00	657,00	0,000
27		<i>Chaenomeles japonica</i>	ks	12,000	1,65	19,80	0,000

28		<i>Deutzia gracilis</i>	ks	27,000	1,56	42,12	0,000
29		<i>Eunymus fortunei Emerald 'n Gold</i>	ks	42,000	1,49	62,58	0,000
30		<i>Eunymus fortunei Gaiety</i>	ks	41,000	1,48	60,68	0,000
31		<i>Hedera helix</i>	ks	41,000	1,89	77,49	0,000
32		<i>Hypericum calycinum</i>	ks	21,000	1,58	33,18	0,000
33		<i>Ligustrum ovalifolium Aueum</i>	ks	80,000	1,35	108,00	0,000
34		<i>Ligustrum ovalifolium Aueum</i>	ks	15,000	1,35	20,25	0,000
35		<i>Potentilla fruticosa</i>	ks	48,000	1,36	65,28	0,000
36		<i>Runus padus Coloratus</i>	ks	6,000	1,56	9,36	0,000
37		<i>Rosa mini</i>	ks	27,000	1,89	51,03	0,000
38		<i>Salix integra Hikuto - Nashiki</i>	ks	10,000	1,53	15,30	0,000
39		<i>Sambucus nigra Laciniata</i>	ks	6,000	1,23	7,38	0,000
40		<i>Spiraea japonica Little Princess</i>	ks	30,000	1,45	43,50	0,000
41		<i>Spiraea van Houttei</i>	ks	30,000	1,46	43,80	0,000
42		<i>Tamarix parviflora</i>	ks	9,000	1,57	14,13	0,000
43		<i>Vinca major Variegata</i>	ks	37,000	1,26	46,62	0,000
44		<i>Vinca minor</i>	ks	10,000	1,23	12,30	0,000
45		<i>Weigelia floribunda</i>	ks	41,000	1,69	69,29	0,000
46		<i>Juniperus horizontalis Glauca</i>	ks	7,000	5,26	36,82	0,000
47		<i>Pinus mugo Pumilio</i>	ks	29,000	4,89	141,81	0,000

D2 SKALNÍČKY A TRVALKY

49	Pol156	Skalníčky a trvalky (5 - 9 ks/m2)	m2	47,500	9,90	470,25	0,000
50	Pol16	Achillea, Anemone, Aster, Campanula, Chrysanthemum, Coreopsis, Echinops, Gaillardia, Helianthemum, Heuchera, Iberis, Platycodon, Primula, Palsatila, Prunella, Šalvia, Thymus, Veronica, Okrasné trávy - Bouteloua, Festuca, Miscanthus	sub	1,000	5 171,68	5 171,68	0,000
D2		TRAVNÍKOVÉ KOBERCE				6 810,67	0,000
51	Pol158	Travníkové koberce	m2	2 063,840	3,30	6 810,67	0,000

12 452,60

0,000

D2 Špecifikácia ostatného materiálu

52		Trávne semeno	kg	1,000	5,26	5,26	0,000
53		Mulčovací plachta	m2	296,000	0,71	210,16	0,000
54		Mulčovací kôra	m3	29,600	33,25	984,20	0,000
55		Navážka zeminy / nerovnosti 15 - 25 cm /	m3	397,910	25,09	9 983,56	0,000
56		Rašelina / 10*53 + 5*751 /	l	4 285,000	0,02	85,70	0,000
57		Travníkový okraj	ks	296,000	3,93	1 163,28	0,000
58		Plastový kliniec	ks	1 480,000	0,25	370,00	0,000
59		Oporné koly ku stromom / 3 ks na 1 strom /	ks	81,000	7,23	585,63	0,000

13 387,79

0,000

Celkom

31 193,43

0,000

ROZPOCET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč
 Objekt: SO 03 Verejné osvetlenie lokalita 1 - rekonštr. jestvujúceho

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 29. 7. 2010

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
M							
Práce a dodávky M							
21-M							
Elektromontáže							
1	210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 47 mm	m	325,000	1,08	351,00	0,000
2	2861052300	Chránička FXKVR 50	m	325,000	0,83	269,75	0,000
3	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	22,000	2,85	62,70	0,000
4	2830165500	Zmršťovacia káblková koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	22,000	6,59	144,98	0,000
5	210204002	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový	ks	15,000	13,49	202,35	0,000
6	3160100100	Stožiar STK 60/40/3p	ks	15,000	250,00	3 750,00	0,000
7	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	15,000	12,71	190,65	0,000
8	3570232400	Poistková stožiarová rozvodnica PSR 16-1	ks	15,000	28,21	423,15	0,000
9	210202015	Svietidlo výbojkové - 70 W, SHC par kové	ks	15,000	6,67	100,05	0,000
10	3470412800	Výbojka SHC 70W	ks	15,000	10,61	159,15	0,000
11	3480151400	Svietidlo na stožiar SHC 70W	ks	15,000	199,00	2 985,00	0,000
12	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	250,000	0,71	177,50	0,000
13	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	50,000	0,83	41,50	0,000
14	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	235,500	1,80	423,90	0,236
15	210205101	Staničný stĺpik SS 248 včítane spodného dielu do be tónového základu	ks	5,000	22,23	111,15	0,000
16	3480010010	Svietidlo PHILIPS parkové SGC 138 1XSON-I 70W 230V	ks	5,000	185,00	925,00	0,000
17	3470412801	Svet.zdroj 62423,26 W/830	ks	5,000	101,00	505,00	0,000
18	210810017	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	250,000	0,34	85,00	0,000
19	3410109500	Kábel silový medený CYKY-J 5x6	m	250,000	2,12	530,00	0,000
20	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	75,000	0,58	43,50	0,000
21	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3x02,5	m	75,000	0,60	45,00	0,000
22	210950201	Príslušenstvo na zatahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	325,000	0,14	45,50	0,000
						14 560,89	10,892
						11 571,83	0,236

46-M		Zemné práce pri extr.mont.práciach					2 989,06	10,657
25	460010011	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	km	0,195	53,60		10,45	0,000
26	460050703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	20,000	30,50		610,00	0,000
27	460100001	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia mimo osi trasy kábla D 250 x 800 mm	ks	20,000	17,30		346,00	0,000
28	1371464400	Plech oceľový tenký 11373.1 1,00x1000x2000 mm	t	0,020	1 040,14		20,80	0,020
29	3450716200	Rúrka kopex 3336	m	40,000	3,84		153,60	0,000
30	5893230700	Betón C 12/15, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť nad 100mm	m3	2,790	95,68		266,95	6,578
31	5922150200	Rúra betónová pre dažďové vody TBP 2-15 Ms 15xdl. 100xhr.steny 2,8cm	ks	16,000	4,03		64,48	0,640
32	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	195,000	3,71		723,45	0,000
33	460420352	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehliami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	195,000	0,95		185,25	0,000
34	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	t	3,413	17,17		58,60	3,413
35	5961001200	Tehla plná 29x14x6,5cm P20 1, spotreba: pri hr.6,5cm=22ks/m2, pri hr.14cm=44ks, pri hr.29cm=89ks/m2, pri hr.6,5cm=339ks/m3	ks	1,301	0,42		0,55	0,005
36	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	195,000	0,28		54,60	0,000
37	2830002000	Fólia červená v m	m	195,000	0,52		101,40	0,000
38	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	195,000	1,40		273,00	0,000
39	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	97,500	1,23		119,93	0,000
OST		Ostatné					54,75	0,000
41	HZS000314	Revízná správa - elektro	hod	3,000	18,25		54,75	0,000
Celkom							14 615,64	10,892

ROZPOCET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč
Objekt: SO 03PE - Prípojka NN

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 29. 7. 2010

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

M Práce a dodávky M

2 058,46 1,402

21-M Elektromontáže

1 606,31 0,000

1	210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 47 mm	m	95,000	1,08	102,60	0,000
2	2861052300	Chránička FXKVR 50	m	95,000	0,83	78,85	0,000
3	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	15,000	2,85	42,75	0,000
4	2830165500	Zmršťovacia káblková koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	15,000	6,59	98,85	0,000
5	210191563	Osadenie skrine rozvádzača verejného osvetlenia bez murárskych prác a zapojenia vodičov RVO 6 - RVO	ks	1,000	2,23	2,23	0,000
6	3570177500	Rozvádzač RVO 1	ks	1,000	850,52	850,52	0,000
7	210191581	Montáž skrine na stĺžiar, vrátane zapojenia vodičov UAVO	ks	1,000	5,01	5,01	0,000
8	210810017	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	60,000	0,85	51,00	0,000
9	3410109500	Kábel silový medený CYKY-5Cx06	m	60,000	2,12	127,20	0,000
10	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	35,000	0,58	20,30	0,000
11	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Jx02,5	m	35,000	0,60	21,00	0,000
12	210901081	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 3x25	m	10,000	0,67	6,70	0,000
13	3410241700	Kábel silový hliníkový AYKY 1kV 3x25	m	10,000	2,84	28,40	0,000
14	3570325500	Skrňa SP 3.P	ks	1,000	151,90	151,90	0,000
15	210950201	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	95,000	0,20	19,00	0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

452,15 1,402

18	460010011	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	km	0,080	53,60	4,29	0,000
19	460200163	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemi triedy 3	m	80,000	2,55	204,00	0,000
20	460420352	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehliami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	80,000	0,65	52,00	0,000
21	5633170300	Kamerivo ťažené drobné 0-1 B	t	1,400	17,17	24,04	1,400
22	5961001200	Tehla plná 29x14x6,5cm P20 1, spotreba: pri hr. 6,5cm=22ks/m2, pri hr. 14cm=44ks, pri hr. 29cm=89ks/m2, pri hr. 6,5cm=339ks/m3	ks	0,534	0,42	0,22	0,002
23	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	80,000	0,19	15,20	0,000
24	2630002000	Fólia červená v m	m	80,000	0,52	41,60	0,000

25	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	80,000	0,96	76,80	0,000
26	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	40,000	0,85	34,00	0,000
OST		Ostatné				54,75	0,000
27	HZS000314	Revízia správa - elektro	hod	3,000	18,25	54,75	0,000

Celkom

2 113,21

1,402

ROZPOCET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč

Objekt: SO 04 Fontána

Časť: D.4.3 ZTI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Šingovská D.

Dátum: 29. 7. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
1 - ZEMNE PRÁCE							3 275,59
1	13130-1101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	17,784	10,41	185,13	0,000
2	13130-1109	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	17,784	1,34	23,83	0,000
3	13131-1101	Hĺbenie jám v hornine 4 ručne	m3	4,446	38,41	170,77	0,000
4	13140-1101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 5, do 100 m3	m3	22,230	19,01	422,59	0,078
5	13230-1201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	8,008	25,44	203,72	0,000
6	13230-1209	Príplatok za lepivosť horniny 4 v rýhach š. do 200 cm	m3	8,008	1,81	14,49	0,000
7	13231-1201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 4 ručne	m3	3,432	43,93	150,77	0,000
8	13240-1201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	11,440	51,08	584,36	0,122
9	13330-2120	Hĺbenie šachtiet v horn. tr.4 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	m3	1,000	40,30	40,30	0,000
10	15110-1101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	22,800	2,96	67,49	0,643
11	15110-1102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	18,800	4,98	93,62	0,492
12	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	22,800	1,62	36,94	0,000
13	15110-1112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	18,800	2,63	49,44	0,000
14	15110-1201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	41,990	2,48	104,14	1,198
15	15110-1211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	41,990	0,78	32,75	0,000
16	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 10000 m	m3	14,210	5,99	85,12	0,000
17	16270-1109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnení ceste (do 11 km)	m3	14,210	0,38	5,40	0,000
18	16270-1155	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 5-7 do 10000 m	m3	14,210	6,88	97,76	0,000
19	16270-1159	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 5-7 po spevnení ceste (do 11 km)	m3	14,210	0,44	6,25	0,000
20	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	14,210	1,56	22,17	0,000
21	16710-1151	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m3	m3	14,210	5,81	82,56	0,000
22	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	28,420	0,46	13,07	0,000
23	17120-12019p	Poplatok za skládku	m3	28,420	11,40	323,99	0,000
24	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	m3	39,920	4,71	188,02	0,000
25	17510-1101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,865	10,21	80,30	0,000

26	583 373050	Štrkopiesok 0-8 /potrubie/	t	14,550	13,10	190,61	0,000
2 - ZAKLADY							
27	21157-1102p	Výplň vsakocavej jamy zo ŠP tried. prikrýté geotex. nad prítok.	m3	1,000	26,03	26,03	1,595
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
28	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,180	34,19	142,91	7,903
29	45157-5111	Podkladová vrstva hr. do 250 mm s rozprestretím a zhutnením a s urovnaním hornej pl. zo štrkopiesku	m3	1,125	38,62	43,45	2,250
30	45230-3113	Podkladné konštrukcie z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3	0,750	117,45	88,09	1,779
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
31	87121-8113p	Ukladanie chrániaceho potrubia z flexibilného PVC priemeru do 100 mm	m	4,000	3,10	12,40	0,000
32	286 3K8854	Rúra drenážna flexibilná vlnitá, DN 100 - 149842	m	4,000	1,60	6,40	0,000
33	87145-1197p	Príslatok k cene za zasunutie zmontovaného potrubia do chráničky	m	4,000	1,25	5,00	0,000
34	89121-3111	Montáž vodov. ventilov hlavných DN 50	kus	1,000	7,78	7,78	0,000
35	422 hawle07	Ventil Hawle č. 2600 DN 50/63 - je možný ekvivalent	kus	1,000	2 007,30	2 007,30	0,000
36	422 hawle08	Teleskop. zemná súprava Hawle č. 9601 pre DN 50 - je možný ekvivalent	kus	1,000	39,60	39,60	0,000
37	89442-1121p	Osadenie plastovej technickej šachty	kus	1,000	75,00	75,00	0,000
38	286 3K8036p	Dodávka plastovej techn. šachty vrátane poklopu a dopravy	m3	1,000	1 493,72	1 493,72	0,000
39	89491-1111	Obetňovanie šachiet betónom vč. debnenia a oddebnenia	kus	4,960	169,28	839,63	0,000
40	89564-1113p	Utesnenie prechodov potrubia cez steny šachty	kus	4,000	18,26	73,04	0,000
41	89940-1111	Osadenie poklopov liatinových ventilových	kus	1,000	11,71	11,71	0,000
42	552 421800p	Poklop ventilový Hawle č. 1550 - je možný ekvivalent	kus	1,000	43,40	43,40	0,000
43	89940-1113	Osadenie poklopov liatinových hydrantových	kus	1,000	37,31	37,31	0,317
44	552 hawle05	Hydrantový poklop Hawle č. 1950 - je možný ekvivalent	kus	1,000	77,65	77,65	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
45	99827-6101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	41,443	24,45	1 013,28	0,000
721 - Vnútna kanalizácia							
46	72117-1109	Potrubie kanal. PVC -U rúr hrdlových odpadné D110	m	5,000	11,73	58,65	0,107
47	72117-7004	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 56/3 - je možný ekvivalent	m	6,000	8,59	51,54	0,000
48	72119-4106p	Napojenie a upevnenie PE D 56 na filtračné zariadenie	kus	1,000	188,98	188,98	0,000
49	72121-1912	Montáž vpusť podlahových DN 50	kus	1,000	35,54	35,54	0,000
50	551 R01	Dnová vpusť DN50 P-733 PB7/II	kus	1,000	697,07	697,07	0,000
51	72129-0111	skúška tesnosti potrubia vodou	m	11,000	0,36	3,96	0,000
52	99872-1201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,23	0,23	0,000

722 - Vnútrotný vodovod

3 827,73

0,053

53	72215-0371p	Chránička plyn. potrubia D 108/4.0	m	1,700	47,81	81,28	0,000
54	72215-0373p	Chránička plyn. potrubia D 159/4.5	m	0,500	92,10	46,05	0,000
55	72217-2213p	Potrubie z plastických hmôt HDPE 100, SDR 17, PN 10 D 32/DN 25/	m	2,000	9,31	18,62	0,001
56	72217-2215p	Potrubie z plastických hmôt HDPE 100, SDR 17, PN 10 D50 /DN 40/	m	15,000	14,39	215,85	0,019
57	72217-2216p	Potrubie z plastických hmôt HDPE 100, SDR 17, PN 10 D 63 /DN 50/	m	6,000	17,06	102,36	0,011
58	72219-0403	Prípojky - upev. výpust. DN 25	kus	1,000	21,07	21,07	0,000
59	72222-9103	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom DN 25	kus	1,000	25,08	25,08	0,005
60	72222-9103p	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom DN 25 /dýza/	kus	1,000	25,08	25,08	0,005
61	551 R02	Dýza SCHAUMSQUELL 50-15E, 0,5m-125l/min DN 25	kus	1,000	273,75	273,75	0,000
62	72222-9106p	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom DN 50 /skimmer/	kus	1,000	29,59	29,59	0,007
63	551 R03	Skimmer s prepacom DN 50 /rozmer 220x120x150	kus	1,000	191,00	191,00	0,000
64	72223-1015p	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový uzáver DN 40	kus	2,000	15,40	30,80	0,000
65	72223-1065	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3038 DN 40	kus	2,000	17,10	34,20	0,000
66	72223-9103p	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi DN 25 /solenoidový ventil/	kus	2,000	19,48	38,96	0,000
67	551 R04	Solenoidový ventil DN 25 - 24V /AC IP 68	kus	1,000	829,85	829,85	0,000
68	551 R05	Guľový uzáver regulačný DN 25, PN 16 - Top ball	kus	1,000	35,92	35,92	0,000
69	72223-9109p	Montáž filtračného zariadenia DN25-50	kus	1,000	187,64	187,64	0,000
70	551 R07	Filteračné zariadenie s UV dezinf. FILTOCLEAR 3000 PRO DN 25, odkalenie DN 50	kus	1,000	1 586,66	1 586,66	0,000
71	72224-1133	Armatúry požiarne, hydrant šachtový K 522 D DN 25 s nástavcom na hadicu	kus	1,000	33,92	33,92	0,000
72	72229-0226	Tlaková skúška potrubia do DN 50	m	23,000	0,87	20,01	0,004
73	99872-2201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,700	0,06	0,04	0,000
724 - Strojné vybavenie							2 269,71
74	72414-9101p	Montáž čerpadel vodov. ponorných DN 40	kus	2,000	54,79	109,58	0,000
75	426 2C0100p	Čerpadlo Unilift AP12.40.04.1, DN 40, IP 58 - je možný ekvivalent	kus	1,000	1 180,00	1 180,00	0,000
76	426 2C0102	Čerpadlo Unilift AP12.40.06.1, DN 40, IP 58 - je možný ekvivalent	kus	1,000	980,00	980,00	0,000
77	99872-4201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	0,500	0,25	0,13	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							289,80
78	76799-5101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	20,000	4,55	91,00	0,002
79	553 042931p	Dodávka upevňovacích prvkov potrubia v šachte	kg	20,000	9,94	198,80	0,000
80	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	0,00	0,00	0,000

Celkom

16 742,50

16,538

ROZPOCET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč

Objekt: SO 04 Fontána

Časť: Elektroinštalácia - technológia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 29. 7. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
M		Práce a dodávky M				16 616,77	0,000
001		Elektroinštalácia				16 616,77	0,000
1	210190002	Montáž ocelechovej rozvodnice do váhy 50 kg	KUS	1,000	8,11	8,11	0,000
2	357002604	Rozvádzač RS1	KUS	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
3	210190001	Montáž rozvodnice do váhy 20 kg	KUS	2,000	4,95	9,90	0,000
4	357002600	Rozvádzač RS2	KUS	1,000	238,63	238,63	0,000
5	357002602	Ovládacia jednotka RS3	KUS	1,000	323,80	323,80	0,000
6	211200101	Montáž svetidla RGB	KUS	5,000	6,80	34,00	0,000
7	348002301	Svetidlo LED RGB-A	KUS	1,000	1 660,00	1 660,00	0,000
8	348002302	Svetidlo FLEXLEA LED RGB-B	KUS	4,000	1 781,00	7 124,00	0,000
9	345056700	Súmrakový snímač - montáž	KUS	1,000	58,00	58,00	0,000
10	358027700	Hladinový snímač - montáž	KUS	2,000	59,00	118,00	0,000
11	358027701	Hladinový snímač - sondy	KUS	5,000	210,00	1 050,00	0,000
12	210100502	Ukončenie celoplastových káblov páskou SL alebo zmršťovacou záklopkou do 3 x 1 mm2	KUS	82,000	3,88	318,16	0,000
13	210800115	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 1, 5	M	85,000	0,53	45,05	0,000
14	3411400100	Nehorľavý kábel 1-CXFE-R-O 2x1,5	m	9,000	1,78	16,02	0,000
15	3411403600	Nehorľavý kábel CHKE-R/C-J 3x1,5	m	14,000	1,19	16,66	0,000
16	3411402800	Nehorľavý kábel 1-CHKE-R/C-J 3x2,5	m	12,000	1,21	14,52	0,000
17	3411402801	Kábel CYKY 3Cx1,5	m	2,000	2,08	4,16	0,000
18	3411400200	Nehorľavý kábel 1-CXFE-R-J 7x1,5	m	14,000	3,84	53,76	0,000
19	9990000000	Ostatný materiál /5% z materiálu/	%	21,500	4,00	86,00	0,000
22	HZS-001	Odborná skúška elektroinštalácie	%	18,250	24,00	438,00	0,000
Celkom						16 616,77	0,000

ROZPOCET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč

Objekt: SO - 04.PV Prípojka vody

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 29. 7. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

3 392,24

3,714

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 238,49

0,803

Zemné práce

1	13230-1201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	6,688	25,44	170,14	0,000
2	13230-1209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	6,688	1,81	12,11	0,000
3	13231-1201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 4 ručne	m3	2,867	43,93	125,95	0,000
4	13240-1201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	9,555	51,08	488,07	0,102
5	15110-1101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	24,860	2,96	73,59	0,701
6	15110-1111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	24,860	1,62	40,27	0,000
7	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 10000 m	m3	3,226	5,99	19,32	0,000
8	16270-1109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	3,326	0,38	1,26	0,000
9	16270-1155	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 5-7 do 10000 m	m3	3,226	7,75	25,00	0,000
10	16270-1159	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 5-7 / do 11km/	m3	3,226	0,44	1,42	0,000
11	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	3,226	5,27	17,00	0,000
12	16710-1151	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr. 5-7 do 100 m3	m3	3,226	7,06	22,78	0,000
13	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,452	0,85	5,48	0,000
14	17120-12019p	Poplatok za skládku	m3	6,452	11,40	73,55	0,000
15	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	12,659	4,71	59,62	0,000
16	17510-1101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,988	10,21	30,51	0,000
17	583 373050	Štrkopiesok 0-8 /potrubie/	t	5,528	13,70	72,42	0,000
						70,25	2,911

Vodorovné konštrukcie

4	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,900	34,19	30,77	1,702
18	45157-5111	Podkladová vrstva hr. do 250 mm zo štrkopiesku	m3	0,338	38,62	13,05	0,676
19	45230-3113	Podkladné konštrukcie z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3	0,225	117,45	26,43	0,534

8		Rúrové vedenie					1 787,07			0,000
21	87115-1121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 25 mm	m	10,000	0,09	0,90			0,000	
22	286 1D0202	Potrubie vodovodné HDPE - d 32, PN 16	m	10,200	0,94	9,59			0,000	
23	87121-8113p	Klad. chrániaceho potrubia z flexibilného PVC DN 100	m	3,500	3,10	10,85			0,000	
24	286 3K8854	Rúra drenážna flexibilná vlnitá, DN 100 - 149842	m	3,500	1,60	5,60			0,000	
25	87145-1197p	Príplatok k cene za zasunutie zmontovaného potrubia do chráničky	m	3,500	1,25	4,38			0,000	
26	87917-2199	Prípl. za montáž vodov. prípojk DN 25-80	kus	1,000	10,21	10,21			0,000	
27	89116-3111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 25	kus	1,000	3,90	3,90			0,000	
28	422 hawle01	Ventil Hawle č. 2630 DN 25 - je možný ekvivalent	kus	1,000	72,63	72,63			0,000	
29	422 hawle02	Zemná súprava ventilová Hawle č. 9612 teleskopická-je možný ekvivalent	kus	1,000	23,55	23,55			0,000	
30	89116-3221p	Montáž spojok ISO na vonk. radoch DN 25	kus	3,000	3,90	11,70			0,000	
31	422 hawle11	Spojka Hawle ISO č. 6100 D32/DN25 - je možný ekvivalent	kus	3,000	11,67	35,01			0,000	
32	89126-9111	Montáž navrtáv. pásov na potr. DN 100	kus	1,000	30,00	30,00			0,000	
33	422 hawle03	Navrtávací pás Hawle Hacom č. 3370, DN 100/25-je možný ekvivalent	kus	1,000	67,51	67,51			0,000	
34	89223-3111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	10,000	2,05	20,50			0,000	
35	89224-1111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	10,000	0,48	4,80			0,000	
36	89440-3011p	Osadenie bet. dielcov pod poklop plastovej šachty	kus	1,000	18,20	18,20			0,000	
37	592 256200p	Skrúž beton. pod poklop plastovej šachty	kus	1,000	45,68	45,68			0,000	
38	89442-1111p	Osadenie plastovej vodomernej šachty	kus	1,000	53,00	53,00			0,000	
39	436 1E0201p	Šachta vodomerná plastová vrátane vodomernej zostavy	kus	1,000	963,00	963,00			0,000	
40	89491-1111	Obetónovanie šachiet betónom hr.150 mm vč. debnenia a oddebnenia	m3	1,188	128,60	152,78			0,000	
41	89910-4111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom	kus	1,000	22,80	22,80			0,000	
42	552 434400	Poklop vstupný šachtový d 600 C	kus	1,000	156,50	156,50			0,000	
43	89940-1111	Osadenie poklopov liatinových ventilových	kus	1,000	11,71	11,71			0,000	
44	552 421800p	Poklop ventilový Hawle č.1550 - je možný ekvivalent	kus	1,000	43,36	43,36			0,000	
45	89973-9105p	Montáž výstraž PVC fólia na obsyp	m	9,000	0,65	5,85			0,000	
46	283 230324	Výstražná PVC-P fólia hr.0,2mm,š.50cm bez potlače biela-vodovody	m	9,000	0,34	3,06			0,000	
9							Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0,000
47	99827-6101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	12,129	24,44	296,43			0,000	
							3 392,24			3,714

ROZPOCET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč
Objekt: SO-04 Fontána

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 29. 7. 2010

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

PRÁCE A DODÁVKY HSV **2 293,29** **14,377**

1	Zemné práce							176,20	0,015
1	13230-1201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	1,370	25,44	34,85			0,000
2	13230-1209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	1,370	1,81	2,48			0,000
3	13240-1201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	1,370	51,08	69,98			0,015
4	16230-1152	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 1000 m	m3	2,741	3,47	9,51			0,000
5	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,741	0,46	1,26			0,000
6	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	1,813	4,71	8,54			0,000
7	583 372510	Štrkopiesok 0-63 B1	m3	2,054	24,14	49,58			0,000

3	Zvislé a kompletne konštrukcie							1 554,97	11,662
8	38032-6231	Kompletne konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo zo železobetónuvodostav.HV8 T100 B20 hr.80-150	m3	0,866	214,65	185,89			2,452
9	38032-6232	Kompletne konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo zo železobetónuvodostav.HV8 T100 B20 hr.150-300	m3	2,350	188,99	444,13			6,379
10	38035-6241	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	15,132	29,36	444,28			2,461
11	38035-6242	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	15,132	4,71	71,27			0,000
12	38036-1005	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10425	t	0,267	1 533,34	409,40			0,370

6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							56,29	2,700
13	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	1,470	38,29	56,29			2,700

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							505,83	0,000
14	95394-3125	Osadenie ostat. výrobkov do 120 kg do betónu bez dodávky	kus	1,000	87,03	87,03			0,000
15	553 000113	Liatinová mreža d 750 mm	kus	1,000	159,40	159,40			0,000
16	99814-2251	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	14,857	17,46	259,40			0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV

5 599,69

0,001

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

482,42

0,000

17	71149-3111	Izolácia proti vode vodor. AQUAFIN-2K	m2	4,901	29,67	145,41	0,000
18	71149-3121	Izolácia proti vode zvislá AQUAFIN-2K	m2	10,596	31,77	336,63	0,000
19	99871-1201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550	0,15	0,38	0,000

72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa

0,00

0,000

78 DOKONČOVACIE PRÁCE

0,00

0,000

782 Dokončovacie práce a obklady z kam.

5 117,27

0,001

22	78233-1149	Montáž obkl. atyp.konštr. kam. hr. 30mm, rezanie oblých tvarov	m2	6,500	50,89	330,79	0,000
23	583 839419	Doska obkladová žula hr.3cm	m2	6,500	49,79	323,64	0,000
24	78251-1399	Výroba a montáž atyp.sochár.prvkov fontány-chrič s ostiením, žlab, obrubník rošt	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	0,000
25	583 991	Pieskovec pre sochárske prvky fontány hr. 30cm	m2	4,000	82,99	331,96	0,000
26	78299-1100	Výplň montážnej škáry kam. obklad. nerez. lištou	m	5,200	10,02	52,10	0,001
27	553 000111	Nerezová lišta	m	5,200	15,15	78,78	0,000
28	99878-2201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	1,950	0,00	0,00	0,000

Celkom

7 892,98

14,378

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč
Objekt: SO 05 Zastávka atobusu - Elektroinštalácia

Zhotovitel': EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 29. 7. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
M		Práce a dodávky M				328,00	0,000
21-M		Elektromontáže				328,00	0,000
1	210040701	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	m	10,000	5,73	57,30	0,000
2	210200058	Svietidlo žiarovkové - typ 311 05 02 - 60 W, priem., strop. (vanička	ks	2,000	7,45	14,90	0,000
3	3480137500	Svietidlo stropné 1x26W	ks	2,000	116,72	233,44	0,000
4	3470011550	Svetelné zdroje kompaktná žiarovka G 24-d3 26/830	ks	2,000	5,53	11,06	0,000
5	210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	10,000	0,53	5,30	0,000
6	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3x02,5	m	10,000	0,60	6,00	0,000
OST		Ostatné				17,40	0,000
7	HZS000314	Revizna správa - elektro	hod	1,000	17,40	17,40	0,000
Celkom						345,40	0,000

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč- Oprávnené náklady
Objekt: SO-05 Zastávka autobusu

JKSO:

EČO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Spracoval:

Dátum: 29. 7. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

18 759,54

PRÁCE A DODÁVKY HSV

51,359

1	Zemné práce							790,54	0,039
1	12230-1101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hromine 4, do 100 m3	m3	9,000	9,16	82,44	0,000		
2	12230-1109	Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	9,000	1,02	9,18	0,000		
3	13000-1101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	17,510	12,10	211,87	0,000		
4	13231-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hromine 4 ručne	m3	0,347	43,93	15,24	0,000		
5	13231-1201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hromine 4 ručne	m3	3,543	43,93	155,64	0,000		
6	13240-1101	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn. 5 ručne	m3	0,347	70,85	24,58	0,000		
7	13240-1201	Výkop rýh šírky 600-2000mm hor 5 ručne	m3	3,543	51,08	180,98	0,038		
8	13330-2115	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 4 ručné do 2,5 m2 pôdorys. plochy	m3	0,360	58,05	20,90	0,000		
9	13340-1101	Výkop šachty zapaženej hornina 5 ručne	m3	0,360	58,06	20,90	0,001		
10	16230-1152	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 1000 m	m3	17,510	3,47	60,76	0,000		
11	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,510	0,46	8,05	0,000		
							1 920,19	34,466	

2	Zakladanie							1 920,19	34,466
12	27431-3511	Betón základových pásov, prostý tr.C 10/12,5	m3	14,373	115,52	1 660,37	34,221		
13	27435-1215	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-dielce	m2	22,000	10,52	231,44	0,244		
14	27435-1216	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-dielce	m2	22,000	1,29	28,38	0,000		

3	Zvislé a kompletne konštrukcie							1 455,12	13,732
15	31131-1911	Betón nadzákladových múrov, stien, priečok a klenieb prostý tr.C 16/20	m3	4,618	122,38	565,15	11,695		
16	31135-1105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	43,120	15,56	670,95	2,005		
17	31135-1106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	43,120	3,87	166,87	0,000		
18	31136-1221	Výstuž nadzákladových múrov 10216	t	0,009	1 613,85	14,52	0,009		
19	31136-1721	Výstuž nadzákladových múrov 10425	t	0,022	1 710,31	37,63	0,022		
							427,99	2,572	

6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							427,99	2,572
20	62245-1131	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II	m2	48,580	8,81	427,99	2,572		

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie										14 165,70	0,550
21	95394-3122	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do betónu bez dodávky	kus	2,000	4,40	8,80	0,000					
22	553 000011	Ocelové nosníky lavičky	kus	2,000	498,20	996,40	0,000					
23	95394-3123	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do betónu bez dodávky	kus	38,216	5,50	210,19	0,000					
24	95394-3124	Osadenie ostat. výrobkov do 30 kg do betónu bez dodávky	kus	351,339	11,82	4 152,83	0,000					
25	553 000010	Ocelové kotvenie	kg	389,555	11,62	4 526,63	0,000					
26	95399-1311	Dodávka a osad. samorezných kotiev do muriva železobet. 6-8 mm	kus	90,000	5,10	459,00	0,000					
27	97908-3117	Vodorovné premiestnenie suty na skládku do 6000 m	t	49,500	4,70	232,65	0,000					
28	97908-3191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	396,000	0,40	158,40	0,000					
29	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. suty na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	49,500	5,70	282,15	0,000					
30	98151-1113	Demolácia konštr. objektov, postupným rozoberaním z betónu prostého na maltu cementovú, -2,380t	m3	17,950	71,45	1 282,53	0,471					
31	98151-1114	Demolácia konštr. objektov, vykonávaná postupným rozoberaním zo železobetónu, -2,41000t	m3	2,550	159,88	407,69	0,061					
32	76711-2819	Demontáž vitrín	kus	6,000	150,00	900,00	0,000					
33	76739-2802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	12,300	2,44	30,01	0,000					
34	76758-1802	Demontáž podhládov lamiel, -0,00400t	m2	12,300	4,05	49,82	0,000					
35	76799-6804	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 250 do 500 kg, -0,00100t	kg	300,000	0,62	186,00	0,017					
36	99801-1001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	48,640	5,81	282,60	0,000					
PRACE A DODAVKY PSV										22 953,35	4,158	

762	Konštrukcie tesárske										7 346,95	2,044
37	76208-3129	Profilovanie trámov	m	35,150	4,30	151,15	0,000					
38	76231-1103	Montáž kotevných želiéz	kus	42,000	3,99	167,58	0,000					
39	553 000024	Kotvenie plechové	kg	34,808	8,10	281,94	0,000					
40	553 000119	Ocelové podpory	kus	8,000	100,00	800,00	0,000					
44	76231-3112	Montáž svorníkov dĺžky nad 150 do 300 mm	kus	42,000	1,36	57,12	0,000					
45	553 000016	Svorník M12-200, matica, podložka	kus	42,000	11,64	488,88	0,000					
46	76231-3113	Montáž svorníkov dĺžky nad 300 do 450 mm	kus	9,000	1,99	17,91	0,000					
47	553 000118	Svorník M10-340, matica, podložka	kus	9,000	22,06	198,54	0,000					
48	76233-2110	Montáž viazaných konštrukcií krovon striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	105,700	3,26	344,58	0,105					
49	76233-2120	Montáž viazaných konštrukcií krovon striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	85,950	4,02	345,52	0,085					
50	76233-2140	Montáž viazaných konštrukcií krovon striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	7,450	5,96	44,40	0,007					
51	76234-1210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek na zraz	m2	78,000	1,79	139,62	0,000					
52	607 262460	Doska OSB hr.20mm	m2	85,800	9,30	797,94	0,000					
53	76234-1610	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	3,540	4,79	16,96	0,000					
54	76234-2216	Montáž latovania rozpätie nad 400 do 600 mm	m2	78,000	7,82	609,96	0,000					
55	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	4,769	35,29	168,30	0,112					

56	76271-2120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120-224 cm2	m	69,550	4,64	322,71	0,178
57	76279-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky klinec, svorky, fixačné dosky, impregnácia	m3	1,200	28,02	33,62	0,035
58	605 151501	Hranol SM/JD 1 hobľovaný	m3	4,846	250,85	1 215,62	0,000
59	76281-0112	Základ stropov z dosiek CETRIS jednotvrstvových skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 14 mm	m2	70,000	16,22	1 135,40	1,521
60	99876-2202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	2,04	9,20	0,000

2 967,15

0,584

764 Konštrukcie klampiarske

61	76417-1102	Strešná krytina z lakoplast. plechu - stojatá drážka	m2	72,600	20,83	1 512,26	0,400
62	76590-1250	Pokrytie stiech hydroizolačná fóliou	m2	72,600	6,26	454,48	0,013
63	76472-1111	Oplechovanie okapov poplast. plechom rš 100 mm	m	14,620	4,23	61,84	0,012
64	76472-1114	Oplechovanie okrajov strechy z lakoplast. plechu rš 70+160	m	14,620	8,27	120,91	0,031
65	76472-1115	Oplechovanie okrajov strechy z lakoplast. plechu rš 70+220	m	36,400	10,11	368,00	0,099
66	76475-1113	Rúry odkvapové z lakoplast. plechu D 125 mm	m	5,600	27,46	153,78	0,014
67	76476-1121	Žlab pododkvapný z lakoplast. plechu D 100	m	14,620	15,65	228,80	0,015
68	76476-1232	Kotlík kruh žlab	kus	2,000	33,00	66,00	0,000
69	99876-4201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850	0,58	1,08	0,000

384,89

0,008

766 Konštrukcie stolárske

70	76641-7111	Montáž obloženia lavičiek	m	36,300	4,28	155,36	0,008
71	605 151501	Hranol SM/JD 1 hobľovaný	m3	0,915	250,85	229,53	0,000
72	99876-6201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	0,01	0,00	0,000

3 374,26

0,018

767 Konštrukcie doplnkové kovové

73	72315-0379	Chránička rozvodov	m	4,200	84,02	352,88	0,000
74	76799-5100	Montáž atypických stavebných konštrukcií - paraván	kus	1,000	1,21	1,21	0,000
75	553 000112	Pevný paraván z plechu a bezpečn. skla hr. 8mm 900x2000	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	0,000
76	76799-5101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	27,522	4,55	125,23	0,002
77	553 000027	Oceľ 40/40/2mm	kg	10,122	19,50	197,38	0,000
78	553 000028	Kotvenie lavičky KL 1	kg	17,400	7,10	123,54	0,000
79	76799-5102r	Montáž ostatných atypických nerezových doplnkových konštrukcií	kg	200,000	3,37	674,00	0,016
80	553 000029	Rám nerezový brúsený	kg	200,000	3,00	600,00	0,000
81	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	0,02	0,02	0,000

6 432,91

1,297

782 Dokončovacie práce a obklady z kam.

82	78211-1140	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 25 do 50 mm	m2	42,179	34,68	1 462,77	1,297
83	583 841250	Obkladový kameň hr. 30mm	m2	42,180	95,00	4 007,10	0,000

84	78261-1324	Montáž obkladov parapetov z mäkkých kameňov hr. 40-50mm	m2	6,400	20,08	128,51	0,000
85	583 841450	Obkladový kameň hr. 50mm	m2	6,400	130,00	832,00	0,000
86	99878-2201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	1,950	1,30	2,53	0,000

783 **Dokončovacie práce - nátery** **2 273,27** **0,208**

87	78322-5100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	18,392	4,93	90,67	0,006
88	78362-4200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické farebné	m2	193,588	7,22	1 397,71	0,081
89	78378-2203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	271,588	2,89	784,89	0,121

787 **Dokončovacie práce - zasklievanie** **173,92** **0,000**

90	78731-7145	Zaskl. streš. konš. PC profilom plným s kryc a prítl.lištou hr.6mm	m2	7,600	22,88	173,89	0,000
91	99878-7201	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m	%	1,400	0,02	0,03	0,000

Celkom

41 712,89 **55,518**

ROZPOCET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč

Objekt: SO 06 Chodníky + spevnená plocha pod zastávkou autobusu-úsek 1

Časť: D.6.2. ZTI - LOK.1. Odvodnenie dažďovej vody

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 29. 7. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

1 764,90 4,893

1 305,76 1,111

PRÁCE A DODÁVKY HSV

Zemné práce

1	13230-1201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	7,200	25,44	183,17	0,000
2	13230-1209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	7,200	1,81	13,03	0,000
3	13231-1201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 4 ručne	m3	1,800	43,93	79,07	0,000
4	13240-1201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	9,000	51,08	459,72	0,096
5	15110-1101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	36,000	2,96	106,56	1,015
6	15110-1111	Odstárenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	36,000	1,62	58,32	0,000
7	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	3,343	5,99	20,02	0,000
8	16270-1109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 /do 11 km/	m3	3,343	0,38	1,27	0,000
9	16270-1155	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 10000 m	m3	3,343	6,88	23,00	0,000
10	16270-1159	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 5-7 /do 11 km/	m3	3,343	0,44	1,47	0,000
11	16710-1101	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,343	5,27	17,62	0,000
12	16710-1151	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m3	m3	3,343	5,81	19,42	0,000
13	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	6,686	0,46	3,08	0,000
14	17120-12019p	Poplatok za skládku	m3	6,686	11,40	76,22	0,000
15	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	11,314	4,71	53,29	0,000
16	17510-1101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,686	10,21	47,84	0,000
17	17510-1109	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	4,686	6,21	29,10	0,000
18	583 373050	Štrkopiesok 0-8 /potrubie/	t	8,669	13,10	113,56	0,000

68,38 3,782

Vodorovné konštrukcie

4	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,000	34,19	68,38	3,782
---	------------	--	----	-------	-------	-------	-------

8		Rúrové vedenie						162,63	0,000
20	87135-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	10,000	0,68	6,80			0,000
21	286 110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	kus	2,186	42,70	93,34			0,000
22	286 507520	Odbočka kanalizačná PVC nalepovacia d315/200	kus	1,015	34,88	35,40			0,000
23	87735-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	kus	1,000	1,63	1,63			0,000
24	286 5A1017	Koleno kanalizačné PVC - 200x30st	kus	1,015	3,88	3,94			0,000
25	87737-5122	Montáž nalep. odboč. tvarovky na kanaliz. potr. z PVC DN300	kus	1,000	4,52	4,52			0,000
26	89210-1111	Skušna tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	10,000	0,71	7,10			0,000
27	89973-9105p	Montáž výstraž PVC fólia na obsyp	m	10,000	0,65	6,50			0,000
28	283 230329p	Výstražná PVC-P fólia hr.0,25mm,š.50cm	m	10,000	0,34	3,40			0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie						228,13	0,000
29	99827-6101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	12,611	18,09	228,13			0,000
								1 764,90	4,893

Celkom

ROZPOCET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč

Objekt: SO 06 Chodníky + spevnená plocha pod zastávkou autobusu-úsek 1

Časť: SO 06-Chodníky+spevnená plocha pod zastávkou autobusu, lokalita 1- nová stavba

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Šingovská D.

Dátum: 29. 7. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
Práce a dodávky HSV							475,608
1	Zemné práce						0,000
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	73,500	8,58	630,63	0,000
2	133201101	Výkop šachty zapaženej, hĺbka 3 do 100 m ³	m ³	1,331	27,30	36,34	0,000
3	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 500 m	m ³	31,400	1,60	50,24	0,000
4	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 5000 m	m ³	43,431	4,38	190,23	0,000
5	167101101	Nakladanie neuláhnuteľného výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m ³	m ³	43,431	11,08	481,22	0,000
6	171101103	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m ³	13,800	1,76	24,29	0,000
7	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezahutnených	m ³	17,600	0,82	14,43	0,000
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	43,431	0,46	19,98	0,000
9	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m ²	516,700	0,43	222,18	0,000
5	Komunikácie						431,310
10	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m ²	364,200	4,25	1 547,85	110,575
11	564851111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 150 mm	m ²	516,700	4,23	2 185,64	144,645
12	567123114	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC II, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	152,500	13,20	2 013,00	57,624
13	596841111	Kladenie dlažby betónovej komunikácii pre peších do lôžka z cementovej malty	m ²	1,600	10,45	16,72	0,271
14	5922902260	Semmelrock Dlažba pre nevidiacich 40/40/8 cm s drážkami, sivá /možný ekvivalent/	ks	2,525	3,77	9,52	0,076
15	5922902280	Semmelrock Dlažba pre nevidiacich 40/40/8 cm s výstupkami, sivá /možný ekvivalent/	ks	7,575	3,77	28,56	0,227
16	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6cm pre peších nad 20 m ²	m ²	516,700	10,45	5 399,52	57,870
17	5922901380	Semmelrock PASTELLA dlažba 6 cm, svetlosivá 10/20 cm-je možný ekvivalent	m ²	23,533	22,40	527,14	3,177
18	5922901410	Semmelrock PASTELLA dlažba 6 cm, terakota 20/20 cm - je možný ekvivalent	m ²	421,069	24,15	10 168,82	56,844
19	5922900930	Semmelrock PASTELLA platňa 40/40/3,8 cm, svetlosivá - je možný ekvivalent	m ²	36,663	26,05	955,07	0,000
20	9990000002	Premac POLIGONO 360/260/80 mm - je možný ekvivalent	m ²	40,602	24,90	1 010,99	0,000

8		Rúrové vedenie					1 671,14	0,635
22	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	365,01	365,01		0,343
23	5922960670	Univ.odt.vpusť FASERFIX-Super dvoj.s oc.poz. r.s liat.kryt.trieda F 900,s košom z poz.oc.510x390x850 mm, možný ekvivalent	ks	1,010	1 110,00	1 121,10		0,209
24	5922960680	Medzikus, dxšxv=510x390x400 mm artikel: 4054	ks	1,010	183,20	185,03		0,083
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					3 475,61	43,663
25	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	237,000	10,12	2 398,44		32,174
26	5922903030	Semmelrock Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá- je možný ekvivalent	ks	239,370	4,50	1 077,17		11,490
99		Presun hmôt HSV					485,50	0,000
27	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	475,977	1,02	485,50		0,000
Celkom							31 164,62	475,608

ROZPOCET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč
 Objekt: SO 07-Chodníky+spevnené plochy, lokalita 1 - rekonštrukcia exist.

JKSO:
 EČO:
 Spracoval:
 Dátum: 29. 7. 2010

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV **57 200,46** **843,760**

1 Zemné práce							
1	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so skarami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, - 0,40800t	m2	77,000	1,41	108,57	0,000
2	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,15400t	m2	244,100	1,99	485,76	0,000
3	113107222	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	630,100	1,05	661,61	0,000
4	113107243	Odstánenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	309,000	2,12	655,08	0,000
5	113204111	Vytŕhanie obrúb s vyburávaním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	198,500	1,08	214,38	0,000
6	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	160,700	4,78	768,15	0,000
7	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,331	27,30	36,34	0,000
8	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	51,100	1,60	81,76	0,000
9	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	110,931	4,38	485,88	0,000
10	167101102	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	110,931	1,56	173,05	0,000
11	171101103	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	21,000	1,76	36,96	0,000
12	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovňaním nezuhutnených	m3	30,100	0,82	24,68	0,000
13	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	110,931	0,42	46,59	0,000
14	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	739,900	0,43	318,16	0,000
						37 977,85	776,156

5 Komunikácie							
15	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	86,500	4,25	367,63	26,262
16	564851111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	393,600	4,23	1 664,93	110,184
17	564861111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	346,300	5,64	1 953,13	128,408
18	567123114	mm	m2	307,100	13,20	4 053,72	116,041
19	567133115	mm	m2	346,300	17,60	6 094,88	174,472

20	596841111	Kladenie dlažby betónovej komunikácii pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	15,480	10,45	161,77	2,524
21	5922902260	Semmelrock Dlažba pre nevidiacich 40/40/8 cm s drážkami, sivá, možný ekvivalent	ks	10,858	3,77	40,93	0,326
22	5922902280	Semmelrock Dlažba pre nevidiacich 40/40/8 cm s výstupkami, sivá, možný ekvivalent	ks	86,860	3,77	327,46	2,606
23	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	739,900	10,45	7 731,96	82,889
24	5922902780	Semmelrock EINSTEIN dlažba s fázou 10 cm, sivá 10/20 cm - je možný ekvivalent	m2	349,763	17,10	5 980,95	78,697
25	5922901410	Semmelrock PASTELLA dlažba 6 cm, terakóta 10/20 cm - je možný ekvivalent	m2	397,536	24,15	9 600,49	53,667
8 Rúrové vedenie				1 671,14 0,635			

26	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	365,01	365,01	0,343
27	5922960670	Univ.odt.vpusť FASERFIX-Super dvoj.s oc.poz. r.s liat.kryt.trieda F 900, s košom z poz.oc, 510x390x850 mm, možný ekvivalent	ks	1,010	1 110,00	1 121,10	0,209
28	5922960680	Medzikus, dĺžka=510x390x400 mm artikel: 4054	ks	1,010	183,20	185,03	0,083
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12 594,41 66,969			

29	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	363,500	10,12	3 678,62	49,347
30	5922903030	Semmelrock Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá, možný ekvivalent	ks	367,135	4,50	1 652,11	17,622
31	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	285,074	1,80	513,13	0,000
32	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	6 841,764	0,39	2 668,29	0,000
33	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	285,074	4,32	1 231,52	0,000
34	979087214	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sutiny z vozoviek na skládkach	t	285,074	10,00	2 850,74	0,000
99 Presun hmôt HSV				860,09 0,000			

35	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	843,228	1,02	860,09	0,000
Celkom				57 200,46 843,760			

ROZPOCET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč
 Objekt: SO 08 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - úsek1 - povrch dlažba
 Časť: D.8.2 ZTI - LOK.1. Odvodnenie dažďovej vody
 Objednávateľ: Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

JKSO:
 EČO:
 Spracoval: Šingovská D.
 Dátum: 29. 7. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

42 205,14 87,925

22 519,64 16,307

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 Zemné práce

1	11900-1401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	m	9,000	10,80	97,20	0,000
2	11900-1421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	m	3,000	4,30	12,90	0,000
3	13230-1202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	117,572	17,09	2 009,31	0,000
4	13230-1209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	117,572	1,81	212,81	0,000
5	13231-1201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 4 ručne	m3	29,393	43,93	1 291,23	0,000
6	13240-1201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	146,965	51,08	7 506,97	1,566
7	15110-1101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	373,098	2,96	1 104,37	10,520
8	15110-1102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	161,320	4,98	803,37	4,221
9	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	373,098	1,62	604,42	0,000
10	15110-1112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	161,320	2,63	424,27	0,000
11	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 10000 m	m3	73,487	5,99	440,19	0,000
12	16270-1109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 /do 11 km/	m3	73,487	0,38	27,93	0,000
13	16270-1155	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 5-7 do 10000 m	m3	73,487	6,88	505,59	0,000
14	16270-1159	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 5-7 / do 11 km/	m3	73,487	0,44	32,33	0,000
15	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	73,487	1,56	114,64	0,000
16	16710-1151	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m3	m3	73,487	5,81	426,96	0,000
17	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	146,974	0,46	67,61	0,000
18	17120-12019p	Poplatok za skládku	m3	146,974	11,40	1 675,50	0,000
19	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	m3	146,956	4,71	692,16	0,000
20	17410-1103	Zásyp zhutnený zárezov pre podzemné vedenie	m3	23,830	2,48	59,10	0,000
21	583 373030	Štrkopiesok	m3	23,830	24,14	575,26	0,000
22	17510-1101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	94,343	10,21	963,24	0,000

ROZPOCET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč
 Objekt: SO 08 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - úsek1 - povrch dlažba
 Časť: SO 08 Miestne komunikácie, lokalita 1 - rekonštrukcia exist.
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

JKSO:
 EČO:
 Spracoval: Šingovská D.
 Dátum: 29. 7. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

149 812,64 2 098,178

Práce a dodávky HSV

1	Zemné práce							11 615,97	0,000
1	113107222	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1 980,400	1,05	2 079,42	0,000		
2	113107243	Odstánenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	1 980,400	2,12	4 198,45	0,000		
3	113202111	Výrhanie obrúb s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	76,600	1,82	139,41	0,000		
4	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	277,700	4,78	1 327,41	0,000		
5	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	28,640	18,46	528,69	0,000		
6	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	7,986	27,30	218,02	0,000		
7	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	292,846	4,38	1 282,67	0,000		
8	167101102	Nakladanie neuhlňnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	292,846	1,56	456,84	0,000		
9	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	292,846	0,42	123,00	0,000		
10	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	21,480	25,31	543,66	0,000		
11	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 670,700	0,43	718,40	0,000		

85 638,90 1 985,590

Komunikácie

12	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	148,200	4,23	626,89	41,487		
13	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	1 522,500	5,64	8 586,90	564,543		
14	567123114	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC II, po zhutnení hr.150 mm	m2	148,200	13,20	1 956,24	55,999		
15	567133115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC II,hr.po zhutnení 200 mm	m2	1 522,500	17,60	26 796,00	767,060		
16	596841111	Kladenie dlažby betónovej komunikácii pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	8,890	10,45	92,80	1,505		
17	5922902260	Semmelrock Dlažba pre nevidiacich 40/40/8 cm s drážkami, sivá, možný ekvivalent	ks	56,055	3,77	211,33	1,682		
18	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	1 670,700	10,45	17 458,82	187,118		
19	5922902780	Semmelrock EINSTEIN dlažba s fázou 10 cm, sivá 10/20 cm - je možný ekvivalent	m2	1 537,725	17,10	26 295,10	345,988		
20	5922901410	Semmelrock PASTELLA dlažba 6 cm, terakota 20/20 cm - je možný ekvivalent	m2	149,682	24,15	3 614,82	20,207		

8	Rúrové vedenie					8 695,99	3,953
21	871311111	Montáž potrubia z rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 160 mm	m	143,200	1,32	189,02	0,015
22	2861121650	Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm	m	156,088	2,55	398,02	0,128
24	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	6,000	45,36	272,16	2,059
25	5922960670	Univ.odt.vpusť FASERFIX-Super dvoj.s oc.poz. r.s liat.kryt.trieda F 900,s košom z poz.oc.510x390x850 mm, možný ekvivalent	ks	6,060	1 110,00	6 726,60	1,254
26	5922960680	Medzikus, dxšxv=510x390x400 mm artikel: 4054	ks	6,060	183,20	1 110,19	0,497

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					41 721,89	108,635
27	911131111	Osadenie a montáž cestného zábradlia ocelového s ocelovými stĺpkami	m	46,200	17,70	817,74	5,209
28	5534666900	Zábradlie ocelové 250x110 cm	m	36,800	42,80	1 575,04	0,000
29	5534666700	Zábradlie ocelové na rímse 230x110 cm	ks	9,400	30,64	288,02	0,180
30	911332111	Osadenie a montáž zvodidla ocelového so zabaranením stĺpikov pri vz. 2m	m	15,400	9,89	152,31	0,008
31	5534695000	Zvodidlo ocelové	ks	15,400	85,04	1 309,62	1,081
32	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	9,000	29,50	265,50	2,215
33	4044534800	Značka dopravná zákazová reflexná AI - B29a	ks	1,000	74,85	74,85	0,000
34	4044535100	Značka dopravná zákazová reflexná AI - B34	ks	1,000	74,85	74,85	0,000
35	4044540000	Značka dopravná príkazová reflexná AI - P1	ks	2,000	70,85	141,70	0,000
36	4044540100	Značka dopravná príkazová reflexná AI - P2	ks	1,000	74,85	74,85	0,000
37	4044560300	Značka dopravná informačná reflexná AI - P8	ks	3,000	61,35	184,05	0,000
38	4044560500	Značka dopravná informačná reflexná AI - IP6	ks	2,000	61,35	122,70	0,000
39	4044575200	Tabuľky dopravné dodatkové P12	ks	2,000	44,20	88,40	0,010
40	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	214,300	0,44	94,29	0,019
41	9990000001	Vymedzovací terčík na vozovke	ks	12,000	16,18	194,16	0,000
42	915719111	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových deliacich čiar šírky 120 mm	m	214,300	0,06	12,86	0,009
43	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	67,700	8,80	595,76	0,045
44	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	214,300	0,44	94,29	0,069
45	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	214,300	0,11	23,57	0,001
46	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	67,700	0,44	29,79	0,000
47	917762111	Osadenie chodníka, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	266,100	10,12	2 692,93	47,010
48	5922903040	Semmelrock Obrubník cestný nájazdový 100/15/20 cm, sivá - je možný ekvivalent	ks	268,761	6,20	1 666,32	14,244
49	917862111	Osadenie chodníka, obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	181,400	10,12	1 835,77	24,626
50	5922903030	Semmelrock Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá, možný ekvivalent	ks	25,856	4,50	116,35	1,241

51	5922903060	Semmelrock Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá, možný ekvivalent	ks	80,800	6,15	496,92	6,545
52	5922903070	Semmelrock Obrubník cestný 25/25/15 cm, sivá, možný ekvivalent	ks	306,232	2,00	612,46	6,125
53	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 102,307	1,80	1 984,15	0,000
54	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	26 455,378	0,39	10 317,60	0,000
55	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 102,307	4,32	4 761,97	0,000
56	979087214	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sutiny z vozoviek na skládkach	t	1 102,307	10,00	11 023,07	0,000
99		Presun hmôt HSV				2 139,89	0,000
57	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 097,927	1,02	2 139,89	0,000
		Práce a dodávky PSV				555,62	0,016
783		Dokončovacie práce - nátery				555,62	0,016
58	783122110	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" dvojnásobné	m2	75,800	1,81	137,20	0,016
59	783129112	Nátery oceľ.konštr. syntetické ťažkých "A", príplatok farba modrá za farbu 1x	m2	75,800	5,52	418,42	0,000
		Celkom				150 368,26	2 098,195

ROZPOCET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč
Objekt: SO-09 Most, lokalita 1 - rekonštrukcia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 29. 7. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1				Zemné práce			
1	12230-1101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 4, do 100 m3	m3	27,300	9,16	250,07	0,000
2	12230-1109	Príslušenstvo za lepivosť horniny 4	m3	27,300	1,02	27,85	0,000
3	12240-1101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 5, do 100 m3	m3	27,300	15,46	422,06	0,097
4	16110-1151	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 2,5 m	m3	54,600	36,18	1 975,43	0,000
5	17410-1101	Zásyp zhutnený jím, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	54,600	4,71	257,17	0,000
2				Zakladanie			
6	21690-3111	Očistenie prúdom piesku (otrysanie) stien	m2	161,000	14,47	2 329,67	11,538
7	28936-3212	Lepená výstuž do lepidla HILTI HIT-HY hl. 0-200 mm ocel 10425 do 10 mm	kus	60,000	11,55	693,00	0,000
3				Zvislé a kompletné konštrukcie			
8	31732-1119	Rímsoy zo železobetónu tr. C 35/45	m3	4,405	157,59	694,18	10,794
9	31735-3121	X Debnenie mostových rím akéhokolvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	15,120	19,32	292,12	1,402
10	31735-3221	X Debnenie mostových rím akéhokolvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	15,120	3,09	46,72	0,000
11	31736-1215	X Výstuž mostných konštrukcií - rímsoy zo železobetónu z ocele zn. 10 425	t	0,154	1 826,42	281,27	0,155
12	32131-1114	Konštrukcie priehradné z prostého betónu vodostavebného V8 T 100-C 25/30	m3	18,387	200,10	3 679,24	53,884
13	32135-1010	Debnenie konštrukcií priehradných plôch rovinných	m2	29,211	23,45	685,00	4,124
14	32135-2010	Oddebnenie konštrukcií priehradných plôch v rovne	m2	29,211	5,18	151,31	0,028
4				Vodorovné konštrukcie			
15	42132-1107	Mostné nosné konštr. doskové prechodové zo železobet. C 25/30 XF3	m3	7,200	143,07	1 030,10	17,703
16	42135-1112	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , zhotovenie bez nábehov	m2	4,800	8,74	41,95	0,238
17	42135-1212	Debnenie bokov prechodovej dosky konštr. mosta, odstránenie	m2	5,000	1,96	9,80	0,000
18	42136-1111	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, pr.do 12 mm, z ocele značky 10216	t	0,015	1 816,22	27,24	0,015
						29 029,49	130,406
						2 932,58	0,097
						3 022,67	11,538
						5 829,84	70,388
						1 827,46	18,334

19	42136-1115	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, pr.do 12 mm, z ocele značky 10425	t	0,374	1 920,77	718,37	0,378
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							11 827,17 27,795
20	62747-1112	Reprofilácia stien a podhládov sanačnými maltami 1 vrstva hr. 20 mm	m2	105,345	52,84	5 566,43	0,000
21	62747-1131	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 3 vrstvy hr.90 mm	m2	55,600	31,80	1 768,08	1,342
22	62747-2111	Reprofilácia spojovací mostík stien a podhládu sanač. maltami	m2	161,000	24,48	3 941,28	0,000
23	63157-1003	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	14,400	38,29	551,38	26,453
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							3 589,77 2,253
24	94194-1041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	111,300	1,70	189,21	0,000
25	94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	111,300	1,07	119,09	2,241
26	94194-1841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	111,300	1,05	116,87	0,000
27	96104-4111	Búranie muriva z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	m3	0,406	87,90	35,69	0,000
28	96105-1111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	7,200	228,46	1 644,91	0,012
29	97908-4113	Vodor. doprava po suchu so zložením alebo prelož. na iný dopr. prostr. okrem lode, do 1000 m	t	18,092	8,29	149,98	0,000
30	97908-4119	Vodorovná doprava častí rozobratých konštrukcií podvalov. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	343,748	0,17	58,44	0,000
31	97908-7113	Doprava vyburaných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny	t	18,092	12,40	224,34	0,000
32	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	18,092	10,00	180,92	0,000
33	99821-2111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	120,210	7,24	870,32	0,000
PRACE A DODAVKY PSV							1 535,94 0,164
78 DOKONČOVACIE PRÁCE							0,00 0,000
783 Dokončovacie práce - nátery							1 535,94 0,164
34	78385-1112	Nátery epoxidové farby bielej omietok stropov dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením	m2	161,000	9,54	1 535,94	0,164
Celkom							30 565,43 130,570

ROZPOCET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč
 Objekt: SO 10 Miestna komunikácia, lokalita 2- rekonštrukcia exist.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Šingovská D.

Dátum: 29. 7. 2010

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

131 836,24 1 944,657

Práce a dodávky HSV

1	Zemné práce							9 264,59	0,000
1	113107222	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1 612,700	1,05	1 693,34	0,000		
2	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	1 612,700	2,12	3 418,92	0,000		
3	113202111	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	273,600	1,82	497,95	0,000		
4	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hromine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	225,700	4,78	1 078,85	0,000		
5	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	15,380	18,46	283,91	0,000		
6	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,331	27,30	36,34	0,000		
7	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	54,300	1,60	86,88	0,000		
8	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	176,576	4,38	773,40	0,000		
9	167101102	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	176,576	1,56	275,46	0,000		
10	171101103	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	54,300	1,76	95,57	0,000		
11	171201202	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	m3	176,576	0,42	74,16	0,000		
12	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	11,535	25,31	291,95	0,000		
13	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hromine 1-4 so zhutnením	m2	1 529,900	0,43	657,86	0,000		
4	Vodorovné konštrukcie							234,58	12,973
14	451573111	Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,861	34,19	234,58	12,973		

5	Komunikácie							83 357,69	1 821,571
15	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	1 503,400	5,64	8 479,18	557,461		
16	565151021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhutnení hr.70 mm	m2	1 031,100	14,64	15 095,30	186,567		
17	567133115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC II,hr.po zhutnení 200 mm	m2	1 503,400	17,60	26 459,84	757,437		
18	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	2 073,600	0,60	1 244,16	1,265		
19	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrný (ABS) hr.50mm	m2	1 042,500	10,62	11 071,35	135,171		

20	596841111	Kladdenie dlažby betónovej komunikácii pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	4,600	10,45	48,07	0,780
21	5922902260	Semmelrock Dlažba pre nevidiacich 40/40/8 cm s drážkami, sivá, možný ekvivalent	ks	29,038	3,77	109,47	0,871
22	596911112	Kladdenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	472,300	10,45	4 935,54	52,898
23	5922902780	Semmelrock EINSTEIN dlažba s fázou 10 cm, sivá 10/20 cm - je možný ekvivalent	m2	477,023	17,10	8 157,09	107,330
24	597761111	Rigol dlaždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	37,400	28,79	1 076,75	14,690
25	5922903050	Semmelrock Prílažba 50/25/8 cm, sivá	ks	302,192	1,78	537,90	7,102
26	9990000011	Zatrávňovací panel RECYFIX GREEN STANDARD 387/555/38 mm - je možný ekvivalent	m2	101,706	60,40	6 143,04	0,000

8		Rúrové vedenie					1 986,39	0,712
27	871311111	Montáž potrubia z rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 160 mm	m	76,900	1,32	101,51	0,008	
28	2861121650	Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm	m	83,821	2,55	213,74	0,069	
29	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	365,01	365,01	0,343	
30	5922960670	Univ.odt.vpusť FASERFIX-Super dvoj.s oc.poz. r.s liat.kryt.trieda F 900,s košom z poz.oc.510x390x850 mm, možný ekvivalent	ks	1,010	1 110,00	1 121,10	0,209	
31	5922960680	Medzikus, dxšxv=510x390x400 mm artikel: 4054	ks	1,010	183,20	185,03	0,083	

9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					35 001,84	109,401
32	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	12,000	29,50	354,00	2,953	
33	4044540000	Značka dopravná príkazová reflexná AI - P1	ks	2,000	70,85	141,70	0,000	
34	4044540100	Značka dopravná príkazová reflexná AI - P2	ks	1,000	74,85	74,85	0,000	
35	4044560300	Značka dopravná informačná reflexná AI - P8	ks	4,000	61,35	245,40	0,000	
36	4044560500	Značka dopravná informačná reflexná AI - IP6	ks	5,000	61,35	306,75	0,000	
37	4044575800	Tabuľky dopravné dodatkové E 7	ks	1,000	23,10	23,10	0,002	
38	9990000012	Krátky priečny spomaľovací prah 50 cm	m	10,000	133,80	1 338,00	0,000	
39	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	245,000	0,44	107,80	0,022	
40	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových deliacich čiar šírky 120 mm	m	245,000	0,06	14,70	0,010	
41	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	61,100	8,80	537,68	0,040	
42	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	61,100	0,44	26,88	0,020	
43	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	245,000	0,11	26,95	0,001	
44	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	61,100	0,44	26,88	0,000	
45	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	38,900	10,12	393,67	6,872	
46	5922903040	Semmelrock Obrubník cestný nájazdový 100/15/20 cm, sivá - je možný ekvivalent	ks	39,289	6,20	243,59	2,082	
47	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	446,500	10,12	4 518,58	60,614	
48	5922903030	Semmelrock Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá, možný ekvivalent	ks	165,539	4,50	744,93	7,946	

49	5922903060	Semmelrock Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá, možný ekvivalent	ks	267,044	6,15	1 642,32	21,631
50	5922903070	Semmelrock Obrubník cestný 25/25/15 cm, sivá, možný ekvivalent	ks	73,528	2,00	147,06	1,471
51	5922903050	Semmelrock Prídlažba 50/25/8 cm, sivá	ks	244,200	1,78	434,68	5,739
52	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	928,270	1,80	1 670,89	0,000
53	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	22 278,473	0,39	8 688,60	0,000
54	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	928,270	4,32	4 010,13	0,000
55	979087214	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sutiny z vozoviek na skládkach	t	928,270	10,00	9 282,70	0,000
99		Presun hmôt HSV				1 991,15	0,000
56	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 952,108	1,02	1 991,15	0,000
Celkom						131 836,24	1 944,657

ROZPOCET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč
Objekt: SO 11 -Chodníky, lokalita 2- rekonštrukcia exist.

JKSO:
EČO:
Spracoval: Šingovská D.
Dátum: 29. 7. 2010

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV **41 443,02** **563,178**

1	Zemné práce							3 001,67	0,000
1	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,15400t	m2	83,700	1,99	166,56	0,000		
2	113107222	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	559,700	1,05	587,69	0,000		
3	113107243	Odstánenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	476,000	2,12	1 009,12	0,000		
4	113204111	Výhranie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	191,600	1,08	206,93	0,000		
5	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	41,000	8,58	351,78	0,000		
6	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	19,300	1,60	30,88	0,000		
7	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	21,700	4,38	95,05	0,000		
8	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	21,700	11,08	240,44	0,000		
9	171101103	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	19,300	1,76	33,97	0,000		
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	21,700	0,46	9,98	0,000		
11	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	626,200	0,43	269,27	0,000		

5	Komunikácie							27 358,20	523,862
12	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	626,200	4,25	2 661,35	190,121		
13	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	626,200	4,23	2 648,83	175,298		
14	596841111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	11,200	10,45	117,04	1,898		
15	5922902260	Semmelrock Dlažba pre nevidiacich 40/40/8 cm s drážkami, sivá, možný ekvivalent	ks	14,393	3,77	54,26	0,432		
16	5922902280	Semmelrock Dlažba pre nevidiacich 40/40/8 cm s výstupkami, sivá, možný ekvivalent	ks	56,308	3,77	212,28	1,689		
17	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	621,800	10,45	6 497,81	69,642		
18	5922901410	Semmelrock PASTELLA dlažba 6 cm, terakota 20/20 cm - je možný ekvivalent	m2	628,018	24,15	15 166,63	84,782		

9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					10 508,77	39,316
19	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	213,400	10,12	2 159,61		28,970
20	5922903030	Semmelrock Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá, možný ekvivalent	ks	215,534	4,50	969,90		10,346
21	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	289,610	1,80	521,30		0,000
22	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	6 950,628	0,39	2 710,74		0,000
23	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	289,610	4,32	1 251,12		0,000
24	979087214	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sutiny z vozoviek na skládkach	t	289,610	10,00	2 896,10		0,000
99		Presun hmôt HSV				574,38		0,000
25	998223011	Presun hmot pre pozemne komunikácie s krytým diazdeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dizky objektu	t	563,119	1,02	574,38		0,000
Celkom							41 443,02	563,178

ROZPOCET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč
 Objekt: SO 12 - Parkovisko, lokalita 2 - nová stavba

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Šingovská D.

Dátum: 29. 7. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	37,268	8,58	319,76	0,000
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 5000 m	m ³	37,268	4,38	163,23	0,000
3	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m ³	m ³	37,268	11,08	412,93	0,000
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m ³	m ³	37,268	0,46	17,14	0,000
5	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m ²	84,700	0,43	36,42	0,000

5 Komunikácie

6	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 150 mm	m ²	84,700	4,23	358,28	23,711
7	567123114	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC II, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	84,700	13,20	1 118,04	32,005
8	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6cm pre peších nad 20 m ²	m ²	84,700	10,45	885,12	9,486
9	5922901380	Semmelrock PASTELLA dlažba 6 cm, svetlosivá 10/20 cm - je možný ekvivalent	m ²	85,547	22,40	1 916,25	11,549

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10	917862111	Osadenie chodníka. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	34,800	10,12	352,18	4,724
11	5922903030	Semmelrock Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá, možný ekvivalent	ks	1,414	4,50	6,36	0,068
12	5922903060	Semmelrock Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá, možný ekvivalent	ks	31,512	6,15	193,80	2,552
13	5922903080	Semmelrock Obrubník cestný, oblúkový 39/25/15 cm (vonkajší rádius R=0,5 m), sivá, možný ekvivalent	ks	2,051	6,57	13,48	0,066
14	5922903090	Semmelrock Obrubník cestný, oblúkový 52/25/15 cm (vonkajší rádius R=1,0 m), sivá, možný ekvivalent	ks	2,692	8,60	23,15	0,113

99 Presun hmôt HSV

15	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	84,219	3,86	325,09	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	--------	-------

Celkom

6 141,23 84,274

ROZPOCET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč
 Objekt: SO 13 Verejné osvetlenie, lokalita 2, výstavba nového

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 29. 7. 2010

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
M							
Práce a dodávky M							
21-M Elektromontáže							
1	210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 47 mm	m	120,000	1,08	129,60	0,000
2	2861052300	Chránička FXKVR 50	m	120,000	0,83	99,60	0,000
3	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	12,000	2,85	34,20	0,000
4	2830165500	Zmršťovacia káblková koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	12,000	6,59	79,08	0,000
5	210200120	Svietidlo -svetlomet 35W	ks	2,000	8,44	16,88	0,000
6	3470408000	Výbojka G 12 35W/830	ks	2,000	5,80	11,60	0,000
7	3480169700	Svietidlo - svetlomet 35W	ks	2,000	111,70	223,40	0,000
8	210204002	Osvetľovací stožiar sadový - ocelový	ks	6,000	13,49	80,94	0,000
9	3160100100	Stožiar STK 60/40/3p	ks	6,000	250,00	1 500,00	0,000
10	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	6,000	12,71	76,26	0,000
11	3570232400	Poistková stožiarová rozvodnica PSR 16-1	ks	6,000	28,21	169,26	0,000
12	210202015	Svietidlo výbojkové - 70 W, SHC par kové	ks	6,000	6,67	40,02	0,000
13	3470412800	Výbojka SHC 70W	ks	6,000	10,61	63,66	0,000
14	3480151400	Svietidlo na stožiar 70 W	ks	6,000	199,00	1 194,00	0,000
15	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	90,000	0,71	63,90	0,000
16	3540406500	HR-Svorinka SR 02	ks	18,000	0,83	14,94	0,000
17	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	84,780	1,80	152,60	0,085
18	210810017	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	100,000	0,49	49,00	0,000
19	3410109500	Kábel silový medený CYKY- 5Cx06	m	100,000	2,12	212,00	0,000
20	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	20,000	0,85	17,00	0,000
21	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	20,000	0,60	12,00	0,000
22	210950201	Priplatok na zatiahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	120,000	0,20	24,00	0,000
						5 782,28	3,483
						4 263,94	0,085

46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				1 518,34		3,399	
25	460010011	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	km	0,070	53,60	3,75	0,000		
26	460050703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	6,000	30,50	183,00	0,000		
27	460100001	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia mimo osi trasy kábla D 250 x 800 mm	ks	6,000	17,30	103,80	0,000		
28	1371464400	Plech ocelový tenký 11373.1 1,00x1000x2000 mm	t	0,006	1 040,14	6,24	0,006		
29	3450716200	Rúrka kopex 3336	m	12,000	3,84	46,08	0,000		
30	5893230700	Betón C 12/15, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť nad 100mm	m3	0,837	95,68	80,08	1,974		
31	5922150200	Rúra betónová pre dažďové vody TBP 2-15 Ms 15xdl.100xh.r.steny 2,8cm	ks	4,800	4,03	19,34	0,192		
32	460200163	Hlbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	70,000	3,71	259,70	0,000		
33	460420352	Zriadenie káblovej lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehliami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	70,000	0,95	66,50	0,000		
34	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	t	1,225	17,17	21,03	1,225		
35	5961001200	Tehla plná 29x14x6,5cm P20 1	ks	0,467	0,42	0,20	0,002		
36	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	70,000	0,28	19,60	0,000		
37	2830002000	Fólia červená v m	m	70,000	0,52	36,40	0,000		
38	460560163	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	195,000	1,40	273,00	0,000		
39	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	35,000	1,23	43,05	0,000		
41	210120402	Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopólový do 25 A s krytom (IJV-IJM-P1, 2,3)	ks	3,000	1,97	5,91	0,000		
42	3580503400	Istič 1 PL7 10/B1P	ks	1,000	7,51	7,51	0,000		
43	3580503401	Istič PL7 6/B1P	ks	1,000	9,20	9,20	0,000		
44	3580503402	Istič 1PL 4/B1P	ks	1,000	8,55	8,55	0,000		
45	210120453	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A v skriní	ks	3,000	6,67	20,01	0,000		
46	3580541900	Istič 3 PL7 25/B/3	ks	1,000	53,92	53,92	0,000		
47	3580541901	Istič 3 PL7 16/B/3P	ks	2,000	58,00	116,00	0,000		
48	210130104	Stýkač trojpólový, bez relé 500 V st., vstavaný vrátane zapojenia do 25 A (V 25 M)	ks	1,000	4,90	4,90	0,000		
49	3580131400	Stýkač C25 220V/50Hz	ks	1,000	20,74	20,74	0,000		
50	210110071	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, spínač osvetlenia	ks	2,000	3,54	7,08	0,000		
51	3450233700	Spínač nočného osvetlenia SH 3	ks	2,000	14,11	28,22	0,000		
52	210110301	Vypínač, 63 vstavaný, bez zhot. profilového otvoru a bez zapojenia	ks	1,000	3,54	3,54	0,000		
53	3580207900	Spínač SA 25A	ks	1,000	70,99	70,99	0,000		
OST			Ostatné				0,000		
HZZS000314			Revízia správa - elektro	hod	3,000	18,25	54,75		
			5837,03				3.483		

Celkom

5 837,03

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč
Objekt: SO 14 - Výpust potoka, lokalita 1

Objednávateľ: AMSPOL, Garbárska 5, KOŠICE
Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

JKSO:
EČO:
Spracoval: Šingovská D.
Dátum: 29. 7. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1	Zemné práce						1,116
1	11120-1102	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2	m2	1 036,800	0,65	673,92	0,000
2	11510-1203	Čerpanie vody do 10m do 2000 l/min	hod	504,000	4,66	2 348,64	0,000
3	11510-1303	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 2000/min	deň	21,000	3,71	77,91	0,000
4	11500-1105p	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	20,000	25,94	518,80	0,974
5	11310-6241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	60,000	1,41	84,60	0,000
6	18231-3101	Vyplnenie otvoru v tvárniciach ornicoú	m2	35,000	2,01	70,35	0,000
7	13230-1101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	0,600	44,02	26,41	0,000
8	13230-1109	Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	0,180	8,11	1,46	0,000
9	13240-1101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.5 pre akékoľvek množstvo	m3	2,400	70,85	170,04	0,000
10	13230-1201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	2,120	25,44	53,93	0,000
11	13230-1209	Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	0,636	1,81	1,15	0,000
12	13240-1201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	8,480	51,08	433,16	0,090
13	12430-3101	Výkop vodotoku do 3 m horn. 4 do 1000 m3	m3	24,496	6,20	151,88	0,000
14	12430-3109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 4	m3	7,349	1,21	8,89	0,000
15	12440-3101	Výkop vodotoku do 3 m horn. 5 do 1000 m3	m3	97,984	14,19	1 390,39	0,052
16	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	27,216	1,57	42,73	0,000
17	16220-1152	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 5-7 nad 20-50m	m3	108,864	2,66	289,58	0,000
18	17110-1101	Uloženie sypaniny do násypu súdružnej horniny s mierou zhrutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	539,836	1,25	674,80	0,000
19	17110-1121	Uloženie sypaniny nesúdržných kamenistých hornín	m3	108,864	2,24	243,86	0,000
20	12220-1402	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	216,310	2,28	493,19	0,000
21	12220-1409	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	64,893	0,44	28,55	0,000
22	12230-1402	Výkop v zemníku na suchu v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	216,310	2,08	449,92	0,000
						80 337,79	504,508
						19 756,01	1,116

23	12230-1409	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 4	m3	64,893	0,67	43,48	0,000
24	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	432,620	5,99	2 591,39	0,000
25	16270-1109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	6 489,300	0,38	2 465,93	0,000
26	12220-1101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	40,000	8,58	343,20	0,000
27	12220-1109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	12,000	0,63	7,56	0,000
28	12230-1101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	40,000	9,16	366,40	0,000
29	12230-1109	Príplatok za lepiivosť horniny 4	m3	12,000	1,02	12,24	0,000
30	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	80,000	1,57	125,60	0,000
31	13000-1101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	108,864	12,10	1 317,25	0,000
32	12220-1102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	192,640	2,55	491,23	0,000
33	12220-1109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	57,792	0,63	36,41	0,000
34	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	192,640	5,99	1 153,91	0,000
35	16270-1109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m2	2 889,600	0,38	1 098,05	0,000
36	18130-1115	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 30 cm	m2	634,600	0,77	488,64	0,000
37	18040-2111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	634,600	0,55	349,03	0,000
38	18040-5113	Založenie trávnik vo vegetačných prefabrikátoch výševom semena na svahu nad 1:2-1:1	m2	35,000	10,95	383,25	0,000
39	005 724102	Zmes trávna parková	kg	34,484	7,20	248,28	0,000
				126,84		0,050	

2		Zakladanie					
40	24211-1113	Osadenie plášte vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1000	m	2,000	30,92	61,84	0,050
41	592 251021	Dielec na studňu - skruž 100x100x9	kus	1,000	65,00	65,00	0,000
				20 802,79		78,973	

3		Zvislé a kompletne konštrukcie					
42	32132-1117p	Konštr. priehrad zo železobetónu vodostavebného C 30/37-XC2, XF3	m3	23,460	233,79	5 484,71	63,304
43	32135-1010	Debenie konštrukcií priehradných plôch rovinných	m2	77,420	23,45	1 815,50	10,930
44	32135-2010	Oddebenie konštrukcií priehradných plôch v rovine	m2	77,420	5,18	401,04	0,075
45	32136-5111	Výstuž železobetónových priehradných konštrukcií z betonárskej ocele zn. 10425 priem do 12mm	t	0,675	1 726,57	1 165,43	0,715
46	32136-5112	Výstuž železobetónových priehradných konštrukcií z betonárskej ocele zn. 10425 priem nad 12 do 32mm	t	0,510	1 374,21	700,85	0,521
47	32136-8211	Výstuž železobetónových priehradných konštrukcií, zvärané siete z oceľových ťahaných drôtov	t	0,453	1 822,50	825,59	0,467
48	32931-1112	Konštr. ostatné z betónu prost. vodost. V4 T50 B20	m3	18,700	188,06	3 516,72	0,000
49	32935-1010	Debenie ostat. konštr. rovinné, zhotovenie	m2	105,000	9,29	975,45	0,000
50	32935-2010	Debenie ostat. konštr. rovinné, odstránenie	m2	105,000	2,64	277,20	0,000
51	32712-1111	Montáž prefa dielcov oporných alebo obkladových múrov zo železobet. do 5 t	kus	27,000	113,90	3 075,30	2,960
52	593 116271	Kameňoblok 1000/1000/400/200	kus	27,000	95,00	2 565,00	0,000

4		Vodorovné konštrukcie					8 401,69	251,313
53	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	15,819	34,19		540,85	29,910
54	45231-1131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	15,819	117,45		1 857,94	37,523
55	45235-1101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	8,680	7,94		68,92	0,287
56	45231-3131	Podkladné bloky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	m3	1,744	117,45		204,83	0,000
57	45235-3101	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	m2	17,442	7,94		138,49	0,576
58	46592-2113	Ukladanie dlažby z bet. dosiek a tvárnic na sucho, hm. 90-1500 kg, hr. do 200 mm	m2	35,000	5,70		199,50	0,842
59	592 282577	<i>Tvárnica zatrávňovacia polovegetačná 1200x600x140 mm</i>	kus	50,000	3,92		196,00	0,000
60	45157-1112	Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	35,000	5,40		189,00	11,158
61	45221-8010	Zaistovací prah z upraveného lomového kameňa, na dne a v svahu melioračných kanálov, na sucho	m3	13,952	71,42		996,45	29,125
62	46451-1122	Pohádzka dna alebo svahov z kameňa zahádzkového, z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	m3	42,525	40,26		1 712,06	85,220
63	46151-1111p	Drôtkamenné opevnenie, akéhokoľvek tvaru, z lom. kameňa neupraveného, triedeného sprac. na mieste	m3	18,000	94,18		1 695,24	37,999
64	45731-1811	Tesniaca alebo opevňovacia vrstva z prostého betónu vodostavebného V4-C 12/15 hr. vrstvy 100mm	m2	1,688	18,37		31,01	0,454
65	45754-2111	Filtračné vrstvy zo štrkodriviny so zhutnením od 0-20 do 0-63mm	m3	5,363	34,92		187,28	12,067
66	45231-8510	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	m3	2,400	160,05		384,12	6,153
5		Komunikácie					1 427,10	5,010
67	58412-1111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	4,36		261,60	5,010
68	593 813203	<i>Panel cestný žel. betónový 300x200x15</i>	kus	5,000	233,70		1 165,50	0,000
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					431,51	0,000
69	62799-1017a	Tesnenie špár bentonitovou izolačnou páskou	m	14,410	14,44		208,08	0,000
70	62245-1101	Vyspravenie vonk. bet. alebo železobetónových stien cem. maltou	m2	57,733	3,87		223,43	0,000
8		Rúrové vedenie					21 414,21	161,647
71	89962-3141	Obetňovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m3	65,317	112,40		7 341,63	159,382
72	89964-3111	Debnenie pre obetňovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	88,490	9,90		876,05	2,226
73	81252-2121	Montáž potrubia v otvor. výkope, sklon do 20 %, z rúr SIOME-TBP a VIH-Y-TBP, tesn. gum. krúž. DN 1200 mm	m	43,400	44,11		1 914,37	0,038
74	82052-1113p	Preseknutie betónovej rúry DN do 1200 mm	kus	2,000	10,98		21,96	0,000
75	592 233921	<i>Rúra betónová DN 1200 V 120 KB dl. 2300 mm</i>	kus	20,000	563,01		11 260,20	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					3 874,35	6,400
76	93511-2211	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu C 10/12, 5	m	15,300	9,36		143,21	2,623
77	93511-2911	Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 10 mm hrúbky lôžka nad 100 mm, pri šírke do 500 mm	m2	49,725	1,31		65,14	1,398
78	592 275194	<i>Žlabovka betónová 600/152/300 mm</i>	kus	51,000	2,60		132,60	0,000
79	93890-9311r1	Čistenie komunikácií	deň	30,000	83,25		2 497,50	0,000

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč - Neoprávnené náklady

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 26. 11. 2010

Projektant:

Spracoval: Šingovská D.

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN
	Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč - Neoprávnené náklady	12 584,93	2 391,14	14 976,07	12 584,71	0,00	0,00
3.neopravnene	SO 03 Verejné osvetlenie lokalita 1 - rekonštr. jestvujúceho	696,83	132,40	829,23	696,83	0,00	0,00
4.neopravnene	SO 03PE - Prípojka NN	686,88	130,51	817,39	686,88	0,00	0,00
5	SO 04 Fontána	353,79	67,22	421,01	353,79	0,00	0,00
2.neopravnene	Elektroinštalácia - technológia	353,79	67,22	421,01	353,79	0,00	0,00
7.neopravnene	SO-04 Fontána	3,00	0,57	3,57	3,00	0,00	0,00
9.neopravnene	SO-05 Zastávka autobusu	10 145,60	1 927,66	12 073,26	10 145,38	0,00	0,00
10	SO 06 Chodníky + spevnená plocha pod zastávkou autobusu-úsek 1	1,00	0,19	1,19	1,00	0,00	0,00
2.neopravnene	SO 06-Chodníky+spevnená plocha pod zastávky autobusu, lokalita 1- nová stavba	1,00	0,19	1,19	1,00	0,00	0,00
12	SO 08 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - úsek1 - povrch dlažba	1,00	0,19	1,19	1,00	0,00	0,00
2.neopravnene	SO 08 Miestne komunikácie, lokalita 1 - rekonštrukcia exist.	1,00	0,19	1,19	1,00	0,00	0,00
17.neopravnene	SO 13 Verejné osvetlenie, lokalita 2, výstavba nového	696,83	132,40	829,23	696,83	0,00	0,00
Celkom		12 584,93	2 391,14	14 976,07	12 584,71	0,00	0,00

Novostavby
 Rekonštrukcie

13 328,26
 1 647,81

ROZPOCET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč
 Objekt: SO 03 Verejné osvetlenie lokalita 1 - rekonštr. jestvujúceho

JKSO:
 EČO:
 Spracoval:
 Dátum: 29. 7. 2010

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
M							
Práce a dodávky M							
21-M							
Elektromontáže							
23	21-M	Podružný materiál	%	37,310	3,00	111,93	0,000
24	MV	Murárske výpomoci	%	9,950	1,00	9,95	0,000
46-M							
Zemné práce pri extr.mont.prácach							
40	MV	Murárske výpomoci	%	9,950	1,00	9,95	0,000
OST							
Ostatné							
42	HZS000414	Výškopisné a polohopisné zameranie	sub.	1,000	565,00	565,00	0,000
Celkom						696,83	0,000

131,83

121,88

111,93

9,95

9,95

565,00

565,00

0,000

ROZPOCET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč
 Objekt: SO 03PE - Prípojka NN

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:

JKSO:
 EČO:
 Spracoval:
 Dátum: 29. 7. 2010

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
M							
Práce a dodávky M							
21-M							
Elektromontáže							
16	21-M	Podružný materiál	%	37,310	3,00	111,93	0,000
17	MV	Murárske výpomoci	%	9,950	1,00	9,95	0,000
OST							
Ostatné							
28	HZS000414	Výškopisné a polohopisné zameranie	sub.	1,000	565,00	565,00	0,000
Celkom						686,88	0,000
						121,88	0,000
						121,88	0,000
						565,00	0,000

ROZPOCET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč
Objekt: SO 04 Fontána
Časť: Elektroinštalácia - technológia
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 29. 7. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
M		Práce a dodávky M				353,79	0,000
001		Elektroinštalácia				353,79	0,000
20	M21-MV	Murárske výpomoci	%	9,950	30,05	299,04	0,000
21	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	18,250	3,00	54,75	0,000
Celkom						353,79	0,000

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč
Objekt: SO-04 Fontána

Objekt: SO-04 Fontána

Zhotovitel:

 $\text{E}\ddot{\text{O}}\text{:}$

Dátum: 29

Dátum: 29. 7. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							
20	72200-01	Prípojka vody podľa samostatného rozpočtu	kpl	1,000	1,00	1,00	0,000
21	72200-02	Zdravotechnika podľa samostatného rozpočtu	kpl	1,000	1,00	1,00	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 155 Elektromontáže							
29	21000-1	Elektroinštalácia podľa samostatného rozpočtu	kpl	1,000	1,00	1,00	0,000
Celkom 3,00 0,000							

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč - Neoprávnené náklady
 Objekt: SO-05 Zastávka autobusu

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 29. 7. 2010

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
10 144,38 0,000							
762 Konštrukcie tesárske							
10 144,38 0,000							
41	76231-1104	Montáž kotevných želez infotabule	kus	16,000	0,73	11,68	0,000
42	553 000113	Kotvenie infotabule	kus	16,000	322,10	5 153,60	0,000
43	5530411941	Infotabula 840x1000 na imbusový kľúč	kus	6,000	829,85	4 979,10	0,000
HSV							
0,22 0,000							
99 Presun hmôt HSV							
0,22 0,000							
45	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	0,038	5,81	0,22	0,000
M21 155 Elektromontáže							
1,00 0,000							
44	21000-1	Elektroinštalácia podľa samostatného rozpočtu	kpl	1,000	1,00	1,00	0,000
Celkom							
10 145,60 0,000							

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč
Objekt: SO 06 Chodníky + spevnená plocha pod zastávkou autobusu-úsek 1
Časť: SO 06-Chodníky+spevnená plocha pod zastávky autobusu, lokalita 1- nová stavba
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

$$\text{E}\ddot{\text{O}}\text{:}$$

Spracoval: Šingovská D.

Dátum: 29. 7. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
Práce a dodávky HSV							
8	Rúrové vedenie						
21	888000000	ZTI podľa samostatného rozpočtu	súb	1,000	1,00	1,00	0,000

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč
Objekt: SO 08 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - úsek1 - povrch dlažba
Časť: SO 08 Miestne komunikácie, lokalita 1 - rekonštrukcia exist.
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

JKSO:
EČO:
Spracoval: Šingovská D.
Dátum: 29. 7. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
Práce a dodávky HSV							
8 Rúrové vedenie							
23	888000000	ZTI podľa samostatného rozpočtu	súb	1,000	1,00	1,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Poproč
 Objekt: SO 13 Verejné osvetlenie, lokalita 2, výstavba nového

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 29. 7. 2010

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
M		Práce a dodávky M				131,83	0,000
21-M		Elektromontáže				131,83	0,000
23	21-M	Podružný materiál	%	37,310	3,00	111,93	0,000
24	MV	Murárske výpomoci	%	9,950	1,00	9,95	0,000
56	MV	Murárske výpomoci	%	9,950	1,00	9,95	0,000
OST		Ostatné				565,00	0,000
55	HZS000414	Výškopisné a polohopisné zameranie	sub.	1,000	565,00	565,00	0,000
Celkom						696,83	0,000