

SERVICES MCK s.r.o., Suchodolinská 40, 040 01 Košice
IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542
Email:

Dodávateľ, obchodné meno a sídlo

Cenová ponuka
Formulár na vyplnenie

Príloha č. 1 - zoznam položiek pre ocenenie			
Vybudovanie oplotení CPV 45342000-6 Montáž oplotenia, 45262300-4 Betonárske práce			
P.č.	Popis položky:	MJ	Ceny bez DPH
Oplotenie o predpokladanej dĺžke 15,50 m pri vstupe do areálu Farmaceutického pavilónu:			
1.	Výroba kovového oplotenia o dĺžke 15,50 metra, atypická výška od 2,00 do 2,10 m (podľa terénu), so zabudovanou dvojkřídlovou otváracou bránou pre motorové vozidlá o rozmere 7,00 m a bránkou o rozmere 1,30 m. Povrchová úprava: náter čiernej farby. Dvojkřídlová brána a bránka budú obsahovať prípravu na montáž technologických otváracích zariadení. Špecifikácia materiálu: Jokel 120x120 (9 m), Jokel 60x60 (66 m), jokel 30x30 (220 m), 9x záves, 3x kotviaca platňa, 100 ks vrchné špice, chemické kotvy a farba čierna - základná a povrchová.	1 x súbor	4485,00
2.	Rozbúranie starého oplotenia a základov oplotenia vrátane odvozu odpadu	1 x súbor	600,00
3.	Výkopové práce pre betónové pätky, betonárske práce, pre umiestnenie nosných stĺpov oplotenia vrátane dodania betónovej zmesi 1,5 m ³ - typ B25 vodotesný	1 x súbor	900,00

4.	Rezanie asfaltu, betónu pre elektrické a technologické vedenia ku dvojkrídlovej bráne a bránke. Po uložení káblov opätovné betónovanie a asfaltovanie cesty.	1 x súbor	1000,00
Oplotenie o predpokladanej dĺžke 50 m v zadnej časti pozemku Farmaceutického pavilónu pri garážach:			
Prípravné práce pred montážou oplotenia:			
5.	Demontáž starého oceľovo-plechového oplotenia	1 súbor	350,00
6.	Výkop ryhy pre základ oplotenia 50 m	1 súbor	600,00
7.	Odvoz odpadu z výkopu ryhy a odpadu starého oplotenia	1 súbor	450,00
8.	Štrkové lôžko na spodok výkopu o výške 10 cm a práca	1 súbor	200,00
9.	Betónové tvárnice o rozmere 50x30x25 cm, 284 kusov	1 súbor	539,60
10.	Betón B25 vodotesný do tvárnic 8 m ³ a betonárske práce	1 súbor	700,00
11.	Oceľové komponenty do betónu (roxor), hr. 1, mn. 150 m	1 súbor	60,00
Dodanie a montáž oplotenia predpokladanej o dĺžke 50 metrov:			
12.	Profilové stĺpiky o výške min. 2,00 m s poplastovanou úpravou, na vrchu s čiapočkou z umelej hmoty vrátane pätky na prichytenie stĺpika, zvárané pletivé panely o dĺžke 50 metrov o min. výške 2,00 m	1 súbor	2200,00
13.	Chemické kotvy, spojovacie príslušenstvo, závitové tyče	1 súbor	300,00
14.	Kompletná montáž oplotenia o dĺžke 50 m	1 súbor	1200,00
15.	Úprava okolo betónového základu (zásyp) o dĺžke 50 m	1 súbor	100,00
16.	Vysprávky garážovej steny pri oplotení	1 súbor	300,00
Dodanie a montáž oplotenia od parkoviska k zadnému oploteniu pri Farmaceutickom oplotení o výške 1,5 metra, predpokladanej dĺžke 120 m			
17.	Profilové stĺpiky o výške min. 1,50 m s poplastovanou úpravou, na vrchu s čiapočkou z umelej hmoty vrátane pätky na prichytenie stĺpika do zeme, zvárané pletivé panely o dĺžke 120 metrov o min. výške 1,50 m vrátane bráničky na otváranie	1 súbor	3200,00
18.	Betónové kocky pre chodník o dĺžke 120 m, min. 30x30 cm	1 súbor	480,00
19.	Spojovacie príslušenstvo oplotenia	1 súbor	300,00
20.	Kompletná montáž betónových kociek o dĺžke 120 m	1 súbor	350,00
21.	Kompletná montáž oplotenia do zeme	1 súbor	1450,00
22.	Dopravné náklady	1 súbor	200,00

CELKOM SPOLU BEZ DPH:	€ 19 964,60
DPH 20%:	€ 3 992,92
CELKOM SPOLU S DPH:	€ 23 957,52

Verejný obstarávateľ požaduje k súborom cien vypracovať výkaz – výmer pri fakturácii.

Dátum: 23.júna, 2014

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu