

**DODATOK Č. DZ221401201600101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214012016001 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Šuňava
sídlo : Trojičné námestie č. 255/3, 059 39 Šuňava
Slovenská republika
konajúci : Stanislav Kubaský, starosta obce
IČO : 00326437
DIČ : 2021212710
banka : Dexia banka Slovensko, a. s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
predfinancovanie: 1600852009/5600
refundácia: 1600852009/5600
(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena čísla účtu (vrátane predčíslia) a kódu banky, výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena systému financovania, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.
- 2.2. V čl. 1.2 Prijímateľ sa časť „číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky refundácia: 1600852009/5600“ mení na „číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky predfinancovanie: 1600852009/5600 refundácia: 1600852009/5600“.
- 2.3. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:
„2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 30.04.2012. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.4. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **574 547,70 EUR** (slovom: päťstosedemdesiatštyritisíc päťstoštyridsaťsedem EUR a sedemdesiat centov),
b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **546 789,61 EUR** (slovom: päťstoštyridsaťšesťtisíc sedemstoosemdesiatdeväť EUR a šesťdesiatjeden centov),
c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **519 450,13 EUR** (slovom: päťstodevätnásťtisícštyristopäťdesiat EUR a trinásť centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) toho článku Zmluvy,“.
- 2.5. V čl. 5 Špecifické podmienky zmluvy sa bod 5.1. nahrádza novým textom, ktorý znie:
„5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije z článku 15 VZP výlučne odsek 5 a vzhľadom na určený systém financovania: kombinovaný systém predfinancovania a refundácie sa z článku 16 VZP použije výlučne odsek 2“
- 2.6. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.7. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.8. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo **Z2214012016001**.
- 3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 15 -03- 2011




Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR



Za Prijímateľa v Šuňave, dňa: 21 MAR 2011



Podpis:

Stanislav Kubaský, starosta obce Šuňava



Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **PREDMET PODPORY NFP**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Revitalizácia centrálnej zóny obce Šuňava	
Kód ITMS	22140120160	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4. Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61 - Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	100	01 – Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 – Verejná správa	100	05 – Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK 04 Východné Slovensko
NUTS III	SK 041 Prešovský samosprávny kraj
Okres	Poprad
Obec	Šuňava
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zlepšenie bezpečnosti, skvalitnenie stavu verejného priestranstva v centre obce a zvýšenie konkurencieschopnosti obce prostredníctvom realizácie revitalizácie
Špecifický cieľ projektu 1	Realizovať SO 01 Chodníky
Špecifický cieľ projektu 2	Realizovať SO 02 Úprava verejných priestranstiev a sadové úpravy
Špecifický cieľ projektu 3	Realizovať SO 03 Autobusová zastávka
Špecifický cieľ projektu 4	Realizovať SO 04 Verejné osvetlenie
Špecifický cieľ projektu 5	Vypracovať projektovú dokumentáciu revitalizácie centrálnej zóny obce
Špecifický cieľ projektu 6	Zrealizovať proces verejného obstarávania prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
Špecifický cieľ projektu 7	Zrealizovať kompletný manažment projektu prostredníctvom externého dodávateľa

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2009	4	2012
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
	Hodnota projektu zameraného debarierizáciu	Eur	0	2009	574 547,70	2012
Dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencie schopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel	počet	0	2009	1960	2017

Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
	Hodnota projektu zameraná na debarierizáciu	EUR	0	2009	574 547,70	2012
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	10/2010	01/2012
Podporné aktivity		
B Projektové a inžinierske práce	05/2009	01/2012
C Proces verejného obstarávania	12/2009	01/2011
D Externý manažment projektov	05/2010	04/2012
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		04/2012

6. Rozpočet projektu

Aktivita			Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity			EUR	506 506,11	27 758,09	534 264,20	
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR	262 920,32	277,35	263 197,67	717001
			EUR	243 585,79	27 480,74	271 066,53	717002
		SPOLU	EUR	506 506,11	27 758,09	534 264,20	∑ Stavba
Podporné aktivity			EUR	40 283,50	0,00	40 283,50	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	15 589,00	0,00	15 589,00	716
		B2 stavebný dozor	EUR	8 950,00	0,00	8 950,00	717002
		SPOLU	EUR	24 539,00	0,00	24 539,00	∑ B
C	Verejné obstarávanie	EUR	2 595,00	0,00	2 595,00	637002	
D	Externý manažment projektu	EUR	13 149,50	0,00	13 149,50	637005	
Celkovo			EUR	546 789,61	27 758,09	574 547,70	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

REKAPITULÁCIA - oprávnené náklady

Rekapitulácia cien stavebných objektov

Sadzby DPH
nízka
19%

P.č.	Skupina výdavkov	Kód objektu	Názov objektu	Cena celkom bez DPH	DPH 19%	Cena celkom s DPH
1.			Revitalizácia centrálnej zóny obce Šuňava			
2.		SO 01	Chodníky	288 691,70	54 851,43	343 543,13
3.	717001	SO 01.1	Chodník v úseku 1 - výstavba nového	177 031,05	33 635,90	210 666,95
4.	717002	SO 01.2	Chodník v úseku 2 - rekonštrukcia	16 141,46	3 066,88	19 208,34
5.	717002	SO 01.3	Chodník v úseku 3 - rekonštrukcia	92 050,21	17 489,54	109 539,75
6.	717002	SO 01.4	Chodník v úseku 4 - rekonštrukcia	3 468,98	659,11	4 128,09
7.		SO 02	Úprava verejných priestranstiev a sadové úpravy	84 158,30	15 990,08	100 148,38
8.	717001	SO 02.1	Úprava verejnej zelene, výsadba novej zelene	22 673,79	4 308,02	26 981,81
9.	717001	SO 02.2	Prvky drobnej architektúry	21 236,60	4 034,96	25 271,56
10.	717002	SO 02.3	Spevnená plocha	40 247,91	7 647,10	47 895,01
11.	717002	SO 03	Autobusová zastávka	9 811,54	1 864,19	11 675,73
12.		SO 04	Verejné osvetlenie	42 973,84	8 165,03	51 138,87
13.	717002	SO 04.1	Verejné osvetlenie v úseku 1 - rekonštrukcia	11 571,79	2 198,64	13 770,43
14.	717002	SO 04.2	Verejné osvetlenie v úseku 2 - rekonštrukcia	10 711,93	2 035,27	12 747,20
15.	717002	SO 04.3	Verejné osvetlenie v úseku 3 - rekonštrukcia	12 730,11	2 418,72	15 148,83
16.	717002	SO 04.4	Verejné osvetlenie v úseku 4 - rekonštrukcia	7 960,01	1 512,40	9 472,41
			CELKOM	425 635,38	80 870,73	506 506,11

717 001 262 920,32

717 002 243 585,79

Revitalizácia centrálnej zóny obce Šuňava

Stavba: SO 01
 Objekt: SO 01
 Časť: SO 01.1
 JKSO:

Chodníky
 Chodník v úseku 1 - výstavba nového

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH	19%	Cena celkom
D	HSV		1	Zemné práce					
K	HSV	R	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m3	80,216	1,30		104,28
K	HSV	R	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m3	312,842	3,78		1 182,54
K	HSV	R	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	312,842	0,20		62,57
K	HSV	R	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m ³	m3	532,937	10,38		5 531,89
K	HSV	R	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	532,937	0,20		106,59
K	HSV	R	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	925,995	2,83		2 620,57
K	HSV	R	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej	m3	3 703,980	0,46		1 703,83
K	HSV	R	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do	m3	925,995	2,23		2 064,97
K	HSV	R	17120120 .01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	925,995	4,06		3 759,54
K	HSV	R	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m3	925,995	0,92		851,92
K	HSV	R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	802,160	0,48		385,04
D	HSV		2	Zakladanie					
K	HSV	R	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	1 454,700	0,68		989,20
M	HSV	MAT	6936651000	Geotextílie netkané	m2	1 483,794	0,93		1 379,93
D	HSV		5	Komunikácie					
K	HSV	R	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	802,160	8,76		7 026,92
K	HSV	R	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m2	802,160	15,89		12 746,32
K	HSV	R	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	m2	290,940	16,51		4 803,42

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	19%	Cena celkom
K	HSV	R	577142212.1	Betón asfaltový po zhutnení II. tr. jemnozrnný (ABJ) hr.100mm	m2	242,450	31,74	7 695,36
K	HSV	R	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	802,160	15,30	12 273,05
M	HSV	MAT	5922913300	Betónová dlažba hrúbky 8 cm	m2	818,203	10,92	8 934,78
D	HSV	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
K	HSV	R	631571003	Násyp zo štrkopiesku 16-32	m3	437,175	51,04	22 313,41
D	HSV	8		Rúrové vedenie				
K	HSV	R	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	30,000	0,85	25,50
M	HSV	MAT	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000	m	32,700	6,83	223,34
K	HSV	R	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	484,900	1,47	712,80
M	HSV	MAT	2861103900	Rúra vsakovacia DN 355	ks	528,541	40,34	21 321,34
K	HSV	R	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	41,000	5,24	214,84
M	HSV	MAT	2862104600	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké	ks	44,690	47,80	2 136,18
K	HSV	R	894421111	Zriadenie šachtiet prefabrikovaných do 4t	ks	11,000	115,06	1 265,66
M	HSV	MAT	5922470250	Šachtové kanalizačné dno s otvorom DN 300	ks	11,110	219,38	2 437,31
M	HSV	MAT	5922470170	Predĺženie šachty	ks	11,110	269,51	2 994,26
M	HSV	MAT	5922470190	Poklop šachty	ks	11,110	296,46	3 293,67
K	HSV	R	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného	ks	30,000	65,76	1 972,80
M	HSV	MAT	59223971401	Uličné vpuste	ks	30,300	242,56	7 349,57
K	HSV	R	899101111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	30,000	8,80	264,00
M	HSV	MAT	5524214300	Poklop	ks	30,000	114,54	3 436,20
D	HSV	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
K	HSV	R	914001112	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na ocelevej konštrukcii	ks	8,000	40,96	327,68
M	HSV	MAT	4044522500	Značka dopravná výstražná reflexná A 13	ks	2,000	87,59	175,18
M	HSV	MAT	4044575200	Tabuľky dopravné dodatkové E 2	ks	2,000	55,49	110,98
M	HSV	MAT	4044563600	Značka dopravná reflexná AI IP6	ks	4,000	67,38	269,52
K	HSV	R	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	13,500	9,75	131,63
K	HSV	R	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinový stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	13,500	0,68	9,18

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	19%	Cena celkom
K	HSV	R	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	13,500	1,49	20,12
K	HSV	R	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	960,740	9,16	8 800,38
M	HSV	MAT	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm	ks	485,174	4,82	2 338,54
M	HSV	MAT	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm	ks	485,174	2,51	1 217,79
K	HSV	R	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	48,037	130,91	6 288,52
D	HSV		99	Presun hmôt HSV				
K	HSV	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 098,554	6,27	13 157,93

Celkom bez DPH 177 031,05

DPH nízke 19%

DPH vysoké 19%

Celkom s DPH 210 666,95

Revitalizácia centrálnej zóny obce Šuňava

Chodníky
Chodník v úseku 2 - rekonštrukcia

Stavba: SO 01
Objekt: SO 01.2
Časť: SO 01.2
JKSO:

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH	19%	Cena celkom
D	HSV		1	Zemné práce					
K	HSV	R	121101111	Odstránenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m3	21,600	1,30		28,08
K	HSV	R	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m3	30,240	3,78		114,31
K	HSV	R	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	30,240	0,20		6,05
K	HSV	R	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m3	14,070	22,55		317,28
K	HSV	R	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s	m3	14,070	0,20		2,81
K	HSV	R	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	65,910	2,83		186,53
K	HSV	R	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej	m3	263,640	0,46		121,27
K	HSV	R	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m ³	m3	65,910	6,60		435,01
K	HSV	R	17120120.01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	65,910	4,06		267,59
K	HSV	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m3	65,910	1,03		67,89
K	HSV	R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	216,000	0,48		103,68
D	HSV		5	Komunikácie					
K	HSV	R	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	216,000	9,59		2 071,44
K	HSV	R	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m ²	m2	216,000	15,30		3 304,80
M	HSV	MAT	5922913300	Beťonová dlažba hrúbky 8 cm	m2	218,160	10,92		2 382,31
D	HSV		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
K	HSV	R	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	281,400	9,16		2 577,62
M	HSV	MAT	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm	ks	142,107	4,82		684,96
M	HSV	MAT	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm	ks	142,107	2,51		356,69
K	HSV	R	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	14,070	130,91		1 841,90

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	19%	Cena celkom
D	HSV		99	Presun hmôt HSV				
K	HSV	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	202,749	6,27	1 271,24

Celkom bez DPH 16 141,46

DPH nízke 19% 3 066,88

DPH vysoké 19%

Celkom s DPH 19 208,34

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šuňava

Objekt: SO 01 Chodníky

Časť: SO 01.3 Chodník v úseku 3 - rekonštrukcia

JKSO:

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkom
							19%		
D	HSV		1	Zemné práce					
K	HSV	R	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	37,014	1,30		48,12
K	HSV	R	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	144,355	3,78		545,66
K	HSV	R	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	144,355	0,20		28,87
K	HSV	R	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 nad 100 m3	m3	203,527	10,38		2 112,61
K	HSV	R	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	203,527	0,20		40,71
K	HSV	R	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4, do 1000 m	m3	384,896	2,83		1 089,26
K	HSV	R	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	1 539,584	0,46		708,21
K	HSV	R	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	384,896	2,23		858,32
K	HSV	R	17120120 .01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	384,896	4,06		1 562,68
K	HSV	R	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	384,896	0,92		354,10
K	HSV	R	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	89,522	16,68		1 493,23
M	HSV	MAT	5834415400	Štrkodra 0-22a	t	162,000	17,68		2 864,16
K	HSV	R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	370,140	0,48		177,67
D	HSV		4	Vodorovné konštrukcie					
K	HSV	R	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	27,000	54,45		1 470,15
D	HSV		5	Komunikácie					
K	HSV	R	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	370,140	8,76		3 242,43

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	19%	Cena celkom
K	HSV	R	564871111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m2	370,140	15,89	5 881,52
K	HSV	R	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	m2	130,000	16,51	2 146,30
K	HSV	R	577142212.1	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) hr.100mm	m2	130,000	31,74	4 126,20
K	HSV	R	596911112	Kladdenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	370,140	15,30	5 663,14
M	HSV	MAT	5922913300	Betónová dlažba hrúbky 8 cm	m2	373,841	10,92	4 082,34
D	HSV		8	Rúrové vedenie				
K	HSV	R	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom v skl. do 20% DN 200	m	7,000	0,85	5,95
M	HSV	MAT	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000	m	7,630	6,83	52,11
K	HSV	R	871383124	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 800 mm	m	180,000	5,92	1 065,60
M	HSV	MAT	2861105700	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 800 x 6000	m	181,800	175,79	31 958,62
K	HSV	R	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým kružkom, odbočná DN 300	ks	7,000	5,24	36,68
M	HSV	MAT	2862104600	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké	ks	7,630	47,80	364,71
K	HSV	R	894421111	Zriadenie šachtiet prefabrikovaných do 4t	ks	2,000	115,06	230,12
M	HSV	MAT	5922470250	Šachtové kanalizačné dno	ks	2,020	219,38	443,15
M	HSV	MAT	5922470170	Predženie šachty	ks	2,020	269,51	544,41
M	HSV	MAT	5922470190	Poklo šachty	ks	2,020	296,46	598,85
K	HSV	R	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného	ks	7,000	65,76	460,32
M	HSV	MAT	59223971401	Uličné vpuste	ks	7,070	242,56	1 714,90
K	HSV	R	899101111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	7,000	8,80	61,60
M	HSV	MAT	5524214300	Poklop	ks	7,000	114,54	801,78
D	HSV		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
K	HSV	R	914001112	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na ocelevej konštrukcii	ks	5,000	40,96	204,80
M	HSV	MAT	4044563600	Značka dopravná reflexná AI P6	ks	4,000	67,38	269,52
M	HSV	MAT	4044540900	Značka dopravná reflexná AI P2	ks	1,000	91,63	91,63
K	HSV	R	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopciar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	13,500	9,75	131,63

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	19%	Cena celkom
K	HSV	R	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu baločinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	13,500	0,68	9,18
K	HSV	R	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	13,500	1,49	20,12
K	HSV	R	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	470,540	9,16	4 310,15
M	HSV	MAT	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm	ks	237,623	4,82	1 145,34
M	HSV	MAT	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm	ks	237,623	2,51	596,43
K	HSV	R	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	23,527	130,91	3 079,92
D	HSV		99	Presun hmôt HSV				
K	HSV	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	854,388	6,27	5 357,01

Celkom bez DPH 92 050,21

DPH nízke 19%

DPH vysoké 19%

Celkom s DPH 109 539,75

Revitalizácia centrálnej zóny obce Šuňava

Stavba: SO 01
 Objekt: SO 01.4
 Časť: SO 01.4
 JKSO:

Chodníky

Chodník v úseku 4 - rekonštrukcia

TYP	Zaradenie	KGN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH	
							19%	Cena celkom
D	HSV		1	Zemné práce				
K	HSV	R	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drevného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	7,395	9,45	69,88
K	HSV	R	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	4,622	18,34	84,77
K	HSV	R	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	2,134	22,55	48,12
K	HSV	R	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m ³	2,134	0,20	0,43
K	HSV	R	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4, do 1000 m	m ³	2,134	2,83	6,04
K	HSV	R	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnení	m ³	8,536	0,46	3,93
K	HSV	R	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m ³	m ³	2,134	6,60	14,08
K	HSV	R	17120120.01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m ³	2,134	4,06	8,66
K	HSV	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m ³	m ³	2,134	1,03	2,20
K	HSV	R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	46,220	0,48	22,19
D	HSV		5	Komunikácie				
K	HSV	R	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m ²	46,220	9,59	443,25
K	HSV	R	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m ²	m ²	46,220	15,30	707,17
M	HSV	MAT	5922913300	Betónová dlažba hrúbky 8 cm	m ²	46,682	10,92	509,77
D	HSV		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
K	HSV	R	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	106,680	9,16	977,19
M	HSV	MAT	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm	ks	53,873	2,51	135,22
K	HSV	R	979082121.1	Poplatok za skládku vyburanej sute	t	2,778	42,19	117,20
K	HSV	R	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,778	1,52	4,22

TYP	Zaradenie	KcN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	19%	Cena celkom
K	HSV	R	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začaty 1 km nad 1 km	t	11,111	0,39	4,33
K	HSV	R	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodotornú dopravu vyburaných hmôt	t	2,778	20,03	55,64
D	HSV		99	Presun hmôt HSV				
K	HSV	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	40,621	6,27	254,69

Celkom bez DPH

3 468,98

DPH nízke

19%

DPH vysoké

19%

659,11

Celkom s DPH

4 128,09

Revitalizácia centrálnej zóny obce Šuňava
 Úprava verejných priestranstiev a sadové úpravy
 Úprava verejnej zelene, výsadba novej zelene

Stavba: SO 02
 Objekt: SO 02.1
 Časť: SO 02.1
 JKSO:

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH	
							19%	Cena celkom
D	HSV		1	Zemné práce				
K	HSV	R	112101111	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm	ks	2,000	10,52	21,04
K	HSV	R	112101112	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	1,000	14,82	14,82
K	HSV	R	112101113	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 300 do 400 mm	ks	1,000	48,08	48,08
K	HSV	R	112101116	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 600 do 700 mm	ks	1,000	232,30	232,30
K	HSV	R	112101221	Vyrúbanie stromu ihl. v rovine alebo vo svahu do 1:5 priemer kmeňa do 200 mm	ks	26,000	6,84	177,84
K	HSV	R	112101223	Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad 300 do 400 mm	ks	1,000	23,15	23,15
K	HSV	R	112201111	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 200 mm	ks	28,000	16,41	459,48
K	HSV	R	112201112	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 200 do 300 mm	ks	1,000	31,23	31,23
K	HSV	R	112201113	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 400 mm	ks	2,000	82,23	164,46
K	HSV	R	112201116	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 600 do 700 mm	ks	1,000	193,67	193,67
K	HSV	R	162401411	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	29,000	0,87	25,23
K	HSV	R	162401412	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	2,000	4,76	9,52
K	HSV	R	162401413	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	1,000	12,90	12,90

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	M,J	Množstvo	19%	Cena celkom
K	HSV	R	162501411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	29,000	16,81	487,49
K	HSV	R	162501412	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	2,000	35,72	71,44
K	HSV	R	162501413	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	1,000	83,13	83,13
K	HSV	R	162601411	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	29,000	3,64	105,56
K	HSV	R	162601412	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	2,000	13,62	27,24
K	HSV	R	162601413	Vodorovné premiestnenie pňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	1,000	25,16	25,16
K	HSV	R	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	1 256,760	0,11	138,24
M	HSV	MAT	PC 5	Prípravok na chemické odburinenie pôdy	kg	1 256,760	16,17	20 321,81
D	HSV		99	Presun hmôt HSV				

Celkom bez DPH 22 673,79

DPH nízke 19%

DPH vysoké 19%

4 308,02

Celkom s DPH

26 981,81

Stavba: SO 02
Objekt: SO 02.2
Časť: JKSO:
Revitalizácia centrálnej zóny obce Šuňava
 Úprava verejných priestranstiev a sadové úpravy
 Prvky drobnej architektúry

9

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH	
							19%	Cena celkom
D	HSV		1	Zemné práce				
K	HSV	R	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,824	35,27	99,60
K	HSV	R	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	2,824	2,83	7,99
K	HSV	R	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej	m3	11,296	0,46	5,20
K	HSV	R	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,824	6,60	18,64
K	HSV	R	17120120 .01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	2,824	4,06	11,47
K	HSV	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,824	1,03	2,91
D	HSV		2	Zakladanie				
K	HSV	R	275313611	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 16/20	m3	2,824	169,32	478,16
D	HSV		99	Presun hmôt HSV				
K	HSV	R	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvármic,blokov výšky do 10 m	t	6,832	17,04	116,42
D	HSV		D10	Mestský mobiliár				
K	HSV	R	100.01	Osadenie mestskej lavičky s operadlom	ks	11,000	86,09	946,99
M	HSV	MAT	595 M- 1	Lavička s operadlom	ks	11,000	269,38	2 963,18
K	HSV	R	100.02	Osadenie odpadkových košov	ks	19,000	83,79	1 592,01
M	HSV	MAT	595M-2	Odpadkový koš 35 l	ks	15,000	462,75	6 941,25
M	HSV	MAT	595M-2.1	Odpadkový kôš 75 l	ks	4,000	595,49	2 381,96
K	HSV	R	100.05	Osadenie stojanov na bicykle	ks	2,000	86,09	172,18
M	HSV	MAT	595M-5	Stojan na bicykle	ks	2,000	395,24	790,48
K	HSV	R	100.09	Osadenie ocelového zábradlia	m	12,400	188,44	2 336,66
M	HSV	MAT	595M-9	Ocelové zábradlie	m	12,400	191,25	2 371,50

Celkom bez DPH 21 236,60
 DPH nízke 19% 4 034,96
 DPH vysoké 19%
Celkom s DPH 25 271,56

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šuňava
 Objekt: SO 02 Úprava verejných priestranstiev a sadové úpravy
 Časť: SO 02.3 Spevnená plocha
 JKSO:

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH	
							19%	Cena celkom
D	HSV		1	Zemné práce				
K	HSV	R	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	162,830	9,45	1 538,74
K	HSV	R	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	25,670	1,30	33,37
K	HSV	R	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	158,981	3,78	600,95
K	HSV	R	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m ³	158,981	0,20	31,80
K	HSV	R	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	10,711	22,55	241,53
K	HSV	R	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s	m ³	10,711	0,20	2,14
K	HSV	R	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m ³	195,362	2,83	552,87
K	HSV	R	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m ³	781,448	0,46	359,47
K	HSV	R	167101101	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	195,362	6,60	1 289,39
K	HSV	R	17120120 .01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m ³	195,362	4,06	793,17
K	HSV	R	171201202	Uloženie sypaniny na skládku nad 100 do 1000 m ³	m ³	195,362	0,92	179,73
K	HSV	R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	419,530	0,48	201,37
D	HSV		5	Komunikácie				
K	HSV	R	561252511	Podklad zo zeminy stabilizovanej cementom S II z mat. nakupovaného hr 15cm	m ²	162,830	32,84	5 347,34
K	HSV	R	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m ²	256,700	8,76	2 248,69
K	HSV	R	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m ²	162,830	11,55	1 880,69

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	19%	Cena celkom
K	HSV	R	564871111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m2	256,700	15,89	4 078,96
K	HSV	R	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	419,530	15,30	6 418,81
M	HSV	MAT	5922913300	Betónová dlažba hrúbky 8 cm	m2	259,267	10,92	2 831,20
M	HSV	MAT	5922912800	Dlažba betónová hrúbky 10 cm	m2	164,458	12,71	2 090,26
D	HSV		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
K	HSV	R	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	7,500	9,75	73,13
K	HSV	R	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	7,500	0,68	5,10
K	HSV	R	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	7,500	1,49	11,18
K	HSV	R	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	217,550	9,16	1 992,76
M	HSV	MAT	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm	ks	101,434	4,82	488,91
M	HSV	MAT	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm	ks	118,291	2,51	296,91
K	HSV	R	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	10,711	130,91	1 402,18
K	HSV	R	979082121.1	Poplatok za skládku vyburanej sute	t	38,265	42,19	1 614,40
K	HSV	R	979082213	Vodorovná doprava sušiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	38,265	1,52	58,16
K	HSV	R	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	153,060	0,39	59,69
K	HSV	R	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	38,265	20,03	766,45
D	HSV		99	Presun hmôt HSV				
K	HSV	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822.2.3, 822.5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	439,962	6,27	2 758,56
						Celkom bez DPH		40 247,91
						DPH nízke	19%	7 647,10
						DPH vysoké	19%	
						Celkom s DPH		47 895,01

Stavba: SO 03
 Objekt: SO 03
 Časť:
 JKSO:

Revitalizácia centrálnej zóny obce Šuňava
 Autobusová zastávka

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH	Cena celkom
D	HSV		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
K	HSV	R	912291111.1	Osadenie typovej autobusovej zastávky	ks	1,000	1 513,39	1 513,39
M	HSV	MAT	28683004001	Autobusová zastávka	ks	1,000	8 298,15	8 298,15

Celkom bez DPH 9 811,54

DPH nízke 19%

DPH vysoké 19%

Celkom s DPH 11 675,73

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šuňava
Objekt: SO 04 Verejné osvetlenie
Časť: SO 04.1 Verejné osvetlenie v úseku 1 - rekonštrukcia
JKSO:

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH	19%	Cena celkom
D	HSV		D1	Elektromontáže					
K	HSV	R	Pol1	Kábel silový H05VV-F 3G1,5mm2	m	50,000	1,76		88,00
K	HSV	R	Pol2	Podružný materiál	%	16,834	40,61		683,62
K	HSV	R	Pol3	Pomocné a podružné výkony	%	9,565	20,30		194,22
K	HSV	R	Pol4	Svietidlo uličné na výložníku 1x35 CDM parkové na výložník	kus	17,000	338,41		5 752,97
K	HSV	R	Pol5	Montáž eketrovýzbroje 1 okruh	kus	17,000	47,38		805,46
K	HSV	R	Pol6	Montáž výložníka vrátane materiálu	kus	17,000	170,56		2 899,52
K	HSV	R	Pol7	Zabezpečenie pracoviska	hod	16,000	10,83		173,28
K	HSV	R	Pol8	Napojenie nového zariadenia VO	hod	8,000	10,83		86,64
K	HSV	R	Pol9	Skúšanie nového zariadenia VO	hod	8,000	10,83		86,64
K	HSV	R	Pol10	Revízia zariadenia	hod	16,000	16,24		259,84
K	HSV	R	Pol11	Dokumentácia skutočného stavu	hod	40,000	13,54		541,60

Celkom bez DPH

11 571,79

DPH nízke

19%

2 198,64

DPH vysoké

19%

Celkom s DPH

13 770,43

Stavba: SO 04
 Objekt: SO 04.2
 Časť: JKSO:

Revitalizácia centrálnej zóny obce Šuňava
 Verejné osvetlenie
 Verejné osvetlenie v úseku 2 - rekonštrukcia

14

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH	
							19%	Cena celkom
D	HSV		D1	Elektromontáže				
K	HSV	R	Po11	Kábel silový H05VV-F 3G1,5mm ²	m	80,000	1,76	140,80
K	HSV	R	Po12	Podružný materiál	%	22,830	40,61	927,12
K	HSV	R	Po13	Pomocné a podružné výkony	%	15,491	20,30	314,54
K	HSV	R	Po112	Oceľový drôt pozinkovaný FeZn D8mm	m	30,000	4,06	121,80
K	HSV	R	Po113	Uzemňovacia svorka SR3b pás-drôt	kus	10,000	2,71	27,10
K	HSV	R	Po114	Stožiar výšky 6m	kus	8,000	396,62	3 172,96
K	HSV	R	Po115	Svietidlo uličné na vložníku 1x35 CDM parkové bez vložníka	kus	8,000	270,73	2 165,84
K	HSV	R	Po116	Demontáž jestvujúci stožiarov vrátane svietidiel	kus	8,000	40,61	324,88
K	HSV	R	Po117	Úprava jestvujúceho rozvádzača osvetlénia	kus	1,000	203,05	203,05
K	HSV	R	Po15	Montáž eketrovýzbroje 1 okruh	kus	8,000	47,38	379,04
K	HSV	R	Po17	Zabezpečenie pracoviska	hod	8,000	10,83	86,64
K	HSV	R	Po18	Napojenie nového zariadenia VO	hod	8,000	10,83	86,64
K	HSV	R	Po19	Skúšanie nového zariadenia VO	hod	8,000	10,83	86,64
K	HSV	R	Po110	Revízia zariadenia	hod	16,000	16,24	259,84
K	HSV	R	Po111	Dokumentácia skutočného stavu	hod	40,000	13,54	541,60
D	HSV		D2	Zemné práce				
K	HSV	R	Po118	Vytýčenie trasy vonkajšieho vedenia	km	0,400	54,15	21,66
K	HSV	R	Po119	Jama pre osvetľovaci stožiar tr. zeminy 3	m ³	8,000	40,61	324,88
K	HSV	R	Po120	Základ z betónu prostého C16/20	m ³	8,000	184,10	1 472,80
K	HSV	R	Po121	Rúrka z PE-HD FXKVR 110	m	10,000	5,41	54,10

10 711,93

Celkom bez DPH

2 035,27

19%

DPH nízke
DPH vysoké

12 747,20

Celkom s DPH

Revitalizácia centrálnej zóny obce Šuňava

Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie v úseku 3 - rekonštrukcia 15

Stavba: SO 04
 Objekt: SO 04.3
 Časť: SO 04.3
 JKSO:

TYP	Zaradenie	KGN	Kód položky	Názov	M.J	Množstvo	Jednotková cena - základ		
							DPH	19%	
D	HSV		D1	Elektromontáže					
K	HSV	R	Pol1	Kábel silový H05VV-F 3G1,5mm2	m	50,000	1,76	88,00	
K	HSV	R	Pol2	Podružný materiál	%	21,899	40,61	889,31	
K	HSV	R	Pol3	Pomocné a podružné výkony	%	12,357	20,30	250,91	
K	HSV	R	Pol12	Oceľový drôt pozinkovaný FeZn D8mm	m	15,000	4,06	60,90	
K	HSV	R	Pol13	Uzemňovacia svorka SR3b pás-drôt	kus	5,000	2,71	13,55	
K	HSV	R	Pol14	Stožiar výšky 6m	kus	5,000	396,62	1 983,10	
K	HSV	R	Pol15	Svietidlo uličné na vyložníku 1x35 CDM parkové bez vyložníka	kus	5,000	270,73	1 353,65	
K	HSV	R	Pol17	Úprava jestvujúceho rozvážadzača osvetlenia	kus	1,000	203,05	203,05	
K	HSV	R	Pol22	Kábel silový AYKY-J 4x25mm2	m	260,000	3,52	915,20	
K	HSV	R	Pol23	Oceľový pás pozinkovaný FeZn 30/4	m	260,000	4,06	1 055,60	
K	HSV	R	Pol5	Montáž eketrovýzbroje 1 okruh	kus	8,000	47,38	379,04	
K	HSV	R	Pol7	Zabezpečenie pracoviska	hod	8,000	10,83	86,64	
K	HSV	R	Pol8	Napojenie nového zariadenia VO	hod	16,000	10,83	173,28	
K	HSV	R	Pol9	Skúšanie nového zariadenia VO	hod	8,000	10,83	86,64	
K	HSV	R	Pol10	Revízia zariadenia	hod	16,000	16,24	259,84	
K	HSV	R	Pol11	Dokumentácia skutočného stavu	hod	40,000	13,54	541,60	
D	HSV		D2	Zemné práce					
K	HSV	R	Pol18	Vytýčenie trasy vonkajšieho vedenia	km	0,300	54,15	16,25	
K	HSV	R	Pol19	Jama pre osvetľovací stožiar tr. zeminy 3	m3	5,000	40,61	203,05	
K	HSV	R	Pol20	Základ z betónu prostého C16/20	m3	5,000	184,10	920,50	
K	HSV	R	Pol21	Rúrka z PE-HD FKKVR 110	m	60,000	5,41	324,60	
K	HSV	R	Pol24	Výkop a zához ryhy 35/80cm tr. zeminy 3	m	240,000	3,93	943,20	
K	HSV	R	Pol25	Výkop a zához ryhy 50/120cm tr. zeminy 3	m	20,000	9,48	189,60	
K	HSV	R	Pol26	Pieskové lôžko do šírky 50cm	m	260,000	2,71	704,60	
K	HSV	R	Pol27	Výstražná fólia z PVC šírky 33cm	m	260,000	0,54	140,40	
K	HSV	R	Pol28	Kábelový podchod z betónu C16/20	m	20,000	47,38	947,60	

12 730,11

Celkom bez DPH

2 418,72

19%

DPH nízke

19%

DPH vysoké

15 148,83

Celkom s DPH

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Šuňava
Objekt: SO 04 Verejné osvetlenie
Časť: SO 04.4 Verejné osvetlenie v úseku 4 - rekonštrukcia
JKSO:

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH	19%	Cena celkom
D	HSV		D1	Elektromontáže					
K	HSV	R	Po11	Kábel silový H05VV-F 3G1,5mm2	m	30,000	1,76		52,80
K	HSV	R	Po12	Podružný materiál	%	18,012	40,61		731,46
K	HSV	R	Po13	Pomocné a podružné výkony	%	12,864	20,30		261,20
K	HSV	R	Po16	Demontáž jestvujúcich stožiarov vrátane svietidiel	kus	5,000	40,61		203,05
K	HSV	R	Po14	Svietidlo uličné na výložníku 1x35 CDM parkové na výložník	kus	10,000	338,41		3 384,10
K	HSV	R	Po15	Montáž eketrovýzbroje 1 okruh	kus	10,000	47,38		473,80
K	HSV	R	Po16	Montáž výložníka vrátane materiálu	kus	10,000	170,56		1 705,60
K	HSV	R	Po17	Zabezpečenie pracoviska	hod	16,000	10,83		173,28
K	HSV	R	Po18	Napojenie nového zariadenia VO	hod	8,000	10,83		86,64
K	HSV	R	Po19	Skúšanie nového zariadenia VO	hod	8,000	10,83		86,64
K	HSV	R	Po10	Revízia zariadenia	hod	16,000	16,24		259,84
K	HSV	R	Po11	Dokumentácia skutočného stavu	hod	40,000	13,54		541,60

Celkom bez DPH 7 960,01

DPH nízke 19% 1 512,40
 DPH vysoké 19%

Celkom s DPH 9 472,41

REKAPITULÁCIA - neoprávnené náklady

Rekapitulácia cien stavebných objektov

Sadzby DPH
nízka
19%

P.č.	Skupina výdavkov	Kód objektu	Názov objektu	Cena celkom bez DPH	DPH 19%	Cena celkom s DPH
1.			Revitalizácia centrálnej zóny obce Šuňava			
7.	717001	SO 02	Úprava verejných priestranstiev a sadové úpravy	233,07	44,28	277,35
8.	717001	SO 02.1	Úprava verejnej zelene, výsadba novej zelene	233,07	44,28	277,35
11.	717002	SO 03	Autobusová zastávka	23 093,06	4 387,68	27 480,74
			CELKOM	23 326,13	4 431,96	27 758,09

Stavba:

Objekt: SO 02

Časť: SO 02.1

JKSO:

Revitalizácia centrálnej zóny obce Šuňava

Úprava verejných priestranstiev a sadové úpravy - neoprávnené náklady

Úprava verejnej zelene, výsadba novej zelene

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ		
							DPH	19%	
D	HSV		1	Zemné práce					
K	HSV	R	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 nad 20-50m	m3	125,670	1,71		214,90
K	HSV	R	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4, do 1000 m	m3	6,400	2,83		18,11
D	HSV		99	Presun hmôt HSV					
K	HSV	R	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,002	28,75		0,06

Celkom bez DPH

233,07

DPH nízke

19%

DPH vysoké

19%

44,28

Celkom s DPH

277,35

Revitalizácia centrálnej zóny obce Šuňava
Autobusová zastávka - neoprávnené náklady

Stavba: SO 03
Objekt: SO 03
Časť:
JKSO:

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH	
							19%	Cena celkom
D	HSV		1	Zemné práce				
K	HSV	R	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	52,430	9,45	495,46
K	HSV	R	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	25,250	5,56	140,39
K	HSV	R	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	15,710	6,41	100,70
K	HSV	R	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m ³	15,710	0,20	3,14
K	HSV	R	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	38,056	22,55	858,16
K	HSV	R	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m ³	38,056	0,20	7,61
K	HSV	R	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m ³	53,766	1,60	86,03
K	HSV	R	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m ³	40,622	2,83	114,96
K	HSV	R	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m ³	162,488	0,46	74,74
K	HSV	R	167101101	Nakladanie neuhlahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	40,622	6,60	268,11
K	HSV	R	17120120 .01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládke	m ³	40,622	4,06	164,93
K	HSV	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m ³	m ³	40,622	1,03	41,84
K	HSV	R	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	13,144	16,68	219,24
K	HSV	R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	52,430	0,48	25,17
D	HSV		2	Zakladanie				
K	HSV	R	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m ³	10,905	132,57	1 445,68
D	HSV		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	19%	Cena celkom
K	HSV	R	311321211	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 12/15	m3	2,445	141,23	345,31
K	HSV	R	311351107	Debenenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	22,408	15,91	356,51
K	HSV	R	311351108	Debenenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	m2	22,408	4,39	98,37
K	HSV	R	311362021	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zväraných sieťí KARI	t	0,195	2 058,30	401,37
D	HSV	4		Vodorovné konštrukcie				
K	HSV	R	434311115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 16/20	m	4,400	12,49	54,96
K	HSV	R	434351141	Debenenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	0,880	13,73	12,08
D	HSV	5		Komunikácie				
K	HSV	R	561271114	Zhot. podkl. zo zeminy stabiliz. cementom S II, systém Road Mix, hr. 280 mm	m2	25,250	10,72	270,68
K	HSV	R	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vĺhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	27,180	8,76	238,10
K	HSV	R	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vĺhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	25,250	11,55	291,64
K	HSV	R	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m2	27,180	15,89	431,89
K	HSV	R	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	52,430	15,30	802,18
M	HSV	MAT	5922913300	Betónová dlažba hrúbky 8 cm	m2	27,452	10,92	299,78
M	HSV	MAT	5922912800	Dlažba betónová hrúbky 10 cm	m2	25,503	12,71	324,14
D	HSV	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
K	HSV	R	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	18,000	1,56	28,08
K	HSV	R	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	18,000	0,34	6,12
K	HSV	R	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	4,000	9,75	39,00
K	HSV	R	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	4,000	0,68	2,72

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	19%	Cena celkom
K	HSV	R	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	18,000	0,14	2,52
K	HSV	R	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	4,000	1,49	5,96
K	HSV	R	917732111	Osadenie chodníka obrub. kamen. ležatého bez bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	35,810	10,83	387,82
K	HSV	R	917862111	Osadenie chodníka obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	36,510	9,16	334,43
M	HSV	MAT	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm	ks	73,043	4,82	352,07
K	HSV	R	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	5,041	130,91	659,92
K	HSV	R	919311114	Čelá priepustov z prostého betónu tr.C 16/20 s debnením a ukončujúcou doskou hr.50 mm	m3	2,200	173,63	381,99
K	HSV	R	919511211	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 600	m	31,500	104,74	3 299,31
M	HSV	MAT	2861106100	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná rovná k DN 600	m	32,130	133,41	4 286,46
K	HSV	R	936561111	Podkladné a krycie vrstvy z kameniva drveného rúrových priepustov alebo prekopávok ciest	m3	3,308	48,80	161,43
K	HSV	R	979082121.1	Poplatok za skládku vyburanej suťe	t	16,891	42,19	712,63
K	HSV	R	979082213	Vodorovná doprava suťiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	16,891	1,52	25,67
K	HSV	R	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	67,565	0,39	26,35
K	HSV	R	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	16,891	20,03	338,33
D	HSV		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
K	HSV	R	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	9,457	0,17	1,61
M	HSV	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudaoh	t	0,003	1 736,65	5,21
K	HSV	R	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	18,475	0,61	11,27
M	HSV	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudaoh	t	0,006	1 736,65	10,42
K	HSV	R	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	9,457	1,87	17,68
M	HSV	MAT	6283221000	Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	32,122	3,60	115,64

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	19%	Cena celkom
K	HSV	R	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	18,062	2,85	51,48
K	HSV	R	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3,004	3,45	10,37
D	HSV		771	Podlahy z dlaždíc				
K	HSV	R	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov	m2	1,980	20,11	39,82
K	HSV	R	771575208	Montáž podláh - betónová podlaha	m2	3,960	14,66	58,05
M	HSV	MAT	59229020601	Betónová platňa kartáčovaná	m2	6,059	108,34	656,43
K	HSV	R	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	4,182	4,81	20,10
D	HSV		781	Dokončovacie práce a obklady				
K	HSV	R	781441117	Montáž obkladov - betónová platňa do tmelu	m2	23,086	22,24	513,43
M	HSV	MAT	59229020601	Betónová platňa kartáčovaná	m2	23,548	108,34	2 551,19
K	HSV	R	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,356	2,71	6,38

Celkom bez DPH

23 093,06

DPH nízke

19%

DPH vysoké

19%

4 387,68

Celkom s DPH

27 480,74