

## Vyčíslenie naviac prác

Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline  
 Zhotoviteľ: Váhostav - SK a.s.  
 Názov stavby: Vybudovanie univerzitného parkoviska v lokalite Veľký diel Žilina  
 Názov objektu: **SO 04 - Oporný múr**

Objekt	P.č.	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Cena celkom €
SO 04			<b>1 Zemné práce</b>			
	1	122201103	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodením do 3 m alebo nalož.v hronine 3 nad 1000 do 10000m3	m3	901,160	
	2	162301101	Vodorovné premeisterenie výkopku tr. 1-4 do 500 m	m3	2 054,410	
	3	171201101	Násypy nezhutnené	m3	2 054,410	
	4	5833785100	Násypový materiál - ŠD 0-63	m3	775,630	
	5	171101141	Uloženie sypaniny do násypov z akýkoľvek hornín zhutnených na cesty alebo železnice do 0,75 m3 na 1 m	m3	0,000	
			<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>			
	6	452311121	Podkladné dosky z betónu tr.B10 v otvorenom výkope	m3	17,580	
	7	373323126	Múry a valy z betónu železového z cementov portlandských a troskoportlandských tr. B20 (zn:III)	m3	0,000	
	8	327351211	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	16,790	
	9	327351211	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	16,790	
	10	327361040	Výstuž múrov a valov zo zváraných sietí KY14	t	0,000	
	11	327361016	Výstuž múrov z betonárskej ocele 10505	t	13,773	
	12	3275011	Výplň za oporami a protimrazové klíny so zhutnením z kameniva drveného alebo ťaženého	m3	266,580	
	13	327591111	Zhotovenie výplne a protimrazových klínov za oporami vrátane zhutnenia z ílu	m3	39,050	
	14	711491272.1	Zhotovenie izolácií na ploche zvislej z geotextílie vrátane dodávky	m2	157,920	
			<b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>			
	15	711122131	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	71,885	
	16	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,122	
		<b>Ostatné práce</b>				
17	212755114	Tratívod z drenážnych rúrok bez lôžka vnútorného priem.rúrok 100 mm	m	82,470		
18	931991112	Zhotovenie tesnení dilatačnej škáry gumovým profilom v stene	m	21,240		
19		Zdvihnutie optických káblov uložených PE trubkách v počte 3 ks a 1 ks pripoložený telekomunikačná kábel medzi objektami NE a FRI -A a ich spätné uloženie na základ oporného múru	m	0,000		
<b>SO 04 Spolu</b>						

Vypracoval: Ing. Padyšák  
príprava stavieb

Predkladá: Ing. Peter Ferianec  
Projektmanažér stavby

V Žiline dňa: 22.12.2010