



# NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava



## Protokol o prerokovaní Návrhu - pokynu na Zmenu č.7

Stavba:	Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom – obchvat		
Zhotoviteľ:	STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava		
Číslo zmluvy:	Objednávateľ	č. :	ZM/2012/0326
	Zhotoviteľ	č. :	2012/DE/01/001
Hlavný inžinier - HIS:			

V zmysle ustanovenia podčl. 3.1 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh - pokynu na Zmenu č.7**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok:

Dátum:

Podpis

Stanovisko Hlavného inžiniera stavby:

S predloženým pokynom na zmenu č.7 súhlasím

Stanovisko vedúceho investičného odboru B. Bystrica:

S predloženým pokynom na zmenu č.7 súhlasím

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

S predloženým pokynom na zmenu č.7 súhlasím

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

S predloženým pokynom na zmenu č.7 súhlasím

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontrolingu stavieb:

S predloženým pokynom na zmenu č.7 súhlasím

**Vyjadrenie Objednávateľa:**

**Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom - pokynu na zmenu č. 7**

**v sume celkom 274.637,50 Eur,-**

.....  
 Ing. Milán Rajdoš  
 predseda predstavenstva a  
 generálny riaditeľ

.....  
 Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA  
 člen predstavenstva a  
 investičný riaditeľ

**Príloha:** 1 x Návrh - pokynu na Zmenu



# NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

## Návrh - pokynu na Zmenu č.7/2014

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných podmienok (FIDIC žltá kniha prvé vydanie 1999)

Stavba:	Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom – obchvat	
Zhotoviteľ:	STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava	
Číslo zmluvy:	Objednávateľ	č. : ZM/2012/0326
	Zhotoviteľ	č. : 2012/DE/01/001
stavebný dozor:	INFRAM SK s.r.o.	Gallayova 11, 841 02 Bratislava

Predkladaný stavebným dozorom

Dátum preloženia:

### 1. Obsah Zmeny :

**Predkladám návrh na vykonanie nasledovnej zmeny :**

**Časť kubatúry zeminy – výkopov je treba zaradiť do zvýšenej triedy ťažiteľnosti.** Zmenou triedy ťažiteľnosti z triedy č. 1-4 na triedu č. 5, s ktorou nebolo v rámci predchádzajúcej projektovej dokumentácie - Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) uvažované došlo i k zvýšeniu nákladov za odťaženie zeminy na nižšie uvedených objektoch stavby. Zemina s triedou ťažiteľnosti č. 5 bola zistená pri výkopových prácach a to pri odťažení štrkov s prímiesou zeminy so zrnami o veľkosti 100 – 250 mm a ďalej pri odťažovaní pieskovcov v trase rýchlostnej cesty R2. Návrh na vykonanie zmeny sa týka stavebných objektov:

- SO 101-00 Rýchlostná cesta R2

### 2. Popis projektovaného stavu :

#### SO 101 - 00 Rýchlostná cesta R2:

Časť vykopanej zeminy na objekte SO 101-00 v KM 5,200 – 6,200 trasy rýchlostnej cesty R2 bolo potrebné zaradiť do vyššej triedy ťažiteľnosti a to z triedy č. 1-4 do triedy č. 5. Zistený výskyt zeminy triedy ťažiteľnosti č.5 bol potvrdený geológom Objednávateľa, geológom Stavebného dozoru a geológom Zhotoviteľa.

Daná nepredvídateľná zmena nebola riešená v dokumentácii pre stavebné povolenie a preto Zhotoviteľ nemohol predpokladať výskyt tejto triedy ťažiteľnosti, nakoľko ani v geológii stavby sa tato neuvádza.

### 3. Dôvod Zmeny :

#### Nárok č.12b - II. etapa odt'azovania zárezu SO 101-00 Rýchlostná cesta R2

Dňa 26.7.2013 predložil Zhotoviteľ listom č. 0119/DE-R2/2013 oznámenie o nároku č. 12 týkajúci sa zvýšenia triedy ťažiteľnosti z triedy č.1-4 na triedu č.5 v KM 5,200 - 6,200, nakoľko sa pri výkopových prácach objavili štrky s prímiesou zeminy so zrnami o veľkosti 100 – 250 mm. Dňa 26.9.2013 bola vykonaná obhliadka, na ktorej boli prítomné všetky zúčastnené strany vrátane geológov Objednávateľa, Stavebného dozoru a Zhotoviteľa, kedy bola potvrdená trieda ťažiteľnosti č. 5, a na ktorej bolo dohodnuté, že presná kubatúra bude vypočítaná po geologickom zhodnotení a geodetickom zameraní po definitívnom vyhlbení zárezu. Vtedy bude medzi jednotlivými pilótami vidieť celý geologický profil. Dňa 7.11.2013 sa uskutočnila druhá porada, na ktorej bolo dohodnuté rozdelenie nároku na dve etapy s tým, že prvá etapa bude uzavretá mesiacom október 2013. Dňa 17.9.2014 na pracovnom rokovaní sa účastníci výstavby zhodli, že po definitívnom vyhlbení zárezu v KM 5,250 – 6,300 bolo na základe geologického zhodnotenia a po geodetickom zameraní skonštatované, že celkovo bolo v rámci II.etapy vyťažené množstvo štrkov 181.233 m<sup>3</sup>, z toho celkové množstvo odsúhlasenej triedy č.5 bolo 43 250 m<sup>3</sup> - čo predstavuje 23,86%. Zhotoviteľ dodal k rokovaniu podklad: „Technické zdôvodnenie k nároku č.12 – II.etapa.“

### 4. Vplyv na cenu diela : áno

finančný náklad Zmeny:

101-00 Rýchlostná cesta R2		
101-00	Rýchlostná cesta R2	274.637,50
Cena pokynu na Zmenu celkom bez DPH		274.637,50 eur

### 5. Vplyv na Lehotu výstavby : nie

### 6. Prílohy Návrhu pokynu na zmenu č.7/2014:

- Návrh pokynu na zmenu č.7
- Stanovisko stavebného dozoru stavby
- Vyjadrenie NDS, a.s. - Dohľadu nad externým stavebným dozorom
- Písomný súhlas NDS, a.s. k nároku č.12b
- Prehľad nákladov na Zmenu č.7
- Nárok zhotoviteľa č. 7
  - Zdôvodnenie zhotoviteľa
  - Geotechnická dokumentácia
  - Fotodokumentácia
  - Prejednaný cenový dopad
  - Odsúhlasené J.C. pre nové položky
  - Adekvátna korešpondencia

- CD

Přehled nákladov Návrh- pokyny na Zmenu č.7

Súpis zmien časti stavby po objektoch :

101-00	Rýchlostná cesta R2	274 637,50
Cena pokynu na Zmenu celkom bez DPH		274 637,50

Rekapitulácia celkovej ceny pokynu

	1	2	3	4
1	Časť stavby - celkom	22 056 346,83	21,4	4 742 016,41
2	Špeciálne položky - celkom	1 728 578,18	0,2	359 430,29
3	Neprévidovateľné náklady - 10% zo súčtu 1 a 2	2 476 692,40	2,4	527 156,71
	Cena celkom bez DPH	26 261 617,41		5 628 603,41

Vysvetlivky :

- AZH - Aktuálna zmluvná hodnota
  - Slipce č.1 - Celková cena predchádzajúcich pokyn
  - Slipce č.2 a č.3 - Cena aktuálneho pokynu č.
  - Slipce č.4 - Cena všetkých pokynov vrátane aktuálneho
- Z položky neprévidovateľné náklady sa odrátávajú práce navyše!!!

**Stavba :** Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat  
**Objekt :** 101-00 Rýchlostná cesta R2  
 Nárok č. 12 II.Etapa

**Cenový dopad - stavebné práce**

P. č.	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby / položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena v € (bez DPH)	Cena celkom v € (bez DPH)
-------	------------------------	--------------------------------------	----------------	----------	-------------------------------	---------------------------

Suma za objekt podľa ZoD

1		101-00 Rýchlostná cesta R2				7 323 056,90
---	--	----------------------------	--	--	--	--------------

Suma - Nárok Zhotoviteľa

2		101-00 Rýchlostná cesta R2				274 637,50
	45.11.24-01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	-43 250,00	0,41	-17 732,50
	45.11.24-01020004	Odkopávky a prekopávky nezapažené, tr. horniny 5	m3	43 250,00	6,76	292 370,00

Cena SO podľa ZoD

Nárok Zhotoviteľa

Cena SO podľa ZoD + Nárok Zhotoviteľa

7 323 056,90  
 274 637,50  
 7 597 694,40

Vypracoval :

**Predkladá :** STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A  
 82518 Bratislava, SR

Dátum: 24.9.2014