

# ROZPOČET

RECORD TK spol. s r.o, Bojnícka 16/A, Bratislava

dátum: 21.5.2015

Objekt: 105. Obnova sokla - FIL. FA UK v BA,

| Popis   | množs. | m.j.  | jed. cena | spolu bez DPH    |
|---|--------|-------|-----------|------------------|
| <b>I. Etapa (Vajnorského náb., Fajnorovo náb., Gondova ul.)</b> |        |       |           |                  |
| <b>Vybúranie obkladu z hořického pieskovca - sokla</b>          | 284,5  | m2    | 12,25     | 3 485,13         |
| Vajanského náb. - 74,5m2  |        |       |           |                  |
| Fajnorovo náb. - 120m2  |        |       |           |                  |
| Gondova ul. - 90m2  |        |       |           |                  |
| <b>Výroba dosiek z umelého kameňa o hrúbke 5cm</b>              | 315    | m2    | 77,80     | 24 507,00        |
| <b>Montáž obkladu zvislých soklov doskami z um. kameňa</b>      | 284,5  | m2    | 12,75     | 3 627,38         |
| <b>Očistenie a náter rímsy a oplechovania</b>                   | 219,5  | m     | 6,55      | 1 437,73         |
| Vajanského náb. - 55m   |        |       |           |                  |
| Fajnorovo náb. - 84,5m  |        |       |           |                  |
| Gondova ul. - 80m   |        |       |           |                  |
| <b>Ošetrovanie a očistenie chodníka</b>                         | 330    | m2    | 2,85      | 940,50           |
| <b>Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku</b>                   | 1      | kompl | 1 800,00  | 1 800,00         |
| <b>Poplatok za uloženie a znešk. staveb. sute na skládke</b>    | 1      | kompl | 820,00    | 820,00           |
| <b>Presun hmôt</b>  | 1      | kompl | 850,00    | 850,00           |
|   |        |       |           |                  |
| <b>spolu bez DPH v €:</b>                                       |        |       |           | <b>37 467,73</b> |
| DPH 20%:  |        |       |           | 7 493,55         |
| <b>celkom s DPH v €:</b>  |        |       |           | <b>44 961,27</b> |

|  |      |       |        |                 |
|--|------|-------|--------|-----------------|
| <b>II. Etapa ( Fajnorovo náb., Prešnerova ul.)</b>           |      |       |        |                 |
| <b>Vybúranie obkladu z hořického pieskovca - sokla</b>       | 63   | m2    | 12,25  | 771,75          |
| Fajnorovo náb. - 18,5m2                                      |      |       |        |                 |
| Prešnerova ul. - 44,5m2                                      |      |       |        |                 |
| <b>Výroba dosiek z umelého kameňa o hrúbke 5cm</b>           | 70   | m2    | 77,80  | 5 446,00        |
| <b>Montáž obkladu zvislých soklov doskami z um. kameňa</b>   | 63   | m2    | 12,75  | 803,25          |
| <b>Očistenie a náter rímsy a oplechovania</b>                | 48,5 | m     | 6,55   | 317,68          |
| Fajnorovo náb. - 13m   |      |       |        |                 |
| Prešnerova ul. - 35,5m                                       |      |       |        |                 |
| <b>Ošetrovanie a očistenie chodníka</b>                      | 73   | m2    | 2,85   | 208,05          |
| <b>Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku</b>                | 1    | kompl | 400,00 | 400,00          |
| <b>Poplatok za uloženie a znešk. staveb. sute na skládke</b> | 1    | kompl | 160,00 | 160,00          |
| <b>Presun hmôt</b>   | 1    | kompl | 210,00 | 210,00          |
|  |      |       |        |                 |
| <b>spolu bez DPH v €:</b>                                    |      |       |        | <b>8 316,73</b> |
| DPH 20%:   |      |       |        | 1 663,35        |
| <b>celkom s DPH v €:</b>                                     |      |       |        | <b>9 980,07</b> |

## REKAPITULÁCIA (I. a II. Etapa spolu)

|                           |  |  |  |                  |
|---------------------------|--|--|--|------------------|
| <b>spolu bez DPH v €:</b> |  |  |  | <b>45 784,45</b> |
| DPH 20%:                  |  |  |  | 9 156,89         |
| <b>celkom s DPH v €:</b>  |  |  |  | <b>54 941,34</b> |

I. Etapa - časť, na ktorej už bola vyhotovená obnova fasády alebo Vám bola zaslaná cenová ponuka na jej obnovu.

II. Etapa - ešte nebola vyhotovená cenová ponuka na fasádu.

