

01 - Technická správa

1. Identifikačné údaje

Názov stavby :	Oprava strechy a zateplenia strechy, oprava stropov kancelárií DS Košice 2407
Miesto stavby :	Pri bitúnku 2, 040 97 Košice
Okres :	Košice
Kraj :	Košický
Stupeň :	Zjednodušená projektová dokumentácia
Investor :	ŽSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Projektant :	Ing. Kelemen Slavomír
Charakter stavby :	Oprava a údržba
Účel stavby :	Celkové zlepšenie pracovných, bezpečnostných a skladovacích podmienok.

2. Technická časť

2.1 Technický popis stavebných konštrukcií a prác

Strecha

Zo strechy budovy sa demontuje bleskozvod, dažďové žľab a zvody, po výmene krytiny sa bleskozvod namontuje späť za účasti pracovníka ŽSR. Odstráni sa jestvujúca krytina a jestvujúce zateplenie strechy. Podmurovanie murivom 300 mm, betónový venec, nový krov nová krytina, nové žľaby a zvody Ruukki vo farbe krytiny vyvedené na terén. Na novú strechu sa namontujú snehové zábrany, nové držiaky pre bleskozvod. Celý krov sa ošetrí ochranným náterom (Bochemit). Krov bude pokrytý poistnou paronepriepustnou fóliou, latovaním a ocelovou krytinou Ruukki Monterrey Premium Pural Matt, farba RR 29 červená. Celá strecha bude zateplená minerálnou vlnou 2 x 100 mm. Podbitie strechy a čelová doska, OSB doska 12 mm + sieťka lepidlo a omietka silikónová. Na riešenej budove sa opravy vonkajšia fasáda budovy, sieťka lepidlo a nová vonkajšia omietka silikónová (farbu investor). Odstráni sa betónová strieška nad vstupom. Protišmyková dlažba pred hlavný vchod 3x1x0.15 m.

Miestnosť 1.02 Kancelária

Steny a strop opraviť sadrovou omietkou (20 %), náter na steny a strop 1x penetračný náter a 2x náter biely (vodeodolný). Strop sadrokartónový pevný.

Miestnosť 1.03 Kancelária

Steny a strop opraviť sadrovou omietkou (20 %), náter na steny a strop 1x penetračný náter a 2x náter biely (vodeodolný). Demontáž jestvujúceho dreveného stropu. Strop kazetový 600 x 600 mm.

Miestnosť 1.19 Kancelária

Steny a strop opraviť sadrovou omietkou (20 %), náter na steny a strop 1x penetračný náter a 2x náter biely (vodeodolný). Demontáž jestvujúceho dreveného stropu. Strop kazetový 600 x 600 mm. Nové plastové dvere 90 do 2/3 sklo dubová kôra.

Miestnosť 1.20 Kancelária

Steny a strop opraviť sadrovou omietkou (20 %), náter na steny a strop 1x penetračný náter a 2x náter biely (vodeodolný). Demontáž jestvujúceho dreveného stropu. Strop kazetový 600 x 600 mm. Nové plastové dvere 90 do 2/3 sklo dubová kôra.

Miestnosť 1.21 Chodba

Steny a strop opraviť sadrovou omietkou (20 %), náter na steny a strop 1x penetračný náter a 2x náter biely (vodeodolný). Demontáž jestvujúceho dreveného stropu. Strop kazetový 600 x 600 mm.

2.3 Bezpečnosť a ochrana zdravia

Prevádzka stavby nevytvára osobitné ohrozenia zdravia a bezpečnosti užívateľov stavby. Pri prácach na stavbe je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy súvisiace s druhom vykonávanej práce a dbať o ochranu pracovníkov.

Pri realizácii je nutné používať všetky ochranné prostriedky a pomôcky, tak aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti pri práci.

V Michalovciach, december 2014

Vypracoval : Ing. Slavomír Kelemen