

## ZMLUVA O DIELO č. 1554

uzavretá v zmysle §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 45 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

medzi

**Objednávateľ:** SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM  
 Vajanského nábrežie 2, 811 02 Bratislava - Staré mesto

**Zastúpená:** PhDr. PaedDr. Viktor JASÁŇ - generálny riaditeľ

**IČO:** 00164 721

**IČ DPH:** SK2020603068

**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica Bratislava

**IBAN:** SK43 8180 0000 0070 0052 7234

**Zástupca oprávnený rokovať a rozhodovať vo veciach:**

a) zmluvných: Mgr. Helena Ferencová, riaditeľka

b) technických: Ing. Miroslav Ondráš, investičný referent SNM

c) platobných: Mária Gúglavová, finančný referent

d) podmienok a fakturácie: Mária Gúglavová, finančný referent, stavebný dozor  
 vybraný vo VO

/ďalej len „Objednávateľ“/

a

**Zhotoviteľ:**

**Názov:** Obnova s.r.o.  
**Sídlo :** Andreja Kmet'a 12, 969 01 Banská Štiavnica  
**Štatutárny orgán:** Mgr. Michal Hrčka, konateľ  
**Zástupca oprávnený rokovať a rozhodovať vo veciach:**

a) zmluvných: Mgr. Michal Hrčka, konateľ  
 b) technických: Mgr. Michal Hrčka, Miroslav Hrčka

**Telefónny kontakt:** 0907 344 743  
**IČO:** 36820652  
**DIČ:** SK2022437571  
**IČ DPH:** 2022437571  
**Bankové spojenie:** Prima banka, a.s.  
**Číslo účtu:** 1435708002/5600  
**IBAN:** SK0856000000001435708002  
**BIC:** KOMASK2X  
 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 16829/S  
**Interné číslo zmluvy:** 1554

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Preambula

Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác s názvom predmetu zákazky: „*Obnova barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň Obnova východného krídla*“ vyhlásenej Ministerstvom kultúry SR ako centrálnou obstarávacou organizáciou Objednávateľa vo Vestníku verejného obstarávania 101 zo dňa 25. 5. 2015 pod značkou 11290 – WYP., ktorý sa vykonal v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“). Na obstaranie predmetu tejto zmluvy bol použitý postup zadávania podlimitných zákaziek podľa § 100 ods.1 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní.

Táto Zmluva sa uzatvára v rámci realizácie projektu „*HraMoKa - obnova barokových siení na hrade Modrý Kameň pre bábkové divadlo, regionálnu históriu a tvorivé dielne detí a mládeže*“, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru azo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „*Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva*“.

## Článok 1

### Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo. Dielo zhotoviteľ vykoná vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo a na vlastné náklady, a to v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve. Dielo bude výsledkom stavebných prác. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie vykonanie časti stavby: *Obnova barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň Obnova východného krídla* v rozsahu a za podmienok stanovených v tejto zmluve (ďalej len „**dielo**“ alebo „**stavba**“). Miesto realizácie diela je Modrý Kameň, Zámocká č.1.
- 1.2 Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu:
  - 1.2.1 podľa východiskových podkladov, ktoré sú špecifikované v bode 1.3 (súčasťou diela je všetko, čo vyplýva z týchto podkladov),
  - 1.2.2 podľa požiadaviek podľa tejto zmluvy a pokynov objednávateľa,
  - 1.2.3 podľa právnych predpisov a podmienok uvedených v rozhodnutiach orgánov verejnej správy,
  - 1.2.4 v kvalite, vlastnostiach a akosti podľa zmluvy, a ak táto zmluva tieto neupresňuje, zhotoviteľ vykoná dielo vo vysokej kvalite, s vlastnosťami a v akosti, ktoré sú vyššie ako obvyklé,
  - 1.2.5 podľa požiadaviek technických noriem, ktoré sa týkajú diela, a to aj v prípade ak nie sú záväzné, a ich charakter je len odporúčací (STN EN, STN ISO, STN EN ISO) a v súlade s STN EN ISO 9001 - Systémy manažérstva kvality a systémy environmentálneho manažérstva, zodpovedajúceho EN ISO 14 001 v oblasti renovácie a obnovy NKP (v súlade so zákonom o obnove a ochrane kultúrnych pamiatok č. 49/2002).
  - 1.2.6 v štandarde materiálov (stavebných výrobkov) a vybavenia jednotlivých objektov, ktorý je uvedený vo východiskových podkladoch, najmä v ponukovom položkovom rozpočte stavby, vrátane výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej nedeliteľnou súčasťou (ďalej aj „**ponukový položkový rozpočet**“), pričom každý stavebný výrobok použitý pri vykonávaní diela musí vyhovovať požiadavkám podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch, podľa Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/2011 z 9.marca 2011, ktorým sa

ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a podľa príslušnej platnej legislatívy.

- 1.3 Dielo (obsah a rozsah) je presne špecifikované vo východiskových podkladoch. Východiskové podklady obstaráva objednávateľ, pokiaľ nie je v zmluve uvedené, že ich obstaráva/obstaral zhotoviteľ, alebo že budú obstarané iným spôsobom. V prípade rozporu pri výklade zmluvy alebo pri určení obsahu, rozsahu, vlastností a kvality diela má prednosť východiskový podklad uvedený skôr v poradí. Na účely tejto zmluvy východiskovými podkladmi sú:
  - 1.3.1 ponukový položkový rozpočet, v ktorom sú ocenené všetky položky výkazov výmer, špecifikácií výrobkov, materiálov a zariadení, ktoré požadoval objednávateľ; rekapitulácia nákladov stavby tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy a je jej nedeliteľnou súčasťou,
  - 1.3.2 realizačná projektová dokumentácia, ktorú odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi podľa bodu 1.8 tohto článku zmluvy,
  - 1.3.3 stavebné povolenie 199/2015 z 22.5.2015, ktoré povoľuje vykonávanie diela, spolu s projektom (dokumentácia) pre stavebné povolenie, overeným príslušným stavebným úradom, ktoré odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi podľa bodu 1.8 tohto článku zmluvy,
  - 1.3.4 akékoľvek iné rozhodnutia, či povolenia, ktoré upravujú podmienky vykonávania diela.
- 1.4 Súčasťou vykonania diela zhotoviteľom je povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela (časti stavby).
- 1.5 Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ povinný vykonať všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú síce vo východiskových podkladoch výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu stavebných prác a/alebo diela sú potrebné a/alebo nevyhnutné- všetky činnosti súvisiace priamo s realizáciou predmetu diela
- 1.6 Činnosti a dodávky stavebných výrobkov pri vykonávaní diela nad rozsah diela podľa východiskových podkladov je zhotoviteľ oprávnený uskutočniť výlučne ako zmenu diela až po písomnom odsúhlasení zmeny objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, najmä nie však výlučne v súlade s bodom 5.2.20 tejto zmluvy, inak nie sú predmetom diela a za ich vykonanie zhotoviteľom nie je objednávateľ povinný zhotoviteľovi zaplatiť.
- 1.7 Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok objednávateľa prevziať dielo po jeho zhotovení a odstránení všetkých väd a nedorobkov za podmienok stanovených v tejto zmluve najmä a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela dohodnutú v bode 3.1 tejto zmluvy za podmienok stanovených v tejto zmluve.
- 1.8 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri podpise tejto zmluvy:
  - 1.8.1 právoplatné stavebné povolenie vrátane vyjadrení orgánov verejnej správy,
  - 1.8.2 tri vyhotovenia úplnej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby doloženej písomným vyhlásením projektanta a objednávateľa, že táto realizačná projektová dokumentácia je v súlade s vydaným právoplatným stavebným povolením; realizačná projektová dokumentácia na účely zmluvy je dokumentácia vypracovaná architektom Ing. arch Zsoltom Pappom z februára 2015 pod názvom „Obnova barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň : Obnova východného krídla“
- 1.9 Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdanie a prevzatie dokumentácie špecifikovanej v bode 1.8 tohto článku vykonajú prostredníctvom odovzdávacieho a preberacieho protokolu podpísaného zástupcami zmluvných strán, ktorý sú na to oprávnení podľa úvodných ustanovení tejto zmluvy.

## Článok 2

### Čas plnenia predmetu zmluvy

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy bude záväzne plnený v nasledovných

termínoch:

- 2.1.1 odovzdanie a prevzatie staveniska objednávateľom do 10 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy,
  - 2.1.2 začatie vykonávania diela: do troch (3) pracovných dní od odovzdania stavby (vid' bod 2.1.1)
  - 2.1.3 vykonanie diela, vrátane odovzdania a prevzatia diela: najneskôr do 30.4.2016,
  - 2.1.4 uvoľnenie staveniska do 14 dní po úplnom odovzdaní a prevzatí diela.
- 2.2. Dohodnuté termíny uvedené v bode 2.1 sú termíny konečné a neprekročiteľné.
- 2.2.1. Ak v dôsledku prípadov vyššej moci dôjde k ohrozeniu termínu plnenia predmetu zmluvy, je zhotoviteľ povinný okamžite oznámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov v termínovej časti, formou uzatvorenia dodatku k tejto zmluve.
  - 2.2.2. Pod výrazom „vyššia moc“ sa rozumejú všetky okolnosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní tejto zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky znemožňujúce výkon stavebnomontážnych prác, alebo iné katastrofy, štrajky, a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán.
  - 2.2.3. Ak nastane situácia vyššej moci podľa bodu 2.2.2., upozorní zhotoviteľ bez zbytočného odkladu najneskôr však do troch (3) pracovných dní po vzniku vyššej moci objednávateľa, objasní mu príčinu a jej predpokladané ukončenie, ak sa to dá, podľa povahy, predpokladať. Zhotoviteľ sa zaväzuje pokračovať v plnení svojich záväzkov podľa zmluvy a je povinný hľadať všetky dostupné alternatívne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebránia udalosti vyššej moci. Za okolnosti vyššej moci sa nepovažujú: prerušenie dodávok energií, zdržanie dodávok subdodávateľov zhotoviteľovi, vadný materiál, zásahy úradov alebo nezískanie úradných povolení, pokiaľ k nim nedošlo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci.
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa Vecného, finančného a časového harmonogramu prác stavby, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy a je jej nedeliteľnou súčasťou (ďalej len „harmonogram“).
- 2.4. Dielo je vykonané ak je riadne odovzdané objednávateľovi protokolom o odovzdaní a prevzatí podľa bodu 5.4. tejto zmluvy.
- 2.5. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela podľa termínu dohodnutého v bode 2.1.3 zmluvy je objednávateľ oprávnený žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorú si zmluvné strany dohodli v článku 7 tejto zmluvy.
- 2.6. Ak objednávateľ zastaví práce na predmete zmluvy z dôvodu podľa bodu 2.2 tejto zmluvy, zhotoviteľ si vykonané práce vyúčtuje podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa. Ak objednávateľ zastaví práce na predmete zmluvy, zhotoviteľ je oprávnený si vyúčtovať len vykonané práce podľa stupňa rozpracovanosti v súlade so súpisom vykonaných prác v zmysle bodu 4.2 zmluvy.
- 2.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dielo vykonávať minimálne po dobu 5 dní v týždni. Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa harmonogramu. Harmonogram obsahuje orientačné termíny vykonávania stavebných prác.
- 2.8. Zhotoviteľ je povinný písomne listom informovať objednávateľa o skutočnostiach, ktoré mu bránia vo vykonávaní diela podľa harmonogramu, o dĺžke predpokladaného trvania takejto skutočnosti do piatich dní od vzniku skutočnosti, ako aj o zániku takej skutočnosti do piatich dní od zániku tejto skutočnosti. Ak zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek z povinností podľa predchádzajúcej vety, zaniká právo zhotoviteľa podľa zmluvy a/alebo zákona na predĺženie času vykonania diela alebo akéhokoľvek termínu podľa zmluvy a/alebo právo na ich posun. V deň vzniku takejto skutočnosti je zhotoviteľ povinný zapísať vznik skutočnosti do stavebného denníka.

### Článok 3 Cena diela

3.1. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ponukou predloženou zhotoviteľom v rámci procesu verejného obstarávania na predmet zmluvy nasledovne:

Celková cena diela bez DPH je: 203 333,33 EUR  
DPH 20%: 40 666,67 EUR  
Celková cena diela s DPH je: 244 000,00 EUR

3.1.1. Cena diela podľa bodu 3.1.1. je stanovená ako cena maximálna, platná a nemenná počas celej doby platnosti tejto zmluvy.

3.2. Celková cena diela podľa bodu 3.1. tejto zmluvy predstavuje súčet cien všetkých položiek v mene Euro uvedených v záväznom ponukovom položkovom rozpočte s uvedením množstva merných jednotiek a ceny za mernú jednotku. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu zhotovovania diela ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa ponukového položkového rozpočtu.

### Článok 4

#### Platobné podmienky a fakturácia

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok na vykonanie diela.
- 4.2. Právo zhotoviteľa na cenu diela vzniká vykonaním diela. Zhotoviteľ je oprávnený v priebehu výstavby uplatniť platbu na cenu diela výlučne vystavením a doručením faktúry objednávateľovi postupom podľa zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru (daňový doklad) mesačne vždy na základe súpisu prác a stavebných výrobkovskutočne vykonaných zhotoviteľom v danom mesiaci (ďalej aj „súpis vykonaných prác“) odsúhlasenom objednávateľom. Súpis vykonaných prác predložený zhotoviteľom musí obsahovať rozsah skutočných prác vykonaných zhotoviteľom a stavebných výrobkov zabudovaných zhotoviteľom do diela v období, za ktoré sa predkladá. Súpis skutočne vykonaných prác musí byť tiež odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku. Zisťovanie súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať každý mesiac vždy do 3 pracovných dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané, vrátane priebežnej fotodokumentácie v minimálnom rozsahu 20 ks za kontrolované obdobie.
- 4.3. Zhotoviteľ je povinný opraviť súpis vykonaných prác podľa pokynov a výhrad objednávateľa a v prípade požiadania písomne poskytnúť vysvetlenia k výhradám objednávateľa.
- 4.4. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi súpis vykonaných prác za mesiac apríl 2016 do 20.04.2016 a po odsúhlasení súpisu objednávateľom vystaviť faktúru za práce podľa odsúhlaseného súpisu vykonaných prác najneskôr v termíne do 30.04.2016.
- 4.5. V prípade väd diela v deň odovzdania a prevzatia diela je zhotoviteľ povinný odstrániť vady zapísané v preberacom protokole v súlade s článkom 6 tejto zmluvy.
- 4.6. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi súpis vykonaných prác v posledný deň v mesiaci za ktorý chce fakturovať, s výnimkou súpisu vykonaných prác za mesiac apríl 2016, ktorý predkladá podľa bodu 4.4. zmluvy. Každý súpis vykonaných prác musí obsahovať rozsah skutočných prác, vykonaných zhotoviteľom a stavebných výrobkov zabudovaných zhotoviteľom do diela v danom mesiaci. Objednávateľ sa k súpisu vykonaných prác a stavebných výrobkov vyjadří do 10 pracovných dní od jeho prevzatia a v prípade uznaného nároku odsúhlasí najneskôr do 15 pracovných dní od jeho prevzatia. Zhotoviteľ je povinný opraviť súpis vykonaných prác podľa pokynov a výhrad

objednávateľa a v prípade požiadania písomne poskytnúť vysvetlenia k výhradám objednávateľa.

- 4.7. Splatnosť faktúry vystavenej zhotoviteľom a odsúhlasenej objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy je v zmysle ust. § 340b Obchodného zákonníka do 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 4.8. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení a v § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Faktúra musí zároveň obsahovať odvolávku na projekt „HraMoKa - obnova barokových siení na hrade Modrý Kameň pre bábkové divadlo, regionálnu históriu a tvorivé dielne detí a mládeže“ vrátane informácie, že fakturované stavebné práce sú spolufinancované z projektového grantu FM EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je povinný predložiť faktúru v piatich vyhotoveniach. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry budú odsúhlasené mesačné súpis vykonaných prác v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena a jednotlivé položky vo výkaze výmer. Neoddeliteľnou súčasťou bude aj kópia preberacieho protokolu. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom prác. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby.
- 4.9. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená na opravu alebo doplnenie. Lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.
- 4.10. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musí obsahovať:
- názov diela,
  - názov a kód projektu v rámci FM EHP
  - predmet úhrady,
  - IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa, IBAN
  - číslo ZoD
  - vecne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
  - čiastku k úhrade spolu,
  - splatnosť faktúry.
- 4.11. Uznanie faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa.
- 4.12. V prípade zastavenia prác z viny a dôvodov výlučne na strane objednávateľa budú vykonané práce fakturované podľa skutočne realizovaných prác z dokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa zaevidovaných v stavebnom denníku..
- 4.13. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi záruku za splnenie zmluvy (tzv. výkonová zábezpeka) vydanú vo forme bankovej záruky, ktorá sa po predložení stane súčasťou tejto zmluvy. Táto bude slúžiť na zabezpečenie splnenia zmluvy, t.j. splnenia všetkých povinností zhotoviteľa zo zmluvy, osobitne na zabezpečenie uskutočnenia prác v súlade so zmluvou, nároku objednávateľa na zmluvné pokuty a náhradu škody akéhokoľvek druhu. Záruka za splnenie zmluvy musí byť poskytnutá minimálne vo výške 10 % z ceny diela bez DPH. Zhotoviteľ musí predložiť záruku za splnenie zmluvy najneskôr pri podpise tejto zmluvy. Záručné vyhlásenie banky musí byť neodvolateľné a bezpodmienečné. Platnosť záruky za splnenie zmluvy skončí riadnym odovzdaním diela, vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov.
- 4.11. Obsah bankovej záruky a čerpanie prostriedkov z nej objednávateľom sa riadi nasledovnými podmienkami:
- 4.13.1 plnenie z bankovej záruky bude slúžiť iba na úhradu nákladov objednávateľa vzniknutých v súvislosti s porušením povinnosti zhotoviteľa odstrániť vady diela riadne a včas podľa tejto zmluvy,

- 4.13.2 výška peňažnej sumy, do ktorej uspokojí banka objednávateľa na základe bankovej záruky, sa bude v čase vystavenia bankovej záruky rovnat' sume vo výške 5 % z celkovej ceny diela bez DPH,
- 4.13.3 banková záruka bude neodvolateľná a realizovaná na prvú výzvu objednávateľa,
- 4.13.4 nárok objednávateľa na plnenie z bankovej záruky bude viazaný na predloženie dokumentu „Písomná výzva objednávateľa“ adresovaného na adresu sídla banky poskytujúcej bankovú záruku (prípadne na inú adresu určenú bankou pri vystavení bankovej záruky), v ktorom vyzve banku na plnenie z bankovej záruky, pričom jeho prílohou bude rovnopis predchádzajúcej písomnej urgencie objednávateľa doručenej zhotoviteľovi, v ktorej objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie povinnosti riadne a včas odstrániť vady diela podľa tejto zmluvy, a zároveň mu poskytuje dodatočnú primeranú lehotu na jej splnenie. Objávateľ môže banke doručiť vyššie uvedený dokument „Písomná výzva objednávateľa“ až po uplynutí dodatočnej primeranej lehoty uvedenej v jeho písomnej urgencii zhotoviteľovi priloženej k dokumentu „Písomná výzva objednávateľa“; na skôr doručený dokument „Písomná výzva objednávateľa“ banka neprihliada,
- 4.13.5 každým čerpaním prostriedkov z bankovej záruky sa znižuje suma, do ktorej banka uspokojí objednávateľa na základe bankovej záruky, a to o výšku čerpanej sumy,
- 4.13.6 výška peňažnej sumy, do ktorej banka uspokojí objednávateľa na základe bankovej záruky, sa po uplynutí prvých 24 mesiacov záručnej doby zníži o sumu vo výške 2 % z výšky ceny diela bez DPH v čase vystavenia bankovej záruky; ak však objednávateľ dovtedy čerpal z bankovej záruky sumu vyššiu ako 2 % z výšky ceny diela bez DPH v čase vystavenia bankovej záruky, neznižuje sa po uplynutí prvých 24 mesiacov záručnej doby výška peňažnej sumy, do ktorej banka uspokojí objednávateľa na základe bankovej záruky,
- 4.13.7 uplynutím prvých 60 mesiacov záručnej doby banková záruka zanikne.

## Článok 5

### Dodacie podmienky

#### 5.1 Odovzdanie staveniska:

- 5.1.1. Objávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za užívanie staveniska po dobu presahujúcu termín vykonania diela, uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškani so svojimi povinnosťami podľa tejto zmluvy.
- 5.1.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 5.1.3. Zhotoviteľ zabezpečí stavebno-montážne poistenie tzv. CAR/EAR poistenie vrátane poistenia krížovej zodpovednosti za škody, pričom toto bude kryt' škody nielen na diele do hodnoty zmluvy o dielo, ale aj škody na okolitom majetku objednávateľa. Platné poistenie v zmysle vyššie uvedeného preukáže zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy a stane sa jej súčasťou.
- 5.1.4. Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi najmenej dva (2) týždne pred začatím konkrétnej stavebnej činnosti kontrolný skúšobný plán stavebného diela (verejnej práce) - v zmysle ust. § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
- 5.1.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť činnosť koordinátora BOZP na stavenisku počas doby výstavby a umiestniť na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 nariadenia Vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení.
- 5.1.6. Zhotoviteľ zabezpečí, obstará a uhradí pred začatím prác na stavenisku umiestnenie nových alebo premiestnenie existujúcich dopravných značiek podľa

predpisov o pozemných komunikáciách SR v súlade s projektom dopravy dočasným a trvalým dopravným značením. Taktiež zabezpečí udržiavanie dopravného značenia na vlastné náklady.

- 5.1.7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jeho osvetlenie, čistotu a poriadok na stavenisku na vlastné náklady.
- 5.1.8. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii zariadenia staveniska zhotoviteľ bude dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu - zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákony SR o bezpečnosti práce a požiarnej ochrane a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve dohodnuté.
- 5.1.9. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi podklady a dokumenty nevyhnutné na vytyčenie pozemku, vytyčenia a osadenie stavby.
- 5.1.10. Objednávateľ určí bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a bod napojenia na verejnú kanalizáciu a miesta vstupu na stavenisko.

## 5.2 Realizácia:

- 5.2.1. Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska (návštevníkov múzea). Na stavenisko môžu vstupovať len zamestnanci zhotoviteľa, resp. osoby poverené zhotoviteľom, zamestnanci objednávateľa v súlade s bodom 5.2.4 tohto článku zmluvy, zamestnanci subdodávateľov podieľajúcich sa na realizácii diela resp. nimi poverené osoby, zamestnanci orgánov štátneho stavebného dohľadu a ostatných oprávnených kontrolných orgánov, najmä, nie však výlučne, v súvislosti s výkonom kontroly projektu, v rámci ktorého sa dielo realizuje a spolufinancuje.
- 5.2.2. Vytyčovanie a iné meračské práce zhotoviteľa potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky.
- 5.2.3. Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií na vlastné náklady.
- 5.2.4. Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením.
- 5.2.5. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný priebežne odstraňovať všetky odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady.
- 5.2.6. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať.
- 5.2.7. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášku č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, , zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie bezpečnosti pri práci (napr. na používanie ochranných pracovných prostriedkov - prilby, bezpečnostné vesty s označením dodávateľa, zákaz používania alkoholických nápojov a omamných látok na stavenisku a pod.) a preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti



a ochrane zdravia pri práci.

- 5.2.8. Objednávateľ týmto zaväzuje zhotoviteľa diela k zodpovednosti za splnenie všetkých podmienok, v mene objednávateľa, pokiaľ sa nedohodne na plnení niektorých podmienok s objednávateľom inak, stanovených v rozhodnutiach, stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a orgánov a organizácií dotknutých stavbou, ktoré boli vydané k stavbe v procese projektovej prípravy stavby k stavebnému konaniu a v štádiu vyhotoveniu realizačného projektu, vrátane vytvorenia podmienok stanovených pre archeologický výskum na miestach určených projektom, ktoré bude plniť objednávateľ odborne spôsobilými osobami v spolupráci so zhotoviteľom. Zhotoviteľ si je vedomý povinnosti vyplývajúcej z objednávateľom preneseného záväzku a zaväzuje sa týmto, že zabezpečí všetky podmienky stanovené vo vydaných rozhodnutiach, stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií štátnej správy a samosprávy a ďalších orgánov a organizácií dotknutých stavbou na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo z toho vyplývajúce, pokiaľ sa nedohodne s objednávateľom na plnení niektorých podmienok inak.
- 5.2.9. Zhotoviteľ zabezpečí pri vykonávaní diela dodržiavanie kvalitatívnych a dodacích podmienok vymedzených projektom stavby, výkazom výmer, STN, stavebným zákonom a úvodnými ustanoveniami cenníkov stavebných prác.
- 5.2.10. Zhotoviteľ v súlade s projektom pre realizáciu stavby zabezpečí priebežné vypracovanie potrebnej výrobnéj dielenskej výkresovej dokumentácie všetkých potrebných konštrukcií zabudovaných do stavby a jej písomné odsúhlasenie s hlavným projektantom stavby a to pred začatím ich výroby.
- 5.2.11. Zhotoviteľ je oprávnený obstarat' akúkoľvek činnosť alebo vec súvisiacu s vykonaním diela prostredníctvom subdodávateľov. Zhotoviteľ je oprávnený obstarat' činnosti alebo vec prostredníctvom takých subdodávateľov, ktorí majú náležité oprávnenia a kvalifikáciu na výkon danej činnosti. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi každého subdodávateľa, ktorý na diele vykonáva práce v objeme za viac ako 10% z celkovej zmluvnej ceny sedem kalendárnych dní pred začatím plnenia spolu s popisom prác ním vykonávaných, dokladom o oprávnení vykonávať takú činnosť, ak sa s objednávateľom nedohodnú inak. Objednávateľ má právo odmietnuť takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia z dôvodu absencie náležitého oprávnenia na výkon prác, nevyhovujúcich referencií alebo náležitého poistenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezačal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia). Zmluvy uzatvárané medzi zhotoviteľom a subdodávateľom musia obsahovať ustanovenie, na základe ktorého je každý subdodávateľ povinný v prípade ukončenia tejto zmluvy pokračovať v dodávkach so zhotoviteľom, ktorého určí objednávateľ alebo priamo s objednávateľom.
- 5.2.12. V prípade, že Dodávateľ bude mať počas plnenia dohody záujem uzavrieť zmluvu so subdodávateľom, ktorý sa bude podieľať na realizácii predmetu plnenia dohody, je Dodávateľ povinný, najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy so svojím subdodávateľom, predložiť zoznam subdodávateľov, v rozsahu údajov podľa § 28 ods. 1 písm. k) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.“), v ktorom bude uvedený podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaní subdodávateľa a predmety subdodávok a čestné vyhlásenie, že každý navrhnutý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.. Uvedené platí aj pri zmene subdodávateľa počas plnenia tejto dohody. Dodávateľ zodpovedá za plnenie Zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizoval sám. Dodávateľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia,

vykonanej/vykonaného na základe Zmluvy o subdodávke. Osoby, zodpovedné za plnenie zmluvy za subdodávateľa, podliehajú predchádzajúcemu súhlasu Objednávateľa. V zmysle uvedeného je Dodávateľ povinný predložiť Objednávateľovi identifikáciu subdodávateľa a čestné vyhlásenie, že tento subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 a § 26a zákon č. 25/2006 Z. z. a predložiť ho objednávatelovi najneskôr 3 pracovné dni pred uzatvorením zmluvy so subdodávateľom. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu dohody subdodávateľom, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v tomto článku

- 5.2.13. Zhotoviteľ zabezpečí, aby práce, u ktorých sa to osobitne v realizačnom projekte stavby vyžaduje, boli realizované len odborne spôsobilými osobami, ktoré svoju spôsobilosť preukážu Objednávateľovi pred začatím prác a to originálom alebo overenou kópiou montážneho certifikátu. Montážne certifikáty budú prílohou stavebného denníka. Napr. plnenie vydaných rozhodnutí KPÚ.
- 5.2.14. Zhotoviteľ zabezpečí, aby v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela boli použité v zmysle stavebného zákona na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 264/1999 Z. z. a o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušné doklady predloží objednávatelovi ku kontrole pred ich zabudovaním a odovzdá súhrnne pri preberacom konaní diela.
- 5.2.15. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť primerané podmienky na výkon dozoru projektanta, štátneho dozoru a autorského dozoru.
- 5.2.16. Zhotoviteľ pri realizácii stavebného diela bude postupovať tak, aby z dôvodu stavebnej činnosti nedošlo ku škodám na existujúcich objektoch stavby, správcov inžinierskych sietí, majetku mesta Modrý Kameň a verejných priestranstiev. V prípade, že vzniknú takéto škody zavinené zhotoviteľom a to neobstarávaním alebo nevhodným vplyvom stavebnej činnosti, tak ich zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady, a ak to nebude v jeho moci, súhlasí s tým, aby bola výška škôd po ich odstránení a vyčíslení odpočítaná z jeho konečnej faktúry za dielo.
- 5.2.17. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávatelovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. Presun hmôt je zhotoviteľ povinný realizovať mimo návštevnicej prevádzky objednávatel'a - SNM -Múzea bábkarských kultúr a hračiek.
- 5.2.18. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady príslušné povolenia (rozhodnutia) napr. na dočasné užívanie verejných a iných plôch ako aj využívanie komunikácií na osobitné účely rozkopávky, prekopávky, lešenia atď.)
- 5.2.19. Objednávateľ pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy bude podľa osobitnej zmluvy zastupovať stavebný dozor. Stavebný dozor je oprávnený vstupovať na pracoviská, do dielní a skladov, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávatel' zaobchádzať dôverne.
- 5.2.20. Stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávatel'a nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác. Zhotoviteľ je povinný:
  - 5.2.20.1. zabezpečiť vzorky zabudovávaných materiálov podľa požiadavky objednávatel'a na ich schválenie,
  - 5.2.20.2. nevykonať práce, ktoré stavebný dozor na nevykonanie určí,
  - 5.2.20.3. zmeniť druh alebo kvalitu prác,
  - 5.2.20.4. zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,

zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí.

Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

- 5.2.21. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu stavebného dozoru. Za zmenu prác sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác.
- 5.2.22. Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčel-  
né, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku, vrátane  
odôvodnenia. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v  
rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym  
predpisom Slovenskej republiky, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej  
správy.
- 5.2.23. Objednávateľ v zastúpení stavebného dozoru bude organizovať kontrolné dni na  
stavbe minimálne jedenkrát za mesiac.
- 5.2.24. Objednávateľ, ak môže, poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo  
spoločnému používaniu:
  - 5.2.24.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v  
dohodnutom  
rozsahu,
  - 5.2.24.2. vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým  
má  
vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody,  
energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou  
časťou,
- 5.2.25. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku  
akejkol'vek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela.
- 5.2.26. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svo-  
jich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a projektanta  
stavby a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok  
od dokumentácie.
- 5.2.27. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného  
dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, kto-  
rá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 2 pracovné dni vopred písomne oznámi  
stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať a určí lehotu na vykonanie  
kontroly, ktorá nesmie byť kratšia ako 2 pracovné dni. Stavebný dozor vykoná  
kontrolu. V prípade, že ju nevykoná v lehote určenej v písomnom oznámení  
zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený zakryť predmetnú časť diela a objednávateľ  
je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje.  
Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie  
náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 5.2.28. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác  
podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
- 5.2.29. Spolupôsobenie objednávateľa :
  - 5.2.29.1. Spolupôsobením objednávateľa sa rozumie plnenie povinnosti  
objedávateľa, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a včasnemu splneniu  
povinnosti zhotoviteľa, najmä k riadnemu a včasnemu vykonaniu  
diela alebo jeho časti zhotoviteľom a k riadnemu a včasnemu  
odstráneniu prípadných väd diela zhotoviteľom.
  - 5.2.29.2. Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na  
vyzvanie zhotoviteľa súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov  
potrebných pre realizáciu diela, doplňujúcich údajov, spresnení  
podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu

plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi vo vzájomne dohodnutom čase, inak v primeranej lehote.

5.2.29.3. Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov objednávateľa na rokovaníach počas realizácie diela na základe výzvy zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu realizácie diela. Podrobnosti o konaní kontrolných dní sú uvedené v Prílohe č. 4 Kontrolné dni.

5.2.29.4. Ak dôjde k takej zmene projektovej dokumentácie, v dôsledku ktorej bude potrebné zmeniť projekt organizácie výstavby, je povinnosťou zmluvnej strany, ktorá zmenu vyvolala, zabezpečiť spolu so zmenou PD aj zmenu dotknutej časti POV.

### 5.3. Stavebný denník:

5.3.1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor.

5.3.2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia väd a nedorobkov zistených pri odovzdávanom a preberacom konaní.

5.3.3. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci. Okrem stavbyvedúceho sú oprávnení robiť záznamy - generálny projektant, stavebný dozor objednávateľa, prípadne ním poverený zástupca, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné oprávnené orgány štátnej alebo verejnej správy.

5.3.4. Denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.

5.3.5. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce v plnom rozsahu na svoje vlastné náklady.

5.3.6. K vykonaným zápisom v stavebnom denníku je vždy potrebné písomné súhlasné/nesúhlasné stanovisko stavebného dozoru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

### 5.4. Odovzdanie:

5.4.1. Zhotoviteľ je povinný objednávateľa vyzvať na prevzatie diela alebo jeho časti minimálne 5 pracovných dní pred dohodnutým dátumom prevzatia v zmysle prílohy č. 3 ( Vecný, ekonomický a časový harmonogram stavebných prác), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

5.4.2. V deň plánovaného prevzatia musia byť úspešne vykonané všetky atesty, certifikáty a skúšky vyžadované príslušnými právnymi predpismi, vrátane komplexného vyskúšania celého diela v trvaní min. 72 hod. bez poruchy a prerušenia. Dielo musí byť bez väd a nedorobkov a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, všeobecne záväzných právnych predpisov, projektovej dokumentácie a slovenských technických noriem, rozhodnutiami štátnej správy a/alebo samosprávy, resp. zmenami, ktoré zmluvné strany odsúhlasili.

5.4.3. Prevzatie diela zmluvné strany potvrdia v preberacom protokole (ďalej len „preberací protokol“), ktorý podpíšu obe zmluvné strany a ktorý bude obsahovať

najmä: (i) označenie oprávnených zástupcov zmluvných strán, (ii) presný dátum odovzdania a prevzatia diela, (iii) cenu diela, (iv) účel a popis diela, (v) potvrdenie o inštalácii diela a vykonaní výrobcom predpísaných testov (ak sa aplikuje), (vi) zoznam odovzdaných dokumentov, (vii) označenie väd diela s uvedením stručného popisu väd a spôsobu a času ich odstránia (ak sa nedohodne inak podstatné vady je zhotoviteľ povinný odstrániť do 30 dní od ukončenia preberacieho konania a nepodstatné vady do 10 dní), a (viii) vyhlásenie objednávateľa o tom, či dielo preberá alebo nepreberá. Preberací protokol sa vyhotoví najmenej v počte 4 originálov.

- 5.4.4. Objednávateľ je povinný prevziať dielo bez väd. Objednávateľ má právo prevziať dielo aj s vadami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela na účel určený v zmluve alebo na obvyklý účel (nepodstatné vady). Podstatnou vadou je taká vada (vady), ktorá (i) ohrozuje statiku alebo bezpečnosť diela, (ii) bráni riadnemu užívaniu diela na účel určený v zmluve alebo na obvyklý účel, (iii) predstavuje porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu týkajúceho sa vykonania alebo dodania diela a/alebo porušenie slovenskej technickej normy v súvislosti s vykonaním alebo dodaním diela a/alebo nedodanie všetkých dokumentov nevyhnutne potrebných na riadne užívanie diela. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo s podstatnými vadami a zhotoviteľ je v omeškani s dodaním diela.
- 5.4.5. Za okamih prevzatia diela objednávateľom sa rozumie dátum uvedený objednávateľom v preberacom protokole. Ak sa objednávateľ rozhodne dielo neprevziať, dôvody neprevzatia uvedie v preberacom protokole. Po odstránení podstatných väd zmluvné strany zopakujú postup podľa tohto článku.
- 5.4.6. Dielo bude dodané spolu s dokumentmi potrebnými pre riadne užívanie diela, t.j. najmä: návod na použitie, záručný list, osvedčenia o kvalite použitých materiálov, východiskové revízne správy, stavebné denníky, kópie certifikátov alebo iných obdobných dokumentov, ktorými je schválené užívanie diela, dokladmi preukazujúcimi nadobudnutie licencie alebo iného duševného vlastníctva v prípade, že v diele je predmet takéhoto duševného vlastníctva vyjadrený.
- 5.4.7. Bezodkladne po podpise preberacieho protokolu je zhotoviteľ povinný odstrániť alebo zabezpečiť odstránenie zariadení, dočasných budov a prebytočných materiálov zo staveniska v lehote podľa bodu 2.1.4. Čl.2 tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ tak neurobí v primeranej lehote, objednávateľ je oprávnený odstrániť ich zo staveniska na náklady a nebezpečenstvo zhotoviteľa, pričom objednávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu na odstránených zariadeniach a materiáloch.
- 5.4.8. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
  - 5.4.8.1. projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v troch vyhotoveniach v čiernotlačí, vrátane odovzdania projektu skutočného vyhotovenia na digitálnom médiu CD v editovateľnom formáte .dwg, vrátane porealizačnej geodetickej dokumentácie v grafickej a digitálnej forme a tvare.
  - 5.4.8.2. zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasпорty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s overeným prekladom do slovenského jazyka,
  - 5.4.8.3. zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
  - 5.4.8.4. zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
  - 5.4.8.5. zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
  - 5.4.8.6. doklady o vykonaných funkčných skúškach,
  - 5.4.8.7. východiskové revízne správy elektrických zariadení,
  - 5.4.8.8. doklady o likvidácii odpadov zo staveniska,

- 5.4.8.9. doklady o výrobkoch a materiáloch používaných na stavbe,
- 5.4.8.10. stavebné denníky.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.

- 5.4.9. Zhotoviteľ je na preberacie konanie povinný pripraviť návrh zápisu a všetky svoje doklady vrátane zoznamu týchto dokladov tak, aby ich porovnaním s dokladmi objednávateľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle odovzdanie a prevzatie a to v písomnej forme a na CD nosiči.
- 5.4.10. Ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov, väd a nedorobkov sa preberacie konanie opakuje a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici,
- 5.4.11. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 14 dní od odovzdania a prevzatia diela a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva a projektová dokumentácia.
- 5.4.12. Ak objednávateľ do 14 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa podľa bodu 5.4.1 tohto článku dielo alebo jeho ucelenú časť neprevezme bez uvedenia dôvodu alebo písomne zhotoviteľovi neoznámí dôvody, pre ktoré odmieta dielo alebo jeho ucelenú časť prevziať, považuje sa dielo alebo jeho ucelená časť uplynutím tejto lehoty za prevzaté objednávateľom v plnom rozsahu a teda odovzdané. Tým nie sú dotknuté prípadné nároky objednávateľa z väd dodaného diela alebo jeho ucelenej časti.

#### 5.5. Osobitné technické podmienky:

- 5.5.1. zhotoviteľ sa zaväzuje že nepoužije technológie, ktoré sú v rozpore s projektovou dokumentáciou a platnými technickými, technologickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami.
- 5.5.2. zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabráni tomu, aby sa v prevádzke nachádzali stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

### Článok 6

#### Zodpovednosť za vady a záruky

- 6.1. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 6.2. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 6.3. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady diela odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
- 6.4. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky zavinená zhotoviteľom a objednávateľovi vznikla z dôvodu vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 6.5. Zhotoviteľ zaručuje, že dielo, bude mať vlastnosti v zmysle projektu po dobu **60 mesiacov** odo dňa protokolárneho odovzdania diela. Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že záručná doba na použité technológie bude podľa údajov výrobcov, min. však 24 mesiacov. Zhotoviteľ je povinný predložiť zoznam zariadení, na ktoré je poskytnutá nižšia záruka ako 60 mesiacov.
- 6.6. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodávka diela zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas záručnej doby odstráni vady diela bezplatne a to bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie alebo v inej lehote, ktorá bude dohodnutá na úrovni poverených zástupcov zmluvných strán. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto vady v dohodnutej lehote a ak lehota nebola dohodnutá bez zbytočného

odkladu, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za neodstránenie väd počas záručnej doby vo výške 100,- eur za každý deň omeškania a vadu/nedorobok.

- 6.7. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd (dňom doručenia reklamácie). Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve, v projekte pre stavebné povolenie, v súťažných podmienkach a súťažných podkladoch, v realizačných projektoch, v technických normách a v právnych predpisoch.
- 6.8. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v dohodnutej lehote, napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie väd treťou osobou. Na úhradu nárokov tretej osobe pri odstraňovaní väd týmto spôsobom sa bude postupovať v zmysle článku 4 bod 4.13 tejto zmluvy.
- 6.9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom. Vyjadrovanie sa objednávateľa k použitiu ním predložených vecí alebo navrhovaných podkladov, materiálov alebo prvkov alebo uložených pokynov, ak na ich nevhodnosť zhotoviteľ upozornil, je súčasťou povinností objednávateľa poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie pri realizácii diela.
- 6.10. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 6.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že trikrát v priebehu záručnej doby vykoná spolu s povereným zástupcom objednávateľa záručnú prehliadku diela za účelom zistenia väd, a to vždy po uplynutí prvých 12, 24 a 59 mesiacov záručnej doby. O každej prehliadke bude spísaný protokol potvrdený oboma zmluvnými stranami. O záručnú prehliadku diela požiada zhotoviteľ objednávateľa najmenej 14 dní pred navrhovaným termínom prehliadky.

## Článok 7

### Zmluvné pokuty a náhrada škody

- 7.1. Pri omeškaní zhotoviteľa so splnením termínu vykonania celého diela uvedenom v bode 2.1.3 článku 2 tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny celého diela (bez DPH) za každý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.
- 7.2. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou peňažných záväzkov zhotoviteľovi (úhrada faktúry) má zhotoviteľ voči objednávateľovi právo na zaplatenie úroku z omeškania z dlžnej sumy vo výške 0,5 % z ceny faktúry. Objednávateľ je povinný tento úrok z omeškania zaplatiť. Objednávateľ nie je v omeškaní pokiaľ nastali podmienky v zmysle bodu 4.3 tejto zmluvy.
- 7.3. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.. Uplatnením zmluvných pokút podľa tohto článku nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody v plnej výške
- 7.4. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 1000,- € za každé porušenie povinností podľa Článku 5 bodu 5.2 tejto zmluvy.
- 7.5. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 2.500 ,- EUR za každé porušenie povinnosti podľa bodov 9.3, 9.4, 9.5, 9.7 čl. 9 tejto zmluvy.
- 7.6. Celková výška zmluvných pokút, ktoré má objednávateľ právo zhotoviteľovi vyúčtovať podľa tejto zmluvy nepresiahne 10 % z ceny diela.
- 7.7. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi v plnom rozsahu škodu, ktorá objednávateľovi preukázateľne vznikla v dôsledku konania zhotoviteľa, ktorého sa dopustil v akejkoľvek fáze procesu verejného

obstarávaní na zákazku, ktorá je predmetom tejto zmluvy, ak zhotoviteľ konal spôsobom, ktorý je v Príručke pre prijímateľa a partnera vydanej Úradom vlády SR ako Národným kontaktným bodom v rámci implementácie FM EHP a NFM 2009-2014 označený ako kolúzne správanie, alebo zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber úspešného uchádzača, a objednávateľ v dôsledku takého konania zhotoviteľa bude v zmysle ustanovení Projektovej zmluvy č. 1097/2014 na realizáciu projektu v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorá je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „projektová zmluva č. 1097/2014“) povinný vrátiť Úradu vlády SR poskytnutý projektový grant alebo jeho časť.

## Článok 8 Riešenie sporov

- 8.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu:
  - 8.1.1. ponuka (vrátane návrhu ceny),
  - 8.1.2. zmluva o dielo
  - 8.1.3. technické špecifikácie prác,
  - 8.1.4. všeobecné technické podmienky
  - 8.1.5. právoplatné stavebné povolenie s prihliadnutím na zmluvne dohodnutý rozsah diela uvedený v článku 1 bod 1.2 a 1.3 tejto zmluvy
- 8.2. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické pre skúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 8.3. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 8.4. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.
- 8.5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR, a to v jazyku slovenskom.

## Článok 9 Ostatné práva a povinnosti

- 9.1. Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- 9.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy. To neplatí, ak je poskytnutie týchto materiálov, resp. sprístupnenie informácií o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy, potrebné pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Rovnako to neplatí v prípade uvedenom v odseku 9.6 tohto článku.
- 9.3. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 9.4. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť na inú osobu akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy.
- 9.5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.
- 9.6. Zhotoviteľ je oprávnený zverejniť názov diela, cenu diela, termíny realizácie diela,



fotografie zrealizovaného diela, a to na účel informovania o základných parametroch diela ako stavby zrealizovanej zhotoviteľom, najmä na jeho web stránke a v referenčných listoch predkladaných do súťaží, v ktorých sa zhotoviteľ uchádza o realizáciu iných stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je zhotoviteľ oprávnený použiť i pri prezentácii svojej spoločnosti a svojej činnosti v médiách formou reklamy.

- 9.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje strieť výkon kontroly, auditu, resp. iného overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy, najmä úplný prístup k jeho účtovníctvu, a to počas celej dobyplatnosti a účinnosti Projektovej zmluvy č. 1097/2014 a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu, overovania na mieste sa na účely tejto zmluvy rozumejú najmä: Národný kontaktný bod - Úrad vlády SR, Správca programu - Úrad vlády SR, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán - Ministerstvo financií SR, orgán auditu - Ministerstvo financií SR, Úrad pre finančný mechanizmus a Výbor pre finančný mechanizmus alebo nimi poverené osoby, osoby prizvané orgánmi vyššie uvedenými v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ, útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby.
- 9.8. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že táto zmluva bude zverejnená aj na webovom sídle Úradu vlády SR [www.eeagrants.sk](http://www.eeagrants.sk) a [www.norwaygrants.sk](http://www.norwaygrants.sk); Úrad vlády SR vykonáva úlohy správcu programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“ z ktorého je projekt financovaný.

## Článok 10

### Odstúpenie od zmluvy

- 10.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a ust. § 344 a násl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- 10.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť štatutárnemu orgánu druhej zmluvnej strany oznámené písomne, a doručené doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou do vlastných rúk.
- 10.3. Objednávateľ môže okrem prípadov uvedených na inom mieste tejto zmluvy odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením termínu vykonania diela, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve alebo jej prílohách, a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie alebo za opakované porušenie bodov uvedených v článku 5 ods. 5.2 tejto zmluvy.
- 10.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy ak došlo k predčasnému ukončeniu projektovej zmluvy č. 1097/2014.
- 10.5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie diela. Zhotoviteľ je v prípade podľa prechádzajúcej vety povinný vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia si zmluvných povinností aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- 10.6. Stavebné práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa rozpočtu v preukázateľnom rozsahu.
- 10.7. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v týchto prípadoch:
- 10.7.1. ak zhotoviteľ neplní kvalitatívno - technické parametre a podmienky zhotovovania diela určených projektom pre realizáciu stavby, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a touto zmluvou, a/alebo
- 10.7.2. ak zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa (jeho zástupcom na stavbe, zápisom v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa stavby alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje vo vadnom plnení alebo ak aj napriek upozorneniu, v primeranej lehote určenej mu na odstránenie vady, vadu neodstránil, a/alebo
- 10.7.3. ak zhotoviteľ bez kvalifikovaných dôvodov neprevezme stavenisko, nedokáže zhotoviť dielo v zmysle zmluvy alebo zastaví zhotovenie diela pred jeho dokončením, alebo ho preruší na neprimerane dlhú dobu (okrem prípadov vyššej

moci), a/alebo

- 10.7.4. ak je proti zhotoviteľovi vedené riadne konkurzné konanie, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, a/alebo
- 10.7.5. ak sa zhotoviteľ dopustil konania ktoré je v Príručke pre prijímateľa a partnera vydanej Úradom vlády SR ako Národným kontaktným bodom v rámci implementácie FM EHP a NFM 2009-2014 označené ako kolúzne správanie, alebo zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber úspešného uchádzača, a objednávateľ v dôsledku takého konania zhotoviteľa bude v zmysle ustanovení projektovej zmluvy č. 1097/2014 povinný vrátiť Úradu vlády SR poskytnutý projektový grant alebo jeho časť.

## Článok 11

### Záverečné ustanovenia

- 11.1. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku.
- 11.2. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a právnymi predpismi SR.
- 11.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia. Písomný dodatok môže byť uzavretý ak sa jeho obsahom
- 11.3.1 nezmenil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
- 11.3.2 nedoplnili alebo nemenili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, alebo
- 11.3.3 nezvyšovala cena plnenia alebo jeho časti alebo nemenila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača.
- 11.4. Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strany v písomnej podobe.
- 11.5. Ak sa podľa predchádzajúcich ustanovení doručovaná zásielka nepodarí riadne doručiť, považuje sa zásielka za doručенú piatym dňom od dňa odoslania zásielky.
- 11.6. Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 11.7. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť túto zmluvu ako aj jednotlivé čiastkové zmluvy, objednávky a faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu.
- 11.8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

## Článok 12

### Prílohy zmluvy

Prílohy, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú :

- Príloha č. 1 - Ponukový položkový rozpočet stavby
- Príloha č. 2 - Rekapitulácia nákladov stavby
- Príloha č. 3 - Vecný, finančný a časový harmonogram prác stavby
- Príloha č. 4 - Kontrolné dni

- Príloha č. 5 - Poistky
- Príloha č. 6 - Bankové záruky


V Bratislave dňa: 6.10.2015

V B. Štiavnici dňa: 6.10.2015


Za objednávateľa:



PhDr. PaedDr. Viktor JASÁŇ  
generálny riaditeľ



Za zhotoviteľa:



Mgr. Michal Hřčka  
konateľ





# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 310  
Stavba: **Obnova Barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň**

JKSO:  
Miesto: Modrý Kameň

KS:  
Dátum: 11.06.2015

Objednávateľ:  
Ministerstvo kultúry SR

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
Obnova s.r.o.

IČO: 36820652  
IČO DPH: SK 202 243 75 71

Projektant:

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:  
Mgr. Michal Hrčka

IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtov 203 333,33  
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 203 333,33**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	203 333,33	40 666,67

**Cena s DPH v EUR 244 000,00**

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: 6.10.2015 Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: 6.10.2015 Pečiatka



## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 310

Stavba: **Obnova Barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň**

Miesto: **Modrý Kameň**

Dátum: 11.06.2015

Objednávateľ: **Ministerstvo kultúry SR**

Projektant:

Zhotoviteľ: **Obnova s.r.o.**

Spracovateľ: **Mgr. Michal Hrčka**

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>203 333,33</b>	<b>244 000,00</b>
010	východné krídlo, prízemie	177 333,33	212 800,00
011	elektroinštalácia, vykuro	18 500,00	22 200,00
012	zdravotechnika	7 500,00	9 000,00
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>203 333,33</b>	<b>244 000,00</b>





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova Barokového kaštiela na hrade Modrý Kameň

Objekt: 010 - východné krídlo, prízemie

JKSO:  
Miesto: Modrý Kameň

KS:  
Dátum: 11.06.2015

Objednávateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
Obnova s.r.o.

IČO: 36820652  
IČO DPH: SK 202 243 75 ;

Projektant:

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:  
Mgr. Michal Hrčka

IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	177 333,33
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>177 333,33</b>
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	177 333,33	35 466,67

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>212 800,00</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

6.10.15

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

6.10.15

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova Barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň

Objekt: 010 - východné krídlo, prízemie

Miesto: Modrý Kameň

Dátum: 11.06.2015

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Obnova s.r.o.

Spracovateľ:

Mgr. Michal Hrčka

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>177 333,33</b>
D1 - HSV	63 170,41
D2 - PSV	107 648,54
D3 - 001	6 514,38
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>177 333,33</b>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova Barokového kaštiela na hrade Modrý Kameň

**Objekt:** 010 - východné krídlo, prízemie

Miesto: Modrý Kameň

Dátum: 11.06.2015

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Obnova s.r.o.

Spracovateľ:

Mgr. Michal Hrčka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**177 333,325**

### D1 - HSV

**63 170,411**

1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	57,780	30,240	1 747,267
2	K	174109R11	Zásyp ílovitým tesnením s dovozom materiálu (zhutniť po 20cm)	m3	52,500	39,677	2 083,043
3	K	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2	m3	57,780	5,479	316,577
4	K	HZS0001132	Dohľad archeológa pri zemných prácach	hod	40,000	8,000	320,000
5	K	31021.R023	Doplnenie a premurovanie murive nadzákladovom kamenného, tehlového,	m3	5,500	131,591	723,751
6	K	310218811	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0, 25 m2 do 1 m2v murive nadzákladovom kameňom	m3	1,746	70,591	123,252
7	K	310218812	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0, 25 m2 do 1 m2 (bez nosného materiálu) v murive nadzákladovom kameňom	m3	4,200	57,491	241,462
8	K	411238221	Zamurovanie otvoru s plochou do 4,00 m2 v klenbách tehlyami hr. 150-300mm	m2	2,010	65,900	132,459
9	K	423321113	Zabetónovanie s debnením a oddebnením, dutín a otvorov veľkosti jednotlivito do 0,1 m3	m3	0,300	124,761	37,428
10	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	42,000	2,883	121,086
11	K	581114113.1	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr.120 mm	m2	42,000	7,729	324,618
12	K	631362422	Výstuž mazańin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	42,000	3,359	141,078
13	K	772506140	Kladenie dlažby z kameňa zvláštne hr. do 40 mm vrátane škárovania	m2	35,000	23,034	806,190
14	M	583855210	Kamenné platne hr. 40 mm, sivý vápenec vrátane impregnácie, 65x40 cm	m2	35,000	44,562	1 559,670
15	K	62246.R003	Šanačná omietka vápenná kompletný systém s jadrom	m2	25,500	29,607	754,979
16	K	627452911	Škárovanie starého muriva	m2	15,500	26,797	415,354
17	K	61242OVOp	Vonkajšia omietková úprava ostenia okien a dverí - náročné prevedenie	m2	35,500	21,324	757,002
18	K	631571003s	Násyp zo štrkopiesku 8-32 z toho 50% fr. 16 mm	m3	56,033	29,214	1 636,948
19	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	453,339	0,529	239,816
20	K	600RIPT	Dodávka a montáž podlahy z IPT dosiek, systém vrátane potrubných vedení pre odvetranie (potrubie, vývody, mriežky a ich osadení)	m2	364,000	11,050	4 022,200
21	K	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	37,355	65,337	2 440,664
22	K	631362021	Výstuž mazańin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,763	1 033,787	1 822,566
23	K	632499003	Liaty samonivelačný poter	m2	504,020	14,287	7 200,934
24	K	783801811	Odstránenie starých náterov a malieb, sekundárnych vrstiev, očistenie podkladu	m2	1 171,836	1,058	1 239,802

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	6124214R3	Oprava vnútorných vápenných omietok stien a stropov (klenieb)	m2	1 171,836	3,167	3 711,205
26	K	612obnova0R	Obnova omietok stien, umelecko remeselné prevedenie	m2	87,200	31,905	2 782,116
27	K	613obnova0R	Odstránenie omietok na odprezentovanie armovania muriva pod dohľadom rašťaurátora	m2	11,000	39,088	429,968
28	K	612465009	Príprava vnútorného podkladu stien a stropov pod stierku	m2	1 111,836	1,750	1 945,713
29	K	61246510R	Vnútorná stierka stien a stropov, špeciálna zmes, náročné prevedenie	m2	1 111,836	5,665	6 298,551
30	K	941942002	Montáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami šírky do 0,75 m a výšky do 20 m	m2	200,000	0,907	181,400
31	K	941942802	Demontáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami, šírky do 0,75 m a výšky do 20m	m2	200,000	0,850	170,000
32	K	784415060	Zakrývanie kamenných portálov - opatrenia proti znečisteniu a poškodeniu I	m2	10,500	1,187	12,464
33	K	953922114	Vetracia vývody na fasáde	ks	20,000	25,428	508,560
34	K	953929R01	Odvodnenie plochy pod rampou + vput' s mrežou	m	6,000	28,640	171,840
35	K	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	22,600	18,401	415,863
36	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	61,570	15,242	938,450
37	K	96504138R	Odstránenie horných podlahových vrstiev	m3	92,156	18,520	1 706,729
38	K	96504138R2	Odstránenie spodných podlahových vrstiev	m3	20,154	19,688	396,792
39	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	264,908	9,331	2 471,857
40	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 298,160	0,308	1 631,833
41	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	264,908	6,065	1 606,667
42	K	9790896X	Poplatok za uskladnenie sute na skládke, vrátane prenájmu kontajnerov	t	264,908	7,471	1 979,128
43	K	9792100R2	Rozobratie kachlovej pece a jej uskladnenie	ks	3,000	187,733	563,199
44	K	974032951.1	Vyrezanie, drážkovanie rýh frézovaním pre inštalácie	m	950,000	0,536	509,200
45	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad.10 mm, -0,06500t	m2	90,940	2,203	200,341
46	K	776551830	Stiahnutie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t	m2	93,240	0,071	6,620
47	K	965031121	Búranie podláh z tehál, bez lôžka, bez ohľadu na výplň škár, kladené na plochu, -0,12200t	m2	32,280	1,034	33,378
48	K	762522811	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. do 32 mm, -0.01800t	m2	208,410	1,531	319,076
49	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,968	54,575	161,979
50	K	97102448R.2	Vybúranie otvoru, a následné zamurovanie po realizácii	ks	5,000	27,929	139,645
51	K	2626059090	Vrtanie otvorov v kamennom murive do D150	m	18,000	77,730	1 399,140
52	K	HZS00011.2	Ostatné búracie a demontážne práce	hod	100,000	6,362	636,200
53	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov	t	215,577	12,220	2 634,351

## D2 - PSV

107 648,539

54	K	71120R002	Príprava podkladu steny pred izoláciou	m2	83,520	16,575	1 384,344
55	K	711142191	Izolácia proti zemnej vlhkosti, fóliou zvislá	m2	83,520	1,922	160,525
56	M	6936656210	Bentonitová rohož	m2	90,000	5,682	511,380
57	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	23,190	2,411	55,920
58	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami podláh, jednovrstvová	m2	504,020	0,647	326,101
59	M	2837650070	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 120mm	m2	510,000	13,218	6 741,180

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	2830010400	Separáčna fólia	m2	510,000	0,927	472,770
61	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	99,766	1,213	121,008
62	K	763112124.1	Priečka SDK	m2	10,675	35,345	377,308
63	K	76661ROKN01	Okno O126	ks	1,000	602,032	602,032
64	K	76661ROKN02	Okno O127	ks	1,000	1 198,440	1 198,440
65	K	76661ROKN03	Okno O128	ks	1,000	1 093,116	1 093,116
66	K	76661ROKN04	Okno O129	ks	1,000	1 088,535	1 088,535
67	K	76661ROKN05	Okno O130	ks	1,000	1 134,848	1 134,848
68	K	76661ROKN06	Okno O131	ks	1,000	1 128,660	1 128,660
69	K	76661ROKN07	Okno O132	ks	1,000	1 177,522	1 177,522
70	K	76662RD44	Dvere D44	ks	1,000	472,340	472,340
71	K	76662RD45	Dvere D45	ks	1,000	1 767,781	1 767,781
72	K	76662RD46	Dvere D46	ks	1,000	1 857,148	1 857,148
73	K	76662RD47	Dvere D47	ks	1,000	1 771,806	1 771,806
74	K	76662RD47b	Dvere D47b	ks	1,000	232,781	232,781
75	K	76662RD49	Dvere D49	ks	1,000	1 711,675	1 711,675
76	K	76662RD50	Dvere D50	ks	1,000	1 665,471	1 665,471
77	K	76662RD55	Dvere D55	ks	1,000	1 593,284	1 593,284
78	K	76662RD57	Dvere D57	ks	1,000	509,285	509,285
79	K	76662RD60	Dvere D60	ks	1,000	482,987	482,987
80	K	76662RD61	Dvere D61 posuvné s púzdom do SDK	ks	1,000	605,308	605,308
81	K	76662RD62	Dvere D62 posuvné s púzdom do SDK	ks	1,000	681,588	681,588
82	K	76662ROKN01	Okno O133	ks	1,000	1 122,529	1 122,529
83	K	76662ROKN02	Okno O134	ks	1,000	1 222,515	1 222,515
84	K	76662ROKN03	Okno O135	ks	1,000	1 095,148	1 095,148
85	K	76662ROKN04	Okno O136	ks	1,000	1 069,500	1 069,500
86	K	76662ROKN05	Okno O137	ks	1,000	1 079,924	1 079,924
87	K	76662ROKN06	Okno O138	ks	1,000	1 118,236	1 118,236
88	K	76662ROKN07	Okno O139	ks	1,000	1 184,468	1 184,468
89	K	76662ROKN08	Okno O140	ks	1,000	1 192,137	1 192,137
90	K	76662ROKN09	Okno O141	ks	1,000	943,937	943,937
91	K	76662ROKN10	Okno O142	ks	1,000	971,316	971,316
92	K	76662ROKN11	Okno O143	ks	1,000	634,006	634,006
93	K	76662ROKN12	Okno O144	ks	1,000	609,624	609,624
94	K	76662ROKN13	Okno O145	ks	1,000	616,463	616,463
95	K	76662ROKN13a	Okno O145a	ks	1,000	640,221	640,221
96	K	76662ROKN14	Dvere 146, dvere vstupné	ks	1,000	2 334,762	2 334,762
97	K	76662ROKN15	Okno O147	ks	1,000	636,431	636,431
98	K	76662ROKN16	Okno O148	ks	1,000	642,296	642,296
99	K	76662ROKN17	Okno O149	ks	1,000	1 440,616	1 440,616
100	K	76662ROKN21	Dvere a presklenie 179	ks	1,000	2 777,260	2 777,260
101	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	463,675	0,694	321,634
102	K	76716152Z16	Dodávka a montáž zábradlia Z16	ks	1,000	168,037	168,037
103	K	76716152Z17	Dodávka a montáž zábradlia Z17	ks	1,000	171,044	171,044
104	K	771541115.1	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do lepidla	m2	22,820	14,327	326,942
105	M	597865142.1	Dlaždice keramické	m2	25,000	18,918	472,950
106	M	58581519091	Separáčna fólia dodávka a montáž	m2	22,820	3,503	79,938
107	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	9,336	3,202	29,892
108	K	772501140	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc	m2	182,480	13,952	2 545,961
109	M	5838700110	Kemenné podlahy	m2	190,000	32,722	6 217,180
110	M	5976500011.1	Kamenná dlažba, vápenec prírodný hr. 2cm, obklad schodov	m2	1,500	133,185	199,778
111	M	6319125210	Separáčna fólia dodávka a montáž	m2	195,000	3,481	678,795
112	K	998772201	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	109,622	2,747	301,132
113	K	772.150112	Kladenie dlažby	m2	256,694	13,327	3 420,961

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
114	M	5976495210	Dlaždice keramické, imitácia tehly, vrátane impregnácie	m2	260,000	19,044	4 951,440
115	M	6319125210.1	Separáčna fólia dodávka a montáž (dilatačná fólia pre podlahové vykurovanie)	m2	270,400	3,678	994,531
116	K	781445018.1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	60,010	11,516	691,075
117	M	5976579166	Obkladačky keramické	m2	62,000	14,161	877,982
118	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	16,801	1,818	30,537
119	K	783.8003.8	Reštaurovanie Interiér - čistenie a odsolovanie	m2	390,000	10,000	3 900,000
120	K	783.8003.81	Reštaurovanie Interiér - fixácia fragmentov originálu	m2	390,000	11,000	4 290,000
121	K	783.8003.83	Reštaurovanie Interiér - rekonštrukcia vápennej omietky	m2	390,000	12,000	4 680,000
122	K	783.8003.84	Reštaurovanie Interiér - farebné zjednotenie, retuš	m2	390,000	12,000	4 680,000
123	K	783.8003.82	Reštaurovanie Interiér - spevnenie kamenných detailov, piliere, kamenné články	ks	5,000	1 395,550	6 977,750
124	K	783.8004.82	Reštaurovanie južnej čisti, miest. č. 13,14,15	m2	53,000	54,010	2 862,530
125	K	783.8002.0	Reštaurátorský dozor	sub.	1,000	1 800,000	1 800,000
126	K	783.141	Kamenné schody KS1	kpl	1,000	1 151,620	1 151,620
127	K	783.142	Kamenné schody KS2	kpl	1,000	553,090	553,090
128	K	784452994.1	Malby - náročné prevedenie	m2	1 111,836	1,756	1 952,384
129	K	783852.201	Hydrofóbny náter vonkajších parapetov	ks	6,000	10,804	64,824

### D3 - 001

6 514,375

130	K	001hzs	Montáže ostatných výrobkov	hzs	20,000	8,564	171,280
131	M	488PC1	Hasiaci prístroj, práškový 6 kg	ks	3,000	32,413	97,239
132	M	488PC1H	Hasiaci prístroj, snehový	ks	1,000	33,005	33,005
133	M	488PC5	Označovacie štítky	ks	10,000	8,661	86,610
134	K	ost01016	Vybúranie, vrtanie, osadenie, vyspravenie prvkov pre odvetranie	ks	20,000	16,971	339,420
135	M	mat017	Odvetranie O17	ks	20,000	16,125	322,500
136	K	ost02018	Osadenie mriežky O18	ks	20,000	15,902	318,040
137	M	mat018	mriežka O18	ks	20,000	10,127	202,540
138	K	ost03099	Dodávka a osadenie rampy O77	ks	1,000	1 398,535	1 398,535
139	K	ost030992	Dodávka a osadenie plošiny O79	ks	1,000	838,186	838,186
140	K	ost035981	Dodávka a osadenie ostatné O81	ks	1,000	551,770	551,770
141	K	ost035982	Dodávka a osadenie ostatné O82	ks	1,000	551,697	551,697
142	K	ost035983	Dodávka a osadenie ostatné O83	ks	1,000	133,273	133,273
143	K	ost035984	Dodávka a osadenie ostatné O84	ks	2,000	119,662	239,324
144	K	ost035985	Dodávka a osadenie ostatné O85 + skrinka	ks	1,000	168,101	168,101
145	K	ost035986	Dodávka a osadenie ostatné O86	ks	1,000	165,290	165,290
146	K	ost035987	Dodávka a osadenie ostatné O87	ks	1,000	165,414	165,414
147	K	ost035988	Dodávka a osadenie ostatné O88	ks	1,000	333,718	333,718
148	K	ost035989	Dodávka a osadenie ostatné O92	set	1,000	138,088	138,088
149	K	ost035990	Dodávka a osadenie ostatné O93	kpl	1,000	134,033	134,033
150	K	ost035991.1	Dodávka a osadenie ostatné O94	kpl	1,000	126,312	126,312

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova Barokového kaštiela na hrade Modrý Kameň

**Objekt:** 011 - elektroinštalácia, vykuro

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Obnova s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Mgr. Michal Hrčka

KS:

Dátum: 11.06.2015

IČO:

IČO DPH:

IČO:

36820652

IČO DPH:

SK 202 243 75 ;

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

18 500,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**18 500,00**

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

18 500,00

3 700,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**22 200,00**

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

6.10.2015

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

6.10.2015

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova Barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň

Objekt: 011 - elektroinštalácia, vykuro

Miesto:

Dátum:

11.06.2015

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Obnova s.r.o.

Spracovateľ:

Mgr. Michal Hrčka

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**18 500,00**

D1 - M

18 500,00

21 - M Elektromontáže

18 500,00

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**18 500,00**



# ROZPOČET

Stavba: Obnova Barokového kaštiela na hrade Modrý Kameň

**Objekt:** 011 - elektroinštalácia, vykuro

Miesto: Datum: 11.06.2015

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Obnova s.r.o. Spracovateľ: Mgr. Michal Hrčka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **18 500,001**

**D1 - M** **18 500,001**

**21 - M Elektromontáže** **18 500,001**

1	M	1	Valena rámček	ks	42,000	0,527	22,134
2	M	2	Valena zás. 230 VI/16 A	ks	18,000	3,503	63,054
3	M	3	Valena vyp. 1	ks	4,000	2,769	11,076
4	M	4	Valena vyp. 5	ks	4,000	3,505	14,020
5	M	5	Valena vyp. 5b	ks	4,000	4,219	16,876
6	M	6	Valena vyp. 6	ks	10,000	3,461	34,610
7	M	7	Valena vyp. 7	ks	2,000	4,247	8,494
8	M	8	Rozvodná krabica - KO/KP 68	ks	62,000	0,259	16,058
9	M	9	Bodové svietidlo na lankách Paulmann Round Mac 4W/ svietidlo	ks	64,000	29,477	1 886,528
10	M	10	lanko pre svietidlá / 100m	ks	2,000	82,698	165,396
11	M	11	ZDROJ MEANWELL LPV-100-12V	ks	3,000	26,245	78,735
12	M	12	ZDROJ MEANWELL LPV-36-12V	ks	1,000	13,628	13,628
13	M	13	Nástenné prisadené svietidlo Globo Line 4101 2x40W 230V	ks	13,000	12,438	161,694
14	M	14	Nástenné prisadené svietidlo Present 12005 Zeta	ks	5,000	26,097	130,485
15	M	15	podl. Kúrenie DTIP-18 82m 1485W	ks	1,000	169,924	169,924
16	M	16	podl. Kúrenie DTIP-18 90m 1625W	ks	1,000	189,807	189,807
17	M	17	podl. Kúrenie DTIP-18 130m 2295W	ks	6,000	215,143	1 290,858
18	M	18	podl. Kúrenie DTIP-18 155m 2775W	ks	12,000	255,928	3 071,136
19	M	19	termostat pre podlahové kúrenie DEVIREG TOUCH	ks	8,000	92,913	743,304
20	M	20	CHKE-R 3Jx1,5 osvetlenie	m	405,000	0,584	236,520
21	M	21	CHKE-R 3Jx2,5 zásuvka	m	252,000	0,881	222,012
22	M	22	CHKE-R 3Jx4 zásuvka	m	55,000	1,264	69,520
23	M	23	CHKE-R 3Jx2,5 podlahové kúrenie	m	490,000	0,938	459,620
24	M	24	CHKE-R 3Jx1,5 termostat	m	220,000	0,559	122,980
25	M	25	CHKE-R 4Jx50	m	22,000	17,315	380,930
26	M	26	Dátový kábel UTP cat.6	m	260,000	0,572	148,720
27	M	27	Demontáž existujúcich svietidiel	m	63,000	8,063	507,969
28	M	28	Montáž existujúcich svietidiel	m	63,000	7,655	482,265
29	M	29	Chránička FXP25	m	1 110,000	0,431	478,410
30	M	30	Chránička FXP32	m	90,000	0,759	68,310
31	M	31	Ventilátor na odvetranie sociálnych miestností	ks	2,000	53,476	106,952
32	M	32	Rozvádzač R-P	ks	1,000	1 687,456	1 687,456
33	K	PM	Podružný materiál	%	230,483	2,317	533,978
34	K	K001	Demontáž exist. elektroinšt. /h	hod	160,000	5,100	816,000
35	K	K002	Elektromontážne práce /h	hod	440,000	8,248	3 629,120
36	K	K003	Revízie /h	hod	8,000	21,723	173,784
37	K	K004	Plán skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	287,638	287,638



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova Barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň

Objekt: 012 - zdravotníka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Obnova s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Mgr. Michal Hrčka

KS:

Dátum: 11.06.2015

IČO:

IČO DPH:

IČO:

36820652

IČO DPH:

SK 202 243 75 ;

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

7 500,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

7 500,00

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

7 500,00

1 500,00

Cena s DPH

v EUR

9 000,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 6.10.2015 Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 6.10.2015 Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova Barokového kaštiela na hrade Modrý Kameň

**Objekt: 012 - zdravotníka**

Miesto:

Dátum:

11.06.2015

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Obnova s.r.o.

Spracovateľ:

Mgr. Michal Hrčka

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>7 500,00</b>
D1 - HSV	2 053,39
1 - Zemné práce	339,99
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 376,92
4 - Vodorovné konštrukcie	127,88
8 - Rúrové vedenie	69,13
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	139,47
D2 - PSV	5 446,62
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	943,69
722 - Zdravotechnika	1 321,50
725 - Zdravotechnika	3 181,42
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>7 500,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova Barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň

Objekt: 012 - zdravotníka

Miesto: Dátum: 11.06.2015

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Obnova s.r.o. Spracovateľ: Mgr. Michal Hrčka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

7 500,001

### D1 - HSV

2 053,386

#### 1 - Zemné práce

339,990

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	23,520	6,427	151,163
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	7,440	10,598	78,849
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	13,036	1,182	15,409
4	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtí, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	17,924	2,484	44,523
5	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,480	10,245	25,408
6	M	5833716700	Štrkopiesok 0-22 n	t	4,216	5,844	24,638

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 376,920

7	K	388129330	Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo železobetónu, uzavretý profil hm.do 6.5t	ks	1,000	62,662	62,662
8	M	5938900100	Prefabrikovaná žumpa KL6 2700x1600x1900	ks	1,000	1 102,570	1 102,570
9	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	2,000	14,637	29,274
10	M	5922442160	Zákrytová doska 63/17	ks	1,000	129,490	129,490
11	M	5922442180	Skruž rovná 100/25/9	ks	1,000	23,459	23,459
12	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	5,614	5,614
13	M	5524211010	Poklop kanalizačný komplet okrúhly trieda 50kN AO-400, 400/480/50	ks	1,000	23,851	23,851

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

127,884

14	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	1,260	20,452	25,770
15	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,620	20,346	12,615
16	K	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 20/25	m3	1,260	71,031	89,499

#### 8 - Rúrové vedenie

69,127

17	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	5,000	0,087	0,435
18	M	2860018130	HDPE rúra PE100 32x2,9/100m PN16 (SDR11) - pre tlakový rozvod pitnej vody	m	5,465	0,750	4,099
19	K	894115111	0.00035 Šachta domová kanalizačná z pál. tehál s osadením liat. pokl. veľ. 600 x 600 mm, obst., priestoru do 1,30 m3	m3	0,300	215,309	64,593

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

139,465

20	K	971024481	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0, 25 m2, hr. do 900 mm, -0,49700t	ks	5,000	27,893	139,465
----	---	-----------	---	----	-------	--------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## D2 - PSV

5 446,615

### 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

943,690

21	K	721171109	Potrubié z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	4,900	10,257	50,259
22	K	721171111	Potrubié z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	m	19,000	14,853	282,207
23	K	721171112	Potrubié z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	15,200	16,075	244,340
24	K	721171406	Potrubié z rúr HT 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	1,300	20,094	26,122
25	K	721171408	Potrubié z rúr HT 110/4, 3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	4,500	27,251	122,630
26	K	721171502	Potrubié z rúr HT 40/3 odpadné prípojné	m	4,500	8,690	39,105
27	K	721171503	Potrubié z rúr HT 50/3 odpadné prípojné	m	1,000	8,841	8,841
28	K	721171508	Potrubié z rúr HT 110/4, 3 odpadné prípojné	m	2,500	15,913	39,783
29	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	6,000	1,574	9,444
30	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	2,000	1,783	3,566
31	K	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9	ks	1,000	2,059	2,059
32	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	4,000	2,569	10,276
33	K	721274112	Montáž ventiláčnych hlavíc - iných typov DN 100	ks	2,000	1,274	2,548
34	M	5623121004	Privzdušňovací ventil HL900N	ks	2,000	27,249	54,498
35	M	2860022630	HT čistiaci kus 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	2,963	5,926
36	M	2860022650	0.00035 HT čistiaci kus 150 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	11,679	11,679
37	K	721290111	0.00035 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	38,000	0,485	18,430
38	K	721290112	0.00035 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	15,200	0,665	10,108
39	K	998721101	0.00035 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,135	13,844	1,869

### 722 - Zdravotechnika

1 321,504

40	K	722172120	Potrubié z plastických rúr PP D16/2.7 - PN20, polyfúznym zváraním	m	3,700	4,589	16,979
41	K	722172121	Potrubié z plastických rúr PP D20/3.4 - PN20, polyfúznym zváraním	m	29,800	4,861	144,858
42	K	722172122	Potrubié z plastických rúr PP D25/4.2 - PN20, polyfúznym zváraním	m	6,800	5,831	39,651
43	K	722172123	Potrubié z plastických rúr PP D32/5.4 - PN20, polyfúznym zváraním	m	60,000	7,922	475,320
44	K	722181111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	m	33,500	0,749	25,092
45	K	722181113	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	m	6,800	0,919	6,249
46	K	722181114	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40	m	60,000	1,350	81,000
47	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	11,000	3,446	37,906
48	M	2861122198	Nástenka jednoduchá krátka d 16-1/2"-36	ks	11,000	8,470	93,170
49	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	1,000	6,601	6,601
50	M	2861122199	Nástenka jednoduchá krátka d20-1/2"-36	ks	1,000	10,654	10,654
51	K	722239102	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 3/4	ks	4,000	2,202	8,808
52	M	2862318680	Ventil 20 PPR guľový priamy s motýľom	ks	2,000	3,237	6,474
53	M	4225070300	Ventil poistný D 20 mm P 10-237-606 PN 6	ks	1,000	54,355	54,355
54	M	4221102600	Ventil spätný D 25 mm Z 25-111-616 II	ks	1,000	47,423	47,423
55	M	3884100000	Tlakomer deformačný kruhový typ 03360	ks	1,000	17,607	17,607
56	K	722254114	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výbrojou 25 (konopná hadica)	súb.	1,000	81,880	81,880

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	100,000	0,975	97,500
58	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	100,000	0,677	67,700
59	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,170	13,394	2,277

725 - Zdravotechnika

3 181,421

60	K	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb.	1,000	24,794	24,794
61	M	4014804478213	OLYMP NEW Misa kombi imobilná	ks	1,000	92,033	92,033
62	K	725119701	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	3,000	24,554	73,662
63	M	5513005458	Duofix pre závesné WC UP320 1.138x 136x 526 GEBERIT	ks	3,000	179,946	539,838
64	K	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	3,000	5,089	15,267
65	M	6420134050	Klozet závesný OLYMP NEW biela	ks	3,000	64,876	194,628
66	K	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb.	2,000	21,739	43,478
67	M	6420131890	Pisoár so senzorom DOMINO biela	ks	2,000	245,229	490,458
68	K	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	20,341	40,682
69	M	6420136540	Zdravotné umývadlo MIO-64 biela	ks	1,000	43,908	43,908
70	M	6420138260	Umývadielko OLYMP NEW biela	ks	1,000	30,970	30,970
71	K	725219501	Montáž umývadla zabudovaného do pultu, bez výtokovej armatúry	súb.	4,000	12,706	50,824
72	M	6420136500	Zápusťné umývadlo Sapho 60 cm	ks	4,000	158,504	634,016
73	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	4,000	3,357	13,428
74	K	725291113	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na WC-papier, mydelnička)	súb.	4,000	4,274	17,096
75	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	1,000	3,129	3,129
76	K	725333351	Montáž výlevky nerezovej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	10,265	10,265
77	M	5523401410	Nerezová kombi výlevka s umývadlom	ks	1,000	129,493	129,493
78	K	725539103	Špecifikácia dodávky: , výlevka, zadná stena, mriežka, prepádová sada, sifón, úchytková sada, , , Montáž elektrického stojáňa akumuláčného stojateho do 120 L	súb.	1,000	26,969	26,969
79	M	5413000200	Tatramat akumuláčny elektrický tlakový ohrievač stojatý s objemom 120L.	ks	1,000	157,301	157,301
80	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	11,000	3,877	42,647
81	M	5510124100	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	11,000	8,330	91,630
82	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000	5,227	5,227
83	M	5513006050	Drezová batéria nástenná LYRA	ks	1,000	34,024	34,024
84	K	725829601	Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasickej	ks	5,000	6,477	32,385
85	M	5513006040	Umývadlová stojanková batéria LYRA	ks	5,000	40,545	202,725
86	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlová do D 40	ks	6,000	1,743	10,458
87	M	5514703200	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový HL137/40, biely invalidný DN40, kód HL137/40	ks	6,000	14,463	86,778
88	K	725869371	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, pisoárovej do D 50	ks	2,000	1,530	3,060
89	M	5516172000	Uzávierka zápachová pisoárová T 2422 2	ks	2,000	10,435	20,870
90	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	2,000	0,271	0,542
91	M	5516757500	Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biely	ks	2,000	7,548	15,096
92	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,243	15,389	3,740





310 - Obnova Barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň

22. 10. 2015 - 15. 7. 2016  
 Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

2016  
 Q 4 Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug  
 Q 1  
 Q 2  
 Q 3

Popis	Začiatok	Koniec	Sep
<b>Obnova Barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň</b>	<b>22. 10. 2015</b>	<b>15. 07. 2016</b>	
<b>východné krídlo, prízemie</b>	<b>22. 10. 2015</b>	<b>15. 07. 2016</b>	
<b>HSV</b>	<b>22. 10. 2015</b>	<b>15. 07. 2016</b>	
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným ná...	22. 10. 2015	15. 07. 2016	
Zásyp liovitým tesnením s dovozom materiálu (zhuťiť po 20cm)	22. 10. 2015	15. 07. 2016	
Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2	22. 10. 2015	15. 07. 2016	
Dohľad archeológa pri zemných prácach	22. 10. 2015	15. 07. 2016	
Doplnenie a premurovanie murive nadzákladovom kamenného, teh..	22. 10. 2015	15. 07. 2016	
Zamurovanie otvoru s plochou nad 0, 25 m2 do 1 m2v murive nadz...	22. 10. 2015	15. 07. 2016	
Zamurovanie otvoru s plochou nad 0, 25 m2 do 1 m2 (bez nosnéh...	22. 10. 2015	15. 07. 2016	
Zamurovanie otvoru s plochou do 4,00 m2 v klenbách tehľami hr. 1...	22. 10. 2015	15. 07. 2016	
Zabetónovanie s debnením a oddebnením, dutín a otvorov veľkosti...	22. 10. 2015	15. 07. 2016	
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhnením a z...	22. 10. 2015	15. 07. 2016	
Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr.120 mm	22. 10. 2015	15. 07. 2016	
Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zv...	22. 10. 2015	15. 07. 2016	
Kladenie dlažby z kameňa zvláštne hr. do 40 mm vrátane škárovani...	22. 10. 2015	15. 07. 2016	
Sanáčňá omietka vápenná kompletný systém s jadrom	22. 10. 2015	15. 07. 2016	
Škárovanie starého muriva	22. 10. 2015	15. 07. 2016	
Vonkajšia omietková úprava ostenia okien a dverí - náročné preve...	22. 10. 2015	15. 07. 2016	
Násyp zo štrkopiesku 8-32 z toho 50% fr. 16 mm	22. 10. 2015	15. 07. 2016	
Dodávka a montáž podlahy z IPT dosiek, systém vrátane potrubný...	22. 10. 2015	15. 07. 2016	
Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	22. 10. 2015	15. 07. 2016	
Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zv...	22. 10. 2015	15. 07. 2016	
Liaty samoniveláčny poter	22. 10. 2015	15. 07. 2016	
Odstránenie starých náterov a malieb, sekundárnych vrstiev, očist...	22. 10. 2015	15. 07. 2016	
Oprava vnútorných vápenných omietok stien a stropov (klenieb)	22. 10. 2015	15. 07. 2016	
Obnova omietok stien, umelecko remeselné prevedenie	22. 10. 2015	15. 07. 2016	
Odstránenie omietok na odprezentovanie armovania muriva pod d...	22. 10. 2015	15. 07. 2016	
Príprava vnútorného podkladu stien a stropov pod stierku	22. 10. 2015	15. 07. 2016	
Vnútomá stierka stien a stropov, špeciálna zmes, náročné prevede...	22. 10. 2015	15. 07. 2016	
Montáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s...	22. 10. 2015	15. 07. 2016	
Demontáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint...	22. 10. 2015	15. 07. 2016	



310 - Obnova Barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň

22. 10. 2015 - 15. 7. 2016  
Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Popis	2016											
	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3
	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Máj	Jún	Júl	Aug
	Začiatok	Koniec										
Zakryvanie kamenných portálov - opatrenia proti znečisteniu a poš...	22. 10. 2015	15. 07. 2016										
Vetracia vývody na fasáde	22. 10. 2015	15. 07. 2016										
Odvodnenie plochy pod rampou + vpuť s mrežou	22. 10. 2015	15. 07. 2016										
Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 1..	22. 10. 2015	15. 07. 2016										
Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskový...	22. 10. 2015	15. 07. 2016										
Odstránenie horných podlahových vrstiev	22. 10. 2015	15. 07. 2016										
Odstránenie spodných podlahových vrstiev	22. 10. 2015	15. 07. 2016										
Odvoz sutiny a vyúraných hmôt na skládku do 1 km	22. 10. 2015	15. 07. 2016										
Odvoz sutiny a vyúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	22. 10. 2015	15. 07. 2016										
Vnútrostaviteľská doprava sutiny a vyúraných hmôt do 10 m	22. 10. 2015	15. 07. 2016										
Poplatok za uskladnenie sute na skládke, vrátane prenájom kontaj...	22. 10. 2015	15. 07. 2016										
Rozobratie kachlovej pece a jej uskladnenie	22. 10. 2015	15. 07. 2016										
Vyrezanie, drážkovanie rýh frézovaním pre inštalácie	22. 10. 2015	15. 07. 2016										
Búranie diaľieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo..	22. 10. 2015	15. 07. 2016										
Sťahnutie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t	22. 10. 2015	15. 07. 2016										
Búranie podláh z tehál, bez lôžka, bez ohľadu na výplň skár, kladené..	22. 10. 2015	15. 07. 2016										
Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. do 32 mm, -0.01800t	22. 10. 2015	15. 07. 2016										
Búranie podkladov pod diažby, liatych diaľieb a mazanin, betón aleb.	22. 10. 2015	15. 07. 2016										
Vybúranie otvoru, a následné zamurovanie po realizácii	22. 10. 2015	15. 07. 2016										
Vítanie otvorov v kamenom murive do D150	22. 10. 2015	15. 07. 2016										
Ostatné búradie a demontážne práce	22. 10. 2015	15. 07. 2016										
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plá...	22. 10. 2015	15. 07. 2016										
<b>PSV</b>	<b>22. 10. 2015</b>	<b>15. 07. 2016</b>										
Príprava podkladu steny pred izoláciou	22. 10. 2015	15. 07. 2016										
Izolácia proti zemnej vlhkosti, fóliou zvislú	22. 10. 2015	15. 07. 2016										
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	22. 10. 2015	15. 07. 2016										
Montáž tepelnej izolácie rohových, pásmi, dielcami, do skami podláh, j	22. 10. 2015	15. 07. 2016										
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	22. 10. 2015	15. 07. 2016										
Priečka SDK	22. 10. 2015	15. 07. 2016										
Okno O126	22. 10. 2015	15. 07. 2016										
Okno O127	22. 10. 2015	15. 07. 2016										
Okno O128	22. 10. 2015	15. 07. 2016										



310 - Obnova Barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň

22. 10. 2015 - 15. 7. 2016

Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Popis	2016		2016																
	Začiatok	Koniec	Sep	Q 4	Okť	Nov	Dec	Q 1	Jan	Feb	Mar	Apr	Q 2	Máj	Jún	Júl	Q 3	Aug	
Okno O129	22. 10. 2015	15. 07. 2016																	
Okno O130	22. 10. 2015	15. 07. 2016																	
Okno O131	22. 10. 2015	15. 07. 2016																	
Okno O132	22. 10. 2015	15. 07. 2016																	
Dvere D44	22. 10. 2015	15. 07. 2016																	
Dvere D45	22. 10. 2015	15. 07. 2016																	
Dvere D46	22. 10. 2015	15. 07. 2016																	
Dvere D47	22. 10. 2015	15. 07. 2016																	
Dvere D47b	22. 10. 2015	15. 07. 2016																	
Dvere D49	22. 10. 2015	15. 07. 2016																	
Dvere D50	22. 10. 2015	15. 07. 2016																	
Dvere D55	22. 10. 2015	15. 07. 2016																	
Dvere D57	22. 10. 2015	15. 07. 2016																	
Dvere D60	22. 10. 2015	15. 07. 2016																	
Dvere D61 posuvné s púzdom do SDK	22. 10. 2015	15. 07. 2016																	
Dvere D62 posuvné s púzdom do SDK	22. 10. 2015	15. 07. 2016																	
Okno O133	22. 10. 2015	15. 07. 2016																	
Okno O134	22. 10. 2015	15. 07. 2016																	
Okno O135	22. 10. 2015	15. 07. 2016																	
Okno O136	22. 10. 2015	15. 07. 2016																	
Okno O137	22. 10. 2015	15. 07. 2016																	
Okno O138	22. 10. 2015	15. 07. 2016																	
Okno O139	22. 10. 2015	15. 07. 2016																	
Okno O140	22. 10. 2015	15. 07. 2016																	
Okno O141	22. 10. 2015	15. 07. 2016																	
Okno O142	22. 10. 2015	15. 07. 2016																	
Okno O143	22. 10. 2015	15. 07. 2016																	
Okno O144	22. 10. 2015	15. 07. 2016																	
Okno O145	22. 10. 2015	15. 07. 2016																	
Okno O145a	22. 10. 2015	15. 07. 2016																	
Dvere 146, dvere vstupné	22. 10. 2015	15. 07. 2016																	
Okno O147	22. 10. 2015	15. 07. 2016																	



310 - Obnova Barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň

22. 10. 2015 - 15. 7. 2016

Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Popis	2016												
	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4
	Sep	Okc	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Máj	Jún	Júl	Aug	Sep
	Začiatok	Koniec											
Okno O148	22. 10. 2015	15. 07. 2016											
Okno O149	22. 10. 2015	15. 07. 2016											
Dvere a presklenie 179	22. 10. 2015	15. 07. 2016											
Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 d...	22. 10. 2015	15. 07. 2016											
Dodávka a montáž zábradlia Z16	22. 10. 2015	15. 07. 2016											
Dodávka a montáž zábradlia Z17	22. 10. 2015	15. 07. 2016											
Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do lepidla	22. 10. 2015	15. 07. 2016											
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	22. 10. 2015	15. 07. 2016											
Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlych dosiek alebo dlaždíc	22. 10. 2015	15. 07. 2016											
Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	22. 10. 2015	15. 07. 2016											
Kladenie dlažby	22. 10. 2015	15. 07. 2016											
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	22. 10. 2015	15. 07. 2016											
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	22. 10. 2015	15. 07. 2016											
Reštaurovanie Interiér - čistenie a odsosovanie	22. 10. 2015	15. 07. 2016											
Reštaurovanie Interiér - fixácia fragmentov v originálu	22. 10. 2015	15. 07. 2016											
Reštaurovanie Interiér - rekonštrukcia vápennej omietky	22. 10. 2015	15. 07. 2016											
Reštaurovanie Interiér - farebné zjednotenie, retuš	22. 10. 2015	15. 07. 2016											
Reštaurovanie Interiér - spevnenie kamenných detailov, piliere, ka...	22. 10. 2015	15. 07. 2016											
Reštaurovanie južnej časti, miest. č. 13,14,15	22. 10. 2015	15. 07. 2016											
Reštaurátorský dozor	22. 10. 2015	15. 07. 2016											
Kamenné schody KS1	22. 10. 2015	15. 07. 2016											
Kamenné schody KS2	22. 10. 2015	15. 07. 2016											
Maľby - náročné prevedenie	22. 10. 2015	15. 07. 2016											
Hydrofónny náter vonkajších parapetov	22. 10. 2015	15. 07. 2016											
<b>001</b>	<b>22. 10. 2015</b>	<b>15. 07. 2016</b>											
Montáže ostatných výrobkov	22. 10. 2015	15. 07. 2016											
Vyburanie, vrtanie, osadenie, vyspravenie prvkov pre odvetranie	22. 10. 2015	15. 07. 2016											
Osadenie mriežky O18	22. 10. 2015	15. 07. 2016											
Dodávka a osadenie rampy O77	22. 10. 2015	15. 07. 2016											
Dodávka a osadenie plošiny O79	22. 10. 2015	15. 07. 2016											
Dodávka a osadenie ostatné O81	22. 10. 2015	15. 07. 2016											
Dodávka a osadenie ostatné O82	22. 10. 2015	15. 07. 2016											





310 - Obnova Barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň

22. 10. 2015 - 15. 7. 2016  
Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Popis	2016															
	Sep	Q 4	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Q 2	Máj	Jún	Júl	Q 3	Aug	
Začiatok	Koniec															
Dodávka a osadenie ostatné O83	22. 10. 2015	15. 07. 2016														
Dodávka a osadenie ostatné O84	22. 10. 2015	15. 07. 2016														
Dodávka a osadenie ostatné O85 + skřínka	22. 10. 2015	15. 07. 2016														
Dodávka a osadenie ostatné O86	22. 10. 2015	15. 07. 2016														
Dodávka a osadenie ostatné O87	22. 10. 2015	15. 07. 2016														
Dodávka a osadenie ostatné O88	22. 10. 2015	15. 07. 2016														
Dodávka a osadenie ostatné O92	22. 10. 2015	15. 07. 2016														
Dodávka a osadenie ostatné O93	22. 10. 2015	15. 07. 2016														
Dodávka a osadenie ostatné O94	22. 10. 2015	15. 07. 2016														
<b>elektroinštalácia, vykuro</b>	<b>22. 10. 2015</b>	<b>15. 07. 2016</b>														
<b>M</b>	<b>22. 10. 2015</b>	<b>15. 07. 2016</b>														
<b>M Elektromontáže</b>	<b>22. 10. 2015</b>	<b>15. 07. 2016</b>														
Dodávka materiálu	22. 10. 2015	15. 07. 2016														
Podružný materiál	22. 10. 2015	15. 07. 2016														
Demontáž exist. elektroinšt. /h	22. 10. 2015	15. 07. 2016														
Elektromontážne práce /h	22. 10. 2015	15. 07. 2016														
Revízie /h	22. 10. 2015	15. 07. 2016														
Plán skutočného vyhotovenia	22. 10. 2015	15. 07. 2016														
<b>zdravotechnika</b>	<b>22. 10. 2015</b>	<b>15. 07. 2016</b>														
<b>HSV</b>	<b>22. 10. 2015</b>	<b>15. 07. 2016</b>														
<b>Zemné práce</b>	<b>22. 10. 2015</b>	<b>15. 07. 2016</b>														
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	22. 10. 2015	15. 07. 2016														
Výkop ryhy šírkou 600-2000mm horn.3 do 100m3	22. 10. 2015	15. 07. 2016														
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	22. 10. 2015	15. 07. 2016														
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo ok...	22. 10. 2015	15. 07. 2016														
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodeni...	22. 10. 2015	15. 07. 2016														
<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>	<b>22. 10. 2015</b>	<b>15. 07. 2016</b>														
Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo železobetónu, uzavretý ...	22. 10. 2015	15. 07. 2016														
Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová s...	22. 10. 2015	15. 07. 2016														
Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do..	22. 10. 2015	15. 07. 2016														
<b>Vodorovné konštrukcie</b>	<b>22. 10. 2015</b>	<b>15. 07. 2016</b>														
Lôžko pód potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z...	22. 10. 2015	15. 07. 2016														



310 - Obnova Barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň

22. 10. 2015 - 15. 7. 2016  
Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Popis	2016													
	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	
	Sep	Ok	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Máj	Jún	Júl	Aug	Sep	
Začiatok	Koniec													
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z ...	22. 10. 2015	15. 07. 2016												
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 20/25	22. 10. 2015	15. 07. 2016												
<b>Rúrové vedenie</b>	<b>22. 10. 2015</b>	<b>15. 07. 2016</b>												
Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho pri...	22. 10. 2015	15. 07. 2016												
0.00035 Šachta domová kanalizačná z p.át. tehál s osadením liat. p...	22. 10. 2015	15. 07. 2016												
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>	<b>22. 10. 2015</b>	<b>15. 07. 2016</b>												
Vybúranie otvoru v muňive kamenom om alebo zmiešanom plochy do ...	22. 10. 2015	15. 07. 2016												
<b>PSV</b>	<b>22. 10. 2015</b>	<b>15. 07. 2016</b>												
<b>Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>	<b>22. 10. 2015</b>	<b>15. 07. 2016</b>												
Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	22. 10. 2015	15. 07. 2016												
Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	22. 10. 2015	15. 07. 2016												
Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	22. 10. 2015	15. 07. 2016												
Potrubie z rúr HT 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	22. 10. 2015	15. 07. 2016												
Potrubie z rúr HT 110/4, 3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	22. 10. 2015	15. 07. 2016												
Potrubie z rúr HT 40/3 odpadné prípojné	22. 10. 2015	15. 07. 2016												
Potrubie z rúr HT 50/3 odpadné prípojné	22. 10. 2015	15. 07. 2016												
Potrubie z rúr HT 110/4, 3 odpadné prípojné	22. 10. 2015	15. 07. 2016												
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových v...	22. 10. 2015	15. 07. 2016												
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových v...	22. 10. 2015	15. 07. 2016												
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových v...	22. 10. 2015	15. 07. 2016												
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových v...	22. 10. 2015	15. 07. 2016												
Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	22. 10. 2015	15. 07. 2016												
0.00035 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou ...	22. 10. 2015	15. 07. 2016												
0.00035 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou ...	22. 10. 2015	15. 07. 2016												
0.00035 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky ...	22. 10. 2015	15. 07. 2016												
<b>Zdravotechnika</b>	<b>22. 10. 2015</b>	<b>15. 07. 2016</b>												
Potrubie z plastických rúr PP D16/2.7 - PN20, polyfúznym zväraním	22. 10. 2015	15. 07. 2016												
Potrubie z plastických rúr PP D20/3.4 - PN20, polyfúznym zväraním	22. 10. 2015	15. 07. 2016												
Potrubie z plastických rúr PP D25/4.2 - PN20, polyfúznym zväraním	22. 10. 2015	15. 07. 2016												
Potrubie z plastických rúr PP D32/5.4 - PN20, polyfúznym zväraním	22. 10. 2015	15. 07. 2016												
Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	22. 10. 2015	15. 07. 2016												
Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	22. 10. 2015	15. 07. 2016												

5. 10. 2015



310 - Obnova Barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň

22. 10. 2015 - 15. 7. 2016

Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Popis	Začiatok	Koniec	2016																							
			Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4											
	Sep	Ok	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Máj	Jún	Júl	Aug	Sep	Ok	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Máj	Jún	Júl	Aug		
Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40	22. 10. 2015	15. 07. 2016																								
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtok...	22. 10. 2015	15. 07. 2016																								
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu ...	22. 10. 2015	15. 07. 2016																								
Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poisťného, redukčn..	22. 10. 2015	15. 07. 2016																								
Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou 25...	22. 10. 2015	15. 07. 2016																								
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	22. 10. 2015	15. 07. 2016																								
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	22. 10. 2015	15. 07. 2016																								
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	22. 10. 2015	15. 07. 2016																								
<b>Zdravotechnika</b>	<b>22. 10. 2015</b>	<b>15. 07. 2016</b>																								
Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	22. 10. 2015	15. 07. 2016																								
Montáž predstave nového systému záchodov do masívnej murovanej ...	22. 10. 2015	15. 07. 2016																								
Montáž záchodu do predstaveného systému	22. 10. 2015	15. 07. 2016																								
Montáž pisoárového záchodu z bieloho diturvítu s automatickým s...	22. 10. 2015	15. 07. 2016																								
Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	22. 10. 2015	15. 07. 2016																								
Montáž umývadla zabudovaného do pultu, bez výtokovej armatúry	22. 10. 2015	15. 07. 2016																								
Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	22. 10. 2015	15. 07. 2016																								
Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (...	22. 10. 2015	15. 07. 2016																								
Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	22. 10. 2015	15. 07. 2016																								
Montáž výlevky nerezovej závesnej bez výtokovej armatúry	22. 10. 2015	15. 07. 2016																								
Špecifikácia dodávky: výlevka, zadná stena, mriežka, prepádová ...	22. 10. 2015	15. 07. 2016																								
Montáž ventilu rohuového s pripojovacou rúrkou G 1/2	22. 10. 2015	15. 07. 2016																								
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo kl..	22. 10. 2015	15. 07. 2016																								
Montáž batérií umývadlových stojanových pákových alebo klasic...	22. 10. 2015	15. 07. 2016																								
Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadl...	22. 10. 2015	15. 07. 2016																								
Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárov...	22. 10. 2015	15. 07. 2016																								
Montáž dvierok kovových lakovaných	22. 10. 2015	15. 07. 2016																								
Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	22. 10. 2015	15. 07. 2016																								



## **Harmonogram kontrolných dní pre projekt:**

*Obnova barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň Obnova východného krídla*

Dátum konania kontrolného dňa :	1.	3.11.2015
	2.	1.12.2015
	3.	5.1.2016
	4.	2.2.2016
	5.	1.3.2016
	6.	5.4.2016

Ostatné operatívne kontrolné dni budú zvolávané priebežne podľa zápisu do stavebného denníka.

V Banskej Štiavnici, dňa 05.10.2015

Mgr. Michal Hrčka  
Obnova s.r.o.  
zhovotiteľ diela

