

1. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 09.júna 2010, dohodli na nasledovnej zmene:

- a) Doterajšia príloha č. **2 Predmet podpory NFP**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 09.júna 2010, sa ruší a nahrádza sa novým Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. Predmet podpory NFP sa mení v časti **4.A Merateľné ukazovatele projektu, 4.B Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám** a v časti **6. Časový Rámec realizácie projektu**
- b) Doterajšia príloha č. 11 **Rozpočet Projektu**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 09.júna 2010, sa ruší a nahrádza sa novým **Rozpočtom Projektu**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. Novým rozpočtom sa mení termín realizácie, a to v zmysle schválenej zmeny.

2. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom **DM0902/095/2010**, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Dodatok č.2 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Prijímateľ súhlasí so zverejnením dodatku v Centrálnom registri zmlúv, v zmysle platných právnych predpisov.

3.2 Dodatok č.2 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 2 a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Karol Matys, konateľ spoločnosti DIRMAT s.r.o.

Prílohy:

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet Projektu

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Investície do rekonštrukcie a prístavby hotela KOLONIAL Skalité	
Kód ITMS	25130120095	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Čadca
Obec	Skalité
Ulica	-
Číslo	1284

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie návštevnosti hotela KOLONIAL prostredníctvom rekonštrukcie, prístavby a rozšírenia ponuky doplnkových služieb
Špecifický cieľ projektu 1	Zatraktívniť hotel KOLONIAL prostredníctvom rekonštrukcie objektu a jeho zariadenia
Špecifický cieľ projektu 2	Rozšíriť ponuku doplnkových služieb prostredníctvom vytvorenia priestorov na ich poskytovanie (prístavba)

4.**A. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2009	4	2012
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2009	1	2012
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2009	3	2012
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2009	2	2012
	Počet vytvorených produktov CR	počet	0	2009	2	2012
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	22 206,73	2012	62 178,84	2017
	Nárast tržieb	Eur	95 299,74	2012	268 849,74	2017
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	4	2012	4	2017
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	2012	1	2017
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	3	2012	3	2017

Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	2	2012	2	2017
--------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	------	---	------

B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2009	4	2012
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	4	2012	4	2017

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2009	4	2012
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2009	1	2012
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2009	3	2012
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2009	2	2012
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	2012	1	2017
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	3	2012	3	2017
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	2	2012	2	2017

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Název aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (název merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek	
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - 2	Počet vytvorených produktov CR	počet	2

6. Časový rámec realizácie Projektu

Název aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	06/2010	05/2012
Aktivita 2 Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	06/2010	05/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	06/2010	05/2012
Publicita a informovanosť	06/2010	05/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Název aktivity
713001 Nákup interiérového vybavenia	27 219,00	0	27 219,00	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	124 432,40	0,01	124 432,41	Aktivita 2 Rekonštrukcia hotela KOLONIAL
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	224 690,10	0	224 690,10	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL
CELKOVO	376 341,50	0,01	376 341,51	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	251 909,10	0	251 909,10
2	Aktivita 2 Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	124 432,40	0,01	124 432,41
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		376 341,50	0,01	376 341,51

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
	OBJEKT SO-01 PRÍSTAVBA HOTELA												
	SO01 - A1 Prístavba hotela												
	Práce a dodávky HSV												
			Zemné práce										
1	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 (7,70+14,30+6,64)*0,60*1,10 (7,15+6,04+1,0)*0,50*1,10	m3	18,21	26,71	486,23	486,23	0,00	50,00%	243,11	jún 10	máj 12
2	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	5,13	26,71	137,06	137,06	0,00	50,00%	68,53	jún 10	máj 12
3	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	1,19	26,71	31,73	31,73	0,00	50,00%	15,86	jún 10	máj 12
4	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,86	26,71	23,07	23,07	0,00	50,00%	11,54	jún 10	máj 12
			Zakladanie										
5	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 10/12,5 (7,70+14,30+6,64)*0,60*1,10 (7,15+6,04+1,0)*0,50*1,10	m3	108,86	26,71	2 907,19	2 907,19	0,00	50,00%	1 453,60	jún 10	máj 12
6	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnie stien základových konštrukcií, zhotovenie-dielce (7,70+14,30+6,64)*0,30*2 (7,15+6,04+1,0)*0,30*2	m2	10,68	25,70	274,38	274,38	0,00	50,00%	137,19	jún 10	máj 12
7	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	Debnie stien základových konštrukcií, odstránenie-dielce	m2	1,87	25,70	47,93	47,93	0,00	50,00%	23,96	jún 10	máj 12

		úpravy											
			Zvislé a kompletne konštrukcie										
8	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 38x25x23.8 P8 (7,70+14,30+6,64)*0,38*2,85*2 (6,64*1,60*0,38*0,5) (7,70*1,60*0,38*0,5) Medzisúččet (- 1,20*1,50*0,38*7) (- 2,10*2,40*0,38) (- 1,20*1,50*0,38*7)	m3	160,58	54,90	8 816,00	8 816,00	0,00	50,00%	4 408,00	jún 10	máj 12
9	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 30x25x23.8 P12 (7,35+6,09)*0,30*2,85*2 (-1,80*2,10*0,30) (- 0,80*1,97*0,30*3)	m3	161,82	20,43	3 305,96	3 305,96	0,00	50,00%	1 652,98	jún 10	máj 12
10	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 16/20 (0,38*0,25*1,60*14) (0,38*0,25*3,0) (0,30*0,25*2,20) (0,30*0,25*1,20*3)	m3	124,15	2,85	353,58	353,58	0,00	50,00%	176,79	jún 10	máj 12
11	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie prekladu zhotovenie (0,25+0,38+0,25)*1,60*14 (0,25+0,38+0,25)*3,0 (0,25+0,30+0,25)*2,20 (0,25+0,30+0,25)*1,20*3	m2	16,09	26,99	434,36	434,36	0,00	50,00%	217,18	jún 10	máj 12
12	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie prekladu odstránenie	m2	4,59	26,99	123,84	123,84	0,00	50,00%	61,92	jún 10	máj 12
13	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž prekladov ríms z ocele 10425	t	1 636,95	0,30	491,08	491,08	0,00	50,00%	245,54	jún 10	máj 12
14	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.11,50 cm (7,35+5,85+4,65+3,833+6,09+7,3 5+5,85)*2,85 (- 0,80*1,97*3) (- 1,30*2,20*2)	m2	23,38	103,96	2 430,71	2 430,71	0,00	50,00%	1 215,36	jún 10	máj 12

			1,20*1,97)										
			Vodorovné konštrukcie										
15	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón stropov doskových a trémových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.C 16/20 (7,70*7,75*0,18*2) (6,64*6,25*0,18*2) ((7,70+14,30+6,64)*0,40*0,25*2* 2)	m3	122,20	47,88	5 850,81	5 850,81	0,00	50,00%	2 925,41	jún 10	máj 12
16	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce (7,70*7,35*2) (5,85*6,64*2)	m2	12,02	190,88	2 294,35	2 294,35	0,00	50,00%	1 147,18	jún 10	máj 12
17	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	3,73	190,88	712,36	712,36	0,00	50,00%	356,18	jún 10	máj 12
18	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	4,63	190,88	883,19	883,19	0,00	50,00%	441,60	jún 10	máj 12
19	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	1,26	190,88	240,32	240,32	0,00	50,00%	120,16	jún 10	máj 12
20	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trémov, stužujúcich pásov a vencov 11373	t	1 583,30	5,00	7 916,50	7 916,50	0,00	50,00%	3 958,25	jún 10	máj 12
21	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie (7,70+14,30+6,64)*0,25*2*2	m2	6,45	28,64	184,59	184,59	0,00	50,00%	92,30	jún 10	máj 12
22	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	2,23	28,64	63,92	63,92	0,00	50,00%	31,96	jún 10	máj 12

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/095/2010

23	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	130,83	1,50	196,24	196,24	0,00	50,00%	98,12	jún 10	máj 12
24	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 11373	t	1 758,86	0,15	263,83	263,83	0,00	50,00%	131,91	jún 10	máj 12
25	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych zhotovenie (4,0*2,20)	m2	27,72	8,80	243,92	243,92	0,00	50,00%	121,96	jún 10	máj 12
26	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	3,31	8,80	29,08	29,08	0,00	50,00%	14,54	jún 10	máj 12
27	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych zhotovenie (1,10*2,85)	m2	16,14	3,14	50,61	50,61	0,00	50,00%	25,30	jún 10	máj 12
28	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	2,41	3,14	7,55	7,55	0,00	50,00%	3,78	jún 10	máj 12
			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										
29	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT, pod omietky stropov, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm (7,35*4,65) (7,35*2,20) (5,85*6,09)	m2	4,11	85,97	353,18	353,18	0,00	50,00%	176,59	jún 10	máj 12
30	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vnútoraná omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne, jadrová hr. 2 cm	m2	13,96	85,97	1 200,37	1 200,37	0,00	50,00%	600,18	jún 10	máj 12

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/095/2010

31	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vnútrotná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká (6,09+2,847)*2*2,85 (6,09+2,853)*2*2,85 Medzisúččet (- 1,20*1,50*4) (- (-0,80*2,0*3) (- 1,30*2,20*2)	m2	6,55	84,20	551,15	551,15	0,00	50,00%	275,57	jún 10	máj 12
32	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT, pod omietky vnút. stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm (2,20+7,35)*2*2,85*2 (7,35+4,65)*2*2,85 (5,85+6,09)*2*2,85 (4,65+3,367)*2*2,85 (3,833+1,527)*2*2,85 (3,833+2,973)*2*2,85 (Medzisúččet) (- 1,20*1,50*10) (- 0,80*1,97*9) (- 2,40*2,10) (-1,80*2,10*2)	m2	4,81	315,59	1 517,03	1 517,03	0,00	50,00%	758,51	jún 10	máj 12
33	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vnútrotná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, mie šanie strojne, nanášanie ručne, jadrová hr. 2 cm	m2	10,57	315,59	3 336,39	3 336,39	0,00	50,00%	1 668,19	jún 10	máj 12
34	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 3 mm (7,70+14,30+6,64)*6,25 (6,64*1,60*0,5) (7,70*1,60*0,5) Medzisúččet (- 1,20*1,50*14) (- 2,40*2,10)	m2	16,88	160,23	2 704,08	2 704,08	0,00	50,00%	1 352,04	jún 10	máj 12
35	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terranova, Terra-Marmolit mramorové zrná, hrubozrnná (7,70+14,30+6,64)*0,70	m2	40,14	20,05	804,63	804,63	0,00	50,00%	402,31	jún 10	máj 12
36	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Mazanina z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 120 do 240 mm (7,15*2,0*0,15) (7,15*4,60*0,15) (5,65*6,04*0,15)	m3	115,57	12,20	1 409,55	1 409,55	0,00	50,00%	704,77	jún 10	máj 12

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/095/2010

37	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI (7,70*14,30*5,91)/1000	t	1 441,00	0,65	938,09	938,09	0,00	50,00%	469,05	jún 10	máj 12
38	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov) (7,15*2,0*0,15) (7,15*4,60*0,15) (5,65*6,04*0,15)	m3	40,41	12,20	492,84	492,84	0,00	50,00%	246,42	jún 10	máj 12
39	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25mm (7,35*2,20*2) (7,35*4,65) (5,85*6,09) (3,367*4,65) (3,833*1,527) (3,833*2,973) (6,09*2,847) (6,09*2,853)	m2	16,05	169,76	2 724,85	2 724,85	0,00	50,00%	1 362,42	jún 10	máj 12
			Ostatné konštrukcie a práce- búranie										
40	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m (190,472+20,048)	m2	1,65	210,52	346,73	346,73	0,00	50,00%	173,36	jún 10	máj 12
41	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031 (210,520*2)	m2	0,81	421,04	340,20	340,20	0,00	50,00%	170,10	jún 10	máj 12
42	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	1,01	210,52	213,26	213,26	0,00	50,00%	106,63	jún 10	máj 12
43	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	2,98	169,76	506,41	506,41	0,00	50,00%	253,20	jún 10	máj 12
44	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	2,79	169,76	473,81	473,81	0,00	50,00%	236,91	jún 10	máj 12

		úpravy											
45	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	7,79	359,19	2 796,29	2 796,29	0,00	50,00%	1 398,15	jún 10	máj 12
	Práce a dodávky PSV												
			Izolácie proti vode a vlhkosti										
46	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena (14,30*7,70)	m2	0,14	110,11	15,64	15,64	0,00	50,00%	7,82	jún 10	máj 12
47	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch (110,11 * 0,0003)	t	1 262,28	0,03	41,66	41,66	0,00	50,00%	20,83	jún 10	máj 12
48	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	1,51	110,11	166,05	166,05	0,00	50,00%	83,02	jún 10	máj 12
49	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35 (110,11 * 1,15)	m2	2,61	126,63	330,37	330,37	0,00	50,00%	165,18	jún 10	máj 12
50	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	5,54	2,55	14,12	14,12	0,00	50,00%	7,06	jún 10	máj 12
			Izolácie tepelné										
51	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, s pribitím na drevenú konštrukciu	m2	2,86	85,98	245,55	245,55	0,00	50,00%	122,78	jún 10	máj 12
52	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	Nobasil MPN hrúbky 180 mm, doska z minerálnej vlny (85,975 * 1,02)	m2	11,08	87,70	971,49	971,49	0,00	50,00%	485,74	jún 10	máj 12

		úpravy												
53	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami podláh, jednovrstvová (7,35*2,20*2) (7,35*4,65) (5,85*6,09) (3,367*4,65) (3,833*1,527) (3,833*2,973) (6,09*2,847) (6,09*2,853)	m2	0,69	169,76	116,97	116,97	0,00	50,00%	58,48	jún 10	máj 12	
54	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 50mm (169,762 * 1,02)	m2	13,84	173,16	2 396,32	2 396,32	0,00	50,00%	1 198,16	jún 10	máj 12	
55	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásmom do výšky 100mm A500/H	m2	2,57	169,76	435,61	435,61	0,00	50,00%	217,80	jún 10	máj 12	
56	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	41,66	1,30	54,16	54,16	0,00	50,00%	27,08	jún 10	máj 12	
			Zdravotech. vnútorná kanalizácia											
57	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	13,29	28,00	372,23	372,23	0,00	50,00%	186,12	jún 10	máj 12	
58	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	8,98	46,70	419,23	419,23	0,00	50,00%	209,61	jún 10	máj 12	
59	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	1,83	12,00	21,94	21,94	0,00	50,00%	10,97	jún 10	máj 12	
60	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	2,71	4,00	10,84	10,84	0,00	50,00%	5,42	jún 10	máj 12	

		úpravy											
			Zdravotechnika - vnútorný vodovod										
61	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie z plastických rúrok PP DN 25x4,2 polyfúznym zváraním	m	6,89	86,00	592,54	592,54	0,00	50,00%	296,27	jún 10	máj 12
62	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	4,75	12,00	57,04	57,04	0,00	50,00%	28,52	jún 10	máj 12
63	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre batériu G 1/2	pár	8,55	5,00	42,77	42,77	0,00	50,00%	21,39	jún 10	máj 12
			Zdravotechnika - zariadenia										
64	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	24,16	4,00	96,64	96,64	0,00	50,00%	48,32	jún 10	máj 12
65	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	WC kombi 20375 Bahama výber vonkajší rovný odpad	ks	119,21	4,00	476,83	476,83	0,00	50,00%	238,41	jún 10	máj 12
66	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž pisoára do masívnej murovanej konštrukcie - GEBERIT	súb	22,72	4,00	90,88	90,88	0,00	50,00%	45,44	jún 10	máj 12
67	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Sanitárna technika AQUA- SENZOR APIS 4 GK pisoárový senzor	ks	171,95	4,00	687,78	687,78	0,00	50,00%	343,89	jún 10	máj 12
68	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Sanitárna technika AQUA- SENZOR APIS 5 automatický pisoárový splachovač	ks	152,78	4,00	611,13	611,13	0,00	50,00%	305,56	jún 10	máj 12

69	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Pisoár farebný 4406 V	ks	104,18	4,00	416,70	416,70	0,00	50,00%	208,35	jún 10	máj 12
70	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	24,20	4,00	96,78	96,78	0,00	50,00%	48,39	jún 10	máj 12
71	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Umývadlo Manhatt I.A 60cm 1434	ks	34,31	4,00	137,25	137,25	0,00	50,00%	68,62	jún 10	máj 12
72	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Umývadlová batéria s odtokovouúpravou, vyt'ah. výtokom KLUDI-MIX	ks	80,33	4,00	321,33	321,33	0,00	50,00%	160,67	jún 10	máj 12
73	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Sanitárna keramika JIKA MIRA výlevka - 5104.6	ks	158,83	2,00	317,67	317,67	0,00	50,00%	158,83	jún 10	máj 12
			Konštrukcie tesárske										
74	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2 (8,5*17)	m	6,45	144,50	932,31	932,31	0,00	50,00%	466,16	jún 10	máj 12
75	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224-288 cm2 (15,30+15,30+13,5+8+7) (0,7*3)	m	8,57	61,20	524,73	524,73	0,00	50,00%	262,36	jún 10	máj 12
76	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Hranoly SM/JD akost' A 100- 395x180x180-250 (1,15+1,85)*1,10	m3	251,96	3,30	831,48	831,48	0,00	50,00%	415,74	jún 10	máj 12
77	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm (8,50*15,30)	m2	0,88	130,05	114,31	114,31	0,00	50,00%	57,16	jún 10	máj 12

		úpravy											
78	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Laty do 25 cm2 mäkké rezivo (1,4 * 1,1)	m3	243,09	1,54	374,35	374,35	0,00	50,00%	187,18	jún 10	máj 12
79	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia (1,15+1,85+1,4)	m3	30,73	4,40	135,21	135,21	0,00	50,00%	67,60	jún 10	máj 12
80	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	29,12	4,50	131,06	131,06	0,00	50,00%	65,53	jún 10	máj 12
			Konštrukcie - drevostavby										
81	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	SDK podhľad KNAUF D113 zavesená nosná kca oceľ profil dosky GKF hr. 15 mm (7,35*4,65) (7,35*2,20) (5,85*6,09)	m2	23,02	85,97	1 978,69	1 978,69	0,00	50,00%	989,35	jún 10	máj 12
			Konštrukcie klampiarske										
82	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné sklon do 45° z tabúľ 2000x1000 mm (8,5*15,30)	m2	17,31	130,05	2 251,56	2 251,56	0,00	50,00%	1 125,78	jún 10	máj 12
83	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	7,76	15,30	118,67	118,67	0,00	50,00%	59,33	jún 10	máj 12
84	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 250 mm (1,2*14)	m	9,39	16,80	157,75	157,75	0,00	50,00%	78,88	jún 10	máj 12
85	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 100 mm	m	8,28	14,00	115,88	115,88	0,00	50,00%	57,94	jún 10	máj 12

86	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	26,44	1,85	48,91	48,91	0,00	50,00%	24,46	jún 10	máj 12
Konštrukcie - krytiny tvrdé													
87	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Pokrytie strechy fóliou NICOFOL 250 GR/M2 (8,5*15,30)	m2	3,35	130,05	435,15	435,15	0,00	50,00%	217,57	jún 10	máj 12
88	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	26,88	0,04	1,02	1,02	0,00	50,00%	0,51	jún 10	máj 12
Konštrukcie stolárske													
89	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku z tvrdého dreva, š. nad 40 do 60 mm (8,50*0,5*2) (15,30*1,0)	m2	11,04	23,80	262,80	262,80	0,00	50,00%	131,40	jún 10	máj 12
90	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obloženie palubovka SM hrúbky 15 šírky 45 cm (23,8*1,04)	m2	10,75	24,75	266,01	266,01	0,00	50,00%	133,00	jún 10	máj 12
91	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž plastových okien a dverí (1,20+1,50)*2*14	m	12,02	75,60	908,71	908,71	0,00	50,00%	454,36	jún 10	máj 12
92	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Plastové okno jednokrídlové otváracio-sklapné výšky/šírky 1500/1200 mm (14 * 1,04)	ks	255,53	14,56	3 720,44	3 720,44	0,00	50,00%	1 860,22	jún 10	máj 12
93	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž dverového krídla nekompletiz.otváracieho do zamurovanej rámovej zárubne,jednokrídlové	ks	9,21	5,00	46,03	46,03	0,00	50,00%	23,02	jún 10	máj 12
94	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby,	Montáž dverového krídla nekompletiz.otváracieho do zamurovanej rámovej	ks	14,10	2,00	28,20	28,20	0,00	50,00%	14,10	jún 10	máj 12

		stavebné úpravy	zárubne,dvojkrídlové										
95	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dvere 60-90/197 cm s presklením - 2 x, mriežkou, rám z masívu, odých. dub/buk , zámok obyč. APEX BB	ks	337,56	6,00	2 025,35	2 025,35	0,00	50,00%	1 012,68	jún 10	máj 12
96	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 120 APEX BB	ks	134,23	6,00	805,40	805,40	0,00	50,00%	402,70	jún 10	máj 12
97	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vstupné dvere	ks	1 995,00	1,00	1 995,00	1 995,00	0,00	50,00%	997,50	jún 10	máj 12
98	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	100,58	0,55	55,32	55,32	0,00	50,00%	27,66	jún 10	máj 12
			Podlahy z dlaždíc										
99	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm (2,20*7,35*2) (6,09*2,847) (6,09*2,853) (3,833*1,527) (3,833*2,973)	m2	10,99	84,30	926,14	926,14	0,00	50,00%	463,07	jún 10	máj 12
100	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x200x10 3 lia (84,302 * 1,02)	m2	18,06	85,99	1 553,12	1 553,12	0,00	50,00%	776,56	jún 10	máj 12
101	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24,79	3,90	96,69	96,69	0,00	50,00%	48,35	jún 10	máj 12
			Podlahy vlysové a parketové										
102	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou,parozábranou a s olištovaním,laminované tabule 1286x194 mm	m2	10,19	85,46	870,85	870,85	0,00	50,00%	435,42	jún 10	máj 12

		úpravy	(3,367*4,65) (7,35*4,65) (5,85*6,09)										
103	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Laminátové parkety KRONOSPAN LUCKYFLOOR 1285x195x8 mm (85,461 * 1,02)	m2	13,58	87,17	1 183,86	1 183,86	0,00	50,00%	591,93	jún 10	máj 12
104	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presov hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	20,55	1,05	21,57	21,57	0,00	50,00%	10,79	jún 10	máj 12
			Dokončovacie práce a obklady										
105	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 200x200 mm (2,847+6,09)*2*2,85 (6,09+2,853)*2*2,85 Medzisúččet (- 0,80*1,97) (- 1,20*1,50*4) (- 1,30*2,20*2)	m2	14,85	87,42	1 297,93	1 297,93	0,00	50,00%	648,97	jún 10	máj 12
106	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obkladačky keramické polohutné glazované jednofarebné hladké B 200x200 trieda oteruvzdornosti III la (87,42 * 1,02)	m2	17,38	89,17	1 550,01	1 550,01	0,00	50,00%	775,00	jún 10	máj 12
	SO 01-Prístavba hotela - Časť : Ústredné vykurovanie												
			Vykurovacie telesá										
107	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 16	m	0,75	76,00	57,00	57,00	0,00	50,00%	28,50	jún 10	máj 12
108	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 20	m	0,78	20,00	15,60	15,60	0,00	50,00%	7,80	jún 10	máj 12
109	Aktivita 1 Prístavba hotela	717003 Prístavby,	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr.	m	0,86	22,00	18,92	18,92	0,00	50,00%	9,46	jún 10	máj 12

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/095/2010

	KOLONIAL	nadstavby, stavebné úpravy	DN 25										
110	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž tep. izolácie potrubia skružkami PE prilepené na potr. DN 32	m	0,90	30,00	27,00	27,00	0,00	50,00%	13,50	jún 10	máj 12
111	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Minerálna izolačná trubica s AL fóliou 18/20	m	4,01	76,00	304,76	304,76	0,00	50,00%	152,38	jún 10	máj 12
112	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Minerálna izolačná trubica s AL fóliou 22/20	m	4,23	20,00	84,60	84,60	0,00	50,00%	42,30	jún 10	máj 12
113	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Minerálna izolačná trubica s AL fóliou 28/20	m	4,67	22,00	102,74	102,74	0,00	50,00%	51,37	jún 10	máj 12
114	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Minerálna izolačná trubica s AL fóliou 35/20	m	5,05	30,00	151,50	151,50	0,00	50,00%	75,75	jún 10	máj 12
115	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,40	7,62	10,67	10,67	0,00	50,00%	5,33	jún 10	máj 12
			Strojovne										
116	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	súbor	3,65	1,00	3,65	3,65	0,00	50,00%	1,83	jún 10	máj 12
117	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Čerpadlo UPE 25-60 A 180 - 59566507	kus	292,00	1,00	292,00	292,00	0,00	50,00%	146,00	jún 10	máj 12
118	Aktivita 1 Prístavba hotela	717003 Prístavby,	Úprava kotolne pre napojenie potrubia UK prístavby	hod	11,70	30,00	351,00	351,00	0,00	50,00%	175,50	jún 10	máj 12

	KOLONIAL	nadstavby, stavebné úpravy											
119	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	%	1,30	6,47	8,41	8,41	0,00	50,00%	4,20	jún 10	máj 12
Rozvod potrubia													
120	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie Cu polotvrdé-mäkké pájkovanie d15	m	12,00	76,00	912,00	912,00	0,00	50,00%	456,00	jún 10	máj 12
121	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie Cu polotvrdé-mäkké pájkovanie d18	m	13,90	20,00	278,00	278,00	0,00	50,00%	139,00	jún 10	máj 12
122	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie Cu polotvrdé-mäkké pájkovanie d22	m	16,30	22,00	358,60	358,60	0,00	50,00%	179,30	jún 10	máj 12
123	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie Cu polotvrdé-mäkké pájkovanie d28	m	26,00	30,00	780,00	780,00	0,00	50,00%	390,00	jún 10	máj 12
124	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tlaková skúška potrubia Cu do d 35	m	0,51	148,00	75,48	75,48	0,00	50,00%	37,74	jún 10	máj 12
125	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Sekacie práce pre rozvod potrubia, sputné stavebné úpravy	hod	9,30	40,00	372,00	372,00	0,00	50,00%	186,00	jún 10	máj 12
126	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	1,50	27,76	41,64	41,64	0,00	50,00%	20,82	jún 10	máj 12
Armatúry													

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/095/2010

127	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4	kus	0,72	1,00	0,72	0,72	0,00	50,00%	0,36	jún 10	máj 12
128	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Filter F 74 C 3/4" AA - 167	kus	162,00	1,00	162,00	162,00	0,00	50,00%	81,00	jún 10	máj 12
129	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventil odvzdušňovací závitový vykur. telies K 1172 G 3/8	kus	2,15	14,00	30,10	30,10	0,00	50,00%	15,05	jún 10	máj 12
130	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventil regul. závit. termost. bez hlavice ovládania	kus	18,20	14,00	254,80	254,80	0,00	50,00%	127,40	jún 10	máj 12
131	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Hlavica ovládania termost. ventilov	kus	21,50	14,00	301,00	301,00	0,00	50,00%	150,50	jún 10	máj 12
132	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Skrutkovanie pre pákovanie DN 15	kus	18,90	28,00	529,20	529,20	0,00	50,00%	264,60	jún 10	máj 12
133	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventil radiatorový spiatočkový G 1/2"	kus	8,50	14,00	119,00	119,00	0,00	50,00%	59,50	jún 10	máj 12
134	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	0,20	13,97	2,79	2,79	0,00	50,00%	1,40	jún 10	máj 12
			Vykurovacie telesá										
135	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	kus	3,16	14,00	44,24	44,24	0,00	50,00%	22,12	jún 10	máj 12

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/095/2010

136	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	2,78	5,00	13,90	13,90	0,00	50,00%	6,95	jún 10	máj 12
137	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	5,50	9,00	49,50	49,50	0,00	50,00%	24,75	jún 10	máj 12
138	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD- 11K Hdo600/Ldo2000mm	kus	17,20	5,00	86,00	86,00	0,00	50,00%	43,00	jún 10	máj 12
139	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	kus	21,00	9,00	189,00	189,00	0,00	50,00%	94,50	jún 10	máj 12
140	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L800 Korad P90	kus	55,00	5,00	275,00	275,00	0,00	50,00%	137,50	jún 10	máj 12
141	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1000 Korad P90	kus	102,00	5,00	510,00	510,00	0,00	50,00%	255,00	jún 10	máj 12
142	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1200 Korad P90	kus	119,00	4,00	476,00	476,00	0,00	50,00%	238,00	jún 10	máj 12
143	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Držiak, konzola, zátka Korad	kus	5,30	11,00	58,30	58,30	0,00	50,00%	29,15	jún 10	máj 12
144	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa	kus	0,63	16,00	10,08	10,08	0,00	50,00%	5,04	jún 10	máj 12

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/095/2010

145	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Opr. vykúr. telies, napustenie vody do vykúr. telies	m2	0,37	255,00	94,35	94,35	0,00	50,00%	47,18	jún 10	máj 12
146	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	m2	0,53	255,00	135,15	135,15	0,00	50,00%	67,58	jún 10	máj 12
147	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vykurovacia skúška	hod	9,30	72,00	669,60	669,60	0,00	50,00%	334,80	jún 10	máj 12
148	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre vykúr. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	%	2,30	26,11	60,06	60,06	0,00	50,00%	30,03	jún 10	máj 12
SO 01-Prístavba hotela - Časť : Tepelné čepadlo													
				Izolácie tepelné									
149	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 20	m	0,78	30,00	23,40	23,40	0,00	50,00%	11,70	jún 10	máj 12
150	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 25	m	0,86	16,00	13,76	13,76	0,00	50,00%	6,88	jún 10	máj 12
151	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 32	m	0,90	42,00	37,80	37,80	0,00	50,00%	18,90	jún 10	máj 12
152	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Minerálna izolačná trubica s AL fóliou 22/30	m	6,40	30,00	192,00	192,00	0,00	50,00%	96,00	jún 10	máj 12
153	Aktivita 1 Prístavba hotela	717003 Prístavby,	Minerálna izolačná trubica s AL fóliou 28/30	m	6,95	16,00	111,20	111,20	0,00	50,00%	55,60	jún 10	máj 12

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/095/2010

	KOLONIAL	nadstavby, stavebné úpravy											
154	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Minerálna izolačná trubica s AL fóliou 35/30	m	7,30	42,00	306,60	306,60	0,00	50,00%	153,30	jún 10	máj 12
155	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,40	6,85	9,59	9,59	0,00	50,00%	4,79	jún 10	máj 12
			Kotolne										
156	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž zariadenia tepelného čerpadla	kus	3 950,00	1,00	3 950,00	3 950,00	0,00	50,00%	1 975,00	jún 10	máj 12
157	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Komplexné odskúšanie, uvedenie do prevádzky	kus	1 050,00	1,00	1 050,00	1 050,00	0,00	50,00%	525,00	jún 10	máj 12
158	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Revízia	kus	620,00	1,00	620,00	620,00	0,00	50,00%	310,00	jún 10	máj 12
159	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Čerpadlo tepelné vzduchúvoda 14,6 kW	kus	11 500,00	2,00	23 000,00	23 000,00	0,00	50,00%	11 500,00	jún 10	máj 12
160	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozdeľovač vykurovacích okruhov	kus	1 660,00	3,00	4 980,00	4 980,00	0,00	50,00%	2 490,00	jún 10	máj 12
161	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventil 3-cestný prepínací R 1	kus	169,00	2,00	338,00	338,00	0,00	50,00%	169,00	jún 10	máj 12
162	Aktivita 1 Prístavba hotela	717003 Prístavby,	Zásobník akumulačný 900 l	kus	1 110,00	2,00	2 220,00	2 220,00	0,00	50,00%	1 110,00	jún 10	máj 12

	KOLONIAL	nadstavby, stavebné úpravy											
163	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Puzdro ponorné pre zásobníky	kus	20,50	2,00	41,00	41,00	0,00	50,00%	20,50	jún 10	máj 12
164	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušenstvo pre tepelné čerpadlo do 32,6 kW, balík	balík	1 120,00	2,00	2 240,00	2 240,00	0,00	50,00%	1 120,00	jún 10	máj 12
165	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozdeľovač soľanky do zemných vrtov	kus	815,00	1,00	815,00	815,00	0,00	50,00%	407,50	jún 10	máj 12
166	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Médium teplotnosné Tyfocor - 9542602	200 l	430,00	2,00	860,00	860,00	0,00	50,00%	430,00	jún 10	máj 12
167	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Snímač teploty zásobníka 7159671	kus	46,00	2,00	92,00	92,00	0,00	50,00%	46,00	jún 10	máj 12
168	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	%	4,00	253,96	1 015,84	1 015,84	0,00	50,00%	507,92	jún 10	máj 12
			Rozvod potrubia										
169	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie Cu polotvrde-mäkké pájkovanie d22	m	16,30	30,00	489,00	489,00	0,00	50,00%	244,50	jún 10	máj 12
170	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie Cu polotvrde-mäkké pájkovanie d28	m	26,00	16,00	416,00	416,00	0,00	50,00%	208,00	jún 10	máj 12
171	Aktivita 1 Prístavba hotela	717003 Prístavby,	Potrubie Cu polotvrde-mäkké pájkovanie d35	m	31,00	42,00	1 302,00	1 302,00	0,00	50,00%	651,00	jún 10	máj 12

	KOLONIAL	nadstavby, stavebné úpravy											
172	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok na potrubie Cu v kotolni d 22	m	3,72	30,00	111,60	111,60	0,00	50,00%	55,80	jún 10	máj 12
173	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok na potrubie Cu v kotolni d 28	m	5,35	16,00	85,60	85,60	0,00	50,00%	42,80	jún 10	máj 12
174	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok na potrubie Cu v kotolni d 35	m	10,30	42,00	432,60	432,60	0,00	50,00%	216,30	jún 10	máj 12
175	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tlaková skúška potrubia Cu do d 35	m	0,51	88,00	44,88	44,88	0,00	50,00%	22,44	jún 10	máj 12
176	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Napojenie na jestvujúci rozvod	kus	450,00	1,00	450,00	450,00	0,00	50,00%	225,00	jún 10	máj 12
177	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	1,50	32,87	49,30	49,30	0,00	50,00%	24,65	jún 10	máj 12
			Armatúry										
178	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventily uzavieracie závitové G 3/4	kus	36,00	2,00	72,00	72,00	0,00	50,00%	36,00	jún 10	máj 12
179	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventily uzavieracie závitové G 1	kus	41,50	2,00	83,00	83,00	0,00	50,00%	41,50	jún 10	máj 12
180	Aktivita 1 Prístavba hotela	717003 Prístavby,	Ventily uzavieracie závitové G 5/4	kus	60,50	3,00	181,50	181,50	0,00	50,00%	90,75	jún 10	máj 12

	KOLONIAL	nadstavby, stavebné úpravy											
181	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	kus	86,50	2,00	173,00	173,00	0,00	50,00%	86,50	jún 10	máj 12
182	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	kus	27,00	2,00	54,00	54,00	0,00	50,00%	27,00	jún 10	máj 12
183	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 15	kus	15,20	2,00	30,40	30,40	0,00	50,00%	15,20	jún 10	máj 12
184	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	0,20	5,94	1,19	1,19	0,00	50,00%	0,59	jún 10	máj 12
SO 01-Prístavba hotela - Časť : Slnéčné kolektory													
Kotolne													
185	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž zariadenia slnečných lokektorov	kus	3 800,00	1,00	3 800,00	3 800,00	0,00	50,00%	1 900,00	jún 10	máj 12
186	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Komplexné odskúšanie, uvedenie do prevádzky	kus	980,00	1,00	980,00	980,00	0,00	50,00%	490,00	jún 10	máj 12
187	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Revízia solárneho zariadenia	kus	620,00	1,00	620,00	620,00	0,00	50,00%	310,00	jún 10	máj 12
188	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby,	Kolektor modulárny MK 6MK 6 - 0020060	kus	2 240,00	8,00	17 920,00	17 920,00	0,00	50,00%	8 960,00	jún 10	máj 12

		stavebné úpravy											
189	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tyč teleskopická pre 45st.NS-T45 - 0020160	kus	85,50	16,00	1 368,00	1 368,00	0,00	50,00%	684,00	jún 10	máj 12
190	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Súprava pre pripojenie kolektorov PS22 - 0020200	súprava	210,00	8,00	1 680,00	1 680,00	0,00	50,00%	840,00	jún 10	máj 12
191	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Stanica odovzdávacia do 50 kW TK 50 - 0040550	kus	4 300,00	1,00	4 300,00	4 300,00	0,00	50,00%	2 150,00	jún 10	máj 12
192	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zásobník solárny 700 l	kus	2 890,00	2,00	5 780,00	5 780,00	0,00	50,00%	2 890,00	jún 10	máj 12
193	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventil prepínací VS SU	kus	206,00	2,00	412,00	412,00	0,00	50,00%	206,00	jún 10	máj 12
194	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Merač tepla WMZ 1.2	kus	282,00	2,00	564,00	564,00	0,00	50,00%	282,00	jún 10	máj 12
195	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Solarfluid náplň 10 lit.do solárnych kolektorov	10 l	41,00	2,00	82,00	82,00	0,00	50,00%	41,00	jún 10	máj 12
196	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Odkalovač - 83007 344	kus	103,00	2,00	206,00	206,00	0,00	50,00%	103,00	jún 10	máj 12
197	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	Teplomer 30-80st.C	kus	51,50	2,00	103,00	103,00	0,00	50,00%	51,50	jún 10	máj 12

		úpravy											
198	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rúrka prepojovacia pružná 2 v 1, dĺž.20 m - 302360	kus	474,00	2,00	948,00	948,00	0,00	50,00%	474,00	jún 10	máj 12
199	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia tepelná solárneho panelu, 0,75 m - 302361	kus	21,50	4,00	86,00	86,00	0,00	50,00%	43,00	jún 10	máj 12
200	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zmes nemrznúca náhradná , 10 l - 302363	kus	52,00	8,00	416,00	416,00	0,00	50,00%	208,00	jún 10	máj 12
201	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Nádoba solárna pre spätný tok - 302362	kus	271,00	2,00	542,00	542,00	0,00	50,00%	271,00	jún 10	máj 12
202	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rúrka pružná prepojovacia 2 v 1, DN 16x15 m - 309646	kus	620,00	8,00	4 960,00	4 960,00	0,00	50,00%	2 480,00	jún 10	máj 12
203	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	%	4,00	447,67	1 790,68	1 790,68	0,00	50,00%	895,34	jún 10	máj 12
			Konštrukcie klampiarske										
204	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Snehová zábrana VLEP sklon do 45°	m	34,00	60,00	2 040,00	2 040,00	0,00	50,00%	1 020,00	jún 10	máj 12
205	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Termokábel 1-žilový deviflex® DSIG-20, 230 V, 32 m, 640 W	kus	111,00	3,00	333,00	333,00	0,00	50,00%	166,50	jún 10	máj 12
206	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby,	Držiaky termokáblov v horizontálnom žľabe, 25 ks	kus	10,80	4,00	43,20	43,20	0,00	50,00%	21,60	jún 10	máj 12

		stavebné úpravy											
207	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Držiak vykurovacích káblov - SYFOK-P	m	2,55	90,00	229,50	229,50	0,00	50,00%	114,75	jún 10	máj 12
208	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Termostat pre odkvapy ETR- 1441A, rozsah -10...+10°C, IP20 (3MD)	kus	120,00	3,00	360,00	360,00	0,00	50,00%	180,00	jún 10	máj 12
209	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Snímač káblový teplotný ETF- 144/99, rozsah -20...+70°C, dĺžka 2,5 m PVC, IP67	kus	20,00	3,00	60,00	60,00	0,00	50,00%	30,00	jún 10	máj 12
			Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
210	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	kg	2,42	760,00	1 839,20	1 839,20	0,00	50,00%	919,60	jún 10	máj 12
211	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Oceľové konštrukcie žiarozinkované	kg	11,00	760,00	8 360,00	8 360,00	0,00	50,00%	4 180,00	jún 10	máj 12
212	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1,20	101,99	122,39	122,39	0,00	50,00%	61,20	jún 10	máj 12
			Elektromontáže										
213	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Napojenie termokáblov na el. sieť	hod	11,70	40,00	468,00	468,00	0,00	50,00%	234,00	jún 10	máj 12
214	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	11,70	20,00	234,00	234,00	0,00	50,00%	117,00	jún 10	máj 12

SO 01-Prístavba hotela - Časť : Elektroinštalácia													
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
Ostatné konštrukcie a práce													
215	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Sekacie práce v jestv. časti, stavebné úpravy	hod	7,30	60,00	438,00	438,00	0,00	50,00%	219,00	jún 10	máj 12
PRÁCE A DODÁVKY M													
Elektromontáže													
216	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16mm	m	0,81	185,00	149,85	149,85	0,00	50,00%	74,93	jún 10	máj 12
217	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rúrka el-inšt PVC ohybná 019855 : FX 16 (185*1,05 = 194.250)	m	0,18	194,25	34,97	34,97	0,00	50,00%	17,48	jún 10	máj 12
218	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rúrka ohybná kovová voľne, pod omietkou 29mm	m	0,89	30,00	26,70	26,70	0,00	50,00%	13,35	jún 10	máj 12
219	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rúrka el-inšt FeZn ohybná 3329 : KOPEX 29, kovová	m	4,44	30,00	133,20	133,20	0,00	50,00%	66,60	jún 10	máj 12
220	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	0,93	50,00	46,50	46,50	0,00	50,00%	23,25	jún 10	máj 12
221	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : 6400-51 (D74x43)	kus	0,24	50,00	12,00	12,00	0,00	50,00%	6,00	jún 10	máj 12

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/095/2010

222	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	kus	3,97	9,00	35,73	35,73	0,00	50,00%	17,87	jún 10	máj 12
223	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Škatuľa KO odbočná : KU 68- 1902 s rámčekom	kus	1,70	9,00	15,30	15,30	0,00	50,00%	7,65	jún 10	máj 12
224	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Drážka pre rúrku, kábel do D29mm	m	6,60	185,00	1 221,00	1 221,00	0,00	50,00%	610,50	jún 10	máj 12
225	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Otvor pre vývodkovú skriňu malú	kus	3,68	69,00	253,92	253,92	0,00	50,00%	126,96	jún 10	máj 12
226	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyrezanie rýh v plnom pálenom tehelnom murive hl.2cm š.4cm frézovaním	m	3,61	210,00	758,10	758,10	0,00	50,00%	379,05	jún 10	máj 12
227	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	kus	2,82	20,00	56,40	56,40	0,00	50,00%	28,20	jún 10	máj 12
228	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spínač rad.1 : 3558A-06940	kus	6,15	20,00	123,00	123,00	0,00	50,00%	61,50	jún 10	máj 12
229	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.2	kus	3,19	7,00	22,33	22,33	0,00	50,00%	11,17	jún 10	máj 12
230	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spínač rad.2 :	kus	7,00	7,00	49,00	49,00	0,00	50,00%	24,50	jún 10	máj 12

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/095/2010

231	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3	kus	4,06	2,00	8,12	8,12	0,00	50,00%	4,06	jún 10	máj 12
232	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Šporáková prípojka rad.3 : 3425A-0344 N, Tango®, čierna	kus	16,70	2,00	33,40	33,40	0,00	50,00%	16,70	jún 10	máj 12
233	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zásuvka nástenná IP20, x- násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	4,47	23,00	102,81	102,81	0,00	50,00%	51,41	jún 10	máj 12
234	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zásuvka 2-nás.	kus	6,70	23,00	154,10	154,10	0,00	50,00%	77,05	jún 10	máj 12
235	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dokončovacie práce na rozdávzačoch 20-50kg	kus	17,60	1,00	17,60	17,60	0,00	50,00%	8,80	jún 10	máj 12
236	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podružný rozvádzač pre prístavbu a kuchyňu	kus	640,00	1,00	640,00	640,00	0,00	50,00%	320,00	jún 10	máj 12
237	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Svietidlo žiarovkové IP20, 1x100W	kus	3,88	17,00	65,96	65,96	0,00	50,00%	32,98	jún 10	máj 12
238	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Svietidlo žiarovkové 1x60 W	kus	29,00	17,00	493,00	493,00	0,00	50,00%	246,50	jún 10	máj 12
239	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Svietidlo žiarovkové vstavané IP20, 2x100W	kus	5,40	8,00	43,20	43,20	0,00	50,00%	21,60	jún 10	máj 12

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/095/2010

240	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Žiarivka lineár. TL 5 24W/840	kus	9,40	18,00	169,20	169,20	0,00	50,00%	84,60	jún 10	máj 12
241	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zapalovač S 10 4-65W	kus	0,47	18,00	8,46	8,46	0,00	50,00%	4,23	jún 10	máj 12
242	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,2x28W,EVG: RELAX PV/T5 PAR-V A8 L2	kus	84,50	9,00	760,50	760,50	0,00	50,00%	380,25	jún 10	máj 12
243	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Body upevňovacie pre svietidlo - betón	kus	5,55	26,00	144,30	144,30	0,00	50,00%	72,15	jún 10	máj 12
244	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zistenie smeru vedenia	kus	1,12	20,00	22,40	22,40	0,00	50,00%	11,20	jún 10	máj 12
245	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	0,93	215,00	199,95	199,95	0,00	50,00%	99,98	jún 10	máj 12
246	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 (215*1,05 = 225.750)	m	0,46	225,75	103,85	103,85	0,00	50,00%	51,92	jún 10	máj 12
247	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	m	0,93	220,00	204,60	204,60	0,00	50,00%	102,30	jún 10	máj 12
248	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5 (220*1,05 = 231.000)	m	0,71	231,00	164,01	164,01	0,00	50,00%	82,01	jún 10	máj 12

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/095/2010

249	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x4	m	0,93	40,00	37,20	37,20	0,00	50,00%	18,60	jún 10	máj 12
250	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x4 (40*1,05 = 42.000)	m	1,14	42,00	47,88	47,88	0,00	50,00%	23,94	jún 10	máj 12
251	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	m	0,95	45,00	42,75	42,75	0,00	50,00%	21,38	jún 10	máj 12
252	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	m	1,80	47,25	85,05	85,05	0,00	50,00%	42,53	jún 10	máj 12
253	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	45*1,05 = 47.250				0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jún 10	máj 12
254	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Manipulácia v sieti NN	hod	11,70	65,00	760,50	760,50	0,00	50,00%	380,25	jún 10	máj 12
255	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	11,70	20,00	234,00	234,00	0,00	50,00%	117,00	jún 10	máj 12
256	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Úprava vnútorného zapojenia rozdávča	hod	11,70	18,00	210,60	210,60	0,00	50,00%	105,30	jún 10	máj 12
257	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	11,70	60,00	702,00	702,00	0,00	50,00%	351,00	jún 10	máj 12

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/095/2010

258	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	6,00	83,05	498,30	498,30	0,00	50,00%	249,15	jún 10	máj 12
259	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podružný materiál	%	5,00	28,82	144,12	144,12	0,00	50,00%	72,06	jún 10	máj 12
Objekt: SO01 - A6 Zariadenie pre kuchyňu													
260	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Konvektomat RED FOX 18kW	ks	3 842,00	1,00	3 842,00	3 842,00	0,00	50,00%	1 921,00	jún 10	máj 12
261	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zmakčovač vody	ks	62,00	1,00	62,00	62,00	0,00	50,00%	31,00	jún 10	máj 12
262	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Podstavec pod konvektomat	ks	459,00	1,00	459,00	459,00	0,00	50,00%	229,50	jún 10	máj 12
263	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Umyvačka riadu E-50T	ks	1 321,00	1,00	1 321,00	1 321,00	0,00	50,00%	660,50	jún 10	máj 12
264	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sporák elektrický LOTUS 900	ks	3 177,00	1,00	3 177,00	3 177,00	0,00	50,00%	1 588,50	jún 10	máj 12
265	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Smažiacia pánev el.celonerezová	ks	2 915,00	1,00	2 915,00	2 915,00	0,00	50,00%	1 457,50	jún 10	máj 12
266	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kotol 100l elektrický	ks	4 180,00	1,00	4 180,00	4 180,00	0,00	50,00%	2 090,00	jún 10	máj 12
267	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Fritéza dvojité elektrická	ks	2 478,00	1,00	2 478,00	2 478,00	0,00	50,00%	1 239,00	jún 10	máj 12
268	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovná plocha so zásuvkou	ks	1 066,00	1,00	1 066,00	1 066,00	0,00	50,00%	533,00	jún 10	máj 12
269	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička elektrická 6kW	ks	643,00	1,00	643,00	643,00	0,00	50,00%	321,50	jún 10	máj 12
270	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kupeľ vodná pojazdná 1249x674x900	ks	748,00	1,00	748,00	748,00	0,00	50,00%	374,00	jún 10	máj 12

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/095/2010

271	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Chladiaca skriňa V372	ks	616,00	2,00	1 232,00	1 232,00	0,00	50,00%	616,00	jún 10	máj 12
272	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Ohrievač tanierov pojazdný 2x50	ks	813,00	1,00	813,00	813,00	0,00	50,00%	406,50	jún 10	máj 12
273	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Robot UNI + príslušenstvo	ks	1 994,00	1,00	1 994,00	1 994,00	0,00	50,00%	997,00	jún 10	máj 12
274	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál 1042x377x1700	ks	216,00	1,00	216,00	216,00	0,00	50,00%	108,00	jún 10	máj 12
275	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dvojdrez1200x700	ks	375,00	1,00	375,00	375,00	0,00	50,00%	187,50	jún 10	máj 12
276	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stôl pracovný nerez 1500x600x850	ks	505,00	1,00	505,00	505,00	0,00	50,00%	252,50	jún 10	máj 12
277	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rúra mikrovlnná	ks	101,00	1,00	101,00	101,00	0,00	50,00%	50,50	jún 10	máj 12
278	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Doprava, montáž, zaškolenie obsluhy	ks	1 092,00	1,00	1 092,00	1 092,00	0,00	50,00%	546,00	jún 10	máj 12
Objekt: SO 01 - A7 Vzduchotechnika													
Montáže vzduchotechnických zariad.													
279	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spiro potrubie DN250	ks	12,04	18,00	216,72	216,72	0,00	50,00%	108,36	jún 10	máj 12
280	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Koleno spiro 90/250	ks	11,32	3,00	33,96	33,96	0,00	50,00%	16,98	jún 10	máj 12
281	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výfukový kus 250	ks	16,40	2,00	32,80	32,80	0,00	50,00%	16,40	jún 10	máj 12
282	Aktivita 1 Prístavba hotela	717003 Prístavby,	Zaslep spiro 250	ks	1,66	1,00	1,66	1,66	0,00	50,00%	0,83	jún 10	máj 12

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/095/2010

	KOLONIAL	nadstavby, stavebné úpravy											
283	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zaslep spiro 125	ks	1,33	1,00	1,33	1,33	0,00	50,00%	0,67	jún 10	máj 12
284	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	T-kus spiro 250/250	ks	14,70	1,00	14,70	14,70	0,00	50,00%	7,35	jún 10	máj 12
285	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ovladač s priestorovým čidlom CPTO	ks	38,84	1,00	38,84	38,84	0,00	50,00%	19,42	jún 10	máj 12
286	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Prechod 250/125	ks	4,78	1,00	4,78	4,78	0,00	50,00%	2,39	jún 10	máj 12
287	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Koleno spiro 90/125	ks	5,88	3,00	17,64	17,64	0,00	50,00%	8,82	jún 10	máj 12
288	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spojovací materiál	ks	135,00	1,00	135,00	135,00	0,00	50,00%	67,50	jún 10	máj 12
289	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spiro potrubie DN125	ks	5,21	6,00	31,26	31,26	0,00	50,00%	15,63	jún 10	máj 12
290	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Filtračná komora s vložkou 250	ks	44,45	1,00	44,45	44,45	0,00	50,00%	22,23	jún 10	máj 12
291	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	Ventilátor potrubný radiál 250	ks	250,47	2,00	500,94	500,94	0,00	50,00%	250,47	jún 10	máj 12

		úpravy											
292	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Elektrický ohrievač EOKO 6kW 250	ks	339,99	1,00	339,99	339,99	0,00	50,00%	170,00	jún 10	máj 12
293	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výustka na kruhové potrubie KVK1 R1 35	ks	22,52	7,00	157,64	157,64	0,00	50,00%	78,82	jún 10	máj 12
294	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Digestor AKV 2300x1050	ks	3 870,58	1,00	3 870,58	3 870,58	0,00	50,00%	1 935,29	jún 10	máj 12
295	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zpetná klapka RSK 250	ks	12,75	2,00	25,50	25,50	0,00	50,00%	12,75	jún 10	máj 12
296	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výustka na kruhové potrubie KVK R1 25	ks	15,41	4,00	61,64	61,64	0,00	50,00%	30,82	jún 10	máj 12
	SO-02 Rekonštrukcia hotela KOLONIAL												
	časť: prestavba hygienických priestorov, prístavba												
	Práce a dodávky HSV												
			Zemné práce										
297	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne ((10,80+2,73)*0,50*1,20)	m3	33,14	8,12	269,05	269,05	0,00	50,00%	134,52	jún 10	máj 12
298	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	1,19	8,12	9,64	9,64	0,00	50,00%	4,82	jún 10	máj 12

299	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,86	8,12	7,01	7,01	0,00	50,00%	3,51	jún 10	máj 12
			Zakladanie										
300	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 10/12,5 (10,80+2,73)*0,50*1,20	m3	108,86	8,12	883,69	883,69	0,00	50,00%	441,85	jún 10	máj 12
			Zvislé a kompletne konštrukcie										
301	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murivo nosné z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.300 P4-600 (10,80+2,73)*0,30*3,50 (2,73*0,30*1,50*0,5) (1,20*1,45*0,30*4)	m3	152,06	16,91	2 571,13	2 571,13	0,00	50,00%	1 285,57	jún 10	máj 12
302	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž prekladov PORFIX pre svetlosť otvoru do 100 cm	ks	4,13	3,00	12,40	12,40	0,00	50,00%	6,20	jún 10	máj 12
303	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Preklad nosný YTONG 1290x300x249 sv.1100	ks	38,41	3,00	115,23	115,23	0,00	50,00%	57,62	jún 10	máj 12
304	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky z tvárníc YTONG na MC- 5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.150,P3-550 (10,80+1,73+1,73+2,73+1,73+1,5 0)*2,80 (-0,60*1,97*7)	m2	24,00	48,34	1 160,11	1 160,11	0,00	50,00%	580,06	jún 10	máj 12
			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										
305	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava omietok stropov v množstve do 50 % štukových (26,65*6)	m2	8,16	159,90	1 303,99	1 303,99	0,00	50,00%	652,00	jún 10	máj 12
306	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových (26,65+6,0)*2*3,22	m2	6,60	210,27	1 387,97	1 387,97	0,00	50,00%	693,98	jún 10	máj 12
307	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká (7,90+1,0)*2*2,0 (2,10+1,0)*2*2,0 (1,20+1,73)*2*2,0	m2	6,55	111,55	730,21	730,21	0,00	50,00%	365,10	jún 10	máj 12

			(4,50+1,73)*2*2,0 (1,50+0,85)*2*2,0*2 (1,50+1,73)*2*2,0*2 Medzisúččet -0,60*1,97*15										
308	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT, pod omietky vnút. stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm (7,90+1,0)*2*0,60 (2,10+1,0)*2*0,60 (1,20+1,73)*2*0,60 (4,50+1,73)*2*0,60 (1,50+0,85)*2*0,60*2 (1,50+1,73)*2*0,60*2	m2	4,81	38,78	186,43	186,43	0,00	50,00%	93,22	jún 10	máj 12
309	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne, jadrová hr. 2 cm	m2	10,57	38,78	410,02	410,02	0,00	50,00%	205,01	jún 10	máj 12
310	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 3 mm ((2,73+10,80)*3,50+600,0)	m2	16,88	647,36	10 924,76	10 924,76	0,00	50,00%	5 462,38	jún 10	máj 12
311	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terranova, Terra-Marmolit mramorové zrná, hrubozrnná ((2,73+10,80)*0,70)	m2	40,14	9,47	380,12	380,12	0,00	50,00%	190,06	jún 10	máj 12
312	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu prostého tr. C 16/20 hr. nad 120 do 240 mm (10,80*2,73*0,15)	m3	126,47	4,42	559,39	559,39	0,00	50,00%	279,70	jún 10	máj 12
313	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI (10,80*2,73*5,91)/1000)	t	1 441,00	0,17	250,73	250,73	0,00	50,00%	125,37	jún 10	máj 12
314	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr. 25mm	m2	16,05	29,48	473,25	473,25	0,00	50,00%	236,62	jún 10	máj 12
315	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	9,21	29,48	271,67	271,67	0,00	50,00%	135,83	jún 10	máj 12
316	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Osadenie dreveného dverového rámu a zárubní plochy otvoru do 2,5 m2	ks	6,60	8,00	52,82	52,82	0,00	50,00%	26,41	jún 10	máj 12

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/095/2010

		stavieb											
317	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 120 APEX BB	ks	134,23	8,00	1 073,87	1 073,87	0,00	50,00%	536,94	jún 10	máj 12
			Ostatné konštrukcie a práce- búranie										
318	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1,49	647,36	965,85	965,85	0,00	50,00%	482,93	jún 10	máj 12
319	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031 (647,355*2)	m2	0,81	1294,71	1 046,13	1 046,13	0,00	50,00%	523,06	jún 10	máj 12
320	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	0,90	647,36	581,32	581,32	0,00	50,00%	290,66	jún 10	máj 12
321	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	2,98	29,48	87,95	87,95	0,00	50,00%	43,98	jún 10	máj 12
322	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	2,79	29,48	82,29	82,29	0,00	50,00%	41,14	jún 10	máj 12
323	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t (((1,30+1,30+2,0)*2) ((6,0+6,0+1,30+1,30+2,0)*3,22)	m2	2,92	62,65	182,63	182,63	0,00	50,00%	91,32	jún 10	máj 12
324	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dl., hr.nad 10 mm - 0,065 t (3,67*3,22)	m2	2,49	11,82	29,39	29,39	0,00	50,00%	14,69	jún 10	máj 12
325	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t (((3,67+2,82)*2*3,22) ((1,30+1,0)*2*2,0)	m2	2,34	51,00	119,48	119,48	0,00	50,00%	59,74	jún 10	máj 12
			Presun hmôt HSV										
326	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	24,67	73,00	1 800,74	1 800,74	0,00	50,00%	900,37	jún 10	máj 12

		stavieb											
	Práce a dodávky PSV												
			Izolácie proti vode a vlhkosti										
327	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena (10,80*2,73)	m2	0,14	29,48	4,19	4,19	0,00	50,00%	2,09	jún 10	máj 12
328	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch (29,484 * 0,0003)	t	1 262,28	0,01	11,36	11,36	0,00	50,00%	5,68	jún 10	máj 12
329	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením (29,484*2)	m2	1,51	58,97	88,92	88,92	0,00	50,00%	44,46	jún 10	máj 12
330	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35 (58,968 * 1,15)	m2	2,61	67,81	176,92	176,92	0,00	50,00%	88,46	jún 10	máj 12
			Izolácie tepelné										
331	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, s pribitím na drevenú konštrukciu	m2	2,86	29,48	84,21	84,21	0,00	50,00%	42,10	jún 10	máj 12
332	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nobasil MPN hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny (29,484 * 1,02)	m2	12,31	30,07	370,18	370,18	0,00	50,00%	185,09	jún 10	máj 12
333	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami podláh, jednovrstvová	m2	0,69	29,48	20,31	20,31	0,00	50,00%	10,16	jún 10	máj 12
334	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 80mm (29,484 * 1,02)	m2	22,14	30,07	665,90	665,90	0,00	50,00%	332,95	jún 10	máj 12
335	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm A500/H	m2	2,57	29,48	75,66	75,66	0,00	50,00%	37,83	jún 10	máj 12
			Zdravotech. vnútorná kanalizácia										

336	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	13,29	19,50	259,23	259,23	0,00	50,00%	129,62	jún 10	máj 12
337	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	8,98	33,70	302,52	302,52	0,00	50,00%	151,26	jún 10	máj 12
338	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	1,83	5,00	9,14	9,14	0,00	50,00%	4,57	jún 10	máj 12
339	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	2,71	4,00	10,84	10,84	0,00	50,00%	5,42	jún 10	máj 12
			Zdravotechnika - vnútorný vodovod										
340	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubié z plastických rúrok PP DN 25x4,2 polyfúznym zvaraním	m	6,89	62,00	427,18	427,18	0,00	50,00%	213,59	jún 10	máj 12
341	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	4,75	9,00	42,78	42,78	0,00	50,00%	21,39	jún 10	máj 12
342	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre batériu G 1/2	pár	8,55	5,00	42,77	42,77	0,00	50,00%	21,39	jún 10	máj 12
			Zdravotechnika - zariad. predmety										
343	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	súb	5,06	4,00	20,24	20,24	0,00	50,00%	10,12	jún 10	máj 12
344	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	24,16	4,00	96,64	96,64	0,00	50,00%	48,32	jún 10	máj 12
345	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	WC kombi 32236 Manhat I.A zadný rovný odpad	ks	111,38	4,00	445,54	445,54	0,00	50,00%	222,77	jún 10	máj 12
346	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Demontáž pisoárového státia 1 dielných 0,03968t	súb	6,87	3,00	20,61	20,61	0,00	50,00%	10,31	jún 10	máj 12

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/095/2010

		stavieb											
347	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	24,20	18,00	435,51	435,51	0,00	50,00%	217,76	jún 10	máj 12
348	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadlo Bermud I.A 55cm 1503 bez diery	ks	31,60	18,00	568,82	568,82	0,00	50,00%	284,41	jún 10	máj 12
349	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej 0,03470 t	súb	5,26	1,00	5,26	5,26	0,00	50,00%	2,63	jún 10	máj 12
350	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	18,77	1,00	18,77	18,77	0,00	50,00%	9,39	jún 10	máj 12
351	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramika JIKA MIRA výlevka - 5104.6	ks	158,83	1,00	158,83	158,83	0,00	50,00%	79,42	jún 10	máj 12
352	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	5,57	19,00	105,81	105,81	0,00	50,00%	52,91	jún 10	máj 12
353	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadlová batéria s odtokovouúpravou, vyťah. výtokom KLUDI-MIX	ks	80,33	19,00	1 526,33	1 526,33	0,00	50,00%	763,16	jún 10	máj 12
354	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	7,90	14,00	110,66	110,66	0,00	50,00%	55,33	jún 10	máj 12
355	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sprchová jednopáková batéria KLUDI-SCAL	ks	173,55	14,00	2 429,70	2 429,70	0,00	50,00%	1 214,85	jún 10	máj 12
356	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramika RAVAK - CAMPANULA čelný panel 170cm	ks	120,36	14,00	1 684,97	1 684,97	0,00	50,00%	842,49	jún 10	máj 12
			Konštrukcie - drevostavby										
357	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	SDK podhľad KNAUF D112 zavesená dvojrstvová kca profil CD dosky GKF hr. 15 mm	m2	20,73	102,94	2 134,03	2 134,03	0,00	50,00%	1 067,01	jún 10	máj 12

		stavieb	(10,80*2,73) (7,25*3,96)	(3,67*3,22) (2,10*1,12*14)									
			Konštrukcie stolárske										
358	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové	ks	3,96	8,00	31,68	31,68	0,00	50,00%	15,84	jún 10	máj 12
359	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere 60-90/197 cm plné , rám z masívu, odýh. dub/buk , záмок obyčajný APEX BB	ks	125,24	8,00	1 001,88	1 001,88	0,00	50,00%	500,94	jún 10	máj 12
360	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno jednokrídlové otváracie-sklopné výšky/šírky 600/900 mm	ks	155,63	4,00	622,51	622,51	0,00	50,00%	311,25	jún 10	máj 12
361	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podavacie okienko 1000/500	ks	112,60	1,00	112,60	112,60	0,00	50,00%	56,30	jún 10	máj 12
362	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bowlingová dráha	ks	58 056,60	1,00	58 056,60	58 056,60	0,00	50,00%	29 028,30	jún 10	máj 12
			Podlahy z dlaždíc										
363	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x100 mm (7,90*1,0) (2,10*1,0) (1,20*1,73) (4,50*1,73) (1,50*0,85*2) (1,50*1,73*2) (3,67*3,22) (2,10*1,12*14)	m2	11,79	72,35	852,96	852,96	0,00	50,00%	426,48	jún 10	máj 12
364	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x100x8 1 la (72,346 * 1,02)	m2	17,80	73,79	1 313,59	1 313,59	0,00	50,00%	656,79	jún 10	máj 12
			Dokončovacie práce a obklady										
365	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 200x100 mm (7,90+1,0)*2*2,0 (2,10+1,0)*2*2,0 (1,20+1,73)*2*2,0 (4,50+1,73)*2*2,0 (1,50+0,85)*2*2,0*2	m2	17,73	448,69	7 955,67	7 955,67	0,00	50,00%	3 977,83	jún 10	máj 12

			(1,50+1,73)*2*2,0*2 (3,67+3,22)*2*3,22 (7,25+3,96)*2*3,22 (2,10+1,12)*2*2,63*14 Medzisúčet 0,60*1,97*29										
366	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x100 trieda oteruvzdornosti II lia (448,687 * 1,02)	m2	14,27	457,66	6 530,36	6 530,36	0,00	50,00%	3 265,18	jún 10	máj 12
			Dokončovacie práce - nátery										
367	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	2,12	29,48	62,59	62,59	0,00	50,00%	31,30	jún 10	máj 12
			Dokončovacie práce - maľby										
368	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m (6,0*26,65) (6,0+26,65)*2*3,22	m2	1,65	370,17	611,51	611,51	0,00	50,00%	305,76	jún 10	máj 12
	Časť :Ustredné vykurovanie												
	PRÁCE A DODÁVKY PSV												
			713 - Izolácie tepelné										
369	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 16	m	0,75	46,00	34,50	34,50	0,00	50,00%	17,25	jún 10	máj 12
370	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Minerálna izolačná trubica s AL fóliou 18/20	m	4,01	46,00	184,46	184,46	0,00	50,00%	92,23	jún 10	máj 12
			731 - Kotelne										
371	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacia skúška	hod	9,30	20,00	186,00	186,00	0,00	50,00%	93,00	jún 10	máj 12
			733 - Rozvod potrubia										
372	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie Cu polotvrde-mäkké pájkovanie d15	m	12,00	46,00	552,00	552,00	0,00	50,00%	276,00	jún 10	máj 12

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/095/2010

373	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia Cu do d 35	m	0,51	46,00	23,46	23,46	0,00	50,00%	11,73	jún 10	máj 12
374	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sekacie práce pre potrubie, spetné stavebné úpravy	hod	9,30	35,00	325,50	325,50	0,00	50,00%	162,75	jún 10	máj 12
375	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	1,50	9,01	13,52	13,52	0,00	50,00%	6,76	jún 10	máj 12
734 - Armatúry													
376	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil odvodušňovací závitový vykur. telies K 1172 G 3/8	kus	2,15	9,00	19,35	19,35	0,00	50,00%	9,68	jún 10	máj 12
377	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil regul. závit. termost. bez hlavice ovládania	kus	18,20	9,00	163,80	163,80	0,00	50,00%	81,90	jún 10	máj 12
378	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlavica ovládania termost. ventilov	kus	21,50	9,00	193,50	193,50	0,00	50,00%	96,75	jún 10	máj 12
379	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrutkovanie pre pákovanie DN 15	kus	18,90	18,00	340,20	340,20	0,00	50,00%	170,10	jún 10	máj 12
380	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil radiatorový spiatočkový G 1/2"	kus	7,00	9,00	63,00	63,00	0,00	50,00%	31,50	jún 10	máj 12
381	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	0,20	7,80	1,56	1,56	0,00	50,00%	0,78	jún 10	máj 12
735 - Vykurovacie telesá													
382	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	2,78	9,00	25,02	25,02	0,00	50,00%	12,51	jún 10	máj 12
383	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD- 11K Hdo600/Ldo2000mm	kus	17,20	9,00	154,80	154,80	0,00	50,00%	77,40	jún 10	máj 12

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/095/2010

384	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L800 Korad P90	kus	55,00	9,00	495,00	495,00	0,00	50,00%	247,50	jún 10	máj 12
385	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Opr. vykúr. telies, odvodušenie telesa	kus	0,63	8,00	5,04	5,04	0,00	50,00%	2,52	jún 10	máj 12
386	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Opr. vykúr. telies, napustenie vody do vykúr. telies	m2	0,37	210,00	77,70	77,70	0,00	50,00%	38,85	jún 10	máj 12
387	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	m2	0,53	210,00	111,30	111,30	0,00	50,00%	55,65	jún 10	máj 12
388	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vykúr. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	%	2,30	8,69	19,98	19,98	0,00	50,00%	9,99	jún 10	máj 12
	Časť :Elektroinštalácia												
	PRÁCE A DODÁVKY M												
			M21 - 155 Elektromontáže										
389	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16mm	m	0,81	80,00	64,80	64,80	0,00	50,00%	32,40	jún 10	máj 12
390	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka el-inšt PVC ohybná 019855 : FX 16	m	0,18	80,00	14,40	14,40	0,00	50,00%	7,20	jún 10	máj 12
391	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka ohybná kovová uložená pevne 16mm	m	1,04	12,00	12,48	12,48	0,00	50,00%	6,24	jún 10	máj 12
392	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka el-inšt FeZn ohybná 3316 : KOPEX 16, kovová (12*1,05 = 12.600)	m	2,66	12,60	33,52	33,52	0,00	50,00%	16,76	jún 10	máj 12
393	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	0,93	21,00	19,53	19,53	0,00	50,00%	9,77	jún 10	máj 12

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/095/2010

394	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : 6400-51 (D74x43)	kus	0,24	21,00	5,04	5,04	0,00	50,00%	2,52	jún 10	máj 12
395	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	kus	3,97	6,00	23,82	23,82	0,00	50,00%	11,91	jún 10	máj 12
396	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa KO odbočná : KU 68- 1902 s rámčekom	kus	1,70	6,00	10,20	10,20	0,00	50,00%	5,10	jún 10	máj 12
397	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drážka pre rúrku, kábel do D29mm	m	6,60	80,00	528,00	528,00	0,00	50,00%	264,00	jún 10	máj 12
398	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otvor pre vývodkovú skriňu malú	kus	3,68	16,00	58,88	58,88	0,00	50,00%	29,44	jún 10	máj 12
399	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyrezanie rýh v plnom pálenom tehelnom murive hl.2cm š.4cm frézovaním	m	3,61	130,00	469,30	469,30	0,00	50,00%	234,65	jún 10	máj 12
400	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	kus	2,82	21,00	59,22	59,22	0,00	50,00%	29,61	jún 10	máj 12
401	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač rad.1 : 3558A-06940	kus	6,15	21,00	129,15	129,15	0,00	50,00%	64,58	jún 10	máj 12
402	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarovkové IP20, 1x100W	kus	3,88	21,00	81,48	81,48	0,00	50,00%	40,74	jún 10	máj 12
403	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarovkové 1x60 W	kus	23,00	21,00	483,00	483,00	0,00	50,00%	241,50	jún 10	máj 12
404	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Body upevňovacie pre svietidlo - betón	kus	5,55	21,00	116,55	116,55	0,00	50,00%	58,28	jún 10	máj 12
405	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zistenie smeru vedenia	kus	1,12	16,00	17,92	17,92	0,00	50,00%	8,96	jún 10	máj 12

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/095/2010

		stavieb											
406	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	0,93	215,00	199,95	199,95	0,00	50,00%	99,98	jún 10	máj 12
407	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 (215*1,05 = 225.750)	m	0,46	225,75	103,85	103,85	0,00	50,00%	51,92	jún 10	máj 12
408	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Manipulácia v sieti NN	hod	11,70	45,00	526,50	526,50	0,00	50,00%	263,25	jún 10	máj 12
409	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	11,70	20,00	234,00	234,00	0,00	50,00%	117,00	jún 10	máj 12
410	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úprava vnútorného zapojenia rozdávčača	hod	11,70	20,00	234,00	234,00	0,00	50,00%	117,00	jún 10	máj 12
411	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	11,70	26,00	304,20	304,20	0,00	50,00%	152,10	jún 10	máj 12
412	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	6,00	39,82	238,90	238,90	0,00	50,00%	119,45	jún 10	máj 12
413	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný materiál	%	5,00	7,79	38,96	38,95	0,01	50,00%	19,48	jún 10	máj 12
Celkom							€ 376 341,51	€ 376 341,50	€ 0,01		€ 188 170,75	jún 10	máj 12