

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur
1.	A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lok	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 17 m	hod	42,00	172,00	7 224,00	6 020,00	1 204,00
2.	A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lok	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prenájom dopravného značenia použitého pri demontáži a montáži svetidiel	ks	11,88	172,00	2 043,36	0,00	2 043,36
3.	A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lok	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž svetelomety výbojkové 125/1500W, Hg, IP 23/54 na osvetlenie hlavných ciest	ks	46,73	106,00	4 953,17	477,00	4 476,17
4.	A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lok	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž jednoramenného výložníka v pracovnej výške do 10 m	ks	33,11	106,00	3 509,45	583,00	2 926,45
5.	A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lok	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výložník V1 1500 na stĺp	ks	58,80	172,00	10 113,60	10 113,60	0,00
6.	A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lok	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž výložníkov do výšky 10m	ks	37,80	172,00	6 501,60	1 806,00	4 695,60
7.	A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lok	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKYD 750 V 3x1.5 s montážou	m	2,16	400,00	864,00	864,00	0,00
8.	A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lok	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x50 s montážou	m	5,40	72,00	388,80	388,80	0,00
9.	A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lok	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Univerzálna nosná svorka 2x16mm až 4x120mm	ks	44,88	6,00	269,28	84,00	185,28
10.	A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lok	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž nosnej svorky	ks	10,80	6,00	64,80	64,80	0,00
11.	A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lok	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka prepichovacia .pre odbočenie holých vodičov 5210/3BL č.mater. 0001200103436	ks	16,20	344,00	5 572,80	5 572,80	0,00
12.	A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lok	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž svorky vzdušného vedenia	ks	9,00	344,00	3 096,00	3 096,00	0,00
13.	A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lok	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cestné svetidlo LED 26W (príkon 26,7W)	ks	283,20	165,00	46 728,00	46 728,00	0,00
14.	A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lok	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cestné svetidlo LED 35W (príkon 35,9W)	ks	417,60	7,00	2 923,20	2 923,20	0,00
15.	A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lok	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž svetidla do výšky 10m	ks	34,80	172,00	5 985,60	2 408,00	3 577,60
16.	A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lok	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sfázovanie žíl kábla a vedenia	ks	4,62	172,00	794,64	794,64	0,00
17.	A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lok	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revízia svetidla	ks	5,40	172,00	928,80	0,00	928,80
18.	A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lok	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž RVO	ks	89,93	3,00	269,78	75,00	194,78
19.	A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lok	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač XX RVO M 3x40A	ks	1 044,00	3,00	3 132,00	1 500,00	1 632,00

20.	A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lok	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž a oživenie RVO	ks	336,00	3,00	1 008,00	1 008,00	0,00
21.	A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lok	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revízia RVO + revízna správa	ks	300,00	3,00	900,00	680,00	220,00
22.	A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lok	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výzbroj rozvádzača a monitoring údajov	ks	3 396,00	3,00	10 188,00	10 188,00	0,00
23.	A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lok	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koncovka pre ukončenie vedenia	ks	1,44	12,00	17,28	17,28	0,00
24.	A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lok	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm ² vrátane svoriek, prepoj., izolácia spojov, mestská zástavba	m	2,28	10,00	22,79	0,00	22,79
25.	A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lok	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Vodič Fe zn fi10	kg	1,83	15,00	27,47	27,47	0,00
26.	A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lok	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	3,22	8,00	25,79	25,79	0,00
27.	A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lok	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka SP 01	ks	1,39	8,00	11,16	11,16	0,00
28.	A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lok	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	4,51	6,00	27,05	27,05	0,00
29.	A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lok	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Svorka SO	ks	1,69	6,00	10,14	10,14	0,00
30.	A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lok	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	18,63	2,00	37,27	0,00	37,27
31.	A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lok	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	15,57	4,00	62,28	0,00	62,28
32.	A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lok	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	El.spotr.kontrola stavu svetel.spotrebiča	hod	11,83	49,00	579,77	0,00	579,77
33.	A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lok	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Likvidácia odpadu	ks	12,00	172,00	2 064,00	318,00	1 746,00
34.	A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lok	637005 Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom	Svetelno-technická štúdia verejného osvetlenia obce Lok	ks	6,71	172,00	1 154,16	1 154,16	0,00
35.	A1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lok	637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - na základe dohody o vykonaní práce	Svetelno-technické meranie (záverečné meranie)	ks	19,00	172,00	3 268,00	3 268,00	0,00
Celkom							124 766,02	100 233,88	24 532,14

Intenzita pomoci

Intenzita pomoci (v %)	95
Oprávnený výdavok	100 233,88
NFP	95 222,18