


**SPRIEVODNÝ LIST K ROZPOČTU č. 1 + ROZPOČET č. 1**

- Odstúpenie od navrhovaného riešenia injektovania suterénnych stien. Pri vypratání miestností v suteréne a zistenia väčšieho rozsahu zavlhnutých stien sa vykonali doplnkové merania priebehu vlhkosti v konštrukciách stavebným fyzikom. Na základe nerovnomerného prúdenia vlhkosti v stenách suterénu sa odporučila zmena z pôvodného riešenia injektovania stien na účinnejšie dodatočné odvetranie priestoru v suteréne a opatrenie zavlhnutých stien sanačnými omietkami



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zmena dokončenej stavby - nadstavbou časti objektu a modernizácia budovy Okresnej prokuratúry v Trenčíne	JKSO	
Názov objektu	Rozpočet č.1	EČO	
		Miesto	Trenčín
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Krajská prokuratúra, Legionárska 7158/5, Trenčín		
Projektant			
Zhotoviteľ	UNIPRASTAV s.r.o.	31620469	SK 2021250440
Spracoval	Erik Kytka		
	Rozpočet číslo		Dňa
	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 <b>HSV</b> Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 0,00
2 Montáž -11,89	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 <b>PSV</b> Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 910,63	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00
5 <b>"M"</b> Dodávky 1 343,25		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 1 067,75		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 <b>ZRN (r. 1-6)</b> 3 309,75	12 <b>DN (r. 8-11)</b>	19 <b>VRN (r. 13-18)</b> 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 3 309,75
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 3 309,75 661,95
Dátum a podpis	Pečiatka	25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b> 3 971,70
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E Prípochty a odpočty</b>
Dátum a podpis		26 Dodávky zadávateľa 0,00
		27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

## ROZPOČET

**Stavba:** Zmena dokončenej stavby - nadstavbou časti objektu a modernizácia budovy Okresnej prokuratúry v Trenčíne  
**Objekt:** Rozpočet č. 1

Objednávateľ: Krajská prokuratúra, Legionárska 7158/5, Trenčín  
 Zhotoviteľ: UNIPRASTAV s.r.o.  
 Miesto: Trenčín

Spracoval: Erik Kytka  
 Dátum: ■■■■■

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							<b>0,000</b>	<b>898,745</b>	<b>898,745</b>	<b>0,000</b>
<b>2 Zakladanie</b>							<b>0,000</b>	<b>-11,885</b>	<b>-11,885</b>	<b>0,000</b>
1	R	28160-1210	Injektáž zvlhnutých stien	m	-18,200	0,653	0,000	-11,885	-11,885	0,000
<b>D3 735 - Vykurovacie telesá</b>							<b>0,000</b>	<b>315,077</b>	<b>315,077</b>	<b>0,000</b>
2	R		Teleso vykurovacie 22VK 600x1200	kus	2,000	91,315	0,000	182,630	182,630	0,000
3	R		Príslušenstvo k vykurovacím telesám Licon	kus	1,000	73,885	0,000	73,885	73,885	0,000
4	R		Stenová konzola	kus	2,000	4,886	0,000	9,772	9,772	0,000
5	R		Hlavica - termostat HERZ "MINI" pre VK	kus	2,000	24,395	0,000	48,790	48,790	0,000
<b>D2 713 - Izolácie tepelné</b>							<b>0,000</b>	<b>75,547</b>	<b>75,547</b>	<b>0,000</b>
6	R		Izolácia TUBOLIT DG 15x13	m	26,000	1,348	0,000	35,048	35,048	0,000
7	R		Pomocný materiál k montáži izolácie, lepidlo, spinky, lepiace pásky	súbor	1,000	40,499	0,000	40,499	40,499	0,000
<b>D4 733 - Rozvod potrubia</b>							<b>0,000</b>	<b>398,164</b>	<b>398,164</b>	<b>0,000</b>
8	R		Potrubie z ušľachtilej ocele spoj lisov 15x1,2 + kotvenie + tvarovky	m	26,000	15,314	0,000	398,164	398,164	0,000
<b>D5 734 - Armatúry</b>							<b>0,000</b>	<b>80,892</b>	<b>80,892</b>	<b>0,000</b>
9	R		Pripojka svorková 15 mm, presuv mat G 3/4"	kus	4,000	7,735	0,000	30,940	30,940	0,000
10	R		Armatúra pripájacia, kompaktná rohová Rp 1/2 x G 3/4 pre vykurovacie telesá VK	kus	2,000	8,806	0,000	17,612	17,612	0,000
11	R		Termostatický ventil rohový Rp 1/2 x G 3/4	kus	2,000	7,735	0,000	15,470	15,470	0,000
12	R		Spiaťočkový ventil rohový Rp 1/2 x G 3/4	kus	2,000	8,435	0,000	16,870	16,870	0,000
<b>D7 Montážne a iné práce a metriály</b>							<b>0,000</b>	<b>40,950</b>	<b>40,950</b>	<b>0,000</b>

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
13	R		Napojenie na existujúce rozvody	súbor	1,000	40,950	0,000	40,950	40,950	0,000

**M Práce a dodávky M 1 343,250 1 067,750 2 411,000 0,017**

**21-M Elektromontáže 72,150 237,750 309,900 0,017**

14	R		CYKY-J 3x2,5 - odhad množstva	m	150,000	0,624	0,000	93,600	93,600	0,000
39	921	210010107	Lišta elektroinštaláčna z PVC 18x13, uložená pevne, vkladacia	m	150,000	0,736	0,000	110,400	110,400	0,000
40	341	3410300969	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 18X13 HD	m	150,000	0,481	72,150	0,000	72,150	0,017
17	R		Pomocné práce	hod	5,000	6,750	0,000	33,750	33,750	0,000

**24-M Montáže vzduchotechnických zariadení. 1 271,100 830,000 2 101,100 0,000**

25	R	240001pc1	Montážne práce	kpl	1,000	320,000	0,000	320,000	320,000	0,000
26	R	240001pc2	Prieryzy cez steny - vrtanie	kpl	1,000	510,000	0,000	510,000	510,000	0,000
27		vent	Ventilátor EBB 170 NS	ks	4,000	105,700	422,800	0,000	422,800	0,000
28		hyg	HYG 6001	ks	3,000	63,000	189,000	0,000	189,000	0,000
29		dver	Dverová mriežka	ks	5,000	10,700	53,500	0,000	53,500	0,000
30		žalúz	Protidažďová žalúzia TWG 160	ks	4,000	29,800	119,200	0,000	119,200	0,000
31		twg	TWG-PRO 160-150	ks	1,000	34,500	34,500	0,000	34,500	0,000
32		fresh	Fresh 100 Thermo	ks	1,000	67,000	67,000	0,000	67,000	0,000
33		pvc	PVC nadstavec	m	6,000	4,900	29,400	0,000	29,400	0,000
34		spiro	Spiro rúry + tvarovky	kpl	1,000	50,500	50,500	0,000	50,500	0,000
35		EBB	Prekábľovanie EBB s HYG	kpl	1,000	85,000	85,000	0,000	85,000	0,000
36		úprava	Farebná úprava žalúzií	kpl	1,000	35,000	35,000	0,000	35,000	0,000
37		mont	montážny a spojovací materiál	kpl	1,000	65,200	65,200	0,000	65,200	0,000
38		dopravne	Dopravné	kpl	1,000	120,000	120,000	0,000	120,000	0,000

**Celkom 1 343,250 1 966,495 3 309,745 0,017**