



DODATOK č. 2

k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: DM0902/082/2010

Uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : PhDr. Juraj Miškov, minister

v zastúpení²

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
DIČ : 2021116889
konajúci : Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa¹ : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : Kúpele Dudince, a.s.
sídlo : Kúpeľná 106, 962 71 Dudince, Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
odd.: Sa, vl.č.: 319/S
konajúci : Ing. František Jelenčiak, predseda predstavenstva
JUDr. Slavomír Brza, člen predstavenstva
Marek Gašparec, člen predstavenstva
IČO : 31 642 713
DIČ : 2020474390
banka : ██████████

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu: ██████████

poštová adresa¹ :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

1. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 30. júna 2010 dohodli na nasledovnej zmene:

A) Doterajšia príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 30. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým **Predmetom podpory NFP**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.
Dotknutá zmena mení harmonogram realizácie konca projektu z 04/2011 na 08/2011.

B) Doterajšia príloha č. 11 **Rozpočet Projektu**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 30. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým **Rozpočtom Projektu**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.
Dotknutá zmena mení harmonogram realizácie konca projektu z 04/2011 na 08/2011.

2. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom **DM0902/082/2010**, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Dodatok č.2 nadobúda účinnosť po dni jeho zverejnenia. Prijímateľ súhlasí so zverejnením tohto dodatku v Centrálnom registri zmlúv v zmysle platných právnych predpisov

3.2 Dodatok č. 2 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 2 a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Ing. František Jelenčíak, predseda predstavenstva

Podpis:

JUDr. Slavomír Brza, člen predstavenstva

Podpis:

Marek Gašparec, člen predstavenstva

Prílohy:

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet Projektu

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	„Rekonštrukcia vonkajšieho rekreačného bazéna pri hoteli Rubín“ v Dudinciach	
Kód ITMS	25130120082	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Iné nešpecifikované služby	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Krupina
Obec	Dudince
Ulica	Kúpeľná
Číslo	105

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Prostredníctvom rekonštrukcie zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb a konkurencieschopnosť kúpeľov
Špecifický cieľ projektu 1	Realizáciou búracích a terénnych úprav pripraviť vhodné podmienky na celkovú rekonštrukciu bazéna
Špecifický cieľ projektu 2	Rekonštrukcia vonkajšieho rekreačného bazéna pre kvalitnejšie poskytovanie služieb
Špecifický cieľ projektu 3	Zmodernizovať strojoňu bazénovej technológie ako aj vyrovnávaciu nádrž

4.**A. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2009	1	2011
	Počet vytvorených produktov CR	počet	0	2009	1	2011
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	600 000	2011	660 000	2016
	Nárast tržieb	Eur	1 200 000	2011	1 320 000	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	1	2011	1	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2011	0	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	1	2011	1	2016

B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2009	1	2011

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/082/2010

Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	1	2011	1	2016
-------	----------------------------------------	-------	---	------	---	------

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2009	1	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2011	0	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	1	2011	1	2016

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - 2	Počet vytvorených produktov CR	počet	1

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 – Bazén Dudince – rekonštrukcia – stavebné práce	10/2010	08/2011
Aktivita 2 – Výplavový antikorový bazén	10/2010	08/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	10/2010	08/2011
Publicita a informovanosť	10/2010	08/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	614 635,62	1 001,00	615 636,62	Aktivita 1,2
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	385 364,38	78,50	385 442,88	Aktivita 1
CELKOVO	1 000 000,00	1 079,50	1 001 079,50	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	441 145,67	78,50	441 224,17
2 Aktivita 2 - Výplavový antikorový bazén	558 854,33	1 001,00	559 855,33
Podporné aktivity			
Riadenie projektu			
Publicita a informovanosť			
CELKOVO	1 000 000,00	1 079,50	1 001 079,50

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
			Zemné práce										
1	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 2,5 m2 pôdo rys. plochy	m3	64,07	41,38	2 651,47	2 572,97	78,50	50,00%	1 286,49	október 10	august 11
2	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m	m3	46,24	29,40	1 359,46	1 359,46	0,00	50,00%	679,73	október 10	august 11
3	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	12,58	41,38	520,61	520,61	0,00	50,00%	260,31	október 10	august 11
4	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4-predpoklad na vzdialenosť do 20km	m3	1,08	413,48	446,56	446,56	0,00	50,00%	223,28	október 10	august 11
5	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1,47	41,35	60,78	60,78	0,00	50,00%	30,39	október 10	august 11
6	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Poplatok za ulož. a znešk. stav. odp na urč. sklád. -hl ušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	19,74	66,16	1 305,94	1 305,94	0,00	50,00%	652,97	október 10	august 11

			Základy							50,00%			
7	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	m3	212,77	0,24	51,49	51,49	0,00	50,00%	25,75	október 10	august 11
8	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Základové dosky zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	m3	216,82	3,22	699,03	699,03	0,00	50,00%	349,51	október 10	august 11
9	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	14,51	4,56	66,17	66,17	0,00	50,00%	33,08	október 10	august 11
10	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	2,93	4,56	13,36	13,36	0,00	50,00%	6,68	október 10	august 11
11	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Základové pásy zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	m3	214,70	16,05	3 445,94	3 445,94	0,00	50,00%	1 722,97	október 10	august 11
12	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	14,51	28,30	410,63	410,63	0,00	50,00%	205,32	október 10	august 11
13	Aktivita 1 - Bazen Dudince -	717002 Rekonštrukcia a modernizáci	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	2,93	28,30	82,92	82,92	0,00	50,00%	41,46	október 10	august 11

	rekonštrukci a - stavebné práce	a stavieb											
14	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Výstuž základových pásov 10425	t	2 802,20	0,19	529,62	529,62	0,00	50,00%	264,81	október 10	august 11
15	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Navrtanie do žel.dosky pre ukotvenie prutu fi 10mm na hlbku do 15cm+zalievka	ks	0,62	360,00	223,20	223,20	0,00	50,00%	111,60	október 10	august 11
16	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Základové pätky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m3	214,70	0,29	61,40	61,40	0,00	50,00%	30,70	október 10	august 11
17	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Debnenie základových pätiiek zhotovenie	m2	14,51	1,92	27,90	27,90	0,00	50,00%	13,95	október 10	august 11
18	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Debnenie základových pätiiek odstránenie	m2	2,93	1,92	5,63	5,63	0,00	50,00%	2,82	október 10	august 11
19	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Základové múry z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m3	219,74	2,80	615,27	615,27	0,00	50,00%	307,64	október 10	august 11

20	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie	m2	21,85	5,60	122,36	122,36	0,00	50,00%	61,18	október 10	august 11
21	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie	m2	7,18	5,60	40,21	40,21	0,00	50,00%	20,10	október 10	august 11
			Zvislé a kompletne konštrukcie							50,00%			
22	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505	t	2 956,59	0,03	73,91	73,91	0,00	50,00%	36,96	október 10	august 11
23	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Murivo výpl. z bet. tvárnic PREMAC DT15 hr. 150mm s výplňou	m3	291,86	0,72	210,14	210,14	0,00	50,00%	105,07	október 10	august 11
24	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Izolačné primurovky z tehál 29 cm dl. na maltu MC- 10 hr. 65 mm	m2	38,58	3,96	152,78	152,78	0,00	50,00%	76,39	október 10	august 11
			Vodorovné konštrukcie							50,00%			
25	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	m3	223,79	0,36	81,24	81,24	0,00	50,00%	40,62	október 10	august 11

26	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	24,03	2,42	58,15	58,15	0,00	50,00%	29,08	október 10	august 11
27	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	7,47	2,42	18,08	18,08	0,00	50,00%	9,04	október 10	august 11
28	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa z hotovenie	m2	10,73	2,42	25,97	25,97	0,00	50,00%	12,98	október 10	august 11
29	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa o dstránenie	m2	3,01	2,42	7,28	7,28	0,00	50,00%	3,64	október 10	august 11
30	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž stropov 10505	t	2 956,59	0,04	106,44	106,44	0,00	50,00%	53,22	október 10	august 11
31	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Schodišťové konštrukcie - nadbetonavka vonkajších schodov	m3	301,06	1,25	377,23	377,23	0,00	50,00%	188,61	október 10	august 11
32	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia -	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stupne na terén alebo na dosku bez poteru z betónu tr. B 12,5-B 15	m	16,60	12,60	209,16	209,16	0,00	50,00%	104,58	október 10	august 11

	stavebné práce												
33	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	16,52	6,93	114,48	114,48	0,00	50,00%	57,24	október 10	august 11
34	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	4,13	6,93	28,62	28,62	0,00	50,00%	14,31	október 10	august 11
			Komunikácie							50,00%			
35	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z cem. malty	m2	36,59	14,80	541,53	541,53	0,00	50,00%	270,77	október 10	august 11
36	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z cem. malty na schody	m2	36,59	8,35	305,53	305,53	0,00	50,00%	152,76	október 10	august 11
37	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Dlažba vymývaná VMD 50x50x5 šedé kamenivo s upravenou hranou	ks	21,23	70,00	1 486,10	1 486,10	0,00	50,00%	743,05	október 10	august 11
			Úpravy povrchov,podlahy							50,00%			
38	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Dorez dlažby-jednotkova cena pred.odhad bm	bm	7,68	300,00	2 304,00	2 304,00	0,00	50,00%	1 152,00	október 10	august 11

39	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Oprava váp. omietky stropov hladkých 5-10%	m2	17,75	98,40	1 746,60	1 746,60	0,00	50,00%	873,30	október 10	august 11
40	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 10-30%	m2	17,75	225,19	3 997,16	3 997,16	0,00	50,00%	1 998,58	október 10	august 11
41	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Omietka vnút. stien cem. hladká	m2	17,75	74,16	1 316,38	1 316,38	0,00	50,00%	658,19	október 10	august 11
42	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Zásyp jestv. schodov do bazenu štrkopieskom vrátane dovozu a zhutnenia-zrušenie schodov	m3	84,92	5,20	441,58	441,58	0,00	50,00%	220,79	október 10	august 11
43	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Zásyp pieskom + obsypy+ložko - vodovodne potrubie vrátane dovozu a zhutnenia-pol.č. 19	m3	96,69	29,40	2 842,69	2 842,69	0,00	50,00%	1 421,34	október 10	august 11
44	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm	m3	252,82	0,37	94,55	94,55	0,00	50,00%	47,28	október 10	august 11
45	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a -	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	m3	239,75	70,40	16 879,36	16 879,36	0,00	50,00%	8 439,68	október 10	august 11

	stavebné práce												
46	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	m3	239,75	1,56	374,01	374,01	0,00	50,00%	187,01	október 10	august 11
47	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. v ýstuže hr. do 12 cm	m3	6,37	1,50	9,56	9,56	0,00	50,00%	4,78	október 10	august 11
48	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. v ýstuže hr. do 24 cm	m3	3,18	1,56	4,96	4,96	0,00	50,00%	2,48	október 10	august 11
49	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Príplatok sklon povrchu mazaniny 15-35 st. hr. do 8 cm	m3	6,18	68,90	425,83	425,83	0,00	50,00%	212,91	október 10	august 11
50	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kar i	t	2 559,03	0,07	168,90	168,90	0,00	50,00%	84,45	október 10	august 11
51	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 tr. I	m3	84,92	7,59	644,54	644,54	0,00	50,00%	322,27	október 10	august 11
52	Aktivita 1 - Bazen	717002 Rekonštrukcia	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	69,48	50,67	3 520,83	3 520,83	0,00	50,00%	1 760,41	október 10	august 11

	Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	a modernizáci a stavieb											
53	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Násyp z piesku zlievárenského	m3	84,92	15,75	1 337,66	1 337,66	0,00	50,00%	668,83	október 10	august 11
54	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm resp. vybrusenie podkladu po vyb. dlažby	m2	17,77	92,76	1 648,26	1 648,26	0,00	50,00%	824,13	október 10	august 11
55	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Kladenie dlažby z betón. dlaždíc 50x50cm na suchu, terče z PVC	m2	57,90	844,00	48 867,60	48 867,60	0,00	50,00%	24 433,80	október 10	august 11
56	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Dlažba vymývavá VMD 50x50x5 šedé kamenivo	ks	4,82	3 665,80	17 669,16	17 669,16	0,00	50,00%	8 834,58	október 10	august 11
			Potrubné vedenia							50,00%			
57	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Osadenie liat. alebo ocel. poklopov s rám. hm. jed. do 100kg s výškovou upravou ramu	kus	19,30	4,00	77,20	77,20	0,00	50,00%	38,60	október 10	august 11
58	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia -	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Poklop na betonovú výplň 60x60 vodotesný	kus	453,52	3,00	1 360,56	1 360,56	0,00	50,00%	680,28	október 10	august 11

	stavebné práce												
59	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Poklop na betonovú výplň 90x60 vodotesný	kus	511,42	1,00	511,42	511,42	0,00	50,00%	255,71	október 10	august 11
			Ostatné konštrukcie, búranie							50,00%			
60	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Osadeniechodník. Obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	13,51	131,70	1 779,27	1 779,27	0,00	50,00%	889,63	október 10	august 11
61	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3	192,99	4,95	955,30	955,30	0,00	50,00%	477,65	október 10	august 11
62	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	6,79	140,00	950,60	950,60	0,00	50,00%	475,30	október 10	august 11
			Lešenie a stav.výt'ahy							50,00%			
63	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	6,18	122,019	754,08	754,08	0,00	50,00%	377,04	október 10	august 11
			Dokončovacie konštrukcie							50,00%			
64	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Ukotvenie snečnikov-platna+trubka	ks	115,79	41,00	4 747,39	4 747,39	0,00	50,00%	2 373,70	október 10	august 11

	a - stavebné práce												
65	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Dodávka a montáž PVC trubky fi 50mm dl. 350mm 76 ks	m	16,91	26,60	449,81	449,81	0,00	50,00%	224,90	október 10	august 11
66	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Vyhotovenie bezspádoveho kanalu v podlahe hĺbky 100mm, šírky 100mm- pred.odhad ceny	bm	24,12	8,30	200,20	200,20	0,00	50,00%	100,10	október 10	august 11
67	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Prekrytie povodneho odpadu z bazenu sieťkou pred.odhad	bm	6,18	85,00	525,30	525,30	0,00	50,00%	262,65	október 10	august 11
68	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri v ýške podlažia do 4 m	m2	3,94	122,02	480,75	480,75	0,00	50,00%	240,38	október 10	august 11
			Prístrešok							50,00%			
69	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 1 00 m3	m3	8,01	2,49	19,93	19,93	0,00	50,00%	9,96	október 10	august 11
70	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	1,31	2,49	3,26	3,26	0,00	50,00%	1,63	október 10	august 11

71	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	46,76	1,76	82,30	82,30	0,00	50,00%	41,15	október 10	august 11
72	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	13,07	4,25	55,52	55,52	0,00	50,00%	27,76	október 10	august 11
73	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m ho rn. tr. 1-4-predpoklad na vzdialenosť do 20km	m3	0,96	42,48	40,78	40,78	0,00	50,00%	20,39	október 10	august 11
74	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1,45	4,25	6,16	6,16	0,00	50,00%	3,08	október 10	august 11
75	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za uložen. a znešk. stav. odp. na urč. sklád. - hl. ušina a kamenivo "O"-ost. odpad	t	20,05	6,80	136,26	136,26	0,00	50,00%	68,13	október 10	august 11
76	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	66,62	0,58	38,37	38,37	0,00	50,00%	19,19	október 10	august 11
77	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia -	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Základové dosky zo železobetónu tr. B 12,5-B 15 (C 12/15)	m3	211,40	0,86	182,65	182,65	0,00	50,00%	91,32	október 10	august 11

	stavebné práce												
78	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	14,36	1,44	20,68	20,68	0,00	50,00%	10,34	október 10	august 11
79	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	2,91	1,44	4,19	4,19	0,00	50,00%	2,10	október 10	august 11
80	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KAR I	t	2 613,67	0,04	94,09	94,09	0,00	50,00%	47,05	október 10	august 11
81	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	m3	211,40	1,76	372,06	372,06	0,00	50,00%	186,03	október 10	august 11
82	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	14,36	4,00	57,44	57,44	0,00	50,00%	28,72	október 10	august 11
83	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	2,91	4,00	11,64	11,64	0,00	50,00%	5,82	október 10	august 11
84	Aktivita 1 - Bazén	717002 Rekonštrukcia	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505	t	2 946,79	0,13	377,19	377,19	0,00	50,00%	188,59	október 10	august 11

	Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	a modernizáci a stavieb											
85	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Murivo výpl. z bet. tvárnic PREMAC DT20 hr. 200mm s výplňou	m3	280,59	0,38	106,62	106,62	0,00	50,00%	53,31	október 10	august 11
86	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Plotový múrik štiepané bet.tvarovky PREMAC MACLIT sivé hr.190mm výplň B20	m3	935,28	2,18	2 037,04	2 037,04	0,00	50,00%	1 018,52	október 10	august 11
87	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	m2	5,73	3,70	21,20	21,20	0,00	50,00%	10,60	október 10	august 11
88	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 15 cm s debnením po hranách	m2	30,49	3,70	112,81	112,81	0,00	50,00%	56,41	október 10	august 11
89	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	m3	242,78	0,26	62,15	62,15	0,00	50,00%	31,08	október 10	august 11
90	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. v ýstuže hr. do 12 cm	m3	6,35	0,26	1,63	1,63	0,00	50,00%	0,81	október 10	august 11

91	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kar i	t	2 620,08	0,02	41,92	41,92	0,00	50,00%	20,96	október 10	august 11
92	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	40,68	16,13	656,33	656,33	0,00	50,00%	328,17	október 10	august 11
93	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za horúca vodor. n áterom asfalt.	m2	0,66	5,76	3,80	3,80	0,00	50,00%	1,90	október 10	august 11
94	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za horúca zvisl. n áterom asfalt.	m2	1,27	2,64	3,35	3,35	0,00	50,00%	1,68	október 10	august 11
95	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vo dor.	m2	3,44	5,76	19,81	19,81	0,00	50,00%	9,91	október 10	august 11
96	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zv islá	m2	5,29	2,64	13,97	13,97	0,00	50,00%	6,98	október 10	august 11
97	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a -	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Lak asfaltový ALP- PENETRAL sudy	t	3 093,48	0,00	12,37	12,37	0,00	50,00%	6,19	október 10	august 11

	stavebné práce												
98	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	5,65	9,66	54,58	54,58	0,00	50,00%	27,29	október 10	august 11
99	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,55	5,60	3,07	3,07	0,00	50,00%	1,54	október 10	august 11
100	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých n a zraz	m2	5,73	7,73	44,26	44,26	0,00	50,00%	22,13	október 10	august 11
101	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	84,57	0,19	16,32	16,32	0,00	50,00%	8,16	október 10	august 11
102	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Dodávka reziva na krov - dosky-debnenie	m3	387,58	0,21	82,17	82,17	0,00	50,00%	41,08	október 10	august 11
103	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšk y do 12 m	%	0,74	8,30	6,15	6,15	0,00	50,00%	3,07	október 10	august 11
104	Aktivita 1 - Bazen	717002 Rekonštrukcia	Klamp. PZ pl. zastrešenie hladké z tabúl š. 670 mm	m2	44,19	7,73	341,37	341,37	0,00	50,00%	170,68	október 10	august 11

	Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	a modernizácia a stavieb	do 30 st.										
105	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Klomp. PZ pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 250 d l 5m-	m	14,47	10,60	153,38	153,38	0,00	50,00%	76,69	október 10	august 11
106	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Klomp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-10 0	kus	25,19	1,00	25,19	25,19	0,00	50,00%	12,60	október 10	august 11
107	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Klomp. PZ pl. rúry odpadové štvorhran. S75	m	18,84	2,30	43,33	43,33	0,00	50,00%	21,67	október 10	august 11
108	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch v výšky do 6 m	%	2,92	3,09	9,01	9,01	0,00	50,00%	4,51	október 10	august 11
109	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky oceleové do 2 m2	kus	15,11	1,00	15,11	15,11	0,00	50,00%	7,56	október 10	august 11
110	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií d o 50 kg	kg	1,79	178,50	319,51	319,51	0,00	50,00%	159,76	október 10	august 11

111	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bránka ESPACE PLUS 1-krídl.,Jokel, šír.1 m, výš.1	kus	748,99	1,00	748,99	748,99	0,00	50,00%	374,50	október 10	august 11
112	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové konštrukcie - výroba a dodávka vrátane náterov	kg	4,86	196,35	954,26	954,26	0,00	50,00%	477,13	október 10	august 11
113	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kovanie do bránky-kľučka, štítok + zámok FAB komplet	kus	74,30	1,00	74,30	74,30	0,00	50,00%	37,15	október 10	august 11
114	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	10,97	1,54	16,93	16,93	0,00	50,00%	8,47	október 10	august 11
115	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	m2	4,77	7,73	36,85	36,85	0,00	50,00%	18,42	október 10	august 11
116	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit Q B-inovovaná náhrada)	m2	6,21	15,45	95,94	95,94	0,00	50,00%	47,97	október 10	august 11
			Búranie konštrukcií							50,00%			
117	Aktivita 1 - Bazen Dudince -	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozeberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "Deka,..." do 20 m2	m2	6,18	7,18	44,34	44,34	0,00	50,00%	22,17	október 10	august 11

	rekonštrukci a - stavebné práce	a stavieb											
118	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, nad 200 m2	m2	13,32	3,49	46,54	46,54	0,00	50,00%	23,27	október 10	august 11
119	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých odhad	m	5,67	120,00	680,40	680,40	0,00	50,00%	340,20	október 10	august 11
120	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Odstránenie PVC folie vo vyr. nádrži	m2	0,44	72,26	31,79	31,79	0,00	50,00%	15,90	október 10	august 11
121	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podklad u hr. do 15 cm	m	35,24	61,52	2 167,96	2 167,96	0,00	50,00%	1 083,98	október 10	august 11
122	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podklad u hr. do 20 cm	m	41,96	38,72	1 624,69	1 624,69	0,00	50,00%	812,35	október 10	august 11
123	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Vyburanie ocel.prístrešku pre bandasky+likvidácia - chemická uprava vody-pod. rozmer 80/80cm-	subor	347,38	1,00	347,38	347,38	0,00	50,00%	173,69	október 10	august 11

124	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Vyvrtnutie otvorov do stien betonových a murovaných vrátane vyspracenia	cm2	0,23	110 160,00	25 336,80	25 336,80	0,00	50,00%	12 668,40	október 10	august 11
125	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Búranie odvodnacie kanalika po obvode bazenu	m3	323,51	2,37	766,72	766,72	0,00	50,00%	383,36	október 10	august 11
126	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Búranie betonových broditok	m3	323,51	0,78	252,34	252,34	0,00	50,00%	126,17	október 10	august 11
127	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Búranie základov železobetónových alebo otvorov na d 4 m2	m3	323,51	0,14	45,94	45,94	0,00	50,00%	22,97	október 10	august 11
128	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov na d 4 m2	m3	37,48	0,79	29,46	29,46	0,00	50,00%	14,73	október 10	august 11
129	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Búranie muriva železobetónového alebo otvorov nad 4 m2-oblukove steny bazenov	m3	207,56	2,76	571,83	571,83	0,00	50,00%	285,91	október 10	august 11
130	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a -	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Búranie muriva železobetónového alebo otvorov nad 4 m2-oblukove steny bazenov	m3	207,56	0,50	104,61	104,61	0,00	50,00%	52,31	október 10	august 11

	stavebné práce												
131	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Búranie schodisk. ramien želbet. monolit. obojstr. zamurov.	m2	51,26	0,48	24,35	24,35	0,00	50,00%	12,17	október 10	august 11
132	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Vyburanie-odstránenie piesku pod bazenom	m3	91,61	15,50	1 419,96	1 419,96	0,00	50,00%	709,98	október 10	august 11
133	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	153,75	69,83	10 736,21	10 736,21	0,00	50,00%	5 368,10	október 10	august 11
134	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 4 m2	m3	147,35	4,30	633,61	633,61	0,00	50,00%	316,80	október 10	august 11
135	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	m3	125,56	6,86	861,34	861,34	0,00	50,00%	430,67	október 10	august 11
136	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Prípl. k búr. bet. mazanín so zvarovanou sieťou hr. do 10 cm	m3	78,80	77,77	6 127,88	6 127,88	0,00	50,00%	3 063,94	október 10	august 11
137	Aktivita 1 - Bazen	717002 Rekonštrukcia	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm	m2	3,65	116,93	426,79	426,79	0,00	50,00%	213,40	október 10	august 11

	Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	a modernizáci a stavieb	nad 1 m2										
138	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	m2	6,41	844,51	5 413,31	5 413,31	0,00	50,00%	2 706,65	október 10	august 11
139	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Prisekanie plošné v murive tehlovom na maltu MC hr . do 10 cm	m2	9,42	35,26	332,16	332,16	0,00	50,00%	166,08	október 10	august 11
140	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Prisekanie v betóne - pre odvodn.kanalik a naosnu stenu bazena v časti vyplávania	m2	29,41	15,00	441,15	441,15	0,00	50,00%	220,58	október 10	august 11
141	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 25 cm š. do 3 0 cm	m	42,59	3,41	145,23	145,23	0,00	50,00%	72,62	október 10	august 11
142	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Príplatok za každýchďalších 10 cm šírky a 25 cm hl bky	m	10,50	3,41	35,81	35,81	0,00	50,00%	17,90	október 10	august 11
143	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Vybúranie plastoveho bazena-steny+lem pred.odhad ceny	m2	10,04	557,21	5 594,40	5 594,40	0,00	50,00%	2 797,20	október 10	august 11

			Presuny hmôt							50,00%			
144	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	40,68	561,53	22 843,08	22 843,08	0,00	50,00%	11 421,54	október 10	august 11
			Izolácie proti vode							50,00%			
145	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Doplnkove naklady na izoláciu vyrovn. nádrže	subor	512,48	1,00	512,48	512,48	0,00	50,00%	256,24	október 10	august 11
146	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Izolácia proti tlakovej vode vodorovná 1x Hydrobit 1x NAP 1x NA-komplet	m2	14,61	1,62	23,67	23,67	0,00	50,00%	11,83	október 10	august 11
147	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Izolácia proti tlakovej vode zvislá 1x Hydrobit 1x NAP 1x NA-komplet	m2	19,14	1,69	32,38	32,38	0,00	50,00%	16,19	október 10	august 11
148	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej text ílie vodor.	m2	2,88	330,80	952,70	952,70	0,00	50,00%	476,35	október 10	august 11
149	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Izolácia proti tlakovej vode vodor. AQUAFIN-2K	m2	65,98	893,70	58 966,33	58 966,33	0,00	50,00%	29 483,16	október 10	august 11
150	Aktivita 1 - Bazen	717002 Rekonštrukcia	Izolácia proti tlakovej vode zvislá AQUAFIN-2K	m2	67,26	15,25	1 025,58	1 025,58	0,00	50,00%	512,79	október 10	august 11

	Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	a modernizáci a stavieb											
151	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Geotextília polypropylen 300 g/m2 do šírky 880cm	m2	2,93	380,42	1 114,63	1 114,63	0,00	50,00%	557,32	október 10	august 11
152	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch vý šky do 6 m	%	322,93	5,60	1 807,33	1 807,33	0,00	50,00%	903,67	október 10	august 11
			Zdravotechnika							50,00%			
153	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Potrubie z rúr REHAU-HT-DN 40, vrátane tvaroviek	m	5,15	1,00	5,15	5,15	0,00	50,00%	2,58	október 10	august 11
154	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Potrubie z rúr REHAU-HT-DN 50, vrátane tvaroviek	m	6,62	20,00	132,40	132,40	0,00	50,00%	66,20	október 10	august 11
155	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Potrubie z rúr REHAU-HT-DN 70, vrátane tvaroviek	m	7,72	7,00	54,04	54,04	0,00	50,00%	27,02	október 10	august 11
156	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a -	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Opravy odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia do D 40	ks	9,37	1,00	9,37	9,37	0,00	50,00%	4,69	október 10	august 11

	stavebné práce												
157	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,92	28,00	25,76	25,76	0,00	50,00%	12,88	október 10	august 11
158	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	28,12	0,02	0,51	0,51	0,00	50,00%	0,25	október 10	august 11
159	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	18,01	8,00	144,08	144,08	0,00	50,00%	72,04	október 10	august 11
160	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	27,39	14,00	383,46	383,46	0,00	50,00%	191,73	október 10	august 11
161	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Opravy vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 15	sub	26,47	1,00	26,47	26,47	0,00	50,00%	13,24	október 10	august 11
162	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Opravy vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	sub	37,13	1,00	37,13	37,13	0,00	50,00%	18,57	október 10	august 11
163	Aktivita 1 - Bazen	717002 Rekonštrukcia	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571	m	17,28	100,00	1 728,00	1 728,00	0,00	50,00%	864,00	október 10	august 11

	Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	a modernizácia a stavieb	rad stredne ťažký z rPE D 25/2,7-DN20										
164	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Prechodka tlaková RPE D _{xg} D 32/1"	ks	2,76	5,00	13,80	13,80	0,00	50,00%	6,90	október 10	august 11
165	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Potrubiie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 32/3,4-DN25	m	20,03	90,00	1 802,70	1 802,70	0,00	50,00%	901,35	október 10	august 11
166	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Potrubiie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 50/5,4-DN40	m	27,75	2,00	55,50	55,50	0,00	50,00%	27,75	október 10	august 11
167	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Ochrana potrubia izol.Mirelon DN15	m	1,47	7,00	10,29	10,29	0,00	50,00%	5,15	október 10	august 11
168	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Ochrana potrubia izol.Mirelon DN25	m	1,84	12,00	22,08	22,08	0,00	50,00%	11,04	október 10	august 11
169	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Gulový ventil vypúšťací DN20	ks	11,03	1,00	11,03	11,03	0,00	50,00%	5,52	október 10	august 11

170	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gulový ventil vypúšťací DN15	ks	11,03	3,00	33,09	33,09	0,00	50,00%	16,55	október 10	august 11
171	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gulový kohút DN15	ks	8,27	1,00	8,27	8,27	0,00	50,00%	4,14	október 10	august 11
172	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gulový kohút DN25	ks	16,91	4,00	67,64	67,64	0,00	50,00%	33,82	október 10	august 11
173	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukčný ventil Honeywell D06FN-DN25	ks	92,08	1,00	92,08	92,08	0,00	50,00%	46,04	október 10	august 11
174	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gulový kohút DN15 s vypúšťaním	ks	275,70	1,00	275,70	275,70	0,00	50,00%	137,85	október 10	august 11
175	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulačný ventil DN25	ks	182,88	1,00	182,88	182,88	0,00	50,00%	91,44	október 10	august 11
176	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia -	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	2,02	212,00	428,24	428,24	0,00	50,00%	214,12	október 10	august 11

	stavebné práce												
177	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	1,29	212,00	273,48	273,48	0,00	50,00%	136,74	október 10	august 11
178	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	670,69	0,44	297,79	297,79	0,00	50,00%	148,89	október 10	august 11
179	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Montáž ponorného čerpadla Grundfos Unilift KP 350A1	ks	109,73	1,00	109,73	109,73	0,00	50,00%	54,87	október 10	august 11
180	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Dodávka ponorného čerpadla Grundfos Unilift KP 350A1	ks	606,91	1,00	606,91	606,91	0,00	50,00%	303,46	október 10	august 11
181	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	t	47,24	0,01	0,52	0,52	0,00	50,00%	0,26	október 10	august 11
182	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Gulový kohút s výtokom DN20	sub	38,23	1,00	38,23	38,23	0,00	50,00%	19,12	október 10	august 11
183	Aktivita 1 - Bazen	717002 Rekonštrukcia	Montáž batérií umývadlových a drezových	ks	10,48	1,00	10,48	10,48	0,00	50,00%	5,24	október 10	august 11

	Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	a modernizácia a stavieb	nástenných chromovaných										
184	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Batéria umyvadlová nástenná ABTU 8110 XV 150	ks	150,72	1,00	150,72	150,72	0,00	50,00%	75,36	október 10	august 11
185	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Pitné studničky T 2053 G 1/2	sub	93,92	1,00	93,92	93,92	0,00	50,00%	46,96	október 10	august 11
186	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Dvierka kovové lakované 30/30	ks	10,29	1,00	10,29	10,29	0,00	50,00%	5,15	október 10	august 11
187	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	29,22	0,01	0,15	0,15	0,00	50,00%	0,07	október 10	august 11
			Vykurovanie							50,00%			
188	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Montáž trubíc Rockwool, hr.do 60 mm, vnút.priemer do 38	m	3,31	15,00	49,65	49,65	0,00	50,00%	24,83	október 10	august 11
189	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a -	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Montáž trubíc Rockwool, hr.do 60 mm, vnút.priemer 42 do 108	m	3,95	15,00	59,25	59,25	0,00	50,00%	29,63	október 10	august 11

	stavebné práce												
190	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Izolačná trubica Rockwool PIPO ALS pre rúrku DN 25 hrúbky 40 mm	m	5,42	15,00	81,30	81,30	0,00	50,00%	40,65	október 10	august 11
191	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Izolačná trubica Rockwool PIPO ALS pre rúrku DN 65 hrúbky 40mm	m	7,68	15,00	115,20	115,20	0,00	50,00%	57,60	október 10	august 11
192	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Hliníková páska	ks	7,72	1,00	7,72	7,72	0,00	50,00%	3,86	október 10	august 11
193	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,50	3,13	4,70	4,70	0,00	50,00%	2,35	október 10	august 11
194	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Montáž výmeníka tepla para-voda a beztlakovej nádoby	súb	919,00	1,00	919,00	919,00	0,00	50,00%	459,50	október 10	august 11
195	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Výmenník tepla Vitotrans 200 WTD 3003 476	ks	12 000,30	1,00	12 000,30	12 000,30	0,00	50,00%	6 000,15	október 10	august 11
196	Aktivita 1 - Bazen	717002 Rekonštrukcia	Oceľová beztlaková nádoba Reflex Rexon 600,	ks	748,73	1,00	748,73	748,73	0,00	50,00%	374,37	október 10	august 11

	Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	a modernizáci a stavieb	V=600 l										
197	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Montáž čerpadiel (do potrubia) obehových špirálových	ks	12,31	1,00	12,31	12,31	0,00	50,00%	6,16	október 10	august 11
198	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Dodávka obehového odstredivého čerpadla GRUNDFOS - 230 V	ks	827,10	1,00	827,10	827,10	0,00	50,00%	413,55	október 10	august 11
199	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,10	145,07	159,58	159,58	0,00	50,00%	79,79	október 10	august 11
200	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25	m	15,26	15,00	228,90	228,90	0,00	50,00%	114,45	október 10	august 11
201	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3,6	m	43,01	15,00	645,15	645,15	0,00	50,00%	322,58	október 10	august 11
202	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40	m	0,55	15,00	8,25	8,25	0,00	50,00%	4,13	október 10	august 11

203	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40	m	0,74	15,00	11,10	11,10	0,00	50,00%	5,55	október 10	august 11
204	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Preplach potrubia	m	0,92	30,00	27,60	27,60	0,00	50,00%	13,80	október 10	august 11
205	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,50	9,21	13,81	13,81	0,00	50,00%	6,91	október 10	august 11
206	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2 - 1	ks	6,54	4,00	26,16	26,16	0,00	50,00%	13,08	október 10	august 11
207	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Montáž armatúr prírubových s dvomi prírubami PN 1,6 DN 25, vrátane prírub	súb	50,36	7,00	352,52	352,52	0,00	50,00%	176,26	október 10	august 11
208	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Montáž armatúr prírubových s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65, vrátane prírub	súb	75,73	2,00	151,46	151,46	0,00	50,00%	75,73	október 10	august 11
209	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia a -	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Guľový kohút DN 25	kus	28,75	2,00	57,50	57,50	0,00	50,00%	28,75	október 10	august 11

	stavebné práce												
210	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Spätná klapka závitová DN 25	kus	18,38	1,00	18,38	18,38	0,00	50,00%	9,19	október 10	august 11
211	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Teplomer 0 - 120°C	kus	73,52	1,00	73,52	73,52	0,00	50,00%	36,76	október 10	august 11
212	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Manometer 0 - 0,6 MPa, 120°C	kus	113,04	1,00	113,04	113,04	0,00	50,00%	56,52	október 10	august 11
213	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	uzatvárací ventil DN25/1,6	ks	65,25	5,00	326,25	326,25	0,00	50,00%	163,13	október 10	august 11
214	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	uzatvárací ventil DN65/1,6	ks	151,45	1,00	151,45	151,45	0,00	50,00%	75,73	október 10	august 11
215	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	spätný ventil DN25/1,6	ks	62,71	1,00	62,71	62,71	0,00	50,00%	31,36	október 10	august 11
216	Aktivita 1 - Bazen	717002 Rekonštrukcia	odvážač kondenzátu DN25/1,6	ks	520,89	1,00	520,89	520,89	0,00	50,00%	260,45	október 10	august 11

	Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	a modernizáci a stavieb											
217	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,30	18,54	5,56	5,56	0,00	50,00%	2,78	október 10	august 11
218	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Dodávka a montáž atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií pre uchytenie potrubia	kg	11,03	50,00	551,50	551,50	0,00	50,00%	275,75	október 10	august 11
219	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 24 m	t	161,67	0,05	8,08	8,08	0,00	50,00%	4,04	október 10	august 11
220	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Nátery kovového potrubia základný dvojnásobný do DN 250 mm	m	2,02	30,00	60,60	60,60	0,00	50,00%	30,30	október 10	august 11
221	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	HZS - Vykurovacia skúška	hod	22,06	72,00	1 588,32	1 588,32	0,00	50,00%	794,16	október 10	august 11
			Zámočnicke konštrukcie							50,00%			
222	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia -	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Podhľad drevený z teekového dreva, na rošte z latí 50/30mm, náter dreva - farba biela	m2	183,34	12,20	2 236,75	2 236,75	0,00	50,00%	1 118,37	október 10	august 11

	stavebné práce												
223	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Vnutorné ocel. schodisko - komplet-pol.č. ZV2 pred.cena	ks	636,86	1,00	636,86	636,86	0,00	50,00%	318,43	október 10	august 11
224	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Demontáž podhládov, kazety + opláštenie	m2	8,97	12,20	109,43	109,43	0,00	50,00%	54,72	október 10	august 11
225	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Demontáž podhládov, roštov	m2	1,95	12,20	23,79	23,79	0,00	50,00%	11,90	október 10	august 11
226	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	9,48	1,54	14,64	14,64	0,00	50,00%	7,32	október 10	august 11
			Výplne otvorov z plastu							50,00%			
227	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Dodávka plast. okien a dverí vrátane montáže pred.cena-upresnenie po výbere investorom	m2	328,08	6,73	2 208,63	2 208,63	0,00	50,00%	1 104,32	október 10	august 11
228	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Presun hmôt pre konštr. plastove v objektoch výšk y do 24 m	%	11,44	1,93	22,09	22,09	0,00	50,00%	11,04	október 10	august 11
			Podlahy z dlaždíc							50,00%			

229	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Montáž obkl. stupňov z dlaždíc keram. hlad. 200x10 0 do tmelu	m2	30,43	8,17	248,49	248,49	0,00	50,00%	124,25	október 10	august 11
230	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Montáž soklík. rovných obkl. porov. 108x108	m	6,02	65,36	393,44	393,44	0,00	50,00%	196,72	október 10	august 11
231	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Montáž sokl. sch. stup. obkl. porov. 108x108 do tmelu	m	7,76	14,85	115,22	115,22	0,00	50,00%	57,61	október 10	august 11
232	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m2	23,51	83,10	1 953,68	1 953,68	0,00	50,00%	976,84	október 10	august 11
233	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Príplatok za špárov hmotou-plošne	m2	4,17	99,29	414,04	414,04	0,00	50,00%	207,02	október 10	august 11
234	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Dodávka keramickej dlažby vrátane soklov (rezane) pred.cena	m2	21,23	94,12	1 998,13	1 998,13	0,00	50,00%	999,06	október 10	august 11
235	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a -	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	Dodávka keramickej dlažby vrátane soklov (rezane) na schody - pred.cena	m2	21,23	10,14	215,23	215,23	0,00	50,00%	107,61	október 10	august 11

	stavebné práce												
236	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšk y do 6 m	%	27,66	7,33	202,83	202,83	0,00	50,00%	101,42	október 10	august 11
			Nátery							50,00%			
237	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ľahkých C, CC opálením	m2	10,83	5,10	55,23	55,23	0,00	50,00%	27,62	október 10	august 11
238	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC syntetické dvojn. +1x email	m2	9,36	5,10	47,74	47,74	0,00	50,00%	23,87	október 10	august 11
			Maľby							50,00%			
239	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Maľba zo zmesi tekut. 2 far. dvojnás. b. strop mie st. do3,8m	m2	6,75	323,59	2 184,25	2 184,25	0,00	50,00%	1 092,12	október 10	august 11
			Elektromontáže							50,00%			
240	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Rost RKS 200 OBO BETTERMANN	ks	19,31	5,00	96,55	96,55	0,00	50,00%	48,28	október 10	august 11
241	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia -	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Bernard svorka	ks	1,03	2,00	2,06	2,06	0,00	50,00%	1,03	október 10	august 11

	stavebné práce												
242	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Paska CU	ks	1,09	2,00	2,18	2,18	0,00	50,00%	1,09	október 10	august 11
243	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Hmozdinka HM 8	ks	0,04	100,00	4,00	4,00	0,00	50,00%	2,00	október 10	august 11
244	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	KABEL CU JADRO CYKY 2AX1,5	m	1,28	16,00	20,48	20,48	0,00	50,00%	10,24	október 10	august 11
245	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	KABEL CU JADRO CYKY 3Cx1,5	m	3,03	63,00	190,89	190,89	0,00	50,00%	95,45	október 10	august 11
246	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	ZAR OTRESUVZ 225V 100W E27 C	ks	0,86	2,00	1,72	1,72	0,00	50,00%	0,86	október 10	august 11
247	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	NI-Spinac c.1 IP55 23-311-03	ks	19,36	4,00	77,44	77,44	0,00	50,00%	38,72	október 10	august 11
248	Aktivita 1 - Bazén	717002 Rekonštrukcia	VODIC CY ZEL/ZLTY 4 DROT	m	0,67	21,00	14,07	14,07	0,00	50,00%	7,04	október 10	august 11

	Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	a modernizáci a stavieb											
249	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	VODIC CY ZEL/ZLTY 10 DROT	m	1,19	53,00	63,07	63,07	0,00	50,00%	31,54	október 10	august 11
250	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	ZARIVKA 36W G13 DENNI	ks	5,44	12,00	65,28	65,28	0,00	50,00%	32,64	október 10	august 11
251	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	KRABICA ODBOC AA P21 4 "ACIDUR"	ks	38,95	8,00	311,60	311,60	0,00	50,00%	155,80	október 10	august 11
252	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	EKVIPOTEN. SVORKOVNICA EPS1	ks	47,13	1,00	47,13	47,13	0,00	50,00%	23,57	október 10	august 11
253	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	ZIARIV.STROP.NAROC.2x 36W,250V,IP 54	ks	95,97	6,00	575,82	575,82	0,00	50,00%	287,91	október 10	august 11
254	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	ZIAROVKOVE STROPNE 1x60W,250V,IP 55	ks	42,92	2,00	85,84	85,84	0,00	50,00%	42,92	október 10	august 11

255	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	NUDZOVE NAROCNE AKU1x11W,250V,IP 65	ks	164,80	3,00	494,40	494,40	0,00	50,00%	247,20	október 10	august 11
256	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	KABEL CU JADRO CYKY 5CX4	m	3,18	3,00	9,54	9,54	0,00	50,00%	4,77	október 10	august 11
257	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	SVORKA PRIPOJ SP1 D6- 12MM	ks	1,19	14,00	16,66	16,66	0,00	50,00%	8,33	október 10	august 11
258	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	ROST KABEL VOL,PEV ULOZ 200 MM	m	11,55	15,00	173,25	173,25	0,00	50,00%	86,63	október 10	august 11
259	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	SVORKA EKVIPOTENCIALNA EPS1	ks	1,92	1,00	1,92	1,92	0,00	50,00%	0,96	október 10	august 11
260	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	UKONC KAB CELOPLAST 5X4	ks	8,73	5,00	43,65	43,65	0,00	50,00%	21,83	október 10	august 11
261	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a -	717002 Rekonštrukcia a modernizáci a stavieb	UKONC KAB CELOPLAST 5X10	ks	10,55	1,00	10,55	10,55	0,00	50,00%	5,28	október 10	august 11

	stavebné práce												
262	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	SPINAC NASTENNY JEDNOL OBYS	ks	6,97	4,00	27,88	27,88	0,00	50,00%	13,94	október 10	august 11
263	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	SVIT ZARIV DO 2X36W PRIEMYSLOVE	ks	16,64	6,00	99,84	99,84	0,00	50,00%	49,92	október 10	august 11
264	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	SVIET ZIAR NASTENNE 1 ZAR	ks	5,99	2,00	11,98	11,98	0,00	50,00%	5,99	október 10	august 11
265	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	SVORKA HROMOZVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD/	ks	8,73	14,00	122,22	122,22	0,00	50,00%	61,11	október 10	august 11
266	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	SVORKA NA POTRUB. BERNARD CU PAS	ks	6,61	2,00	13,22	13,22	0,00	50,00%	6,61	október 10	august 11
267	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	VODIC CY NN,VN 4 PEVNE	m	2,28	20,00	45,60	45,60	0,00	50,00%	22,80	október 10	august 11
268	Aktivita 1 - Bazén	717002 Rekonštrukcia	VODIC CY NN,VN 10 PEVNE	m	2,28	50,00	114,00	114,00	0,00	50,00%	57,00	október 10	august 11

	Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	a modernizácia a stavieb											
269	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 2X1,5 PEV	m	2,28	15,00	34,20	34,20	0,00	50,00%	17,10	október 10	august 11
270	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3X1,5 PEV	m	2,28	60,00	136,80	136,80	0,00	50,00%	68,40	október 10	august 11
271	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 5X4 PEV	m	2,36	3,00	7,08	7,08	0,00	50,00%	3,54	október 10	august 11
272	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	KRABICE ACIDUR 4 VYVODY	ks	16,39	8,00	131,12	131,12	0,00	50,00%	65,56	október 10	august 11
273	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	OSAZENI HMOZDINKY 8MM CIHLA PAL	ks	3,66	100,00	366,00	366,00	0,00	50,00%	183,00	október 10	august 11
			Bazen-technologie							50,00%			
274	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia a -	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,	viacvrstvový filter sklolaminátový Triton TR-140 D= 920mm, max. prevádzkový tlak 3,5bar, vrátane 6 - cestného	ks	2 086,13	1,00	2 086,13	2 086,13	0,00	50,00%	1 043,07	október 10	august 11

	stavebné práce	zariadení, techniky a náradia	bočného ventilu, pripojenie 2", ručné ovládanie, filtračná plocha 0,64 m2										
275	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	filtračná náplň: , piesok (0,4-0,8) 310kg/filter, hrubý piesok (1,6-4,0) 120kg/filter, ,	kg	0,68	2 580,00	1 754,40	1 754,40	0,00	50,00%	877,20	október 10	august 11
276	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Recirkulačné čerpadlo s predfiltrom, Q=70,0m3/h, H= 10m.v.s.	ks	2 665,10	1,00	2 665,10	2 665,10	0,00	50,00%	1 332,55	október 10	august 11
277	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automatická stanica pre meranie a reguláciu pH a Cl	ks	8 179,10	1,00	8 179,10	8 179,10	0,00	50,00%	4 089,55	október 10	august 11
278	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	dávkovacie čerpadlo korektora pH Q= 7l/h, P= 0,025kW, s príslušenstvom	ks	1 128,70	1,00	1 128,70	1 128,70	0,00	50,00%	564,35	október 10	august 11
279	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	dávkovacie čerpadlo NaClO Q= 10l/h, P= 0,025kW, s príslušenstvom	ks	1 128,70	1,00	1 128,70	1 128,70	0,00	50,00%	564,35	október 10	august 11
280	Aktivita 1 - Bazén Dudince -	713004 Nákup prevádzkových	dávkovacie čerpadlo koagulantu Q= 10l/h, P= 0,025kW, s príslušenstvom	ks	1 128,70	1,00	1 128,70	1 128,70	0,00	50,00%	564,35	október 10	august 11

	rekonštrukcia - stavebné práce	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia											
281	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	čerpadlo pre meráciu vody , Q= 6m3/h, H= 8m, P= 0,25kW, 230V	ks	330,84	1,00	330,84	330,84	0,00	50,00%	165,42	október 10	august 11
282	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	hladinová regulácia - ovládanie magnetoventilu pol. 1.9 + blok. Čerpadiel proti chodu nasucho	ks	891,43	1,00	891,43	891,43	0,00	50,00%	445,72	október 10	august 11
283	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	magnetoventil 6/4" pre dopúšťanie vody do VN	ks	238,94	1,00	238,94	238,94	0,00	50,00%	119,47	október 10	august 11
284	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	vodomer DN40 - meranie prietoku, impulzný výstup, vyhotovenie: bronz	ks	542,21	1,00	542,21	542,21	0,00	50,00%	271,11	október 10	august 11
285	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	izolácia stavebne pripravených povrchov existujúcej vyrovnávacej nádrže 30,0 m3 bazénovou fóliou Alkorplan hr. 1,5 mm, bezpečnostný prepád DN150, 2x sacie potrubie recirkulácie DN125; odpad z prepád.žlabu DN300, prívod pitnej vody DN50,	kompl	5 514,00	1,00	5 514,00	5 514,00	0,00	50,00%	2 757,00	október 10	august 11

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/082/2010

286	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	tvarovka pre prechod cez stenu nádrže DN125	ks	222,51	2,00	445,02	445,02	0,00	50,00%	222,51	október 10	august 11
287	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	tvarovka pre prechod cez stenu nádrže DN150	ks	246,81	1,00	246,81	246,81	0,00	50,00%	123,41	október 10	august 11
288	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	čerpadlo pre sekundárny okruh výmenníkovej stanice solárneho ohrevu, P= 4,0kW, 400V	ks	1 828,81	1,00	1 828,81	1 828,81	0,00	50,00%	914,41	október 10	august 11
289	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	snímač prietoku do potrubia	ks	321,65	1,00	321,65	321,65	0,00	50,00%	160,83	október 10	august 11
290	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	teplomer príložený 0-60oC	ks	145,57	2,00	291,14	291,14	0,00	50,00%	145,57	október 10	august 11
291	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	elektrorozvádzač pre bazénovú technológiu, vrátane projektovej dokumentácie a revíznjej správy	ks	3 216,50	1,00	3 216,50	3 216,50	0,00	50,00%	1 608,25	október 10	august 11

		a náradia											
292	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	automatická tlaková stanica pre sprchy a brodička, 1ks čerpadlo, Q= 3,0m ³ /h, H= 40m, P= 1,0kW + tlaková nádržka V=24l, príslušenstvo	ks	578,97	1,00	578,97	578,97	0,00	50,00%	289,49	október 10	august 11
293	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	redukčný ventil DN25, vstupný tlak 4bary, výstupný tlak 2bary (na výtlaku do vonkajších sprch)	ks	137,85	1,00	137,85	137,85	0,00	50,00%	68,93	október 10	august 11
294	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	guľový kohút DN20	ks	18,38	2,00	36,76	36,76	0,00	50,00%	18,38	október 10	august 11
295	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	guľový kohút DN25	ks	23,43	3,00	70,29	70,29	0,00	50,00%	35,15	október 10	august 11
296	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	guľový kohút DN40	ks	28,49	8,00	227,92	227,92	0,00	50,00%	113,96	október 10	august 11
297	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci	713004 Nákup prevádzkových strojov,	guľový kohút DN50	ks	34,28	1,00	34,28	34,28	0,00	50,00%	17,14	október 10	august 11

	a - stavebné práce	prístrojov, zariadení, techniky a náradia											
298	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkovýc h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	guľový kohút DN65	ks	113,96	18,00	2 051,28	2 051,28	0,00	50,00%	1 025,64	október 10	august 11
299	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkovýc h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	guľový kohút DN80	ks	144,28	1,00	144,28	144,28	0,00	50,00%	72,14	október 10	august 11
300	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkovýc h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	uzatváracia klapka medziprírubová DN100 vrátane prírub.kompletu	ks	202,18	8,00	1 617,44	1 617,44	0,00	50,00%	808,72	október 10	august 11
301	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkovýc h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	uzatváracia klapka medziprírubová DN125 vrátane prírub.kompletu	ks	275,70	3,00	827,10	827,10	0,00	50,00%	413,55	október 10	august 11
302	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkovýc h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	uzatváracia klapka medziprírubová DN150 vrátane prírub.kompletu	ks	355,65	3,00	1 066,95	1 066,95	0,00	50,00%	533,48	október 10	august 11
303	Aktivita 1 - Bazen Dudince -	713004 Nákup prevádzkovýc	spätný ventil DN40	ks	46,87	1,00	46,87	46,87	0,00	50,00%	23,44	október 10	august 11

	rekonštrukcia - stavebné práce	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia											
304	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	spätná klapka medziprírubová DN100 vrátane prírub.kompletu	ks	209,53	2,00	419,06	419,06	0,00	50,00%	209,53	október 10	august 11
305	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	spätná klapka medziprírubová DN125 vrátane prírub.kompletu	ks	252,73	2,00	505,46	505,46	0,00	50,00%	252,73	október 10	august 11
306	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	guľový kohút DN25	ks	15,07	2,00	30,14	30,14	0,00	50,00%	15,07	október 10	august 11
307	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	guľový kohút DN40	ks	30,51	2,00	61,02	61,02	0,00	50,00%	30,51	október 10	august 11
308	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	guľový kohút DN50	ks	47,05	3,00	141,15	141,15	0,00	50,00%	70,58	október 10	august 11

309	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	DN20 (d25)	m	1,75	2,00	3,50	3,50	0,00	50,00%	1,75	október 10	august 11
310	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	DN25 (d32)	m	2,02	14,00	28,28	28,28	0,00	50,00%	14,14	október 10	august 11
311	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	DN40 (d50)	m	3,03	60,00	181,80	181,80	0,00	50,00%	90,90	október 10	august 11
312	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	DN50 (d63)	m	5,24	11,00	57,64	57,64	0,00	50,00%	28,82	október 10	august 11
313	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	DN65 (d75)	m	6,16	65,00	400,40	400,40	0,00	50,00%	200,20	október 10	august 11
314	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	DN80 (d90)	m	8,49	10,00	84,90	84,90	0,00	50,00%	42,45	október 10	august 11

		a náradia											
315	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	DN100 (d110)	m	12,04	66,00	794,64	794,64	0,00	50,00%	397,32	október 10	august 11
316	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	DN125 (d140)	m	21,23	15,00	318,45	318,45	0,00	50,00%	159,23	október 10	august 11
317	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	DN150 (d160)	m	25,46	75,00	1 909,50	1 909,50	0,00	50,00%	954,75	október 10	august 11
318	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	DN300 (d315)	m	120,39	1,00	120,39	120,39	0,00	50,00%	60,20	október 10	august 11
319	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KG 300	m	59,48	32,00	1 903,36	1 903,36	0,00	50,00%	951,68	október 10	august 11
320	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia	713004 Nákup prevádzkových strojov,	DN25 (d32)	m	1,99	2,00	3,98	3,98	0,00	50,00%	1,99	október 10	august 11

	a - stavebné práce	prístrojov, zariadení, techniky a náradia											
321	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkovýc h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	DN40 (d50)	m	4,78	2,00	9,56	9,56	0,00	50,00%	4,78	október 10	august 11
322	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkovýc h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	DN50 (d63)	m	7,72	16,00	123,52	123,52	0,00	50,00%	61,76	október 10	august 11
323	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkovýc h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	koleno 90°DN20	ks	0,64	2,00	1,28	1,28	0,00	50,00%	0,64	október 10	august 11
324	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkovýc h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	koleno 90°DN25	ks	1,03	6,00	6,18	6,18	0,00	50,00%	3,09	október 10	august 11
325	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkovýc h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	koleno 90°DN40	ks	1,75	18,00	31,50	31,50	0,00	50,00%	15,75	október 10	august 11
326	Aktivita 1 - Bazen Dudince -	713004 Nákup prevádzkovýc	koleno 90°DN50	ks	2,65	9,00	23,85	23,85	0,00	50,00%	11,93	október 10	august 11

	rekonštrukcia - stavebné práce	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia											
327	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	koleno 90°DN65	ks	5,24	32,00	167,68	167,68	0,00	50,00%	83,84	október 10	august 11
328	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	koleno 90°DN80	ks	8,69	5,00	43,45	43,45	0,00	50,00%	21,73	október 10	august 11
329	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	koleno 90°DN100	ks	15,20	19,00	288,80	288,80	0,00	50,00%	144,40	október 10	august 11
330	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	koleno 90°DN125	ks	39,33	3,00	117,99	117,99	0,00	50,00%	59,00	október 10	august 11
331	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	koleno 90°DN150	ks	44,13	11,00	485,43	485,43	0,00	50,00%	242,72	október 10	august 11

332	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	koleno 45°DN25	ks	1,07	2,00	2,14	2,14	0,00	50,00%	1,07	október 10	august 11
333	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	koleno 45°DN40	ks	1,86	2,00	3,72	3,72	0,00	50,00%	1,86	október 10	august 11
334	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	koleno 45°DN50	ks	2,89	2,00	5,78	5,78	0,00	50,00%	2,89	október 10	august 11
335	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	koleno 45°DN100	ks	14,34	4,00	57,36	57,36	0,00	50,00%	28,68	október 10	august 11
336	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	koleno 45°DN150	ks	39,52	10,00	395,20	395,20	0,00	50,00%	197,60	október 10	august 11
337	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	T-kus DN25	ks	1,12	2,00	2,24	2,24	0,00	50,00%	1,12	október 10	august 11

		a náradia											
338	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	T-kus DN40	ks	2,39	3,00	7,17	7,17	0,00	50,00%	3,59	október 10	august 11
339	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	T-kus DN100	ks	19,24	3,00	57,72	57,72	0,00	50,00%	28,86	október 10	august 11
340	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	T-kus DN125	ks	50,01	4,00	200,04	200,04	0,00	50,00%	100,02	október 10	august 11
341	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	T-kus DN150	ks	56,37	18,00	1 014,66	1 014,66	0,00	50,00%	507,33	október 10	august 11
342	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	napojovacia manžeta DN300/2/1/2"	ks	431,93	1,00	431,93	431,93	0,00	50,00%	215,97	október 10	august 11
343	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia	713004 Nákup prevádzkových strojov,	redukcia DN25/DN40	ks	0,86	1,00	0,86	0,86	0,00	50,00%	0,43	október 10	august 11

	a - stavebné práce	prístrojov, zariadení, techniky a náradia											
344	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkovýc h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	redukcia DN25/DN150	ks	33,54	1,00	33,54	33,54	0,00	50,00%	16,77	október 10	august 11
345	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkovýc h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	redukcia DN40/DN50	ks	1,10	1,00	1,10	1,10	0,00	50,00%	0,55	október 10	august 11
346	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkovýc h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	redukcia DN40/DN100	ks	8,82	1,00	8,82	8,82	0,00	50,00%	4,41	október 10	august 11
347	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkovýc h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	redukcia DN40/DN150	ks	32,72	2,00	65,44	65,44	0,00	50,00%	32,72	október 10	august 11
348	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkovýc h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	redukcia DN65/DN150	ks	32,72	13,00	425,36	425,36	0,00	50,00%	212,68	október 10	august 11
349	Aktivita 1 - Bazen Dudince -	713004 Nákup prevádzkovýc	redukcia DN80/DN100	ks	8,82	2,00	17,64	17,64	0,00	50,00%	8,82	október 10	august 11

	rekonštrukcia - stavebné práce	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia											
350	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	redukcia DN80/DN125	ks	14,15	2,00	28,30	28,30	0,00	50,00%	14,15	október 10	august 11
351	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	redukcia DN80/DN150	ks	26,47	5,00	132,35	132,35	0,00	50,00%	66,18	október 10	august 11
352	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	redukcia DN100/DN125	ks	14,15	2,00	28,30	28,30	0,00	50,00%	14,15	október 10	august 11
353	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	redukcia DN100/DN150	ks	17,28	9,00	155,52	155,52	0,00	50,00%	77,76	október 10	august 11
354	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	redukcia DN125/DN150	ks	17,28	3,00	51,84	51,84	0,00	50,00%	25,92	október 10	august 11

355	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	príruba DN300	ks	159,13	2,00	318,26	318,26	0,00	50,00%	159,13	október 10	august 11
356	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	príruba DN150	ks	24,22	2,00	48,44	48,44	0,00	50,00%	24,22	október 10	august 11
357	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	príruba DN50	ks	8,47	1,00	8,47	8,47	0,00	50,00%	4,24	október 10	august 11
358	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	lemový krúžok DN300	ks	170,02	2,00	340,04	340,04	0,00	50,00%	170,02	október 10	august 11
359	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	lemový krúžok DN150	ks	18,93	2,00	37,86	37,86	0,00	50,00%	18,93	október 10	august 11
360	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	lemový krúžok DN50	ks	4,60	1,00	4,60	4,60	0,00	50,00%	2,30	október 10	august 11

		a náradia											
361	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	nátrubok DN125	ks	40,56	2,00	81,12	81,12	0,00	50,00%	40,56	október 10	august 11
362	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	nástavec na hadicu D50	ks	2,76	1,00	2,76	2,76	0,00	50,00%	1,38	október 10	august 11
363	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	skrutkovanie D90/2"	ks	28,49	1,00	28,49	28,49	0,00	50,00%	14,25	október 10	august 11
364	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	skrutkovanie D63/2"	ks	19,67	18,00	354,06	354,06	0,00	50,00%	177,03	október 10	august 11
365	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	skrutkovanie D32/1"	ks	9,19	2,00	18,38	18,38	0,00	50,00%	9,19	október 10	august 11
366	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia	713004 Nákup prevádzkových strojov,	KGB 300/87o	ks	103,11	3,00	309,33	309,33	0,00	50,00%	154,67	október 10	august 11

	a - stavebné práce	prístrojov, zariadení, techniky a náradia											
367	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkovýc h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KGB 300/45o	ks	73,21	6,00	439,26	439,26	0,00	50,00%	219,63	október 10	august 11
368	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkovýc h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KGEA 300/300/45o	ks	219,51	1,00	219,51	219,51	0,00	50,00%	109,76	október 10	august 11
369	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkovýc h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	koleno 90°DN25	ks	0,48	2,00	0,96	0,96	0,00	50,00%	0,48	október 10	august 11
370	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkovýc h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	koleno 90°DN40	ks	2,68	2,00	5,36	5,36	0,00	50,00%	2,68	október 10	august 11
371	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukci a - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkovýc h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	koleno 90°DN50	ks	3,86	5,00	19,30	19,30	0,00	50,00%	9,65	október 10	august 11
372	Aktivita 1 - Bazen Dudince -	713004 Nákup prevádzkovýc	T-kus DN50/50	ks	4,78	4,00	19,12	19,12	0,00	50,00%	9,56	október 10	august 11

	rekonštrukcia - stavebné práce	h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia											
373	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	redukcia DN25/DN50	ks	1,29	2,00	2,58	2,58	0,00	50,00%	1,29	október 10	august 11
374	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	redukcia DN40/DN50	ks	2,39	2,00	4,78	4,78	0,00	50,00%	2,39	október 10	august 11
375	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	dG prechod D63/2" (vonkajší závit)	ks	8,45	1,00	8,45	8,45	0,00	50,00%	4,23	október 10	august 11
376	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	dG prechod D50/11/2" (vnútorný závit)	ks	18,01	2,00	36,02	36,02	0,00	50,00%	18,01	október 10	august 11
377	Aktivita 1 - Bazén Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	príruba DN200	ks	203,47	1,00	203,47	203,47	0,00	50,00%	101,74	október 10	august 11

378	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	príruba DN150	ks	150,33	1,00	150,33	150,33	0,00	50,00%	75,17	október 10	august 11
379	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	atypická asymetrická redukcia DN150/DN200	ks	195,23	1,00	195,23	195,23	0,00	50,00%	97,62	október 10	august 11
380	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Demontáž a odvoz pôvodných technologických zariadení	kpl	2 757,00	1,00	2 757,00	2 757,00	0,00	50,00%	1 378,50	október 10	august 11
381	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Montáž	kpl	11 156,18	1,00	11 156,18	11 156,18	0,00	50,00%	5 578,09	október 10	august 11
			Presuny sute							50,00%			
382	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Poplatok za uložen. a zneškod. staveb.odpadu na urč.sk. lád. "N" - plasty-pred.odhad ceny	t	175,52	37,890	6 650,45	6 650,45	0,00	50,00%	3 325,23	október 10	august 11
383	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Poplatok za uložen. a zneškod. staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	31,32	320,760	10 046,20	10 046,20	0,00	50,00%	5 023,10	október 10	august 11

384	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,45	355,114	6 551,85	6 551,85	0,00	50,00%	3 275,93	október 10	august 11
385	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	0,60	10 298,316	6 178,99	6 178,99	0,00	50,00%	3 089,49	október 10	august 11
386	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Vnútroštavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	t	15,30	355,114	5 433,24	5 433,24	0,00	50,00%	2 716,62	október 10	august 11
387	Aktivita 1 - Bazen Dudince - rekonštrukcia a - stavebné práce	717002 Rekonštrukcia a modernizácia a stavieb	Vnútrošt. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	t	1,70	1 775,572	3 018,47	3 018,47	0,00	50,00%	1 509,24	október 10	august 11
			Teleso bazéna							50,00%			
388	Aktivita 2 - Výplavový antikoroový bazén	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Výplavový bazén z nehrdzavejúcej ocele	ks	321 092,63	1,00	321 092,63	321 092,63	0,00	50,00%	160 546,32	október 10	august 11
			Vstavané časti do bazéna							50,00%			
389	Aktivita 2 - Výplavový antikoroový bazén	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vstupné schodisko, 8 - stupienkové, šírka 1,20 m	ks	7 021,71	1,00	7 021,71	7 021,71	0,00	50,00%	3 510,86	október 10	august 11

390	Aktivita 2 - Výplavový antikorový bazén	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Schodiskové držadlo zo strany steny so zabezpečením proti vypadnutiu rovné	ks	5 383,59	2,00	10 767,18	10 767,18	0,00	50,00%	5 383,59	október 10	august 11
391	Aktivita 2 - Výplavový antikorový bazén	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Výklenkový rebrík, v bazénovej stene vstavaný, nášľapné plochy s protišmykovým dezénom	ks	3 551,02	4,00	14 204,08	14 204,08	0,00	50,00%	7 102,04	október 10	august 11
			Hydraulika bazéna							50,00%			
392	Aktivita 2 - Výplavový antikorový bazén	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kanál dnového rozvodu s krytom vrátane požadovaného napájacieho potrubia	m	786,30	49,00	38 528,70	38 528,70	0,00	50,00%	19 264,35	október 10	august 11
393	Aktivita 2 - Výplavový antikorový bazén	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Dnový hrniec s krytom, vnútorný priemer 200/60, DN 50	ks	3 145,19	1,00	3 145,19	3 145,19	0,00	50,00%	1 572,60	október 10	august 11
394	Aktivita 2 - Výplavový antikorový bazén	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vstrekovacia tryska R 1 1 s pohyblivou tryskou a zátkou v stene bazéna	ks	982,87	2,00	1 965,74	1 965,74	0,00	50,00%	982,87	október 10	august 11
395	Aktivita 2 - Výplavový antikorový bazén	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,	Odtok z prepádového žliabku v rovných a okrúhlych vonku ležiacich žliabkoch, vrátane potrubia s obrubou a prírubou DN	ks	2 027,04	2,00	4 054,08	4 054,08	0,00	50,00%	2 027,04	október 10	august 11

		zariadení, techniky a náradia	300										
396	Aktivita 2 - Výplavový antikorový bazén	713004 Nákup prevádzkovýc h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montážny kľúč pre montáž krytu dnového kanálu	ks	283,24	1,00	283,24	283,24	0,00	50,00%	141,62	október 10	august 11
			Vybavenie bazéna							50,00%			
397	Aktivita 2 - Výplavový antikorový bazén	713004 Nákup prevádzkovýc h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Roštnice, rovné, biele 330 x 35	m	109,91	84,00	9 232,44	9 232,44	0,00	50,00%	4 616,22	október 10	august 11
398	Aktivita 2 - Výplavový antikorový bazén	713004 Nákup prevádzkovýc h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Roh roštnice: pod úkosom $\lt; 90^\circ$	ks	380,47	7,00	2 663,29	2 663,29	0,00	50,00%	1 331,65	október 10	august 11
399	Aktivita 2 - Výplavový antikorový bazén	713004 Nákup prevádzkovýc h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Popisná tabuľka "pre neplavcov"	ks	59,18	5,00	295,90	295,90	0,00	50,00%	147,95	október 10	august 11
400	Aktivita 2 - Výplavový antikorový bazén	713004 Nákup prevádzkovýc h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Popisná tabuľka "Skákať zo strán zakázané"	ks	59,18	5,00	295,90	295,90	0,00	50,00%	147,95	október 10	august 11
			Inštalčné technické vybavenie							50,00%			

401	Aktivita 2 - Výplavový antikorový bazén	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Odtok z bazéna 300, napojený na potrubie DN 150	ks	1 052,62	1,00	1 052,62	1 052,62	0,00	50,00%	526,31	október 10	august 11
402	Aktivita 2 - Výplavový antikorový bazén	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Odber vzorky chlóru DN 50	ks	670,04	1,00	670,04	670,04	0,00	50,00%	335,02	október 10	august 11
			Antikorové broditko pre telesne postihnutých							50,00%			
403	Aktivita 2 - Výplavový antikorový bazén	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Teleso antikorového broditka v tvare koryta, z nehrdzavejúcej ocele, čelné steny v hranatom prevedení	ks	16 850,78	2,00	33 701,56	33 701,56	0,00	50,00%	16 850,78	október 10	august 11
404	Aktivita 2 - Výplavový antikorový bazén	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Sprcha s jednou hlavnicou a upevňovacou prírubou, vyhotovená z brúsenej antikorovej trubky s priemerom 104 mm	ks	4 302,76	2,00	8 605,52	8 605,52	0,00	50,00%	4 302,76	október 10	august 11
			Prekrytie bazéna							50,00%			
405	Aktivita 2 - Výplavový antikorový bazén	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Rolovacie zariadenie 13/60 - 15/80 do 4,5 m x 12,0 m a 13/60 - 15/80 neštandardná veľkosť, z hliníkovej úložnej konzoly s bielym náterom, trojvrstvové fóliové prekrytie plávajúce na vode 335 m ²	ks	88 743,60	1,00	88 743,60	88 743,60	0,00	50,00%	44 371,80	október 10	august 11
			Rolovacie dvere							50,00%			

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/082/2010

406	Aktivita 2 - Výplavový antikorový bazén	713004 Nákup prevádzkovýc h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Rolovacie dvere s podpornou stojkou (350 mm x 350 mm), elektrický pohon 230/24 V, 2,50 m	ks	11 211,89	1,00	11 211,89	11 211,89	0,00	50,00%	5 605,95	október 10	august 11
407	Aktivita 2 - Výplavový antikorový bazén	713004 Nákup prevádzkovýc h strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	PVC pásový záves s antikorovým držiakom a príslušenstvom, lamely cca 10 cm ponorené vo vode, 2,50 m	ks	2 320,02	1,00	2 320,02	1 319,02	1 001,00	50,00%	659,51	október 10	august 11
Celkom							€ 1 001 079,50	€ 1 000 000,00	€ 1 079,50		€ 500 000,00	október 10	august 11