

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

číslo zmluvy zhotoviteľa: G3SN2816

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Rozhlas a televízia Slovenska**
Sídlo: Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Václav Mika, generálny riaditeľ
IČO: 47 232 480
IČ DPH: SK2023169973, registrácia DPH §4
DIČ: 2023169973
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1922/B
Bankové spojenie: XXXXXX
IBAN : XXXXXX
SWIFT: XXXXXX
Osoba oprávnená prevziať dielo: Ing. Pavel Malo, tel.č.: XXXXXX, email: pavel.malo@rtvs.sk
Jozef Petrik, tel.č.: XXXXXX, email: jozef.petrik@rtvs.sk

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ: **OTIS Výťahy, s.r.o.**
Sídlo: Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Ján Hriňa – konateľ,
Ing. Peter Kvaka - splnomocnenec
Osoby oprávnené konať vo veciach:
Zmluvných: Ing. Peter Kvaka – branch manager
Realizačných: Marek Botka – projektový manažér, XXXXXX, marek.botka@otis.com
IČO: 35 683 929
IČ DPH: SK2020322964, registrácia DPH §4
DIČ: 2020322964
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č. 10405/B
Bankové spojenie: XXXXXX
IBAN: XXXXXX
SWIFT: XXXXXX

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)
(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len „**zmluvné strany**“)

uzatvárajú túto zmluvu s nasledovným obsahom:

Článok I. **Predmet zmluvy**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo - zhotoviť a odovzdať objednávateľovi komplexne modernizovaný existujúci osobný výťah typ TONV 500/0,7 po životnosti na typ GeN2 Nova 1000/1,0 vo funkčnej a bezpečnej prevádzke s kompletnými prácami v rozsahu špecifikovanom v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, (ďalej len „dielo“) v rámci investičnej akcie: investície do budov a objednávateľ sa zaväzuje za riadne zhotovené a odovzdané dielo zaplatiť cenu podľa čl. III. bod 1. tejto zmluvy.
2. Miestom vykonania a odovzdania diela je: výťahová šachta a strojovňa výťahu - Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, Bratislava, objekt Štúdiový a vysielač blok.

Článok II. **Čas plnenia**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo do: 13 týždňov od účinnosti tejto zmluvy vrátane predpísaných skúšok podľa platnej legislatívy SR, vyhlášok SR, dokumentácie skutočného vyhotovenia a dokladovej časti.

Článok III. **Cena diela a platobné podmienky**

1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo vo výške 29 950,- € bez DPH (slovom: dvadsaťdeväť tisíc deväťsto päťdesiat eur a nula centov bez DPH). Zmluvné strany berú na vedomie, že celková cena za dielo je konečná a nemenná. Objednávateľ neposkytuje zálohovú platbu za služby/tovar podľa tejto zmluvy.
2. V prípade, že je objednávateľ registrovaným platcom pre daň podľa §4, §4b, §5 a §6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, uplatní sa postup podľa §69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH a zhotoviteľ okrem náležitostí podľa §74 zákona o DPH uvedie aj slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. Za priznanie a odvedenie dane je zodpovedný objednávateľ. Ak objednávateľ nie je registrovaným platcom pre daň podľa predchádzajúcej vety, k dohodnutej cene diela bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty vo výške podľa § 27 ods. 1 zákona o DPH. V prípade zmeny platného zákona, súhlasí objednávateľ so zmenou sadzby dane z pridanej hodnoty.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že predmet tejto zmluvy je hradený z finančných prostriedkov na základe Zmluvy č. MK -138/2012/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielačania na roky 2013 – 2017 a jej príslušného dodatku pre rok 2016.
4. Po skončení prác bude riadne vykonané a dokončené dielo bez väd a nedorobkov protokolárne odovzdané a prevzaté podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu vrátane dokumentácie skutočného vyhotovenia, dokladovej časti (podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia), manuálov pre obsluhu, údržbu a prevádzku, revízie elektro, funkčnej skúšky, doklad o odvezenom odpade. Za dodanie revízie elektro (časť prívodný kábel AYKY 4B x 16 mm k hlavnému vypínaču výťahu – strojovni výťahu, z rozvádzača RM 2, pole č. 7) je zodpovedný objednávateľ. O čas omeškania objednávateľa s dodaním revízie elektro pre pripojovací kábel sa predlžuje termín odovzdania diela zhotoviteľom.
5. Okamihom podpísania odovzdávacieho a preberacieho protokolu a okamihom úhrady ceny diela prechádza vlastnícke právo k dielu na objednávateľa. Momentom odovzdania a prevzatia diela prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele.

6. Po zhotovení a odovzdaní dokončeného diela bez väd a nedorobkov objednávateľovi, vystaví zhotoviteľ objednávateľovi faktúru za vykonané dielo, súčasťou faktúry bude odovzdávací a preberací protokol.
7. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy.. Povinnosť objednávateľa splatiť včas faktúru je splnená dňom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
8. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť na doplnenie zhotoviteľovi a lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia doplnenej faktúry.
9. Objednávateľ je oprávnený vrátiť zhotoviteľovi vystavenú faktúru bezodkladne po zistení, že:
 - a. faktúra neobsahuje všetky náležitosti podľa §74 zákona o DPH
 - b. faktúra je vystavená v nesprávnej výške
 - c. k faktúre nie je priložený potvrdený odovzdávací a preberací protokol.
10. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že cenová ponuka, ktorú objednávateľovi predložil, je úplná a postačujúca na riadne a včasné vykonanie diela, tak aby sa naplnil základný účel tejto zmluvy, ktorým je modernizácia osobného výťahu.

Článok IV.

Záruka za dielo a záručná doba

1. Zhotoviteľ vykoná dielo z vlastných materiálov.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť, v termíne podľa čl. II. bod 1. tejto zmluvy a v súlade s platnými právnymi predpismi a normami Slovenskej republiky.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky práce podľa tejto zmluvy budú realizované kvalitne a s dlhodobou životnosťou.
4. Zhotoviteľ dbá na to, aby počas vykonávania diela nepoškodil majetok objednávateľa a v prípade poškodenia sa zaväzuje, že uvedie vec do pôvodného stavu na vlastné náklady.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté počas plynutia záručnej doby. Za vady diela, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela a boli spôsobené neodborným zaobchádzaním s dielom alebo mechanickým poškodením zo strany objednávateľa, zhotoviteľ nezodpovedá.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nevhodných a nesprávnych písomných podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ nemohol zistiť ich nevhodnosť počas vykonávania diela a to aj pri vynaložení odbornej starostlivosti.
7. Záručná doba na dielo je 240 mesiacov na nosné prostriedky – ploché pásy a 60 mesiacov na ostatné práce pre modernizáciu osobného výťahu, za predpokladu vykonávania pravidelného servisu, podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.- Príloha č. 7, STN 27 4002 a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania diela objednávateľovi podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. Podmienkou uplatnenia záručnej zodpovednosti zhotoviteľa je dodržiavanie podmienok prevádzky a údržby zariadení v zmysle návodu výrobcu, záručného listu (ktoré obdrží objednávateľ od zhotoviteľa po kompletnom odovzdaní diela), včasné a riadne vykonávanie servisných činností na zariadení autorizovaným servisom zhotoviteľa, resp. spoločnosťou, ktorá je oprávnená a preškolená na vykonávanie servisných činností na zariadeniach zhotoviteľa a disponuje potrebným zhotoviteľom autorizovaným softwarom a hardwarom. Rozsah, dĺžka a podmienky záruky sú presne špecifikované v záručnom liste. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonávanie pravidelných servisných odborných prehliadok, odbornej skúšky (podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. – Príloha č. 7) a mazanie výťahu nie sú predmetom tejto zmluvy.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezplatne odstrániť vady diela prejavené počas plynutia záručnej doby.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela v čo najkratšom čase, najneskôr však do 24 hod. od doručenia reklamácie.
10. Termín odstránenia väd diela sa dohodne písomnou a e- mailovou formou súčasne.
11. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou a e-mailovou formou súčasne.

12. E- mailová adresa a telefonický kontakt zhotoviteľa je: hq.bratislava@otis.com: tel.:+4212 3256 6002
13. E-mailová adresa a telefonický kontakt objednávateľa je: p. Ing. Pavel Malo, tel.: XXXXXX, mail: pavel.malo@rtvs.sk, p. Jozef Petrík, tel.: XXXXXX, mail: jozef.petrík@rtvs.sk
14. Zmluvné strany sa dohodli, že každú zmenu svojich e-mailových adries si oznámia bez zbytočného odkladu po ich zmene.

Článok V. Podmienky vykonania diela

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi miesto vykonania diela zbavené práv tretích osôb v súlade s podmienkami tejto zmluvy.
2. Objednávateľ je povinný odovzdať miesto vykonania diela tak, aby zhotoviteľ mohol začať s vykonávaním diela bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.
3. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi skladové priestory, ak o to písomne požiada, a to výlučne za účelom uschovania materiálov a vecí potrebných na vykonanie diela a na dobu počas vykonávania diela
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať čistotu a poriadok počas vykonávania diela.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady odvieť a zlikvidovať odpad, ktorý vznikne pri vykonávaní diela.
6. Odovzdávací a preberací protokol spíšu zmluvné strany po riadnom vykonaní diela, a to na základe e-mailovej výzvy zo strany zhotoviteľa, ktorú je povinný zaslať objednávateľovi najmenej 24 hod. pred plánovaným termínom spísania odovzdávacieho a preberacieho protokolu.
7. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu pri vykonávaní diela v mieste vykonania diela za dodržiavanie záväzných právnych predpisov, ako aj osobitných predpisov v oblasti BOZP, zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Zhotoviteľ a ním poverené osoby sú povinné dodržiavať a riadiť sa aj internými predpismi objednávateľa, s ktorými budú zo strany objednávateľa preukázateľne oboznámení.
8. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov pri vykonávaní diela v mieste vykonania diela.

Článok VI. Ostatné dojednania

1. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou.
2. Zhotoviteľ pri vykonávaní diela bude rešpektovať, vrátane svojich nevyhnutných opatrení, stav nepretržitej prevádzky objednávateľa v objektoch a v zariadeniach RTVS Mlynská dolina, Bratislava.
3. Zhotoviteľ splnomocňuje pre účely tejto zmluvy, koordináciu, súčinnosť, prevzatie miesta vykonania diela, kompletne funkčné odskúšanie a odovzdanie diela: p. Marek Botka – projektový manažér, XXXXXX, marek.botka@otis.com
4. Objednávateľ splnomocňuje technických zástupcov pre účely tejto zmluvy, koordináciu, súčinnosť, odovzdanie miesta vykonania diela, kompletne funkčné odskúšanie a prevzatie diela: p.Ing.Pavel Malo, p.Petrík Jozef.

Článok VII. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

1. Za omeškanie so zhotovením a odovzdaním diela v termíne podľa čl. II. bod 1. tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z ceny diela za každý deň omeškania.

2. Za omeškanie s úhradou faktúry zo strany objednávateľa je zhotoviteľ oprávnený uplatniť si zákonný úrok z omeškania za každý deň omeškania v prípade, že nedošlo zo strany zhotoviteľa k porušeniu povinnosti podľa čl. III. bod 7. tejto zmluvy.
3. Maximálna výška zmluvnej pokuty zhotoviteľa a objednávateľa podľa tejto zmluvy a jej príloh je 10% z ceny diela bez DPH.

Článok VIII. **Záverečné ustanovenia**

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Táto zmluva ruší a nahrádza akékoľvek predchádzajúce zmluvné alebo ústne dohody, týkajúce sa predmetu tejto zmluvy. Táto zmluva môže byť menená výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré táto zmluva výslovne neupravuje, ako aj zmluva samotná sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä Obchodným zákonníkom v platnom znení.
4. Akékoľvek spory a nároky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace sa budú riešiť predovšetkým rokovaním a dohodou zmluvných strán v dobrej viere a s dobrým úmyslom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak akékoľvek spory alebo nároky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace nevyriešia dohodou, rozhodne o nich vecne a miestne príslušný súd.
5. Táto zmluva je vyhotovená v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, vzájomne vysvetlili, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z nej vyplývajúcich.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1. – Technická špecifikácia diela s cenami prác pre modernizáciu osobného výťahu.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

OTIS Výťahy, s.r.o.
Ing. Ján Hriňa/ Ing. Peter Kvaka
konateľ/ branch manager

Rozhlas a televízia Slovenska
Václav Mika
generálny riaditeľ

Príloha č.1

Nová rada výťahov z výrobného závodu OTIS Břeclav

GeN2™ Nova★

pre výmeny trakčných výťahov



**Ponuka na komplexnú modernizáciu výťahu
na základe obhliadky pôvodného výťahu**

číslo ponuky: G3SN 2816

Toto číslo používajte pri kontakte s našou spoločnosťou. Urýchlite tým reakciu na vybavenie Vašej žiadosti.

Dátum ponuky 2. 11. 2015	Akcia Modernizácia osobného výťahu TONV 500/0,7 na GeN2 Nova 1000/1,0
Objednávateľ RTVS	

1 Identifikačné údaje

	Objednávateľ	Zhotoviteľ
Obchodná firma, meno, názov:	RTVS Bratislava	OTIS Výťahy s.r.o. (ďalej len zhotoviteľ)
Sídlo, miesto podnikania - ulica, číslo:	Mlynská dolina	Rožňavská 2
Sídlo, miesto podnikania - ulica, číslo:	845 45 Bratislava	830 00 Bratislava
IČO:	47 232 480	35 683 929
IČ DPH:	SK2023169973	2020322964
Vo veci ponuky oprávnený jednať:	Petrík Jozef – technik ZZ a výťahov	Ing. Ladislav Kállai – obchodný zástupca
Telefón:	XXXXXX	XXXXXX
E-mail:	Jozef.Petrik@rtvs.sk	ladislav.kallai@otis.com

2 Rozsah ponuky

2.1 Parametre výťahu GeN2Nova:

	Parametre pred zmenou	Parametre po zmene
Typ výťahu	TONV 500/07	GeN2 NOVA – 7C
Nosnosť	500 kg / 6 osôb	1000 kg / 11 osôb
Rýchlosť	0,7 m/s	1,0 m/s
Počet staníc	5	5
Počet nástupišť	5	5
Zdvih	13,35 m	13,35 m
Riadenie	Jednoduché	Zberné – smer dolu
Rozvádzač	Releový	Mikroprocesorový s frekvenciou
Typ šachtových dverí	Jednokrídlové ručné 800 x 1980 mm	Automatické 800 x 2000 mm
Typ kabínových dverí	Bez dverí	Automatické 800 x 2000 mm
Rozmery kabíny	1050 x 2200 mm	1080 x 1850 mm
Ohradenie šachty	Betón	

2.2 Rozsah prác pre modernizáciu výťahu:

Ovládače na nástupištiach a v kabíne (Elektroinštalácia)

OTIS vyvinul celkom novú radu ovládacích panelov pre obytné domy nazývanú COMPACT. Tento typ panelu môže byť vybavený Braillovým písmom.

Dominantou nového panelu v kabíne je rozmerný displej integrovaný do dosky ovládacieho panelu, ktorý poskytuje informácie o polohe a smeru jazdy kabíny a stave informačných alebo núdzových signálov. Kabínový panel je variabilným systémom z hľadiska rozmerov čelných dosiek a použitých základných súčastí. Tlačidlá pre nástupištia sú umiestnené v doske, v prevedení s elegantným červeným prstencovým presvetlením. Nové

tláčidlá sú výrazom rozvinutej a spoľahlivej techniky firmy OTIS. Sú testované na 1 milión zopnutí a sú zladené k jednotlivým variantom ovládacích panelov.



- Privolávacie tlačidlá na nástupištiach v prevedení COMPACT**
 - ↪ pokovované tlačidlá s presvetlením okolo, umiestnené v nerezovej doske
 - ↪ smerová signalizácia umiestnená na automatických kabínových dverách
- Polohová a smerová signalizácia** v digitálnom displeji, umiestnenom v hlavnej stanici
- Ovládače v kabíne v prevedení COMPACT**
 - ↪ polohová signalizácia (čísllice)
 - ↪ smerová signalizácia (šípka)
 - ↪ tlačidlo zvončeka
 - ↪ tlačidlo otvárania kabínových dverí
 - ↪ signalizácia preťaženia kabíny
 - ↪ obojsmerná komunikácia kabína – dispečing (vrátane GSM brány – nie je potrebné do strojovne inštalovať telefónnu linku, postačí SIM karta-dodá RTVS)
 - ↪ Regen Light – signalizuje ako výťah generuje elektrickú energiu
 - ↪ Čítačka kariet pre blokovanie zvolených podlaží
- Montážne práce**



KABÍNA VÝŤAHU

Je vyrábaná presne na mieru tak, aby bola maximálne využitá veľkosť šachty s ohľadom na úžitkové vlastnosti rekonštruovaných výťahov. Tieto kabíny sú vyrábané v celkom novom dizajne vo výrobnom závode **OTIS CLC MOD** v Břeclavi pod názvom COMPACTCAR. Sú dodávané s automatickými kabínovými dverami, ktoré zvyšujú bezpečnosť a komfort prepravovaných osôb. DIZAJN pre typovú výťahovú radu je ponúkaný vo variabilných farebných odtieňoch stien a podlahy.

- Nová kovová kabína COMPACT - Car vo farebnom vyhotovení – výber z katalógu**
- Nový rám kabíny, zachytávače**
- Zrovnanie a očistenie pôvodných vodidiel kabíny**
- Vedenie kabíny: klzné**
- Vybavenie interiéru kabíny**
 - ↪ LED osvetlenie - energeticky úsporné
 - ↪ podlahová protišmyková krytina ALTRO v dizajne podľa vzorkovníka
 - ↪ okopové lišty v prevedení nerez brus 220
- Núdzové osvetlenie kabíny**
- Prahová doska**
- Váženie zaťaženia kabíny**
- Regulátor rýchlosti vrátane lanka a napínacieho závažia**
- Nárazníky pod kabínu**

ŠACHTOVÉ DVERE

Súčasná moderné šachtové dvere zvyšujú bezpečnosť a komfort užívateľov výťahov. Sú jednou z najdôležitejších bezpečnostných častí výťahu. Majú moderný dizajn, nízku poruchovosť a hlučnosť, a spĺňajú požiadavky EN 81-80 a EN81.1.

- Automatické teleskopické 800 x 2000 (š x v) v prevedení nerez**

GEN2 MOD – KOMPLETNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA A POHON

Je kompletný modernizačný celok určený k úplnej výmene pôvodných elektrických častí trakčných výťahov. Inštaláciou tohto produktu budú splnené najnovšie požiadavky noriem (EN81-80, EN81.1, EN12015 a EN12016) a zároveň výrazne zlepšené dôležité funkcie výťahu, ako sú: spoľahlivosť výťahu (minimalizácia výpadkov), komfort jazdy, garancia plynulých rozjazdov presných dojazdov výťahu do staníc
Produkt výrazne predlžuje životnosť výťahového stroja, prináša výraznú úsporu energie, je plne kompatibilný a dá sa použiť pre výťahy ostatných výrobcov.

STROJE TYPU GEN2 MOD

Technológia stroja je kombináciou synchronného, bez prevodového pohonu s OTIS- om patentovanou a 12 ročnou praxou overenou sústavou plochých pásov nahrádzajúcich klasické oceľové lano. Synchronný motor s permanentnými magnetmi a krátkou zotrvačnosťou prináša úsporu energie a zníženie prevádzkových nákladov až do výšky 70%. Spojením plochého oplášteného oceľového pásu a hladkého povrchu trakčného kotúča je výrazne znížená hlučnosť (51dB) výťahu a vibrácie, čím je dosiahnuté predovšetkým nižšie opotrebenie celého stroja a predĺženie životnosti výťahu ako celku.



Pôvodný stroj a nový stroj rady GeN2 ReGen na dvoch zhodných výťahoch

- Komplettná elektroinštalácia
- Stroj o rýchlosti **1,0 m/s**
 - Výkon stroja: 6,3 kW – s rekuperáciou elektrickej energie
- Sústava plochých pásov
- Elektroinštalácia strojovne
 - mikroprocesorový rozvádzač + **OVF 20**
 - uzamykatelný hlavný vypínač
 - inštalácia v strojovni
 - lemovanie prestupov strojovňa šachta
- Výmena elektrických dielov v šachte
 - pozičný systém (snímače polohy)
 - ploché vlečné káble
 - koncové spínače
 - elektrická inštalácia v šachte
 - inštalácia spínača STOP do priehlbne
 - osvetlenie šachty

- ☞ zásuvka do priehlbne 230V
- Elektroinštalácia kabíny
 - ☞ inštalácia kombinácie ovládačov revíznej jazdy
 - ☞ inštalácia kliečky pre svorky
 - ☞ doplnkový inštalačný materiál
- Frekvenčný menič
 - ☞ zníženie úrovne hodnoty prúdovej špičky pri rozjazde výťahu ($I_z = \max. 2,5 \times I_{jm} \text{ A}$)
 - ☞ nižšia energetická náročnosť
 - ☞ nižšie uvoľnené teplo
 - ☞ predĺženie životnosti motora – nie je tak zaťažovaný
 - ☞ predĺženie životnosti lán a trakčnej kladky
 - ☞ presnosť zastavenia výťahu v stanici $> 4 \text{ mm}$
 - ☞ plynulý rozjazd a zastavenie kabíny výťahu v stanici

PROTIVÁHA

Všeobecne slúži k vyvažovaniu hmotnosti kliečky. Jej hmotnosť je presne vypočítaná tak, aby bola zabezpečená ideálna trakcia výťahu, vďaka ktorej dochádza k úspore elektrickej energie.

- Nové vodidlá protiváhy**
- Nová protiváha**
- Kryt protiváhy**
- Nárazníky pod protiváhu**

OSTATNÉ PRÁCE pre modernizáciu výťahu:

- Stavebné práce spojené s osadením šachtových dverí
- Búracie práce – betónový základ v strojovni a v priehlbni
- Úprava strojovne podľa novej dispozície
- Pomocné práce
- Vybielenie strojovne a šachty výťahu
- Bezprašný náter podlahy strojovne a priehlbne výťahu
- Skúška pred spustením do prevádzky
- Dodanie sprievodnej dokumentácie

3 Cena a platobné podmienky

Výt'ah – zákazkové číslo	Cena bez DPH
G3SN 2709 (cena za výť'ah, montáž a demontáž, stavebné úpravy)	29 950,00 €

Výhody ponúkaného technického riešenia s priamym vplyvom na:

- **Bezpečnosť**
 - Nepretržitý elektronický monitoring stavu nosných pásov
 - Celoplošná bezpečnostná clona pri oboch vstupoch
- **Šetrenia energie**
 - Energetická trieda A podľa Európskych VDI 4707 štandardov
 - Schopnosť rekuperácie elektrickej energie
 - LED osvetlenie kabíny
- **Užívateľ'ský komfort**
 - Bezprevodový stroj so synchronným motorom
 - Nosné prostriedky : Polyuretánom potiahnuté nosné pásy
 - Nízka hlučnosť

Výhody spojené s prevádzkou a servisom:

- Záruka na nosné prostriedky: 20 rokov
- Záruka na výť'ah: 5 rokov
- Garancia dodávky náhradných dielov 20 rokov.

Ďalšie výhody spoločnosti OTIS:

- História značky 160 rokov
- OTIS Výť'ahy, s.r.o. - silná stabilná spoločnosť (základný kapitál 721 968 €)
- Certifikáty ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
- Poistenie proti spôsobenej škode do 2 000 000 USD

Sadzba DPH platí podľa platného zákona, prípadná zmena sadzby bude zohľadnená.

4 Záruka

V prípade zverenia modernizovaného výť'ahu na základe tejto ponuky do značkového servisu OTIS, poskytujeme záruku (od prevedenia skúšky po montáži):

- **240 mesiacov** na nosné prostriedky – PLOCHÉ PÁSY.
- **60 mesiacov** na ostatný materiál a montáž

V iných prípadoch je záručná doba stanovená na 24 mesiacov.

5 Termíny

Časové plnenie pre zhotovenie modernizácie osobného výť'ahu : 13 týždňov od účinnosti zmluvy o dielo.

6 Záver

Táto ponuka je platná 90 dní od jej vydania.

Ponuka je východiskom pre obchodné jednanie. Dohodnuté skutočnosti sa stanú predmetom zmluvy o dielo. Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru k našej spoločnosti a veríme, že naša ponuka bude pre Vás zaujímavá.

Akékoľvek otázky sme pripravení zodpovedať ako telefonicky, mailom, tak aj pri osobnej návšteve.

7 Špecifikácia prác

P.Č.	špecifikácia prác pre modernizáciu osobného výťahu pri "Starej vrátnici"	MJ	Množstvo	Cena
				celkom bez DPH
1	demontáž pôvodného výťahu	kpl.	1	690,00 €
2	montáž rebríka do priehlbne	ks	1	47,00 €
3	montáž kotiev vodidiel protiváhy	ks	12	228,00 €
4	montáž vodidiel protiváhy	m	36	1 188,00 €
5	montáž protiváhy	ks	1	578,00 €
6	montáž ohradenia protiváhy	ks	1	45,00 €
7	montáž rámu kabíny	ks	1	1 987,00 €
8	montáž nárazníkov kabíny a protiváhy	ks	2	70,00 €
9	montáž rámu výťahového stroja	ks	1	458,00 €
10	montáž výťahového stroja	ks	1	4 880,00 €
11	montáž nosných prostriedkov	m	114	1 140,00 €
12	montáž obmedzovača rýchlosti	ks	1	335,00 €
13	montáž lanka obmedzovača rýchlosti	m	36	108,00 €
14	montáž závažia obmedzovača rýchlosti	ks	1	40,00 €
15	montáž hlavného vypínača	ks	1	196,00 €
16	montáž výťahového rozvádzača s frekvenčným meničom	ks	1	5 760,00 €
17	montáž pozičného systému	kpl.	1	355,00 €
18	montáž plochých vlečných káblov	m	26	104,00 €
19	montáž koncových spínačov	ks	2	44,00 €
20	montáž elektrickej inštalácie v šachte	kpl.	1	760,00 €
21	inštalácia spínača STOP do priehlbne	ks	1	18,00 €
22	inštalácia osvetlenia šachty	kpl.	1	396,00 €
23	inštalácia zásuvky do priehlbne 230V	ks	1	10,00 €
24	montáž šachtových automatických dverí-(prevedenie nerez)	ks	5	1 975,00 €
25	montáž kabíny(vrátane zrkadla, 2x madlo /nerez/SS O 30 mm-Gulaté zakončenie, nerezový sokel)	ks	1	1 880,00 €
26	montáž revíznej jazdy	ks	1	313,00 €
27	montáž osvetlenia kabíny (LED) - Design Cross	kpl.	1	197,00 €
28	montáž kabínových dverí - (prevedenie nerez)	ks	2	2 090,00 €
29	montáž ochrannej svetelnej clony	ks	2	390,00 €
30	montáž vonkajších privolávačov	ks	5	650,00 €
31	montáž polohovej signalizácie na prízemí	ks	1	177,00 €
32	montáž kabínového ovládacieho panelu	ks	1	779,00 €
33	montáž GSM brány	ks	1	290,00 €
34	likvidácia demontovaného výťahu a stavebného odpadu	kpl.	1	470,00 €
35	vybielenie výťahovej šachty	m2	68	272,00 €
36	vybielenie výťahovej strojovne	m2	35	140,00 €
37	náter podlahy priehlbne	m2	4,2	21,00 €
38	náter podlahy pstrojovne	m2	8,2	41,00 €
39	prvá úradná skúška výťahu vrátane výstupných dokladov	kpl.	1	395,00 €
40	vyhotovenie technickej dokumentácie	kpl.	1	383,00 €
41	zaškolenie obsluhy	kpl.	1	50,00 €
Cena spolu bez DPH				29 950,00 €

Poznámka:

- Dohodnuté farby povrchových úprav:
 - steny kabíny – OTISCOLOR Cyber RAL 9022
 - stredný pás kabíny – OTISKIN Red (Brick)

- c) podlaha kabíny COMPACT – dekor podlahy ALTRO (protišmyková úprava) Dark Grey
- d) špecifikácia prác – zhotoviteľ potvrdzuje kompletnosť a správnosť na základe fyzickej obhliadky a zamerania výťahovej šachty a strojovne výťahu.

2, V prípade, že je objednávateľ registrovaným platcom pre daň podľa §4, §4b, §5 a §6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, uplatní sa postup podľa §69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH a zhotoviteľ okrem náležitostí podľa §74 zákona o DPH aj slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. Za priznanie a odvedenie dane je zodpovedný objednávateľ. Ak objednávateľ nie je registrovaným platcom pre daň podľa predchádzajúcej vety, k dohodnutej cene diela bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty vo výške podľa § 27 ods. 1 zákona o DPH. V prípade zmeny platného zákona, súhlasí objednávateľ so zmenou sadzby dane z pridanej hodnoty.

3, Cena prác položiek 1 až 41 je vrátane dopravy a presunu.

V Bratislave:02.11.2015

Spracovala spoločnosť: OTIS Výťahy , s.r.o.

Ing. Ladislav Kállai,
obchodný zástupca