

**DODATOK Č. DZ221401203860101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)  
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU  
ČÍSLO Z2214012038601 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)  
UZAVRETÝ MEDZI:**

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1. Poskytovateľ**

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava  
Slovenská republika  
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO : 00156621  
DIČ : 2021291382  
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

**1.2. Prijímateľ**

názov : Obec Čaklov  
sídlo : Čaklov č. 116, 094 35 Čaklov  
Slovenská republika  
konajúci : Andrej Dragula, starosta obce  
IČO : 00332291  
DIČ : 2020640908  
banka : Všeobecná úverová banka, a. s.  
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky  
predfinancovanie: 1169118455/0200  
refundácia: 1169118455/0200

(ďalej len „Prijímateľ“)

## 2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, zmena termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.

2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:

„2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **30.04.2012**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:

„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **353 625,92 EUR** (slovom tristo päťdesiat tritisíc šesťstodvadsať päť EUR a deväťdesiat dva centov),

b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **352 924,28 EUR** (slovom tristo päťdesiat dvatisíc deväťstodvadsať štyri EUR a dvadsať osem centov),

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **335 278,07 EUR** (slovom tristotridsať päťtisíc dvestosedemdesiat osem EUR a sedem centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) toho článku Zmluvy,“.

2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.

2.5. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.

2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

## 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.

3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo **Z2214012038601**.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: ..... 29 -07- 2011 .....

Podpis: .....

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR




12 AUG. 2011

Za Prijímateľa v Čaklove, dňa: .....

Podpis:.....

Andrej Dragula, starosta obce Čaklov



Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**



Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **PREDMET PODPORY NFP**

**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Revitalizácia centra obce Čaklov	
Kód ITMS	22140120386	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61 - Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	68	01 – Nenávratná dotácia
23 – Regionálne/miestne cesty	32	01 – Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 – Verejná správa	100	05 – Vidiecke oblasti

**2. Miesto realizácie Projektu**

NUTS II	SK 04 Východné Slovensko
NUTS III	SK 041 Prešovský samosprávny kraj
Okres	Vranov nad Topľou
Obec	Čaklov
Ulica	-
Číslo	-

**3. Ciele Projektu**

Cieľ projektu	Zvýšenie konkurencieschopnosti, bezpečnosti, atraktívnosti verejných priestranstiev a kvality infraštruktúry obce Čaklov.
Špecifický cieľ projektu 1	Poradenstvom počas implementácie projektu zabezpečiť realizáciu projektu podľa projektovej dokumentácie a procesom VO zabezpečiť transparentné čerpanie NFP.
Špecifický cieľ projektu 2	Zlepšenie bezpečnosti a vybavenosti obce rekonštrukciou MK a chodníkov, zvýšenie atraktívnosti obce úpravou zelene.

**4. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	km	0	2009	1,009	2012
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2009	353 625,92	2012
	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2009	4	2012
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
Dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel	počet	0	2009	2500	2017

## Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
Výsledok	Hodnota projektu zameraná na debarierizáciu	EUR	0	2009	353 625,92	2012

## 5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	06/2011	01/2012
Podporné aktivity		
B Projektové a inžinierske práce	01/2009	01/2012
C Proces verejného obstarávania	01/2010	06/2011
D Externý manažment projektov	06/2011	04/2012
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		04/2012

## 6. Rozpočet projektu

Aktivita			Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity			EUR	<b>323 588,42</b>	<b>0,00</b>	<b>323 588,42</b>	
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR	29 506,47	0,00	29 506,47	717001
			EUR	294 081,95	0,00	294 081,95	717002
		Spolu	EUR	<b>323 588,42</b>	<b>0,00</b>	<b>323 588,42</b>	<b>Σ Stavba</b>
Podporné aktivity			EUR	<b>29 335,86</b>	<b>701,64</b>	<b>30 037,50</b>	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	7 198,51	701,64	7 900,15	716
		B2 stavebný dozor	EUR	12 250,00	0,00	12 250,00	717002
		Spolu	EUR	<b>19 448,51</b>	<b>701,64</b>	<b>20 150,15</b>	<b>Σ B</b>
C	Verejné obstarávanie	EUR	2 186,86	0,00	2 186,86	637002	
D	Externý manažment projektu	EUR	7 700,49	0,00	7 700,49	637005	
Celkovo			EUR	<b>352 924,28</b>	<b>701,64</b>	<b>353 625,92</b>	

### Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).



# Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE ČAKLOV

Dátum: 20.4.2010

Objednávateľ: Obec Čaklov

Projektant:

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N. T., s. r. o.

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN	Kód výdavku
	<b>REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE ČAKLOV</b>	<b>271 923,04</b>	<b>51 665,38</b>	<b>323 588,42</b>	<b>271 923,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	SO 01 Miestne komunikácie - ul. Zahumne 1-chodník	15 475,51	2 940,35	18 415,86	15 475,51	0,00	0,00	717002
2.	SO 02 Rekonštrukcia zelene, chodníkov a spevnených plôch	59 199,51	11 247,91	70 447,42	59 199,51	0,00	0,00	
2. 1.	Drobná architektúra a Detské ihrisko	24 795,35	4 711,12	29 506,47	24 795,35	0,00	0,00	717001
2. 2.	Rekonštrukcia zelene	34 404,16	6 536,79	40 940,95	34 404,16	0,00	0,00	717002
3.	SO 02 Rekonštrukcia zelene, chodníkov a spev. plôch-chodníky	67 510,31	12 826,96	80 337,27	67 510,31	0,00	0,00	717002
4.	SO 02 Rekonštrukcia zelene, chodníkov a spev. plôch-spev.plochy	26 276,68	4 992,57	31 269,25	26 276,68	0,00	0,00	717002
5.	SO 03 Autobusové zastávky - č. 1	8 420,02	1 599,80	10 019,82	8 420,02	0,00	0,00	717002
6.	SO 03 Autobusové zastávky - č. 2	8 420,02	1 599,80	10 019,82	8 420,02	0,00	0,00	717002
7.	SO 04 Rekonštrukcia jestvujúcich miestnych komunikácií - vetva A	34 832,54	6 618,18	41 450,72	34 832,54	0,00	0,00	717002
8.	SO 04 Rekonštrukcia jestvujúcich miestnych komunikácií - vetva C	51 788,45	9 839,81	61 628,26	51 788,45	0,00	0,00	717002
<b>Celkom</b>		<b>271 923,04</b>	<b>51 665,38</b>	<b>323 588,42</b>	<b>271 923,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE ČAKLOV

Objekt: SO 01 Miestne komunikácie - ul. Zahumne 1-chodník

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Obec Čaklov

Spracoval:

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N. T., s. r. o.

Dátum: 20.4.2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>15 475,51</b>
<b>5 Komunikácie</b>						<b>15 024,75</b>
1	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 495,000	0,85	1 270,75
2	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.40mm	m <sup>2</sup>	1 495,000	9,20	13 754,00
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>44,85</b>
3	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m <sup>2</sup>	1 495,000	0,03	44,85
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>405,91</b>
4	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	159,808	2,54	405,91
<b>Celkom</b>						<b>15 475,51</b>

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE ČAKLOV

Objekt: SO 02 Rekonštrukcia zelene, chodníkov a spevnených plôch

Časť: Drobná architektúra a Detské ihrisko

Objednávateľ: Obec Čaklov

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N. T., s. r. o.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 20.4.2010

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6

## Drobná architektúra

12 242,50

1	Parkové lavičky 1400x460mm	ks	27,000	260,00	7 020,00
2	osadenie lavičiek 1400x460	ks	27,000	75,00	2 025,00
3	Odpadkové koše 540/520mm OK 1	ks	12,000	142,50	1 710,00
4	osadenie košov 540/520	ks	12,000	43,75	525,00
5	dodávka parkových lavičiek a košov				962,50

## Detské ihrisko

12 552,85

6	Pieskovisko gumové 3X3m	ks	1,000	1 097,50	1 097,50
7	Prevažovacia hojdačka 4 sedadlová	ks	1,000	760,00	760,00
8	Pružinová hojdačka motorka	ks	2,000	556,25	1 112,50
9	Hojdací koník	ks	1,000	605,00	605,00
10	Domček so šmýkačkou	ks	1,000	3 178,75	3 178,75
11	Poplastované pletivo na oplatenie detského ihriska + stĺpiky výška 1,2m	m	70,000	16,13	1 129,10
12	montáž komponentov na detské ihrisko				1 332,50
13	dodávka komponentov na detské ihrisko				1 462,50
14	montáž oplatenia detského ihriska				1 875,00

**Celkom**

**24 795,35**

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE ČAKLOV

Objekt: SO 02 Rekonštrukcia zelene, chodníkov a spevnených plôch

JKSO:

Časť: Rekonštrukcia zelene

EČO:

Objednávateľ: Obec Čaklov

Spracoval:

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N. T., s. r. o.

Dátum: 20.4.2010

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6

## Rekonštrukcia zelene

30 504,80

184 802 111	chemické odburinenie v rovine	l	160,000	3,88	620,80
1111101102	odstránenie trávín s uložením na hromady do vzdialenosti 50m	m2	2 000,000	0,45	900,00
182 30	doplnenie ornice na trávnych plochách	m3	100,000	16,80	1 680,00
181006111	rozprestretie zeminy v rovine pri hr.do 100mm v rovine	m2	3 000,000	2,24	6 720,00
183403111	obrobenie pôdy prekopením do hĺbky nad 50 do 100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	7 750,000	0,37	2 867,50
183403113	obrobenie pôdy frézovaním do hĺbky nad 50 do 100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 2x	m2	7 750,000	0,16	1 240,00
183403152	obrobenie pôdy bránením do hĺbky nad 50 do 100mm v rovine alebo na svahu 1:5 2x	m2	7 750,000	0,11	852,50
183403153	obrobenie pôdy bránením do hĺbky nad 50 do 100mm v rovine alebo na svahu 1:5 2x	m2	7 750,000	0,11	852,50
183403151	obrobenie pôdy smykovaním do hĺbky nad 50 do 100mm v rovine alebo na svahu 1:5 2x	m2	7 750,000	0,04	310,00
183403161	obrobenie pôdy valcovaním do hĺbky nad 50 do 100mm v rovine alebo na svahu 1:5 2x	m2	7 750,000	0,03	232,50
180402111	založenie trávnik parkového v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	7 750,000	0,63	4 882,50
	pokosenie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	7 750,000	0,04	310,00
185802113	hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom na široko	m2	7 750,000	0,03	232,50
111 21	odstránenie nevhodných drevín s priemerom kmeňa do 1000mm	ks	9,000	1,93	17,37
112 10	vyrúbanie stromu	ks	9,000	12,00	108,00
1122020	odstránenie pňa	ks	9,000	18,22	163,98
183 10	hĺbenie jám bez výmeny pôdy do 0,4m3	ks	19,000	13,64	259,16
184 10	výsadba drevín s balom s priemerom 0,5 - 0,6m	ks	19,000	12,30	233,70
184 90	osadenie kolov s výškou 2m, s priemerom 40-60mm	ks	24,000	1,61	38,64
183 10	hĺbenie jám bez výmeny pôdy do 0,125m3	ks	855,000	1,93	1 650,15
184 70	výsadba živého plota s balom s priemerom 0,2 - 0,3m	ks	553,000	1,52	840,56
183 20	založenie záhonov	m2	130,000	0,43	55,90
801801	zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20m2	m2	7,000	19,35	135,45
184 80	rez stromov a krov	ks	25,000	2,72	68,00
998231311	presun hmôt do 5000m	t	80,000	24,06	1 924,80
	osadenie obruby pri kvetinových záhonoch	bm	127,300	7,30	929,29
	priemyselné hnojivo NPK	kg	300,000	0,68	204,00
	Trávne osivo, parková zmes	kg	300,000	7,25	2 175,00

Číslo na

pôdoryse

Rastlinný materiál

3 899,36

1	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> bal 100	ks	12,000	25,07	300,84
2	<i>Pinus nigra</i> bal 100	ks	3,000	27,30	81,90
3	<i>Acer platanoides</i> Crimson King bal150/175	ks	4,000	115,00	460,00
4	<i>Berberis thunbergii</i> Athropurpurea co2L	ks	145,000	2,55	369,75
5	<i>Euonymus fortunei</i> co2L	ks	96,000	2,60	249,60

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6
6	<i>Hibiscus syriaticus</i> co2L	ks	139,000	5,20	722,80
7	<i>Lonicera nitida</i> co2L	ks	128,000	5,40	691,20
8	<i>Spirea japonica Little princess</i> co2L	ks	78,000	3,27	255,06
9	<i>Spirea x vantouttei</i> co2L	ks	190,000	2,80	532,00
10	<i>Ligustrum ovalifolium</i> co 2L	ks	79,000	2,99	236,21

**Celkom**

**34 404,16**

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE ČAKLOV

Objekt: SO 02 Rekonštrukcia zelene, chodníkov a spev. plôch-chodníky

JKSO:

Objednávateľ: Obec Čaklov

EČO:

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N. T., s. r. o.

Spracoval:

Dátum: 20.4.2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

67 510,31

1

Zemné práce

3 004,85

1	113204111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových 0,040 t	m	256,000	1,34	343,04
2	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	41,000	1,54	63,14
3	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	122,000	2,95	359,90
4	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	122,000	0,85	103,70
5	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	14,400	22,02	317,09
6	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	14,400	6,22	89,57
7	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	96,300	1,86	179,12
8	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	96,300	0,43	41,41
9	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	71,000	6,32	448,72
10	171101103	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	42,000	2,50	105,00
11	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,300	1,02	2,35
12	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,384	3,32	41,11
13	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,005	12,96	13,02
14	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	1,005	7,68	7,72
15	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	387,000	0,64	247,68
16	0057211200	Travové semeno - parková zmes	kg	19,350	8,70	168,35
17	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	596,000	0,49	292,04
18	181301111	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. do 100 m	m2	387,000	0,47	181,89

5

Komunikácie

39 493,57

19	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	230,500	5,69	1 311,55
20	564752114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 180 mm	m2	74,000	9,02	667,48
21	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m2	74,000	7,02	519,48
22	565141031	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.III, po zhutnení hr.60 mm	m2	74,000	12,28	908,72
23	566301111	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,04-0.06 m3/m2	m2	461,000	2,69	1 240,09
24	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 206,000	0,85	1 025,10
25	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.40mm	m2	1 206,000	9,20	11 095,20
26	577142312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.50mm	m2	74,000	11,20	828,80
27	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	14,500	16,49	239,11

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
28	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	488,000	14,12	6 890,56
29	5922913200	Premac KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	m2	492,880	17,59	8 669,76
30	5922913400	Premac KLASIKO hnedá, červená, grafit hrúbky 6 cm	m2	232,805	20,00	4 656,10
31	5922923300	Premac doplnky palisády 90: 18 x 18 x 90 cm farba sivá	ks	108,884	13,24	1 441,62

**8 Rúrové vedenie 1 346,64**

32	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	16,000	0,74	11,84
33	2861103200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x1000	ks	16,000	14,52	232,32
34	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	4,000	54,43	217,72
35	5923001321	Vpust BGZ-S 200 1-diel.-s pánt.uchyt. BGZ-S 200 Vrchný diel v=580 mm s liat.rámom a s odtokom DN 200	ks	4,040	219,00	884,76

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 18 706,08**

36	911131111	Osadenie a montáž zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami	m	19,000	21,23	403,37
37	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	841,300	6,62	5 569,41
38	5922924600	Premac doplnky obrubník parkový 50x20x5 cm farba sivá	ks	1 682,600	2,03	3 415,68
39	917831612	Osadzovanie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 60cm - do radu	m	19,000	15,11	287,09
40	1321032000	Tyč oceľová kruhová 10000 D 7 mm	t	0,020	1 028,24	20,56
41	3133105000	Stĺpik oceľový	ks	10,000	42,89	428,90
42	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	195,000	8,92	1 739,40
43	5922925000	Premac doplnky obrubník cestný so skosením 33x26x15 cm farba sivá	ks	590,850	4,19	2 475,66
44	935112111	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 10/12,5	m	135,000	8,68	1 171,80
45	5922750700	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová žlabovka TBM 5-50	ks	272,700	9,58	2 612,47
46	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,240	11,86	121,45
47	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10,240	0,42	4,30
48	979081121	Poplatok za skládku sutiny	t	10,240	44,53	455,99

**99 Presun hmôt HSV 4 959,17**

49	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	678,170	6,95	4 713,28
50	5922902250	Semmelrock NARDO dlažba 10/20/4 cm, piesková	m2	14,645	16,79	245,89

**Celkom 67 510,31**

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE ČAKLOV

Objekt: SO 02 Rekonštrukcia zelene, chodníkov a spev. plôch-spev.plochy

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Obec Čaklov

Spracoval:

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N. T., s. r. o.

Dátum: 20.4.2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

**HSV Práce a dodávky HSV 26 276,68**

**1 Zemné práce 234,26**

1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,200	22,02	158,54
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	7,200	6,22	44,78
3	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,192	3,32	20,56
4	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	0,503	12,96	6,52
5	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	0,503	7,68	3,86

**5 Komunikácie 23 524,63**

6	565151031	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.III,po zhutnení hr.70 mm	m2	319,900	14,70	4 702,53
7	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 562,000	0,85	1 327,70
8	577142312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.50mm	m2	1 562,000	11,20	17 494,40

**8 Rúrové vedenie 673,32**

9	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	8,000	0,74	5,92
10	2861103200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x1000	ks	8,000	14,52	116,16
11	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	2,000	54,43	108,86
12	5923001321	Vpust BGZ-S 200 1-diel.-s pánt.uchyt. BGZ-S 200 Vrchný diel v=580 mm s liať.rámom a s odtokom DN 200	ks	2,020	219,00	442,38

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00**

**99 Presun hmôt HSV 1 844,47**

13	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	265,391	6,95	1 844,47
----	-----------	--	---	---------	------	----------

**Celkom 26 276,68**

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE ČAKLOV

Objekt: SO 03 Autobusové zastávky - č. 1

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Obec Čaklov

Spracoval:

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N. T., s. r. o.

Dátum: 20.4.2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>4 346,93</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>214,83</b>
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	5,643	5,23	29,51
2	122201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	5,643	0,94	5,30
3	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,850	31,79	122,39
4	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	9,493	4,08	38,73
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,493	1,02	9,68
6	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	18,810	0,49	9,22
<b>2 Zakladanie</b>						<b>662,41</b>
7	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,550	37,80	20,79
8	272313521	Betón základových dosiek, pásov, pätiiek, blokov, a základ. múrov, prostý tr.B15(C 12/15)	m3	4,950	129,62	641,62
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>						<b>1 543,42</b>
9	311231472	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 30x25x23.8 P12	m3	2,405	155,14	373,11
10	326213221	Murivo obkladové z lom. kameňa na maltu MC 100 do 3 m3 kyklopské	m3	3,374	346,86	1 170,31
<b>5 Komunikácie</b>						<b>955,07</b>
11	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	16,185	5,69	92,09
12	581114113	Kryt z betónu prostého komunikácií pre peších hr.100 mm	m2	16,185	16,03	259,45
13	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	16,185	16,49	266,89
14	5922913400	Premac KLASIKO hnedá, červená, grafit 6 cm	m2	16,832	20,00	336,64
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>285,17</b>
15	622466111	Príprava podkladu,prednástretek BAUMIT,pod omietky vonk.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	16,030	4,06	65,08
16	622466135	Vonkajšia omietka stien BAUMIT,vápennocementová,miešanie strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm	m2	16,030	13,73	220,09
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>260,14</b>
17	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	18,000	6,62	119,16
18	5922924600	Premac doplnky obrubník parkový 50x20x5 cm farba sivá	ks	36,360	2,03	73,81
19	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	26,240	2,56	67,17
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>425,89</b>
20	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	42,042	10,13	425,89
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>4 073,09</b>
<b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>						<b>43,67</b>
21	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	37,620	0,17	6,40



P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
22	1116311000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v žel.cisterne	t	0,011	1 650,00	18,15
23	711131101	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	2,756	0,11	0,30
24	6283310000	Pásky ťažké asphalt. Glasbit g 200 s 40	m2	3,169	5,69	18,03
25	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,025	31,74	0,79
<b>762 Konštrukcie tesárske</b>						<b>942,46</b>
26	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	24,050	5,48	131,79
27	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	43,820	6,80	297,98
28	6051591000	Hranoly smrekovec akosť I dl 400-650 120x120,140,180	m3	1,202	280,66	337,35
29	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	22,275	1,52	33,86
30	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontrolaty rozpon 80-120 cm	m2	22,275	0,89	19,82
31	6051415500	Dosky a fošne omietané smrekovec akosť I 38-50x250-300	m3	0,125	254,50	31,81
32	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	1,327	37,37	49,59
33	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,828	48,62	40,26
<b>765 Konštrukcie - krytiny tvrdé</b>						<b>578,76</b>
34	765313210	Zastrešenie pálenou krytinou škridlami dvojdružkovými glazovanými jednoduchých striech na sucho	m2	22,275	24,58	547,52
35	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	1,045	29,89	31,24
<b>766 Konštrukcie stolárske</b>						<b>2 283,80</b>
36	7664111331	Montáž a dodávka lavičky	sub	1,000	1 254,00	1 254,00
37	7664111332	Montáž a dodávka smetného koša	sub	1,000	474,00	474,00
38	766421221	Montáž obloženia podhľadov rovných palubovkami na pero a drážku smrekovcovými, šírky nad 40 do 60 mm	m2	22,275	11,35	252,82
39	6119168400	Obloženie palubovka SM hr 20 š-60	m2	23,166	12,85	297,68
40	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,234	22,66	5,30
<b>783 Dokončovacie práce - nátery</b>						<b>224,40</b>
41	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	66,000	2,03	133,98
42	783781002	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné	m2	66,000	1,37	90,42

**Celkom**

**8 420,02**

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE ČAKLOV

Objekt: SO 03 Autobusové zastávky - č. 2

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Obec Čaklov

Spracoval:

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N. T., s. r. o.

Dátum: 20.4.2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>4 346,93</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>214,83</b>
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	5,643	5,23	29,51
2	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	5,643	0,94	5,30
3	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,850	31,79	122,39
4	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	9,493	4,08	38,73
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,493	1,02	9,68
6	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	18,810	0,49	9,22
<b>2 Zakladanie</b>						<b>662,41</b>
7	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,550	37,80	20,79
8	272313521	Betón základových dosiek, pásov, pätiiek, blokov, a základ. múrov, prostý tr.B15(C 12/15)	m3	4,950	129,62	641,62
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>						<b>1 543,42</b>
9	311231472	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 30x25x23.8 P12	m3	2,405	155,14	373,11
10	326213221	Murivo obkladové z lom. kameňa na maltu MC 100 do 3 m3 kyklopské	m3	3,374	346,86	1 170,31
<b>5 Komunikácie</b>						<b>955,07</b>
11	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	16,185	5,69	92,09
12	581114113	Kryt z betónu prostého komunikácií pre peších hr.100 mm	m2	16,185	16,03	259,45
13	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	16,185	16,49	266,89
14	5922913400	Premac KLASIKO hnedá, červená, grafit 6 cm	m2	16,832	20,00	336,64
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>285,17</b>
15	622466111	Príprava podkladu,prednástreky BAUMIT, pod omietky vonk.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	16,030	4,06	65,08
16	622466135	Vonkajšia omietka stien BAUMIT,vápennocementová,miešanie strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm	m2	16,030	13,73	220,09
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>260,14</b>
17	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	18,000	6,62	119,16
18	5922924600	Premac doplnky obrubník parkový 50x20x5 cm farba sivá	ks	36,360	2,03	73,81
19	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	26,240	2,56	67,17
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>425,89</b>
20	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	42,042	10,13	425,89
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>4 073,09</b>
<b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>						<b>43,67</b>
21	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	37,620	0,17	6,40

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
22	1116311000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v žel.cisterne	t	0,011	1 650,00	18,15
23	711131101	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	2,756	0,11	0,30
24	6283310000	Pásy ťažké asfalt. Glasbit g 200 s 40	m2	3,169	5,69	18,03
25	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,025	31,74	0,79

**762 Konštrukcie tesárske 942,46**

26	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	24,050	5,48	131,79
27	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	43,820	6,80	297,98
28	6051591000	Hranoly smrekovec akosť I dl 400-650 120x120,140,180	m3	1,202	280,66	337,35
29	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	22,275	1,52	33,86
30	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	22,275	0,89	19,82
31	6051415500	Dosky a fošne omietané smrekovec akosť I 38-50x250-300	m3	0,125	254,50	31,81
32	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	1,327	37,37	49,59
33	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,828	48,62	40,26

**765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 578,76**

34	765313210	Zastrešenie pálenou krytinou škridlami dvojdrážkovými glazovanými jednoduchých striech na sucho	m2	22,275	24,58	547,52
35	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	1,045	29,89	31,24

**766 Konštrukcie stolárske 2 283,80**

36	7664111331	Montáž a dodávka lavičky	sub	1,000	1 254,00	1 254,00
37	7664111332	Montáž a dodávka smetného koša	sub	1,000	474,00	474,00
38	766421221	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku smrekovcovými, šírky nad 40 do 60 mm	m2	22,275	11,35	252,82
39	6119168400	Obloženie palubovka SM hr 20 š-60	m2	23,166	12,85	297,68
40	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,234	22,66	5,30

**783 Dokončovacie práce - nátery 224,40**

41	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	66,000	2,03	133,98
42	783781002	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné	m2	66,000	1,37	90,42

**Celkom**

**8 420,02**

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE ČAKLOV

Objekt: SO 04 Rekonštrukcia jestvujúcich miestnych komunikácií - vetva A

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Obec Čaklov

Spracoval:

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N. T., s. r. o.

Dátum: 20.4.2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>34 832,54</b>
<b>5 Komunikácie</b>						<b>33 804,29</b>
1	565151021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II.,po zhutnení hr.70 mm	m2	353,700	15,24	5 390,39
2	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	2 358,000	0,85	2 004,30
3	577142312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrný hr.50mm	m2	2 358,000	11,20	26 409,60
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>70,74</b>
4	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	2 358,000	0,03	70,74
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>957,51</b>
5	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	376,971	2,54	957,51
<b>Celkom</b>						<b>34 832,54</b>

# ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE ČAKLOV

Objekt: SO 04 Rekonštrukcia jestvujúcich miestnych komunikácií - vetva C

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Obec Čaklov

Spracoval:

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N. T., s. r. o.

Dátum: 20.4.2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

**HSV Práce a dodávky HSV 51 788,45**

**5 Komunikácie 47 937,85**

1	565151021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II.,po zhutnení hr.70 mm	m2	865,200	15,24	13 185,65
2	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	2 884,000	0,85	2 451,40
	577142312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrný hr.50mm	m2	2 884,000	11,20	32 300,80

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 86,52**

4	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	2 884,000	0,03	86,52
---	-----------	---	----	-----------	------	-------

**99 Presun hmôt HSV 3 764,08**

5	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	541,594	6,95	3 764,08
---	-----------	--	---	---------	------	----------

**Celkom 51 788,45**