

ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>1 162,383</b>
	<b>D</b>		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>					<b>303,936</b>
1	K	HSV	611462402	Vnútoraná sanačná omietka stropov BAUMIT Sanova prednástreky, krytie 100%	m2	2,800	10,570	1,000	29,596
2	K	HSV	611462412	Vnútoraná sanačná omietka stropov BAUMIT Sanova trasová omietka WTA, hr. 20 mm	m2	2,800	19,630	1,000	54,964
3	K	HSV	612481021	Omietka vnút. stien vápenná štuková	m2	5,620	17,120	1,000	96,214
4	K	HSV	648991111	Oprava omietok	m2	6,460	9,388	1,000	60,646
6	K	HSV	612481021	Oprava ostenia po vybúraní okien	m	7,680	8,140	1,000	62,515
	<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					<b>749,124</b>
10	K	HSV	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	76,220	3,344	1,000	254,880
11	K	HSV	941944831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	76,220	1,688	1,000	128,659
19	K	HSV	974031121	Vysekánie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	10,800	1,211	1,000	13,079
21	K	PSV	968062246	Odvoz sute, poplatok za skládku	sub	220,000	1,550	1,000	341,000
22	K	HSV	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,270	9,060	1,000	11,506
	<b>D</b>		<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>					<b>109,322</b>
23	K	HSV	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	1,230	88,880	1,000	109,322
	<b>D</b>		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>6 438,476</b>
	<b>D</b>		<b>725</b>	<b>Zdravotechnika - zariadenia, predmety</b>					<b>312,020</b>
		PSV	5513006010	Plastové revízne dverka 200x400	ks	2,000	9,260	1,000	18,520
		PSV	5513006010	Kryt vnútorných rozvodov biely 500x1900	ks	5,000	58,700	1,000	293,500
	<b>D</b>		<b>735</b>	<b>Ústredné kúrenie, vykurov. telesá</b>					<b>74,460</b>
39	K	PSV	735110911	Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového - nástrek	ks	2,000	37,230	1,000	74,460
	<b>D</b>		<b>763</b>	<b>Konštrukcie - drevostavby</b>					<b>874,905</b>
41	K	PSV	763135020	SDK stena, konštrukcia viditeľná, biela	m	23,500	37,230	1,000	874,905
	<b>D</b>		<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>					<b>2 995,152</b>

45	M	PSV	767IK-001	Dvere Al šedé, 2 krídla 2450/2750	ks	1,000	2 850,000	1,000	2 850,000
58	K	PSV	767702111	Montáž dverí	m	7,680	18,900	1,000	145,152
	<b>D</b>		<b>783</b>	<b>Dokončovacie práce - nátery</b>					<b>292,500</b>
72	K	PSV	783612900	Oprava náterov dverí a zárubní olejové farby bielej dvojnásobné	ks	15,000	19,500	1,000	292,500
	<b>D</b>		<b>784</b>	<b>Dokončovacie práce - maľby</b>					<b>1 889,439</b>
73	K	PSV	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	76,220	1,345	1,000	102,516
74	K	PSV	784422262	Penetrovanie podkladu	m2	197,020	2,776	1,000	546,928
75	K	PSV	784422264	Odstránenie starej maľby	m2	120,800	1,943	1,000	234,714
76	K	PSV	784422269	Maľba sokla synt. 1 farebná v miest. do3,8m	m2	64,600	7,730	1,000	499,358
77	K	PSV	784422270	Maľby stropov vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	76,220	4,551	1,000	346,877
78	K	PSV	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	56,200	2,830	1,000	159,046
	<b>D</b>		<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>					<b>1 259,702</b>
	<b>D</b>		<b>21-M</b>	<b>Elektromontáže</b>					<b>1 230,873</b>
79	K	M	210040512	Ukončenie vodičov svorkou	ks	10,000	3,833	1,000	38,330
82	M	M-nosný ma	3450632800	Svorka WAGO	ks	13,000	0,770	1,000	10,010
83	K	M	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	1,000	8,050	1,000	8,050
84	M	M-nosný ma	3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená	ks	1,000	7,210	1,000	7,210
97	K	M	210203051	Montáž a zapojenie LED panelu 600 mm	ks	6,000	19,280	1,000	115,680
98	M	M-nosný ma	3480571730	LED panel s rámčekom 600X600MM biela 40W	ks	6,000	98,446	1,000	590,676
99	M	M-nosný ma	3480571730	Senzor LED svetla	ks	6,000	21,330	1,000	127,980
100	K	M	210203051	Montáž a zapojenie LED svetla	ks	6,000	3,280	1,000	19,680
102	K	M	210292022	Montáž a zapojenie senzoru	ks	6,000	11,670	1,000	70,020
103	K	M	210292041	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu sprevádzkovaním	ks	2,000	2,572	1,000	5,144
104	K	M	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	73,500	0,660	1,000	48,510
105	M	M-nosný ma	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	73,500	1,476	1,000	108,486
106	K	M	210800186	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	7,800	0,660	1,000	5,148
107	M	M-nosný ma	1306217583	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	7,800	1,943	1,000	15,155
110	K	M	210961601	Demontáž-zásuvka domová, vstavaná 2P	ks	1,000	2,890	1,000	2,890

111	K	M	998921201	Presun hmôt pre montáž rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	123,200	0,470	1,000	57,904
	<b>D</b>		<b>22-M</b>	<b>Montáže oznam. a zabezp. zariadení</b>					<b>28,829</b>
112	K	M	229730232	Demontáž kábelu pripevnený na stenu úchytkami PVC	m	22,700	1,270	1,000	28,829
<b>SPOLU</b>									<b>8 860,561</b>