

**DODATOK Č. DZ221401205290101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)  
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU  
ČÍSLO Z2214012052901 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)  
UZAVRETÝ MEDZI:**

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1. Poskytovateľ**

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava  
Slovenská republika  
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO : 00156621  
DIČ : 2021291382  
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
(ďalej len „Poskytovateľ“)

**1.2. Prijímateľ**

názov : Obec Jur nad Hronom  
sídlo : Jur nad Hronom 278, 935 57 Jur nad Hronom  
Slovenská republika  
konajúci : Helena Valentová, starostka obce  
IČO : 00307114  
DIČ : 2021023587  
banka : Dexia banka Slovensko, a.s.  
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky  
predfinancovanie: 7132718008/5600  
refundácia: 7132718008/5600  
(ďalej len „Prijímateľ“)

## 2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.
- 2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivitu Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.10.2012**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **409 999,60 EUR** (slovom štyristodeväťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť EUR a šesťdesiat centov),
  - b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **409 999,60 EUR** (slovom štyristodeväťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť EUR a šesťdesiat centov),
  - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **389 499,62 EUR** (slovom tristoosemdesiatdeväťtisícštyristodeväťdesiatdeväť EUR a šesťdesiatdva centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) tohto článku Zmluvy.“
- 2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.5. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

## 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo **Z2214012052901**.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.


Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: .....21-09-2011.....

Podpis: .....

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR



Za Prijímateľa v Jure nad Hronom, dňa: .....27. 9. 2011.....

Podpis: .....

Helena Valentová, starostka obce Jur nad Hronom



Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**



## 1. Všeobecné informácie o Projekte

|                                                     |                                                                            |                         |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Názov Projektu                                      | Revitalizácia verejných priestranstiev obce Jur nad Hronom                 |                         |
| Kód ITMS                                            | 22140120529                                                                |                         |
| Operačný program                                    | Regionálny operačný program                                                |                         |
| Spolufinancovaný z                                  | Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR                    |                         |
| Prioritná os                                        | 4 Regenerácia sídiel                                                       |                         |
| Opatrenie                                           | 4.1 Regenerácia sídiel                                                     |                         |
| Prioritná téma                                      | Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)       | Forma financovania      |
| 61 – Integrované projekty na obnovu miest a vidieka | 92,34                                                                      | 01 – Nenávratná dotácia |
| 23 – Regionálne / miestne cesty                     | 7,66                                                                       |                         |
| Hospodárska činnosť                                 | Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%) | Územná oblasť           |
| 17 – Verejná správa                                 | 100                                                                        | 05 – Vidiecke oblasti   |

## 2. Miesto realizácie Projektu

|          |                        |
|----------|------------------------|
| NUTS II  | SK02 Západné Slovensko |
| NUTS III | SK023 Nitriansky kraj  |
| Okres    | Levice                 |
| Obec     | Jur nad Hronom         |
| Ulica    | -                      |
| Číslo    | -                      |

## 3. Ciele Projektu

|                            |                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cieľ projektu              | Zvýšenie konkurencieschopnosti a zatraktívnenie obce Jur nad Hronom prostredníctvom revitalizácie verejných priestranstiev.                |
| Špecifický cieľ projektu 1 | Zabezpečenie kvalifikovaných externých služieb pre proces VO, projektové a inžinierske práce, stavebný dozor a externý manažment projektu. |
| Špecifický cieľ projektu 2 | Zlepšenie dostupnosti vybavenosti občianskou infraštruktúrou pre obyvateľov obce a zvýšenie kvality a bezpečnosti obecnej zóny.            |



#### 4. Merateľné ukazovatele Projektu

| Typ      | Názov indikátora                                                                                               | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| výsledok | Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií                                               | km             | 0                    | 2010 | 0,048             | 2012 |
|          | Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu                                                                  | Eur            | 0                    | 2010 | 409 999,60        | 2012 |
|          | Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu                                                | Počet          | 0                    | 2010 | 6                 | 2012 |
|          | Počet regenerovaných sídiel                                                                                    | Počet          | 0                    | 2010 | 1                 | 2012 |
|          | Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu                                                     | Počet          | 0                    | 2010 | 1                 | 2012 |
|          | Hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí                                           | Eur            | 0                    | 2010 | 409 999,60        | 2012 |
|          | Počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí            | Počet          | 0                    | 2010 | 1                 | 2012 |
| dopad    | Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel | Počet          | 0                    | 2010 | 947               | 2017 |

#### Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

| Typ                                            | Názov indikátora                                                                                    | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Horizontálna priorita rovnosť príležitostí     |                                                                                                     |                |                      |      |                   |      |
| výsledok                                       | Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu                                          | Počet          | 0                    | 2010 | 1                 | 2012 |
|                                                | Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu                                                       | Eur            | 0                    | 2010 | 409 999,60        | 2012 |
|                                                | Počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí | Počet          | 0                    | 2010 | 1                 | 2012 |
|                                                | Hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí                                | Eur            | 0                    | 2010 | 409 999,60        | 2012 |
| Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj |                                                                                                     |                |                      |      |                   |      |
| výsledok                                       | Počet regenerovaných sídiel                                                                         | Počet          | 0                    | 2010 | 1                 | 2012 |

#### 5. Závazný časový rámec realizácie Projektu<sup>1</sup>

| Názov aktivity                                 | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla | 08/2011                                | 07/2012                                 |
| Podporné aktivity                              |                                        |                                         |
| B Projektové a inžinierske práce               | 02/2010                                | 07/2012                                 |
| C Proces verejného obstarávania                | 08/2010                                | 08/2011                                 |
| D Externý manažment projektov                  | 04/2010                                | 10/2012                                 |
| Ukončenie realizácie aktivít Projektu          |                                        | 10/2012                                 |

<sup>1</sup> Niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP

## 6. Rozpočet projektu

| Aktivita          |                                              |                            | Oprávnené výdavky po VO | Neoprávnené výdavky po VO | Celkové výdavky projektu | Skupina výdavkov |          |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|----------|
| Hlavné aktivity   |                                              |                            | EUR                     | 379 584,59                | 0,00                     | 379 584,59       |          |
| A                 | Revitalizácia verejných priestranstiev sídla | Stavebné práce             | EUR                     | 316 674,97                | 0,00                     | 316 674,97       | 717001   |
|                   |                                              |                            | EUR                     | 62 909,62                 | 0,00                     | 62 909,62        | 717002   |
|                   |                                              | SPOLU                      | EUR                     | 379 584,59                | 0,00                     | 379 584,59       | Σ Stavba |
| Podporné aktivity |                                              |                            | EUR                     | 30 415,01                 | 0,00                     | 30 415,01        |          |
| B                 | Projektové a inžinierske práce               | B1 Projektová dokumentácia | EUR                     | 15 230,00                 | 0,00                     | 15 230,00        | 716      |
|                   |                                              | B2 stavebný dozor          | EUR                     | 3 170,34                  | 0,00                     | 3 170,34         | 717001   |
|                   |                                              | B2 stavebný dozor          | EUR                     | 629,66                    | 0,00                     | 629,66           | 717002   |
|                   |                                              | SPOLU                      | EUR                     | 19 030,00                 | 0,00                     | 19 030,00        | Σ B      |
| C                 | Verejné obstarávanie                         | EUR                        | 1 885,01                | 0,00                      | 1 885,01                 | 637002           |          |
| D                 | Externý manažment projektu                   | EUR                        | 9 500,00                | 0,00                      | 9 500,00                 | 637005           |          |
| Celkovo           |                                              |                            | EUR                     | 409 999,60                | 0,00                     | 409 999,60       |          |

### Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).





## Rekapitulácia stavby

| Skupina výdavkov | Názov stavby, objektu, časti alebo PS                                          | JKSO : | Spolu bez DPH     | DPH - 1.sadzba   | DPH - 2.sadzba | Spolu s DPH       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
|                  |                                                                                |        | spolu             |                  |                | spolu             |
|                  | Stavba :Rekonštrukcia verejných priestranstiev obce Jur nad Hronom             |        | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 0,00              |
| 717 001          | Objekt :SO 01 Verejné priestranstvá-spevnené plochy                            |        | 153 972,97        | 29 254,86        | 0,00           | 183 227,83        |
| 717 001          | Objekt :SO 02 Verejné priestranstvá-súbor prvkov drobnej architektúry          |        | 40 173,37         | 7 632,94         | 0,00           | 47 806,31         |
| 717 001          | Objekt :SO 03 Verejné osvetlenie priestranstva                                 |        | 53 477,01         | 10 160,63        | 0,00           | 63 637,64         |
| 717 001          | Objekt :SO 04 Autobusová zastávka                                              |        | 8 652,17          | 1 643,91         | 0,00           | 10 296,08         |
| 717 001          | Objekt :SO 05 Chodník                                                          |        | 9 837,91          | 1 869,20         | 0,00           | 11 707,11         |
| 717 002          | Objekt :SO 06 Verejné priestranstvá-súbor prvkov verejnej zelene               |        | 17 034,28         | 3 236,51         | 0,00           | 20 270,79         |
| 717 002          | Objekt :SO 07 Miestne komunikácie vrátane dopravných subsystémov-rekonštrukcia |        | 26 396,71         | 5 015,37         | 0,00           | 31 412,08         |
| 717 002          | Objekt :SO 08 Verejné hygienické zariadenie - rekonštrukcia                    |        | 9 434,24          | 1 792,51         | 0,00           | 11 226,75         |
|                  | <b>Spolu:</b>                                                                  |        | <b>318 978,66</b> | <b>60 605,93</b> | <b>0,00</b>    | <b>379 584,59</b> |

### Rekapitulácia podľa skupín výdavkov:

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 717001        | 316 674,97        |
| 717002        | 62 909,62         |
| <b>SPOLU:</b> | <b>379 584,59</b> |

Odberateľ: Obec Júr nad Hronom  
 Projektant:  
 Dodávateľ: Mladostav spol. s r.o. Starý Hrádok 40

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 17.09.2010

Stavba :Rekonštrukcia verejných priestranstiev obce Jur nad Hronom  
 Objekt :SO 01 Verejné priestranstvá-spevnené plochy

MLADOSTAV spol. s r.o. Starý Hrádok **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo                                | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer              | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Spolu     | DPH % |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|-------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                |             |             |                                                                    |                 |               |                 |           |       |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>                    |             |             |                                                                    |                 |               |                 |           |       |
| 1                                         | 001         | 12220-1102  | Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3  | 725,600         | m3            | 2,30            | 1 668,88  | 19    |
| 2                                         | 272         | 13120-1101  | Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3                       | 182,000         | m3            | 7,80            | 1 419,60  | 19    |
| 3                                         | 272         | 13220-1101  | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3                 | 11,200          | m3            | 18,70           | 209,44    | 19    |
| 4                                         | 272         | 16270-1105  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4            | 918,800         | m3            | 6,85            | 6 293,78  | 19    |
| 5                                         | 001         | 17120-1202  | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3                   | 918,800         | m3            | 0,59            | 542,09    | 19    |
| 6                                         | 001         | 17510-1201  | Obsyp objektu bez prehodena sypaniny                               | 74,620          | m3            | 16,40           | 1 223,77  | 19    |
| 7                                         | MAT         | 583 378700  | Štrkopiesok drtený 0-63                                            | 74,620          | m3            | 16,20           | 1 208,84  | 19    |
| 8                                         | 272         | 18110-1102  | Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením               | 1 942,190       | m2            | 0,90            | 1 747,97  | 19    |
| 9                                         | 272         | 18110-1200P | Poplatok za skládku                                                | 918,800         | m3            | 16,34           | 15 013,19 | 19    |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu:                    |             |             |                                                                    | 29 327,56       |               |                 | 29 327,56 |       |
| <b>2 - ZÁKLADY</b>                        |             |             |                                                                    |                 |               |                 |           |       |
| 10                                        | 002         | 21157-1111  | Výplň odvodňovacích rebier štrkopieskom triedeným                  | 10,651          | m3            | 33,50           | 356,81    | 19    |
| 11                                        | 271         | 21275-2122  | Tratívy z flexibilných rúrok DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom      | 200,000         | m             | 7,95            | 1 590,00  | 19    |
| 2 - ZÁKLADY spolu:                        |             |             |                                                                    | 1 946,81        |               |                 | 1 946,81  |       |
| <b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b> |             |             |                                                                    |                 |               |                 |           |       |
| 12                                        | 011         | 31132-1411  | Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. B 25-B 30              | 81,280          | m3            | 127,00          | 10 322,56 | 19    |
| 13                                        | 011         | 31132-1815  | Príplatok za pohľadový betón                                       | 81,280          | m3            | 11,50           | 934,72    | 19    |
| 14                                        | 011         | 31135-1103  | Debnenie nadz. múrov nosných jednostr. preglejk. zhotovenie        | 152,320         | m2            | 10,40           | 1 584,13  | 19    |
| 15                                        | 011         | 31135-1104  | Debnenie nadz. múrov nosných jednostr. preglejk. odstránenie       | 152,320         | m2            | 2,94            | 447,82    | 19    |
| 16                                        | 011         | 31136-1821  | Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505                          | 4,064           | t             | 1 220,00        | 4 958,08  | 19    |
| 17                                        | 312         | 34894-2122  | Zábradlie oceľ. z troch rúrok osadené do vynech. otvorov           | 14,000          | m             | 26,48           | 370,72    | 19    |
| 18                                        | MAT         | 553 9153000 | Zábradlie                                                          | 14,000          | m             | 215,00          | 3 010,00  | 19    |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: |             |             |                                                                    | 21 628,03       |               |                 | 21 628,03 |       |
| <b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>          |             |             |                                                                    |                 |               |                 |           |       |
| 19                                        | 011         | 43032-1414  | Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30              | 4,320           | m3            | 131,00          | 565,92    | 19    |
| 20                                        | 011         | 43036-1821  | Výstuž schodišťových konštrukcií 10505                             | 0,432           | t             | 1 579,92        | 682,53    | 19    |
| 21                                        | 011         | 43435-1141  | Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie                          | 14,400          | m2            | 8,90            | 128,16    | 19    |
| 22                                        | 011         | 43435-1142  | Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie                         | 14,400          | m2            | 2,23            | 32,11     | 19    |
| 23                                        | 321         | 45156-1111  | Lôžko pod dlažbu z kameniva drob. drv. hr. do 10 cm                | 1 814,000       | m2            | 4,70            | 8 525,80  | 19    |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:          |             |             |                                                                    | 9 934,52        |               |                 | 9 934,52  |       |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>                    |             |             |                                                                    |                 |               |                 |           |       |
| 24                                        | 221         | 56475-2111  | Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 15 cm | 787,190         | m2            | 6,60            | 5 195,45  | 19    |
| 25                                        | 221         | 56485-1111  | Podklad zo štrkodrtie hr. 15 cm                                    | 749,700         | m2            | 4,72            | 3 538,58  | 19    |
| 26                                        | 221         | 56487-1111  | Podklad zo štrkodrtie hr. 25 cm                                    | 1 355,000       | m2            | 7,55            | 10 230,25 | 19    |
| 27                                        | 272         | 59691-1213  | Kladenie zámkovej dlažby nad 300m2                                 | 1 920,000       | m2            | 8,00            | 15 360,00 | 19    |

| Por. číslo                             | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                      | Množstvo výmera   | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu             | DPH % |
|----------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------|
| 28                                     | MAT         | 592 2901951 | Zámková dlažba 8 cm,                                                       | 820,000           | m2             | 16,50           | 13 530,00         | 19    |
| 29                                     | MAT         | 592 2901960 | Zámková dlažba 6 cm,                                                       | 1 100,000         | m2             | 15,50           | 17 050,00         | 19    |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu:                 |             |             |                                                                            | <b>64 904,28</b>  |                |                 | <b>64 904,28</b>  |       |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE        |             |             |                                                                            |                   |                |                 |                   |       |
| 30                                     | 221         | 91656-1111  | Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou | 200,000           | m              | 8,64            | 1 728,00          | 19    |
| 31                                     | MAT         | 592 175500  | Obrubník ABO                                                               | 200,000           | kus            | 5,00            | 1 000,00          | 19    |
| 32                                     | 221         | 91776-2111  | Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého s oporou do lôžka z betónu | 150,000           | m              | 10,00           | 1 500,00          | 19    |
| 33                                     | MAT         | 592 174500  | Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30                                     | 150,000           | kus            | 7,40            | 1 110,00          | 19    |
| 34                                     | 221         | 91810-1111  | Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15           | 64,250            | m3             | 116,00          | 7 453,00          | 19    |
| 35                                     | 221         | 99822-3011  | Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený                                 | 2 395,859         | t              | 5,61            | 13 440,77         | 19    |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: |             |             |                                                                            | <b>26 231,77</b>  |                |                 | <b>26 231,77</b>  |       |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:             |             |             |                                                                            | <b>153 972,97</b> |                |                 | <b>153 972,97</b> |       |
| Za rozpočet celkom                     |             |             |                                                                            | <b>153 972,97</b> |                |                 | <b>153 972,97</b> |       |

Odberateľ: Obec Júr nad Hronom  
 Projektant:  
 Dodávateľ: Mladostav spol. s r.o. Starý Hrádok 40

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 17.09.2010

Stavba :Rekonštrukcia verejných priestranstiev obce Jur nad Hronom  
 Objekt :SO 02 Verejné priestranstvá-súbor prvkov drobnej architektúry

MLADOSTAV spol. s r.o. Starý Hrádok **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo                                | Kód cenníka | Kód položky  | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer      | Množstvo výmera  | Merá jednotka | Jednotková cena | Spolu            | DPH % |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|-------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                |             |              |                                                            |                  |               |                 |                  |       |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>                    |             |              |                                                            |                  |               |                 |                  |       |
| 1                                         | 272         | 13220-1101   | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3         | 21,523           | m3            | 18,70           | 402,48           | 19    |
| 2                                         | 272         | 13220-1109   | Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm   | 21,523           | m3            | 2,38            | 51,22            | 19    |
| 3                                         | 272         | 16260-1101   | Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4     | 21,523           | m3            | 3,91            | 84,15            | 19    |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu:                    |             |              |                                                            | <b>537,85</b>    |               |                 | <b>537,85</b>    |       |
| <b>2 - ZÁKLADY</b>                        |             |              |                                                            |                  |               |                 |                  |       |
| 4                                         | 011         | 27431-3611   | Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)         | 21,523           | m3            | 114,00          | 2 453,62         | 19    |
| 5                                         | 015         | 27435-3101   | Debnenie kotev. otv. v zákl. pásoch do 0,01m2 hl. do 0,25m | 67,000           | kus           | 3,70            | 247,90           | 19    |
| 2 - ZÁKLADY spolu:                        |             |              |                                                            | <b>2 701,52</b>  |               |                 | <b>2 701,52</b>  |       |
| <b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b> |             |              |                                                            |                  |               |                 |                  |       |
| 6                                         | 012         | 34912-1001   | Montáž prefabrikátov drobnej architektúry do 1,5 t         | 38,000           | kus           | 55,00           | 2 090,00         | 19    |
| 7                                         | MAT         | 594 1.PC1    | Lavička bez operadla                                       | 23,000           | kus           | 583,00          | 13 409,00        | 19    |
| 8                                         | MAT         | 594 1.PC2    | Odpadkový kôš                                              | 10,000           | kus           | 385,00          | 3 850,00         | 19    |
| 9                                         | MAT         | 594 1.PC3    | Označník zástavky tvaru s hranatým odpadkovým košom        | 2,000            | kus           | 2 985,00        | 5 970,00         | 19    |
| 10                                        | MAT         | FLO RA 23 b  | Detská lanovka                                             | 1,000            | kus           | 3 950,00        | 3 950,00         | 19    |
| 11                                        | MAT         | FLO RA 23 b. | Detské ihrisko                                             | 1,000            | kus           | 4 162,05        | 4 162,05         | 19    |
| 12                                        | MAT         | pc. 1        | Ohnisko                                                    | 1,000            | kus           | 1 655,00        | 1 655,00         | 19    |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: |             |              |                                                            | <b>35 086,05</b> |               |                 | <b>35 086,05</b> |       |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>    |             |              |                                                            |                  |               |                 |                  |       |
| 13                                        | 221         | 99822-3011   | Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený                 | 76,998           | t             | 24,00           | 1 847,95         | 19    |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:    |             |              |                                                            | <b>1 847,95</b>  |               |                 | <b>1 847,95</b>  |       |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:                |             |              |                                                            | <b>40 173,37</b> |               |                 | <b>40 173,37</b> |       |
| Za rozpočet celkom                        |             |              |                                                            | <b>40 173,37</b> |               |                 | <b>40 173,37</b> |       |

Odberateľ: Obec Júr nad Hronom  
 Projektant:  
 Dodávateľ: Mladostav spol. s r.o. Starý Hrádok 40

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 17.09.2010

Stavba :Rekonštrukcia verejných priestranstiev obce Jur nad Hronom  
 Objekt :SO 03 Verejné osvetlenie priestranstva

MLADOSTAV spol. s r.o. Starý Hrádok **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo                             | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                            | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu     | DPH % |
|----------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>             |             |             |                                                                                  |                 |                |                 |           |       |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>                 |             |             |                                                                                  |                 |                |                 |           |       |
| 1                                      | 272         | 13220-1102  | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3                              | 120,000         | m3             | 10,11           | 1 213,20  | 19    |
| 2                                      | 272         | 13220-1109  | Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm                         | 120,000         | m3             | 2,44            | 292,80    | 19    |
| 3                                      | 272         | 15110-1101  | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                     | 400,000         | m2             | 3,15            | 1 260,00  | 19    |
| 4                                      | 272         | 15110-1111  | Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                    | 400,000         | m2             | 0,60            | 240,00    | 19    |
| 5                                      | 272         | 16270-1105  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4                          | 48,000          | m3             | 7,03            | 337,44    | 19    |
| 6                                      | 001         | 16610-1101  | Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4                                               | 48,000          | m3             | 3,91            | 187,68    | 19    |
| 7                                      | 272         | 16710-1101  | Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4                                     | 48,000          | m3             | 5,44            | 261,12    | 19    |
| 8                                      | 001         | 17120-1101  | Násypy nezhuťnené                                                                | 48,000          | m3             | 1,10            | 52,80     | 19    |
| 9                                      | 001         | 17410-1002  | Zásyp zhuťnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3 | 72,000          | m3             | 2,35            | 169,20    | 19    |
| 10                                     | 001         | 17510-1101  | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny                                           | 36,000          | m3             | 10,98           | 395,28    | 19    |
| 11                                     | MAT         | 583 313400  | Kamenivo ťažené drobné 0-4 A                                                     | 66,600          | t              | 20,32           | 1 353,31  | 19    |
| 12                                     | 272         | 18110-1200P | Poplatok za skládku                                                              | 88,800          | m2             | 22,58           | 2 005,10  | 19    |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu:                 |             |             |                                                                                  | 7 767,93        |                |                 | 7 767,93  |       |
| <b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>       |             |             |                                                                                  |                 |                |                 |           |       |
| 13                                     | 271         | 45157-2111  | Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého                      | 12,000          | m3             | 48,76           | 585,12    | 19    |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:       |             |             |                                                                                  | 585,12          |                |                 | 585,12    |       |
| <b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>              |             |             |                                                                                  |                 |                |                 |           |       |
| 14                                     | 271         | 82237-1111  | Montáž kábla CYKY -J 4 x10 mm2                                                   | 200,000         | m              | 1,27            | 254,00    | 19    |
| 15                                     | 271         | 82239-1111  | Montáž kábla CYKY -J 3 x1,5 mm2                                                  | 200,000         | m              | 1,59            | 318,00    | 19    |
| 16                                     | 921         | 82242-1111  | Montáž zemniaceho pásika FeZn 30x4 mm(drôt D10)                                  | 200,000         | m              | 1,24            | 248,00    | 19    |
| 17                                     | MAT         | 592 0000010 | Kábel CYKY-J 3x1,5 mm2                                                           | 202,000         | m              | 1,64            | 331,28    | 19    |
| 18                                     | MAT         | 592 2249600 | Kábel CYKY -J 4 x 10 mm2                                                         | 202,000         | m              | 3,86            | 779,72    | 19    |
| 19                                     | MAT         | 592 2380000 | Zemniaci pásik FeZn 30x4 mm D10mm                                                | 222,200         | m              | 3,18            | 706,60    | 19    |
| 20                                     | MAT         | 592 2382500 | Zemniaci drôt FeZn D10mm                                                         | 60,600          | m              | 2,98            | 180,59    | 19    |
| 21                                     | MAT         | 592 2385000 | Ohybná PVC trubka D45                                                            | 80,800          | m              | 0,56            | 45,25     | 19    |
| 22                                     | MAT         | 592 2385500 | Pripojovacia svorka SR3                                                          | 40,000          | ks             | 9,75            | 390,00    | 19    |
| 23                                     | MAT         | 592 2396000 | Vonkajšie výbojkové svetidlo, 125W-komplet                                       | 14,000          | ks             | 1 755,32        | 24 574,48 | 19    |
| 24                                     | MAT         | 592 2397000 | Kovový osvetľovací stožiar-výzbroj(pripojovacie svorky,istenie)                  | 14,000          | ks             | 949,51          | 13 293,14 | 19    |
| 25                                     | MAT         | 592 2397010 | Istiaca pripojovacia skrinka s pilierom (istenie 25A)                            | 1,000           | ks             | 3 044,02        | 3 044,02  | 19    |
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:              |             |             |                                                                                  | 44 165,08       |                |                 | 44 165,08 |       |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b> |             |             |                                                                                  |                 |                |                 |           |       |
| 26                                     | 271         | 99827-6101  | Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výk.                       | 252,338         | t              | 3,80            | 958,88    | 19    |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: |             |             |                                                                                  | 958,88          |                |                 | 958,88    |       |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:             |             |             |                                                                                  | 53 477,01       |                |                 | 53 477,01 |       |
| <b>Za rozpočet celkom</b>              |             |             |                                                                                  | 53 477,01       |                |                 | 53 477,01 |       |



Odberateľ: Obec Júr nad Hronom  
 Projektant:  
 Dodávateľ: Mladostav spol. s.r.o. Starý Hrádok 40

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 17.09.2010

Stavba :Rekonštrukcia verejných priestranstiev obce Jur nad Hronom  
 Objekt :SO 04 Autobusová zastávka

MLADOSTAV spol. s r.o. Starý Hrádok **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo                                              | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                 | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu           | DPH % |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                              |             |             |                                                                       |                 |                |                 |                 |       |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>                                  |             |             |                                                                       |                 |                |                 |                 |       |
| 1                                                       | 272         | 13220-1101  | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3                    | 2,063           | m3             | 18,70           | 38,58           | 19    |
| 2                                                       | 272         | 13220-1109  | Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm              | 2,063           | m3             | 2,38            | 4,91            | 19    |
| 3                                                       | 272         | 16220-1102  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4                  | 2,063           | m3             | 1,32            | 2,72            | 19    |
| 4                                                       | 272         | 17120-1201  | Uloženie sypaniny na skládku                                          | 2,063           | m3             | 0,66            | 1,36            | 19    |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu:</b>                           |             |             |                                                                       | <b>47,57</b>    |                |                 | <b>47,57</b>    |       |
| <b>2 - ZÁKLADY</b>                                      |             |             |                                                                       |                 |                |                 |                 |       |
| 5                                                       | 002         | 27157-1111  | Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného                          | 0,206           | m3             | 38,50           | 7,93            | 19    |
| 6                                                       | 011         | 27431-1611  | Základové pásy z betónu prekladaného tr. B 20 (C16/20)                | 2,603           | m3             | 93,00           | 242,08          | 19    |
| 7                                                       | 015         | 27435-3101  | Debnenie kotev. otv. v zákl. pásoch do 0,01m2 hl. do 0,25m            | 6,000           | kus            | 3,70            | 22,20           | 19    |
| 8                                                       | 011         | 99801-1001  | Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m                          | 7,160           | t              | 6,20            | 44,39           | 19    |
| <b>2 - ZÁKLADY spolu:</b>                               |             |             |                                                                       | <b>316,60</b>   |                |                 | <b>316,60</b>   |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>                       |             |             |                                                                       | <b>364,170</b>  |                |                 | <b>364,17</b>   |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>                              |             |             |                                                                       |                 |                |                 |                 |       |
| <b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>        |             |             |                                                                       |                 |                |                 |                 |       |
| 9                                                       | 767         | 76799-5102  | Montáž autobusovej zastávky s dvoma bočnicami                         | 1,000           | kus            | 1 025,00        | 1 025,00        | 19    |
| 10                                                      | MAT         | 593 1.PC7   | Autobusová zastávka s dvomi bočnicami                                 | 1,000           | kus            | 7 214,32        | 7 214,32        | 19    |
| 11                                                      | 767         | 99876-7201  | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | 60,850          | %              | 0,80            | 48,68           | 19    |
| <b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:</b> |             |             |                                                                       | <b>8 288,00</b> |                |                 | <b>8 288,00</b> |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:</b>                       |             |             |                                                                       | <b>8 288,00</b> |                |                 | <b>8 288,00</b> |       |
| <b>Za rozpočet celkom</b>                               |             |             |                                                                       | <b>8 652,17</b> |                |                 | <b>8 652,17</b> |       |

Odberteľ: Obec Júr nad Hronom  
 Projektant:  
 Dodávateľ: Mladostav spol. s r.o. Starý Hrádok 40

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 17.09.2010

Stavba :Rekonštrukcia verejných priestranstiev obce Jur nad Hronom  
 Objekt :SO 05 Chodník

MLADOSTAV spol. s r.o. Starý Hrádok **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo                             | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                      | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu           | DPH % |
|----------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>             |             |             |                                                                            |                 |                |                 |                 |       |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>                 |             |             |                                                                            |                 |                |                 |                 |       |
| 1                                      | 001         | 12220-1102  | Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3          | 60,000          | m3             | 2,30            | 138,00          | 19    |
| 2                                      | 272         | 16270-1105  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4                    | 55,000          | m3             | 6,85            | 376,75          | 19    |
| 3                                      | 001         | 17120-1202  | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3                           | 55,000          | m3             | 0,57            | 31,35           | 19    |
| 4                                      | 001         | 17510-1201  | Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny                                      | 3,000           | m3             | 17,14           | 51,42           | 19    |
| 5                                      | 232         | 18110-002   | Poplatok za skládku                                                        | 50,000          | m3             | 15,50           | 775,00          | 19    |
| 6                                      | 272         | 18110-1102  | Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením                       | 110,000         | m2             | 0,34            | 37,40           | 19    |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu:                 |             |             |                                                                            | <b>1 409,92</b> |                |                 | <b>1 409,92</b> |       |
| <b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>       |             |             |                                                                            |                 |                |                 |                 |       |
| 7                                      | 321         | 45156-1111  | Lôžko pod dlažbu z kameniva drob. drv. hr. do 10 cm                        | 120,000         | m2             | 4,70            | 564,00          | 19    |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:       |             |             |                                                                            | <b>564,00</b>   |                |                 | <b>564,00</b>   |       |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>                 |             |             |                                                                            |                 |                |                 |                 |       |
| 8                                      | 221         | 56487-1111  | Podklad zo štrkordrte hr. 25 cm                                            | 110,000         | m2             | 7,55            | 830,50          | 19    |
| 9                                      | 272         | 59691-1212  | Kladenie zámkovej dlažby do 300m2                                          | 110,000         | m2             | 7,25            | 797,50          | 19    |
| 10                                     | MAT         | 592 2901982 | Zámková dlažba s 6 cm,                                                     | 110,000         | m2             | 20,00           | 2 200,00        | 19    |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu:                 |             |             |                                                                            | <b>3 828,00</b> |                |                 | <b>3 828,00</b> |       |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b> |             |             |                                                                            |                 |                |                 |                 |       |
| 11                                     | 221         | 91656-1111  | Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou | 80,000          | m              | 5,45            | 436,00          | 19    |
| 12                                     | MAT         | 592 174510  | Obrubník ABO                                                               | 80,000          | kus            | 6,50            | 520,00          | 19    |
| 13                                     | 221         | 91776-2111  | Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého s oporou do lôžka z betónu | 80,000          | m              | 9,35            | 748,00          | 19    |
| 14                                     | MAT         | 592 174920  | Obrubník cestný SO 100/15/30 100x15x30                                     | 80,000          | kus            | 6,85            | 548,00          | 19    |
| 15                                     | 221         | 91810-1111  | Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15           | 12,500          | m3             | 115,90          | 1 448,75        | 19    |
| 16                                     | 221         | 99822-3011  | Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený                                 | 42,980          | t              | 7,80            | 335,24          | 19    |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: |             |             |                                                                            | <b>4 035,99</b> |                |                 | <b>4 035,99</b> |       |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:             |             |             |                                                                            | <b>9 837,91</b> |                |                 | <b>9 837,91</b> |       |
| Za rozpočet celkom                     |             |             |                                                                            | <b>9 837,91</b> |                |                 | <b>9 837,91</b> |       |

Odberateľ: Obec Júr nad Hronom  
 Projektant:  
 Dodávateľ: Mladostav spol. s r.o. Starý Hrádok 40

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 17.09.2010

Stavba :Rekonštrukcia verejných priestranstiev obce Jur nad Hronom  
 Objekt :SO 06 Verejné priestranstva-súbor prvkov verejnej zelene

MLADOSTAV spol. s r.o. Starý Hrádok **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo                 | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer      | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu     | DPH % |
|----------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b> |             |             |                                                            |                 |                |                 |           |       |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>     |             |             |                                                            |                 |                |                 |           |       |
| 1                          | 272         | 18040-2111  | Založenie parkového trávnik výševom v rovine               | 470,000         | m2             | 1,49            | 700,30    | 19    |
| 2                          | 001         | 18130-1112  | Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 15 cm | 470,000         | m2             | 1,32            | 620,40    | 19    |
| 3                          | 231         | 18200-1111  | Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-10 cm v rovine       | 470,000         | m2             | 0,95            | 446,50    | 19    |
| 4                          | 231         | 18230-3111  | Doplnenie ornice hr. do 10 cm v rovine                     | 470,000         | m2             | 2,65            | 1 245,50  | 19    |
| 5                          | 231         | 18310-1221  | Výkop jamiek s výmenou pôdy do 50% do 1 m3 v rovine        | 42,000          | kus            | 30,00           | 1 260,00  | 19    |
| 6                          | 231         | 18410-2115  | Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 60 cm   | 42,000          | kus            | 12,30           | 516,60    | 19    |
| 7                          | MAT         | 026 512330  | Vždyzelený Buxus sempervirens krík D 30-40 cm              | 168,000         | kus            | 23,50           | 3 948,00  | 19    |
| 8                          | MAT         | 026 553070  | Lipa Tilia cordata KTJ 90-120 cm                           | 3,000           | kus            | 165,00          | 495,00    | 19    |
| 9                          | MAT         | 026 6051401 | Borievka Juniperus communis hibernica                      | 8,000           | kus            | 142,00          | 1 136,00  | 19    |
| 10                         | MAT         | 026 6051402 | Borievka Juniperus media gold star                         | 12,000          | kus            | 123,00          | 1 476,00  | 19    |
| 11                         | MAT         | 026 6079201 | Smrek Picea abies cupresisina                              | 2,000           | kus            | 112,00          | 224,00    | 19    |
| 12                         | 231         | 18420-2111  | Ukotvenie drevín kolmi, priemer kola do 10 cm dĺžka do 2 m | 25,000          | kus            | 5,70            | 142,50    | 19    |
| 13                         | 231         | 18480-1121  | Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych v rovine         | 25,000          | kus            | 1,69            | 42,25     | 19    |
| 14                         | 231         | 18580-3111  | Ošetrovanie trávnik v rovine                               | 470,000         | m2             | 1,12            | 526,40    | 19    |
| 15                         | 231         | 18585-1111  | Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km                    | 265,927         | m3             | 16,00           | 4 254,83  | 19    |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu:     |             |             |                                                            | 17 034,28       |                |                 | 17 034,28 |       |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: |             |             |                                                            | 17 034,28       |                |                 | 17 034,28 |       |
| Za rozpočet celkom         |             |             |                                                            | 17 034,28       |                |                 | 17 034,28 |       |

Odberateľ: Obec Júr nad Hronom  
 Projektant:  
 Dodávateľ: Mladostav spol. s r.o. Starý Hrádok 40

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 17.09.2010

Stavba :Rekonštrukcia verejných priestranstiev obce Jur nad Hronom  
 Objekt :SO 07 Miestne komunikácie vrátane dopravných subsystémov-rekonštrukcia

MLADOSTAV spol. s r.o. Starý Hrádok **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo                             | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                      | Množstvo výmera  | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu            | DPH % |
|----------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|-------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>             |             |             |                                                                            |                  |                |                 |                  |       |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>                 |             |             |                                                                            |                  |                |                 |                  |       |
| 1                                      | 272         | 11310-6121  | Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic               | 300,000          | m2             | 2,01            | 603,00           | 19    |
| 2                                      | 221         | 11310-7113  | Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 30 cm, do 200 m2 | 300,000          | m2             | 5,50            | 1 650,00         | 19    |
| 3                                      | 221         | 11310-7144  | Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 20 cm, do 200 m2       | 300,000          | m2             | 11,20           | 3 360,00         | 19    |
| 4                                      | 272         | 18110-1102  | Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením                       | 300,000          | m2             | 0,35            | 105,00           | 19    |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu:                 |             |             |                                                                            | <b>5 718,00</b>  |                |                 | <b>5 718,00</b>  |       |
| <b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>       |             |             |                                                                            |                  |                |                 |                  |       |
| 5                                      | 321         | 45156-1111  | Lôžko pod dlažbu z kameniva drob. drv. hr. do 10 cm                        | 300,000          | m2             | 6,62            | 1 986,00         | 19    |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:       |             |             |                                                                            | <b>1 986,00</b>  |                |                 | <b>1 986,00</b>  |       |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>                 |             |             |                                                                            |                  |                |                 |                  |       |
| 6                                      | 221         | 56487-1111  | Podklad zo štrkodrite hr. 25 cm                                            | 300,000          | m2             | 9,53            | 2 859,00         | 19    |
| 7                                      | 231         | 59691-1112A | Asfaltovanie chodníka                                                      | 300,000          | m2             | 37,00           | 11 100,00        | 19    |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu:                 |             |             |                                                                            | <b>13 959,00</b> |                |                 | <b>13 959,00</b> |       |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b> |             |             |                                                                            |                  |                |                 |                  |       |
| 8                                      | 272         | 91973-1123  | Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živич. hr. do 20 cm         | 90,000           | m              | 3,50            | 315,00           | 19    |
| 9                                      | 272         | 91973-5113  | Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 15 cm            | 90,000           | m              | 1,81            | 162,90           | 19    |
| 10                                     | 272         | 97908-2213  | Vodor. doprava sute po suchu do 1 km                                       | 85,300           | t              | 1,98            | 168,89           | 19    |
| 11                                     | 272         | 97908-2219  | Príplatok za každý ďalší 1 km sute                                         | 600,000          | t              | 0,20            | 120,00           | 19    |
| 12                                     | 272         | 97908-7212  | Nakladanie sute na dopravný prostriedok                                    | 85,300           | t              | 3,28            | 279,78           | 19    |
| 13                                     | 272         | 97908-7219  | Poplatok za uskladnenie sutiny na skládke                                  | 85,300           | t              | 24,89           | 2 123,12         | 19    |
| 14                                     | 221         | 99822-3011  | Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený                                 | 92,001           | t              | 17,00           | 1 564,02         | 19    |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: |             |             |                                                                            | <b>4 733,71</b>  |                |                 | <b>4 733,71</b>  |       |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:             |             |             |                                                                            | <b>26 396,71</b> |                |                 | <b>26 396,71</b> |       |
| <b>Za rozpočet celkom</b>              |             |             |                                                                            | <b>26 396,71</b> |                |                 | <b>26 396,71</b> |       |

Odberateľ: Obec Júr nad Hronom  
 Projektant:  
 Dodávateľ: Mladostav spol. s r.o. Starý Hrádok 40

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 17.09.2010

Stavba :Rekonštrukcia verejných priestranstiev obce Jur nad Hronom  
 Objekt :SO 08 Verejné hygienické zariadenie - rekonštrukcia

MLADOSTAV spol. s r.o. Starý Hrádok **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo                                  | Kód cenníka | Kód položky  | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                          | Množstvo výmera  | Merá jednotka | Jednotková cena | Spolu           | DPH % |
|---------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                  |             |              |                                                                                |                  |               |                 |                 |       |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>                      |             |              |                                                                                |                  |               |                 |                 |       |
| 1                                           | 272         | 13090-1121   | Búranie konštrukcií muríva betónového                                          | 9,000            | m3            | 177,00          | 1 593,00        | 19    |
| 2                                           | 272         | 13090-1121.r | Vybúranie konštrukcií a demont.krytiny z pálen.škridiel                        | 39,900           | m3            | 7,65            | 305,24          | 19    |
| 3                                           | 272         | 13220-1101   | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3                             | 5,130            | m3            | 18,70           | 95,93           | 19    |
| 4                                           | 272         | 13220-1109   | Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm                       | 5,130            | m3            | 2,38            | 12,21           | 19    |
| 5                                           | 272         | 16220-1102   | Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4                           | 5,130            | m3            | 1,32            | 6,77            | 19    |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu:                      |             |              |                                                                                | <b>2 013,15</b>  |               |                 | <b>2 013,15</b> |       |
| <b>2 - ZÁKLADY</b>                          |             |              |                                                                                |                  |               |                 |                 |       |
| 6                                           | 002         | 27157-1111   | Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného                                   | 1,283            | m3            | 38,50           | 49,40           | 19    |
| 7                                           | 011         | 27431-3611   | Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)                             | 7,000            | m3            | 135,00          | 945,00          | 19    |
| 8                                           | 011         | 27435-1215   | Debnenie základových pásov zhotovenie                                          | 9,100            | m2            | 7,45            | 67,80           | 19    |
| 9                                           | 011         | 27435-1216   | Debnenie základových pásov odstránenie                                         | 9,100            | m2            | 1,56            | 14,20           | 19    |
| 2 - ZÁKLADY spolu:                          |             |              |                                                                                | <b>1 076,40</b>  |               |                 | <b>1 076,40</b> |       |
| <b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>   |             |              |                                                                                |                  |               |                 |                 |       |
| 10                                          | 312         | 34894-2122   | Zábradlie oceľ. z troch rúrok osadené do vynech. otvorov                       | 7,300            | m             | 26,50           | 193,45          | 19    |
| 11                                          | MAT         | 553 9153000  | Zábradlie                                                                      | 7,300            | m             | 265,00          | 1 934,50        | 19    |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:   |             |              |                                                                                | <b>2 127,95</b>  |               |                 | <b>2 127,95</b> |       |
| <b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>            |             |              |                                                                                |                  |               |                 |                 |       |
| 12                                          | 011         | 43032-1313   | Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 20                               | 4,000            | m3            | 126,00          | 504,00          | 19    |
| 13                                          | 011         | 43135-1120R  | Debnenie tradičné drevené                                                      | 4,190            | m2            | 16,90           | 70,81           | 19    |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:            |             |              |                                                                                | <b>574,81</b>    |               |                 | <b>574,81</b>   |       |
| <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b> |             |              |                                                                                |                  |               |                 |                 |       |
| 14                                          | 014         | 62242-2111   | Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 hladkých 10 %                                | 46,440           | m2            | 2,90            | 134,68          | 19    |
| 15                                          | 011         | 62246-4222   | Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm | 65,000           | m2            | 14,20           | 923,00          | 19    |
| 16                                          | 011         | 62246-4222.1 | Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm | 5,000            | m2            | 14,35           | 71,75           | 19    |
| 17                                          | 011         | 62248-4010   | Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou                                 | 46,440           | m2            | 6,86            | 318,58          | 19    |
| 18                                          | 011         | 63245-1055   | Poter pieskocement. min. 17 MPa oceľ. hladný alebo liaty hr. do 5 cm           | 9,230            | m2            | 9,30            | 85,84           | 19    |
| 19                                          | 011         | 63245-10641  | Sokľový obklad DEKOBRIK(Granit-obľý kameň)                                     | 11,000           | m2            | 55,00           | 605,00          | 19    |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: |             |              |                                                                                | <b>2 138,85</b>  |               |                 | <b>2 138,85</b> |       |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>      |             |              |                                                                                |                  |               |                 |                 |       |
| 20                                          | 011         | 99801-1001   | Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m                                   | 16,200           | t             | 7,26            | 117,61          | 19    |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:      |             |              |                                                                                | <b>117,61</b>    |               |                 | <b>117,61</b>   |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>           |             |              |                                                                                | <b>8 048,770</b> |               |                 | <b>8 048,77</b> |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>                  |             |              |                                                                                |                  |               |                 |                 |       |
| <b>765 - Krytiny tvrdé</b>                  |             |              |                                                                                |                  |               |                 |                 |       |
| 21                                          | 765         | 76531-4711   | Pokládka strešný krytiny                                                       | 39,900           | m2            | 8,60            | 343,14          | 19    |



| Por. číslo                 | Kód cenníka | Kód položky  | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer        | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu    | DPH % |
|----------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|-------|
| 22                         | MAT         | 091 9601600  | Tondach Tuning Vetrací pás 5000x280mm kovový ,hnedý          | 2,000           | kus            | 64,57           | 129,14   | 19    |
| 23                         | MAT         | 130 30000    | Strešná krytina Tondach hrebenáč hladký 17 cm                | 20,000          | kus            | 4,28            | 85,60    | 19    |
| 24                         | MAT         | 130 32000    | Strešná krytina Tondach koncový hrebenáč hladký 17 cm-klapka | 2,000           | kus            | 41,37           | 82,74    | 19    |
| 25                         | MAT         | 161 2730000  | Strešná krytina Tondach TWIST základná                       | 330,000         | kus            | 1,35            | 445,50   | 19    |
| 26                         | MAT         | 161 2730100  | Strešná krytina Tondach TWIST polovičná                      | 20,000          | kus            | 1,19            | 23,80    | 19    |
| 27                         | MAT         | 161 2731000  | Strešná krytina Tondach TWIST vetracia                       | 25,000          | kus            | 3,71            | 92,75    | 19    |
| 28                         | MAT         | 161 27340000 | Strešná krytina Tondach TWIST okrajová ľavá                  | 20,000          | kus            | 4,57            | 91,40    | 19    |
| 29                         | MAT         | 161 27341000 | Strešná krytina Tondach TWIST okrajová pravá                 | 20,000          | kus            | 4,57            | 91,40    | 19    |
| 765 - Krytiny tvrdé spolu: |             |              |                                                              | 1 385,47        |                |                 | 1 385,47 |       |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: |             |              |                                                              | 1 385,47        |                |                 | 1 385,47 |       |
| Za rozpočet celkom         |             |              |                                                              | 9 434,24        |                |                 | 9 434,24 |       |