



## Podrobný rozpočet projektu

## Hlavná aktivita projektu - Rozvoj existujúceho MSP

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena (EUR)	Oprávnené výdavky celkom (EUR)	Spôsob stanovenia výšky výdavkov	Vecný popis výdavku (komentár k rozpočtu)
Technológia horizontálnej betonárne	022 Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	ks	1,0	211 238,33	211 238,33	prieskum trhu	<p><b>Technologické zariadenie horizontálne betonárne</b>, ktoré pozostáva z nasledovných komponentov:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Miešačka betónu</b> (tanierová, alebo planetárna) - s objemom min. 1 m<sup>3</sup>, teoretické množstvo miešania betónu - min. 60 m<sup>3</sup>/h (pri čase miešania - 20 sekúnd) ☒</li> <li>- <b>Zásobník na kamenivo</b> (radové silo - komory 4 x min. 10m<sup>3</sup>, vážiaci pás vrátane detektora materiálov, zariadenie na meranie vlhkosti)</li> <li>- <b>Naplňovanie kamenivom</b> (dopravníkový pás, šírka pásu: 800mm, drážkovaný pás, pohon pásu: 15kW)</li> <li>- <b>Základná jednotka</b> (rebrík, cementová váha, váha vody, dodávka vody, vážiaci systém na prísady s dvoma váhami, pneumatiký kompresor)</li> <li>- <b>Cementová časť</b> (vibračný filter, indikátor naplnenia sila, pneumatiká výpusť cementu na silo, ochrana proti preplneniu cementového sila, vizuálna a zvuková signalizácia pri dosiahnutí maximálneho objemu sila)</li> <li>- <b>Ovládací systém</b> a elektronické vybavenie (plne automatická prevádzka betonárne, elektronická kabeláž, tlačiareň, softvér pre operátorov, kontajnerová ovládací miestnosť, uzavreté pracovisko pre operátora betonárne)</li> <li>- <b>Dodávka a montáž</b></li> </ul>
<b>Spolu (Celkové oprávnené výdavky projektu)</b>					<b>211 238,33</b>		