


Rektorát UK Bratislava, rekonštrukcia miestnosti

p.č.	miestnosť	suma bez DPH v €	suma s DPH v €
1	S/402, kancelária	3 477,74	4 173,29
2	S/403, kancelária	3 391,41	4 069,69
3	S/404, kancelária	4 128,11	4 953,73
4	S/428, kancelária	3 563,39	4 276,07
5	S/429, kancelária	2 497,10	2 996,52
6	S/429a, kancelária	3 168,58	3 802,30
7	S/220, kancelária	5 429,69	6 515,63
8	S/221, kancelária	5 819,06	6 982,87
9	Chodba	12 742,00	15 290,40
10	N/014, suterén	7 204,58	8 645,50
11	S/405 elektro	1 951,48	2 341,78
12	S/406 elektro	2 022,47	2 426,96
13	S/407, 408 elektro	2 721,88	3 266,26
14	S/409 elektro	3 473,54	4 168,25
15	S/409a elektro	2 099,32	2 519,18
16	S/410 elektro	1 807,64	2 169,17
17	S/427 elektro	2 063,85	2 476,62
Spolu:		67 561,84	81 074,21

Spracovala: Ing. Adriana Klečková


 za RECORD TK spol. s r.o.,
 Bojnicka 16/A
 Bratislava

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: RECORD TK spol. s r.o, Bojnícka 16/A, Bratislava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : UK Bratislava
 Objekt :Rektorát UK
 Časť :mČ 402

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	011	9 IK1-	Obhliadka, zameranie	1,000	hod	7,50	7,50	20
2	011	9 IK2-	Poplatok za odvoz sute + poplatok za skládku	1,000	kompl	36,00	36,00	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				43,50			43,50	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				43,500			43,50	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
766 - Konštrukcie stolárske								
3	766	766IK-003	D+M dverný prah	1,000	kus	14,00	14,00	20
4	766	766IK-007	Demontáž dverného prahu	1,000	kus	3,80	3,80	20
5	766	766IK-008	Demontáž garníže	1,000	kompl	12,00	12,00	20
6	766	99876-6203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	0,290	%	1,00	0,29	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				30,09			30,09	
775 - Podlahy výšové a parketové								
7	775	77541-3122	Dodávka parketových lišt	23,650	m	2,80	66,22	20
8	775	77541-9112	Montáž podlahovej lišty	21,500	m	1,25	26,88	20
9	775	775IK-006	Lokálne výpravky parkiet	1,000	kompl	132,00	132,00	20
10	775	775IK-007	Prebrúsenie+tmelenie a lakovanie pôvodných parkiet	30,600	m2	21,60	660,96	20
11	775	775IK-015	Akrylovanie lišt	21,500	m	0,60	12,90	20
12	775	99877-5203	Presun hmôt pre podlahy výšové v objektoch výšky do 24 m	8,980	%	0,90	8,08	20
775 - Podlahy výšové a parketové spolu:				907,04			907,04	
776 - Podlahy povlakové								
13	775	77640-1800	Demontáž soklíkov	21,500	m	0,50	10,75	20
14	775	77651-1820	Odstránenie koberca	30,600	m2	2,20	67,32	20
15	775	99877-6203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	0,780	%	0,50	0,39	20
776 - Podlahy povlakové spolu:				78,46			78,46	
783 - Nátery								
16	783	78339-2720	Náter radiátorov rebrových	30,000	rebier	1,70	51,00	20
17	784	78499-9905	Náter okien a dverí	32,400	m2	7,15	231,66	20
18	783	78362-6010	Náter zárubní	7,200	m2	5,60	40,32	20
783 - Nátery spolu:				322,98			322,98	
784 - Maľby								
19	784	78441-1301	Penetrácia	95,600	m2	0,30	28,68	20
20	784	78442-2271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná v miest. do3,8m	95,600	m2	1,60	152,96	20
21	784	78446-1911	Zakrývanie podláh papierom	30,000	m2	0,90	27,00	20
22	784	78449-3300	Malierske výpravky	20,000	m2	1,56	31,20	20
784 - Maľby spolu:				239,84			239,84	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				1 578,410			1 578,41	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
23	921	21 -	Elektromontáže, príloha č. 1	1,000	kompl	1 855,83	1 855,83	20
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	1 855,83			1 855,83	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	1 855,83			1 855,83	
			Za rozpočet celkom	3 477,74			3 477,74	

Odberteľ: .
 Projektant:
 Dodávateľ: RECORD TK spol. s r.o, Bojnicka 16/A, Bratislava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Príloha č. 1

Stavba : UK Bratislava
 Objekt :Rektorát UK - elektroinštalačné práce
 Časť :mč. 402

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	013	97104-2241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive hr. do 30 cm	3,000	kus	10,49	31,47	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				31,47			31,47	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				31,470			31,47	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
2	921	21001-0311	Montáž krabice do muriva KO (68) bez zapojenia, s vekom, odbočná	5,000	kus	1,98	9,90	20
3	MAT	345 605D020	Krabica KO (68) odbočná : KUP 68	5,000	kus	1,01	5,05	20
4	921	21004-0701	Vysekanie drážky pre nůrku, kábel do D29 mm, začistenie (aj pre výmenu, alebo de	36,000	m	6,77	243,72	20
5	921	21004-0711	Vysekanie otvoru pre krabice KO,KUP 68-začistenie	5,000	kus	4,70	23,50	20
6	921	21011-0003	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	1,000	kus	3,40	3,40	20
7	MAT	345 313L161	Prepínač rad.5 : Niloé™, s krytom, bez rámička, biely	1,000	kus	3,72	3,72	20
8	MAT	345 531L001	Rámik 1-násobný Niloé™ Neutrál , biely	1,000	kus	0,69	0,69	20
9	921	21011-1012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	4,000	kus	3,40	13,60	20
10	MAT	345 410A201	Zásuvka 2-nás, legrand, kompletná biela	4,000	kus	5,83	23,32	20
11	921	21020-10288	Demontáž, interiérové žiarivkové svetidlo - 4x lineárna žiarivka 49-58W, prisad	4,000	kus	9,90	39,60	20
12	921	21020-2030	Montáž, LED svetidlo vrátane zapojenia trafa	4,000	kus	14,49	57,96	20
13	MAT	348 1M000001	SVIETIDLÁ LED- Beghelli 600x600 panel	4,000	kus	73,92	295,68	20
14	MAT	348 1M000022	Beghelli montážny rám pre montáž do dutých stropov /vrátane montáža/	4,000	kus	27,40	109,60	20
15	921	21080-0106	Montáž, kábel Cu 750V N2XH 3Jx2,5	72,500	m	0,60	43,50	20
16	MAT	341 211M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	47,500	m	0,79	37,53	20
17	MAT	341 211M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5	72,500	m	1,13	81,93	20
18	921	21080-0125	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku v strope CYKY 3x1,5	47,500	m	0,64	30,40	20
19	921	21101-0005	Osadenie "hmoždinky", vyvrtanie diery D 6mm, do muriva	16,000	kus	0,67	10,72	20
20	MAT	345 955K2011	Hmoždinka sklpopná , do dutých stien	16,000	kus	1,43	22,88	20
21	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	17,210	%	6,00	103,26	20
22	921	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	1,000	hod	7,50	7,50	20
23	921	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia/pristroje/	3,000	hod	7,50	22,50	20
24	921	21329-0100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	2,500	hod	7,50	18,75	20
25	921	21329-0110	Obhliadka,zameranie práce	1,000	hod	7,50	7,50	20
26	921	21329-01502	Murárske výspravky po prof. elektro	36,000	m	7,60	273,60	20
27	921	21329-01506	Drobné elektroinštalačné práce-premeranie okruhov	2,500	hod	7,50	18,75	20
28	921	21329-1	HZS pre M21-nešpecifikované práce	10,000	hod	7,50	75,00	20
29	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	1,000	kpl	120,00	120,00	20
30	921	21329-10002	Spracovanie projektovej dokumentácie	10,000	hod	12,08	120,80	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				1 824,36			1 824,36	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				1 824,36			1 824,36	

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

Za rozpočet celkom

1 855,83

1 855,83

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: RECORD TK spol. s r.o, Bojnická 16/A, Bratislava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba :UK Bratislava
 Objekt :Rektorát UK
 Časť :mč 403 Rekonštrukcia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	011	9 IK1-	Obhliadka, zameranie	1,000	hod	7,50	7,50	20
2	011	9 IK2-	Poplatok za odvoz sute + poplatok za skládku	1,000	kompl	24,00	24,00	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				31,50			31,50	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				31,500			31,50	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
766 - Konštrukcie stolárske								
3	766	766IK-003	D+M dvemý prah	1,000	kus	14,00	14,00	20
4	766	766IK-007	Demontáž dvemého prahu	1,000	kus	3,80	3,80	20
5	766	99876-6203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	0,180	%	1,00	0,18	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				17,98			17,98	
775 - Podlahy vlysové a parketové								
6	775	77541-3122	Dodávka parketových lišt	22,990	m	2,80	64,37	20
7	775	77541-9112	Montáž podlahovej lišty	20,900	m	1,25	26,13	20
8	775	775IK-006	Lokálne výspravky parkiet	1,000	kompl	125,00	125,00	20
9	775	775IK-007	Prebrúsenie+tmelenie a lakovanie pôvodných parkiet	28,800	m2	21,60	622,08	20
10	775	775IK-015	Akrylovanie lišt	20,900	m	0,60	12,54	20
11	775	99877-5203	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 24 m	0,850	%	0,90	0,77	20
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:				850,89			850,89	
776 - Podlahy povlakové								
12	775	77640-1800	Demontáž soklikov	20,900	m	0,50	10,45	20
13	775	77651-1820	Odstránenie koberca	28,800	m2	2,20	63,36	20
14	775	99877-6203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	0,740	%	0,50	0,37	20
776 - Podlahy povlakové spolu:				74,18			74,18	
783 - Nátery								
15	783	78339-2720	Náter radiatorov rebrových	30,000	rebier	1,70	51,00	20
16	784	78499-9905	Náter okien a dverí	32,400	m2	7,15	231,66	20
17	783	78362-6010	Náter zárubní	7,200	m2	5,60	40,32	20
783 - Nátery spolu:				322,98			322,98	
784 - Maľby								
18	784	78441-1301	Penetrácia	92,000	m2	0,30	27,60	20
19	784	78442-2271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná v miest. do3,8m	92,000	m2	1,60	147,20	20
20	784	78446-1911	Zakrývanie podláh papierom	30,000	m2	0,90	27,00	20
21	784	78449-3300	Maliarske výspravky	18,000	m2	1,56	28,08	20
784 - Maľby spolu:				229,88			229,88	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				1 495,910			1 495,91	

PRÁCE A DODÁVKY M

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
M21 - 155 Elektromontáže								
22	921	21 -	Elektromontáže, príloha č. 1	1,000	kompl	1 864,00	1 864,00	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				1 864,00			1 864,00	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				1 864,00			1 864,00	
Za rozpočet celkom				3 391,41			3 391,41	

Odberateľ: .
 Projektant:
 Dodávateľ: RECORD TK spol. s r.o, Bojnicka 16/A, Bratislava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Príloha č. 1

Stavba :UK Bratislava
 Objekt :Rektorát UK - elektroinštalačné práce
 Časť :mč.403

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merňa jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	013	97104-2241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive hr. do 30 cm	3,000	kus	10,49	31,47	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				31,47			31,47	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				31,470			31,47	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
2	921	21001-0311	Montáž krabice do muriva KO (68) bez zapojenia, s vekom, odbočná	5,000	kus	1,98	9,90	20
3	MAT	345 605D020	Krabica KO (68) odbočná : KUP 68	5,000	kus	1,01	5,05	20
4	921	21004-0701	Vysekanie drážky pre rúrku, kábel do D29 mm, začistenie (aj pre výmenu, alebo de	35,000	m	6,77	236,95	20
5	921	21004-0711	Vysekanie otvoru pre krabice KO,KUP 68-začistenie	5,000	kus	4,70	23,50	20
6	921	21011-0003	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	1,000	kus	3,40	3,40	20
7	MAT	345 313L161	Prepínač rad.5 : Nilco™, s krytom, bez rámy, biely	1,000	kus	3,72	3,72	20
8	MAT	345 531L001	Rámik 1-násobný Nilco™ Neutrál , biely	1,000	kus	0,69	0,69	20
9	921	21011-1012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	4,000	kus	3,40	13,60	20
10	MAT	345 410A201	Zásuvka 2-nás. legrand, kompletná biela	4,000	kus	5,83	23,32	20
11	921	21020-10288	Demontáž, interiérové žiarivkové svetidlo - 4x lineárna žiarivka 49-58W, prísad	4,000	kus	9,90	39,60	20
12	921	21020-2030	Montáž, LED svetidlo vrátane zapojenia trafa	4,000	kus	14,49	57,96	20
13	MAT	348 1M000001	SVIETIDLÁ LED- Beghelli 600x600 panel	4,000	kus	73,92	295,68	20
14	MAT	348 1M000022	Beghelli montážny rám pre montáž do dutých stropov /vrátane montáža/	4,000	kus	27,40	109,60	20
15	921	21080-0106	Montáž, kábel Cu 750V N2XH 3Jx2,5	79,500	m	0,60	47,70	20
16	MAT	341 211M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	54,500	m	0,79	43,06	20
17	MAT	341 211M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5	79,500	m	1,13	89,84	20
18	921	21080-0125	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku v strope CYKY 3x1,5	54,500	m	0,64	34,88	20
19	921	21101-0005	Osadenie "hmoždinky", vyvrtanie diery D 6mm, do muriva	16,000	kus	0,67	10,72	20
20	MAT	345 955K2011	Hmoždinka sklpopná , do dutých stien	16,000	kus	1,43	22,88	20
21	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	17,280	%	6,00	103,68	20
22	921	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	1,000	hod	7,50	7,50	20
23	921	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia/prístroje/	3,000	hod	7,50	22,50	20
24	921	21329-0100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	2,500	hod	7,50	18,75	20
25	921	21329-0110	Obhliadka, zameranie práce	1,000	hod	7,50	7,50	20
26	921	21329-01502	Murárske výspravky po prof. elektro	35,000	m	7,60	266,00	20
27	921	21329-01506	Drobné elektroinštalačné práce-premeranie okruhov	2,500	hod	7,50	18,75	20
28	921	21329-1	HZS pre M21-nešpecifikované práce	10,000	hod	7,50	75,00	20
29	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	1,000	kpt	120,00	120,00	20
30	921	21329-10002	Spracovanie projektovej dokumentácie	10,000	hod	12,08	120,80	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				1 832,53			1 832,53	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				1 832,53			1 832,53	

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	-------------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------	-------

Za rozpočet celkom

1 864,00

1 864,00

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: RECORD TK spol. s r.o, Bojnická 16/A, Bratislava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba :UK Bratislava
 Objekt :Rektorát UK
 Časť :mč 404 Rekonštrukcia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	014	61245-1461	Vyrovnanie podkladu pod obklad	2,520	m2	6,40	16,13	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				16,13			16,13	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
2	011	9 IK1-	Obhliadka, zameranie	2,000	hod	7,50	15,00	20
3	011	9 IK2-	Poplatok za odvoz sute + poplatok za skládku	1,000	kompl	18,00	18,00	20
4	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	2,520	m2	2,95	7,43	20
5	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,065	t	21,62	1,41	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				41,84			41,84	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				57,970			57,97	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
6	721	720 -	Zdravotechnika, príloha č. 1	1,000	kompl	509,52	509,52	20
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:				509,52			509,52	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné.								
7	767	767IK-1	D+M horizontálnych žalúzií	12,500	m2	17,75	221,88	20
8	767	99876-7203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	2,220	%	1,20	2,66	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				224,54			224,54	
775 - Podlahy vlysové a parketové								
9	775	77541-3122	Dodávka parketových lišt	22,600	m	2,80	63,28	20
10	775	77541-9112	Montáž podlahovej lišty	24,860	m	1,25	31,08	20
11	775	775IK-006	Lokálne výspravky	1,000	kompl	138,00	138,00	20
12	775	775IK-007	Prebrúsenie+tmelenie a lakovanie pôvodných parkiet	31,800	m2	21,60	686,88	20
13	775	775IK-015	Akrytovanie lišt	24,860	m	0,60	14,92	20
14	775	99877-5203	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 24 m	9,340	%	0,90	8,41	20
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:				942,57			942,57	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
15	771	78142-5015	Montáž obkladov	2,520	m2	22,00	55,44	20
16	771	781IK-002	Dodávka keramického obkladu	3,024	m2	12,00	36,29	20
17	771	99878-1203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	0,920	%	2,60	2,39	20
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				94,12			94,12	
783 - Nátery								
18	784	78499-9905	Náter dverí	8,800	hod	7,15	62,92	20
19	783	78339-2720	Náter radiatorov rebrových	46,000	rebier	1,70	78,20	20
20	783	78362-6010	Náter zárubní	6,480	m2	5,60	36,29	20
783 - Nátery spolu:				177,41			177,41	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
784 - Maľby								
21	784	78441-1301	Penetrácia	97,340	m2	0,30	29,20	20
22	784	78442-2271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná . v miest. do3,8m	97,340	m2	1,60	155,74	20
23	784	78446-1911	Zakrývanie podláh papierom	31,800	m2	0,90	28,62	20
24	784	78449-3300	Maliarske výpravky	19,500	m2	1,56	30,42	20
				784 - Maľby spolu:	243,98		243,98	
				PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	2 192,140		2 192,14	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
25	921	21 -	Elektromontáže, príloha č. 2	1,000	kompl	1 878,00	1 878,00	20
				M21 - 155 Elektromontáže spolu:	1 878,00		1 878,00	
				PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	1 878,00		1 878,00	
				Za rozpočet celkom	4 128,11		4 128,11	

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: RECORD TK spol. s r.o, Bojnická 16/A, Bratislava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Príloha č. 1

Stavba : UK Bratislava

Objekt :Rektorát -mč 404, ZTI príloha č.1

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
725 - Zariadenie predmety								
1	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	4,21	4,21	20
2	721	72521-0928	Opr. umývadiel, skrátenie odpadnej rúrky	1,000	kus	0,28	0,28	20
3	721	72521-09741	Opr. umývadiel, odmontovanie konzoly	2,000	kus	1,55	3,10	20
4	721	72521-0982	Opr. umývadiel, odmontovanie zápachovej uzávierky	1,000	kus	0,53	0,53	20
5	721	72521-1602	Umývadlo keram prípev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 550 mm	1,000	súbor	67,80	67,80	20
6	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000	súbor	27,60	27,60	20
7	MAT	286 567800	Manžeta tesniaca gumová HTGM B 40/30	1,000	kus	0,72	0,72	20
8	721	72553-1130	Montáž elektr. zásobníka akumuláčného stojateho do 30 L	1,000	súbor	24,65	24,65	20
9	MAT	920 AN65283	Ohrievač prítok. tlakový ML135 3.5KW	1,000	kus	137,50	137,50	20
10	721	72581-0201	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	20,96	20,96	20
11	721	72581-0811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	1,000	kus	3,71	3,71	20
12	721	72581-9201	Montáž ventilov nástenných G 1/2	1,000	súbor	5,87	5,87	20
13	721	72582-0802	Demontáž batérií stojankových do 1 otvoru	1,000	súbor	2,60	2,60	20
14	721	72582-1300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	60,00	60,00	20
15	MAT	551 B64010	Sifón umývadlový typ samouzáver špeleta 5/4"- chróm	1,000	kus	17,88	17,88	20
16	721	72582-9601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovéj do 1 otvoru	1,000	kus	10,08	10,08	20
17	721	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	1,000	kus	4,67	4,67	20
18	MAT	246 3H0123	Silikón Aqua, biely, 310 ml	0,500	kus	12,60	6,30	20
19	MAT	422 3K250112	Hadica flexibilná nerez 500 -1/2"	1,000	kus	33,00	33,00	20
20	MAT	551 B64010	Sifón umývadlový typ samouzáver špeleta 5/4"- chróm	1,000	kus	29,88	29,88	20
21	MAT	642 1H18621	Upevnenie umývadlové - sada	1,000	kus	2,88	2,88	20
22	MAT	642 1H9203s	Sifón umývadlový, chróm - predizovacia trubka 32/250mm	1,000	kus	7,80	7,80	20
23	721	72599-990522	Zariadenie predmety HZS T5 - prípravné práce + pomocné práce	3,000	hod	7,50	22,50	20
24	721	99872-52031	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m	1,000	kpl	15,00	15,00	20
725 - Zariadenie predmety spolu:				509,52			509,52	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				509,52			509,52	
Za rozpočet celkom				509,52			509,52	

Odberateľ: .
 Projektant:
 Dodávateľ: RECORD TK spol. s r.o, Bojnická 16/A, Bratislava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Príloha č. 2

Stavba : UK Bratislava
 Objekt :Rektorát UK - elektroinštalčné práce
 Časť :mč.404

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	013	97104-2241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive hr. do 30 cm	3,000	kus	10,49	31,47	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				31,47			31,47	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				31,470			31,47	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
2	921	21001-0311	Montáž krabice do muriva KO (68) bez zapojenia, s vekom, odbočná	5,000	kus	1,98	9,90	20
3	MAT	345 605D020	Krabica KO (68) odbočná : KUP 68	5,000	kus	1,01	5,05	20
4	921	21004-0701	Vysekanie drážky pre rúrku, kábel do D29 mm, začistenie (aj pre výmenu, alebo de	35,000	m	6,77	236,95	20
5	921	21004-0711	Vysekanie otvoru pre krabice KO,KUP 68-začistenie	5,000	kus	4,70	23,50	20
6	921	21011-0003	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	1,000	kus	3,40	3,40	20
7	MAT	345 313L161	Prepínač rad.5 : Niloé™, s krytom, bez rámička, biely	1,000	kus	3,72	3,72	20
8	MAT	345 531L001	Rámik 1-násobný Niloé™ Neutrál , biely	1,000	kus	0,69	0,69	20
9	921	21011-1012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	4,000	kus	3,40	13,60	20
10	MAT	345 410A201	Zásuvka 2-nás. legrand, kompletná biela	4,000	kus	5,83	23,32	20
11	921	21020-10288	Demontáž, interierové žiarivkové svetidlo - 4x lineárna žiarivka 49-58W, prísad	4,000	kus	9,90	39,60	20
12	921	21020-2030	Montáž, LED svetidlo vrátane zapojenia trafa	4,000	kus	14,49	57,96	20
13	MAT	348 1M000001	SVIETIDLÁ LED- Beghelli 600x600 panel	4,000	kus	73,92	295,68	20
14	MAT	348 1M000022	Beghelli montážny rám pre montáž do dutých stropov /vrátane montáža/	4,000	kus	27,40	109,60	20
15	921	21080-0106	Montáž, kábel Cu 750V N2XH 3Jx2,5	85,500	m	0,60	51,30	20
16	MAT	341 211M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	60,500	m	0,79	47,80	20
17	MAT	341 211M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5	85,500	m	1,13	96,62	20
18	921	21080-0125	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku v strope CYKY 3x1,5	60,500	m	0,64	38,72	20
19	921	21101-0005	Osadenie "hmoždinky", vyvrtanie diery D 6mm, do muriva	16,000	kus	0,67	10,72	20
20	MAT	345 955K2011	Hmoždinka sklpopná , do dutých stien	16,000	kus	1,43	22,88	20
21	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	17,420	%	6,00	104,52	20
22	921	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	1,000	hod	7,50	7,50	20
23	921	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia/prístroje/	3,000	hod	7,50	22,50	20
24	921	21329-0100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	2,500	hod	7,50	18,75	20
25	921	21329-0110	Obhliadka,zameranie práce	1,000	hod	7,50	7,50	20
26	921	21329-01502	Murárske výpravky po prof. elektro	35,000	m	7,60	266,00	20
27	921	21329-01506	Drobné elektroinštalčné práce-premeranie okruhov	2,500	hod	7,50	18,75	20
28	921	21329-1	HZS pre M21-nešpecifikované práce	10,000	hod	7,50	75,00	20
29	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	1,000	kpl	120,00	120,00	20
30	921	21329-10002	Spracovanie projektovej dokumentácie	10,000	hod	11,50	115,00	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				1 846,53			1 846,53	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				1 846,53			1 846,53	

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného díla, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
Za rozpočet celkom				1 878,00			1 878,00	

Odberateľ: .

Projektant:

Dodávateľ: RECORD TK spol. s r.o, Bojnicka 16/A, Bratislava

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Príloha č. 1

Stavba :UK Bratislava

Objekt :Rektorát UK - elektroinštalačné práce

Časť :mč.428

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	013	97104-2241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive hr. do 30 cm	3,000	kus	10,49	31,47	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				31,47			31,47	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				31,470			31,47	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
2	921	21001-0311	Montáž krabice do muriva KO (68) bez zapojenia, s vekom, odbočná	5,000	kus	1,98	9,90	20
3	MAT	345 605D020	Krabica KO (68) odbočná : KUP 68	5,000	kus	1,01	5,05	20
4	921	21004-0701	Vysekanie drážky pre rúrku, kábel do D29 mm, začištenie (aj pre výmenu, alebo de	45,000	m	6,77	304,65	20
5	921	21004-0711	Vysekanie otvoru pre krabice KO,KUP 68-začištenie	5,000	kus	4,70	23,50	20
6	921	21011-0003	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	1,000	kus	3,40	3,40	20
7	MAT	345 313L161	Prepínač rad.5 : Nilcé™, s krytom, bez rámpika, biely	1,000	kus	3,72	3,72	20
8	MAT	345 531L001	Rámik 1-násobný Nilcé™ Neutrál , biely	1,000	kus	0,69	0,69	20
9	921	21011-1012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	4,000	kus	3,40	13,60	20
10	MAT	345 410A201	Zásuvka 2-nás. legrand, kompletná biela	4,000	kus	5,83	23,32	20
11	921	21020-10288	Demontáž, interiérové svietidlo	1,000	kus	8,35	8,35	20
12	921	21020-2030	Montáž, LED svietidlo vrátane zapojenia trafa	4,000	kus	14,49	57,96	20
13	MAT	348 1M000001	SVIETIDLÁ LED- Beghelli 600x600 panel	4,000	kus	73,92	295,68	20
14	MAT	348 1M000022	Beghelli montážny rám pre montáž do dutých stropov /vrátane montáža/	4,000	kus	27,40	109,60	20
15	921	21080-0106	Montáž, kábel Cu 750V N2XH 3Jx2,5	82,500	m	0,60	49,50	20
16	MAT	341 211M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	41,000	m	0,79	32,39	20
17	MAT	341 211M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5	82,500	m	1,13	93,23	20
18	921	21080-0125	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku v strope CYKY 3x1,5	41,000	m	0,64	26,24	20
19	921	21101-0005	Osadenie "hmoždinky", vyvrtanie diery D 6mm, do muriva	16,000	kus	0,67	10,72	20
20	MAT	345 955K2011	Hmoždinka sklpopná , do dutých stien	16,000	kus	1,43	22,88	20
21	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	18,400	%	6,00	110,40	20
22	921	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	1,000	hod	7,50	7,50	20
23	921	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia/prístroje/	3,000	hod	7,50	22,50	20
24	921	21329-0100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	2,500	hod	7,50	18,75	20
25	921	21329-0110	Obhliadka,zameranie práce	1,000	hod	7,50	7,50	20
26	921	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce /osadenie Bernard svoriek vrát.materiálu/	2,500	hod	7,50	18,75	20
27	921	21329-01502	Murárske výpravky po prof. elektro	45,000	m	7,60	342,00	20
28	921	21329-01506	Drobné elektroinštalačné práce-premeranie okruhov	2,500	hod	7,50	18,75	20
29	921	21329-1	HZS pre M21-nešpecifikované práce	10,000	hod	7,50	75,00	20
30	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	1,000	kpl	120,00	120,00	20
31	921	21329-10002	Spracovanie projektovej dokumentácie	10,000	hod	11,50	115,00	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				1 950,53			1 950,53	

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	1 950,53			1 950,53	
			Za rozpočet celkom	1 982,00			1 982,00	

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: RECORD TK spol. s r.o., Bojnická 16/A, Bratislava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : UK Bratislava
 Objekt :Rektorát UK
 Časť : mč 429 Rekonštrukcia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	011	61242-1637	Omiетка vnút. stien vápenná štuková	2,000	m2	9,60	19,20	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				19,20			19,20	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
2	011	9 IK1-	Obhliadka, zameranie	1,000	hod	7,50	7,50	20
3	011	9 IK2-	Poplatok za odvoz sule + poplatok za skládku	1,000	kompl	24,00	24,00	20
4	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,111	t	21,62	2,40	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				33,90			33,90	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				53,100			53,10	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
766 - Konštrukcie stolárske								
5	766	766IK-003	D+M dvemý prah	1,000	kus	14,00	14,00	20
6	766	766IK-007	Demontáž dvemého prahu	1,000	kus	3,80	3,80	20
7	766	99876-6203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	0,170	%	1,00	0,17	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				17,97			17,97	
775 - Podlahy vlysové a parketové								
8	775	77541-3122	Dodávka parketových lišt	19,440	m	2,80	54,43	20
9	775	77541-9112	Montáž podlahovej lišty	17,600	m	1,25	22,00	20
10	775	775IK-006	Lokálne výspravky parkiet	1,000	kompl	76,00	76,00	20
11	775	775IK-007	Prebrúsenie+tmelenie a lakovanie pôvodných parkiet	17,550	m2	21,60	379,08	20
12	775	775IK-015	Akrylovanie lišt	17,600	m	0,60	10,56	20
13	775	99877-5203	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 24 m	5,420	%	0,90	4,88	20
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:				546,95			546,95	
776 - Podlahy povlakové								
14	775	77640-1800	Demontáž soklikov	16,900	m	0,50	8,45	20
15	775	77651-1820	Odstránenie koberca	17,550	m2	2,20	38,61	20
16	775	99877-6203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	0,470	%	0,50	0,24	20
776 - Podlahy povlakové spolu:				47,30			47,30	
783 - Nátery								
17	783	78339-2720	Náter radiatorov rebrových	15,000	rebier	1,70	25,50	20
18	784	78499-9905	Náter okien a dverí	21,000	m2	7,15	150,15	20
19	783	78362-6010	Náter zárubní	7,200	m2	5,60	40,32	20
783 - Nátery spolu:				215,97			215,97	
784 - Maľby								
20	784	78441-1301	Penetrácia	69,310	m2	0,30	20,79	20
21	784	78442-2271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná v miest. do3,8m	69,310	m2	1,60	110,90	20
22	784	78446-1911	Zakryvanie podláh papierom	18,000	m2	0,90	16,20	20
23	784	78449-3300	Maľarske výspravky	14,000	m2	1,56	21,84	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			784 - Maľby spolu:	169,73			169,73	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	997,920			997,92	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
24	921	21 -	Elektromontáže, príloha č. 1	1,000	kompl	1 446,08	1 446,08	20
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	1 446,08			1 446,08	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	1 446,08			1 446,08	
			Za rozpočet celkom	2 497,10			2 497,10	

Odberateľ: .

Projektant:

Dodávateľ: RECORD TK spol. s r.o, Bojnicka 16/A, Bratislava

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Príloha č. 1

Stavba : UK Bratislava

Objekt :Rektorát UK - elektroinštalácie práce

Časť :mč.429

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	013	97104-2241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive hr. do 30 cm	3,000	kus	10,49	31,47	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				31,47			31,47	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				31,470			31,47	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
2	921	21001-0311	Montáž krabice do muriva KO (68) bez zapojenia, s vekom, odbočná	6,000	kus	1,98	11,88	20
3	MAT	345 605D020	Krabica KO (68) odbočná : KUP 68	6,000	kus	1,01	6,06	20
4	921	21004-0701	Vysekanie drážky pre rúrku, kábel do D29 mm, začistenie (aj pre výmenu, alebo de	28,000	m	6,77	189,56	20
5	921	21004-0711	Vysekanie otvoru pre krabice KO,KUP 68-začistenie	6,000	kus	4,70	28,20	20
6	921	21011-0003	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	1,000	kus	3,40	3,40	20
7	MAT	345 313L161	Prepínač rad.5 : Niloé™, s krytom, bez rámička, biely	1,000	kus	3,72	3,72	20
8	MAT	345 531L001	Rámik 1-násobný Niloé™ Neutrál, biely	1,000	kus	0,69	0,69	20
9	MAT	345 531L701	Rámik 1-násobný IP44 Niloé, s kľapkou, biely	1,000	kus	2,43	2,43	20
10	921	21011-1012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	5,000	kus	3,40	17,00	20
11	MAT	345 407L262	Zásuvka 1-nás. legrand™,IP44	1,000	kus	3,84	3,84	20
12	MAT	345 410A201	Zásuvka 2-nás. legrand, kompletná biela	4,000	kus	5,83	23,32	20
13	921	21020-10288	Demontáž, interiérové svietidlo	1,000	kus	8,35	8,35	20
14	921	21020-2030	Montáž, LED svietidlo vrátane zapojenia traťa	2,000	kus	14,49	28,98	20
15	MAT	348 1M000001	SVIETIDLÁ LED- Beghelli 600x600 panel	2,000	kus	73,92	147,84	20
16	MAT	348 1M000022	Beghelli montážny rám pre montáž do dutých stropov /vrátane montáža/	2,000	kus	27,40	54,80	20
17	921	21080-0106	Montáž, kábel Cu 750V N2XH 3Jx2,5	70,000	m	0,60	42,00	20
18	MAT	341 211M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	35,000	m	0,79	27,65	20
19	MAT	341 211M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5	70,000	m	1,13	79,10	20
20	921	21080-0125	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku v strope CYKY 3x1,5	35,000	m	0,64	22,40	20
21	921	21101-0005	Osadenie "hmoždinky", vyvrtanie diery D 6mm, do muriva	8,000	kus	0,67	5,36	20
22	MAT	345 955K2011	Hmoždinka skĺpovná , do dutých stien	8,000	kus	1,43	11,44	20
23	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	13,340	%	6,00	80,04	20
24	921	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	1,000	hod	7,50	7,50	20
25	921	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia/prístroje/	3,000	hod	7,50	22,50	20
26	921	21329-0100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	2,500	hod	7,50	18,75	20
27	921	21329-0110	Obhliadka,zameranie práce	1,000	hod	7,50	7,50	20
28	921	21329-0150	Drobné elektroinštalácie práce /osadenie Bernard svoriek vrát.materiálu/	2,500	hod	7,50	18,75	20
29	921	21329-01502	Murárske výpravky po prof. elektro	28,000	m	7,60	212,80	20
30	921	21329-01506	Drobné elektroinštalácie práce-premeranie okruhov	2,500	hod	7,50	18,75	20
31	921	21329-1	HZS pre M21-nešpecifikované práce	10,000	hod	7,50	75,00	20
32	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	1,000	kpl	120,00	120,00	20
33	921	21329-10002	Spracovanie projektovej dokumentácie	10,000	hod	11,50	115,00	20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dieľa, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	1 414,61			1 414,61	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	1 414,61			1 414,61	
			Za rozpočet celkom	1 446,08			1 446,08	

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: RECORD TK spol. s r.o, Bojnická 16/A, Bratislava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : UK Bratislava
 Objekt :Rektorát UK
 Časť :mč 429a Rekonštrukcia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	011	31123-1115	Zamurovanie otvoru po vybúraní dverí	0,210	m3	238,42	50,07	20
2	011	34294-8111	Prepojenie starého muríva s novým	2,700	m	4,80	12,96	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				63,03			63,03	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
3	014	61240-1291	Oprava ostenia po vybúraní dverí	4,700	m	9,00	42,30	20
4	011	61242-1637	Omielka vnút. stien vápenná štuková	2,000	m2	9,60	19,20	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				61,50			61,50	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
5	011	9 IK1-	Obhliadka, zameranie	1,000	hod	7,50	7,50	20
6	011	9 IK2-	Poplatok za odvoz suti + poplatok za skládku	1,000	kompl	46,00	46,00	20
7	013	96807-2456	Vybúranie dvemých zárubní	1,400	m2	6,15	8,61	20
8	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,506	t	21,62	10,94	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				73,05			73,05	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				197,580			197,58	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
766 - Konštrukcie stolárske								
9	766	766IK-003	D+M dverný prah	1,000	kus	14,00	14,00	20
10	766	766IK-007	Demontáž dverného prahu	1,000	kus	3,80	3,80	20
11	766	99876-6203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	0,180	%	1,00	0,18	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				17,98			17,98	
775 - Podlahy vlysové a parketové								
12	775	77541-3122	Dodávka parketových lišt	19,440	m	2,80	54,43	20
13	775	77541-9112	Montáž podlahovej lišty	17,600	m	1,25	22,00	20
14	775	775IK-006	Lokálne výpravky parkiet	1,000	kompl	76,00	76,00	20
15	775	775IK-007	Prebrúsenie+tmelenie a lakovanie pôvodných parkiet	17,550	m2	21,60	379,08	20
16	775	775IK-015	Akryľovanie lišt	17,600	m	0,60	10,56	20
17	775	99877-5203	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 24 m	5,420	%	0,90	4,88	20
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:				546,95			546,95	
776 - Podlahy povlakové								
18	775	77640-1800	Demontáž soklíkov	16,900	m	0,50	8,45	20
19	775	77651-1820	Odstránenie koberca	17,550	m2	2,20	38,61	20
20	775	99877-6203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	0,470	%	0,50	0,24	20
776 - Podlahy povlakové spolu:				47,30			47,30	
783 - Nátery								
21	783	78339-2720	Náter radiátorov rebrových	15,000	rebier	1,70	25,50	20
22	784	78499-9905	Náter okien a dverí	21,000	m2	7,15	150,15	20
23	783	78362-6010	Náter zárubní	7,200	m2	5,60	40,32	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
783 - Nátery spolu:				215,97			215,97		
784 - Maľby									
24	784	78441-1301	Penetrácia	69,310	m2	0,30	20,79	20	
25	784	78442-2271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná v miest. do3,8m	69,310	m2	1,60	110,90	20	
26	784	78446-1911	Zakrývanie podláh papierom	18,000	m2	0,90	16,20	20	
27	784	78449-3300	Maliarske výspravky	14,000	m2	1,56	21,84	20	
784 - Maľby spolu:				169,73			169,73		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				997,930			997,93		
PRÁCE A DODÁVKY M									
M21 - 155 Elektromontáže									
28	921	21 -	Elektromontáže, príloha č.1	1,000	kompl	1 973,07	1 973,07	20	
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				1 973,07			1 973,07		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				1 973,07			1 973,07		
Za rozpočet celkom				3 168,58			3 168,58		

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ: RECORD TK spol. s r.o, Bojnicka 16/A, Bratislava

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Príloha č. 1

Stavba : UK Bratislava

Objekt : Rektorát UK - elektroinštalačné práce

Časť :mč.429a

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	013	97104-2241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive hr. do 30 cm	3,000	kus	10,49	31,47	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				31,47			31,47	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				31,470			31,47	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
2	921	21001-0311	Montáž krabice do muríva KO (68) bez zapojenia, s vekom, odbočná	6,000	kus	1,98	11,88	20
3	MAT	345 605D020	Krabica KO (68) odbočná : KUP 68	6,000	kus	1,01	6,06	20
4	921	21004-0701	Vysekanie drážky pre rúrku, kábel do D29 mm, začistenie (aj pre výmenu, alebo de	30,000	m	6,77	203,10	20
5	921	21004-0711	Vysekanie otvoru pre krabice KO,KUP 68-začistenie	6,000	kus	4,70	28,20	20
6	921	21011-0003	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	1,000	kus	3,40	3,40	20
7	MAT	345 313L161	Prepínač rad.5 : Niloé™, s krytom, bez rámička, biely	1,000	kus	3,72	3,72	20
8	MAT	345 531L001	Rámik 1-násobný Niloé™ Neutrál , biely	1,000	kus	0,69	0,69	20
9	MAT	345 531L701	Rámik 1-násobný IP44 Niloé, s klapkou, biely	1,000	kus	2,43	2,43	20
10	921	21011-1012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, príbežná	5,000	kus	3,40	17,00	20
11	MAT	345 407L262	Zásuvka 1-nás. legrand™,IP44	1,000	kus	3,84	3,84	20
12	MAT	345 410A201	Zásuvka 2-nás. legrand, kompletná biela	4,000	kus	5,83	23,32	20
13	921	21012-00512	Demontáž RO	1,000	kus	75,00	75,00	20
14	921	21020-10288	Demontáž, interiérové svetidlo	1,000	kus	8,35	8,35	20
15	921	21020-2030	Montáž, LED svetidlo vrátane zapojenia trafa	2,000	kus	14,49	28,98	20
16	MAT	348 1M000001	SVIETIDLÁ LED- Beghelli 600x600 panel	2,000	kus	73,92	147,84	20
17	MAT	348 1M000022	Beghelli montážny rám pre montáž do dutých stropov /vrátane montáže/	2,000	kus	27,40	54,80	20
18	921	21080-0004	Montáž, vodič Cu plný drôt, uložený pod omietku NYY, CYY 6	27,500	m	0,52	14,30	20
19	MAT	341 023E007	Vodič bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 1x6 RE EFK	27,500	m	0,91	25,03	20
20	921	21080-0106	Montáž, kábel Cu 750V N2XH 3Jx2,5	76,500	m	0,60	45,90	20
21	MAT	341 211M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	30,000	m	0,79	23,70	20
22	MAT	341 211M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5	76,500	m	1,13	86,45	20
23	921	21080-0125	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku v strope CYKY 3x1,5	30,000	m	0,64	19,20	20
24	921	21101-0005	Osadenie "hmoždinky", vyvrtanie diery D 6mm, do muríva	8,000	kus	0,67	5,36	20
25	MAT	345 955K2011	Hmoždinka sklípná , do dutých stien	8,000	kus	1,43	11,44	20
26	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	18,310	%	6,00	109,86	20
27	921	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	1,000	hod	7,50	7,50	20
28	921	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia/pristroje/	3,000	hod	7,50	22,50	20
29	921	21329-0100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	2,500	hod	7,50	18,75	20
30	921	21329-0110	Obhliadka,zameranie práce	1,000	hod	7,50	7,50	20
31	921	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce /osadenie Bernard svoriek vrát.materiálu/	2,500	hod	7,50	18,75	20
32	921	21329-01502	Murárske výpravky po prof. elektro	30,000	m	7,60	228,00	20
33	921	21329-01506	Drobné elektroinštalačné práce-premeranie okruhov	2,500	hod	7,50	18,75	20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
34	921	21329-01509	Murárske výspravky pri RO	1,000	kpl	350,00	350,00	20
35	921	21329-1	HZS pre M21-nešpecifikované práce	10,000	hod	7,50	75,00	20
36	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	1,000	kpl	120,00	120,00	20
37	921	21329-10002	Spracovanie projektovej dokumentácie	10,000	hod	11,50	115,00	20
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	1 941,60			1 941,60	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	1 941,60			1 941,60	
			Za rozpočet celkom	1 973,07			1 973,07	

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ: RECORD TK spol. s r.o, Bojnicka 16/A, Bratislava

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : UK Bratislava

Objekt : Rektorát - Rekonštrukcia mč 220

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	241	9 IK -011	Lokálne murárske vysprávky stien	138,670	m2	1,15	159,47	20
2	241	9 IK -0111	Vysprávky murárske po osadení elektrických krabic	19,000	ks	2,80	53,20	20
4		9 IK0-	Obhliadka , zameranie	2,000	hod	7,50	15,00	20
5	003	94195-5001	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	31,800	m2	2,22	70,60	20
6	011	95290-1111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	31,800	m2	1,07	34,03	20
7	013	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien pod vybúraným obkladom	2,755	m2	3,50	9,64	20
8	013	97805-9631	Vybúranie obkladov z obkladačiek	2,755	m2	2,95	8,13	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				350,07			350,07	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				350,070			350,07	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
725 - Zariadenovacie predmety								
9	721	725 I-K	Zariadenovacie predmety príloha č.1	1,000	kompl.	509,52	509,52	20
725 - Zariadenovacie predmety spolu:				509,52			509,52	
775 - Podlahy vlysové a parketové								
10	775	775 I-K	Lokálne vysprávky parkiet	1,000	kompl.	70,00	70,00	20
11	775	77541-3110	Montáž podlahovej lišty	32,700	m	1,25	40,88	20
12	MAT	197 740100	Lišta parketová	36,180	m	2,80	101,30	20
13	775	77541-9112	úprava prahu	1,000	kompl	25,00	25,00	20
14	775	775IK-1	Prebrúsenie + tmelenie a lakovanie pôvodných parkiet	31,800	m2	21,60	686,88	20
15	775	775IK-3	Akrylovanie lišt	32,700	m	0,60	19,62	20
16	775	775Ik-4	D+M široká drevenná lišta prekrytia	1,000	kompl.	40,00	40,00	20
17	775	99877-5203	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 24 m	9,830	%	0,80	7,86	20
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:				991,54			991,54	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
18	014	61240-3399 R	vyrovnanie podkladu pod keramický obklad	2,755	m2	6,40	17,63	20
19	014	61240-4110	penetrácia pod obklad	2,755	m2	1,10	3,03	20
20	771	78147-1106	Montáž obkladov	2,755	m2	22,00	60,61	20
21	MAT	344 8215	Dod.obklad keramický	3,031	m2	12,00	36,37	20
22	771	99878-1203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	11,760	%	2,00	23,52	20
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				141,16			141,16	
783 - Nátery								
23	783	78360-1814	Nátery radiátorov	18,000	rebier	1,70	30,60	20
24	783	78361-2920	Náter dvier a zárubní 2+1E	8,200	m2	7,15	58,63	20
25	783	78381-1120	izolovanie stien 100%	1,500	m2	3,80	5,70	20
783 - Nátery spolu:				94,93			94,93	
784 - Maľby								
26	784	78440-1801	Oškrabanie malieb	4,000	m2	0,89	3,56	20
27	784	78441-3301	penetrácia pod maľbu	138,670	m2	0,30	41,60	20
28	784	78442-2271	Maľba , 1 farebná dvojnásobná steny	138,670	m2	1,60	221,67	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
29	784	78448-1010	vysprávky maliarske	1,000	m2	30,00	30,00	20
30	784	784IK-	zakryvanie podláh papierom	31,800	m2	0,90	28,62	20
			784 - Maľby spolu:	325,65			325,65	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	2 062,800			2 062,80	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
31	921	21 IK-	D+M Elektroinštalácie	1,000	kompl.	3 016,82	3 016,82	20
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	3 016,82			3 016,82	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	3 016,82			3 016,82	
			Za rozpočet celkom	5 429,69			5 429,69	

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: RECORD TK spol. s r.o, Bojnická 16/A, Bratislava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Príloha č. 1

Stavba :UK Bratislava
 Objekt :Rektorát , ZTI - výmena umývadla mč.220

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesta, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
725 - Zariadenie predmety								
1	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	4,21	4,21	20
2	721	72521-0928	Opr. umývadiel, skrátenie odpadnej rúrky	1,000	kus	0,28	0,28	20
3	721	72521-09741	Opr. umývadiel, odmontovanie konzoly	2,000	kus	1,55	3,10	20
4	721	72521-0982	Opr. umývadiel, odmontovanie zápachovej uzávierky	1,000	kus	0,53	0,53	20
5	721	72521-1602	Umývadlo keram prípev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 550 mm	1,000	súbor	67,80	67,80	20
6	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000	súbor	27,60	27,60	20
7	MAT	286 567800	Manžeta tesniaca gumová HTGM B 40/30	1,000	kus	0,72	0,72	20
8	721	72553-1130	Montáž elektr. zásobníka akumuláčného stojateho do 30 L	1,000	súbor	24,65	24,65	20
9	MAT	920 AN65283	Ohrívač prietok. tlakový ML135 3,5KW	1,000	kus	137,50	137,50	20
10	721	72581-0201	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	20,96	20,96	20
11	721	72581-0811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	1,000	kus	3,71	3,71	20
12	721	72581-9201	Montáž ventilov nástenných G 1/2	1,000	súbor	5,87	5,87	20
13	721	72582-0802	Demontáž batérií stojankových do 1 otvoru	1,000	súbor	2,60	2,60	20
14	721	72582-1300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	60,00	60,00	20
15	MAT	551 B64010	Sifón umývadlový typ samouzáver špeleta 5/4"- chróm	1,000	kus	17,88	17,88	20
16	721	72582-9601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovéj do 1 otvoru	1,000	kus	10,08	10,08	20
17	721	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	1,000	kus	4,67	4,67	20
18	MAT	246 3H0123	Silikón Aqua, biely, 310 ml	0,500	kus	12,60	6,30	20
19	MAT	422 3K250112	Hadica flexibilná nerez 500 -1/2"	1,000	kus	33,00	33,00	20
20	MAT	551 B64010	Sifón umývadlový typ samouzáver špeleta 5/4"- chróm	1,000	kus	29,88	29,88	20
21	MAT	642 1H18621	Upevnenie umývadlové - sada	1,000	kus	2,88	2,88	20
22	MAT	642 1H9203s	Sifón umývadlový, chróm - predlžovacia trubka 32/250mm	1,000	kus	7,80	7,80	20
23	721	72599-990522	Zariadenie predmety HZS T5 - prípravné práce + pomocné práce	3,000	hod	7,50	22,50	20
24	721	99872-52031	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m	1,000	kpl	15,00	15,00	20
725 - Zariadenie predmety spolu:				509,52			509,52	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				509,52			509,52	
Za rozpočet celkom				509,52			509,52	

Odberteľ: .
 Projektant:
 Dodávateľ: RECORD TK spol. s r.o, Bojnická 16/A, Bratislava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Príloha č. 2

Stavba : UK, Bratislava
 Objekt :Rektorát - elektroinštalačné práce
 Časť :mč. 220

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesta, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	013	97104-2241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive hr. do 30 cm	4,000	kus	10,49	41,96	20
2	013	97104-2261	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive hr. do 60 cm	4,000	kus	24,18	96,72	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				138,68			138,68	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				138,680			138,68	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
3	921	21001-0311	Montáž krabice do muriva KO (68) bez zapojenia, s vekom, odbočná	19,000	kus	1,98	37,62	20
4	MAT	345 605D020	Krabica KO (68) odbočná : KUP 68	19,000	kus	1,01	19,19	20
5	921	21004-0701	Vysekanie drážky pre rúrku, kábel do D29 mm, začistenie (aj pre výmenu, alebo de	36,500	m	6,77	247,11	20
6	921	21004-0711	Vysekanie otvoru pre krabice KO,KUP 68-začistenie	19,000	kus	4,70	89,30	20
7	921	21011-0001	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	2,000	kus	2,90	5,80	20
8	MAT	345 300L161	Spínač rad.1 : Niloé™, s krytom, bez rámy, biely	2,000	kus	2,35	4,70	20
9	MAT	345 531L001	Rámik 1,2,4-násobný Niloé™ Neutrál , biely/v prepočte podľa pristrojov/	20,000	kus	0,69	13,80	20
10	MAT	345 531L701	Rámik 1-násobný IP44 Niloé, s klapkou, biely	1,000	kus	2,43	2,43	20
11	921	21011-1012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	22,000	kus	3,40	74,80	20
12	MAT	345 400L261	Zásuvka 1-nás. Legrand™, bez rámy (bez oc) biela	19,000	kus	3,26	61,94	20
13	MAT	345 407L262	Zásuvka 1-nás. legrand™,IP44	1,000	kus	3,84	3,84	20
14	MAT	345 410A201	Zásuvka 2-nás. legrand, kompletná biela	2,000	kus	5,83	11,66	20
15	921	21012-0470	Montáž, modulový prúdový chránič 2-pól. do 25A	4,000	kus	2,80	11,20	20
16	MAT	358 5500O01	Chránič prúdový 2-pól. 10kA 38436 : OFI-16-2-010AC (2MD)	4,000	kus	56,33	225,32	20
17	921	21020-10288	Demontáž, interiérové žiarivkové svietidlo - 4x lineárna žiarivka 49-58W, prísad	4,000	kus	9,90	39,60	20
18	921	21020-2030	Montáž, LED svietidlo vrátane zapojenia traťa	4,000	kus	14,49	57,96	20
19	MAT	348 1M000001	SVIETIDLÁ LED- Beghelli 600x600 panel	4,000	kus	73,92	295,68	20
20	MAT	348 1M000022	Beghelli montážny rám pre montáž do dutých stropov /vrátane montáža/	4,000	kus	27,40	109,60	20
21	921	21080-0106	Montáž, kábel Cu 750V N2XH 3Jx2,5	156,500	m	0,60	93,90	20
22	MAT	341 211M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	4,000	m	0,79	3,16	20
23	MAT	341 211M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5	156,500	m	1,13	176,85	20
24	921	21080-0125	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku v strope CYKY 3x1,5	4,000	m	0,64	2,56	20
25	921	21101-0005	Osadenie "hmoždinky", vyvrtanie diery D 6mm, do muriva	46,000	kus	0,67	30,82	20
26	MAT	345 955K112	Hmoždinka OBO 8x50, nabíjacia so skrútkou	30,000	kus	0,14	4,20	20
27	MAT	345 955K2011	Hmoždinka sklípaná , do dutých stien	16,000	kus	1,43	22,88	20
28	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	22,720	%	6,00	136,32	20
29	921	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	0,500	hod	7,50	3,75	20
30	921	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia/pristroje/	3,500	hod	7,50	26,25	20
31	921	21329-0050	Úprava rozvodnice	5,500	hod	7,50	41,25	20
32	921	21329-0100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	5,500	hod	11,50	63,25	20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
33	921	21329-0110	Obhliadka, zameranie práce	2,500	hod	7,50	18,75	20	
34	921	21329-01203	Úprava krytu rozvádzača	3,500	hod	7,50	26,25	20	
35	921	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce /úprava vývodov SV a meranie s Laserom/	4,000	hod	7,50	30,00	20	
36	921	21329-01502	Murárske výpravky po prof. elektro	36,500	m	7,60	277,40	20	
37	921	21329-01506	Drobné elektroinštalačné práce-premeranie okruhov	2,500	hod	7,50	18,75	20	
38	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	1,000	kpl	120,00	120,00	20	
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				2 407,89			2 407,89		
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení									
39	922	22026-0732	Žlab káblový PVC 40/60 mm	28,500	m	7,19	204,92	20	
40	MAT	920 AN04388	Káblový žlab, bezhalogén, 40x40	28,500	m	8,17	232,85	20	
41	922	22028-0450	Montáž, kábel dátový uložený v el-inšt lište, pod omietkou, na stene v žlabe FTP	16,000	m	2,03	32,48	20	
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení spolu:				470,25			470,25		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				2 878,14			2 878,14		
Za rozpočet celkom				3 016,82			3 016,82		

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: RECORD TK spol. s r.o, Bojnická 16/A, Bratislava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba :UK BA
 Objekt :Rektorát UK
 Časť : Rekonštrukcia mč 221

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	011	31123-1115	Zamurovanie otvoru po vybúraní dverí	0,440	m3	238,42	104,90	20
2	011	34294-8111	Prepojenie starého muriva s novým	5,400	m	4,80	25,92	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				130,82			130,82	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
3	014	61240-1191	Oprava ostenia po vybúraní zárubne	5,400	m	9,00	48,60	20
4	014	61240-1291	Úprava stien po vybúraní priečky	10,900	m	9,00	98,10	20
5	011	61242-1637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	4,400	m2	9,60	42,24	20
6	014	61245-1461	Vyrovnanie podkladu pod obklad	2,380	m2	6,40	15,23	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				204,17			204,17	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
7	011	9 JK1-	Obhliadka, zameranie	2,000	hod	7,50	15,00	20
8	011	9 IK2-	Poplatok za odvoz sute + poplatok za skládku	0,800	kompl	230,00	184,00	20
9	013	96807-2456	Vybúranie dverných zárubní	3,900	m2	6,15	23,99	20
10	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	2,380	m2	2,95	7,02	20
11	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,176	t	21,62	25,43	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				255,44			255,44	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				590,430			590,43	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
12	721	720 -	Zdravotechnika, príloha č. 1	1,000	kompl	509,52	509,52	20
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:				509,52			509,52	
763 - Konštrukcie - drevostavby								
13	763	76371-1832	Demontáž stredovej priečky, drevenej konšt.	14,400	m2	7,20	103,68	20
14	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	1,040	%	6,80	7,07	20
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				110,75			110,75	
775 - Podlahy vlysové a parketové								
15	775	77541-3122	Dodávka parketových listů	21,400	m	2,80	59,92	20
16	775	77541-9112	Montáž podlahovej lišty	23,540	m	1,25	29,43	20
17	775	775IK-006	Lokálne výspravky	1,000	kompl	120,00	120,00	20
18	775	775IK-007	Prebrúsenie+tmelenie a lakovanie pôvodných parkiet	27,450	m2	21,60	592,92	20
19	775	775IK-015	Akrylovanie listů	21,200	m	0,60	12,72	20
20	775	99877-5203	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 24 m	8,150	%	0,90	7,34	20
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:				822,33			822,33	
776 - Podlahy povlakové								
21	775	77640-1800	Demontáž soklíkov	26,200	m	0,50	13,10	20
22	775	77651-1820	Odstránenie koberca	27,450	m2	2,20	60,39	20
23	775	77651-2000	Odstránenie živcového lepidla	27,450	m2	1,85	50,78	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
24	775	99877-6203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	1,250	%	0,50	0,63	20	
775 - Podlahy povlakové spolu:				124,90			124,90		
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									
25	771	78142-5015	Montáž obkladov	2,380	m2	22,00	52,36	20	
26	771	7811K-002	Dodávka keramického obkladu	2,856	m2	12,00	34,27	20	
27	771	99878-1203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	0,860	%	2,60	2,24	20	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				88,87			88,87		
783 - Nátery									
28	784	78499-9905	Náter dverí	17,600	m2	7,15	125,84	20	
29	783	78362-6010	Náter zárubní	12,960	m2	5,60	72,58	20	
783 - Nátery spolu:				198,42			198,42		
784 - Maľby									
30	784	78441-1301	Penetrácia	95,290	m2	0,30	28,59	20	
31	784	78442-2271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná . v miest. do3,8m	95,290	m2	1,60	152,46	20	
32	784	78446-1911	Zakrývanie podláh papierom	27,450	m2	0,90	24,71	20	
33	784	78449-3300	Maľarske výspravky	19,600	m2	1,56	30,58	20	
784 - Maľby spolu:				236,34			236,34		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				2 091,130			2 091,13		
PRÁCE A DODÁVKY M									
M21 - 155 Elektromontáže									
34	921	21 -	Elektromontáže, príloha č. 2	1,000	kompl	3 137,50	3 137,50	20	
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				3 137,50			3 137,50		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				3 137,50			3 137,50		
Za rozpočet celkom				5 819,06			5 819,06		

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: RECORD TK spol. s r.o, Bojnická 16/A, Bratislava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Príloha č. 1

Stavba :UK Bratislava

Objekt :Rektorát- ZTI, výmena umývadla mč.221

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
725 - Zariadenie predmety								
1	721	72521-0821	Demontáž umyvadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	4,21	4,21	20
2	721	72521-0928	Opr. umyvadiel, skrátenie odpadnej rúrky	1,000	kus	0,28	0,28	20
3	721	72521-09741	Opr. umyvadiel, odmontovanie konzoly	2,000	kus	1,55	3,10	20
4	721	72521-0982	Opr. umyvadiel, odmontovanie zápachovej uzávierky	1,000	kus	0,53	0,53	20
5	721	72521-1602	Umyvadlo keram príhev. na stenu skrutk biele bez krytu na sífón 550 mm	1,000	súbor	67,80	67,80	20
6	721	72521-9401	Montáž umyvadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000	súbor	27,60	27,60	20
7	MAT	286 567800	Manžeta tesniaca gumová HTGM B 40/30	1,000	kus	0,72	0,72	20
8	721	72553-1130	Montáž elektr. zásobníka akumuláčného stojateho do 30 L	1,000	súbor	24,65	24,65	20
9	MAT	920 AN65283	Ohrievač prietok. tlakový ML135 3.5KW	1,000	kus	137,50	137,50	20
10	721	72581-0201	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	20,96	20,96	20
11	721	72581-0811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	1,000	kus	3,71	3,71	20
12	721	72581-9201	Montáž ventilov nástenných G 1/2	1,000	súbor	5,87	5,87	20
13	721	72582-0802	Demontáž batérií stojankových do 1 otvoru	1,000	súbor	2,60	2,60	20
14	721	72582-1300	Batéria umyvadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	60,00	60,00	20
15	MAT	551 B64010	Sifón umyvadlový typ samouzáver špeleta 5/4"- chróm	1,000	kus	17,88	17,88	20
16	721	72582-9601	Montáž batérie umyvadlovej jednopákovovej do 1 otvoru	1,000	kus	10,08	10,08	20
17	721	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umyvadlových D 40	1,000	kus	4,67	4,67	20
18	MAT	246 3H0123	Silikón Aqua, biely, 310 ml	0,500	kus	12,60	6,30	20
19	MAT	422 3K250112	Hadica flexibilná nerez 500 -1/2"	1,000	kus	33,00	33,00	20
20	MAT	551 B64010	Sifón umyvadlový typ samouzáver špeleta 5/4"- chróm	1,000	kus	29,88	29,88	20
21	MAT	642 1H18621	Upevnenie umyvadlove - sada	1,000	kus	2,88	2,88	20
22	MAT	642 1H9203s	Sifón umyvadlový, chróm - predĺžovacia trubka 32/250mm	1,000	kus	7,80	7,80	20
23	721	72599-990522	Zariadenie predmety HZS T5 - prípravné práce + pomocné práce	3,000	hod	7,50	22,50	20
24	721	99872-52031	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m	1,000	kpl	15,00	15,00	20
725 - Zariadenie predmety spolu:				509,52			509,52	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				509,52			509,52	
Za rozpočet celkom				509,52			509,52	

Odberateľ: .
 Projektant:
 Dodávateľ: RECORD TK spol. s r.o, Bojnicka 16/A, Bratislava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Príloha č. 2

Stavba : UK Bratislava

Objekt :Rektorát UK - elektroinštalačné práce

Časť :mč.221

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	013	97104-2241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive hr. do 30 cm	4,000	kus	10,49	41,96	20
2	013	97104-2261	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive hr. do 60 cm	2,000	kus	24,18	48,36	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				90,32			90,32	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				90,320			90,32	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
3	921	21001-0311	Montáž krabice do muriva KO (68) bez zapojenia, s vekom, odbočná	11,000	kus	1,98	21,78	20
4	MAT	345 605D020	Krabica KO (68) odbočná : KUP 68	11,000	kus	1,01	11,11	20
5	921	21004-0701	Vysekanie drážky pre rúrku, kábel do D29 mm, začištenie (aj pre výmenu, alebo de	58,000	m	6,77	392,66	20
6	921	21004-0711	Vysekanie otvoru pre krabice KO,KUP 68-začištenie	11,000	kus	4,70	51,70	20
7	MAT	345 313L161	Prepínač rad.5 : Niloé™, s krytom, bez rámička, biely	3,000	kus	3,72	11,16	20
8	MAT	345 531L001	Rámik 1-násobný Niloé™ Neutrál , biely	3,000	kus	0,69	2,07	20
9	MAT	345 531L701	Rámik 1-násobný IP44 Niloé, s klapkou, biely	1,000	kus	2,43	2,43	20
10	MAT	345 407L262	Zásuvka 1-nás. legrand™,IP44	1,000	kus	3,84	3,84	20
11	MAT	345 410A201	Zásuvka 2-nás. legrand, kompletná biela	7,000	kus	5,83	40,81	20
12	921	21012-0470	Montáž, modulový prúdový chránič 2-pól. do 25A	5,000	kus	2,80	14,00	20
13	MAT	358 5500001	Chránič prúdový 2-pól. 10kA 38436 : OFI-16-2-010AC (2MD)	5,000	kus	56,33	281,65	20
14	921	21020-10288	Demontáž, interiérové žiarivkové svetidlo	4,000	kus	8,60	34,40	20
15	921	21020-2030	Montáž, LED svetidlo vrátane zapojenia traťa	6,000	kus	14,49	86,94	20
16	MAT	348 1M000001	SVIETIDLÁ LED- Beghelli 600x600 panel	6,000	kus	73,92	443,52	20
17	MAT	348 1M000022	Beghelli montážny rám pre montáž do dutých stropov /vrátane montáže/	6,000	kus	27,40	164,40	20
18	921	21080-0106	Montáž, kábel Cu 750V N2XH 3Jx2,5	197,500	m	0,60	118,50	20
19	MAT	341 211M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	34,500	m	0,79	27,26	20
20	MAT	341 211M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5	197,500	m	1,13	223,18	20
21	921	21080-0125	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku v strope CYKY 3x1,5	34,500	m	0,64	22,08	20
22	921	21101-0005	Osadenie "hmoždinky", vyvrtanie diery D 6mm, do muriva	30,000	kus	0,67	20,10	20
23	MAT	345 955K112	Hmoždinka OBO 8x50, nabijacia so skrutkou	6,000	kus	0,14	0,84	20
24	MAT	345 955K2011	Hmoždinka sklpopná , do dutých stien	24,000	kus	1,43	34,32	20
25	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	27,870	%	6,00	167,22	20
26	921	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	0,500	hod	7,50	3,75	20
27	921	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia/pristroje/	4,000	hod	7,50	30,00	20
28	921	21329-0050	Úprava rozvodnice	5,500	hod	7,50	41,25	20
29	921	21329-0100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	3,000	hod	11,50	34,50	20
30	921	21329-0110	Obhliadka,zameranie práce	2,500	hod	7,50	18,75	20
31	921	21329-01203	Úprava krytu rozvádzača.	3,500	hod	7,50	26,25	20
32	921	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce /úprava vývodov SV a meranie s Laserom/	6,000	hod	7,50	45,00	20
33	921	21329-01502	Murárske výpravky po prof. elektro	58,000	m	7,60	440,80	20
34	921	21329-01506	Drobné elektroinštalačné práce-premeranie okruhov	2,500	hod	7,50	18,75	20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
35	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	1,000	kpl	120,00	120,00	20	
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				2 955,02			2 955,02		
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení									
36	922	22026-0732	Žľab káblový PVC 40/60 mm	6,000	m	7,19	43,14	20	
37	MAT	920 AN04388	Káblový žľab, bezhalogén. 40x40	6,000	m	8,17	49,02	20	
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení spolu:				92,16			92,16		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				3 047,18			3 047,18		
Za rozpočet celkom				3 137,50			3 137,50		

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: RECORD TK spol. s r.o, Bojnicka 16/A, Bratislava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : UK Bratislava
 Objekt :Rektorát UK
 Časť : Chodba pred mč 402-407, 427-429a

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	011	9 IK1-	Obhliadka, zameranie	2,000	hod	7,50	15,00	20
2	011	9 IK2-	Poplatok za odvoz sute + poplatok za skládku	1,000	kompl	45,00	45,00	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				60,00			60,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				60,000			60,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
775 - Podlahy vlysové a parketové.								
3	775	77541-3122	Dodávka parketových lišt	72,380	m	2,80	202,66	20
4	775	77541-9112	Montáž podlahovej lišty	65,800	m	1,25	82,25	20
5	775	775IK-006	Lokálne výspravky parkiet	1,000	kompl	310,00	310,00	20
6	775	775IK-007	Prebrúsenie+tmelenie a lakovanie pôvodných parkiet	70,840	m2	21,60	1 530,14	20
7	775	775IK-015	Akrylovanie lišt	65,800	m	0,60	39,48	20
8	775	99877-5203	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 24 m	21,650	%	0,90	19,49	20
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:				2 184,02			2 184,02	
776 - Podlahy povlakové								
9	775	77640-1800	Demontáž soklikov	65,800	m	0,50	32,90	20
10	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	70,840	m2	2,20	155,85	20
11	775	99877-6203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	1,890	%	0,40	0,76	20
776 - Podlahy povlakové spolu:				189,51			189,51	
783 - Nátery								
12	783	78310-1811	Oškrábanie starého nátera	54,500	m2	0,89	48,51	20
783 - Nátery spolu:				48,51			48,51	
784 - Maľby								
13	784	78441-1301	Penetrácia	518,730	m2	0,30	155,62	20
14	784	78442-2271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná v miest. do3,8m	518,730	m2	1,60	829,97	20
15	784	78446-1911	Zakrývanie podláh papierom	175,000	m2	0,90	157,50	20
16	784	78446-4111	Izolovanie stien	35,000	m2	2,20	77,00	20
17	784	78449-3300	Maliarske výspravky	67,110	m2	1,56	104,69	20
784 - Maľby spolu:				1 324,78			1 324,78	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				3 746,820			3 746,82	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
18	921	21 -	Elektromontáže, príloha č.1	1,000	kompl	8 935,18	8 935,18	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				8 935,18			8 935,18	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				8 935,18			8 935,18	
Za rozpočet celkom				12 742,00			12 742,00	

Odberateľ: .
 Projektant:
 Dodávateľ: RECORD TK spol. s r.o, Bojnicka 16/A, Bratislava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Príloha č.1

Stavba : UK Bratislava

Objekt : Rektorát UK - elektroinštalačné práce

Časť : Chodba pri kanceláriach 402-407/408 a 427-429a

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	013	97104-2241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive hr. do 30 cm	15,000	kus	10,49	157,35	20
2	013	97104-2261	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive hr. do 60 cm	5,000	kus	24,18	120,90	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				278,25			278,25	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				278,250			278,25	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
3	921	21001-0311	Montáž krabice do muriva KO (68) bez zapojenia, s vekom, odbočná	6,000	kus	1,98	11,88	20
4	MAT	345 605D020	Krabica KO (68) odbočná : KUP 68	6,000	kus	1,01	6,06	20
5	921	21004-0701	Vysekanie drážky pre rúrku, kábel do D29 mm, začistenie (aj pre výmenu, alebo de	80,000	m	6,77	541,60	20
6	921	21004-0702	Vysekanie drážky pre rúrku, kábel do D48 mm, začistenie (aj pre výmenu, alebo de	65,000	m	12,08	785,20	20
7	921	21004-0711	Vysekanie otvoru pre krabice KO,KUP 68-začistenie	6,000	kus	4,70	28,20	20
8	921	21011-0001	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	3,000	kus	2,90	8,70	20
9	MAT	345 300L161	Spínač rad.1 : Niloé™, s krytom, bez rámička, biely	3,000	kus	2,35	7,05	20
10	MAT	345 374L011	Prepínač rad.6 : Niloé™, zapustený, s krytom, bez rámička, biely	2,000	kus	2,38	4,76	20
11	MAT	345 531L001	Rámik 1-násobný Niloé™ Neutrál, biely	5,000	kus	0,69	3,45	20
12	MAT	345 531L701	Rámik 1-násobný IP44 Niloé, s klapkou, biely	1,000	kus	2,43	2,43	20
13	921	21011-0004	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6	2,000	kus	3,40	6,80	20
14	921	21011-1012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	1,000	kus	3,40	3,40	20
15	MAT	345 407L262	Zásuvka 1-nás. legrand™, IP44	1,000	kus	3,84	3,84	20
16	MAT	345 410A201	Zásuvka 2-nás. legrand, kompletná biela	9,000	kus	5,83	52,47	20
17	MAT	005 7210005	Rozvodnica RO 10	1,000	kpl	1 856,80	1 856,80	20
18	921	21012-00512	Demontáž RO10	1,000	kus	250,00	250,00	20
19	921	21012-00519	Demontáž RO 08	1,000	kus	150,00	150,00	20
20	921	21020-10288	Demontáž, Interiérové žiarivkové svietidlo - 4x lineárna žiarivka 49-58W, prisad	8,000	kus	9,90	79,20	20
21	921	21020-2030	Montáž, LED svietidlo vrátane zapojenia trafa	8,000	kus	14,49	115,92	20
22	MAT	348 1M000001	SVIETIDLÁ LED- Beghelli 600x600 panel	8,000	kus	73,92	591,36	20
23	MAT	348 1M000022	Beghelli montážny rám pre montáž do dutých stropov /vrátane montáža/	8,000	kus	27,40	219,20	20
24	921	21020-20501	Montáž, NO svietidlo	5,000	kus	9,45	47,25	20
25	MAT	348 0000001	SVIETIDLÁ Cronus Led 8W NO	5,000	kus	40,00	200,00	20
26	921	21080-0004	Montáž, vodič Cu plný drôt, uložený pod omietku NYY, CYY 6	50,000	m	0,52	26,00	20
27	MAT	341 023E007	Vodič bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 1x6 RE EFK	50,000	m	0,91	45,50	20
28	MAT	341 220M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x1,5	60,000	m	1,25	75,00	20
29	921	21080-0106	Montáž, kábel Cu 750V N2XH 3Jx2,5	20,000	m	0,60	12,00	20
30	MAT	341 211M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	200,000	m	0,79	158,00	20
31	MAT	341 211M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5	20,000	m	1,13	22,60	20
32	921	21080-0125	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku v strope CYKY 3x1,5	140,000	m	0,64	89,60	20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmar	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotkova cena	Spolu	DPH %
33	921	21101-0005	Osadenie "hmoždinky", vyvrtanie diery D 6mm, do muriva	32,000	kus	0,67	21,44	20
34	MAT	345 955K2011	Hmoždinka skľopná , do dutých stien	32,000	kus	1,43	45,76	20
35	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	82,660	%	6,00	495,96	20
36	921	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	8,500	hod	7,50	63,75	20
37	921	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia/prístroje/	3,000	hod	7,50	22,50	20
38	921	21329-00901	Atest,merací protokol RO 10	1,000	kpl	200,00	200,00	20
39	921	21329-0100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	5,000	hod	7,50	37,50	20
40	921	21329-0110	Obhliadka,zameranie práce	1,000	hod	7,50	7,50	20
41	921	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce /osadenie Bernard svoriek vrát.materiálu/	2,500	hod	7,50	18,75	20
42	921	21329-01502	Murárske výpravky po prof. elektro	145,000	m	7,60	1 102,00	20
43	921	21329-01506	Drobné elektroinštalačné práce-premeranie okruhov	5,000	hod	7,50	37,50	20
44	921	21329-01507	Murárske výpravky-demontované rozvážače a slaboprúd	1,000	kpl	300,00	300,00	20
45	921	21329-1	HZS pre M21-nešpecifikované práce	25,000	hod	7,50	187,50	20
46	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	1,000	kpl	345,00	345,00	20
47	921	21329-10002	Spracovanie projektovej dokumentácie	25,000	hod	11,50	287,50	20
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	8 576,93			8 576,93	
			M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení					
48	922	22026-07321	Demontáž-Žľab káblový PVC	20,000	m	4,00	80,00	20
			M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení spolu:	80,00			80,00	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	8 656,93			8 656,93	
			Za rozpočet celkom	8 935,18			8 935,18	

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: RECORD TK spol. s r.o., Bojnická 16/A, Bratislava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba :UK Bratislava
 Objekt :Rektorát UK
 Časť :Rekonštrukcia sklad suterén N/014

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	011	31716-1112	D+M preklad keramický Porolherm 1500 mm	1,000	kus	32,10	32,10	20
2	014	34923-1811	Vysekanie kapsy pre dverný preklad	1,000	kompl	28,00	28,00	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				60,10			60,10	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
3	014	61240-1191	Oprava ostenia po vybrání priečky a zárubne	9,400	m	9,00	84,60	20
4	014	61245-1461	Vyrovnanie podkladu pod obklad	1,800	m2	6,40	11,52	20
5	011	61247-6015	Omietka vnút. stien sanačná	9,040	m2	48,75	440,70	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				536,82			536,82	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
6	011	9 IK1-	Obhliadka, zameranie	2,000	hod	7,50	15,00	20
7	013	96807-2456	Vybúranie kov. dverných zárubní	1,600	m2	6,15	9,84	20
8	013	97103-3641	Vybúranie priečky + zväčšenie dverného otvoru	1,000	kompl	72,50	72,50	20
9	013	97802-1191	Otlčenie vnút. omietok stien do v 40 cm	10,840	m2	5,95	64,50	20
10	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	2,562	t	9,60	24,60	20
11	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	2,562	t	8,35	21,39	20
12	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	2,562	t	3,44	8,81	20
13	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	25,620	t	0,94	24,08	20
14	011	9 IK2-	Poplatok za kontajner + poplatok za skládku	0,400	kompl	230,00	92,00	20
15	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,979	t	21,62	21,17	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				353,89			353,89	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				950,810			950,81	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
725 - Zariadenie predmety								
16	721	725 -	Zariadenie predmety, príloha č. 1	1,000	kompl	3 120,53	3 120,53	20
725 - Zariadenie predmety spolu:				3 120,53			3 120,53	
766 - Konštrukcie stolárske								
17	766	766IK-001	D+M dvojkrídlových dveri 1200/1970 a dverných zárubní, vrátane kovania	1,000	kompl	427,00	427,00	20
18	766	99876-6203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	4,270	%	0,60	2,56	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				429,56			429,56	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
19	767	767IK-001	Demontáž pôvodných mreží, úprava a montáž mreží na nové dvere	20,000	hod	7,50	150,00	20
20	767	99876-7203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	1,500	%	0,80	1,20	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				151,20			151,20	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
21	771	78142-5015	Montáž obkladov	1,800	m2	22,00	39,60	20	
22	771	7811K-001	Dodávka keram obkladu	1,800	m2	10,00	18,00	20	
23	771	99878-1203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	0,570	%	2,00	1,14	20	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				58,74			58,74		
783 - Nátery									
24	783	78339-2220	Náter vzduchotechniky	7,620	m2	5,20	39,62	20	
25	783	78339-2720	Náter radiátorov rebrových	8,000	rebier	1,70	13,60	20	
26	783	78342-2720	Náter potrubia	3,400	m	2,38	8,09	20	
27	783	78362-6010	Náter zárubní a mreží	6,800	m2	5,60	38,08	20	
783 - Nátery spolu:				99,39			99,39		
784 - Maľby									
28	784	78441-1301	Penetrácia	90,110	m2	0,30	27,03	20	
29	784	78442-2271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná v miest. do3,8m	90,110	m2	1,60	144,18	20	
30	784	78446-1911	Zakryvanie podláh papierom	22,800	m2	0,90	20,52	20	
31	784	78446-4111	Izolovanie stien	19,600	m2	3,64	71,34	20	
32	784	78449-3300	Maliarske výpravky	27,030	m2	1,56	42,17	20	
784 - Maľby spolu:				305,24			305,24		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				4 164,660			4 164,66		
PRÁCE A DODÁVKY M									
M21 - 155 Elektromontáže									
33	921	21 -	Elektromontáže - príloha č. 1	1,000	kompl	2 089,11	2 089,11	20	
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				2 089,11			2 089,11		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				2 089,11			2 089,11		
Za rozpočet celkom				7 204,58			7 204,58		

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: RECORD TK spol. s r.o, Bojnická 16/A, Bratislava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Príloha č.1

Stavba :UK Bratislava
 Objekt :Rekorát- ZTI,oprava vody a kanalizácie, výmena umývadla mč.N014

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesta, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	003	94331-1	Lešenie priestorové modulové ľahké	5,000	deň	55,00	275,00	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				275,00			275,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				275,000			275,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
713 - Izolácie tepelné								
2	713	71346-2112	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 20	14,000	m	1,22	17,08	20
3	MAT	272 3A0208123	Izolácia hadicová Tubolit S -pr.had.22/6 mm	14,000	m	0,88	12,32	20
4	MAT	272 3A7653927	Izolácia hadicová Tubolit - lepidlo 520 -0,5lit.	0,500	ks	12,98	6,49	20
5	MAT	272 3A7653931	Izolácia hadicová Tubolit - páska PVC šedá 50mm x 20m	1,000	ks	4,48	4,48	20
6	MAT	272 3A7653932	Izolácia hadicová Tubolit - sponky 100ks	1,000	ks	3,59	3,59	20
7	713	71346-3152	Montáž tep.izol. ohybov pod stropom skr.PE (Mirelon,...)prilepené na potr.DN 22	7,000	kus	2,54	17,78	20
8	MAT	246 3J0404	Pena protipožiarna Den Braven Den Braven – dóza trubičková 750ml červená.	1,000	ks	13,68	13,68	20
9	MAT	272 3A7653928	Izolácia hadicová Tubolit - čistič - 1lit.	1,000	ks	15,23	15,23	20
10	MAT	272 3A7653933	Izolácia hadicová Tubolit - nadstavce štetce 11,17,25mm	0,500	kpl	44,40	22,20	20
11	713	71399-99052	Izolácie tepelné, HZS T5- pomocné a prípravné práce	5,000	hod	7,50	37,50	20
12	713	99871-32031	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	1,000	kpl	35,50	35,50	20
713 - Izolácie tepelné spolu:				185,85			185,85	
721 - Vnútomá kanalizácia								
13	721	72117-09621	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 50	2,000	kus	9,83	19,66	20
14	721	72117-0964.2	Opr. odpadného potrubia z PE- vsadenie odbočky do potrubia DN 125	1,000	kus	119,40	119,40	20
15	721	72117-0966	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 125	2,000	kus	18,05	36,10	20
16	721	72117-1105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	1,000	m	16,60	16,60	20
17	721	72117-5001	Potrubie kanal. z PVC-U pre tlakovú kanalizáciu DN 40	12,000	m	24,14	289,68	20
18	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusťiek D 50x1,8	2,000	kus	2,53	5,06	20
19	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	13,000	m	0,60	7,80	20
20	721	72199-990501	Vnútomá kanalizácia HZS T5 - nákup a dovoz materiálu / prípravné práce/	2,000	hod	7,50	15,00	20
21	721	72199-990502	Vnútomá kanalizácia HZS T5 - sekacie práce	4,000	hod	7,50	30,00	20
22	721	72199-990512	Vnútomá kanalizácia HZS T5 - tesniaci materiál	1,000	kpl	25,50	25,50	20
23	721	99872-12031	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	1,000	kpl	35,50	35,50	20
721 - Vnútomá kanalizácia spolu:				600,30			600,30	
722 - Vnútomý vodovod								
24	721	72213-0806	Demonitáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 100	14,000	m	6,28	87,92	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
25	721	72213-0821	Demontáž šróbenia do G 6/4	1,000	kus	3,53	3,53	20	
26	721	72213-0919	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 100	2,000	kus	2,95	5,90	20	
27	721	72213-1901	Opr. vodov. ocel. potr. závit. medzikus s dlhým záv. do G1/2	2,000	súbor	4,10	8,20	20	
28	721	72213-1931	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 15	2,000	kus	10,82	21,64	20	
29	721	72217-331101	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 20	14,000	m	18,84	263,76	20	
30	721	72219-02211	Prípojky vod. rúrky plasthlinik pevné prípoj. DN 15	1,000	súbor	67,80	67,80	20	
31	721	72222-0141	Nástenka pre viacvrstvové rúrky na nalisovanie D 16xR 1/2 s jedným závitom	2,000	kus	8,28	16,56	20	
32	721	72222-014212	Lišta pre nástenka pre viacvrstvové rúrky na nalisovanie	1,000	kus	5,76	5,76	20	
33	721	72222-0862	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 5/4	1,000	kus	1,34	1,34	20	
34	MAT	286 3F7772	Zátka 1/2 - P132402	1,000	kus	1,44	1,44	20	
35	721	72223-0101	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil šikmý z červeného bronzu G 1/2 Alwa V4020	1,000	kus	34,20	34,20	20	
36	721	72223-1077	Ventil spätný G 2 kalový s dvoma závitmi	1,000	kus	112,66	112,66	20	
37	721	72223-11630	Montáž ventilu spätného DN 50	1,000	kus	4,64	4,64	20	
38	721	72223-5125	Kohút guľový plastový PVC -U DN 40	1,000	kus	18,40	18,40	20	
39	721	72223-9101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	1,000	kus	3,46	3,46	20	
40	721	72223-9106	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	1,000	kus	5,83	5,83	20	
41	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	14,000	m	1,45	20,30	20	
42	721	72250-9901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	2,000	kus	1,43	2,86	20	
43	721	72299-99040	Vnúťomý vodovod HZS T4 - obhliatka a lokalizácia poruchy	2,000	hod	7,50	15,00	20	
44	721	72299-99041	Vnúťomý vodovod HZS T4- pomocné a prípravné práce / nákup a dovoz mat. /	5,000	hod	7,50	37,50	20	
45	721	72299-9905	Vnúťomý vodovod HZS T5- pomocné a prípravné práce	8,000	hod	7,50	60,00	20	
46	721	72299-99050	Vnúťomý vodovod HZS T5 - napúšťanie vody do systému a kontrola	4,000	hod	7,50	30,00	20	
47	721	99872-22021	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	1,000	kpl	35,50	35,50	20	
722 - Vnúťomý vodovod spolu:				864,20			864,20		
725 - Zariadenie predmety									
48	721	72521-1602	Umývadlo keram prípev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 550 mm	1,000	súbor	67,80	67,80	20	
49	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000	súbor	27,60	27,60	20	
50	MAT	286 567800	Manžeta tesniaca gumová HTGM B 40/30	1,000	kus	0,72	0,72	20	
51	721	72553-1130	Montáž elektr. zásobníka akumuláčného stojateho do 30 L	1,000	súbor	24,65	24,65	20	
52	MAT	920 AN65283	Ohrievač prietok. tlakový ML135 3.5KW	1,000	kus	137,50	137,50	20	
53	721	72581-0201	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	20,96	20,96	20	
54	721	72581-9201	Montáž ventilov nástenných G 1/2	1,000	súbor	5,87	5,87	20	
55	721	72582-0802	Demontáž batérií stojankových do 1 otvoru	1,000	súbor	2,60	2,60	20	
56	721	72582-1300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	60,00	60,00	20	
57	721	72582-9601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej do 1 otvoru	1,000	kus	10,08	10,08	20	
58	721	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	1,000	kus	4,67	4,67	20	
59	MAT	246 3H0123	Silikón Aqua, biely, 310 ml	0,500	kus	12,60	6,30	20	
60	MAT	551 B64010	Sifón umývadlový typ nábytkový + špeleta	1,000	kus	15,48	15,48	20	
61	MAT	642 1H18621	Upevnenie umývadlové - sada	1,000	kus	2,88	2,88	20	
62	721	72599-990522	Zariadenie predmety HZS T5 - prípravné práce + pomocné práce	5,000	hod	7,50	37,50	20	
63	721	99872-52031	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m	1,000	kpl	32,50	32,50	20	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
725 - Zariadenie predmety spolu:				457,11			457,11		
732 - Strojovne									
64	731	73245-0101	Montáž prečerpávačiek kalových	1,000	súbor	67,07	67,07	20	
65	MAT	426 2C0705	Čerpadlo SOLOLIFT+ C-3 - 96176913	1,000	kus	616,00	616,00	20	
66	731	73299-9904	Strojovne, HZS T4- pomocné a prípravné práce	3,000	hod	7,50	22,50	20	
67	731	99873-2201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	1,000	kpl	32,50	32,50	20	
732 - Strojovne spolu:				738,07			738,07		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				2 845,53			2 845,53		
Za rozpočet celkom				3 120,53			3 120,53		

Odberateľ: .
 Projektant:
 Dodávateľ: RECORD TK spol. s r.o, Bojnicka 16/A, Bratislava

Spracovať:
 JKSO :
 Dátum:

Príloha č. 2

Stavba : UK Bratislava
 Objekt :Rektorát UK - suterén N/014 - elektroinštalácie

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merňa jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	013	97104-2241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive hr. do 30 cm	4,000 kus		10,49	41,96	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				41,96			41,96	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				41,960			41,96	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
2	921	21001-0311	Montáž krabice do muriva KO (68) bez zapojenia, s vekom, odbočná	5,000 kus		1,98	9,90	20
3	MAT	345 605D020	Krabica KO (68) odbočná : KUP 68	5,000 kus		1,01	5,05	20
4	921	21004-0701	Vysekanie drážky pre rúrku, kábel do D29 mm, začistenie (aj pre výmenu, alebo de	24,000 m		6,77	162,48	20
5	921	21004-0711	Vysekanie otvoru pre krabice KO,KUP 68-začistenie	5,000 kus		4,70	23,50	20
6	921	21011-0001	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	1,000 kus		2,90	2,90	20
7	MAT	345 300L161	Spínač rad.1 : Niloé™, s krytom, bez rámička, biely	1,000 kus		2,35	2,35	20
8	MAT	345 531L001	Rámik 1-násobný Niloé™ Neutrál , biely	1,000 kus		0,69	0,69	20
9	MAT	345 531L701	Rámik 1-násobný IP44 Niloé, s klapkou, biely	2,000 kus		2,43	4,86	20
10	921	21011-1012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	4,000 kus		3,40	13,60	20
11	MAT	345 407L262	Zásuvka 1-nás. legrand™,IP44	2,000 kus		3,84	7,68	20
12	MAT	345 410A201	Zásuvka 2-nás. legrand, kompletná biela	2,000 kus		5,83	11,66	20
13	921	21012-00511	Montáž rozvodnice R14 vrátane zapojenia	1,000 kus		85,00	85,00	20
14	MAT	005 7210005	Rozvodnica R14	1,000 kpl		486,00	486,00	20
15	921	21012-0451	Montáž, istič modulový 3-pól. do 25A	1,000 kus		3,62	3,62	20
16	MAT	358 5301C06	Istič 3-pólový 24742 - 10kA (3MD) C60H 25/3/B	1,000 kus		18,39	18,39	20
17	921	21020-10288	Demontáž, interiérové žiarivkové svietidlo	2,000 kus		9,90	19,80	20
18	921	21020-1029	Montáž, interiérové žiarivkové svietidlo - 2x lineárna žiarivka 21-36W, prísaden	2,000 kus		9,00	18,00	20
19	MAT	348 2B012351	Svietidlo žiarivkové Tomado 2x36W	2,000 kus		38,43	76,86	20
20	921	21080-0004	Montáž, vodič Cu plný drôt, uložený pod omietku NYY, CYY 6	24,000 m		0,52	12,48	20
21	MAT	341 023E007	Vodič bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 1x6 RE EFK	24,000 m		0,91	21,84	20
22	921	21080-0006	Montáž, vodič Cu plný drôt, uložený pod omietku NYY, CYY 16	16,000 m		0,52	8,32	20
23	MAT	341 023M011	Vodič bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 1x16 drôt (RE)	16,000 m		2,95	47,20	20
24	921	21080-0106	Montáž, kábel Cu 750V N2XH 3Jx2,5	21,000 m		0,60	12,60	20
25	MAT	341 211M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	14,000 m		0,79	11,06	20
26	MAT	341 211M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5	21,000 m		1,13	23,73	20
27	921	21080-0118	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x6-16	16,000 m		0,77	12,32	20
28	MAT	341 210M340	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x6	16,000 m		4,14	66,24	20
29	921	21080-0125	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku v strope CYKY 3x1,5	14,000 m		0,64	8,96	20
30	921	21101-0005	Osadenie "hmoždinky", vyvrtanie diery D 6mm, do muriva	8,000 kus		0,67	5,36	20
31	MAT	345 955K2011	Hmoždinka sklpopná , do dutých stien	8,000 kus		1,43	11,44	20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
32	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	19,310	%	6,00	115,86	20
33	921	21329-0050	Úprava rozvodnice	10,000	hod	7,50	75,00	20
34	921	21329-00901	Atest, merací protokol R14	1,000	kpl	120,00	120,00	20
35	921	21329-0100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	2,500	hod	7,50	18,75	20
36	921	21329-0110	Obhliadka, zameranie práce	2,000	hod	7,50	15,00	20
37	921	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce /osadenie Bernard svoriek vrát. materiálu/	2,500	hod	7,50	18,75	20
38	921	21329-01502	Murárske výpravky po prof. elektro	24,000	m	7,60	182,40	20
39	921	21329-01506	Drobné elektroinštalačné práce-premeranie okruhov	5,000	hod	7,50	37,50	20
40	921	21329-1	Nešpecifikované materiály /N-svorkovnica, vývodka, vodiče/	1,000	kpl	20,00	20,00	20
41	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	1,000	kpl	250,00	250,00	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				2 047,15			2 047,15	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				2 047,15			2 047,15	
Za rozpočet celkom				2 089,11			2 089,11	

Odberateľ: .

Projektant:

Dodávateľ: RECORD TK spol. s r.o, Bojnicka 16/A, Bratislava

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : UK Bratislava

Objekt :Rektorát UK - elektroinštalačné práce

Časť :mč.405

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	013	97104-2241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive hr. do 30 cm	3,000	kus	10,49	31,47	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				31,47			31,47	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				31,470			31,47	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
2	921	21001-0311	Montáž krabice do muriva KO (68) bez zapojenia, s vekom, odbočná	5,000	kus	1,98	9,90	20
3	MAT	345 605D020	Krabica KO (68) odbočná : KUP 68	5,000	kus	1,01	5,05	20
4	921	21004-0701	Vysekanie drážky pre rúrku, kábel do D29 mm, začistenie (aj pre výmenu, alebo de	37,500	m	6,77	253,88	20
5	921	21004-0711	Vysekanie otvoru pre krabice KO,KUP 68-začistenie	5,000	kus	4,70	23,50	20
6	921	21011-0003	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	1,000	kus	3,40	3,40	20
7	MAT	345 313L161	Prepínač rad.5 : Niloé™, s krytom, bez rámička, biely	1,000	kus	3,72	3,72	20
8	MAT	345 531L001	Rámik 1-násobný Niloé™ Neutrál, biely	1,000	kus	0,69	0,69	20
9	921	21011-1012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	4,000	kus	3,40	13,60	20
10	MAT	345 410A201	Zásuvka 2-nás. legrand, kompletná biela	4,000	kus	5,83	23,32	20
11	921	21020-10288	Demontáž, interiérové žiarivkové svietidlo - 4x lineárna žiarivka 49-58W, prisad	4,000	kus	9,90	39,60	20
12	921	21020-2030	Montáž, LED svietidlo vrátane zapojenia trafa	4,000	kus	14,49	57,96	20
13	MAT	348 1M000001	SVIETIDLA LED- Beghelli 600x600 panel	4,000	kus	73,92	295,68	20
14	MAT	348 1M000022	Beghelli montážny rám pre montáž do dutých stropov /vrátane montáža/	4,000	kus	27,40	109,60	20
15	921	21080-0106	Montáž, kábel Cu 750V N2XH 3x2,5	96,500	m	0,60	57,90	20
16	MAT	341 211M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	66,500	m	0,79	52,54	20
17	MAT	341 211M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5	96,500	m	1,13	109,05	20
18	921	21080-0125	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku v strope CYKY 3x1,5	66,500	m	0,64	42,56	20
19	921	21101-0005	Osadenie "hmoždinky", vyvrtanie diery D 6mm, do muriva	16,000	kus	0,67	10,72	20
20	MAT	345 955K2011	Hmoždinka sklpopná , do dutých stien	16,000	kus	1,43	22,88	20
21	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	18,110	%	6,00	108,66	20
22	921	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	1,000	hod	7,50	7,50	20
23	921	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia/pristroje/	3,000	hod	7,50	22,50	20
24	921	21329-0100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	2,500	hod	7,50	18,75	20
25	921	21329-0110	Obhliadka,zameranie práce	1,000	hod	7,50	7,50	20
26	921	21329-01502	Murárske výpravky po prof. elektro	37,500	m	7,60	285,00	20
27	921	21329-01506	Drobné elektroinštalačné práce-premeranie okruhov	2,500	hod	7,50	18,75	20
28	921	21329-1	HZS pre M21-nešpecifikované práce	10,000	hod	7,50	75,00	20
29	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	1,000	kpl	120,00	120,00	20
30	921	21329-10002	Spracovanie projektovej dokumentácie	10,000	hod	12,08	120,80	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				1 920,01			1 920,01	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRACE A DODAVKY M spolu:	1 920,01			1 920,01	
			Za rozpočet celkom	1 951,48			1 951,48	

Odberateľ: .
 Projektant:
 Dodávateľ: RECORD TK spol. s r.o, Bojnická 16/A, Bratislava

Spracoval:
 JKSO :

Stavba : UK Bratislava
 Objekt :Rektorát UK - elektroinštalácie práce
 Časť :mč.406

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spotu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	013	97104-2241	Vybúr, otvorov do 0,0225 m2 v murive hr. do 30 cm	4,000	kus	10,49	41,96	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				41,96			41,96	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				41,960			41,96	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
2	921	21001-0311	Montáž krabice do muriva KO (68) bez zapojenia, s vekom, odbočná	6,000	kus	1,98	11,88	20
3	MAT	345 605D020	Krabica KO (68) odbočná : KUP 68	6,000	kus	1,01	6,06	20
4	921	21004-0701	Vysekanie drážky pre rúrku, kábel do D29 mm, začistenie (aj pre výmenu, alebo de	37,500	m	6,77	253,88	20
5	921	21004-0711	Vysekanie otvoru pre krabica KO,KUP 68-začistenie	6,000	kus	4,70	28,20	20
6	921	21011-0003	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	1,000	kus	3,40	3,40	20
7	MAT	345 313L161	Prepínač rad.5 : Niloé™, s krytom, bez rámička, biely	1,000	kus	3,72	3,72	20
8	MAT	345 531L001	Rámik 1-násobný Niloé™ Neutrál , biely	1,000	kus	0,69	0,69	20
9	MAT	345 531L701	Rámik 1-násobný IP44 Niloé, s klapkou, biely	1,000	kus	2,43	2,43	20
10	921	21011-1012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	5,000	kus	3,40	17,00	20
11	MAT	345 407L262	Zásuvka 1-nás. legrand™,IP44	1,000	kus	3,84	3,84	20
12	MAT	345 410A201	Zásuvka 2-nás. legrand, kompletná biela	4,000	kus	5,83	23,32	20
13	921	21020-10288	Demontáž, interiérové žiarivkové svietidlo - 4x lineárna žiarivka 49-58W, prisad	4,000	kus	9,90	39,60	20
14	921	21020-2030	Montáž, LED svietidlo vrátane zapojenia traťa	4,000	kus	14,49	57,96	20
15	MAT	348 1M000001	SVIETIDLÁ LED- Beghelli 600x600 panel	4,000	kus	73,92	295,68	20
16	MAT	348 1M000022	Beghelli montážny rám pre montáž do dutých stropov /vrátane montáže/	4,000	kus	27,40	109,60	20
17	921	21080-0106	Montáž, kábel Cu 750V N2XH 3Jx2,5	114,500	m	0,60	68,70	20
18	MAT	341 211M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	72,500	m	0,79	57,28	20
19	MAT	341 211M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5	114,500	m	1,13	129,39	20
20	921	21080-0125	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku v strope CYKY 3x1,5	72,500	m	0,64	46,40	20
21	921	21101-0005	Osadenie "hmoždinky", vyvrtanie diery D 6mm, do muriva	16,000	kus	0,67	10,72	20
22	MAT	345 955K2011	Hmoždinka sklpopná , do dutých stien	16,000	kus	1,43	22,88	20
23	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	18,680	%	6,00	112,08	20
24	921	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	1,000	hod	7,50	7,50	20
25	921	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia/pristroje/	3,000	hod	7,50	22,50	20
26	921	21329-0100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	2,500	hod	7,50	18,75	20
27	921	21329-0110	Obhliadka,zameranie práce	1,000	hod	7,50	7,50	20
28	921	21329-01502	Murárske výpravky po prof. elektro	37,500	m	7,60	285,00	20
29	921	21329-01506	Drobné elektroinštalácie práce-premeranie okruhov	2,500	hod	7,50	18,75	20
30	921	21329-1	HZS pre M21-nešpecifikované práce	10,000	hod	7,50	75,00	20
31	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	1,000	kpl	120,00	120,00	20
32	921	21329-10002	Spracovanie projektovej dokumentácie	10,000	hod	12,08	120,80	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				1 980,51			1 980,51	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY M. spolu:	1 980,51			1 980,51	
			Za rozpočet celkom	2 022,47			2 022,47	

Odberaateľ: .
 Projektant:
 Dodávateľ: RECORD TK spol. s r.o, Bojnicka 16/A, Bratislava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : UK Bratislava
 Objekt :Rektorát UK - elektroinštalačné práce
 Časť :mč.407/408

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	013	97104-2241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive hr. do 30 cm	6,000	kus	10,49	62,94	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				62,94			62,94	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				62,940			62,94	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
2	921	21001-0311	Montáž krabice do muriva KO (68) bez zapojenia, s vekom, odbočná	9,000	kus	1,98	17,82	20
3	MAT	345 605D020	Krabica KO (68) odbočná : KUP 68	9,000	kus	1,01	9,09	20
4	921	21004-0701	Vysekanie drážky pre rúru, kábel do D29 mm, začistenie (aj pre výmenu, alebo de	53,500	m	6,77	362,20	20
5	921	21004-0711	Vysekanie otvoru pre krabice KO,KUP 68-začistenie	9,000	kus	4,70	42,30	20
6	921	21011-0001	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	1,000	kus	2,90	2,90	20
7	921	21011-0003	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	1,000	kus	3,40	3,40	20
8	MAT	345 300L161	Spínač rad.1 : Niloé™, s krytom, bez rámička, biely	1,000	kus	2,35	2,35	20
9	MAT	345 313L161	Prepínač rad.5 : Niloé™, s krytom, bez rámička, biely	1,000	kus	3,72	3,72	20
10	MAT	345 531L001	Rámik 1-násobný Niloé™ Neutrál , biely	2,000	kus	0,69	1,38	20
11	MAT	345 531L701	Rámik 1-násobný IP44 Niloé, s klapkou, biely	1,000	kus	2,43	2,43	20
12	921	21011-1012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	7,000	kus	3,40	23,80	20
13	MAT	345 407L262	Zásuvka 1-nás. legrand™,IP44	1,000	kus	3,84	3,84	20
14	MAT	345 410A201	Zásuvka 2-nás. legrand, kompletná biela	6,000	kus	5,83	34,98	20
15	921	21020-10288	Demontáž, interiérové žiarivkové svetidlo - 4x lineárna žiarivka 49-58W, prísad	6,000	kus	9,90	59,40	20
16	921	21020-2030	Montáž, LED svetidlo vrátane zapojenia trafa	6,000	kus	14,49	86,94	20
17	MAT	348 1M000001	SVIETIDLÁ LED- Beggelli 600x600 panel	6,000	kus	73,92	443,52	20
18	MAT	348 1M000022	Beggelli montážny rám pre montáž do dutých stropov /vrátane montáže/	6,000	kus	27,40	164,40	20
19	921	21080-0106	Montáž, kábel Cu 750V N2XH 3Jx2,5	154,000	m	0,60	92,40	20
20	MAT	341 211M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	85,500	m	0,79	67,55	20
21	MAT	341 211M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5	154,000	m	1,13	174,02	20
22	921	21080-0125	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku v strope CYKY 3x1,5	85,500	m	0,64	54,72	20
23	921	21101-0005	Osadenie "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 6mm, do muriva	24,000	kus	0,67	16,08	20
24	MAT	345 955K2011	Hmoždinka skipopná , do dutých stien	24,000	kus	1,43	34,32	20
25	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	25,080	%	6,00	150,48	20
26	921	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	1,000	hod	7,50	7,50	20
27	921	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia/pristroje/	4,000	hod	7,50	30,00	20
28	921	21329-0100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	2,500	hod	7,50	18,75	20
29	921	21329-0110	Obhliadka,zameranie práce	1,000	hod	7,50	7,50	20
30	921	21329-01502	Murárske výpravky po prof. elektro	53,500	m	7,60	406,60	20
31	921	21329-01506	Drobné elektroinštalačné práce-premeranie okruhov	2,500	hod	7,50	18,75	20
32	921	21329-1	HZS pre M21-nešpecifikované práce	10,000	hod	7,50	75,00	20
33	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	1,000	kpl	120,00	120,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
34	921	21329-10002	Spracovanie projektovej dokumentácie	10,000	hod	12,08	120,80	20
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	2 658,94			2 658,94	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	2 658,94			2 658,94	
			Za rozpočet celkom	2 721,88			2 721,88	

Odberateľ: .

Projektant:

Dodávateľ: RECORD TK spol. s r.o, Bojnícka 16/A, Bratislava

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : UK Bratislava

Objekt :Rektorát UK - elektroinštalačné práce

Časť :mč.409

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	013	97104-2241	Výbúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive hr. do 30 cm	3,000	kus	10,49	31,47	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				31,47			31,47	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				31,470			31,47	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
2	921	21001-0311	Montáž krabice do muriva KO (68) bez zapojenia, s vekom, odbočná	6,000	kus	1,98	11,88	20
3	MAT	345 605D020	Krabica KO (68) odbočná : KUP 68	6,000	kus	1,01	6,06	20
4	921	21004-0701	Vysekanie drážky pre rúrku, kábel do D29 mm, začistenie (aj pre výmenu, alebo de	38,000	m	6,77	257,26	20
5	921	21004-0702	Vysekanie drážky pre rúrku, kábel do D48 mm, začistenie (aj pre výmenu, alebo de	18,000	m	12,08	217,44	20
6	921	21004-0711	Vysekanie otvoru pre krabice KO,KUP 68-začistenie	6,000	kus	4,70	28,20	20
7	921	21011-0003	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	1,000	kus	3,40	3,40	20
8	MAT	345 313L161	Prepínač rad.5 : Niloé™, s krytom, bez rámička, biely	1,000	kus	3,72	3,72	20
9	MAT	345 531L001	Rámik 1-násobný Niloé™ Neutrál , biely	1,000	kus	0,69	0,69	20
10	MAT	345 531L701	Rámik 1-násobný IP44 Niloé, s klapkou, biely	1,000	kus	2,43	2,43	20
11	921	21011-1012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	5,000	kus	3,40	17,00	20
12	MAT	345 407L262	Zásuvka 1-nás, legrand™, IP44	1,000	kus	3,84	3,84	20
13	MAT	345 410A201	Zásuvka 2-nás. legrand, kompletná biela	4,000	kus	5,83	23,32	20
14	921	21012-00511	Montáž rozvodnice RO 38 vrátane zapojenia	1,000	kus	150,00	150,00	20
15	MAT	005 7210005	Rozvodnica RO 38	1,000	kpl	655,50	655,50	20
16	921	21012-00512	Demontáž RO38	1,000	kus	75,00	75,00	20
17	921	21020-10288	Demontáž, interiérové žiarivkové svetidlo - 4x lineárna žiarivka 49-58W, prísad	4,000	kus	9,90	39,60	20
18	921	21020-2030	Montáž, LED svetidlo vrátane zapojenia traťa	4,000	kus	14,49	57,96	20
19	MAT	348 1M000001	SVIETIDLÁ LED- Beghelli 600x600 panel	4,000	kus	73,92	295,68	20
20	MAT	348 1M000022	Beghelli montážny rám pre montáž do dutých stropov /vrátane montáža/	4,000	kus	27,40	109,60	20
21	921	21080-0004	Montáž, vodič Cu plný drôt, uložený pod omietku NYY, CYY 6	25,000	m	0,52	13,00	20
22	MAT	341 023E007	Vodič bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 1x6 RE EFK	25,000	m	0,91	22,75	20
23	921	21080-0106	Montáž, kábel Cu 750V N2XH 3Jx2,5	87,000	m	0,60	52,20	20
24	MAT	341 211M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	42,000	m	0,79	33,18	20
25	MAT	341 211M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5	87,000	m	1,13	98,31	20
26	921	21080-0125	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku v strope CYKY 3x1,5	42,000	m	0,64	26,88	20
27	921	21101-0005	Osadenie "hmoždinky", vyvrtanie diery D 6mm, do muriva	16,000	kus	0,67	10,72	20
28	MAT	345 955K2011	Hmoždinka sklpopná , do dutých stien	16,000	kus	1,43	22,88	20
29	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	32,470	%	6,00	194,82	20
30	921	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	1,000	hod	7,50	7,50	20
31	921	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia/prístroje/	3,000	hod	7,50	22,50	20
32	921	21329-00901	Atest,merací protokol RO 38	1,000	kpl	120,00	120,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
33	921	21329-0100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	2,500	hod	7,50	18,75	20
34	921	21329-0110	Obhliadka,zameranie práce	1,000	hod	7,50	7,50	20
35	921	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce /osadenie Bernard svoriek vrát.materiálu/	2,500	hod	7,50	18,75	20
36	921	21329-01502	Murárske výpravky po prof. elektro	38,000	m	7,60	288,80	20
37	921	21329-01506	Drobné elektroinštalačné práce-premeranie okruhov	2,500	hod	7,50	18,75	20
38	921	21329-1	HZS pre M21-nešpecifikované práce	10,000	hod	7,50	75,00	20
39	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	1,000	kpl	250,00	250,00	20
40	921	21329-10002	Spracovanie projektovej dokumentácie	15,000	hod	12,08	181,20	20
			M21 -155 Elektromontáže spolu:	3 442,07			3 442,07	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	3 442,07			3 442,07	
			Za rozpočet celkom	3 473,54			3 473,54	

Odberateľ: .
 Projektant:
 Dodávateľ: RECORD TK spol. s r.o, Bojnicka 16/A, Bratislava

Spracovať:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : UK Bratislava
 Objekt :Rektorát UK - elektroinštalačné práce
 Časť :mč.409a

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	013	97104-2241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive hr. do 30 cm	3,000	kus	10,49	31,47	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				31,47			31,47	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				31,470			31,47	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
2	921	21001-0311	Montáž krabice do muriva KO (68) bez zapojenia, s vekom, odbočná	6,000	kus	1,98	11,88	20
3	MAT	345 605D020	Krabica KO (68) odbočná : KUP 68	6,000	kus	1,01	6,06	20
4	921	21004-0701	Vysekanie drážky pre rúrku, kábel do D29 mm, začistenie (aj pre výmenu, alebo de	38,000	m	6,77	257,26	20
5	921	21004-0711	Vysekanie otvoru pre krabice KO,KUP 68-začistenie	6,000	kus	4,70	28,20	20
6	921	21011-0003	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	1,000	kus	3,40	3,40	20
7	MAT	345 313L161	Prepínač rad.5 : Niloc TM , s krytom, bez rámička, biely	1,000	kus	3,72	3,72	20
8	MAT	345 531L001	Rámik 1-násobný Niloc TM Neutrál , biely	1,000	kus	0,69	0,69	20
9	MAT	345 531L701	Rámik 1-násobný IP44 Niloc, s klapkou, biely	1,000	kus	2,43	2,43	20
10	921	21011-1012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	5,000	kus	3,40	17,00	20
11	MAT	345 407L262	Zásuvka 1-nás. legrand TM , IP44	1,000	kus	3,84	3,84	20
12	MAT	345 410A201	Zásuvka 2-nás. legrand, kompletná biela	4,000	kus	5,83	23,32	20
13	921	21020-10288	Demontáž, interiérové žiarivkové svietidlo - 4x lineárna žiarivka 49-58W, prisad	4,000	kus	9,90	39,60	20
14	921	21020-2030	Montáž, LED svietidlo vrátane zapojenia trafa	4,000	kus	14,49	57,96	20
15	MAT	348 1M000001	SVIETIDLA LED- Beghelli 600x600 panel	4,000	kus	73,92	295,68	20
16	MAT	348 1M000022	Beghelli montážny rám pre montáž do dutých stropov /vrátane montáže/	4,000	kus	27,40	109,60	20
17	921	21080-0004	Montáž, vodič Cu plný drôt, uložený pod omietku NYY, CYY 6	34,000	m	0,52	17,68	20
18	MAT	341 023E007	Vodič bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 1x6 RE EFK	34,000	m	0,91	30,94	20
19	921	21080-0106	Montáž, kábel Cu 750V N2XH 3Jx2,5	136,000	m	0,60	81,60	20
20	MAT	341 211M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	52,000	m	0,79	41,08	20
21	MAT	341 211M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5	136,000	m	1,13	153,68	20
22	921	21080-0125	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku v strope CYKY 3x1,5	52,000	m	0,64	33,28	20
23	921	21101-0005	Osadenie "hmoždinky", vyvrtanie diery D 6mm, do muriva	16,000	kus	0,67	10,72	20
24	MAT	345 955K2011	Hmoždinka sklpopná , do dutých stien	16,000	kus	1,43	22,88	20
25	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	19,500	%	6,00	117,00	20
26	921	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	1,000	hod	7,50	7,50	20
27	921	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia/pristroje/	3,000	hod	7,50	22,50	20
28	921	21329-0100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	2,500	hod	7,50	18,75	20
29	921	21329-0110	Obhliadka,zameranie práce	1,000	hod	7,50	7,50	20
30	921	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce /osadenie Bernard svorlek vrát.materiálu/	2,500	hod	7,50	18,75	20
31	921	21329-01502	Murárske výpravky po prof. elektro	38,000	m	7,60	288,80	20
32	921	21329-01506	Drobné elektroinštalačné práce-premeranie okruhov	2,500	hod	7,50	18,75	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spotu	DPH %
33	921	21329-1	HZS pre M21-nešpecifikované práce	10,000	hod	7,50	75,00	20
34	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	1,000	kpl	120,00	120,00	20
35	921	21329-10002	Spracovanie projektovej dokumentácie	10,000	hod	12,08	120,80	20
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	2 067,85			2 067,85	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	2 067,85			2 067,85	
			Za rozpočet celkom	2 099,32			2 099,32	

Odberateľ: .

Projektant:

Dodávateľ: RECORD TK spol. s r.o, Bojnická 16/A, Bratislava

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : UK Bratislava

Objekt :Rektorát UK - elektroinštalačné práce

Časť :mč.410

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	013	97104-2241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive hr. do 30 cm	3,000 kus		10,49	31,47	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				31,47			31,47	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				31,470			31,47	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
2	921	21001-0311	Montáž krabice do muriva KO (68) bez zapojenia, s vekom, odbočná	5,000 kus		1,98	9,90	20
3	MAT	345 605D020	Krabica KO (68) odbočná : KUP 68	5,000 kus		1,01	5,05	20
4	921	21004-0701	Vysekanie drážky pre rúrku, kábel do D29 mm, začistenie (aj pre výmenu, alebo de	36,000 m		6,77	243,72	20
5	921	21004-0711	Vysekanie otvoru pre krabice KO,KUP 68-začistenie	5,000 kus		4,70	23,50	20
6	921	21011-0003	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	1,000 kus		3,40	3,40	20
7	MAT	345 313L161	Prepínač rad.5 : Niloé™, s krytom, bez rámička, biely	1,000 kus		3,72	3,72	20
8	MAT	345 531L001	Rámik 1-násobný Niloé™ Neutrál , biely	1,000 kus		0,69	0,69	20
9	MAT	345 531L701	Rámik 1-násobný IP44 Niloé, s klapkou, biely	1,000 kus		2,43	2,43	20
10	921	21011-1012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, príbežná	4,000 kus		3,40	13,60	20
11	MAT	345 410A201	Zásuvka 2-nás. legrand, kompletná biela	4,000 kus		5,83	23,32	20
12	921	21020-10288	Demontáž, interiérové žiarivkové svetidlo - 4x lineárna žiarivka 49-58W, prisad	4,000 kus		9,90	39,60	20
13	921	21020-2030	Montáž, LED svetidlo vrátane zapojenia traťa	4,000 kus		14,49	57,96	20
14	MAT	348 1M000001	SVIETIDLÁ LED- Beghelli 600x600 panel	4,000 kus		73,92	295,68	20
15	MAT	348 1M000022	Beghelli montážny rám pre montáž do dutých stropov /vrátane montáža/	4,000 kus		27,40	109,60	20
16	921	21080-0106	Montáž, kábel Cu 750V N2XH 3Jx2,5	56,000 m		0,60	33,60	20
17	MAT	341 211M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	34,000 m		0,79	26,86	20
18	MAT	341 211M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5	56,000 m		1,13	63,28	20
19	921	21080-0125	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku v strope CYKY 3x1,5	34,000 m		0,64	21,76	20
20	921	21101-0005	Osadenie "hmoždinky", vyvrtanie diery D 6mm, do muriva	16,000 kus		0,67	10,72	20
21	MAT	345 955K2011	Hmoždinka sklopná , do dutých stien	16,000 kus		1,43	22,88	20
22	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	16,750 %		6,00	100,50	20
23	921	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	1,000 hod		7,50	7,50	20
24	921	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia/pristroje/	3,000 hod		7,50	22,50	20
25	921	21329-0100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	2,500 hod		7,50	18,75	20
26	921	21329-0110	Obhľadka,zameranie práce	1,000 hod		7,50	7,50	20
27	921	21329-01502	Murárske výpravky po prof. elektro	36,000 m		7,60	273,60	20
28	921	21329-01506	Drobné elektroinštalačné práce-premeranie okruhov	2,500 hod		7,50	18,75	20
29	921	21329-1	HZS pre M21-nešpecifikované práce	10,000 hod		7,50	75,00	20
30	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	1,000 kpl		120,00	120,00	20
31	921	21329-10002	Spracovanie projektovej dokumentácie	10,000 hod		12,08	120,80	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				1 776,17			1 776,17	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODAVKY M spolu:	1 776,17			1 776,17	
			Za rozpočet celkom	1 807,64			1 807,64	

Odberateľ: .
 Projektant:
 Dodávateľ: RECORD TK spol. s r.o., Bojnicka 16/A, Bratislava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : UK Bratislava
 Objekt :Rektorát UK - elektroinštalačné práce
 Časť :mč.427

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	013	97104-2241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive hr. do 30 cm	3,000	kus	10,49	31,47	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				31,47			31,47	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				31,470			31,47	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
2	921	21001-0311	Montáž krabice do muriva KO (68) bez zapojenia, s vekom, odbočná	6,000	kus	1,98	11,88	20
3	MAT	345 605D020	Krabica KO (68) odbočná : KUP 68	6,000	kus	1,01	6,06	20
4	921	21004-0701	Vysekanie drážky pre rúrku, kábel do D29 mm, začistenie (aj pre výmenu, alebo de	60,000	m	6,77	406,20	20
5	921	21004-0711	Vysekanie otvoru pre krabice KO,KUP 68-začistenie	6,000	kus	4,70	28,20	20
6	921	21011-0003	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	1,000	kus	3,40	3,40	20
7	MAT	345 313L161	Prepínač rad.5 : Niloé™, s krytom, bez rámička, biely	1,000	kus	3,72	3,72	20
8	MAT	345 531L001	Rámik 1-násobný Niloé™ Neutrál , biely	1,000	kus	0,69	0,69	20
9	921	21011-1012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, prebežná	5,000	kus	3,40	17,00	20
10	MAT	345 410A201	Zásuvka 2-nás. legrand, kompletná biela	5,000	kus	5,83	29,15	20
11	921	21020-1028	Montáž, interiérové žiarivkové svetidlo - 4x lineárna žiarivka 49-58W, prisaden	6,000	kus	12,97	77,82	20
12	921	21020-10288	Demontáž, interiérové svetidlo	6,000	kus	8,35	50,10	20
13	921	21080-0106	Montáž, kábel Cu 750V N2XH 3Jx2,5	155,000	m	0,60	93,00	20
14	MAT	341 211M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	70,000	m	0,79	55,30	20
15	MAT	341 211M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5	155,000	m	1,13	175,15	20
16	921	21080-0125	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku v strope GYKY 3x1,5	70,000	m	0,64	44,80	20
17	921	21101-0005	Osadenie "hmoždinky", vyvrtanie diery D 6mm, do muriva	24,000	kus	0,67	16,08	20
18	MAT	345 955K2011	Hmoždinka sklopná , do dutých stien	24,000	kus	1,43	34,32	20
19	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	18,410	%	6,00	110,46	20
20	921	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	1,000	hod	7,50	7,50	20
21	921	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia/prístroje/	3,000	hod	7,50	22,50	20
22	921	21329-0100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	2,500	hod	7,50	18,75	20
23	921	21329-0110	Obhliadka,zameranie práce	1,000	hod	7,50	7,50	20
24	921	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce /osadenie Bernard svoriek vrát.materiálu/	2,500	hod	7,50	18,75	20
25	921	21329-01502	Murárske výpravky po prof. elektro	45,000	m	7,60	342,00	20
26	921	21329-01506	Drobné elektroinštalačné práce-premeranie okruhov	2,500	hod	7,50	18,75	20
27	921	21329-1	HZS pre M21-nešpecifikované práce	15,000	hod	7,50	112,50	20
28	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	1,000	kpl	120,00	120,00	20
29	921	21329-10002	Spracovanie projektovej dokumentácie	10,000	hod	12,08	120,80	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				1 952,38			1 952,38	
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení								
30	922	22026-0732	Demontáž-Žľab káblový PVC	20,000	m	4,00	80,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			M22 - 156 Montáž oznem. signal. a zab. zaradení spolu:	80,00			80,00	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	2 032,38			2 032,38	
			Za rozpočet celkom	2 063,85			2 063,85	