

## Príloha 2

**Miesto stavby:** VM Ľ. Štúra - Mlyny UK  
Západná strana VB B  
Staré Grunty 36  
841 04 Bratislava  
Parcela č. 2940/37, k.ú. Bratislava – Karlova Ves

**Názov zákazky:** **Oplotenie športového areálu**

**Predmet zákazky:**

- a) Vybudovanie oplotenia a vstupných brán do areálu určeného na športovanie (workout, stolný tenis, plážový volejbal a pod.). Oplotenie bude vybudované ako oceľové – výplň axisový plotový panel s povrchovou úpravou galvanicky pozinkovaná oceľ + poplastovaná úprava RAL 6005.

Výška oplotenia je premenlivá – oplotenie vrátane dvoch vstupných brán má výšku 1,0m, lokálne má oplotenie výšku 4,0m.

Predmetné oplotenie sa týka východnej a južnej strany a čiastočne západnej, kde sa ráta s pôvodným oplotením tenisového ihriska a strmým svahom zo severnej strany. V oplotení sa ráta s dvomi vstupnými bránami.

Dĺžka nového vonkajšieho oplotenia vrátane brán cca: 109,00 m

Dĺžka nových obrubníkov cca: 84,50 m

- b) Osadenie PVC obrubníkov okolo pôvodného plážového volejbalového ihriska ako oddelenie plochy od okolitého terénu.
- c) vybudovanie plochy na odkladanie euro paliet slúžiacich ako lavičky a stoly. Jedná sa o plochu 700x400cm zo zatrávňovacej betónovej dlažby, uloženej do vyrovnaného podkladu ( podklad zo štrkoviny a drveného kameniva). Plocha bude obrúbená betónovými obrubníkmi.

**Opis prác:**

- a) **vybudovanie oplotenia športového areálu:** Výkopové práce s cieľom osadiť a zabetónovať stĺpiky oplotenia a stĺpiky brán. Po vyzretí betónu, montáž samotných plotových dielcov a brán. Postupovať podľa projektovej dokumentácie.
- b) **osadenie PVC obrubníkov:** Výkopové práce. Do výkopu následne osadiť PVC obrubníky do betónového lôžka. Postupovať podľa projektovej dokumentácie.
- c) **plocha na odkladanie euro paliet:** Zemné práce s cieľom osadiť obrubníky do betónového lôžka a tiež s cieľom vybudovať lôžko z kameniva a štrku, do ktorého osadiť betónové zatrávňovacie bloky. Postupovať podľa projektovej dokumentácie.

**Podmienky realizácie:**

- Pred začatím stavebných prác je nutné predložiť rozpočet so všetkými špecifikáciami položiek materiálov a prác, ktorý musí byť schválený VM Mlyny
- VM Mlyny si vyhradzuje právo na posúdenie a následné schválenie/zamietnutie stavebných materiálov a príslušenstva, ktoré bude realizátor na stavbe používať
  
- Pred začatím realizácie prác je realizátor povinný predložiť vzorky farieb, materiálov a zariadení, ktoré chce na stavbe použiť. VM Mlyny si vyhradzuje právo vybrať si z predložených vzoriek.
- realizátor je povinný udržiavať čistotu a poriadok v okolí stavby a nevytvárať nadmerný hluk a prašnosť.
- priestor musí byť vždy zabezpečený voči možnému zraneniu, prípadne pádu osôb (podľa STN, EN a príslušných vyhlášok SR).
- Otvory musia byť na noc a počas voľných dní zabezpečené proti vniknutiu cudzích osôb!
- požadujeme predložiť certifikáty materiálov a vyhlásenia o zhode použitých materiálov.

**Prístupy:**

Vjazd ku stavenisku je po vnútro-areálovej komunikácii, následne v teréne