

## Príloha 2

**Miesto stavby:** VM L. Štúra - Mlyny UK  
Átriové domky  
Staré Grunty 36  
841 04 Bratislava

**Názov zákazky:** „Oprava oporných múrikov“

**Predmet zákazky:**

Predmetom zákazky je oprava 24 oporných múrikov od najjednoduchších tvarov, až po zalomené oporné múriky, a časť múrikov aj s kvetináčmi.

Účelom prác je odstrániť na jestvujúcich oporných múrikoch povrchové a vnútorné vady a kazy - vzniknuté po dlhoročnom užívaní a dosiahnuť komplexne nový reprezentačný vzhľad zodpovedajúci významu hlavnej pešej komunikácie Internátu Mlynská Dolina v areáli Átriových domkov.

**Opis prác:**

Na začiatku prác sa vyberie zemina z kvetináčov - vaní (iba v prípade oporných múrikov s kvetináčmi). Osekajú sa všetky narušené omietky. Odreže sa v 4x prípadoch prečnievajúca časť kvetináčov po líniu podstavca. Potom sa pristúpi k vyčisteniu trhlín a prasklín do hĺbky, vrátane povysávania nečistôt a prachu. Zo všetkých kvetináčov sa odstránia pôvodné odtokové rúrky. Následne sa dôkladne obrúsia pôvodné nátery. Kompletne sa očistia (aj vodou) všetky ostatné povrchy múrikov a vaní kvetináčov. Osadia sa nové vhodné odtokové rúrky. Bočné (obnažené) steny vaní (po odrezaní) sa zamurujú vhodným murovacím materiálom, so zarovnaním na líniu podstavca. Následne sa pristúpi k sanácii trhlín a prasklín (mimo vaní kvetináčov) s použitím vhodného prípravku, pričom sa zároveň v trasovaniach trhlín a prasklín vtlačia (zažehlia) pásiky sklotextilnej mriežky. Utesnia sa a zafixujú novo osadené odtokové rúrky vhodnou maltou. V ďalšom slede sa napenetruje (egalizuje a spevní) celý odokrytý povrch vaní kvetináčov vhodným prípravkom. Na neho sa potom pristúpi k nanieseniu 1.vrstvy hydroizolácie vhodným prípravkom, pričom sa zároveň v trasovaniach trhlín a prasklín vtlačia (zažehlia) pásiky sklotextilnej mriežky. Následne sa zrealizuje 2.vrstva hydroizolácie (aj zarovnanie) vhodným prípravkom. Ukončené nátery hydroizolácií vaní kvetináčov sa finálne natrú farbou odolnou voči stojatej vode. Finálne sa hydroizolácia stien vaní kvetináčov sa ochráni obkladom vhodnou nopovou fóliou. Následne po dostatočnom technologickom časovom posune sa naniesie na celý viditeľný povrch múrikov (mimo vaní kvetináčov) reprofilačná malta na betón. Na takto zrealizovanú omietku sa finálne naniesie vhodný náter na betónový podklad. Na záver sa naplnia vane kvetináčov vhodným substrátom s bezúdržbovou vegetáciou.

Pracovné postupy musia byť zrealizované za dodržania všetkých potrebných technologických a bezpečnostných predpisov a postupov, s dodržaním dostatočného časového postupu medzi jednotlivými pracovnými operáciami.

**Čas plnenia:**

Úspešný uchádzač sa zaväzuje dokončiť a odovzdať dielo v termíne:  
**do 4 týždňov, odo dňa zaslania elektronickej výzvy na začatie prác.**

**Podmienky realizácie:**

- Pred začatím stavebných prác je úspešný uchádzač povinný predložiť rozpočet so všetkými špecifikáciami položiek materiálov a prác, ktorý musí byť schválený verejným obstarávateľom
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a následné schválenie/zamietnutie stavebných materiálov a príslušenstva, ktoré bude realizátor na stavbe používať.
- Pred začatím realizácie prác je úspešný uchádzač povinný predložiť vzorky farieb, materiálov a zariadení, ktoré chce na stavbe použiť. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vybrať si z predložených vzoriek.
- Úspešný uchádzač je povinný udržiavať čistotu a poriadok v okolí stavby a nevytvárať nadmerný hluk a prašnosť.
- Priestor staveniska musí byť vždy zabezpečený voči možnému zraneniu, prípadne pádu osôb (podľa STN, EN a príslušných vyhlášok SR).
- Verejný obstarávateľ požaduje predložiť certifikáty materiálov a vyhlásenia o zhode použitých materiálov.

**Prístupy:**

Vjazd ku stavenisku je po vnútro-areálovej komunikácii

**Zariadenie staveniska:** V prípade potreby bude úspešnému uchádzačovi umožnené používanie WC v areáli Internátu Mlynská Dolina, na Átriových domkoch blok C. Verejný obstarávateľ umožní úspešnému uchádzačovi pripojiť sa na zdroj vody a elektriny. Úspešný uchádzač si zabezpečí vlastný pripojovací materiál, ktorý bude podrobený prehliadke zodpovednou osobou verejného obstarávateľa. V prípade ak materiál bude nevhodný v zmysle bezpečnosti prevádzky, bude odmietnuté jeho pripojenie do elektrickej siete. Dodávka elektriny bude spoplatnená podľa nameraného množstva.

Skladovanie vlastného materiálu – verejný obstarávateľ poskytne úspešnému uchádzačovi priestor na umiestnenie unimobunky v areáli AD.

**Záručná doba:**

**60 mesiacov, zádržné 5% z celkovej ceny diela po dobu 1 rok.**