

Dodatok č.1 ku
Zmluve o dielo zo dňa 04.11.2019
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka SR

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : **Obec Chlebnice**
Chlebnice 186
027 55 Dlhá na Oravou

IČO : 00314510
DIČ : 2020561653
Štatutárny zástupca : Ing. Anton Staš – starosta obce
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu: : 917428332/0200
IBAN : SK13 0200 0000 0009 1742 8332
Telefón : 0907818552
E-mail : starosta@chlebnice.sk

a

Zhotoviteľ : **MS – stav s.r.o.**
Nábřežie Oravy 3135
026 01 Dolný Kubín

IČO : 36431176
IČ DPH : SK2022016315
Štatutárny zástupca : Meľo Stanislav - konateľ
Zástupca pre veci - zmluvné : Mgr. Veronika Moravcová – konateľ
a technické : Ing. Tibor Kumor, rozpočtár spoločnosti
Bankové spojenie : SLSP a.s.
číslo účtu : 323084042/0900
IBAN: : SK20 0900 0000 0003 2308 4042
Telefón : 043/5823977, 0905 36 05 53
e-mail : melova@msstav.sk
Spoločnosť je zapísaná v OR u Okresného súdu Žilina oddiel Sro, vložka č. 16283/L

sa dohodli na uzatvorení tohoto dodatku č.1 ku zmluve o dielo (ďalej aj „dodatok č.1“) s nasledovným obsahom:

Čl. I
Predmet dodatku:

Článok V Cena diela sa z dôvodu navýšenia ceny diela (dôvodom je nepredvídateľné navýšenie ceny materiálov, ktoré nastalo za obdobie od podpisu zmluvy) mení nasledovne:



Cena diela sa mení na:

Cena za dielo 25 616,00 EUR bez DPH
DPH 20 % 5 123,20 EUR
Cena spolu 30 739,20 EUR s DPH

Čl. II

Závěrečné ustanovenia:

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

Prílohy :

Príloha č.1 – Upravený rozpočet – cenová ponuka

V Dolnom Kubíne,

Dátum:.....

20. APR. 2022



Nábrežie Oravý 3135, 026 01 Dolný Kubín
IČO:36431170, IČ DPH:SK2322016315
tel.:043/5822117

zhotoviteľ

V Dolnom Kubíne,

Dátum:.....

20. APR. 2022



objednávateľ



Základná finančná kontrola

Finančnú operáciu je možné / nie je možné vykonať,
je možné / nie je možné v nej pokračovať alebo
je potrebné / nie je potrebné ju vymáhať

MELDOVA 20.4.2022

meno a priezvisko dátum podpis

Finančnú operáciu je možné / nie je možné vykonať,
je možné / nie je možné v nej pokračovať alebo
je potrebné / nie je potrebné ju vymáhať

ING. STAS 20.4.2022

meno a priezvisko dátum podpis vedúceho štatahára

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obecná knižnica
Objekt: 01 - Búracie práce

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 14.04.2022

Objednávateľ:
Obec Chlebnice

IČO: 00314510
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
MS - stav, sro

IČO: 36431176
IČO DPH: SK2022016315

Projektant:
VIZUALDK projekt, s.r.o.

IČO: 47555505
IČO DPH: 2023952898

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3 331,38
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 3 331,38

| | | | | |
|--------------|--------|---|----------|--------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 3 331,38 | 666,28 |

Cena s DPH v EUR 3 997,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



MS-stav.s.r.o.

Nábrežie Oravy 3135, 026 01 Dolný Kubín
IČO:36431176, IČ DPH:SK2022016315
tel.:043/5825 77

MS - stav, sro

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obecná knižnica

Objekt: 01 - Búracie práce

Miesto:

Dátum: 14.04.2022

Objednávateľ: Obec Chlebnice
Zhotoviteľ: MS - stav, sro

Projektant: VIZUALDK projekt, s.r.o.
Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 3 331,38 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 2 075,15 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 2 075,15 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 1 256,23 |
| 762 - Konštrukcie tesárske | 594,20 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 13,75 |
| 765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé | 567,00 |
| 766 - Konštrukcie stolárske | 81,29 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 3 331,38 |



MS-stav s.r.o.
Nábrežie Oravy 3135, 026 01 Dolný Kubín
IČO:36431170, IČ DPH:SK2022018310
tel.:043/5822117

ROZPOČET

Stavba: Obecná knižnica

Objekt: 01 - Búracie práce

Miesto: Dátum: 14.04.2022

Objednávateľ: Obec Chlebnice Projektant: VIZUALDK projekt, s.r.o.

Zhotoviteľ: MS - stav, sro Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

3 331,380

HSV - Práce a dodávky HSV

2 075,151

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 075,151

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------|---|----|---------|--------|---------|
| 1 | K | 965041341 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvárovbetón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t | m3 | 5,599 | 40,500 | 226,760 |
| "Búranie podlahy podkrovia" 55,99*0,1 | | | | | 5,599 | | |
| Súčet | | | | | 5,599 | | |
| 2 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 21,168 | 7,200 | 152,410 |
| 3 | K | 979011121 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | t | 21,168 | 6,100 | 129,125 |
| 4 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 21,168 | 11,100 | 234,965 |
| 5 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 190,512 | 0,400 | 76,205 |
| 6 | K | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 21,168 | 7,400 | 156,643 |
| 7 | K | 979082121 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 169,344 | 0,740 | 125,315 |
| 8 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - ostatné | t | 21,168 | 46,000 | 973,728 |

PSV - Práce a dodávky PSV

1 256,229

762 - Konštrukcie tesárske

594,198

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------|--|---|---------|-------|---------|
| 9 | K | 762331811 | Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy do 120 cm2, - 0.00800t | m | 52,120 | 1,300 | 67,756 |
| "80x120" 13,03*2 | | | | | 26,060 | | |
| "100x100" 13,03*2 | | | | | 26,060 | | |
| Súčet | | | | | 52,120 | | |
| 10 | K | 762331812 | Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, - 0.01400t | m | 177,546 | 1,500 | 266,319 |
| "80x180" 14*10,016+11,322*2 | | | | | 153,546 | | |
| "120x130" 6*4 | | | | | 24,000 | | |
| Súčet | | | | | 177,546 | | |
| 11 | K | 762331813 | Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2, - 0.02400t | m | 7,650 | 1,800 | 13,770 |
| "150x150" 2,55*3 | | | | | 7,650 | | |
| Súčet | | | | | 7,650 | | |

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 12 | K | 762341811 | Demontáž debnenia striech rovných, oblukových do 60 , z dosiek hrubých, hobľovaných, - 0.01600t | m2 | 130,150 | 1,100 | 143,165 |
| | | | "Demontáž strechy" (58,77+70,18+1,2) | | 130,150 | | |
| | | | Súčet | | 130,150 | | |
| 13 | K | 762342811 | Demontáž lakovaných striech so sklonom do 80 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, - 0.00200t | m2 | 130,150 | 0,590 | 75,789 |
| | | | "Demontáž strechy" (58,77+70,18+1,2) | | 130,150 | | |
| | | | Súčet | | 130,150 | | |
| 14 | K | 998762202 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % | 5,739 | 4,600 | 26,399 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | | | | | | | 13,745 |
| 15 | K | 764351820 | Demontáž žlabov podokvap, štvorhranných rovných, oblukových, do 30 rš 400 mm, - 0,00390t | m | 13,030 | 0,780 | 10,163 |
| | | | "Demontáž žlabov" 13,03 | | 13,030 | | |
| | | | Súčet | | 13,030 | | |
| 16 | K | 764359810 | Demontáž kotlíka konického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t | ks | 1,000 | 0,890 | 0,890 |
| 17 | K | 764454803 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t | m | 3,000 | 0,800 | 2,400 |
| | | | "Demontáž zvodov" 3 | | 3,000 | | |
| | | | Súčet | | 3,000 | | |
| 18 | K | 998764202 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 0,146 | 2,000 | 0,292 |
| 765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé | | | | | | | 566,999 |
| 19 | K | 765361816 | Demontáž krytiny z drevených štítkov do 50 ks/m2, do sutiny, sklon strechy nad 45 , - 0,045t | m2 | 130,150 | 4,100 | 533,615 |
| | | | "Demontáž strechy" (58,77+70,18+1,2) | | 130,150 | | |
| | | | Súčet | | 130,150 | | |
| 20 | K | 998765202 | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 5,564 | 6,000 | 33,384 |
| 766 - Konštrukcie stolárske | | | | | | | 81,287 |
| 21 | K | 766411821 | Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0.01098t | m2 | 19,196 | 4,200 | 80,623 |
| | | | "Demontáž štítového obloženia" (5,412*(3,368 3,105)+(6,389 3,368)*5,412/2)*2 | | 19,196 | | |
| | | | Súčet | | 19,196 | | |
| 22 | K | 998766202 | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 0,949 | 0,700 | 0,664 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obecná knižnica
 Objekt: 03 - nový stav - strecha

JKSO:
 Miesto:

KS:
 Dátum: 14.04.2022

Objednávateľ:
 Obec Chlebnice

IČO: 00314510
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 MS -stav, sro

IČO: 36431176
 IČO DPH: SK2022016315

Projektant:
 VIZUALDK projekt, s.r.o.

IČO: 47555505
 IČO DPH: 2023952898

Spracovateľ:

IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|---|-----------|------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 22 284,62 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 22 284,62 |
| DPH základna | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 22 284,62 | 4 456,92 |

Cena s DPH v EUR 26 741,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



MS-stav s.r.o.

Nábrežie Oravý 3135, 026 01 Dolný Kubín
 IČO:36431176, IČ DPH:SK2022016315
 tel.:043/582...77

MS - stav, sro

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obecná knižnica

Objekt: 03 - nový stav - strecha

Miesto: Datum: 14.04.2022

Objednávateľ: Obec Chlebnice

Projektant: VIZUALDK projekt, s.r.o.

Zhotoviteľ: MS -stav, sro

Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 22 284,62 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 2 075,15 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 2 075,15 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 20 209,47 |
| 762 - Konštrukcie tesárske | 8 954,56 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 5 144,54 |
| 765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé | 2 279,81 |
| 766 - Konštrukcie stolárske | 3 830,56 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 22 284,62 |



ROZPOČET

Stavba: Obecná knižnica

Objekt: 03 - nový stav - strecha

Miesto: Datum: 14.04.2022

Objednávateľ: Obec Chlebnice Projektant: VIZUALDK projekt. s.r.o.

Zhotoviteľ: MS -stav, sro Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

22 284,623

HSV - Práce a dodávky HSV

2 075,151

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 075,151

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|---------|
| 1 | K | 965041341 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvarebetón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t | m3 | 5,599 | 40,500 | 226,760 |
| | | | "Búranie podlahy podkrovia" 55,99*0,1 | | 5,599 | | |
| | | | Súčet | | 5,599 | | |
| 2 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 21,168 | 7,200 | 152,410 |
| 3 | K | 979011121 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | t | 21,168 | 6,100 | 129,125 |
| 4 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 21,168 | 11,100 | 234,965 |
| 5 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 190,512 | 0,400 | 76,205 |
| 6 | K | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 21,168 | 7,400 | 156,643 |
| 7 | K | 979082121 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 169,344 | 0,740 | 125,315 |
| 8 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - ostatné | t | 21,168 | 46,000 | 973,728 |

PSV - Práce a dodávky PSV

20 209,472

762 - Konštrukcie tesárske

8 954,558

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|---------|-------|---------|
| 9 | K | 762331811 | Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy do 120 cm2, - 0.00800t | m | 52,120 | 1,300 | 67,756 |
| | | | "80x120" 13,03*2 | | 26,060 | | |
| | | | "100x100" 13,03*2 | | 26,060 | | |
| | | | Súčet | | 52,120 | | |
| 10 | K | 762331812 | Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, - 0.01400t | m | 177,546 | 1,500 | 266,319 |
| | | | "80x180" 14*10,016+11,322+2 | | 153,546 | | |
| | | | "120x130" 6*4 | | 24,000 | | |
| | | | Súčet | | 177,546 | | |
| 11 | K | 762331813 | Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2, - 0.02400t | m | 7,650 | 1,800 | 13,770 |
| | | | "150x150" 2,55*3 | | 7,650 | | |
| | | | Súčet | | 7,650 | | |

| PČ | Typ | Kod | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|--|----------------|----------|--------------|-------------------|
| 12 | K | 762332120 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm ² | m | 247,670 | 5,700 | 1 411,719 |
| | | | "60x200" 1,27*16 | | 20,320 | | |
| | | | "80x180" (1,8+4,89+5,42*11+4,71*18-1,23-3,58+1,34+1,7+7+3,26*2-2,27*2-1,35*2-0,44-3,85*2-2,93*2-2,02*2-1,09*2) | | 206,170 | | |
| | | | "100x180" (4,71*2+1,65*2) | | 12,720 | | |
| | | | "140x140" 1,41*6 | | 8,460 | | |
| | | | Súčet | | 247,670 | | |
| 13 | K | 762332130 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-238 cm ² | m | 29,860 | 8,000 | 238,880 |
| | | | "150x180" (5-7,85+2,91-2,82*5) | | 29,860 | | |
| | | | Súčet | | 29,860 | | |
| 14 | K | 762332140 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm ² | m | 27,240 | 8,400 | 228,816 |
| | | | "180x180" 6,81*4 | | 27,240 | | |
| | | | Súčet | | 27,240 | | |
| 15 | M | 6051525600 | Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akost' I | m ³ | 5,680 | 370,000 | 2 101,600 |
| 16 | K | 762341014 | Montáž debnenia zložitých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz | m ² | 131,490 | 3,500 | 460,215 |
| | | | "Strecha" (1,15+59,55+60,81+4,99*2) | | 131,490 | | |
| | | | Súčet | | 131,490 | | |
| 17 | M | 6051013200 | Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr. 24-32mm x B=250-300mm | m ³ | 3,471 | 330,000 | 1 145,430 |
| 18 | K | 762341201 | Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° | m | 525,960 | 0,540 | 284,018 |
| | | | "Strecha - latovanie 50/50" 131,49*4 | | 525,960 | | |
| | | | Súčet | | 525,960 | | |
| 19 | K | 762341253 | Montáž kontralát pre sklon nad 35° | m | 262,980 | 1,250 | 328,725 |
| | | | "Strecha - kontralatovanie 50/50" 131,49*2 | | 262,980 | | |
| | | | Súčet | | 262,980 | | |
| 20 | M | 6051506900 | Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm ² mäkké rezivo | m ³ | 2,169 | 370,000 | 802,530 |
| | | | "Strecha - latovanie 50/50" 131,49*4*0,05*0,05 | | 1,315 | | |
| | | | "Strecha - kontralatovanie 50/50" 131,49*2*0,05*0,05 | | 0,657 | | |
| | | | Súčet | | 1,972 | | |
| 21 | K | 762341811 | Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, - 0,01600t | m ² | 130,150 | 1,000 | 130,150 |
| | | | "Demontáž strechy" (58,77+70,18+1,2) | | 130,150 | | |
| | | | Súčet | | 130,150 | | |
| 22 | K | 762342811 | Demontáž latovania striech so sklonom do 60° st., pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, - 0,00200t | m ² | 130,150 | 0,580 | 75,487 |
| | | | "Demontáž strechy" (58,77+70,18+1,2) | | 130,150 | | |
| | | | Súčet | | 130,150 | | |
| 23 | K | 762395000 | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty | m ³ | 11,320 | 25,000 | 283,000 |
| | | | 5,68+2,169+3,471 | | 11,320 | | |

Monarod

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J. cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|---|----|----------|---------------|-------------------|
| | | | Súčet | | 11,320 | | |
| 24 | K | 762322130 | Montáž stropnic z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288 450 cm2 | m | 46,400 | 2,300 | 106,720 |
| | | | "VT 01 200x200" 5.8*8 | | 46,400 | | |
| | | | Súčet | | 46,400 | | |
| 25 | M | 6051525600 | Hranol mäkké rezivo - amietane smrek akost I | m3 | 2,106 | 330,000 | 694,980 |
| 26 | K | 762895000 | Spojovacie prostriedky pre základ, stropnice, podbíjanie - klince, svorky | m3 | 2,106 | 3,000 | 6,318 |
| 27 | K | 998762202 | Presun hmôt pre konštrukcie tesarske v objektoch výšky do 12 m | % | 71,657 | 4,300 | 308,125 |

764 - Konštrukcie klampiarske

5 144,542

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|
| 28 | K | 764311282 | Krytiny strešné Gerard, sklon nad 30 do 45 | m2 | 131,490 | 33,850 | 4 450,937 |
| | | | "Strecha" 131,49 | | 131,490 | | |
| | | | Súčet | | 131,490 | | |
| 29 | K | 764351820 | Demontáž žlabov pododkvap, štvorhranných rovných, oblúkových, do 30 r5 400 mm, - 0,00390t | m | 13,030 | 0,780 | 10,163 |
| | | | "Demontáž žlabov" 13,03 | | 13,030 | | |
| | | | Súčet | | 13,030 | | |
| 30 | K | 764359810 | Demontáž kotlika kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t | ks | 1,000 | 0,900 | 0,900 |
| 31 | K | 764391210 | Záveterná lišta | m | 42,982 | 9,200 | 395,434 |
| | | | "Strecha" 13,02*2 | | 26,040 | | |
| | | | "Strecha" (4,617+5,325+3,5*2) | | 16,942 | | |
| | | | Súčet | | 42,982 | | |
| 32 | K | 764392210 | Úžľabie | m | 7,900 | 8,800 | 69,520 |
| | | | "Strecha" 3,95*2 | | 7,900 | | |
| | | | Súčet | | 7,900 | | |
| 33 | K | 764393220 | Hrebeň strechy | m | 13,020 | 9,900 | 128,898 |
| | | | "Strecha" 13,02 | | 13,020 | | |
| | | | Súčet | | 13,020 | | |
| 34 | K | 764454803 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0.00356t | m | 3,000 | 0,800 | 2,400 |
| | | | "Demontáž zvodov" 3 | | 3,000 | | |
| | | | Súčet | | 3,000 | | |
| 35 | K | 998764202 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 47,939 | 1,800 | 86,290 |

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

2 279,810

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|
| 36 | K | 765361816 | Demontáž krytiny z drevených strietov do 50 ks/m2, do sutiny, sklon strechy nad 45 , - 0,045t | m2 | 130,150 | 4,100 | 533,615 |
| | | | "Demontáž strechy" (58,77+70,18+1,2) | | 130,150 | | |
| | | | Súčet | | 130,150 | | |
| 37 | K | 765901421 | Strešná fólia TONDACH Fol Twin Power, na plné debnenie | m2 | 131,490 | 12,300 | 1 617,327 |
| | | | "Strecha" 131,49 | | 131,490 | | |
| | | | Súčet | | 131,490 | | |
| 38 | K | 998765202 | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 21,842 | 5,900 | 128,868 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------|-----|------------|---|----------------|----------|--------------|-------------------|
| 766 - Konštrukcie stolárske | | | | | | | 3 830,562 |
| 39 | K | 766-111133 | Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubovkami na pero a drážku do 1 m ² z tvrdého dreva, š. nad 80 do 100 mm | m ² | 43,404 | 10,800 | 468,763 |
| | | | "Steny D" (11,825*(0,89-0,52)+0,5*5,412*2+3,2*5,412/2*2+4) | | 43,404 | | |
| | | | Súčet | | 43,404 | | |
| 40 | M | 6119201080 | Drevený obklad smrek A/B, profil, interier / exterior, 40x146 mm, dl. 4-5 m | m ² | 45,140 | 39,000 | 1 760,460 |
| 41 | K | 766-111821 | Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t | m ² | 19,196 | 4,600 | 88,302 |
| | | | "Demontáž štitového obloženia" (5,412*(3,368-3,105)+(6,389-3,368)*5,412/2)*2 | | 19,196 | | |
| | | | Súčet | | 19,196 | | |
| 42 | K | 766-171111 | Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt | m | 217,018 | 2,600 | 564,247 |
| | | | "Steny D - dve vrstvy roštov" (11,825*(0,89+0,52)-0,5*5,412*2+3,2*5,412/2*2+4)*2*2,5 | | 217,018 | | |
| | | | Súčet | | 217,018 | | |
| 43 | M | 6051506900 | Hranol mákké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm ² mákké rezivo | m ³ | 1,726 | 370,000 | 638,620 |
| | | | "Steny D - rošt 50/50" 108,509*0,05*0,05 | | 0,271 | | |
| | | | "Steny D - rošt 80/160" 108,509*0,08*0,16 | | 1,389 | | |
| | | | Súčet | | 1,660 | | |
| 44 | K | 766621400 | Montáž okien s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | m | 4,400 | 10,000 | 44,000 |
| | | | "Okno 1250x950" (1,25+0,95)*2 | | 4,400 | | |
| | | | Súčet | | 4,400 | | |
| 45 | M | 2832301000 | Expanzná páska Bloco 600 1-2x15mm/20m, pre okenné a fasádne konštrukcie | m | 4,620 | 0,300 | 1,386 |
| 46 | M | 2832301200 | Tesniaca fólia CX exteriér 70mm/30m, pre okenné konštrukcie | m | 4,620 | 0,600 | 2,772 |
| 47 | M | 2832301240 | Tesniaca fólia CX interiérová 70mm, pre okenné konštrukcie | m | 4,620 | 0,600 | 2,772 |
| 48 | M | 6113058100 | Okno drevené 1250x950 mm, vrátane parapetov. | ks | 1,000 | 239,310 | 239,310 |
| 49 | K | 998766202 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 28,472 | 0,700 | 19,930 |



MS-stav s.r.o.
 Nábřežie Drahy 3135, 026 01 Dolný Kubín
 IČO:36431176, IČ DFI:SK222016315
 tel.:043/5820177