

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ : **Obec Oravský Podzámok**
so sídlom: Oravský Podzámok 61, 02741 Oravský Podzámok
zástupca: Mgr. Jozef Záhora
IČO: 00314731
DIČ: 2020561785
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Dolný Kubín
Číslo účtu: SK53 0200 0000 0035 5095 3459
(ďalej ako objednávateľ)

a

Zhotoviteľ: **PROPACK s.r.o.**
So sídlom: Dolná Lehota 651, 02741 Oravský Podzámok
IČO: 46233008
DIČ: 2023299443
IČ DPH: SK2023299443
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Dolný Kubín
Číslo účtu: SK 0900 0000 0035 5095 3459
(ďalej ako zhotoviteľ)

II. Východiskové údaje

- 2.1. **Názov stavby:** Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Dolná Lehota
2.2. **Miesto stavby:** Obec Oravský Podzámok
Okres: Dolný Kubín

III. Predmet diela

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Dolná Lehota. Bližšia špecifikácia diela je podľa priloženého rozpočtu - Príloha č.1.
3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade s právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.
3.3. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo bez zjavných väd od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

IV. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
Termín ukončenia diela: Do 30.6.2022

- 8.2 Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok a čistotu.
- 8.3 Zhotoviteľ uvoľní pracovisko ku dňu odovzdania diela.
- 8.4 Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
- 8.5 Objednávateľ prevezme dielo aj vtedy, ak má drobné vady alebo nedorobky, ktoré ani v spojení s iným nebránia k užívaniu diela a neznižujú jeho hodnotu.

IX. Zmluvné sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných sankciách:

- 9.1 Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu tejto zmluvy za každý deň omeškania s odovzdaním predmetu tejto zmluvy.
- 9.2 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej fakturovanej ceny za každý deň omeškania s platením faktúry.

X. Vyššia moc

- 10.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. živelné pohromy, vojna a pod.
- 10.2 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

XI. Ostatné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy, špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto zmluvy.
- 11.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu č. III. tejto zmluvy.
- 11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné ho vykonať do 14 dní od času, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela. Túto zmluvu je možné zrušiť iba písomnou formou.

XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len dodatkami k zmluve.
- 12.2 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Ob. Zák..
- 12.3 Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
- 12.4 Účastníci zmluvy prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.
- 12.5 Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy o dielo na webovom sídle objednávateľa.
- 12.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
Príloha 1 : Rozpočet

V Oravskom Podzámku dňa 20.04.2022

V Oravskom Podzámku dňa 20.04.2022

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa



PROPACK s.r.o.
Dolná Lehota 651
027 41 Oravský Podzámok
IČO: 46233008 IČDPH: SK 20232994

Krycí list stavby

Stavba Hasičská zbrojnica, Dolná Lehota

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

19.7.2021

Odberateľ: Oravský Podzámok

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: PROPACK s.r.o. Dolná Lehota

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		0
HSV	18 664,34	596,43	19 260,77			
PSV	18 108,36	9 460,06	27 568,42	Komplet. činnosť		0,00
MONT	3 314,56	2 582,54	6 532,03	HZS		0,00
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			53 361,22	Spolu		0,00
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska				0,00	Sťažené podmienky dopravy	0,00
Sťažené výrobné podmienky				0,00	Horské oblasti	0,00
Prevádzkové vplyvy				0,00	Mimostavenisková doprava	0
				Spolu		0,00
Projektant, rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		53 361,22
				DPH 20% z	53 361,22	10672,24
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		64 033,46

Odberateľ

Dodávateľ



PROPACK s.r.o. 
 Dolná Lehota 651
 027 41 Oravský Podzámok
 IČO: 46233008 IČDPH:SK 2023299443

Krycí list rozpočtu

Stavba Hasičská zbrojnica, Dolná Lehota

Objekt Objekt SO 01 Hasičská zbrojnica

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 19. 7. 2021

Odberateľ: Oravský Podzámok

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: PROPACK s.r.o. Dolná Lehota

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		0
HSV	18 578,09	596,43	19 174,52		
PSV	18 108,36	9 460,06	27 568,42	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			46 742,94	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	46 742,94
				DPH 20% z	9348,59
				DPH 0% z	0
				Spolu v EUR	56 091,53

Odberateľ

Dodávateľ



PROPACK s.r.o.
 Dolná Lehota 651
 027 41 Oravský Podzámok
 IČO: 46233008 IČDPH:SK 2023299443

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Oravský Podzámok

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: PROPACK s.r.o. Dolná Lehota

Dátum: 19. 7. 2021

Stavba Hasičská zbrojnica, Dolná Lehota

Objekt Objekt SO 01 Hasičská zbrojnica

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 072,10	0,00	1 072,10	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	2 157,29	5,30	2 162,59	79,7600	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	6 399,43	477,75	6 877,18	29,4600	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 300,95	0,00	1 300,95	10,2100	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	5 652,76	113,38	5 766,14	20,7000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	995,00	0,00	995,00	2,8300	0,0000
PRESUNY HMŔT	1 000,56	0,00	1 000,56	0,0000	0,0000
Práce HSV	18 578,09	596,43	19 174,52	142,9500	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	626,66	514,75	1 141,41	0,2100	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCII	2 472,14	1 498,62	3 970,76	0,8500	0,0000
KONŠTRUKCIE TEŠÁRSKE	3 120,25	1 704,00	4 824,25	3,3200	0,0000
DREVOSTAVBY	2 442,82	0,00	2 442,82	1,9000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	4 004,61	0,00	4 004,61	1,4400	0,0000
KRYTINY TVRDÉ	127,20	0,00	127,20	0,0200	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	21,21	175,92	197,13	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	649,05	4 512,00	5 161,05	0,0500	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	204,79	185,99	390,78	0,3200	0,0000
OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	1 381,99	868,78	2 250,77	2,6200	0,0000
NÁTERY	2 552,53	0,00	2 552,53	0,3300	0,0000
MALBY	505,11	0,00	505,11	0,0600	0,0000
Práce PSV	18 108,36	9 460,06	27 568,42	11,1100	0,0000
Celkom v EUR	36 686,45	10 056,49	46 742,94	154,0600	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Oravský Podzámok

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: PROPACK s.r.o. Dolná Lehota

Dátum: 19. 7. 2021

Zákazka Hasičská zbrojnica, Dolná Lehota

Objekt Objekt SO 01 Hasičská zbrojnica

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	15,130	26,82	405,79		0	
	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatek k cene za lepiivosť horniny 3	m3	15,130	5,00	75,65		0	
	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine triedy 3 - ručne	m3	8,366	56,00	468,50		0	
	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	M3	24,310	1,70	41,33		0	
	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,539	3,71	16,84		0	
	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	9,180	5,98	54,90		0	
	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek k cenám za lepiivosť horniny	m3	9,180	0,99	9,09		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				1 072,10		0	0
2		ZÁKLADY							
	271533001	Násyp pod základovú konštrukciu so zhutnením z drveného kameniva frakcie 32-63 mm	m3	8,195	42,68	349,76	2,070	16,964	
	212572111	Lôžko pre tratívod zo štrkopiesku triedeného	m3	8,366	27,81	232,66	1,921	16,067	
	212752125	Tratívody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	22,980	6,53	150,06	0,247	5,671	
	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	4,596	1,35	6,20	0,000	0,002	
	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	4,688	1,13	5,30	0,000	0,002	
	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	17,237	82,30	1 418,61	2,381	41,049	
2		ZÁKLADY				2 162,59		79,76	0
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
	311231476	Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM T profil 44	M3	34,647	175,00	6 063,23	0,828	28,688	
	317162101	Porotherm Keramický predpätý preklad KPP 120x65 mm, dĺžka 1000 mm	kus	8,000	11,95	95,60	0,015	0,122	
	311272100	Murivo nosné z tvárnice na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.175 mm	M3	0,270	166,93	45,07	0,748	0,202	
	317162105	Porotherm Keramický predpätý preklad KPP 120x65 mm, dĺžka 2000 mm	kus	3,000	22,11	66,33	0,030	0,091	
	317941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č.14-22 alebo výšky do 220 mm	t	0,333	388,00	129,20	0,015	0,005	
	1349082500	Tyč oceľová tvaru I 11373 označ.prierezu 18	t	0,350	1 365,00	477,75	1,000	0,35	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				6 877,18		29,46	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	4,389	117,00	513,51	2,213	9,714	
	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	20,116	8,77	176,42	0,003	0,069	
	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	20,116	3,35	67,39		0	
	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,395	1 376,27	543,63	1,068	0,422	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				1 300,95		10,21	0

Rozpočet Hasičská zbrojnica, Dolná Lehota / Objekt SO 01 Hasičská zbrojnica

6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
632477203	Samonivelizačná podl. hmota na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm	m2	11,500	12,15	139,73	0,008	0,091		
648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	4,800	5,13	24,62	0,008	0,038		
5624900360	Plastový parapet	m	4,896	11,21	54,88	0,001	0,002		
5628412100	Bočné krytky	pár	5,000	1,50	7,50	0,000	0		
631325711	D+M drátkobetón	m3	6,840	198,00	1 354,32	2,268	15,512		
622464222	Vonkajšia tenkovrstvová silikátová omietka stien v škrabanej štruktúre v hrúbke zrna 2 mm	m2	145,073	13,22	1 917,87	0,004	0,548		
622422231	Oprava omietok vonkaj. vápenných a vápennocementových do 30%	m2	66,540	4,70	312,74	0,015	0,965		
615981132	Obklad vnútorných a vonkajších stien betónových konštrukcií doskami xps hrúbky 50 mm	m2	10,058	14,47	145,54	0,008	0,085		
612465112	Príprava podkladu, prednástreč ,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	M2	74,180	4,85	359,77	0,010	0,742		
612465134	Vnútorná omietka stien, vápennocementová,miešanie strojne,nanášanie ručne,jadrová ľahká 1 cm	M2	74,180	6,49	481,43	0,016	1,187		
612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	74,180	3,92	290,79	0,003	0,214		
612473186	Príplatok za zabudované rohovníky k vnútornej omietke zo suchých zmesí	m	32,400	2,75	89,10	0,000	0,015		
611421321	Oprava omietok stropov v množstve do 30 % hladkých	m2	45,700	4,73	216,16	0,011	0,502		
612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	68,040	4,36	296,65	0,011	0,762		
642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	kus	2,000	12,02	24,04	0,018	0,035		
553301120	Zárubňa oceľová CGH 80x197 cm	kus	2,000	25,50	51,00		0		
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				5 766,14		20,7		0
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	kus	3,000	0,52	1,56		0		
968061127	Vyvesenie kovových dverí do 2 m2	kus	2,000	0,75	1,50		0		
968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojíťých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	0,882	11,46	10,11		0		
968063558	Vybúranie kovových vrát, -0,05400t	m2	4,400	2,73	12,01	0,001	0,004		
971033361	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr.do 600 mm, - 0,10500t	kus	2,000	14,23	28,46		0		
971033561	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, - 1,87500t	m3	0,746	75,84	56,58		0		
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,654	13,56	35,99		0		
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	106,160	0,46	48,83		0		
979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,654	25,00	66,35		0		
979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	kus	2,000	10,00	20,00		0		
962032631	Búranie komínov. muriva z tehál na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	0,245	30,26	7,41		0		
978015231	Otlčenie vonkajších omietok s vyškriabaním škár v 1. až 4. stupni zložitosti s rozsahom do 30 %	m2	66,540	0,55	36,60		0		
941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	103,280	2,66	274,72	0,002	0,158		
941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	51,700	2,35	121,50	0,026	1,33		
941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	51,700	1,52	78,58	0,026	1,33		
952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	50,000	3,80	190,00	0,000	0,003		
973031513	Vysekanie kapsy pre kotvenie v murive z tehál hĺbky do 150 mm, - 0,00300t	kus	2,000	2,40	4,80		0		
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				995,00		2,83		0
99	PRESUNY HMÔT								
998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	142,937	7,00	1 000,56		0		
99	PRESUNY HMÔT				1 000,56		0		0
	Práce HSV				19 174,52		142,950		0

Rozpočet Hasičská zbrojnica, Dolná Lehota / Objekt SO 01 Hasičská zbrojnica

		Práce PSV								
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI								
711461103		Izolácia proti tlakovej vode gumovou fóliou lepenou na celej ploche vodorovne	m2	45,622	6,86	312,97	0,001	0,039		
711491172		Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy	m2	51,166	2,02	103,36		0		
6936651300		Geotextília netkaná polypropylénová Tatratrex PP 300	m2	104,379	1,13	117,95	0,000	0,042		
711491271		Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy	m2	51,166	2,76	141,22		0		
2833000210		FATRAFOL 803 izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m hnedá	m2	56,283	7,05	396,80	0,002	0,124		
711462103		Izolácia proti tlakovej vode gumovou fóliou lepenou na celej ploche zvisle	m2	5,544	7,12	39,47	0,001	0,005		
998711201		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1 022,025	0,0290	29,64		0		
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI				1 141,41		0,21	0	
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
998713201		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3 697,601	0,0150	55,46		0		
713161530		Montáž tepelnej izolácie do podkrovia medzi a pod krokvy prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie hr. nad 10 cm	m2	223,456	9,49	2 120,60	0,000	0,065		
713191123		montáž a dodávka parozábrany	m2	111,728	2,65	296,08	0,004	0,425		
6313670026		ISOVER Domo sklená vlna hrúbka 180mm	m2	113,963	4,95	564,12	0,002	0,191		
6313670552		Tepelná izolácia ROLLISOL 8/60 hrúbka 100 mm	m2	113,963	8,20	934,50	0,001	0,164		
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				3 970,76		0,85	0	
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762331812		Demontáž strechy a krovu	m2	65,272	5,00	326,36		0		
762332110		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	113,200	5,25	594,30	0,000	0,029		
6051590000		Dodávka krovu	m3	5,666	260,00	1 473,16	0,550	3,116		
762332120		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	136,600	6,91	943,91	0,000	0,036		
762332130		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	28,300	9,60	271,68	0,000	0,007		
762332140		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	6,300	10,42	65,65	0,000	0,002		
762395000		Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	5,151	29,94	154,22	0,023	0,119		
762342210		Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	120,000	1,46	175,20		0		
762342202		Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	120,000	2,27	272,40		0		
998762202		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	3 922,240	0,0520	203,96		0		
762421220		Montáž obloženia stropov alebo strešných podhládov tatranským profilom	m2	27,795	3,37	93,67		0		
762495000		Spojovacie a ochranné prostriedky klince, závrtky	m2	27,795	0,68	18,90	0,000	0,007		
605000020		Tatranský profil	m2	30,575	7,55	230,84		0		
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				4 824,25		3,32	0	
763		DREVOSTAVBY								
998763201		Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	2 737,336	0,0520	142,34		0		
763131242		SDK podhlád KNAUF D111 drevená spodná kca , dosky protipožiarna	m2	111,728	20,59	2 300,48	0,017	1,895		
763		DREVOSTAVBY				2 442,82		1,9	0	
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
764352800		Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	25,200	0,73	18,40		0		
764410850		Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	2,100	1,16	2,44		0		
764454801		Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	5,840	0,73	4,26		0		

Rozpočet Hasičská zbrojnica, Dolná Lehota / Objekt SO 01 Hasičská zbrojnica

764410250	Oplechovanie parapetov z poplast. plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	4,200	10,56	44,35	0,002	0,008	
998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	3 801,115	0,0210	79,82		0	
764311101	Strešná krytina z Pz plechu Ruukki vr. doplnkov na komplet	m2	120,000	28,00	3 360,00	0,011	1,309	
764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	29,000	11,54	334,66	0,003	0,089	
764454202	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 80 mm	m	13,000	12,36	160,68	0,002	0,031	
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				4 004,61		1,44	0
765	KRYTINY TVRDÉ							
765901102	Pokrytie strechy fóliou JUTAFOL 140 GR/M2	M2	120,000	1,06	127,20	0,000	0,02	
765	KRYTINY TVRDÉ				127,20		0,02	0
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	252,120	0,0060	1,51		0	
766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	kus	2,000	5,97	11,94		0	
611601920	Dvere vnútorné hladké piné 80x197	kus	2,000	80,00	160,00		0	
766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	kus	2,000	3,88	7,76	0,000	0	
6118716100	Prah dubový dĺžky 82 cm	kus	2,000	7,96	15,92	0,002	0,004	
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				197,13		0	0
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767658112	Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 6 do 9 m2	kus	1,000	200,00	200,00		0	
5534371446	Garážové vráta 3000x2700 mm	kus	1,000	2 450,00	2 450,00	0,047	0,047	
767631101	Montáž okna plastového	m	18,000	11,50	207,00		0	
6114100101	Plastové okno 700x700 mm	ks	4,000	88,00	352,00		0	
6114100102	Plastové okno jednokrídlové 700x1000 mm	ks	2,000	95,00	190,00		0	
767658111	Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy do 6 m2	kus	1,000	181,00	181,00		0	
553407285	Garážové dvere 2200x2300 mm	kus	1,000	1 520,00	1 520,00		0	
998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	5 550,220	0,0110	61,05		0	
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				5 161,05		0,05	0
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							
771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	m2	11,500	12,98	149,27	0,005	0,061	
5976398000	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x100x8 1 la	m2	13,777	13,50	185,99	0,018	0,248	
771415014	Montáž soklíkov do tmelu, rovné, výška 100 mm	m	13,760	2,97	40,87	0,001	0,009	
998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	357,439	0,0410	14,65		0	
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				390,78		0,32	0
782	OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA							
782111140	Montáž obkladov stien z kameňov	m2	27,586	48,08	1 326,33	0,027	0,736	
5838556000	Obkladový kameň	m2	30,345	28,63	868,78	0,062	1,881	
998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	2 530,188	0,0220	55,66		0	
782	OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA				2 250,77		2,62	0
783	NÁTERY							
783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	234,504	3,42	802,00	0,000	0,075	
783784303	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyromanom	M2	234,504	5,26	1 233,49	0,001	0,204	
783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	1,920	3,37	6,47	0,000	0	

Rozpočet Hasičská zbrojnica, Dolná Lehota / Objekt SO 01 Hasičská zbrojnica

783212100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. olejové farby šedej dvojnásobné	m2	1,920	5,55	10,66	0,000	0	
783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	30,575	6,63	202,71	0,000	0,01	
783894612	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre nátery sadrokartón. stropov 2x	m2	111,728	2,66	297,20	0,000	0,037	
783	NÁTERY				2 552,53		0,33	0
784	MAĽBY							
784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrného podkladu do 3,8 m	m2	74,180	0,78	57,86	0,000	0,007	
784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrného podkladu do 3,8 m	m2	187,920	0,78	146,58	0,000	0,019	
784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farnal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	187,920	1,60	300,67	0,000	0,034	
784	MAĽBY				505,11		0,060	0
	Práce PSV				27 568,42		11,110	0
	Celkom v EUR				46 742,94		154,060	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Hasičská zbrojnica, Dolná Lehota

Objekt SO.01 Hasičská zbrojnica, Vnútrotná silnoprúdová elektroinštalácia

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 19. 7. 2021

Odberateľ: Oravský Podzámok

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: PROPACK s.r.o. Dolná Lehota

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0
HSV					
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT	1 435,56	1 733,88	3 169,44	HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			3 169,44	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stlažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stlažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	3 169,44
				DPH 20% z	633,89
				DPH 0% z	0
				Spolu v EUR	3 803,33

Odberateľ

Dodávateľ



PROPACK s.r.o.
 Dolná Lehota 651
 027 41 Oravský Podzámok
 IČO: 46233008 IČDPH: SK 202329944

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Oravský Podzámok

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: PROPACK s.r.o. Dolná Lehota

Dátum: 19. 7. 2021

Stavba Hasičská zbrojnica, Dolná Lehota

Objekt SO.01 Hasičská zbrojnica, Vnútrotná silnoprúdová elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	1 435,56	1 733,88	3 169,44	0,0000	0,0000
Montážne práce	1 435,56	1 733,88	3 169,44	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	1 435,56	1 733,88	3 169,44	0,0000	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Oravský Podzámok

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: PROPACK s.r.o. Dolná Lehota

Dátum: 19. 7. 2021

Zákazka Hasičská zbrojnica, Dolná Lehota

Objekt SO.01 Hasičská zbrojnica, Vnútoraná silnoprúdová elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
210010024		Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	50,000	1,02	51,00		0	
3450710200		Rúrka FXP 16	ks	50,000	0,60	30,00		0	
210010025		Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	50,000	1,07	53,50		0	
3450509000		I-Spojka SM 20 nepriesvitná	ks	50,000	0,25	12,50		0	
3451101600		I-Príchytká S20 šedá	ks	50,000	0,13	6,50		0	
210010027		Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	5,000	1,10	5,50		0	
3450510300		I-Spojka SM 32 šedá	ks	5,000	0,42	2,10		0	
3450710400		Rúrka FXP 32	ks	5,000	1,30	6,50		0	
3451100300		I-Príchytká CL 32 bielošedá	ks	5,000	0,21	1,05		0	
210010057		Rúrka tuhá elektroinštalácia z PVC typ 1516, uložená pevne	m	30,000	1,00	30,00		0	
3412611010		Trubka VRM 16	m	30,000	0,40	12,00	0,000	0,002	
210010321		Krabička (KP 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	26,000	5,38	139,88		0	
3450907510		Krabička KU 68-1903	ks	26,000	1,27	33,02		0	
210010351		Krabičková rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	2,000	10,76	21,52		0	
3450927000		Krabička 6455-11 acid	ks	2,000	3,19	6,38	0,000	0	
210100001		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	24,000	0,80	19,20		0	
3452104700		G-Káblové oko CU 2,5x4 KU-L	ks	24,000	0,25	6,00		0	
210100002		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	0,79	7,90		0	
3452104900		G-Káblové oko CU 4x4 KU-L	ks	10,000	0,29	2,90		0	
210100003		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	5,000	1,13	5,65		0	
3452105500		G-Káblové oko CU 10x10 KU-L	ks	5,000	0,42	2,10		0	
210110043		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	1,000	2,33	2,33		0	
3450201430		Prepínač 5 3553-05289 B1 lesklý biely	ks	1,000	2,37	2,37		0	
210110044		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	2,000	4,65	9,30		0	
3450201910		Prepínač 6+6 3553-52289 B1 lesklý biely	ks	2,000	3,20	6,40		0	
210110045		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	2,000	2,33	4,66		0	
3450230900		Spínač č. 6, IP20	ks	2,000	2,92	5,84	0,000	0	
210111012		Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	18,000	4,52	81,36		0	
3450365170		Jednozásuvka kompletná, bez cloniek, IP20 2P+PE	ks	18,000	6,90	124,20	0,000	0,001	
210190003		Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	50,00	50,00		0	

Rozpočet Hasičská zbrojnica, Dolná Lehota / SO.01 Hasičská zbrojnica, Vnútrotná silnoprúdová elektroinštalácia

3570138801	Rozvádzač RS	ks	1,000	320,00	320,00	0
210193081	Domova rozvodnica do 24 M povrchová montáž	ks	2,000	25,00	50,00	0
3571201060	Rozvodnica SCAME 400V/32A+400V/16A+2x230V+ist.+chran.	ks	2,000	118,50	237,00	0
210201081	Zapojenie svietidla stropného - nástenného LED	ks	10,000	9,00	90,00	0
3480571333	02b - SVIETIDLO LED PRISADENÉ, NAPR. TORNADO LED M MEDIUM WIDE 4050 36W, 4000K	ks	4,000	88,00	352,00	0
3480571335	04 - SVIETIDLO LED PRISADENÉ, IP44, VSTAVANÝ PIR SENZOR	ks	2,000	60,00	120,00	0
3480571336	05 - SVIETIDLO LED PRISADENÉ, IP44	ks	2,000	52,30	104,60	0
3486801090	Nástenné núdzové svietidlo LED 1x3,2W, IP22, 1 hodina, 360x140 mm núdzový režim	ks	2,000	42,50	85,00	0
210220301	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	3,000	1,76	5,28	0
3410350198	H05V-U 1,0 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	3,000	0,14	0,42	0
210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	100,000	1,00	100,00	0
3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	100,000	0,65	65,00	0
210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	130,000	1,00	130,00	0
3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	130,000	0,85	110,50	0
210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	20,000	1,00	20,00	0
3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	20,000	0,85	17,00	0
210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	25,000	1,02	25,50	0
3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	25,000	2,50	62,50	0
DOP	Doprava	%	23,817	3,0000	71,45	0
MV	Murárske výpomoci	%	23,817	3,0000	71,45	0
PM	Podružný materiál	%	17,037	3,0000	51,11	0
PPV	Podiel pridružených výkonov	%	23,817	1,0000	23,82	0
HZS000118	Odborná prehliadka a odborná skúška	hod	6,000	17,00	102,00	0
105655	Konvektor 1500W ATLANTIC F117D	KS	2,000	99,00	198,00	0
774451	Vypínače a zásuvky, VAL-RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY	ks	7,000	0,80	5,60	0
774452	Vypínače a zásuvky, VAL-RÁMIK 2P VODOROVNÝ BIELY	ks	3,000	1,60	4,80	0
774454	Vypínače a zásuvky, VAL-RÁMIK 4P VODOROVNÝ BIELY	ks	1,000	4,75	4,75	0
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				3 169,44	0,000
	Montážne práce				3 169,44	0,000
	Celkom v EUR				3 169,44	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Hasičská zbrojnica, Dolná Lehota

Objekt SO.01 Hasičská zbrojnica, Bleskozvod a uzemnenie

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 19. 7. 2021

Odberateľ: Oravský Podzámok

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: PROPACK s.r.o. Dolná Lehota

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
HSV					0
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT	973,34	268,98	1 579,25	HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			1 579,25	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stážené podmienky dopravy 0%	0,00
Stážené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočítateľ				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	1 579,25
				DPH 20% z	1 579,25
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	1 895,10

Odberateľ

Dodávateľ



PROPACK s.r.o.
 Dolná Lehota 651
 027 41 Oravský Podzámok
 iČO: 46233008 iČDPH:SK 202329944

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Oravský Podzámok

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: PROPACK s.r.o. Dolná Lehota

Dátum: 19. 7. 2021

Stavba Hasičská zbrojnica, Dolná Lehota

Objekt SO.01 Hasičská zbrojnica, Bleskozvod a uzemnenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suma (T)			
Montážne práce								
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	315,28	268,98	921,19	0,1100	0,0000			
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	577,24	0,00	577,24	0,0000	0,0000			
M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH	80,82	0,00	80,82	0,0000	0,0000			
Montážne práce	973,34	268,98	1 579,25	0,1100	0,0000			
Celkom v EUR	973,34	268,98	1 579,25	0,1100	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Oravský Podzámok

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: PROPACK s.r.o. Dolná Lehota

Dátum: 19. 7. 2021

Zákazka Hasičská zbrojnica, Dolná Lehota

Objekt SO.01 Hasičská zbrojnica, Bleskozvod a uzemnenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	ks	50,000	1,06	53,00		0	
	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	50,000	1,40	70,00	0,001	0,05	
	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	ks	25,000	1,25	31,25		0	
	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	25,000	1,40	35,00	0,001	0,025	
	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	18,42	18,42		0	
	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	1,000	11,56	11,56	0,000	0	
	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	0,85	3,40		0	
	3544247925	Štítk orientáčny, bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	4,000	0,65	2,60		0	
	210220095	Náter zvodového vodiča	m	1,000	0,50	0,50		0	
	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	40,000	1,47	58,80		0	
	3544218350	Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23	ks	40,000	0,53	21,20	0,000	0,006	
	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	1,000	6,13	6,13		0	
	3544215500	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 15	ks	1,000	6,76	6,76	0,002	0,002	
	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	2,000	3,67	7,34		0	
	3544215800	Horný držiak zachytávacej tyče ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 h	ks	2,000	3,38	6,76	0,001	0,002	
	3544215900	Spodný držiak zachytávacej tyče na krov ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 d	ks	2,000	5,52	11,04	0,002	0,003	
	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	22,000	1,72	37,84		0	
	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	22,000	0,48	10,56	0,000	0,003	
	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	4,000	2,45	9,80		0	
	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	4,000	1,06	4,24	0,000	0,001	
	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,000	2,45	9,80		0	
	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	4,000	1,27	5,08	0,000	0,002	
	3845701460	Krabica KOPOS KUZ-VOI KB	ks	4,000	21,00	84,00		0	
	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	10,000	2,45	24,50		0	
	3544221150	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8)	ks	10,000	0,73	7,30	0,000	0,002	
	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	10,000	2,45	24,50		0	
	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	10,000	0,91	9,10	0,000	0,003	
	210220293	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	ks	4,000	3,50	14,00		0	
	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	45,000	0,29	13,05		0	
	3544245350	Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	7,000	5,90	41,30	0,001	0,007	

Rozpočet Hasičská zbrojnica, Dolná Lehota / SO.01 Hasičská zbrojnica, Bleskozvod a uzemnenie

210220803	Skrýty zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi O 8	m	12,000	15,23	182,76		0	
3450705700	I-Rúrka FXP 32	m	12,000	1,14	13,68		0	
3451101900	I-Príchytka S32 bleďošedá	ks	12,000	0,30	3,60		0	
3544245350	Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	2,000	5,90	11,80	0,001	0,002	
DOP	Doprava	%	8,719	3,0000	26,16		0	
MV	Murárske výpomoci	%	8,719	3,0000	26,16		0	
PM	Podružný materiál	%	3,159	3,0000	9,48		0	
PPV	Podiel pridružených výkonov	%	8,719	1,0000	8,72		0	
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				921,19		0,11	0
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH							
460200154	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	47,000	9,77	459,19		0	
460560154	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhuťn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	47,000	2,15	101,05		0	
460620001	Položenie mačiny, založenie, upevnenie, ubitie drevenou ubíjačkou, postrek hadicou, sklon terénu do 1:5	m2	20,000	0,85	17,00		0	
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH				577,24		0	0
950	M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARI							
DOP	Doprava	%	4,274	3,0000	12,82		0	
HZS000118	Odborná prehliadka a odborná skúška	hod	4,000	17,00	68,00		0	
950	M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARI				80,82		0,000	0
	Montážne práce				1 579,25		0,110	0
	Celkom v EUR				1 579,25		0,110	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Hasičská zbrojnica, Dolná Lehota

Objekt SO.02 – PRÍPOJKA NN

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 19. 7. 2021

Odberateľ: Oravský Podzámok

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: PROPACK s.r.o. Dolná Lehota


IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		0
HSV	86,25	0,00	86,25		
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT	905,66	579,68	1 783,34	HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			1 869,59	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	1 869,59
				DPH 20% z	373,92
				DPH 0% z	0
				Spolu v EUR	2 243,51

Odberateľ

Dodávateľ



PROPACK s.r.o.
 Dolná Lehota 651
 027 41 Oravský Podzámok
 iČO: 46233008 iČDPH:SK 2023255

V

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Oravský Podzámok

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: PROPACK s.r.o. Dolná Lehota

Dátum: 19. 7. 2021

Stavba Hasičská zbrojnica, Dolná Lehota

Objekt SO.02 – PRÍPOJKA NN

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	86,25	0,00	86,25	0,0000	0,0000
Práce HSV	86,25	0,00	86,25	0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	270,41	549,67	938,08	0,1000	0,0000
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	414,74	30,01	444,75	0,9000	0,0000
M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝ	220,51	0,00	400,51	0,0000	0,0000
Montážne práce	905,66	579,68	1 783,34	1,0000	0,0000
Celkom v EUR	991,91	579,68	1 869,59	1,0000	0,0000

Rozpočet

Odberteľ: Oravský Podzámok

Spracovan:
Harezník

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: PROPACK s.r.o. Dolná Lehota

Dátum: 19. 7. 2021

Zákazka Hasičská zbrojnica, Dolná Lehota

Objekt SO.02 – PRÍPOJKA NN

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	0,800	84,26	67,41		0	
	974029121	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200t	m	6,000	3,14	18,84		0	
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				86,25		0	0
		Práce HSV				86,25		0,000	0
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	6,000	0,80	4,80		0	
	3452104200	G-Káblové oko CU 0,75x3 KU-L	ks	6,000	0,20	1,20		0	
	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	16,000	1,13	18,08		0	
	3452105500	G-Káblové oko CU 10x10 KU-L	ks	16,000	0,42	6,72		0	
	210190001	Osadenie elektromerového rozvádzača	ks	1,000	6,98	6,98		0	
	3570194270	El. skriňa K403 trojfázový, dvojtarif, 25A, zapojený,, nulový mostík	ks	1,000	266,17	266,17	0,038	0,038	
	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	ks	20,000	1,06	21,20		0	
	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	20,000	1,60	32,00	0,001	0,02	
	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	ks	5,000	1,00	5,00		0	
	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	5,000	1,40	7,00	0,001	0,005	
	210220095	Náter zvodového vodiča	m	1,000	0,50	0,50		0	
	2462167500	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,200	8,88	1,78	0,001	0	
	2462168100	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	0,200	8,88	1,78	0,001	0	
	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,200	2,36	0,47	0,001	0	
	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	6,000	2,45	14,70		0	
	3544218900	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	6,000	1,16	6,96	0,000	0,002	
	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	1,47	1,47		0	
	3544219850	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	1,000	0,85	0,85	0,000	0	
	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	4,000	2,45	9,80		0	
	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	4,000	0,91	3,64	0,000	0,001	
	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	3,000	3,68	11,04		0	
	3544222550	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	ks	3,000	15,99	47,97	0,005	0,015	
	210252271	Montáž pásky BANDIMEX	ks	3,000	24,24	72,72		0	
	3692500012	Objímka na stožiar - páska BANDIMEX	ks	3,000	55,10	165,30	0,005	0,014	

Rozpočet Hasičská zbrojnica, Dolná Lehota / SO.02 – PRÍPOJKA NN

3450700400	I-Rúrka FXKVR 63 čierna	m	3,000	2,61	7,83		0	
210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	5,000	0,82	4,10		0	
3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	5,000	0,65	3,25		0	
210800118	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x16	m	25,000	0,85	21,25		0	
3410350096	CYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	25,000	4,50	112,50		0	
210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	20,000	1,10	22,00		0	
DOP	Doprava	%	9,385	3,0000	28,16		0	
PM	Podružný materiál	%	7,156	3,0000	21,47		0	
PPV	Podiel pridružených výkonov	%	9,385	1,0000	9,39		0	
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				938,08		0,1	0
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH							
460200154	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	10,000	9,77	97,70		0	
460200534	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 60 cm širokej a 130 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	4,000	26,74	106,96		0	
460300201	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky, bez výkopu, zásypu a bez šácht, pevné steny	m	10,000	13,05	130,50		0	
460420021	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	10,000	0,90	9,00		0	
5831214500	Drvína vápencová zmes 0 - 4	t	0,900	27,23	24,51	1,000	0,9	
460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	10,000	0,48	4,80		0	
2830002000	Fólia červená v m	m	10,000	0,55	5,50	0,000	0,002	
460560154	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	10,000	2,15	21,50		0	
460560534	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 60 cm širokej, 130 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	4,000	6,82	27,28		0	
460620001	Položenie mačiny, založenie, upevnenie, ubítko drevenou ubijackou, postrek hadicou, sklon terénu do 1:5	m2	20,000	0,85	17,00		0	
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH				444,75		0,9	0
950	M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ							
DOP	Doprava	%	9,628	3,0000	28,88		0	
PPV	Podiel pridružených výkonov	%	9,628	1,0000	9,63		0	
HZS000118	Odborná prehliadka a odborná skúška	hod	6,000	17,00	102,00		0	
HZS000124	Dokumentácia skutkového vyhotovenia	nhod	2,000	23,00	46,00		0	
HZS000126	Komplexné odskúšanie, uvedenie do prevádzky	hod	2,000	17,00	34,00		0	
HZS000132	Dočasné dopravné zanačenie - prenájom	pol	1,000	180,00	180,00		0	
950	M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ				400,51		0,000	0
	Montážne práce				1 783,34		1,000	0
	Celkom v EUR				1 869,59		1,000	0