

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Rudňany**

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

Rudňany

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Rudňany

Projektant

Zhotoviteľ

EUROBAU s.r.o.

46 738 479

SK 202 357 37 94

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

EUROBAU s.r.o.

28.4.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	35 309,30	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00
2	Montáž	120 743,89	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	53 166,63	10 Kútuřma pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	41 960,61	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	9 886,85		0,00	17 Ostatné	0,00
6	Montáž	18 932,71		0,00	18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	279 999,99	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka


Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis



D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	279 999,99
24 DPH 20,00 % z 279 999,99	56 000,00
25 Cena s DPH (r. 23-24)	335 999,99

E Prípochty a odpočty


26 Dodávky objednávateľa	0,00
27 Kízavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Rudňany

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čín.	Ost. náklady	Cena
- stavebné úpravy	233 526,21		0,00		0,00	233 526,21
- kanalizácia, zariadenie predmety	2 951,67		0,00		0,00	2 951,67
- vodovod, zariadenie predmety	5 082,38		0,00		0,00	5 082,38
- plynofikácia	3 145,18		0,00		0,00	3 145,18
- ústredné vykurovanie	6 474,99		0,00		0,00	6 474,99
- elektroinštalácia	18 105,30		0,00		0,00	18 105,30
- bleskozvod a uzemnenie	10 714,26		0,00		0,00	10 714,26
Celkom bez DPH			0,00		0,00	279 999,99
DPH 20% z	279 999,99					56 000,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						335 999,99



Odberteľ: obec Rudňany

Projektant:

Dodávateľ: EUROBAU s.r.o.

Zákazka Centrum Integrovannej zdravotnej starostlivosti v obci Rudňany

Objekt stavebné úpravy

Spracoval: EUROBAU s.r.o.

Ks:

Dátum: 28.4.2022

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
1		Práce HSV								
	221/B 1	113107143	m2	10,750	11,99	0,00	128,89	0	0	3,397
	1/A 1	151101101	m2	25,200	3,34	0,00	84,17	0,001	0,024	0
	1/A 1	151101111	m	25,200	1,99	0,00	50,15	0	0	0
	1/A 1	132111101	m3	3,780	30,55	0,00	115,48	0	0	0
	1/A 1	162301101	m3	3,780	1,66	0,00	6,27	0	0	0
	1/A 1	171201201	m3	3,780	0,76	0,00	2,87	0	0	0
1		ZEMNÉ PRÁCE			387,83	0,00	387,83	0,020	0,020	3,4
2		ZÁKLADY								
	11/A 1	271573001	m3	2,150	40,00	0,00	86,00	1,800	3,87	0
	11/A 1	274313611	m3	4,158	113,45	0,00	471,73	2,418	10,054	0
	11/A 1	271573001	m3	1,850	40,00	0,00	74,00	1,800	3,33	0
	11/A 1	273313612	m3	2,775	122,53	0,00	340,02	2,212	6,138	0
	11/A 1	273361821	t	0,167	2 610,27	0,00	434,61	1,020	0,17	0,191
	11/A 1	625251385	m2	6,500	21,46	0,00	139,49	0	0	0

0,00,01 knička

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
1/A 1	711000000	M+D - z vonkajšej strany zákl. - nopová hydroizolácia	m2	6,500	6,35	0,00	41,28		0	0
1/A 1	711000000	M+D - z vonkajšej strany zákl. - geotextília	m2	6,500	5,72	0,00	37,18		0	0
1/A 1	711000000	M+D - obojstranne - textília FILTEK 500	m2	13,000	7,62	0,00	99,06		0	0
2		ZÁKLADY			1 723,37	0,00	1 723,37		23,560	0,19
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	311231178	Muriivo nosné z tehál CP hr. 450 mm - 1 PP, 1 NP na maltu MC 15	m3	5,645	214,76	0,00	1 212,32	1,710	9,654	
11/A 1	311231174	Muriivo nosné z tehál CP hr. 300 mm - 1 NP, 3 NP na maltu MC 15	m3	6,365	208,71	0,00	1 328,44	1,653	10,522	
11/A 1	311272124	Muriivo nosné tvármice hr. 450 mm domurovanie nadpražia 130,131,205,229	m3	6,000	202,66	0,00	1 215,96	1,650	9,9	
11/A 1	342272104	Priečky z tvármic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P3-550	m2	87,100	19,18	0,00	1 670,58	0,113	9,875	
1/A 1	317000000	M+D - preklad L 100x100x5 dl. 1,0 m	kpl	2,000	107,15	0,00	214,30		0	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			5 641,60	0,00	5 641,60		39,950	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
1/A 1	411000000	M+D - nad 2 NP - nadstavba strop z oc. tyčí HEB 180 a U 160	kpl	1,000	7 350,80	0,00	7 350,80		0	
1/A 1	411000000	M+D - trapezový plech v. 40 mm	kpl	1,000	4 920,23	0,00	4 920,23		0	
11/A 1	411321313	Beitón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, železový tr.C 16/20 s nadbetonovaním	m3	23,400	113,52	0,00	2 656,37	2,193	51,321	
11/A 1	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	110,500	17,67	0,00	1 952,54	0,004	0,485	
11/A 1	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	110,500	5,57	0,00	615,49		0	
11/A 1	411361821	Výstuž stropov a klenieb, 10505	t	1,404	2 554,63	0,00	3 586,70	1,017	1,428	
1/A 1	411000000	M+D - podopretie - oc. nosník z tyčí 2x U 160	kpl	1,000	4 318,00	0,00	4 318,00		0	
11/A 1	411354175	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	m2	110,000	12,39	0,00	1 362,90			


0,006 0,605

Dúhova 40

0,006 0,605


0,006 0,605

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sut'
P/PC	553000000	zarubeň 700/1970 mm	ks	1,000	0,00	86,50	86,50	0	0	0
P/PC	553000000	zarubeň 800/1970 mm	ks	2,000	0,00	97,14	194,28	0	0	0
P/PC	553000000	zarubeň 900/1970 mm	ks	2,000	0,00	104,76	209,52	0	0	0
11/A 1	625251385	Kontaktný zatepľ. systém hr. 100 mm riešenie pre sokel /XPS/	m2	23,850	30,02	0,00	715,98	0	0	0
11/A 1	625251507	Kontaktný zatepľovací systém tep. izolant minerálna vlna hr. 100 mm	m2	22,260	33,52	0,00	746,16	0,011	0,241	0
P/PC	611000000	dvere vnútorné 800/1970 mm EW 30 D3 m.č. 104,206	ks	3,000	0,00	340,37	1 021,11	0	0	0
P/PC	611000000	dvere vnútorné 800/1970 mm EW 30 C3-D3 m.č. 205,301	ks	2,000	0,00	362,19	724,38	0	0	0
P/PC	611000000	dvere vnútorné 2-kr. 1500/1970 mm EW 30 C3-D3 m.č. 106	ks	1,000	0,00	2 173,12	2 173,12	0	0	0
1/A 1	612000000	Úprava ostení okien vápennou omietkou	m2	25,740	13,44	0,00	345,95	0	0	0
1/A 1	622000000	Omietka vonkajšieho ostenia hr. 30 mm	m2	6,500	13,97	0,00	90,81	0	0	0
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			50 968,57	4 713,67	55 682,24	22,660	0	0
9		OSTATNÉ PRÁCE								
13/B 1	965041341	Búranie podkladov - vrchná časť podlahy zo škvárbetonz plochy nad 4 m2 -1,600 t	m3	25,024	59,72	0,00	1 494,43	0	0	40,038
1/A 1	999000000	prestupy cez strop / kanál, plyn a pod. /	ks	9,000	880,43	0,00	7 923,87	0	0	0
13/B 1	962022391	Búranie muríva - 2. NP parapet okna na chodbe	m3	0,753	33,80	0,00	25,45	0	0	1,883
1/A 1	999000000	demontáž zabradlia	kpl	1,000	198,21	0,00	198,21	0	0	0
13/B 1	963042819	Búranie betónového schodiska	m3	4,230	92,32	0,00	390,51	0	0	0,296
13/B 1	962022391	Búranie muríva 1.NP m.č. 102 - časť muríva	m3	1,720	33,80	0,00	58,14	0	0	4,300
3/B 1	968081115	Demontáž - vyburanie okien 600/1200 mm m.č. 130,131,205,229	ks	6,000	9,55	0,00	57,30	0	0	0
1/A 1	999000000	Demontáž vonkajšieho schodišťa	kpl	1,000	459,47	0,00	459,47	0	0	0



IČO: 46 738 479

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
1/A 1	999000000	Demontáž prístrešku	kpl	1,000	491,62	0,00	491,62	0,00	0	0
11/A 1	953995201	Rohová vystužná lišta s int. sklotextil. mriežkou	m	89,100	3,82	0,00	340,36	0,00	0	0
3/A 1	942941021	Montáž lešenia ťaž.radov.s podlahami z dosiek, šírky 2,00-2,50 m, pri zať.plochy 3kPa,výšky do 10 m	m2	27,000	5,04	0,00	136,08	0,039	1,042	0
3/A 1	942941191	Priplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia k cene - 1021	m2	27,000	2,64	0,00	71,28	0,00	0	0
3/A 1	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	950,000	3,00	0,00	2 850,00	0,026	24,434	0
3/A 1	941941391	Priplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	950,000	1,94	0,00	1 843,00	0,00	0	0
3/B 1	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	950,000	1,79	0,00	1 700,50	0,026	24,434	0
3/A 1	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit - montáž	m2	950,000	0,92	0,00	874,00	0,000	0,052	0
3/B 1	944944803	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit - demontáž	m2	950,000	0,68	0,00	646,00	0,000	0	0
3/A 1	944941101	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice 15 st.,	m	90,000	5,86	0,00	527,40	0,001	0,086	0
11/A 1	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	200,000	3,69	0,00	738,00	0,000	0,01	0
3/B 1	942941821	Demontáž lešenia ťaž.prac.rad.s podlah., šírky 2,00-2,50m pri zaťaž.plochy do 3 kPA výšky do 10m	m2	27,000	2,90	0,00	78,30	0,036	0,972	0
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	55,756	11,06	0,00	616,66	0,000	0	0
13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	167,268	1,24	0,00	207,41	0,000	0	0
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	55,756	16,00	0,00	892,10	0,000	0	0
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	501,804	0,55	0,00	275,99	0,000	0	0
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	55,756	25,24	0,00	1 407,29	0,000	0	0
S/S10	999000000	M+D - zdvihacia plošina pre telesne postihnutých značka VIMEC	kpl	1,000	0,00	30 595,63	30 595,63	0,000	0	0
1/A 1	999000000	stavebné úpravy pre zdvihaciu plošinu	kpl	1,000	7 048,53	0,00	7 048,53	0,000	0	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE			31 361,90	30 595,63	61 947,53		51,030	46,52



51,030 46,52

www.vimec.sk

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
99		PRESUNY HMŔT								
14/C 1	998281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	202,967	7,15	0,00	1 451,21		0	0
99		PRESUNY HMŔT								
					1 451,21	0,00	1 451,21		0,000	0
		Práce HSV			120 743,89	35 309,30	156 053,19		202,960	50,37
		Práce PSV								
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
711	711000000	M+D - hydroizolácia m.č. 102 a 114	m2	12,020	13,55	0,00	162,87		0	0
711/A 1	711512011	Zhotovenie izolácie kryštalic. + náter - šachta zdvíhacej plošiny	m2	3,000	18,59	0,00	55,77		0	0
711/A 1	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	182,326	0,0300	0,0000	5,4700		0	0
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
					224,11	0,00	224,11		0,000	0
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 1	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom - strop suterénu	m2	321,910	3,89	0,00	1 262,23	0,000	0,097	0
P/P/C	631000000	minerálna vlna hr. 60 mm - strop suterénu	m2	322,000	0,00	14,03	4 517,66		0	0
R/R 0	713141155	Montáž TI striech plochých do 10 minerálnou vlnou, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	112,775	3,84	0,00	433,06		0	0
P/P/C	631000000	minerálna vlna hr. 240 mm	m2	113,000	0,00	44,90	5 073,70		0	0
713/A 1	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov nad bytmi / drevený trámový strop - podkrovia /	m2	184,910	1,05	0,00	194,16		0	0
P/P/C	631000000	minerálna vlna hr. 240 mm strop nad bytmi	m2	125,120	0,00	44,91	5 619,14		0	0
713/A 1	713131121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien mur. stena hr. 300 mm	m2	64,680	1,99	0,00	128,71	0,000	0,019	0
P/P/C	631000000	minerálna vlna hr. 100 mm	m2	65,000	0,00	20,26	1 316,90		0	0
713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	17 860,791	0,0100	0,0000	178,6100		0	0
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
					2 186,77	16 527,40	18 714,17		0,120	0

13



Dúhová 40

www.sylva.sk

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
	762/B 1	7623331812 Demontáž viazaných konštrukcií krovv - časť dreveného krovv v mieste nadstavby	m2	157,017	3,42	0,00	537,00		0	2,198
	762/B 1	762841811 Demont.podbijania - vrchné fošny hr. 40 mm	m2	102,365	1,50	0,00	153,55		0	1,433
	762/B 1	762822850 Demontáž - drevené nosníky 260/260 mm v mieste schodiska	m	39,000	3,60	0,00	140,40		0	1,755
	762	762000000 oporná konštrukcia - nosná konštrukcia krovv	kpl	1,000	1 632,00	0,00	1 632,00		0	
	762/A 1	762332120 Montáž viazaných konštrukcií krovv stiech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2 - krokvy 120/140	m	226,100	8,19	0,00	1 851,76	0,000	0,059	
	762/A 1	762332120 Montáž viazaných konštrukcií krovv stiech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2 - pomurnice 140/120	m	53,600	8,19	0,00	438,98	0,000	0,014	
	762/A 1	762810151 CETRIS Základ stropov aj 302 vedľa 102	m2	15,000	48,81	0,00	732,15	0,031	0,471	
	762/A 1	762841111 Montáž podbijania stropov a stiech rovných z hrubých dosiek s medzerou 10 až 15 mm	m2	102,365	4,00	0,00	409,46		0	
	P/PC	605000000 dosky na podbitie	m3	2,456	0,00	449,68	1 104,41		0	
	762/A 1	762341251 Montáž kontralát pre sklon do 22 st.	m2	102,365	1,38	0,00	141,26		0	
	P/PC	605000000 kontralaty 50/50 mm	m3	2,100	0,00	468,18	983,18		0	
	762/A 1	762395000 Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	9,256	36,71	0,00	339,79	0,023	0,214	
	P/PC	605000000 rezivo - hranoly - krov	m3	4,700	0,00	440,69	2 071,24		0	
	762/A 1	998762202 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	6 485,371	0,0500	0,0000	324,2700		0	
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			6 700,62	4 158,83	10 859,45		0,760	5,39
	763	DREVOSTAVBY								
	763/A 2	763126514 M+D - SDK stena schod.-podkrov priestor + tepel. izol. hr. 140 mm protipožiar.	m2	9,000	80,95	0,00	728,55	0,068	0,612	
	763/A 2	763132110 SDK podhľad zateplený - 3 NP - strop	m2	125,120	27,00	0,00	3 378,24	0,013	1,568	
	763	763000000 M+D - SDK okolo schodiska + MW hr. 140 mm	m2	37,800	37,30	0,00	1 409,94		0	
	763/A 2	998763403 Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 12do 24 m	%	6 093,970	0,0100	0,0000	60,9400		0	

UAGUOT KOSICE



Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
763		DREVOSTAVBY			5 577,67	0,00	5 577,67		2,180	0
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE								
764/A 1	764311282	Strešná krytina z Pz plechu 0,6 mm fareb.	m2	140,025	48,59	0,00	6 803,81	0,007	0,976	
764/A 1	764410240	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 250 mm	m	1,900	20,30	0,00	38,57	0,001	0,003	
764/A 1	764352225	dažďové žľaby	m	28,850	20,11	0,00	580,17		0	
764/A 1	764454254	Zvodové rury poplast. kruhové 120 mm	m	27,900	20,26	0,00	565,25		0	
764	764000000	oplechovanie komínov	kpl	1,000	187,52	0,00	187,52		0	
764	764000000	strešné výstupy	kpl	1,000	375,04	0,00	375,04		0	
764	764000000	kanal. vetr. potrubia	kpl	1,000	353,60	0,00	353,60		0	
764	764000000	Zatrešenie plechová krytina z pozink. plechu z fareb. pozinku	m2	17,250	85,75	0,00	1 479,19		0	
764/A 7	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9 396,258	0,0200	0,0000	187,9300		0	
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			10 571,08	0,00	10 571,08		0,980	0
766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/A 1	766621400	Montáž okien plastových utesnenie rámov PU penou	m	96,200	7,79	0,00	749,40		0	
P/P/C	611000000	okno plastové s izol. 3-sklo 600/600 mm m.č. 130,131,205,229	ks	6,000	0,00	89,94	539,64		0	
P/P/C	611000000	okno plastové s izol. 3-sklo 600/1200 mm m.č. 305,306	ks	4,000	0,00	119,52	478,08		0	
766/A 1	766662112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracého do zamurovanej rámovej zárubne, jednokrídlové	kus	16,000	17,14	0,00	274,24		0	
P/P/C	611000000	dvere vnútorné 600/1970 mm	ks	3,000	0,00	95,93	287,79		0	
766/A 1	766661422	Montáž dverných kridiel kompletiz. protipožiarnych 2-krídlových	kus	2,000	23,79	0,00	47,58		0	
P/P/C	611000000	dvere vstupné 2-kr., Al., protipožiarna 1700/1970 mm EI 30 C3-D1 m.č. 102	ks	1,000	0,00	2 423,31	2 423,31		0	


5



NUM 1 Kridla

čuvujeme vaše predstav

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut
P/PC	611000000	dvere vnútorné 700/1970 mm	ks	1,000	0,00	104,33	104,33		0	
P/PC	611000000	dvere vnútorné 800/1970 mm	ks	2,000	0,00	110,33	220,66		0	
P/PC	611000000	dvere vnútorné 900/1970 mm	ks	1,000	0,00	122,32	122,32		0	
P/PC	611000000	dvere vnútorné 600/1970 mm EW 30 C3-D3 m.č. 306	ks	1,000	0,00	227,84	227,84		0	
P/PC	611000000	dvere vnútorné 900/1970 mm EW 30 C3-D3 m.č. 104,204,206 a 304	ks	3,000	0,00	371,74	1 115,22		0	
P/PC	611000000	okno plastové s izol. 3-sklo 1300/1500 mm m.č. 302,307,308,309	ks	6,000	0,00	321,46	1 928,76		0	
P/PC	611000000	okno plastové s izol. 3-sklo 1350/1500 mm m.č. 309	ks	2,000	0,00	333,82	667,64		0	
P/PC	611000000	okno plastové s izol. 3-sklo 1300/1750 mm m.č. 102,202	ks	2,000	0,00	375,04	750,08		0	
P/PC	611000000	okno plastové s izol. 3-sklo 1150/1350 mm m.č. 114	ks	2,000	0,00	255,94	511,88		0	
766/A 1	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13 128,542	0,0100	0,0000	131,2900		0	
766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			1 202,51	9 377,55	10 580,06		0,000	0
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
P/PC	767000000	M+D - schodisko - z 2 do 3 NP - oc. 2- ramen. schodisko oc. tyče 2x U 160	kpl	1,000	0,00	4 615,50	4 615,50		0	
767/A 3	767995107	M+D - oc. schodisko nosníky z tyčí 2x U 160	kpl	1,000	1 615,00	0,00	1 615,00	0,000	0	
767/A 3	998767202	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2 638,750	0,0200	0,0000	52,7800		0	
P/PC	767000000	M+D - výlaz na strechu 600/600 mm zateplený	kpl	1,000	0,00	156,54	156,54		0	
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			1 667,78	4 772,04	6 439,82		0,000	0
771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
771/A 1	771445011	Montáž soklikov z obkladačiek hutných, keramických do ímeli, rovné 100x100 mm	m	28,256	4,73	0,00	133,65	0,001	0,019	
771/A 1	771571161	Montáž podláh z dlaždíc keramických protišmykových	m2	17,660	14,38	0,00	253,95	0,043	0,76	



Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PC	597000000	dlažba keramická protišmyková hr. 10 mm	m2	18,543	0,00	15,84	293,72		0	
771/A 1	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	568,055	0,0500	0,0000	28,4000		0	
771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ		416,00	0,0500	293,72	709,72		0,780	0
776		PODLAHY POVLAKOVÉ								
775/A 2	776411000	Lepenie podlahových soklikov alebo lišt gumových	m	192,200	1,89	0,00	363,26	0,000	0,002	
P/PC	283000000	podlahový soklík	m	201,800	0,00	2,40	484,32		0	
775/A 2	776521230	Lepenie povlakových podláh antistatická - ordinácia	m2	23,600	16,53	0,00	390,11	0,000	0,012	
775/A 2	776541100	Lepenie povlakových podláh protišmyková - ostatné miest. + chodby	m2	157,720	8,16	0,00	1 287,00	0,000	0,062	
775/A 2	776210114	podlahy povlakové - schodiská	m2	52,710	10,80	0,00	569,27		0	
P/PC	283000000	podlahovina PVC - antistatická	m2	24,780	0,00	33,58	832,11		0	
P/PC	283000000	podlahovina PVC - protišmyková	m2	220,950	0,00	23,38	5 165,81		0	
775/A 2	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7 579,960	0,0100	0,0000	75,80		0	
776		PODLAHY POVLAKOVÉ		2 685,44	0,0100	6 482,24	9 167,68		0,080	0
783		NÁTERY								
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	82,000	4,04	0,00	331,28	0,000	0,007	
783/A 1	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	82,000	8,71	0,00	714,22	0,000	0,013	
783/A 1	783626000	Nátery stoliárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	65,000	4,05	0,00	263,25	0,000	0,007	
783/A 1	783626200	Nátery stoliárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	65,000	6,00	0,00	390,00	0,000	0,014	
783/A 1	783521000	Nátery klamp.konštr.syntet. na vzduchu schnúce jednonás. so základným náterom	m2	40,000	5,40	0,00	216,00	0,000	0,013	
783		NÁTERY		1 914,75	0,00	0,00	1 914,75		0,050	0
784		MALBY								



Dúhová 40

Budujeme vaše predstavy

1.

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
784/A 1	784412430	Pačokovanie dvojnásobné podkladov do 3,80 m	m2	344,480	2,08	0,00	716,52	0,000	0,117	
784/A 1	784410120	Penetrovanie jednonásobné podkladu do 3,8 m Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superflex, Farnal	m2	344,480	2,18	0,00	750,97	0,000	0,059	
784/A 1	784452271	jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	344,480	3,62	0,00	1 247,02	0,000	0,062	
	784	MAUBY		2 714,51	2 714,51	0,00	2 714,51	0,000	0,240	0
		Práce PSV		35 861,24	41 611,78		77 473,02		5,190	5,39
		Celkom v EUR		156 605,13	76 921,08		233 526,21		208,150	55,76

6



Ditková 40

Budujeme vaše projekty...

טל. 07771, 08. 02.0377/0774

Odberteľ: obec Rudňany

Projektant:

Dodávateľ: EUROBAU s.r.o.

Zákazka Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Rudňany

Objekt - kanalizácia,zariadenie predmety

Spracoval: EUROBAU s.r.o.

Ks:

Dátum: 28.4.2022

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	721	Práce PSV								
		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
721	721000000	kanalizácia,zariadenie predmety	kpl	1,000	1 369,20	1 582,47	2 951,67		0	
721		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			1 369,20	1 582,47	2 951,67		0,000	0
		Práce PSV			1 369,20	1 582,47	2 951,67		0,000	0
		Celkom v EUR			1 369,20	1 582,47	2 951,67		0,000	0



Dujňová 40
040 01 Košice

Budujeme vašu predstavu

IČ DPH: SK 2023573794

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Rudňany - Kanalizácia

JKSO:
 Miesto: Rudňany
 Objednávateľ: Obec Rudňany
 Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.
 Projektant:
 Spracovateľ: EUROBAU s.r.o.

KS:
 Dátum:
 IČO:
 IČO DPH:
 IČO:
 IČO DPH:
 IČO:
 IČO DPH:
 IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 951,67
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	2 951,67

DPH	základná	20,00%	z	0,00			0,00
	znižená	20,00%	z	2 951,67			590,33

Cena s DPH v EUR 3 542,00

Projektant

Dátum a podpis: _____ Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Rudňany - Kanalizácia

Miesto: Rudňany

Dátum: 28.04.2022


Objednávateľ: Obec Rudňany

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ: EUROBAU s.r.o.

Kód	Popis	Cena celkom [EUR]
1)	Náklady z rozpočtu	2 951,67
	HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
	PSV - Práce a dodávky PSV	2 951,67
	721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	445,81
	725 - Zdravotechnika - zariad', predmety	2 505,86
2)	Ostatné náklady	0,00
Celková suma rozpočtu		2 951,67



ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Rudňany - Kanalizácia

Miesto: Rudňany Dátum: 28.04.2022

Objednávateľ: Obec Rudňany

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ: EUROBAU s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 951,670

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

PSV - Práce a dodávky PSV

2 951,670


721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

445,808

20	K	721172206	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	12,500	7,890	98,625
21	K	721172209	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	m	6,000	8,610	51,660
22	K	721172212	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	2,000	9,850	19,700
23	K	721172290	Montáž kolena HT potrubia DN 50	ks	14,000	3,720	52,080
24	M	286540001300	Koleno HT DN 50/90°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	14,000	0,480	6,720
25	K	721172293	Montáž kolena HT potrubia DN 70	ks	6,000	4,540	27,240
26	M	286540001800	Koleno HT DN 70/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	6,000	0,860	5,160
27	K	721172296	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	5,000	5,590	27,950
28	M	286540002300	Koleno HT DN 100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	5,000	1,470	7,350
29	K	721172309	Montáž odbočky HT potrubia DN 50	ks	4,000	3,560	14,240
30	M	286540008100	Odbočka HT DN 50/40/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	4,000	0,990	3,960
31	K	721172312	Montáž odbočky HT potrubia DN 70	ks	3,000	4,710	14,130
32	M	286540009300	Odbočka HT DN 70/70/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	3,000	1,800	5,400
33	K	721172315	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	2,000	5,830	11,660
34	M	286540010200	Odbočka HT DN 100/70/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	2,000	3,240	6,480
35	K	721172330	Montáž redukcie HT potrubia DN 70	ks	3,000	4,150	12,450
36	M	286540006400	Redukcia krátka HT DN 70/40, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	3,000	1,600	4,800
37	K	721172333	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	ks	2,000	5,450	10,900
38	M	286540006600	Redukcia krátka HT DN 100/40, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	2,000	1,960	3,920
40	K	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	1,000	5,910	5,910
142	K	7211723571	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	1,000	5,360	5,360
41	K	721172372	Montáž zátky HT potrubia DN 50	ks	1,000	3,190	3,190
42	K	721172375	Montáž zátky HT potrubia DN 70	ks	1,000	3,590	3,590
43	K	721172393	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	1,000	4,720	4,720
143	K	7211723931	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 70	ks	1,000	4,150	4,150
144	K	7212901111	HT Vetracia hlavica DN70	m	1,000	8,020	8,020
51	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	19,250	0,770	14,823
52	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	12,362	0,940	11,620

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

145	K	1812151215	Sekacie, búracie a prípravné práce	sub	1,000	13,890	
149	K	18121512152	Napojenie na existujúci kanalizačný rozvod	sub	2,000	59,880	

③	2 951 670
	Dúhová 40 119 000 Bratislava

146	K	1812151216	Kotviaci a tesniaci materiál	sub	1,000	164,270	164,270
55	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	2,000	31,040	62,080
56	K	725119721	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	2,000	38,650	77,300
57	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	6,000	25,510	153,060
80	M	28600205801	HT rúra hrdlová DN 50/0250 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	3,000	0,730	2,190
81	M	28600205901	HT rúra hrdlová DN 50/0500 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	5,000	0,950	4,750
82	M	28600206001	HT rúra hrdlová DN 50/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	4,000	1,830	7,320
83	M	28600206101	HT rúra hrdlová DN 50/1500 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	1,000	1,840	1,840
84	M	28600206601	HT rúra hrdlová DN 70/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	3,000	2,300	6,900
85	M	28600206701	HT rúra hrdlová DN 70/1500 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	2,000	4,540	9,080
86	M	2860020710	HT rúra hrdlová DN 100/0500 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE		3,000	2,210	6,630
87	M	2860020720	HT rúra hrdlová DN 100/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	2,000	4,800	9,600
89	M	28600212501	HT koleno DN 50/45 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	4,000	0,820	3,280
90	M	28600212701	HT koleno DN 50/87 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	4,000	1,030	4,120

91	M	28600227901	HT pripojovacie koleno DN 50/50 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	6,000	0,870	5,220
96	M	28600213701	HT koleno DN 100/87 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	5,000	1,660	8,300
97	M	2860021560	HT odbočka DN 50/50/45 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	2,000	5,120	10,240
98	M	28600216201	HT odbočka DN 70/50/45 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	6,000	1,580	9,480
99	M	2860021970	HT dvojodbočka DN 50/50/87 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	3,000	5,640	16,920
100	M	2860021630	HT odbočka DN 70/50/87 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	1,000	2,050	2,050
107	M	28600217701	HT odbočka DN 100/100/45 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	3,000	10,190	30,570
108	M	2860021790	HT odbočka DN 100/100/87 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	3,000	11,870	35,610
109	M	28600220601	HT dvojodbočka DN 100/50/87 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	1,000	8,440	8,440
110	M	28600221100	HT dvojodbočka DN 100/100/67 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	1,000	10,060	10,060
111	M	2860022160	HT rohová odbočka DN 100/100/67 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	1,000	10,020	10,020
112	M	2860022360	HT redukcia DN 70/50 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	2,000	0,730	1,460
113	M	2860022490	HT redukcia krátka DN 100/50 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	2,000	1,040	2,080
114	M	2860022500	HT redukcia krátka DN 100/70 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	3,000	1,240	3,720
116	M	2860022630	HT čistiaci kus DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	1,000	3,620	3,620
117	M	7211723721	HT zátka DN 50 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	1,000	0,310	0,310
118	M	28600226901	HT zátka DN 70 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	1,000	0,230	0,230
119	M	28600229301	HT vetracia hlavica DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	1,000	18,010	18,010
101	M	2860021640	HT odbočka DN 70/50/87 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	3,000	1,930	5,790
103	M	2860022010	HT odbočka DN 70/70/67 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	1,000	5,880	5,880
104	M	28600217101	HT odbočka DN 100/50/45 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	1,000	9,660	9,660
105	M	2860021720	HT odbočka DN 100/50/67 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	1,000	8,740	8,740
106	M	28600217301	HT odbočka DN 70/50/87 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	2,000	9,360	18,720
92	M	2860022870	HT gumová manžeta 50/32-40 PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	5,000	0,600	3,000
93	M	2860021320	HT koleno DN 70/87 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	2,000	0,930	1,860
94	M	2860021330	HT koleno DN 100/15 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	2,000	0,270	0,540
95	M	28600213501	HT koleno DN 100/45 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	3,000	1,490	4,470
147	K	7252194011	Montáž plastovej výlevky	súb.	1,000	28,430	28,430
125	M	6424310228	Geberit Duofix - DUOFIX na závesné WC	ks	2,000	210,920	421,840
148	M	64243102281	Plastová výlevka	ks	1,000	46,650	46,650
126	M	6424310174	Sedadlo WC s antibakteriálnou úpravou	ks	2,000	25,550	51,100
127	M	6424310179	Mísa WC keramická	ks	2,000	81,020	162,040
130	M	85940459362 09	Tlačítko chróm - lesk	ks	2,000	44,760	89,520
133	M	59069762954 93	umývadlo 55 cm pravouhlé	ks	6,000	68,130	408,780
140	M	55147025000	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový	ks	6,000	11,340	68,040
60	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	2,000	5,530	11,060
62	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	6,000	2,780	16,680
63	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	66,620	0,310	20,652

Odberteľ: obec Rudňany

Projektant:

Dodávateľ: EUROBAU s.r.o.

Zákazka Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Rudňany

Objekt - vodovod, zariadenie predmety

Spracoval: EUROBAU s.r.o.

Ks:

Dátum: 28.4.2022

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	722	Práce PSV								
		ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
722	722000000	vodovod, zariadenie predmety	kpl	1,000	861,79	4 220,59	5 082,38		0	
722		ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			861,79	4 220,59	5 082,38		0,000	0
		Práce PSV			861,79	4 220,59	5 082,38		0,000	0
		Celkom v EUR			861,79	4 220,59	5 082,38		0,000	0

①



040 01 Košice
IČO: 45 738 479

Budujeme vaše predstavy

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Rudňany
- Vodovod

JKSO:

Miesto:

Rudňany

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Rudňany

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

EUROBAU s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

EUROBAU s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

5 082,38

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

5 082,38

DPH	základná	20,00%	z	0,00	0,00
	znižená	20,00%	z	5 082,38	1 016,48

Cena s DPH

6 098,86

6 098,86

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Rudňany
- Vodovod

Miesto: Rudňany

Dátum: 28.04.2022

Objednávateľ: Obec Rudňany

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ: EUROBAU s.r.o.

Kód	Popis	Cena celkom [EUR]
1)	Náklady z rozpočtu	5 082,38
	HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
	PSV - Práce a dodávky PSV	5 082,38
	721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	4 518,01
	725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	17,28
2)	Ostatné náklady	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY Z ROZPOČTU		5 082,38

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Rudňany
- Vodovod

Miesto:

Rudňany

Dátum:

28.04.2022

Objednávateľ:

Obec Rudňany

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ:

EUROBAU s.r.o.

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	Jednot. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 082,379

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000


PSV - Práce a dodávky PSV

5 082,379

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

4 518,010

1	K	722190411	Sekacie, búracie a prípravné práce	sub	1,000	130,810	130,810
2	K	722190413	Presun hmôt pri ZT, UK	sub	1,000	33,210	33,210
3	K	722190414	Napustenie, preplachnutie a odvzdušnenie systému	sub	1,000	57,820	57,820
4	K	7221904162	Tlakova skuska systému ZT	sub	1,000	56,320	56,320
5	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 5/4	ks	2,000	9,630	19,260
6	M	4848906450	GIACOMINI Guľový ventil DADO - rukoväť, chróm, 1 1/4"	ks	2,000	20,960	41,920
7	M	4848907031	GIACOMINI Rúrka PErt-Al-Pert 0,2 mm Al, 16x2 D+M	m	40,000	2,580	103,200
8	M	4848907061	GIACOMINI Rúrka PErt-Al-Pert 0,4 mm Al, 20x2 D+M	m	30,000	4,620	138,600
9	M	4848907071	GIACOMINI Rúrka PErt-Al-Pert 0,5 mm Al, 26x3 D+M	m	27,000	6,770	182,790
10	M	4848900080	GIACOMINI Spojka, presovanie, 16/12	ks	6,000	3,860	23,160
11	M	4848900110	GIACOMINI Spojka, presovanie, 20/16	ks	6,000	4,290	25,740
12	M	4848900120	GIACOMINI Spojka, presovanie, 26/20	ks	4,000	7,300	29,200
13	M	4848900450	GIACOMINI RP150 T-kus, presovanie, 16/12	ks	4,000	7,420	29,680
14	M	4848900530	GIACOMINI T-kus redukovaný, presovanie, 20/16/16	ks	2,000	7,970	15,940
15	M	4848900540	GIACOMINI T-kus redukovaný, presovanie, 20/16/20	ks	4,000	8,740	34,960
16	M	4848900520	GIACOMINI T-kus redukovaný, presovanie, 16/20/16	ks	2,000	8,200	16,400
17	M	4848900550	GIACOMINI T-kus redukovaný, presovanie, 20/20/16	ks	2,000	8,840	17,680
18	M	4848900560	GIACOMINI T-kus redukovaný, presovanie, 20/26/20	ks	2,000	10,500	21,000
19	M	4848900260	GIACOMINI Koleno, presovanie, 16/11,6	ks	20,000	4,340	86,800
20	M	4848900280	GIACOMINI Koleno, presovanie, 20/16	ks	14,000	4,850	67,900
21	M	4848900290	GIACOMINI Koleno, presovanie, 26/20	ks			
22	M	48448481212	GIACOMINI Nástenka, presovanie RM139 1/2"x16	ks			



Stavujeme vaše

100 40 738 479

23	M	4848900192	GIACOMINI Prechod s vonkajším závitom, presovanie, 1"x26/3	ks	4,000	9,720	38,880
24	M	48489004401	Montáž nástenky	ks	17,000	2,880	48,960
25	M	48489004402	GIACOMINI Lišta pod nástenky	ks	10,000	1,930	19,300
26	M	48489004403	Zátka 1/2" PP	ks	17,000	0,640	10,880
27	M	48489077601	Presovanie spojov	ks	206,000	2,230	459,380
28	M	48489041304	Čerpadlo Grundfos 15 - 14 BA - PM Autoadapt	ks	1,000	335,840	335,840
29	M	48489041305	Montáž čerpadla	sub	1,000	17,280	17,280
30	M	2837741528	AZ FLEX izolácie TUBOLIT trubice 18/13-DG (136) ARC-0030 Armacell AZ FLEX	m	40,000	1,520	60,800
31	M	2837741548	AZ FLEX izolácie TUBOLIT trubice 22/9-DG-A (162) ARC-0077 Armacell AZ FLEX	m	30,000	0,890	26,700
32	M	2837741560	AZ FLEX izolácie TUBOLIT trubice 28/9-DG (126) ARC-0014 Armacell AZ FLEX	m	27,000	1,120	30,240
33	M	48489070822	Tlaková skúška potrubia z plastu	ks	97,000	0,310	30,070
34	M	48489070824	Montáž potrubia z plastu	ks	97,000	1,070	103,790
35	M	4848908161	Kotviaci a tesniaci materiál	sub	1,000	109,150	109,150
36	M	48489080682	Filter BIG s vložkou 1"	ks	1,000	51,990	51,990
37	M	4848751542	Vodomerná zostava, šrúbenie, kohúty. sp. klapka DN 32	ks	1,000	137,560	137,560
38	M	484894129	Montáž vodomernej zostavy	sub	1,000	52,220	52,220
39	M	4845652312	Vodomer	sub	1,000	89,230	89,230
40	M	484841221	Ostatný materiál potrebný na dopojenie (šrúbenia, redukcie, guľ. ventily,...)	sub	1,000	282,170	282,170
41	M	48489070504	Potrubie z uhlíkovej ocele 28x1,5	m	18,000	12,270	220,860
42	M	48489070514	UO koleno D28	ks	10,000	3,730	37,300
43	M	48489070521	UO spojka/redukcia do D28	ks	6,000	2,320	13,920
44	M	48489070534	UO T-kus D 28	ks	2,000	7,810	15,620
45	M	484890705418	UO prechod 28x1"	ks	6,000	6,590	39,540
46	M	2837741553	AZ FLEX izolácie TUBOLIT trubice 28/13-DG (98) ARC-0032 Armacell AZ FLEX	m	18,000	1,810	32,580
47	M	28384541232	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele	m	18,000	1,930	34,740
48	M	28349812112	Hydrant DN25 s tvarovo stálou hadicou, 30 m	ks	2,000	355,850	711,700
49	M	28348651233	Montáž hydrantu	sub	2,000	70,960	141,920
56	M	4848908066	Filter 1/2" mosadz	ks	1,000	4,430	4,430
57	M	4848908083	Guľový ventil, mosadz, 1"	ks	1,000	15,000	15,000
58	M	4844984121	Ventil doplnovací automatický Honeywell 1/2"	ks	1,000	49,890	49,890

725 - Zdravotechnika - zariadenia - predmety

564,369

50	K	725819301	Montáž ventilu stojankového G 1/2	súb	7,000	2,290	16,030
51	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	9,000	5,690	51,210
52	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej alebo klasickej	ks	7,000	9,000	63,000
53	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	%	10,125	0,310	3,139
54	K	5517545550	Batéria stojanková umývadlová	ks	7,000	51,200	358,400
55	K	498456151	Montáž batérie	ks	7,000	10,370	72,590

7,000	51,200	358,400
7,000	10,370	72,590
1 479		

Odberateľ: obec Rudňany

Projektant:

Dodávateľ: EUROBAU s.r.o.

Zákazka Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Rudňany

Objekt - plynofikácia

Spracovali: EUROBAU s.r.o.

Ks:

Dátum: 28.4.2022

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sum
	723	Práce PSV ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD								
	723 723000000	plynifikácia	kpl	1,000	1 446,72	1 698,46	3 145,18		0	
	723	ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD			1 446,72	1 698,46	3 145,18		0,000	0
		Práce PSV			1 446,72	1 698,46	3 145,18		0,000	0
		Celkom v EUR			1 446,72	1 698,46	3 145,18		0,000	0

①

Ing. J. J. J.

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Rudňany

Objekt:

01 - Plynofikácia

Miesto:

Rudňany

Dátum: 28.4.2022

Objednávateľ:

Obec Rudňany

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ: EUROBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 145,181
		HSV	Práce a dodávky PSV				0,000
		D PSV	Práce a dodávky PSV				3 145,181
		D 723	Zdravotechnika - plynovod				793,939
1	K	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	2,000	0,930	1,860
2	K	230230211	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom	súb.	1,000	13,520	13,520
3	K	722131933.S	Oprava potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	1,000	12,250	12,250
4	K	723150303	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 25/2, 6	m	0,200	8,250	1,650
5	K	723150304.S	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 31, 8/2,6	m	20,000	10,530	210,600
6	K	723150367.S	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	1,000	12,350	12,350
7	K	723160204.S	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1	súb.	1,000	47,360	47,360
8	K	723160335.S	Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky do G 5/4	súb.	1,000	13,240	13,240
9	K	723190204.S	Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 25	súb.	1,000	52,640	52,640
10	K	723190253	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynovodných výpustiek na potrubí DN 25	ks	1,000	6,190	6,190
11	K	723190918	Oprava plynovodného potrubia navarenie tvarovky na potrubie	ks	13,000	6,650	86,450
12	M	316170005900.S	Koleno varné DN 25, d 33,7 mm, hr. steny 2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	12,000	0,630	7,560
13	M	316170009100.S	Redukcia varná DN 25/20, d 33,7/26,9 mm, hr. steny 2,6/2,3 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	1,000	1,400	1,400
14	K	723232123	Montáž skrinky na plynomer	súb.	1,000	16,580	16,580
15	M	5419012160	Skrinka W 500 Basic U na plynomer	ks	1,000	209,570	209,570
16	K	723239202	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy	ks	1,000	2,780	2,780
17	M	5518000003	Guľový uzáver plyn Futurgas, 3/4", FF, páčka, niklovaná mosadz OT 58, obj.č. 80010034 IVAR	ks	1,000	8,380	8,380
18	K	723239203.S	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	ks	1,000	4,060	4,060
19	M	551340003500	Guľový uzáver na plyn Futurgas 1", FF, páčka, pinoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, FIV.80010 P	ks	1,000	14,860	14,860
20	K	722250152	Montáž požiarného prestupu	ks	3,000	6,330	18,990
21	M	449410003000	Flexibilná protipožiarna pena HILTI CFS-F FX, objem 325 ml	ks	1,000	41,290	41,290
22	M	286710007400	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, M10, EPDM izolant, HILTI	ks	11,000	0,360	3,960
23	K	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	7,999	0,800	6,399

		D 731	Ústredné kúrenie, kotolne				1 925,302
24	K	731249121	Montáž komínového celku	súb.	1,000	45,050	45,050
25	M	5538100001	Systém odvodu spalín, vertikálna konc. sada 100/60	ks	1,000	147,180	147,180
26	M	5538100002	Koleno koncentrické PPS/ALU Ø100/60 45°	ks	2,000	27,720	55,440
27	M	5538100004	Príame koncentrické spalínové potrubie PPS/ALU Ø100/60 500mm	ks	2,000	21,720	43,440
28	M	5538100005	Príame koncentrické spalínové potrubie PPS/ALU Ø100/60 1000mm	ks	1,000	32,430	32,430
29	M	369110000100	Prechod strechou	ks	1,000	61,280	61,280
30	M	4849111340	Sada odtokového lievika. Skladá sa z odtokového lievika so sífonom, ružicou a upevnením hadice.	ks	1,000	38,470	38,470

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	3899006620	Vonkajšia sonda	ks	1,000	26,070	26,070
32	M	3899006510	KOMUNIKAČNÝ REGULÁTOR CRONO 7 Wireless	ks	1,000	168,690	168,690
33	K	731249124.S	Montáž kotla oceleového teplovodného na kvap.a plynné palivá s výkonom od 23 do 35 kW	súb.	1,000	136,940	136,940
34	M	4847161737	Kotol plynový kondenzačný Immergas Victrix Tera 28	ks	1,000	849,600	849,600
35	K	731261035	Dodávka a montáž elektroinštalácie	súb.	1,000	270,090	270,090
36	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	20,390	3,030	61,782
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				59,920
37	K	2017DZU	Búracie, sekacie práce, vŕtanie	kpl	3,000	8,190	24,570
38	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	20,200	1,750	35,350
	D	95-M	Revízie				366,020
39	K	001000034	Inžinierska činnosť - vypracovanie revíznej dokumentácie	eur	1,000	185,650	185,650
40	K	230230292	Napustenie potrubia OPZ	m	20,200	0,850	17,170
41	K	892352121	Posúdenie konštr. dokumentácie Oprávnenou právnickou osobou	úsek	1,000	124,740	124,740
42	K	950506039	Domové plynovody odvzdušnenie plynovodu	úsek	1,000	7,930	7,930
43	K	950506320	Tlaková skúška plynovodu, vykonanie tlakovej skúšky plynovodu nízkotlakového	úsek	1,000	30,530	30,530



Odberteľ: obec Rudňany

Projektant:

Dodávateľ: EUROBAU s.r.o.

Zákazka Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Rudňany

Objekt - ústredné vykurovanie

Spracovali: EUROBAU s.r.o.

Ks:

Dátum: 28.4.2022

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV								
735		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
735	735000000	ústredné vykurovanie	kpl	1,000	2 421,66	4 053,33	6 474,99		0	
735		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			2 421,66	4 053,33	6 474,99		0,000	0
		Práce PSV			2 421,66	4 053,33	6 474,99		0,000	0
		Celkom v EUR			2 421,66	4 053,33	6 474,99		0,000	0



Odberteľ: Obec Rudňany

Projektant:

Dodávateľ: EUROBAU s.r.o.

Spracoval: EUROBAU s.r.o.

JKSO :

Dátum: 28.4.2022


Stavba : Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Rudňany

Objekt : Ústredné vykurovanie-radiátory

TZB-komplex s.r.o. Spišská Nová Ves

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		
										Jednotková	Spolu	
MATERIÁL												
1	MAT	484665100	Guľový kohút MK 3/4" na expanznú nádobu	1,000	kus	37,76			37,76			
2	MAT	484671200	Nádoba-expanzná nádoba Reflex typ N tlak 3 bary s membránou 18 l	1,000	kus	55,46			55,46	0,00350	0,00350	
3	MAT	484K05010	Total filter TF1 1" mm - odsťredo-magnetický filter (ochrana kotla) + chémia F1	1,000	kus	168,50			168,50			
4	MAT	Z-U320	Konzola stenová a skrutky na ukoivenie	18,000	kus	4,15			74,70	0,00002	0,00036	
MATERIÁL spolu:										336,42	0,00002	0,00386
PRÁCE A DODÁVKY PSV												
71 - IZOLÁCIE												
713 - Izolácie tepelné												
5	713	713411111	Montáž tep. izolácie potrubia 1x pásni alebo roh. prípr. oceľovým drôtom	169,000	m	1,68			283,92			
713 - Izolácie tepelné spolu:										283,92		
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE												
722 - Vnútorný vodovod												
6	721	722173900	Pressovanie spojov perťalperť potrubia	30,000	kus	2,11			63,30			
7	721	722173911	Montáž potrubia plasthlinikového perťalperť 16x2,0	161,000	m	1,73			278,53			
8	MAT	4848908137	Prídychky potrubia	1,000	súb	159,30			159,30			
9	MAT	4848908161	Spojovací materiál, drobné príslušenstvo	1,000	súb	141,60			141,60			
10	721	722173913	Montáž potrubia plasthlinikového potrubia perťalperť 26x3,0 exp.potrubie	3,000	m	9,19			27,57			
11	721	722173914	Montáž potrubia plasthlinikového perťalperť 32x3,0	6,000	m	12,53			75,18			
722 - Vnútorný vodovod spolu:										632,46		
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:										632,46		
73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE												
731 - Kotle												
12	731	998731202	Presun hmot. pre kotolne umiestnené vo výške do 12 m	5,624	%	5,43			30,54			
13	MAT	1221603	Ventil guľový mosadz s upchávkou 1" Herz	5,000	kus	14,58			72,90			
14	MAT	2861G0002	Rúrka plasthliniková PE-RT hr. Al-0,4 mm - 16x2 - 3C16020, kotúč	161,000	m	1,69			272,09			
15	MAT	2861G0005	Rúrka plasthliniková PE-RT hr. Al-0,4 mm - 26x3 - 3C26030, kotúč	3,000	m	4,24			12,72			
16	MAT	2861G0006	Rúrka plasthliniková PE-RT hr. Al-0,4 mm - 32x3 - 3C32030, kotúč	8,000	m	6,10			48,80			
17	MAT	2863F7576	Koleno 90st.26x3 - P712600	3,000	kus	8,99			26,97			
18	MAT	2863F7577	Koleno 90st.32x3 - P713200	8,000	kus	12,39			99,12			
19	MAT	4222L0541	Ventil guľový s vypúšťacím ventilom 1/2"	2,000	kus	8,57			17,14			



JKSO :
Dátum: 28.4.2022

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmiera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
										Jednotková	Spolu
20	MAT	4849080884	Automatický odvzdušňovací ventil lievnt so spätnou klapkou 1/2"	2,000	kus	12,04		24,08			
21	MAT	48490817	Objímky, konzoly, nosný systém potrubia	1,000	sub	90,24		90,24			
733 - Rozvod potrubia									694,60		0,00500
22	731	733391101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	172,000	m	0,74	127,28		127,28		127,28
734 - Armatúry									127,28		
23	731	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2 prípojka k vykurovacím telesám	9,000	kus	18,88	169,92		169,92		169,92
24	731	734209105	Montáž armatúr s jedným závitom G 1	5,000	kus	1,52	7,60		7,60		7,60
25	731	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	4,000	kus	3,85	15,40		15,40		15,40
26	731	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	5,000	kus	5,20	26,00		26,00		26,00
27	MAT	1609803	Predhodka na plastovú rúru 3/4 Herz	36,000	ks	3,15		113,40	113,40		113,40
28	MAT	4849D01997	Radiátor panelový oceľový KORAD 11VK 600x1000 - 1136102013	1,000	kus	112,28		112,28	112,28		112,28
29	MAT	4849D019970	Radiátor panelový oceľový KORAD 11VKL 600x1000	1,000	kus	112,28		112,28	112,28		112,28
30	MAT	4849D02899	Radiátor panelový oceľový KORAD 22VK 600x1200 - 2236122013	5,000	kus	174,01		870,05	870,05		870,05
31	MAT	4849D028990	Radiátor panelový oceľový KORAD 22VKL 600x1200	1,000	kus	174,01		174,01	174,01		174,01
32	MAT	4849D02905	Radiátor panelový oceťový KORAD 22VK 600x1800 - 2236182013	1,000	kus	232,78		232,78	232,78		232,78
33	MAT	5512D3453	Diel pripájací HERZ-3000, rohový Rp 1/2 x G 3/4 - 1346612	9,000	kus	22,43		201,87	201,87		201,87
34	731	734221682-1	Montáž termostatckej hlavice kvapalínovej M 30x1,5	9,000	kus	2,11		18,99	18,99		18,99
735 - Vykurovacie telesá									2 054,58		0,32847
35	731	735152543	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-200 mm	9,000	kus	35,40	318,60		318,60	0,00002	0,00018
36	731	735191905-1	Odvzdušnenie a napustenie potrubia UK	1,000	sub	33,70	33,70		33,70		33,70
37	731	998735202	Presun hmoži pre vykur. telesa UK v objektoch výšky do 12 m	4,877	%	2,95	14,39		14,39		14,39
38	MAT	2863F6815	T-kus, sif. veľha redulk. 32x3 - 26x3 - 32x3 - P723207	1,000	kus	16,08		16,08	16,08		16,08
39	MAT	2863F7208	Prechod vo z. 26x3 - R 3/4 - P702612	1,000	kus	7,53		7,53	7,53		7,53
40	MAT	2863F7210	Prechod vo z. 32x3 - R 1 - P703213	4,000	kus	10,63		42,52	42,52		42,52
41	MAT	4054C0411	Posička proti odcaudzeniu - 1955298	9,000	kus	2,64		23,76	23,76		23,76
42	MAT	5512D0501	Hlavica termostatická HERZ "MINI-H" - 1920038	9,000	kus	14,81		133,29	133,29		133,29
735 - Vykurovacie telesá spolu:									589,87		0,00018
73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE spolu:									3 466,33		0,33365
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:									4 086,67		0,33365
PRÁCE A DODÁVKY M											
M48 - Periodické prevádzkové revízie											
43	948	48478879120	Montáž kotlovej zostavy pre rozvod úk	1,000	kus	64,90	64,90		64,90		64,90
M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu:									64,90		64,90
Z72 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody											
44	Z72	803410010	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	1,000	usek	203,27	203,27		203,27		203,27
45	MAT	HZS0001142	Kotlaci a tesnaci materiál	1,000	sub	60,77		60,77	60,77		60,77



203
60,77
60,77

Odberateľ: obec Rudňany

Projektant:

Dodávateľ: EUROBAU s.r.o.

Zákazka Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Rudňany

Objekt - elektroinštalácia


Spracoval: EUROBAU s.r.o.

Ks:

Dátum: 28.4.2022


Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sur
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
	921	921000000 elektroinštalácia	kpl	1,000	12 573,93	5 531,37	18 105,30		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			12 573,93	5 531,37	18 105,30		0,000	0
		Montážne práce			12 573,93	5 531,37	18 105,30		0,000	0
		Celkom v EUR			12 573,93	5 531,37	18 105,30		0,000	0



Odberateľ: OBECNÝ ÚRAD RUDŇANY
Prijemca: OBECNÝ ÚRAD RUDŇANY
Akcia: CIZS Rudňany


Vypracoval: EUROBAU s.r.o.



Časť: Elektroinštalácia

Podnik	Druh	Názov produktu	Jed.	Poc.	Cena	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
		Elektroinštalácia						
210040701	M	DRÁŽKA PRE TRUBKU A KÁB.D 29mm	M	555	9,0000	4 995,00	999,00	5 994,00
MSP	M	DR. MURARSKÉ A SEKACIE PRACE	HOD	16	20,0000	320,00	64,00	384,00
974041120	M	PRIERAZ BET.STROPOM A MURIVOM	KS	10	20,0000	200,00	40,00	240,00
NP	M	Nepredvídané práce	KS	1	1 650,0000	1 650,00	330,00	1 980,00
73100001	T	PREPAŽKA PROTIPOZIARNÁ	KS	10	25,0000	250,00	50,00	300,00
211020007	M	PROTIPOŽIARNÁ PREPÁŽKA TYPU PT	KS	10	40,0000	400,00	80,00	480,00
41000076	T	SVIETIDLO 4x18W, UGR=90; Ra=90; IP20	KS	10	100,0000	1 000,00	200,00	1 200,00
41000076	T	SVIETIDLO 4x18W, UGR=22; Ra=80; IP20	KS	4	79,0000	316,00	63,20	379,20
41000076	T	SVIETIDLO 1000lux	KS	1	400,0000	400,00	80,00	480,00
210000000	M	MONTAŽ SVIETIDLA NAD KRESLO	KS	1	15,0000	15,00	3,00	18,00
41000076	T	SVIETIDLO LED svietidlo 12W, IP20, 880lm, 4000K	KS	12	20,0000	240,00	48,00	288,00
41000076	T	SVIETIDLO LED svietidlo 18W, IP20	KS	1	15,0000	15,00	3,00	18,00
41000076	T	SVIETIDLO Núdzové svietidlo 8W; 1hod.	KS	5	35,0000	175,00	35,00	210,00
41000076	T	SVIETIDLO so senzorom pohybu	KS	2	25,5000	51,00	10,20	61,20
210000000	M	MONTAŽ SVIETIDLA	KS	34	15,0000	510,00	102,00	612,00
75000106	T	VENTILATOR	KS	2	22,5000	45,00	9,00	54,00
210290751	M	MONT.VENTILÁTOROV - DO 1.5 KW	KS	2	15,0000	30,00	6,00	36,00
210290811	M	PRIPOJ.MOTORIC.SPOTREBI.DO 5KW	KS	2	15,0000	30,00	6,00	36,00
33011591	T	LE-752101 ě.1 VALENA LIFE	KS	6	5,1000	30,60	6,12	36,72
210110041	M	SPÍN.ZÁPUST.VR.ZAP.1-PÓLOVÝ -	KS	6	4,5000	27,00	5,40	32,40
33011589	T	LE-752105 ě.5 VALENA LIFE	KS	3	6,5000	19,50	3,90	23,40
210110042	M	SPÍN.ZÁPUST.VR.ZAP.2-PÓLOVÝ -	KS	3	5,1000	15,30	3,06	18,36
33011592	T	LE-753180 JEDNOZAS.VALENA LIFE	KS	29	4,1000	118,90	23,78	142,68
210111011	M	ZÁS.POLOZAP./ZAPUSTENÉ 10/16A	KS	29	4,6000	133,40	26,68	160,08
33011587	T	LE-754001 1-RAMCEK VALENA LIFE	KS	38	1,0000	38,00	7,60	45,60
33201256	T	ZASUVKA 2495-0-0059 PRE VYROVNANIE POTENCI.	KS	4	22,4500	89,80	17,96	107,76
210114025	M	ZÁSUVKA PRE VYROVNANIE POTENCIALU	KS	4	4,6000	18,40	3,68	22,08
32000146	T	KRABICA KU 68-1902 (6400-211)	KS	38	0,7100	26,98	5,40	32,38
220260001	M	KRABICA KO 68 POD OMIETKU	KS	38	3,3000	125,40	25,08	150,48
85000136	T	SADRA STAVEBNA	KG	20	1,0000	20,00	4,00	24,00
36000283	T	OBO-5015073 PRIPOJNICA 1809	KS	1	11,3000	11,30	2,26	13,56
357000124	M	EQUIPOTENCIALNA SVORKOVNICA 180	KS	1	15,0000	15,00	3,00	18,00
13020030	T	CYA 16 ŽŽ (H 07 V-K)	M	50	2,1500	107,50	21,50	129,00
210800648	M	CYA 16 MM2 ČIERNY (PU)	M	50	1,0000	50,00	10,00	60,00
13020048	T	CYA 4 ŽŽ (H 07 V-K)	M	250	0,5600	140,00	28,00	168,00
210220452	M	OCHRAN.POSPOJ. V PRÁČOV.APOD.	M	250	0,7000	175,00	35,00	210,00
12200013	T	N2XH-J 5X6	M	50	5,9700	298,50	59,70	358,20
210810057	M	KABEL CU 5X4 MM2 750V (PU)	M	50	2,1000	105,00	21,00	126,00
12010022	T	CYKY-J 3X1,5 (3CX1,5)	M	285	0,6500	185,25	37,05	222,30
210810045	M	KABEL CU 3X1.5 MM2 750V (PU)	M	285	1,0000	285,00	57,00	342,00
12010023	T	CYKY-J 3X2,5 (3CX2,5)	M	220	1,0500	231,00	46,20	277,20
210810046	M	KABEL CU 3X2.5 MM2 750V (PU)	M	220	1,3000	286,00	57,20	343,20
210100002	M	UKONČ.VOD.V ROZV.DO 6MM2	KS	81	0,9000	72,90	14,58	87,48
55000814	T	DOZBROJENIE ROZVADZAČA HRE	KS	1	35,0000	35,00	7,00	42,00
DR	M	DOZBROJENIE ROZVADZACA	KS	1	30,0000	30,00	6,00	36,00
35700494	T	ROZVADZAC	KS	1	1 500,0000	1 500,00	300,00	1 800,00
210190121	M	MONT. ROZVÁDZAČA DO 50KG	KS	1	75,0000	75,00	15,00	90,00
210280015	S	VYPINANIE ELEKTRICKEJ SIETE	KOM	1	300,0000	300,00	60,00	360,00
210310010	S	REVÍZIA	HOD	24	30,0000	720,00	144,00	864,00
US	S	URADNA SKUSKA	HOD	20	30,0000	600,00	120,00	720,00
210320006	S	PROJEKT SKUTKOVEHO VYHOTOVENIA	HOD	24	30,0000	720,00	144,00	864,00
PPV	M	PPV	%	5	95,6300	478,15	95,63	573,78
PM	T	Podružný materiál	%	3,5	53,4400	187,04	37,41	224,45
DOPAPR	M	MIMOSTAV.DOPRAVA A PRES.MAT	%	3,6	53,4400	192,38	38,48	230,86

Suma za tovary	5 531,37	EUR
Suma za montáže	10 233,93	EUR
Suma za služby	2 340,00	EUR
Suma spolu	18 105,30	EUR



Odberateľ: obec Rudňany

Projektant:

Dodávateľ: EUROBAU s.r.o.

Zákazka Centrum Integrovannej zdravotnej starostlivosti v obci Rudňany

Objekt - bleskozvod a uzemnenie


Spracoval: EUROBAU s.r.o.

Ks:

Dátum: 28.4.2022


Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kod položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Štř
	922	Montážne práce M-22 BLESKOZVODY								
	922	bleskozvod a uzemnenie	kpl	1,000	3 720,86	902,12	4 622,98		0	
	922	M-22 BLESKOZVODY			3 720,86	902,12	4 622,98		0,000	0
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH								
946/M4	460000000	zemne práce	kpl	1,000	2 637,92	3 453,36	6 091,28		0	
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH			2 637,92	3 453,36	6 091,28		0,000	0
		Montážne práce			6 358,78	4 355,48	10 714,26		0,000	0
		Celkom v EUR			6 358,78	4 355,48	10 714,26		0,000	0



Ponuka č: ROZ21001


Odberateľ: OBECNÝ ÚRAD RUDŇANY
Prijemca: OBECNÝ ÚRAD RUDŇANY
Akcia: CIZS Rudňany



Časť: Bleskozvod a uzemnenie

Produkt	Drnh	Popis produktu	Jed.	Poc.	CJ.C.	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
		Bleskozvod a uzemnenie						
35010028	T	HR-PASOVINA 30x4, FeZn	KG	100	3,2300	323,00	64,60	387,60
210220021	M	UZEM. V ZEMI FEZN DO 120 MM2 V	M	100	3,0600	306,00	61,20	367,20
35010015	T	HR-GULATINA FEZN 10 1KG=1,6M	KG	25	3,0600	76,50	15,30	91,80
210220002	M	UZEM.NA POVRCHU FEZN Ý 10 MM B	M	40	3,7500	150,00	30,00	180,00
35010069	T	HR-SVORKA SR 02 /SKR.8/	KS	8	0,9300	7,44	1,49	8,93
210220302	M	SVORKY HROMOZV.NAD 2 SKRUTKY(S	KS	8	2,6500	21,20	4,24	25,44
35010070	T	HR-SVORKA SR 03	KS	16	1,2900	20,64	4,13	24,77
210220302	M	SVORKY HROMOZV.NAD 2 SKRUTKY(S	KS	16	2,6500	42,40	8,48	50,88
35010088	T	HR-SVORKA SZ	KS	6	1,5500	9,30	1,86	11,16
210220301	M	SVORKY HROMOZVODOVÉ DO 2 SKRUT	KS	6	2,6500	15,90	3,18	19,08
35010065	T	HR-SVORKA SO	KS	4	1,5000	6,00	1,20	7,20
210220302	M	SVORKY HROMOZV.NAD 2 SKRUTKY(S	KS	4	2,6500	10,60	2,12	12,72
35010072	T	HR-SVORKA SS	KS	9	0,5200	4,68	0,94	5,62
210220301	M	SVORKY HROMOZVODOVÉ DO 2 SKRUT	KS	9	7,5000	67,50	13,50	81,00
35010008	T	HR-DRZIAK DOU KL.	KS	12	1,0500	12,60	2,52	15,12
35010024	T	HR-OCHRANNY UHOLNIK OU 1,7M	KS	6	6,6500	39,90	7,98	47,88
210220372	M	OCHRANNÝ UHOĽNÍK ALEBO RÚRKA S	KS	6	9,1000	54,60	10,92	65,52
35010093	T	HR-ZEMNA TYC ZT 2M	KS	3	19,6300	58,89	11,78	70,67
210220361	M	TYČOVÝ ZEMNÍČ VR.ZARAZENIA DO	KS	3	18,4000	55,20	11,04	66,24
35010063	T	HR-SVORKA SJ 02	KS	6	1,4800	8,88	1,78	10,66
210220302	M	SVORKY HROMOZV.NAD 2 SKRUTKY(S	KS	6	2,6500	15,90	3,18	19,08
35010254	T	HR-GULATINA 8, AlMgSi,1KG=7,4M	KG	25,5	5,3100	135,41	27,08	162,49
210220101	M	VODIČ FEZN 8MM S PODPERAMI	M	190	4,4000	836,00	167,20	1 003,20
35010043	T	HR-PODPERA PV 16	KS	30	2,0800	62,40	12,48	74,88
210051107	M	PODPERA	KS	30	2,6500	79,50	15,90	95,40
35010055	T	HR-PODPERA PV 23	KS	80	0,7800	62,40	12,48	74,88
210051107	M	PODPERA	KS	80	2,6500	212,00	42,40	254,40
35010044	T	HR-PODPERA PV 17	KS	66	0,6600	43,56	8,71	52,27
210051107	M	PODPERA	KS	66	2,6500	174,90	34,98	209,88
212290026	S	PLOŠINA	HOD	20	30,0000	600,00	120,00	720,00
PPV	M	PPV	%	5	29,1300	145,65	29,13	174,78
PM	T	Podružný materiál	%	3,5	8,7200	30,52	6,10	36,62
DOPAPR	M	MIMOSTAV.DOPRAVA A PRES.MAT	%	3,6	8,7200	31,39	6,28	37,67

Suma za tovary 902,12 EUR
 Suma za montáže 3 120,86 EUR
 Suma za služby 600,00 EUR
 Suma spolu 4 622,98 EUR



Časť: ZEMNE PRACE

Produkt	Druh	Název produktu	Jed.	Poc.	J.C.	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
ZEMNE PRACE								
460200163	L	kábel.ryha š 35/h80cm z.tr.3	M	95	10,8000	1 026,00	205,20	1 231,20
460560163	L	zasyp káb.ryh š35/h80cm z.t.3	M	95	3,1000	294,50	58,90	353,40
460620013	L	PROVIZÓRNA ÚPRAVA TERÉNU TR.3	M2	31,5	3,1000	97,65	19,53	117,18
460030081	L	REZANIE DRAZKY V ASFALTE,BETON	M	70	3,1000	217,00	43,40	260,40
460080101	L	BETÓNOVÝ ZÁKLAD - ROZBÚRANIE	M3	2,45	200,0000	490,00	98,00	588,00
85000017	T	BETON	M3	2,45	85,0000	208,25	41,65	249,90
460080001	L	BETÓNOVÝ ZAKLAD DO ZEMINY	M3	2,45	85,0000	208,25	41,65	249,90
86000083	T	ASFALT	KG	40	12,0000	480,00	96,00	576,00
460650052	L	PODKL. VRSTVA Z ASFALTU HR.3CM	M2	12,25	18,0000	220,50	44,10	264,60
462600001	L	NAKLADANIE VYKOPKU	M3	2,45	25,0000	61,25	12,25	73,50
460600021	S	ODVOZ MAT. NA SKLÁDKU	T	4	12,0000	48,00	9,60	57,60
86000161	T	GUMOASFALT	KG	25	2,0000	50,00	10,00	60,00
210220571	M	ASFALTOVÝ NATER	KS	49	2,0000	98,00	19,60	117,60
VIS	S	VYTÝČENIE INŽINIERSKÝCH SIETÍ	KOM	1	1 100,0000	1 100,00	220,00	1 320,00
210320020	S	GEODETICKE ZAMERANIE PREREALIZACNE	KS	1	500,0000	500,00	100,00	600,00
210320021	S	POREALIZACNE ZAMERANIE	KS	1	500,0000	500,00	100,00	600,00
PPV	M	PPV	%	5	57,8200	289,10	57,82	346,92
PM	T	Podružný materiál	%	3,5	28,5600	99,96	19,99	119,95
DOPAPR	M	MIMOSTAV.DOPRAVA A PRES.MAT	%	3,6	28,5600	102,82	20,56	123,38

Suma za tovary	3 453,36	EUR
Suma za montáže	489,92	EUR
Suma za služby	2 148,00	EUR
Suma spolu	6 091,28	EUR

