

ZMLUVA O DIELO č.⁰⁶³...../2022 - 4

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Mesto Vrútky
Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky
V zastúpení: Ing. Branislav Zacharides, primátor
Oprávnený k jednaniu. Ing. Dušan Kramár
IČO: 00647209
DIČ: 2020591716
Tel: 043/4241801
Fax: 043/4281285
E-mail: vrutky@vrutky.sk
Web: www.vrutky.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno	: USD Lučenec s.r.o.
Sídlo	: Skladištná 4980, 984 01 Lučenec
IČO	: 47 575 832
DIČ	: 2023997371
IČ DPH	: SK2023997371
Bankové spojenie	: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Lučenec
Číslo účtu IBAN	: SK96 0200 0000 0039 3690 6858
Štatutárny orgán	: Ľubomír Drugda, konateľ
Zapísaný v registri	: v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka č. 26185/S

Osoby oprávnené konať v	
- zmluvných veciach	: Ing. Ľubomír Drugda
- vo veciach technických	: Ing. Ľubomír Drugda
- realizačných veciach (stavbyvedúci)	: Ing. Ľubomír Drugda
Č. oprávnenia	: 13900
Telefón	: +421 905 205 945
E-mail	: lubo.drugda@gmail.com
Zapísaný v registri	:

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania postupom podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) na **predmet zákazky** s názvom: **„Revitalizácia vnútrobloku na ul. 1.ČS. Brigády, Vrútky“**. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup zadávania podlimitnej zákazky podľa § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná stavebné práce na diele:

Revitalizácia vnútrobloku na ul. 1.ČS. Brigády, Vrútky Časť 1 zákazky -Stavebné úpravy

(ďalej aj len ako „**projekt**“)

(ďalej len „**Dielo**“) podľa:

- Projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom:
Názov: Revitalizácia vnútrobloku na ul. 1.ČS. Brigády, Vrútky
Zodpovedný projektant: Ing. arch. Martin Kubovský
Vypracovaná: 07/2021

(ďalej len ako „**projektová dokumentácia stavby**“)

- Stavebného povolenia na stavbu „Revitalizácia vnútrobloku na ul. 1.ČS. Brigády, Vrútky“ vydaného stavebným úradom v obci Lipovec; č.s. Lip/2021/00184 zo dňa 26.07.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.08.2021,
- Vyjadrení, stanovísk a požiadaviek určených dotknutých orgánmi,
- Oceneného výkazu výmer,
- Súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania, vybavovania žiadostí o nápravu a/alebo námietok a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania,
- informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia diela
- podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom
- ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.

Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

1. Zmluva o dielo
2. Vysvetlenie súťažných podkladov
3. Opis predmetu zákazky
4. Projektová dokumentácia stavby
5. Ocenené výkazy výmer

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za podmienok uvedených v tejto zmluve Zhotoviteľovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (Čl. IV. a V.).

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné.

Prílohou tejto zmluvy je:

- Príloha 1 Ocenený ponukový rozpočet – výkazy výmer
- Príloha 2 Zoznam subdodávateľov

Čl. III.

Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela

3.1 **Miestom vykonania Diela** je: Slovenská republika, mesto Vrútky, ulica 1.Československej brigády, parcely č. 580/7, 662/1, 662/52, 662/54, katastrálne územie Vrútky.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch:

- **prevzatie staveniska:** do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne)
- **začatie vykonávania Diela:** do 7 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom
- **lehota výstavby: do 8 (ôsmich) mesiacov** odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom. Do lehoty výstavby nie je započítané zimné obdobie, v ktorom nie je možné realizovať stavebné práce v súlade s príslušnými TKP. Prerušenie stavebných prác z dôvodu zimného obdobia zaznamená osoba oprávnená konať v realizačných veciach za objednávateľa a stavebný dozor (ak je vykonávaný) v stavebnom denníku.
- **Začatie preberacieho konania:** najneskôr do 20 kalendárnych dní po uplynutí lehoty výstavby, týmto nie sú dotknuté povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúce z ustanovenie bodu 3.8 tohto článku zmluvy.

3.3 **Harmonogram prác:** Zhotoviteľ predloží objednávateľovi k termínu prevzatia staveniska na odsúhlasenie **Podrobný harmonogram prác**, obsahujúci časové vecné a finančné plnenie. Neodsúhlasenie podrobného harmonogramu prác pri prevzatí staveniska nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa začať vykonávať Dielo v termíne dohodnutom v bode 3.2 tohto článku. Nepredloženie podrobného harmonogramu prác v stanovenej lehote je dôvodom na uplatnenie sankcie vo výške uvedenej čl. VIII bod 8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v termínoch podľa podrobného harmonogramu postupu prác (ďalej len „harmonogram prác“). Harmonogram prác sa po odsúhlasení objednávateľom stane zmluvnou **prílohou č. 3** tejto zmluvy.

Pokiaľ sa stane zrejším, že postup Zhotoviteľa pri vykonávaní diela je pomalý (nepostupuje v zmysle harmonogramu prác, ktorý tvorí Prílohu č. 3), Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa bodu 3.4 tohto článku. Ak objednávateľ bude akceptovať príčinu pomalého postupu Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozoru revidovaný harmonogram prác, ktorý musí odsúhlasiť za objednávateľa osoba vo veciach technických.. Zhotoviteľ je

povinný vykonať najneskôr na pokyn stavebného dozoru dodatočné opatrenia na urýchlenie vykonania diela tak, aby bola dodržaná lehota výstavby uvedená v bode 3.2. Tieto opatrenia je Zhotoviteľ povinný vykonať na vlastný účet bez nároku na zvýšenie ceny za dielo. Pokiaľ Zhotoviteľ neuskutoční opatrenia podľa tohto bodu najneskôr v lehote troch pracovných dní od vyzvania zo strany stavebného dozoru alebo sa tieto opatrenia ukážu ako nedostatočne účinné, má Objednávateľ právo uskutočniť opatrenia na urýchlenie zhotovovania diela sám alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom náklady v súvislosti s týmito opatreniami znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ má právo uplatniť si tieto náklady osobitnou faktúrou doručenou Zhotoviteľovi alebo si tieto náklady započítať s pohľadávkou Zhotoviteľa vzniknutou na základe tejto zmluvy.

- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do siedmich kalendárnych dní) informovať Objednávateľa prostredníctvom stavebného dozoru o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania Diela alebo na harmonogram prác, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa.
- 3.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené Dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku.
- 3.6 **Riadnym vykonaním Diela sa rozumie riadne ukončenie Diela v súlade s touto zmluvou a jeho odovzdanie Objednávateľovi a prevzatie Objednávateľom na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela v termíne uvedenom v bode 3.2 tohto článku.** Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný; osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, stavebným dozorom a odborným autorským dohľadom Objednávateľa (v prípade, ak je OAD na diele – stavby vykonávané). Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim, a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach.
- 3.7 Dielo sa považuje za riadne ukončené v súlade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v súlade so zmluvou, ak sú úspešne vykonané **všetky skúšky, kontroly a merania v zmysle kontrolného a skúšobného plánu** a ak sú k dispozícii doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukončení Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Po ukončení stavebných prác zabezpečí Zhotoviteľ: **porealizačné zameranie stavby, vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS)** a tieto odovzdá Objednávateľovi.

Základné náležitosti DSRS upravuje vyhláška MŽP č.453/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Obsah DSRS zabezpečovanej Zhotoviteľom je nasledovný - stavebné výkresy a technické správy v podrobnosti ako DRS, ktoré dokumentujú stavbu tak, ako bola skutočne realizovaná, spracovaná v trvanlivom vyhotovení aj v digitálnej forme. Dokumentáciu odsúhlasuje stavebný dozor. Dokumentácia je súčasťou dodávky stavby a jej vyhotovenie je v cene dodávky.

- 3.8 Zhotoviteľ najmenej **14 kalendárnych dní** vopred, pred riadnym a včasným ukončením Diela v lehote výstavby v súlade s touto zmluvou oznámi osobám oprávneným jednať v realizačných veciach za Objednávateľa písomne alebo e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany osôb oprávnených jednať v realizačných veciach za Objednávateľa, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Osoba oprávnená jednať v realizačných veciach za Objednávateľa na základe tohto oznámenia upovedomí Zhotoviteľa o termíne začatia preberania Diela e-mailom

s potvrdením doručenia e-mailu zo strany Zhotoviteľa alebo zápisom v stavebnom denníku. Objednávateľ si vyhradzuje právo na prehliadku Diela v počte **10 pracovných dní**. Pri odovzdávanom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky a doklady v zmysle bodu 3.7 tohto článku zmluvy.

- 3.9 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu bránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z bodu 3.7 tohto článku, Objednávateľ Dielo neprevezme.
- 3.10 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami osebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, Objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto vady a nedorobky budú Zhotoviteľom v celom rozsahu odstránené do termínu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 3.11 Ak vady a nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom náklady v súvislosti s týmito opatreniami znáša Zhotoviteľ. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo uplatniť si tieto náklady osobitnou faktúrou doručенou Zhotoviteľovi alebo si túto pohľadávku Objednávateľa (aj nesplattnú) jednostranne započítat' voči pohľadávke Zhotoviteľa (aj nesplattnej) vzniknutej základe tejto zmluvy.
- 3.12 Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR, hlavne zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Čl. IV. Cena za Dielo

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Cena bez DPH	681 366,64 EUR
DPH 20 %	136 273,33 EUR
spolu s DPH	817 639,97 EUR
slovom: osemstosedemnáťtisícšestotridsaťdeväťEur97centov	

- 4.2 Cena za Dielo je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť.

Zmluvné strany sa dohodli na jednotkových cenách položiek zmluvnej ceny podľa oceneného výkazu výmer. Výmery/množstvá uvedené v ocenenom výkaze výmer sú pre účely fakturácie stavebných prác výmerami/množstvami maximálnymi. Úprava je možná len v súlade so znením článku X bod 10.4.

Výmery/množstvá uvedené v ocenenom výkaze výmer sú odhadované a skutočné výmery/množstvá sa určia meraním. Rozmery, poznámky, výpočty a výkresy potrebné na stanovenie množstva vykonaných prác musia byť zaznamenané do stavebného denníka. Zhotoviteľ

podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že ocenené výkazy výmer, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy obsahujú všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela

Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj všetky náklady spojené so zriadením staveniska a s činnosťami vyplývajúcimi z: Opisu a z požiadaviek na predmet zákazky, projektovej dokumentácie stavby, nákladov na vyhotovenie potrebných skúšok, kontrol a meraní, na spracovanie dielenskej dokumentácie, rovnako aj spotrebované množstvo energie (elektrická energia, voda...) počas realizácie prác. Horizontálna a vertikálna preprava materiálu do riešených priestorov je Zhotoviteľom ocenená v rámci položiek presunov hmôt, rovnako aj likvidácia a nakladanie s odpadom a náklady na všetky ďalšie povinnosti vyplývajúce pre Zhotoviteľa z tejto zmluvy.

- 4.3 Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky.
- 4.4 K zvýšeniu ceny podľa bodu 4.1. môže dôjsť len v prípade vzniku navyše prác t.j. pri zvýšení množstva jednotlivých položiek, respektíve doplnením nových položiek do oceneného výkazu výmer, ktoré sú nepredvídateľné a súčasne sú nevyhnutné pre riadne vykonanie diela.
- 4.5 Za navyše práce sa nepovažujú žiadne dodatočné požiadavky Zhotoviteľa na vykonanie prác, ktoré vyplynuli z nedostatočného preštudovania podkladov, ktoré Zhotoviteľ prijal od Objednávateľa pred podpisom tejto ZoD, z nepresností a chýb pri spracovávaní cenovej ponuky, ako aj z formálnych chýb. Všetky takto vzniknuté náklady znáša v plnom rozsahu Zhotoviteľ.
- 4.6 Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj poistenie v zmysle čl. VII. bod 7.28 tejto zmluvy a náklady spojené so splnením povinností v zmysle čl. VII. Bodu 7.29 tejto zmluvy.
- 4.7 Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

Čl. V.

Fakturácia a platobné podmienky

- 5.1 Cena za Dielo sa bude uhrádzať v súlade so systémom financovania projektu (systém refundácie) na základe **čiastkových faktúr** vystavených podľa bodu 5.3 tohto článku zmluvy a na základe **konečnej faktúry** vystavenej podľa bodu 5.5 tohto článku zmluvy.
- 5.2 Vo faktúre v označení Odberateľ bude uvedené mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky.
- 5.3 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť prvú čiastkovú faktúru a každú ďalšiu čiastkovú faktúru, ktorú odovzdá stavebnému dozoru po uplynutí jedného kalendárneho mesiaca realizácie prác. Faktúra bude doručená spolu so súpisom skutočne vykonaných prác a dodávok a geodetickým zameraním fakturovaných zrealizovaných prác v štyroch rovnopisoch v zmysle oceneného súpisu položiek, tvoriaceho prílohu tejto zmluvy. Súpis skutočne vykonaných prác bude odsúhlasený stavebným dozorom a následne osobou Objednávateľa oprávnenou jednať vo veciach realizačných. Celkovo vyfakturovaná suma všetkých čiastkových faktúr nesmie presiahnuť 90% z ceny Diela s DPH.
- 5.4 Čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov, označenie Zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň vystavenia a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie

peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu s DPH, označenie Diela, pečiatku a podpis osoby oprávnenej jednať za Zhotoviteľa vo veciach realizačných a **prílohou čiastkovej faktúry musí byť:**

- a) súpis skutočne vykonaných prác a dodávok a geodetickým zameraním vystavený Zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný stavebným dozorom a osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach za Objednávateľa;
- b) realizované skúšky a ich početnosť v zmysle odsúhlaseného Kontrolného a skúšobného plánu vzťahujúce sa k fakturovaným položkám odsúhlasené a podpísané stavebným dozorom a osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach za Objednávateľa;
- c) podklady ktoré si Stavebno-technický dozor, alebo Objednávateľ vyžiada zhotoviť k objasneniu fakturácie;
- d) položkový rozpočet Diela;
- e) krycí list rozpočtu;
- f) **doklady potvrdzujúce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu** na skládkach zodpovedajúcich legislatíve SR obsahujúce **presné množstvo** odvezeného a uskladneného stavebného odpadu, t.j. tzv. vážne lístky, príp. doklad o uhradení faktúry – v prípade, že takýto náklad Zhotoviteľa je súčasťou čiastkovej faktúry predloženej Objednávateľovi.

Čiastková faktúra musí obsahovať aj názov projektu podľa inštrukcií Objednávateľa.

- 5.5 Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonaní. Súčet čiastkových faktúr a konečnej faktúry nemôže byť väčší ako cena Diela uvedená v Čl. IV. bode 4.1 tejto zmluvy. V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časti Diela zaplatené Objednávateľom formou čiastkových faktúr. Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti a prílohy uvedené v bode 5.4 tohto článku a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje Zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, rozpis už fakturovaných čiastok, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov. **Konečná faktúra musí obsahovať aj názov projektu podľa inštrukcií Objednávateľa.**
- 5.6 Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené Dielo podľa tejto zmluvy cenu Diela na základe faktúry ako účtovného dokladu **v lehote splatnosti max. 30 dní odo dňa doručenia účtovného dokladu.** Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická prehliadka časti Diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom.
- 5.7 Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 4 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu oprávnenou osobou za Zhotoviteľa a schválená stavebným dozorom a osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach. Faktúra musí mať prílohy uvedené v bode 5.4. resp. 5.5 tohto článku. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami Objednávateľovi.

- 5.8 Zmluvné strany sa dohodli, že časť ceny za Dielo vo výške 10 % z celkovej ceny bez DPH za Dielo podľa Čl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený zadržať do odstránenia väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy. Zadržanú sumu Objednávateľ uvoľní do 30 dní od odstránenia väd a nedorobkov.
- 5.9 V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si Zhotoviteľ nespĺní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú Objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže Zhotoviteľ namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podližnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči Zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude Objednávateľovi preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je Objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú Objednávateľ uspokojil, s čím Zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela do výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady Objednávateľom subdodávateľovi Zhotoviteľa.

Čl. VI. Subdodávatelia

- 6.1 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v **Prílohe č. 2 - Zoznam subdodávateľov**, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
- 6.2 Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 6.4 **Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:**

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo vzťahu k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“).

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa až po uzavretí zmluvy.

V prípade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania tejto Zmluvy o Dielo. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa preukázať najneskôr do 10-tich dní, že vykonáva činnosti prostredníctvom osoby, ktorej kapacitami preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť. V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho Zhotoviteľa alebo menovania jeho zástupcu, je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi, že nový stavbyvedúci alebo zástupca stavbyvedúceho spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho.

- 6.5 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy v znení neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa.
- 6.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 6.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č.2 tejto zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 343/2015 o VO“). Údaje v zmysle § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 o VO sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, funkcia-pracovná pozícia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur za každý neoznámený zmenený Údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
- 6.8 Ustanoveniami bodov uvedených v tomto článku nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.

Čl. VII.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

- 7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Diela a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto doklady predloží najneskôr pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci verejného obstarávania.
- 7.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, technické predpisy rezortu a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými

podkladmi [podklady z verejného obstarávania, súťažné podklady, projektová dokumentácia, cenová ponuka (rozpočet stavby), podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa a stavebného dozoru, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán.

- 7.3 Objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto bude vykonávať funkciu: Stavebno-technického dozoru Objednávateľa.
- 7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí zaň cenu určenú zmluvou. O prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísaný všetkými zmluvnými stranami.
- 7.5 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotovovaného Diela ako celku na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 7.6 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.
- 7.7 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade s Čl. III. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska Objednávateľom a Zhotoviteľom zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb.
- 7.8 Po dohode zmluvných strán, Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody a ďalších médií na stavenisku po dobu realizácie Diela, zriadení prípojok a inštaláciu meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do úplného dokončenia Diela, vrátane poplatkov za pripojenie. Zhotoviteľ Diela zabezpečí plnenie podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a všetkých revízných a východiskových správ súvisiacich s vydaním kolaudačného rozhodnutia a povolenia na užívanie stavby.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníka. Stavebný denník sa vedie pre celé stavebné dielo podľa pokynov stavebného dozoru. Stavebný denník bude vedený v slovenskom jazyku. Zhotoviteľ je povinný stavebný denník uschovávať vo svojej kancelárii na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od odsúhlaseného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť vyhotovené v jednom origináli a minimálne v dvoch kopijach. Originál a prvá kópia musia byť postúpené stavebnému dozoru. Všetky strany musia byť očíslované. Medzi jednotlivými

záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoba oprávnená konať v realizačných veciach Objednávateľa, stavebný dozor/dohľad Objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať stavebný dozor na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zastavané alebo sa majú stať neprístupné. Pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť nebude plniť, môže stavebný dozor vyžadovať dodatočné odhalenie týchto prác na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať stavebný dozor na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa stavebný dozor nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a práce vykonané navyše je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Záznamy musia byť vždy aktualizované zhotoviteľom na základe meraní, vykonaných v súčasnosti so stavebným dozorom v závislosti od ukončenia jednotlivých stavebných prác a činností (minimálne však po ukončení prác, ktoré budú ďalšou stavebnou činnosťou zakryté). Stavebný denník musí byť podpísaný zhotoviteľom a stavebným dozorom, minimálne na konci každého týždňa.

Stavebný dozor je povinný priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky Zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú priebežne po kontrole stavebným dozorom uchovávané Zhotoviteľom pre potreby preberacieho, resp. kolaudačného konania.

- 7.10 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi.
- 7.11 Zhotoviteľ nie je oprávnený odchyliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal Objednávateľ a ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné.
- 7.12 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa o odsúhlasenie zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak zmenu materiálu alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na slovenský trh), alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej správy (napr. stavebný úrad). Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov alebo technológií požaduje Objednávateľ.
- 7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko aj ďalším osobám, ktoré na kontrolný deň prizve Objednávateľ (napr. projektant, zástupca správcu, právni zástupcovia).
- 7.14 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 7.15 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku.

Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca Objednávateľa na stavbe:

- o pracovných úrazoch,
- o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
- o škodách na životnom prostredí,
- o požiaroch.

- 7.16 Objednávateľ, oprávnená osoba podľa Čl. I. tejto zmluvy, resp. osoba oprávnená konať v realizačných veciach Objednávateľa alebo stavebný dozor Objednávateľa je oprávnená/oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu Objednávateľa alebo správcu. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnené zdržiavajú mimo určených priestorov.
- 7.18 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré vzniknú z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá Zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania Diela.
- 7.19 Zhotoviteľ je povinný stavbu označiť v zmysle stavebného zákona. Zhotoviteľ je povinný stavenisko – pracovisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku – pracovisku poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách.
- 7.20 Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác predložením výsledkov skúšok a príslušných dokumentov a dokladov kvality zabudovaných stavebných Materiálov a zmesí podliehajúcich zákonu č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spolu s vykonávacím predpisom vyhláškou č. 162/2013 Z.z., Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov, ako aj zákonu č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane príslušných súvisiacich nariadení Vlády SR.
- 7.21 Zhotoviteľ je oprávnený použiť a zabudovať do Diela len také Materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené je Zhotoviteľ povinný preukázať predložením príslušných dokumentov Stavebnotechnickému dozoru a Objednávateľovi. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú

počas vykonávania Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako predpokladá táto zmluva. Objednávateľ nemusí predmetné pripomienky Zhotoviteľa počas realizácie Diela akceptovať.

- 7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný Objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami platnými v SR.
- 7.23 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených Objednávateľom prostredníctvom na to oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe písomného poverenia Zhotoviteľa.
- 7.24 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne tretím osobám, ktoré sú v právnom vzťahu s Objednávateľom s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s vykonávaním Diela.
- 7.25 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie a meno tejto osoby je povinný oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, ak identifikácia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotoviteľom oznámená už v procese verejného obstarávania.
- 7.26 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Organizovanie, vybavovanie a úhradu funkčných skúšok zabezpečí Zhotoviteľ.
- 7.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý vyplýva zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov.
- 7.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený:

- a) pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Diele (stavebno-montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo, a
- b) pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo.

Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzatí staveniska a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť.

- 7.29 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady oboznámiť sa s existujúcimi inžinierskymi sieťami a zabezpečiť ich vytýčenie pred začiatkom stavebných prác a zabezpečiť ich ochranu (umiestnenie do chráničiek podľa STN). Zhotoviteľ bude spolupracovať pri prekládke IS s vlastníkmi (správcami) sietí. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie prác dodržiavať

bezpečnostné opatrenia pri prácach nad vodným tokom. Zhotoviteľ je povinný v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania na vlastné náklady spracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a zabezpečiť jeho prerokovanie a schválenie pred začatím stavebných prác.

Čl. VIII.

Sankcie a zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v Čl. III. bod 3.2 tejto zmluvy, alebo omeškania Zhotoviteľa s predloženým harmonogramom prác alebo s plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v harmonograme prác, ktorý tvorí **Prílohu č. 3** tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:
- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa, počas prvých sedem (7) dní omeškania,
 - 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa, ktorý nasleduje po siedmom (7) dni omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu staveniska do pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v Čl. III. bod 3.12 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania.
- 8.3 Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si Zhotoviteľ uplatniť voči Objednávateľovi zaplatenie zákonných úrokov z omeškania.
- 8.4 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.
- 8.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením prípadných zjavných väd a nedorobkov v zmysle Čl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutých termínoch, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi za každú vadu alebo nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 100 €. Rovnako Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou väd diela podľa Čl. IX. bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.
- 8.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania väd Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela s DPH za každú vadu a každý deň omeškania.
- 8.7 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každú vadu a každý deň omeškania.
- 8.8 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením povinností podľa Čl. VI. tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH podľa tejto zmluvy za každý deň porušenia tejto povinnosti.

- 8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle tohto článku a to na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude obsahovať variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V prípade ak Zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči akejkoľvek splatnej pohľadávke Zhotoviteľa.
- 8.10 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou.
- 8.11 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 8.12 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil koluzívneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 % z ceny Diela s DPH. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu tým spôsobenej škody v plnej výške.

Čl. IX.

Zodpovednosť za vady, záruka

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené v projektovej dokumentácii (ak bola predložená) a v platných právnych a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela. Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce, prípadne neboli odovzdané dokumenty podľa Čl. III. bodu 3.7 tejto zmluvy.
- 9.2 V prípade zistenia vád a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru a nebudú brániť riadnemu užívaniu Diela, môže Objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením termínu odstránenia vád a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku záručnej doby na Dielo.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu vád Diela, že počas záručnej doby (bod 9.5) má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených vád Diela **do 24 hodín** po uplatnení reklamácie Objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch dní od doručenia reklamácie od Objednávateľa, ak sa s Objednávateľom písomne nedohodne inak.
- 9.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je oprávnený požadovať zľavu z ceny Diela alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené

náklady Objednávateľovi nahradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná nasledovne:

- a.) započítaním zadržaných 10 % z ceny Diela podľa Čl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokiaľ táto suma nebola Objednávateľom zaplatená, alebo
- b.) vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovi.

- 9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných materiálov a vecí poskytnutých Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Objednávateľa upozornil, ale ten na ich použitie písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ ani pri maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 9.6 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba 60 mesiacov odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo nedorobku.

Čl. X. Zmena zmluvy

10.1 K uzavretiu písomného dodatku, ktorým sa mení zmluva, môže dôjsť z týchto dôvodov:

- 10.1.1 zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o VO a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z. o VO,
- 10.1.2 alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o VO vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z. o VO.

10.2 Záonné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú vymedzené v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o VO ako:

- 10.2.1 dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o VO (tzv. pravidlo deminimis vo vzťahu k navyiac prácam alebo doplnujúcim stavebným prácam)
- 10.2.2 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o VO (tzv. doplnujúce stavebné práce)
- 10.2.3 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o VO (tzv. nepredvídateľné okolnosti)
- 10.2.4 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. o VO (tzv. zmena dodávateľa na základe právneho nástupníctva)
- 10.2.5 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o VO (tzv. iná nepodstatná zmena).

10.3. Zmluvné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú:

10.3.1 zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v článku VII. bod 7.12 tejto zmluvy;

10.3.2 zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce alebo dodávky;

10.3.3 zmena termínu vykonania Diela, ak:

a) sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je možné riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa tejto zmluvy, alebo

b) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma alebo havária alebo iné nepredvídateľné klimatické a poveternostné zmeny) alebo iné prevádzkové okolnosti. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi Objednávateľovi nutnosť predĺženia termínov na vykonanie Diela bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s písomných zdôvodnením.

10.4 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe č. 4 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení navyše prác a dopĺňujúcich prác postupuje Zhotoviteľ nasledovne:

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,

b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny.

Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Rozsah a cena takýchto prác bude riešená postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o VO a tejto zmluvy.

10.5 Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí obsahovať vyčerpávajúce odôvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujúce opodstatnenosť jej zavedenia, vrátane požadovaných príloh vo dvoch originálnych vyhotoveniach:

-projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená stavebným dozorum a zodpovedným projektantom,

-rozpočet (prepočty, odpočty a rozpočet po zmene) potvrdený stavebným dozorum (aj elektronickú verziu v programe MS Excel na CD),

-kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny,

- súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami,

-fotodokumentácia,

-iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.),

-ak relevantné - rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby.

Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr 30 pracovných dní pred termínom, v ktorom by daná zmena mala

nadobudnúť platnosť, v opačnom prípade nie je Objednávateľ povinný na žiadosť o zmenu prihliadať a Zhotoviteľ zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi spôsobenú.

- 10.6 Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách oprávnených jednať za zmluvné strany v zmluvných alebo v realizačných veciach nie je potrebné uzavretie písomného dodatku k zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá zmluvná strana tieto skutočnosti písomne oznámi druhej zmluvnej strane. V prípade, ak ide o zmenu v osobe stavbyvedúceho Zhotoviteľa, postupuje sa podľa čl. VI. bod 6.4 tejto zmluvy.

Článok XI. Osobitné ustanovenia

- 11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.
- 11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnené odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 11.3 Podpisom tejto zmluvy Zhotoviteľ dáva súhlas Objednávateľovi vykonať na pomocnom lešení na stavbe inštaláciu informačno-propagačného zariadenia (PVC plachty) na mieste, ktoré si Objednávateľ vyberie, a to bezodplatne a po celú dobu, kým bude postavené lešenie. Za účelom inštalácie alebo demontáže tohto informačno-propagačného zariadenia sa Zhotoviteľ ďalej zaväzuje umožniť vstup na toto lešenie tretím osobám, ktoré budú zabezpečovať túto inštaláciu alebo demontáž, pričom konkrétnu osobu ako aj termín inštalácie (alebo demontáže) oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

Čl. XII. Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak:
- a) Zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,
 - b) Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy iným než podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu,
 - c) Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. o VO alebo stratil iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,
 - d) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, bolo konštatované porušenie zákona,
 - e) na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť,
 - f) u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti, a tieto zmeny nie sú pre

Objednávateľa konajúce rozumne a odôvodnene akceptovateľné alebo nie sú súladné so zákonom č. 343/2015 Z. z. o VO,

- g) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že Zhotoviteľ sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, dopustil koluzívneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž,
- h) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o VO,
- i) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z..

12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z ďalších zákonných alebo zmluvných dôvodov než uvedených v bode 12.1 tohto článku.

12.3 Zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu aj v prípadoch, ak:

- a) je v omeškaní s plnením termínov podľa Čl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,
- b) bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Objednávateľa,
- c) nepredloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác pri prevzatí staveniska podľa Čl. III. bodu 3.3 tejto zmluvy,
- d) bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram prác a/alebo stavebným dozorom odsúhlasené technologické postupy
- e) poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z Čl. VI. tejto zmluvy,
- f) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.27 tejto zmluvy,
- g) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.28 tejto zmluvy,
- h) neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote,
- i) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia (zápisom v stavebnom denníku alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v plnení s vadami alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu väd plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do ich odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu väd plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

12.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak:

- a) Objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Zhotoviteľa,
- b) Objednávateľ je v omeškaní s platením ceny za Dielo o viac ako 30 dní,

- c) Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo pripravené na odovzdanie,
- d) z iných zákonných alebo zmluvných dôvodov.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

- 13.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi Objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu.
- 13.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z. o VO a zákonom č. 315/2016 Z. z., s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.
- 13.3 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať písomnosť druhej strane, doručuje sa písomnosť:
- a) v listinnej podobe na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo aktualizované adresy podľa písomných oznámení alebo výpisov z verejne prístupných evidencií (výpis z obchodného registra a pod.) ako doporučená zásielka, alebo
 - b) v elektronickej podobe autorizovaná v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov do aktívnej elektronickej schránky adresáta ako elektronický dokument, ktorý sa nedoručuje do vlastných rúk.

Listinná zásielka sa považuje za doručení v deň jej prevzatia adresátom. Listinná zásielka sa považuje za doručení aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nezozvie.

Elektronická zásielka sa považuje za doručení v deň bezprostredne nasledujúci po dni uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke adresáta, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nezozvie.

Týmto ustanovením nie sú dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umožňujú zmluvným stranám spolu komunikovať elektronicky e-mailom alebo zápisom v stavebnom denníku.

- 13.4 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 13.5 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení.

Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

13.6 Táto zmluva je vypracovaná v **štyroch vyhotoveniach**, Objednávateľ obdrží po dve vyhotovenia a Zhotoviteľ po dvoch vyhotoveniach zmluvy. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

Zoznam príloh:


- Príloha 1 Cenová ponuka – ocenený výkaz výmer
- Príloha 2 Zoznam subdodávateľov

Vo Vrútkach dňa
Za Objednávateľa:



.....
Mesto Vrútky
Mgr. Branislav Zacharides, primátor

V Lučenci, dňa 26.04.2022
Za Zhotoviteľa:


USD Lučenec s.r.o.
Skladištná 4980, 984 01 Lučenec
IČO: 47575832, IČ DPH: SK2023997371
IBAN: SK07 1100 0000 0029 2290 9623

.....
Lubomír Drugda, konateľ
USD Lučenec s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU STAVBY

Kód:

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku na ul.1.ČS Brigády, Vrútky

JKSO:

Miesto: Vrútky

KS:

Dátum: 23.7.2021

Objednávateľ: mesto Vrútky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

IČO:

47575832

IČ DPH:

SK2023997371

Projektant:

Ing.arch. Martin Kubovský

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft,s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

681 366,64

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

681 366,64

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
PH základná	20,00%	#ODKAZI	#ODKAZI
znižená	20,00%	681 366,64	136 273,33

Cena s DPH

v

EUR

817 639,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

USD Lučenec s.r.o.

Skladištná 4980, 984 01 Lučenec

IČO: 47575832, IČ DPH: SK2023997371

IBAN: SK07 1100 0000 0029 2290 9623

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0
Stavba: Revitalizácia vnútrobloku na ul.1.ČS Brigády, Vrútky
Miesto: Vrútky Dátum: 23.07.2021
Objednávateľ: mesto Vrútky Projektant: Ing.arch. Martin Kubovský
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Rosoft,s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	681 366,64	817 639,97
	Revitalizácia vnútrobloku na ul.1.ČS Brigády, Vrútky	681 366,64	817 639,97
	SO 01 Komunikácie a chodníky	208 815,38	250 578,46
	SO 01 Komunikácie a chodníky-búracie práce	107 365,68	128 838,82
	SO 02 Sadovnicke práce	52 164,26	62 597,11
	SO 03 Malá architektúra a výtvarné dotvorenie	275 489,36	330 587,23
	SO 04 Verejné osvetlenie	0,00	0,00
	SO 05 Inžinierske siete	37 531,96	45 038,35
	Rozvod vody - Vodovodná prípojka	4 400,08	5 280,10
	Splaškova kanalizácia	4 435,35	5 322,42
	Dažďová kanalizácia	28 696,53	34 435,84
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	681 366,64	817 639,97

USD Lučenec s.r.o.

Skladištná 4980, 984 01 Lučenec
IČO: 47575832, IČ DPH: SK2023997371
IBAN: SK07 1100 0000 0029 2290 9623

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku na ul.1.ČS Brigády, Vrútky

Objekt:

SO 01 Komunikácie a chodníky

Časť:

JKSO:

Miesto: Vrútky

KS:

Dátum: 23.07.2021

Objednávateľ:

mesto Vrútky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

IČO:

47575832

IČ DPH:

SK2023997371

Projektant:

Ing.arch. Martin Kubovský

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft,s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	208 815,38
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	208 815,38

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	208 815,38	20,00%	41 763,08

Cena s DPH v EUR **250 578,46**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

USD Lučenec s.r.o.
Skladištná 4980, 984 01 Lučenec
IČO: 47575832, IČ DPH: SK2023997371
IBAN: SK07 1100 0000 0029 2290 9623

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku na ul.1.ČS Brigády, Vrútky
Objekt: SO 01 Komunikácie a chodníky
Časť: 0

Miesto: Vrútky
Objednávateľ: mesto Vrútky
Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Dátum: 23.07.2021
Projektant: Ing.arch. Martin Kubovský
Spracovateľ: Rosoft,s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 208 815,38

HSV - Práce a dodávky HSV	208 815,38
2 - Zakladanie	1 526,96
5 - Komunikácie	150 259,67
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	48 868,03
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 878,00
99 - Presun hmôt HSV	6 282,72

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

celkové náklady za stavbu 1) + 2) 208 815,38

USD Lučenec s.r.o.
Skladištná 4980, 984-01 Lučenec
IČO: 47575832, IČ DPH: SK2023997371
IBAN: SK07 1100 0000 0029 2290 9623



ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku na ul.1.ČS Brigády, Vrútky

Objekt:

SO 01 Komunikácie a chodníky

Časť:

0

Miesto:

Vrútky

Dátum:

23.07.2021

Objednávateľ:

mesto Vrútky

Projektant:

Ing.arch. Martin Kubovský

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft,s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

208 815,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

208 815,38

D 2

Zakladanie

1 526,96

1	K	215901101.S	Zhutnenie podložia EDEF= 30-50 MPA	m2	3 235,000	0,36	1 164,60
	W		"SP1-3				
	W	SP1	793 "SP1 tehla		793,000		
	W	SP2	2200 "SP2 granit		2 200,000		
	W	SP3	242 "SP3 mlat		242,000		
	W		Súčet		3 235,000		

2	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu	m2	245,000	0,45	110,25
	W		"SP4 štrk				
	W		245		245,000		
	W	SP4	Súčet		245,000		

3	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná	m2	257,250	0,98	252,11
	W		SP4*1,05		257,250		
	W		Súčet		257,250		

D 5

Komunikácie

150 259,67

4	K	564210112.S	Kryt pre miátový chodník z vápencovej drviny spevnený s cementom s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 40 mm, plochy nad 200 do 1000 m2	m2	242,000	3,23	781,66
	W		SP3		242,000		
	W		Súčet		242,000		

5	K	564762111.S	Podklad z kameniva drveného andezit vef. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	242,000	8,55	2 069,10
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

6	K	564811112.	Podklad z drvený andezit(0-32mm) s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 60 mm	m2	242,000	2,98	721,16
---	---	------------	---	----	---------	------	--------

7	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	2 993,000	3,15	9 427,95
	W		SP1+SP2		2 993,000		
	W		Súčet		2 993,000		

8	K	564750111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného andezitu vef. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	2 993,000	5,78	17 299,54
---	---	-------------	---	----	-----------	------	-----------

9	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného andezitu vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	2 993,000	5,78	17 299,54
---	---	-------------	--	----	-----------	------	-----------

10	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej hr. 40 mm z andezitu drveného (4-8mm)	m2	2 993,000	1,89	5 656,77
----	---	-------------	--	----	-----------	------	----------

11	K	564732111.S	Podklad alebo kryt z kameniva vef. 32-63 mm hr. 100 mm	m2	245,000	3,23	791,35
	W		SP4		245,000		
	W		Súčet		245,000		

12	K	596911164.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2	m2	2 200,000	18,23	40 112,60
	W		SP2		2 200,000		
	W		Súčet		2 200,000		

13	M	59246001600	Dlažba hr. 80 mm granit	m2	2 244,000	25,00	56 100,00
	W		SP2*1,02		2 244,000		
	W		Súčet		2 244,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							48 868,03
14	K	627452311.S	Škárovanie tehlových dlažieb	m2	793,000	3,23	2 561,39
	W		SP1		793,000		
	W		Súčet		793,000		
15	K	632244311.	Dodávka a montáž dlažba vonkajšia tehlová hr.52mm	m2	793,000	49,00	38 857,00
	W		SP1		793,000		
	W		Súčet		793,000		
16	K	632244312.S	Tehla na stojato 52x292x140 mm obruba	m	70,650	19,00	1 342,35
17	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	6,359	78,00	496,00
18	K	917511121.S	Osadenie obruby plechovej výšky 100 mm	m	291,782	7,00	2 042,47
	W		"SP3 mlát+ SP 4 štrk				
	W		56,499+54,796+42,753+41,63+50,746+37,205+8,153		291,782		
	W		Súčet		291,782		
19	M	553550500150.	Oceľový obrubník hr. 2,5 mm, výška 100 mm ,dĺžka 1000mm	m	294,700	12,11	3 568,82
	W		291,782*1,01		294,700		
	W		Súčet		294,700		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 878,00
20	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	6,000	30,00	180,00
21	M	404410112883	Informatívna značka ZDZ 317 "Pešia zóna", Zn lisovaná, V1-630x630 mm	ks	3,000	38,00	114,00
22	M	404410112886	Informatívna značka ZDZ 318 "Koniec pešej zóny", Zn lisovaná, V1-630x630 mm	ks	3,000	38,00	114,00
23	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm pre dopravné značky	ks	6,000	17,00	102,00
24	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	6,000	1,00	6,00
25	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	12,000	1,00	12,00
26	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	18,000	25,00	450,00
27	M	404410035305	Regulačná značka ZDZ 231 "Zákaz vjazdu v oboch smeroch", Zn lisovaná, -prenájom, údržba a demontáž	ks	3,000	50,00	150,00
28	M	404410179310	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 507-121 V2RA1 "Neplatí pre (vozidlá stavby)",prenájom, údržba a demontáž	ks	3,000	50,00	150,00
29	M	40445000350	Zariadenie dopravné 701 (Zábrana na označenie uzávierky) -prenájom, údržba a demontáž	ks	12,000	50,00	600,00
D 99 Presun hmôt HSV							6 282,72
30	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	3 529,621	0,89	3 141,36
31	K	998223091.S	Príplatek za zväčšený presun (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	3 529,621	0,89	3 141,36

USD Lučenec s.r.o.

Skladištná 4980, 984 01 Lučenec

IČO: 47575832, IČ DPH: SK2023997371

IBAN: SK07 1100 0000 0029 2290 9623

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku na ul.1.ČS Brigády, Vrútky

Objekt:

SO 01 Komunikácie a chodníky-búracie práce

Časť:

JKSO:

Miesto: Vrútky

Objednávateľ:

mesto Vrútky

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Projektant:

Ing.arch. Martin Kubovský

Spracovateľ:

Rosoft,s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 23.07.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47575832

IČ DPH:

SK2023997371

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	107 365,68
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	107 365,68

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	107 365,68	20,00%	21 473,14

Cena s DPH v EUR **128 838,82**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

USD Lučenec s.r.o.
Skladištná 4980, 984 01 Lučenec
IČO: 47575832, IČ DPH: SK2023997371
IBAN: SK07 1100 0000 0029 2290 9623

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku na ul.1.ČS Brigády, Vrútky
Objekt: SO 01 Komunikácie a chodníky-búracie práce
Časť: 0

Miesto: Vrútky

Dátum: 23.07.2021

Objednávateľ: mesto Vrútky

Projektant: Ing.arch. Martin Kubovský

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ: Rosoft,s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

107 365,68

HSV - Práce a dodávky HSV

97 969,04

1 - Zemné práce

30 071,91

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

67 897,13

PSV - Práce a dodávky PSV

5 596,64

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 596,64

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

3 800,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

107 365,68

USD Lučenec s.r.o.
Skladištná 4980, 984 01 Lučenec
IČO: 47575832, IČ DPH: SK2023997371
IBAN: SK07 1100 0000 0029 2290 9623

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku na ul. f. ČS Brigády, Vrútky

Objekt:

SO 01 Komunikácie a chodníky-búracie práce

Časť:

0

Miesto: Vrútky

Dátum: 23.07.2021

Objednávateľ: mesto Vrútky

Projektant: ing.arch. Martin Kubovský

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ: Rosoft,s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

107 365,68

D	HSV		Práce a dodávky HSV				97 969,04
D	1		Zemné práce				30 071,91
1	K	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 zo štrku, hr.100 do 200mm, -0,24000t	m2	2 842,000	1,23	3 495,66
	W		*búranie exist. spevnených plôch hr.200mm - zmena				
	W		2842		2 842,000		
	W		Súčet		2 842,000		
2	K	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	2 842,000	1,23	3 495,66
	W		*búranie exist. spevnených plôch hr.50mm - zmena				
	W		2842		2 842,000		
	W		Súčet		2 842,000		
3	K	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	2 842,000	2,33	6 621,86
	W		*búranie exist. spevnených plôch hr.100mm - zmena				
	W		2842		2 842,000		
	W		Súčet		2 842,000		
4	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	68,040	4,56	310,26
	W		odstránenie zemin a zelene do hl.0,27m na ploche 252m2				
	W		0,27*252		68,040		
	W	zemina	Súčet		68,040		
5	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	152,110	4,55	692,10
	W		terénne úpravy pre nové spevnené plochy do hl.0,53m na ploche 287m2				
	W		0,53*287		152,110		
	W	zemina2	Súčet		152,110		
6	K	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 551,560	2,55	3 956,48
	W		*výkop v zeleni				
	W		1220-180		1 040,000		
	W		*pod spevnenými plochami				
	W		(0,53-0,35)*2842		511,560		
	W		Súčet		1 551,560		
7	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za leplivosť horniny 3	m3	1 551,560	0,66	1 024,03
8	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1 400,000	0,89	1 246,00
	W		*na dočasnú depóniu				
	W		700		700,000		
	W		*z depónie				
	W		700		700,000		
	W		Súčet		1 400,000		
9	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	851,560	2,89	2 461,01
	W		1551,56-700		851,560		
	W		Súčet		851,560		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 960,920	0,55	3 278,51
	W		851,56*7		5 960,920		
	W		Súčet		5 960,920		
	W		*Pozn.: Uvažovaný odvoz zeminy na skládku vo vzdialenosti do 10km, dodávateľ zohľadní podľa svojich možností				
11	K	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	700,000	1,34	938,00
12	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	700,000	0,65	455,00
13	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	700,000	0,78	546,00
14	K	181301105.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	252,000	2,99	753,48
	W		*zemina hr. 270mm, plocha 252				
	W		252		252,000		
	W		Súčet		252,000		
15	K	181301107.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 500 mm	m2	287,000	2,78	797,86
	W		terénne úpravy pre nové spevnené plochy do hl.0,53m na ploche 287m2				
	W		287		287,000		
	W		Súčet		287,000		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				67 897,13
16	K	960111221B1	Búranie podzemnej železobet.šachty,pôdorysný tvar L, plocha oca 15m2, výška 2,55m, vrátane vybúrania dna,stropu,poklopu, odkopu zeminy okolo šachty, odvozu a likvidácie sute	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
17	K	960111221B2	Búranie podzemnej železobet.šachty,pôdorysný rozmer oca 1,7x1,3m, výška 1,6m, vrátane vybúrania dna,stropu,poklopu, odkopu zeminy okolo šachty, odvozu a likvidácie sute	ks	2,000	500,00	1 000,00
18	K	962042321	Búranie jestvujúcich konštrukcií fontány a kvetináčov z betónu, -2,20000t	m3	157,950	29,00	4 580,55
	W		*konštrukcia fontány a kvetináčov				
	W		0,325*486		157,950		
	W		Súčet		157,950		
	W		*Pozn.: Dodávateľ si zohľadní v JC aj prípadné búranie železobetónu, prípadne iných materiálov podľa skutkového stavu v cene tejto položky				
19	K	966001121	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pátkou	ks	18,000	9,00	162,00
	W		*pešia zóna I				
	W		8		8,000		
	W		*pešia zóna II				
	W		8		8,000		
	W		*centrálna časť				
	W		2		2,000		
	W		Súčet		18,000		
20	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 950,004	0,89	1 735,50
21	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - uvažovaný odvoz do 10km, dodávateľ nacení podľa svojich možností	t	17 550,036	0,55	9 652,52
	W		1950,004*9 'Prepočítané koeficientom množstva		17 550,036		
22	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 950,004	0,98	1 911,00
23	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1 671,488	20,00	33 429,76
	W		1950,004-278,516		1 671,488		
	W		Súčet		1 671,488		
24	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesí, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	278,516	50,00	13 925,80
	W		278,516		278,516		
	W		Súčet		278,516		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 596,64
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				5 596,64
25	K	7671910001	Nedeštruktúlna demontáž umeleckého prvku - sochy s jej premiestnením, ukladnením v meste Vrútky - Martin a spätným prevozom s opätovnou montážou	ks	2,000	1 200,00	2 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	7671910002	Nedeštruktívna demontáž hracieho prvku - šmykačka s jej premiestnením, ukladnením vo vzdialenosti do 1km a spätným prevozom s opakovanou montážou	ks	1,000	500,00	500,00
27	K	7671910003	Nedeštruktívna demontáž hracieho prvku - menšia preliezka s jej premiestnením, ukladnením vo vzdialenosti do 1km a spätným prevozom s opakovanou montážou	ks	1,000	500,00	500,00
28	K	7671910004	Nedeštruktívna demontáž hracieho prvku - väčšia preliezka s jej premiestnením, ukladnením vo vzdialenosti do 1km a spätným prevozom s opakovanou montážou	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
29	K	767392802.S0	Demontáž krytín striech z plechov-trapézový plech, vrátane oplechovaní s nedeštruktívnou demontážou k ostávajúcim konštrukciám	m2	224,000	3,11	696,64
	W		"pôvodné prestrešenie				
	W		224		224,000		
	W		Súčet		224,000		
30	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	500,00	500,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 3 800,00

31	K	OST000001	Spracovanie projektu POV	ks	1,000	600,00	600,00
32	K	OST000002	Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
33	K	OST000003	Zabezpečenie výkonu koordinátora PD v rozsahu BOZP v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006, o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v rozsahu činnosti	ks	1,000	500,00	500,00
34	K	OST000004	Dielská dokumentácia a technológia -oceľová konštrukcia prístreška, fontána	ks	1,000	1 200,00	1 200,00

USD Lučenec s.r.o.
 Skladištná 4980, 984 01 Lučenec
 IČO: 47575832, IČ DPH: SK2023997371
 IBAN: SK07 1100 0000 0029 2290 9623



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku na ul.1.ČS Brigády, Vrútky

Objekt:

SO 02 Sadovnicke práce

Časť:

JKSO:

Miesto: Vrútky

KS:

Dátum: 23.07.2021

Objednávateľ:

mesto Vrútky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

IČO:

47575832

IČ DPH:

SK2023997371

Projektant:

Ing.arch. Martin Kubovský

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft,s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	52 164,26
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	52 164,26

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	52 164,26	20,00%	10 432,85

Cena s DPH v EUR **62 597,11**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

USD Lučenec s.r.o.
Skladištná 4980, 984 01 Lučenec
IČO: 47575832, IČ DPH: SK2023997371
IBAN: SK07 1100 0000 0029 2290 9623

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku na ul.1.ČS Brigády, Vrútky
Objekt: SO 02 Sadovnicke práce
Časť: 0

Miesto: Vrútky

Dátum: 23.07.2021

Objednávateľ: mesto Vrútky

Projektant: Ing.arch. Martin Kubovský

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ: Rosoft,s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	52 164,26
D1 - Asanácia pôvodného porastu v záhonoch pešej zóny a príprava územia pred začatím sta	6 795,80
D2 - Výsadby kvetináčov na pešej zóne	5 145,63
D3 - Materiál pre výsadby na pešej zóne	4 040,38
D4 - Rastlinný materiál	7 028,98
D5 - Výsadba záhona s vianočným stromom	282,70
D4 - Rastlinný materiál	430,64
D6 - Údržba zadného nemeneného záhona	736,87
D7 - Materiál pre údržbu	266,75
D8 - Výsadba záhona pod panelákmi	2 549,77
D9 - Materiál pre výsadbu záhona pod panelákom	966,13
D4 - Rastlinný materiál	3 810,70
D10 - Výsadba živého plota	1 622,67
D11 - Materiál pre výsadbu živého plota	5 174,40
D12 - Výrub vzrastlých stromov a krov	4 535,30
D13 - Náhradná výsadba za výrub	613,80
D14 - Materiál pre výsadbu	2 176,84
D15 - Výsadba závesných kvetináčov	930,60
D14 - Materiál pre výsadbu	351,45
D16 - Založenie trávnik výsevom	1 807,80
D17 - Materiál trávnik	267,05
D18 - Rekultivácia trávnik	2 154,63
D19 - Materiál	475,37

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00

Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

52 164,26

USD Lučenec s.r.o.
Skladištná 4980, 984 01 Lučenec
IČO: 47575832, IČ DPH: SK2023997371
IBAN: SK07 1100 0000 0029 2290 9623

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku na ul.1.ČS Brigády, Vrútky

Objekt:

SO 02 Sadovnícke práce

Časť:

0

Miesto: Vrútky

Dátum: 23.07.2021

Objednávateľ: mesto Vrútky

Projektant: ing.arch. Martin Kubovský

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ: Rosoft,s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

52 164,26

D	D1	Asanácia pôvodného porastu v záhonoch pešej zóny a príprava územia pi					6 795,80
1	K	Pol92	Asanácia krov s naložením bioodpadu na dopravný prostriedok	m2	310,000	6,80	2 046,00
2	K	Pol93	Plošná úprava terénu v rovine - (spracovanie pôdy, frézovanie a nakyprenie zem, premiešanie biomasy ...)nerovnosti do ±10cm	m2	310,000	13,20	4 092,00
3	K	Pol94	Dorovnanie terénnych nerovností smykovaním, hrabaním	m2	310,000	0,88	272,80
4	K	Pol95	Odvoz bio - odpadu	t	10,000	38,50	385,00

D	D2	Výsadby kvetináčov na pešej zóne					5 145,63
1	K	Pol93	Plošná úprava terénu v rovine - (spracovanie pôdy, frézovanie a nakyprenie zem, premiešanie biomasy ...)nerovnosti do ±10cm	m2	310,000	1,38	427,80
2	K	Pol94	Dorovnanie terénnych nerovností smykovaním, hrabaním	m2	310,000	0,88	272,80
3	K	Pol96	Rozloženie rastlín pre výsadbu, v rovine a vo svahu 1:5	m2	310,000	1,65	511,50
4	K	Pol97	Hĺbenie jám pre vysadzovanie rastlín bez výmeny pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0,40 m3	ks	9,000	30,80	277,20
5	K	Pol98	Výsadba rastlín s balom v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu od 400 do 500mm	ks	9,000	22,00	198,00
6	K	Pol99	Hĺbenie jamiek pre vysadzovanie rastlín bez výmeny pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5, objemu 0,05 do 125m3	ks	13,000	4,40	57,20
7	K	Pol100	Výsadba rastlín s balom v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu od 200 do 300mm	ks	13,000	3,85	50,05
8	K	Pol101	Hĺbenie jám pre vysadzovanie rastlín bez výmeny pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5, objemu do 0,01m3	ks	942,000	1,21	1 139,82
9	K	Pol102	Výsadba rastlín s balom v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu od 70 do 100mm	ks	942,000	0,88	828,96
10	K	Pol103	Nastielanie netkanej textilie	m2	310,000	1,72	533,20
11	K	Pol104	Osadenie oporných kôfov	ks	27,000	6,80	178,20
12	K	Pol105	Mulčovanie rastlín	m2	310,000	2,04	632,40
13	K	Pol95	Odvoz blo - odpadu	t	1,000	38,50	38,50

D	D3	Materiál pre výsadby na pešej zóne					4 040,38
1	M	Pol106	Substrát výsadbový	m3	25,000	110,00	2 750,00
2	M	Pol107	Kôf oporný, guľatý 5/200	ks	27,000	4,35	117,45
3	M	Pol108	Polkôf	ks	9,000	0,72	6,48
4	M	Pol109	Netkaná textilía	m2	310,000	0,72	223,20
5	M	Pol110	Štrk	t	24,500	38,50	943,25

D	D4	Rastlinný materiál					7 028,98
---	----	--------------------	--	--	--	--	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	M	Pol111	<i>Gleditsia triacanthos 'Sunburst' Co55L 14/16</i>	ks	3,000	281,60	844,80
2	M	Pol112	<i>Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' Co45L, 14/16</i>	ks	6,000	281,60	1 689,60
3	M	Pol113	<i>Pinus mugo 'Mops' Co10L, 30/40</i>	ks	13,000	38,50	500,50
4	M	Pol114	Trvalky	ks	942,000	4,24	3 994,08

D D5 Výsadba záhona s vianočným stromom 282,70

1	K	Pol99	Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín bez výmeny pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5, objemu 0,05 do 125m ³	ks	10,000	5,50	55,00
2	K	Pol100	Výsadba rastlín s balom v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu od 200 do 300mm	ks	10,000	3,85	38,50
3	K	Pol101	Hĺbenie jám pre vysádzovanie rastlín bez výmeny pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5, objemu do 0,01m ³	ks	86,000	1,21	104,06
4	K	Pol102	Výsadba rastlín s balom v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu od 70 do 100mm	ks	86,000	0,99	85,14

D D4 Rastlinný materiál 430,64

1	M	Pol115	<i>Weigelia florida</i>	ks	5,000	6,60	33,00
2	M	Pol116	<i>Euonymus fortunei</i>	ks	5,000	6,60	33,00
3	M	Pol114	Trvalky	ks	86,000	4,24	364,64

D D6 Údržba zadného nemeneného záhona 736,87

1	K	Pol117	Odburiňovanie výsadby	m ²	96,500	2,75	266,38
2	K	Pol118	Stríhanie krov	ks	10,000	13,20	132,00
3	K	Pol119	Stríhanie trvaliek	ks	25,000	0,61	15,25
4	K	Pol120	Hnojenie výsadby	m ²	96,500	1,32	127,38
5	K	Pol105	Mulčovanie rastlín	m ²	96,500	2,04	196,88

D D7 Materiál pre údržbu 266,75

1	M	Pol121	Hnojivo na konifery	ks	5,000	7,15	35,75
2	M	Pol110	Štrk	t	6,000	38,50	231,00

D D8 Výsadba záhona pod panelákmi 2 549,77

1	K	Pol93	Plošná úprava terénu v rovine - (spracovanie pôdy, frézovanie a nakyprenie zem, premiešanie biomasy ...)nerovnosti do ±10cm	m ²	163,000	1,05	171,15
2	K	Pol94	Dorovnanie terénnych nerovností smykovaním, hrabaním	m ²	163,000	0,88	143,44
3	K	Pol96	Rozloženie rastlín pre výsadbu, v rovine a vo svahu 1:5	m ²	163,000	1,65	268,95
4	K	Pol99	Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín bez výmeny pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5, objemu 0,05 do 125m ³	ks	43,000	5,50	236,50
5	K	Pol100	Výsadba rastlín s balom v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu od 200 do 300mm	ks	43,000	3,85	165,55
6	K	Pol101	Hĺbenie jám pre vysádzovanie rastlín bez výmeny pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5, objemu do 0,01m ³	ks	390,000	1,21	471,90
7	K	Pol102	Výsadba rastlín s balom v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu od 70 do 100mm	ks	390,000	0,99	386,10
8	K	Pol103	Nastielanie netkanej textílie	m ²	163,000	1,82	296,66
9	K	Pol105	Mulčovanie rastlín	m ²	163,000	2,04	332,52
10	K	Pol95	Odvoz bio - odpadu	t	2,000	38,50	77,00

D D9 Materiál pre výsadbu záhona pod panelákom 966,13

1	M	Pol106	Substrát výsadbový	m ³	3,000	110,00	330,00
2	M	Pol122	Netkaná textília	m ²	175,000	0,94	164,50
3	M	Pol110	Štrk	t	12,250	38,50	471,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D4 Rastlinný materiál 3 810,70

1	M	Pol123	<i>Cercis canadensis 'The Rising Sun' Co15L 60/80</i>	ks	7,000	137,50	962,50
2	M	Pol124	<i>Deutzia x hybrida 'Perle Rose' Co1,5L 30/40</i>	ks	12,000	16,50	198,00
3	M	Pol125	<i>Buddlea davidii 'Black Night' Co1L, 40/50</i>	ks	12,000	13,20	158,40
4	M	Pol126	<i>Texus baccata 'Overenderii' Co15L, 100/120</i>	ks	6,000	41,80	250,80
5	M	Pol127	<i>Sciadopytis verticillata Co2L, 30/40</i>	ks	6,000	97,90	587,40
6	M	Pol114	Trvalky	ks	390,000	4,24	1 653,60

D D10 Výsadba živého plotu 1 622,67

1	K	Pol128	Vytýčenie záhonov pre živý plot	m	53,000	2,75	145,75
2	K	Pol93	Plošná úprava terénu v rovne - (spracovanie pôdy, frézovanie a nakyprenie zem, premiešanie biomasy ...)nerovnosti do ±10cm	m2	53,000	1,05	55,85
3	K	Pol94	Dorovnanie terénnych nerovností smykovaním, hrabaním	m2	53,000	0,88	46,64
4	K	Pol129	Rozloženie rastlín pre výsadbu živého plotu, v rovne a vo svahu 1:5	m2	53,000	2,75	145,75
5	K	Pol99	Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín bez výmeny pôdy v rovne alebo na svahu do 1:5, objemu 0,05 do 125m3	ks	108,000	5,50	583,00
6	K	Pol100	Výsadba rastlín s balom v rovne alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu od 200 do 300mm	ks	106,000	3,85	408,10
7	K	Pol103	Nastielanie netkanej textílie	m2	53,000	1,72	91,16
8	K	Pol105	Mulčovanie rastlín	m2	53,000	2,04	108,12
9	K	Pol95	Odvoz bio - odpadu	t	1,000	38,50	38,50

D D11 Materiál pre výsadbu živého plotu 5 174,40

1	M	Pol130	Plastový obrubník	ks	53,000	3,96	209,88
2	M	Pol131	Plastový klínc	ks	159,000	0,22	34,98
3	M	Pol106	Substrát výsadbový	m3	2,000	110,00	220,00
4	M	Pol109	Netkaná textília	m2	53,000	0,88	46,64
5	M	Pol110	Štrk	t	3,000	38,50	115,50
6	M	Pol132	<i>Amelanchier lamarckii Co4L 90/120</i>	ks	53,000	61,60	3 264,80
7	M	Pol133	<i>Aronia melanocarpa 'Nero' Co5L 50/60</i>	ks	53,000	24,20	1 282,60

D D12 Výrub vzrastlých stromov a krov 4 535,30

1	K	Pol134	Vyrúbanie stromu s rozrezaním, odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20m, s naložením na dopravný prostriedok (nad 400 do 500 mm)	ks	5,000	137,50	687,50
2	K	Pol135	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20m, s naložením na dopravný prostriedok (nad 500 do 600 mm)	ks	3,000	171,60	514,80
4	K	Pol136	Príprava dreveny na presadenie bez výmeny pôdy, vyhnojenie organickými hnojivami v rovne pri priemere balu nad 400 do 500mm	ks	6,000	171,60	1 029,60
5	K	Pol137	Presadenie rastliny bez výmeny pôdy pri priemere balu nad 400 do 500mm	ks	6,000	97,90	587,40
6	K	Pol138	Príprava dreveny na presadenie bez výmeny pôdy, vyhnojenie organickými hnojivami v rovne pri priemere balu nad 300 do 400mm	ks	3,000	137,50	412,50
7	K	Pol139	Presadenie rastliny bez výmeny pôdy pri priemere balu nad 300 do 400mm	ks	3,000	88,00	264,00
8	K	Pol95	Odvoz bio - odpadu	t	27,000	38,50	1 039,50

D D13 Náhradná výsadba za výrub 613,80

1	K	Pol140	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 v rovne alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1 m3	ks	6,000	49,50	297,00
2	K	Pol141	Vysadenie dreveny s balom v rovne v priemere balu nad 600 do 800 mm	ks	6,000	33,00	198,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
3	K	Pol104	Osadenie oporných kôlov	ks	18,000	6,60	118,80

D D14 Materiál pre výsadbu 2 176,84

1	M	Pol142	Quercus robur Co45L 14/16	ks	4,000	247,50	990,00
2	M	Pol143	Platanus acerifolia bal, 18/20	ks	1,000	280,50	280,50
3	M	Pol144	Tilia cordata bal, 18/20	ks	1,000	324,50	324,50
3	M	Pol106	Substrát výsadbový	m3	4,000	110,00	440,00
5	M	Pol145	Drevná spojka - polkôl	ks	6,000	0,72	4,32
6	M	Pol146	Drevený upevňovací kôl	ks	18,000	4,35	78,30
7	M	Pol147	Vyväzovací materiál	m	18,000	1,09	19,62
8	M	Pol148	Hnojivo ref.Silvamix tableta 10 g (2 tbl na 1 strom)	ks	12,000	3,30	39,60

D D15 Výsadba závesných kvetináčov 930,60

1	K	Pol149	Inštalácia substrátu pre balkónové rastliny	ks	30,000	16,50	495,00
2	K	Pol150	Výsadba balkónových rastlín	ks	90,000	2,20	198,00
3	K	Pol151	Zálievka 8L, rezerva vody 2,5L	l	240,000	0,99	237,60

D D14 Materiál pre výsadbu 351,45

1	M	Pol152	Substrát pre balkónové rastliny 50L	ks	11,000	4,95	54,45
2	M	Pol153	Calibrachoa elegans (Millionbells)	ks	30,000	3,30	99,00
3	M	Pol154	Pelargonium 'Mona Lisa Weiss'	ks	60,000	3,30	198,00

D D16 Založenie trávnik výsevom 1 807,80

1	K	Pol155	Chemické odburinenie pôdy pred založením kultúry postrekom	m2	230,000	1,65	379,50
2	K	Pol156	Plošná úprava terénu v rovine - (spracovanie pôdy, frézovanie a nakyprenie zem. Premiešanie biomasy)nerovnosti do ±10cm	m2	230,000	1,05	241,50
3	K	Pol157	Dorovnanie terénnych nerovností smykovaním, hrabaním	m2	230,000	0,88	202,40
4	K	Pol158	Zhutnenie plochy valcovaním (2x)	m2	460,000	0,72	331,20
5	K	Pol159	Založenie parkového trávnik výsevom v rovine (výsev trávnej zmesi, zapracovanie)	m2	230,000	2,84	653,20

D D17 Materiál trávnik 267,05

1	M	Pol160	Neselektívny herbicíd	l	1,000	104,50	104,50
2	M	Pol161	Trávnikové osivo 0,07kg/m2	kg	14,500	10,12	146,74
3	M	Pol162	Štartovacie hnojivo 0,025kg/m2	kg	5,750	2,75	15,81

D D18 Rekultivácia trávnik 2 154,63

1	K	Pol163	Pokosenie trávnik na krátko so zberom trávnej hmoty	m2	670,000	0,28	187,60
2	K	Pol164	Vertikutácia trávnik 2x	m2	1 340,000	0,35	469,00
3	K	Pol165	Dosev trávneho osiva a dohnojenie trávnik	m2	670,000	0,94	629,80
4	K	Pol166	Valcovanie trávnik	m2	670,000	0,72	482,40
5	K	Pol167	Hrabanie trávnik	m2	670,000	0,55	368,50
6	K	Pol168	Odvoz bio - odpadu	t	0,450	38,50	17,33

D D19 Materiál 475,37

1	M	Pol169	Trávové osivo ref.Brenbrug	kg	46,900	9,35	438,52
2	M	Pol170	Ref.Expert trávničiek hnojivo	kg	16,750	2,20	36,85

USD Lučenec s.r.o.

Skladištná 4980, 984 01 Lučenec

IČO: 47575832, IČ DPH: SK2023997371

IBAN: SK07 1100 0000 0029 2290 9623

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku na ul.1.ČS Brigády, Vrútky
Objekt: SO 03 Malá architektúra a výtvarné dotvorenie
Časť:

JKSO:
Miesto: Vrútky

Objednávateľ:
mesto Vrútky

Zhotoviteľ:
USD Lučenec s.r.o.

Projektant:
Ing.arch. Martin Kubovský

Spracovateľ:
Rosoft,s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 23.07.2021

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47575832
IČ DPH: SK2023997371

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	275 489,36
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	275 489,36

DPH	základná znižovaná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
		0,00	20,00%	0,00
		275 489,36	20,00%	55 097,87

Cena s DPH	v EUR	330 587,23
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

USD Lučenec s.r.o.
Skladištná 4980, 984 01 Lučenec
IČO: 47575832, IČ DPH: SK2023997371
IBAN: SK07 1100 0000 0029 2290 9623

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku na ul.1.ČS Brigády, Vrútky
Objekt: SO 03 Malá architektúra a výtvarné dotvorenie
Časť: 0

Miesto: Vrútky
Objednávateľ: mesto Vrútky
Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Dátum: 23.07.2021
Projektant: Ing.arch. Martin Kubovský
Spracovateľ: Rosoft,s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 275 489,36

HSV - Práce a dodávky HSV	72 832,20
1 - Zemné práce	1 813,18
2 - Zakladanie	6 994,61
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	1 951,08
4 - Vodorovné konštrukcie	4 869,55
5 - Komunikácie	5 113,04
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 571,47
8 - Rúrové vedenie	48 255,04
99 - Presun hmôt HSV	264,23
PSV - Práce a dodávky PSV	202 657,16
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 624,95
762 - Konštrukcie tesárske	5 386,63
764 - Konštrukcie klampiarske	3 893,29
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	175 522,00
782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.	8 968,99
783 - Nátery	5 261,30

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 275 489,36

USD Lučenec s.r.o.
Skladištná 4980, 984 01 Lučenec
IČO: 47575832, IČ DPH: SK2023997371
IBAN: SK07 1100 0000 0029 2290 9623

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku na ul.1.ČS Brigády, Vrútky
 Objekt: SO 03 Malá architektúra a výtvarné dotvorenie
 Časť: 0

Miesto: Vrútky

Dátum: 23.07.2021

Objednávateľ: mesto Vrútky

Projektant: Ing.arch. Martin Kubovský

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ: Rosoft,s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

275 489,36

D	HSV	Práce a dodávky HSV					72 832,20
D	1	Zemné práce					1 813,18
1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	57,039	22,00	1 254,86
	W		*výkopy pre základ. konštrukcie pod úrovňou -0,8m				
	W		*výkop pre pätky prestrešenia				
	W		0,8*0,6*0,85*7		1,638		
	W		Medzisúčat		1,638		
	W		*výkop pre šachtu fontány				
	W		53,898		53,898		
	W		Medzisúčat		53,898		
	W		*výkop pre základové pásy záhonov				
	W		0,35*0,03*(13+7,617+13+7,617)*2		0,886		
	W		0,35*0,03*(16,449+13,87+16,45+13,87)		0,637		
	W		Medzisúčat		1,503		
	W	výkop	Súčat		57,039		
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	57,039	3,00	171,12
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	55,610	1,33	73,96
	W		*na medzideponiu a späť na zásyp				
	W		2*zásyp		55,610		
	W		Súčat		55,610		
4	K	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	27,805	1,56	43,38
	W		zásyp		27,805		
	W		Súčat		27,805		
5	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnených	m3	29,234	3,22	94,13
	W		*zvyšná zemina z výkopov				
	W		výkop-zásyp		29,234		
	W		Súčat		29,234		
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	27,805	2,99	83,14
	W		zásyp		27,805		
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,805	3,33	92,59
	W		*výkop pre šachtu fontány				
	W		27,805 *šikmý výkop		27,805		
	W	zásyp	Súčat		27,805		
D	2	Zakladanie					6 994,61
8	K	215901101.S0	Zhuťnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy,EDEF=30-50MPa	m2	107,512	0,99	106,44
	W		* pod tehľ.dlažbu okolo fontány				
	W		(107,612-50,262)		57,250		
	W		*pod dlažbu fontány medzi žľabmi				
	W		50,262		50,262		
	W		Súčat		107,512		
9	K	271521111.S1	Vankúše zhuťnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 0-63	m3	1,780	23,33	41,53
	W		*pod podkladný betón šachty fontány				
	W		0,15*4,2*2,5		1,575		
	W		0,114*1,8		0,205		
	W		Súčat		1,780		
10	K	271571111	Vankúše zhuťnené pod základy zo štrkopiesku	m3	5,725	23,33	133,56
	W		*štrkopiesok pod tehľ.dlažbu okolo fontány				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		0,1*(107,512-50,262)		5,726		
	W		Súčet		5,726		
11	K	2715711112	Vankúše zhutnené pod základy zo štrku fr.8-16	m3	15,079	25,99	391,90
	W		"pod dlažbu fontány medzi žlabmi				
	W		0,3*50,262		15,079		
	W		Súčet		15,079		
12	K	273313611.S0	Betón základových dosiek, prostý - podkladný beton	m3	1,668	135,00	225,18
	W		"podkladný beton pod tech.šachtu fontány				
	W		0,15*4,2*2,5*1,035		1,630		
	W		0,35*0,15*0,35*2*1,035		0,038		
	W		Súčet		1,668		
13	K	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 30/37	m3	16,081	122,00	1 961,88
	W		"základ pod fontánu				
	W		0,3*46,586*1,035		14,459		
	W		0,3*4,163*1,035		1,293		
	W		0,044*7,233*1,035		0,329		
	W		Súčet		16,081		
	W		"Pozn.:uvažované stratné na beton priamo do terénu 3,5%				
14	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	12,057	18,00	217,03
	W		debnenie podklad. betonu tech.šachty				
	W		0,15*(4,2*2+2,5*2)		2,010		
	W		0,35*0,35*2*2		0,490		
	W		Medzisúčet		2,500		
	W		debnenie základovej dosky fontány				
	W		0,3*24,19		7,257		
	W		0,318*7,233		2,300		
	W		Medzisúčet		9,557		
	W		Súčet		12,057		
15	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	12,057	6,00	72,34
16	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,804	1 677,00	1 348,31
	W		"výstuž uvažovaná 50kg/m3				
	W		16,081*50/1000		0,804		
	W		Súčet		0,804		
17	K	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	10,764	78,00	839,59
	W		"plošné základy pod záhon A				
	W		3*2*1,035		6,210		
	W		"plošné základy pod záhon B				
	W		4,4*1,035		4,554		
	W		Súčet		10,764		
	W		"Pozn.:uvažované stratné na beton priamo do terénu 3,5%				
18	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	85,285	14,00	1 193,99
	W		"základové pásy pod záhon A				
	W		0,3*(12,589+8,718+12,588+1,77*4+13+7,617+13+7,617)*2		49,324		
	W		"základové pásy pod záhon A				
	W		0,3*(16,249+14,969+16,252+1,47*8+16,449+13,87+16,45+13,87)		35,961		
	W		Súčet		85,285		
19	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	8,285	6,00	49,71
20	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,608	94,00	245,15
	W		"pätky pod nové prestrešenie				
	W		0,6*0,6*1*7*1,035		2,608		
	W		Súčet		2,608		
	W		"Pozn.:uvažované stratné na beton priamo do terénu 3,5%				
21	K	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	8,400	14,00	117,60
	W		"pätky pod stĺpy prestrešenia				
	W		0,5*0,6*4*7		8,400		
	W		Súčet		8,400		
22	K	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	8,400	6,00	50,40
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 951,08
23	K	311271302	Murivo nosné (m3) ref.PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm	m3	9,287	165,00	1 532,36
	W		záhon C				
	W		0,25*0,5*(3,03+65,166+6,1)		9,287		
	W		Súčet		9,287		
24	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné z debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,253	1 655,00	418,72
	W		(9,287/0,25)*6,8/1000		0,253		
	W		Súčet		0,253		
	W		"Pozn.:vrátane navrtania do pôvodného múrika na chémiu				
D	4		Vodorovné konštrukcie				4 869,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	413941123	Osadenie ocelových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L	t	1,031	1 233,00	1 271,22
	W		1031,27/1000		1,031		
	W		Súčet		1,031		
26	M	1348083901	Oceľ S235, vrátane povrchovej úpravy-žiarový pozínk+2xprášk.farba, vr.kotviacich a spojovacích prvkov	t	1,113	3 233,00	3 598,33
	W		1,031*1,08		1,113		
	W		Súčet		1,113		
	D	5	Komunikácie				5 113,04
27	K	564750111.S1	Podklad alebo kryt z andezitu hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	57,250	4,55	260,49
	W		* pod tehľ.dlažbu okolo fontány				
	W		(107,512-50,262)		57,250		
	W		Súčet		57,250		
28	K	564750211.S1	Podklad alebo kryt z andezitu hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	57,250	5,11	292,55
	W		* pod tehľ.dlažbu okolo fontány				
	W		(107,512-50,262)		57,250		
	W		Súčet		57,250		
29	K	591111111.S0	Kladenie dlažby z kociek do lôžka z drveného andezitu fr.4-8mm hr.40mm	m2	57,250	22,00	1 259,50
	W		čadič na sucho do lôžka z andezitu				
	W		(107,512-50,262)		57,250		
	W	čadič_lôžko	Súčet		57,250		
30	K	5911111310	Kladenie dlažby z kociek drobných lepených do flex. mrazuvzdorného lepidla	m2	38,750	22,00	852,50
	W		"GRANIT				
	W		12		12,000		
	W	granit	Medzisúčet		12,000		
	W		"ČADIČ				
	W		84-57,25		26,750		
	W	čadič	Medzisúčet		26,750		
	W		Súčet		38,750		
31	M	5924821500	Granitová dlažba rozmerov 80x80x80mm	m2	12,240	25,00	306,00
	W		granit*1,02		12,240		
	W		Súčet		12,240		
32	M	6323213000	Čadičová dlažba rozmerov 80x80x80mm	m2	85,680	25,00	2 142,00
	W		čadič_lôžko*1,02		85,395		
	W		čadič*1,02		27,285		
	W		Súčet		85,680		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 571,47
33	K	631315011	Mazanina z betónu prostého tr.C 30/37 hr.nad 120 do 240 mm	m3	7,451	200,00	1 490,20
	W		*mazanina pod fontánou hr. 180-140mm				
	W		0,16*46,586		7,451		
	W		Súčet		7,451		
	W		*Pozn.:vrátane spádovania a dilatovania				
34	K	631319173	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	7,451	9,00	67,06
	W		*mazanina pod fontánou hr. 180-140mm				
	W		7,451		7,451		
	W		Súčet		7,451		
35	K	631361821	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele 10 505	t	0,931	1 655,00	1 540,81
	W		*výstuž mazaniny pod fontánou 16-26,6 kg/m2				
	W		(46,566*20)/1000		0,931		
	W		Súčet		0,931		
36	K	632245321	Kladenie dlažby vnútornej alebo vonkajšej z tehál rozmerov 65x65x200mm kladených do flex. lepidla na plocho	m2	9,000	22,00	198,00
	W		*tehlová dlažba (TD)				
	W		9		9,000		
	W		Súčet		9,000		
37	M	5952115500	Pálená tehlová dlažba rozmerov 65x65x200mm, ref. Terra Riva Antica	m2	9,180	30,00	275,40
	W		TD*1,02		9,180		
	W		Súčet		9,180		
	D	8	Rúrové vedenie				48 255,04
38	K	893215121	Šachty pre vodomery a uzávery z betónu s osadením liatin. poklopu veľ. 600x600 mm, vrátane rebríkových stupadiel, hydroizolácie, ochrannej prírmurovky z tehál hr. 150mm, ochranného betónu na strope	m3	31,028	323,00	10 022,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		4,2*2,5*2,955		31,028		
	W		Súčet		31,028		
39	K	89321512r	Fontána-technologická časť	ks	1,000	38 233,00	38 233,00
	D	99	Presun hmôt HSV				264,23
40	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	264,232	1,00	264,23
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				202 657,16
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				3 624,95
41	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	50,262	2,12	106,56
	W		"pod spevnenú plochu fontány				
	W		50,262		50,262		
	W		Súčet		50,262		
42	M	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,018	3 500,00	63,00
	W		50,262*0,00035		0,018		
	W		Súčet		0,018		
43	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	100,524	7,99	803,19
	W		"min. 2 vrstvy				
	W		50,262*2		100,524		
	W		Súčet		100,524		
44	M	6283228800	Pás ťažký asfaltový ref. Elastobit GG 40	m2	115,603	7,66	885,52
	W		100,524*1,15		115,603		
	W		Súčet		115,603		
45	K	711141559r	M+D Hydroizolačná stierka na ploche vodorovnej	m2	46,566	33,00	1 536,68
	W		"spevnená plocha fontány				
	W		46,566		46,566		
	W		Súčet		46,566		
46	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	230,00	230,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				5 386,63
47	K	762712120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	186,300	5,99	1 115,94
	W		"krokva 80/200				
	W		3,6*17		61,200		
	W		3,9*9		35,100		
	W		5,8*10		58,000		
	W		3,2*10		32,000		
	W		Súčet		186,300		
48	M	605110000100.S 1	Rezivo C24 - sibírsky smrekovec, hobľované, tr.A/B	m3	2,981	1 233,00	3 675,57
	W		2,981		2,981		
	W		Súčet		2,981		
49	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	2,981	99,00	295,12
50	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,000	300,00	300,00
	D	764	Konštrukcie klampiarske				3 893,29
51	K	764352413.K1	M+D Žľaby z hliníkového Al plechu, pododkvapové hranaté 130x130x130, RAL 7016 - K1	m	90,100	22,33	2 011,93
52	K	764352461.S0	Montáž príslušenstva k žľabom z hliníkového Al plechu, čelo k pododkvapovým žľabom	ks	2,000	3,00	6,00
53	M	553440062600.S 0	Čelo žlabu	ks	2,000	3,00	6,00
54	K	764352462.S0	Montáž príslušenstva k žľabom z hliníkového Al plechu, hák k pododkvapovým žľabom	ks	100,000	3,99	399,00
55	M	553440065000.S 1	Žlabový hák	ks	100,000	4,77	477,00
56	K	764352512.S1	Zvodové rúry z hliníkového Al plechu, kruhové priemer 100 mm, RAL 7016 - K2	m	20,000	13,98	279,60
	W		2,5*8		20,000		
	W		Súčet		20,000		
57	K	764352564.S	Montáž kruhových kolien z hliníkového Al plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	ks	16,000	5,23	83,68
58	M	553440067300.S	Koleno lisované hliník 72°, priemer 100 mm	ks	16,000	12,99	207,84
59	K	764352566.S	Montáž objímky skrutkovacej z hliníkového Al plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	ks	16,000	3,77	60,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	553440070300.S	Objímka lisovaná hliník, šrobovací hrot, priemer 100 mm	ks	16,000	3,87	61,92
61	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klamplarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	300,00	300,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 175 522,00

62	K	767110001r	M+D Lavička-kreslo, ref. LAPPSET typ NONSTOP ARMCHAIR,NF 5009,vrátane dopravy	ks	8,000	355,00	2 840,00
63	K	7671100011	M+D Spodná stavba pre lavičku-kreslo	ks	8,000	78,00	624,00
64	K	7671110002	M+D Veľký kototoč-celokovový so štyrmi oceľ.madlami,základ. rozmery 1,5x1,5x0,9m,vrátane výkopu,spodnej stavby,kotvenia,dopravy,ref.Roundabout Merry-without brake	ks	1,000	1 577,00	1 577,00
65	K	7671110003	M+D Aktívna dráha, základ.rozмеры 11,4x6,55x1,2m,stupne z tvrdého gum.granulátu,lanové časti z oceľ.lana,kotv.prvky zo žiar.zink.ocene,vrátane výkopu,spodnej stavby,kotvenia,dopravy,ref.NRG Andes	ks	1,000	2 899,00	2 899,00
66	K	7671110004	M+D Trampolína, základ.rozмеры 1,44x1,44m,rám 200x200x30cm z ušlacht.ocene,upravený na mont.do zeme,sleť popruhov so 6-vrstv.výstužou,vrátane výkopu,spodnej stavby,kotvenia,dopravy,ref.Kids Tramp PlayGround XL	ks	1,000	4 856,00	4 856,00
67	K	7671110005	M+D Skokanský mostík,základ.rozмеры 0,67x0,36x0,5m,základ z nehrdzav.ocene,telo prvku z polyetylénu,vrátane výkopu,spodnej stavby,kotvenia,dopravy,ref.Flipper SF v.1m	ks	1,000	1 899,00	1 899,00
68	K	7671110006	M+D Hojdačka hniezdo,základ.rozмеры 2,09x0,9x1,65m,nosné stĺpy z galv.pozink.ocene,polymerová okrúhla sedačka z hustej sieťoviny,laná z pozink.ocene,vrátane výkopu,spodnej stavby,kotvenia,dopravy,ref.Lillie Base Module with Dolly set	ks	1,000	2 083,00	2 083,00
69	K	7671110007	M+D Hojdačka na pružine,základ.rozмеры 0,87x0,39x1,0m,ocel.pružina,držadlo a opora nôh z pretlač.hlinika,telo z polyetylénu,vrátane výkopu,spodnej stavby,kotvenia,dopravy,ref.Spring Toy Klump SF v.0,6m	ks	1,000	599,00	599,00
70	K	7671110008	M+D Prevažovacia hojdačka,základ.rozмеры 3,2x1,1x0,85m,rám z trubkovej pozink.ocene,telo hojdačky je galvanicky pozink.ošetrované náterom,sedačka z pevného polyuretánu,vrátane výkopu,spodnej stavby,kotvenia,dopravy,ref.See-Saw Vippy Sunken Foundation	ks	1,000	713,00	713,00
71	K	7671110009	M+D Hojdačka sedačka,základ.rozмеры 1,6x0,24x1,6m,nosné stĺpy z galvanicky pozink.ocene,6mm závesné ocel.retiazky,sedacie časti z mikroporéznej polyuretán.peny+brez.preglejka,vr.výkopu,spodnej stavby,kotvenia,dopravy,ref.Swing Lillie with Katja Seat-RED	ks	1,000	1 099,00	1 099,00
72	K	7671110010	M+D Infopanel,základ.rozмеры 2,4x0,75m,nosná kovová časť-jakl 50x50mm RAL 7024,drevené prvky z trop.dreva jatoba-lata 50x100mm,celk.objem 0,1m3,tábuľa 2ks,600x1000mm,odľahč.Al kompozit.dosky s čiernym jadrom hr.3mm,vr.výkopu,spodnej stavby,kotv.,dopravy	ks	1,000	1 823,00	1 823,00
73	K	7671110020	M+D Parkový stôl-atyp,rozмеры 0,65x0,65x0,74m,drevené časti olejovaná Jatoba,tvrdé tropické drevo, ocel-RAL 7024,vrátane výkopu,spodnej stavby,kotvenia do bet. základu oceľ.vrutni,dopravy	ks	4,000	535,00	2 140,00
74	K	767111001R	M+D Lavička jednostranná, ref. LAPPSET typ NONSTOP SOFFA NF5004,vrátane dopravy	ks	10,000	588,00	5 880,00
75	K	7671110011	M+D Spodná stavba pre lavičku jednostrannú	ks	10,000	88,00	880,00
76	K	767111002R	M+D Lavička oblúková,atyp 6,0,5xh.0,75x.2,7m,polovica s operadlami,tropické drevo,bez oleja, ref. MIMoit typ Vera Solo,vrátane dopravy,montáže,spodnej stavby	ks	4,000	6 900,00	27 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	767111002R2	M+D Lavička oblúčková, atyp š.0,5xh.0,75xr.4,65m.polovica s operadlami,tropické drevo,bez oleja, ref. MMcilé typ Vera Solo,vrátane dopravy,montáže,spodnej stavby	ks	1,000	10 600,00	10 600,00
78	K	7671110030	M+D Trojitý kôš pre triedený odpad so strieškou, rozmery 905x350x1010mm,mat.drevo olejovaná Jatoba,tvrdé tropické drevo,ocel.konštrukcia RAL 7024,hliník.strieška,vnút.nádoby 3x50L,vr.kotvenia,spodnej stavby,dopravy,ref.MULTIMINIUM MUM566	ks	7,000	2 355,00	16 485,00
79	K	767111003R	M+D Lavička obojstranná, ref. LAPPSET typ NONSTOP SOFFA NF5001,vrátane dopravy	ks	2,000	823,00	1 646,00
80	K	76711100210	M+D Spodná stavba pre lavičku obojstrannú	ks	2,000	88,00	176,00
81	K	767111005	M+D Stojan na bicykle, ref.lappset, SVALLET BICYCLE STAND , NF8800M, vr.dopravy	ks	8,000	350,00	2 800,00
82	K	767111006	M+D Spodná stavba pre stojan na bicykle	ks	8,000	68,00	544,00
83	K	767111007	M+D Fontána na pitie, vrátane kotvenia, ref.Rural ESCOFET,Imma Jansana	ks	1,000	2 999,00	2 999,00
84	K	767111008	M+D Spodná stavba fontány na pitie z umelého kameňa	ks	1,000	99,00	99,00
85	K	767111011	M+D Záhradzovací stĺpik, ref.LAPPSET ORBIS BOLLARD MIDI , NF8300, vr.dopravy	ks	2,000	112,00	224,00
86	K	767111010r	M+D Spodná stavba pre záhradzovací stĺpik	ks	2,000	45,00	90,00
87	K	767111026r	M+D Prestrešenie pešej zony, laminované sklo Float- čire 5.5.2 s čírou foliou, odolné proti krúpom s brús.hranou dookola,prítač.profil s kryc.lištou vo farbe(celk.dl.331m),kryc L profil(celk. dl.92,45m),vr.tesnenia,silikonu,lešenia,zamerania,dopr avy	m2	340,000	105,00	35 700,00
W			340		340,000		
W			Súčet		340,000		
88	K	7671110270	M+D Závesné kvetináče so samozavlažovacími misami, ref. Green City SKY LA0106	ks	17,000	444,00	7 548,00
W			17		17,000		
W			Súčet		17,000		
89	K	76711110K1	M+D Kamenný blok neopracovaný, max.5t, vrátane dopravy,kotvenia a zafixovania	ks	1,000	3 233,00	3 233,00
90	K	76711110Z1	M+D Typový výrobok záhonu z plechu Corten hr.6mm,dl.záhonu 43,43m, v.500mm,trojuholníkové typové podpery á 1m,kotv.U- profil,kotv.platňa,ref.KINLEY PERIMETA HIGRADE BESPOKE	ks	2,000	10 233,00	20 466,00
91	K	76711110Z2	M+D Typový výrobok záhonu z plechu Corten hr.6mm,dl.záhonu 62,84m, v.500mm,trojuholníkové typové podpery á 1m,kotv.U- profil,kotv.platňa,ref.KINLEY PERIMETA HIGRADE BESPOKE	ks	1,000	14 900,00	14 900,00
92	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	500,00	500,00
D		782	Dokončovacie práce a obklady z kam.				8 968,99
93	K	7821110010	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek kamenných	m2	60,179	25,00	1 504,48
W			"obklad oporného múru záhonu C (3,03+65,165+6,1)*0,81		60,179		
W			Súčet		60,179		
W			"Pozn.: Vrátane skárovania, potrebných profilov, kotvenia a príslušenstva				
94	M	5891210090r	Obklad z granitovej dlažby hr.80mm-identická ako na pochádznej časti	m2	61,984	77,00	4 772,77
W			60,179*1,03		61,984		
W			Súčet		61,984		
95	K	782111001r	M+D Betónová prefabrikovaná čapica-krycia doska DT múru,vrátane kotvenia	m	74,295	33,00	2 451,74
W			(3,03+65,165+6,1)		74,295		
W			Súčet		74,295		
W			"Pozn.: Vrátane skárovania, potrebných profilov, kotvenia a príslušenstva				
96	K	998782201.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	240,00	240,00
D		783	Nátery				5 261,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	K	783101821.S0	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií pieskovaním	m2	665,792	1,33	885,50
	w		"výpočet odhadovanej hmotnosti pôvodnej OK prestrešenia-vychádzame z nového prestrešenia, kt. je dimenzované ako pôvodné				
	w		1,031265t=10mb prestrešenia, t.j.0,103t/mb, dĺžka jestv. OK cca 202mx0,103t=20,806t				
	w		prepočet t na m2 náterovej plochy-index 32xt=m2		665,792		
	w		32*20,806		665,792		
	w	náter_OK	Súčet				
98	K	783122110.S1	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné RAL 7016	m2	665,792	2,99	1 990,72
99	K	783122710.S1	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce - základný	m2	665,792	2,99	1 990,72
100	K	783711301.S1	Nátery tesárskych konštrukcií olejové, dvojnásobný,UV stabilný, transparentný	m2	104,328	2,55	266,04
	w		"hranoly 80/200				
	w		(0,2*2+0,08*2)*(3,6*17+3,9*9+5,8*10+3,2*10)		104,328		
	w		Súčet		104,328		
101	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	104,328	1,23	128,32

USD Lučenec s.r.o.

Skladištná 4980, 984 01 Lučenec

IČO: 47575832, IČ DPH: SK2023997371

IBAN: SK07 1100 0000 0029 2290 9623

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku na ul.1.ČS Brigády, Vrútky

Objekt:

SO 05 Inžinierske siete

Časť:

Rozvod vody - Vodovodná prípojka

Úroveň 3:

JKSO:

Miesto: Vrútky

KS:

Dátum: 23.07.2021

Objednávateľ:

mesto Vrútky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

IČO:

47575832

IČ DPH:

SK2023997371

Projektant:

Ing.arch. Martin Kubovský

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft,s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 400,08
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	4 400,08

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	4 400,08	20,00%	880,02

Cena s DPH v EUR **5 280,10**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

USD Lučenec s.r.o.
Skladištná 4980, 984 01 Lučenec
IČO: 47575832, IČ DPH: SK2023997371
IBAN: SK07 1100 0000 0029 2290 9623

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku na ul.1.ČS Brigády, Vrútky
Objekt: SO 05 Inžinierske siete
Časť: Rozvod vody - Vodovodná prípojka
Úroveň 3:
0

Miesto: Vrútky
Objednávateľ: mesto Vrútky
Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Dátum: 23.07.2021
Projektant: Ing.arch. Martin Kubovský
Spracovateľ: Rosoft,s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 4 400,08

HSV - Práce a dodávky HSV	4 380,08
1 - Zemné práce	770,51
4 - Vodovodné konštrukcie	40,70
8 - Rúrové vedenie	3 380,41
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	68,83
99 - Presun hmôt HSV	119,63
PSV - Práce a dodávky PSV	20,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	20,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 400,08

USD Lučenec s.r.o.
Skladištná 4980, 984-01 Lučenec
IČO: 47575832, IČ DPH: SK2023997371
IBAN: SK07 1100 0000 0029 2290 9623

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku na ul.1.ČS Brigády, Vrútky

Objekt: SO 05 Inžinierske siete

Časť: Rozvod vody - Vodovodná prípojka

Úroveň 3:
0

Miesto: Vrútky

Dátum: 23.07.2021

Objednávateľ: mesto Vrútky

Projektant: Ing.arch. Martin Kubovský

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ: Rosoft,s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **4 400,08**

D HSV Práce a dodávky HSV 4 380,08

D 1 Zemné práce 770,51

1	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	3,024	18,23	55,13
2	K	131201209.S	Príplatok za leplivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hĺbke 3	m ³	3,024	1,11	3,36
3	K	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	18,240	12,55	228,91
4	K	132201209	Príplatok k cenám za leplivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m ³	18,240	0,65	11,86
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	45,600	2,00	91,20
6	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	45,600	1,00	45,60
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	6,576	2,75	18,08
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m ³	65,760	0,45	29,59
9	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	6,576	2,99	19,66
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	6,756	0,79	5,34
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,520	15,00	157,80
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	14,690	2,58	37,90
13	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	2,880	4,55	13,10
14	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	5,184	10,22	52,98

D 4 Vodorovné konštrukcie 40,70

15	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	1,752	23,23	40,70
----	---	-----------	--	----------------	-------	-------	-------

D 8 Rúrové vedenie 3 380,41

16	K	871171218.S	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zväraného elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	12,000	5,55	66,60
17	M	286130017000.S	Rúra jednovrstvová na pitnú vodu SDR11, 32x3,0x100 m, materiál: PE 100 RC	m	9,000	1,88	16,92
18	M	025C170/100	Rúra HDPE PE100 D 20 mm, dl. 100 m, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody, ref.PIPELIFE	m	3,000	2,99	8,97
19	K	877171056.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 32 mm	ks	9,000	4,60	41,40
20	M	FF485813W	PET Elektrokoleno 90° PE100 SDR11 D32	ks	5,400	11,38	61,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	FF485862W	PET Prechod PE-mosadz pre elektrotvarovky, vonkajší závit D32-1"	ks	7,200	6,18	44,50
22	M	FF485860W	PET Prechod PE-mosadz pre elektrotvarovky, vonkajší závit D20-1/2"	ks	3,600	11,00	39,60
23	K	891181111.S	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	1,000	19,80	19,80
24	M	2800.1	Posúvač DN 1"-32 domovej prípojky, voda a kanál	ks	1,000	86,23	86,23
25	M	96011318	Zemná súprava DN 3/4"-2", L=1,3-1,8 m teleskopická pre armatúry domovej prípojky, plyn	ks	1,000	40,33	40,33
26	K	891319111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 150	ks	1,000	50,00	50,00
27	M	3500.9	Navrtávaci pás univerzálny závitový výstup DN 150-1", voda a kanál	ks	1,000	123,00	123,00
28	K	893301001.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	1,000	68,88	68,88
29	M	1200900	Vodomerná šachta 1200x900, ref.KLARTEC	ks	1,000	880,00	880,00
30	M	M001	komínku ku šachte	ks	1,000	99,00	99,00
31	M	M002	poklop hranatý 600x600	ks	1,000	99,00	99,00
32	K	K003	osadenie vodomernej zostavy do šachty	ks	1,000	122,00	122,00
33	M	35068	Vodomerná zostava DN1-1" prípojkové so šraubením, kohútikmi, filtrom a spätnou klapkou, voda a kanál	ks	1,000	122,00	122,00
34	M	M003	mosadzný materiál do šachty	ks	1,000	150,00	150,00
35	K	722263415.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 3/4	ks	1,000	88,00	88,00
36	M	M004	Vodomer 3/4" S420 Qn 4 SV L=165mm mokrobežný	ks	1,000	378,00	378,00
37	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	22,00	22,00
38	M	1750	Poklop uličný "tuhy" pre posúvače, voda a kanál	ks	1,000	32,00	32,00
39	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	115,000	0,67	77,05
40	K	899721111.S	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150	m	10,000	1,11	11,10
41	K	230120095.S	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	2,000	3,99	7,98
42	K	K001	D+M betonova patka	ks	1,000	29,90	29,90
43	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	100,000	2,55	255,00
44	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	115,000	0,78	89,70
45	K	K002	doprava pre bet. výrobky	ks	1,000	250,00	250,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 68,83

46	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m ²	2,000	4,44	8,88
47	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	2,000	9,77	19,54
48	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	2,000	4,99	9,98
49	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	3,000	2,88	8,64
50	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,410	1,73	2,44
51	K	979082219.S	Príplatek k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	14,100	0,45	6,35
52	K	171209001.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné	t	1,410	9,22	13,00

D 99 Presun hmôt HSV 119,63

53	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺben z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	5,150	23,23	119,63
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 20,00

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 20,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	722131931.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	ks	1,000	10,00	10,00
55	K	722131933.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	1,000	10,00	10,00

USD Lučenec s.r.o.
 Skladištná 4980, 984 01 Lučenec
 IČO: 47575832, IČ DPH: SK2023997371
 IBAN: SK07 1100 0000 0029 2290 9623



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku na ul.1.ČS Brigády, Vrútky

Objekt:

SO 05 Inžinierske siete

Časť:

Splašková kanalizácia

Úroveň 3:

JKSO:

Miesto: Vrútky

Objednávateľ:

mesto Vrútky

Zhotoviteľ:

USD Lučenec s.r.o.

Projektant:

Ing.arch. Martin Kubovský

Spracovateľ:

Rosoft,s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 23.07.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47575832

IČ DPH:

SK2023997371

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	4 435,35
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	4 435,35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	4 435,35	20,00%	887,07

Cena s DPH v EUR **5 322,42**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

USD Lučenec s.r.o.
Skladištná 4980, 984 01 Lučenec
IČO: 47575832, IČ DPH: SK2023997371
IBAN: SK07 1100 0000 0029 2290 9623

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku na ul.1.ČS Brigády, Vrútky
Objekt: SO 05 Inžinierske siete
Časť: Splaškova kanalizácia
Úroveň 3:
0

Miesto: Vrútky
Objednávateľ: mesto Vrútky
Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Dátum: 23.07.2021
Projektant: Ing.arch. Martin Kubovský
Spracovateľ: Rosoft,s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 4 435,35

HSV - Práce a dodávky HSV	4 435,35
1 - Zemné práce	1 844,53
4 - Vodorovné konštrukcie	66,90
8 - Rúrové vedenie	2 515,46
99 - Presun hmôt HSV	8,46

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 435,35

USD Lučenec s.r.o.

Skladištná 4980, 984 01 Lučenec
IČO: 47575832, IČ DPH: SK2023997371
IBAN: SK07 1100 0000 0029 2290 9623

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku na ul.1.ČS Brigády, Vrútky
 Objekt: SO 05 Inžinierske siete
 Časť: Splaškova kanalizácia
 Úroveň 3: 0

Miesto: Vrútky

Dátum: 23.07.2021

Objednávateľ: mesto Vrútky

Projektant: Ing.arch. Martin Kubovský

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ: Rosoft,s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **4 435,35**

D HSV Práce a dodávky HSV 4 435,35

D 1 Zemné práce 1 844,53

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	m ²	20,000	2,29	45,80
2	K	113107111.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	m ²	20,000	1,98	39,60
3	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	20,000	2,11	42,20
4	K	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	33,600	13,88	466,37
5	K	132201209	Príplatok k cenám za ťepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m ³	33,600	0,99	33,26
6	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m ²	84,000	2,00	168,00
7	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m ²	84,000	1,00	84,00
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	19,980	2,58	51,50
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m ³	199,600	0,45	89,82
10	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	19,960	1,12	22,36
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	19,960	2,15	42,91
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	31,936	15,00	479,04
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	23,040	3,35	77,18
14	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	7,680	4,55	34,94
15	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	13,824	12,12	167,55

D 4 Vodorovné konštrukcie 66,90

16	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	2,880	23,23	66,90
----	---	-------------	--	----------------	-------	-------	-------

D 8 Rúrové vedenie 2 515,46

17	K	K003	napojenie na existujúce potrubie tvarovkou in situ 150	ks	1,000	12,00	12,00
18	K	871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	4,500	4,55	20,48
19	M	KGEM125/1SN8	Rúra PVC hladký kanalizačný systém D 125 mm, dl. 1 m, SN8, ref.PIPELIFE	ks	4,500	8,12	36,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 150	m	19,500	4,55	88,73
21	M	KGEM160/1SN8	Rúra PVC hladký kanalizačný systém . D 160 mm, dl. 1 m, SN8, ref.PIPELIFE	ks	19,500	12,12	236,34
22	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	3,000	3,99	11,97
23	M	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	3,000	4,21	12,63
24	K	877326028.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	2,000	3,99	7,98
25	M	286510013500.S	Odbočka 45° PVC, DN 160/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	4,99	4,99
26	M	286510013600.S	Odbočka 45° PVC, DN 160/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	6,58	6,58
27	K	877276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	6,000	4,88	29,28
28	M	286510004100.S	Koleno PVC-U, DN 125x45°, 87° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	6,000	5,99	35,94
29	K	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	2,000	99,00	198,00
30	M	286610036100.S	Šachtové dno prietochné DN 160x0°-60°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	1,000	233,00	233,00
31	M	286610036500.S	Šachtové dno prietochné DN 160x90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	1,000	233,00	233,00
32	M	RP060000	Vlnocová šacht. rúra ID600x6000	m	4,000	77,00	308,00
33	M	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	2,000	13,00	26,00
34	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	2,000	123,00	246,00
35	M	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	2,000	11,00	22,00
36	K	894211111.Satyp	Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. C 25/30 na potrubie DN do 200 atyp s otvaratelným poklopom	ks	1,000	650,00	650,00
37	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	24,000	2,00	48,00
38	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	24,000	2,00	48,00
D 99 Presun hmôt HSV							8,46
39	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2,620	3,23	8,46

USD Lučenec s.r.o.

Skladištná 4980, 984 01 Lučenec

IČO: 47575832, IČ DPH: SK2023997371

IBAN: SK07 1100 0000 0029 2290 9623

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku na ul.1.ČS Brigády, Vrútky
Objekt: SO 05 Inžinierske siete
Časť: Dažďová kanalizácia
Úroveň 3:

JKSO: Vrútky
Miesto: Vrútky
Objednávateľ: mesto Vrútky
Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.
Projektant: Ing.arch. Martin Kubovský
Spracovateľ: Rosoft,s.r.o.
Poznámka:

KS: 23.07.2021
Dátum: 23.07.2021
IČO:
IČ DPH:
IČO: 47575832
IČ DPH: SK2023997371
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				28 696,53
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				28 696,53
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	20,00%	0,00
DPH znížená		28 696,53	20,00%	5 739,31
Cena s DPH			v EUR	34 435,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

USD Lučenec s.r.o.
Skladištná 4980, 984 01 Lučenec
IČO: 47575832, IČ DPH: SK2023997371
IBAN: SK07 1100 0000 0029 2290 9623

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku na ul.1.ČS Brigády, Vrútky
Objekt: SO 05 Inžinierske siete
Časť: Dažďová kanalizácia
Úroveň 3: 0

Miesto: Vrútky
Objednávateľ: mesto Vrútky
Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Dátum: 23.07.2021
Projektant: Ing.arch. Martin Kubovský
Spracovateľ: Rosoft,s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 28 696,53

HSV - Práce a dodávky HSV	28 399,53
1 - Zemné práce	11 418,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 880,00
4 - Vodorovné konštrukcie	1 746,36
8 - Rúrové vedenie	10 077,05
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 223,37
99 - Presun hmôt HSV	54,75
PSV - Práce a dodávky PSV	297,00
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	297,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 28 696,53

USD Lučenec s.r.o.

Skladištná 4980, 984-01 Lučenec
IČO: 47575832, IČ DPH: SK2023997371
IBAN: SK07 1100 0000 0029 2290 9623

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku na ul.1.ČS Brigády, Vrútky

Objekt: SO 05 Inžinierske siete

Časť: Dažďová kanalizácia

Úroveň 3:
0

Miesto: Vrútky

Dátum: 23.07.2021

Objednávateľ: mesto Vrútky

Projektant: Ing.arch. Martin Kubovský

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Spracovateľ: Rosoft,s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **28 696,53**

D HSV Práce a dodávky HSV **28 399,53**

D 1 Zemné práce **11 418,00**

1	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 (vsaky, ORL, vymena podložia)	m3	253,000	2,99	758,47
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	253,000	1,11	280,83
3	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	7,536	23,23	175,06
4	K	133201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	m3	7,536	1,11	8,36
5	K	132201201	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	199,200	13,21	2 631,43
6	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. I nezapažených, s urovnanim dna v hornine 3	m3	199,200	0,95	189,24
7	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	498,000	2,00	998,00
8	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	498,000	1,00	498,00
9	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	152,550	2,89	440,87
10	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každý ďalších a začatých 1000 m	m3	3 051,120	0,56	1 708,63
11	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	19,960	2,33	46,51
12	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,960	2,54	50,70
13	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	31,936	20,00	638,72
14	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	307,187	3,35	1 029,08
15	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	66,400	5,25	348,60
16	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	119,520	13,55	1 619,50

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie **1 880,00**

17	K	355931111.S	Stokové žiaby bez dutín dĺžky tetívy 125 mm alebo 150 mm	m	16,000	35,00	560,00
18	M	M005	Odvodňovací žlab š.150mm, dl.2m, 1x vpust (8x)-ref.ACO Multiline V150G + flat. mreža D40	ks	8,000	165,00	1 320,00

D 4 Vodorovné konštrukcie **1 746,36**

19	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	19,920	33,00	657,36
20	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	33,000	33,00	1 089,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 8			Rúrové vedenie				10 077,05
21	K	871266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 100	m	70,000	4,55	318,50
22	M	KGEM110/1SN8	Rúra PVC hladký kanalizačný systém D 110 mm, dl. 1 m, SN8, ref.PIPELIFE	ks	70,000	8,85	619,50
23	K	871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	19,000	4,55	86,45
24	M	KGEM125/1SN8	Rúra PVC hladký kanalizačný systém D 125 mm, dl. 1 m, SN8, ref.PIPELIFE	ks	19,000	10,23	194,37
25	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 150	m	77,000	4,85	373,45
26	M	KGEM160/1SN8	Rúra PVC hladký kanalizačný systém D 160 mm, dl. 1 m, SN8, ref.PIPELIFE	ks	77,000	12,23	941,71
27	K	877266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	15,000	3,55	53,25
28	M	286510003400.S	Koleno PVC-U, DN 110x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	15,000	5,55	83,25
29	K	877276026.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	2,000	4,21	8,42
30	M	286510013200.S	Odbočka 45° PVC, DN 125/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	10,20	10,20
31	M	286510013300.S	Odbočka 45° PVC, DN 125/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	10,20	10,20
32	K	877276048.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 125/100	ks	2,000	5,56	11,12
33	M	KGR125/100	Redukcia PVC D 125/100 mm hladký kanalizačný systém,	ks	2,000	10,21	20,42
34	K	877326050.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 150/100	ks	1,000	5,56	5,56
35	M	KGR150/100	Redukcia PVC D 150/100 mm hladký kanalizačný systém,	ks	1,000	11,33	11,33
36	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	10,000	4,32	43,20
37	M	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	10,000	6,65	66,50
38	K	877326028.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	3,000	4,65	13,95
39	M	286510013500.S	Odbočka 45° PVC, DN 160/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000	5,95	11,90
40	M	286510013600.S	Odbočka 45° PVC, DN 160/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	5,95	5,95
41	K	877276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	1,000	5,12	5,12
42	M	286510004100.S	Koleno PVC-U, DN 125x45°, 87° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	7,12	7,12
43	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	166,000	1,68	278,88
44	K	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	12,000	33,00	396,00
45	M	100062560090	Kónus 1000-625/600/90, ref.KLARTEC	ks	4,000	45,00	180,00
46	M	100025090	Skruž 1000/250/90, ref.KLARTEC	ks	4,000	38,00	152,00
47	M	100050090	Skruž 1000/500/90, ref.KLARTEC	ks	4,000	55,00	220,00
48	K	894403021.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	4,000	55,00	220,00
49	M	10001000atyp	Šachtové dno 1000/1000 atyp so zníženým dnom ref.KLARTEC	ks	4,000	230,00	920,00
50	M	75001	Tesniaca montážna pena 750 ml, ref.KLARTEC	ks	16,000	12,00	192,00
51	K	895970006.S	Montáž vsakovacieho bloku inšpekčného 1200x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	25,700	20,00	514,00
52	M	M001	vsakovací systém ref.FRANKISCHE	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
53	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	4,000	23,00	92,00
54	M	600D402	Poklop ref.Begu DN 600,rám Begu, D400 kN,KLARTEC	ks	4,000	109,00	436,00
55	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	166,000	0,45	74,70

D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 223,37
56	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	166,000	0,98	162,68
57	K	113107111.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	m2	166,000	2,33	386,78
58	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	166,000	2,33	386,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	200,000	2,99	598,00
60	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	81,838	4,55	372,36
61	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	81,838	4,55	372,36
62	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	81,838	1,98	162,04
63	K	171209001.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné	t	81,838	9,56	782,37
D 99 Presun hmôt HSV							54,75
64	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	18,250	3,00	54,75
D PSV Práce a dodávky PSV							297,00
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							297,00
65	K	721242125.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny bočný DN 110	ks	9,000	33,00	297,00

USD Lučenec s.r.o.
 Skladištná 4980, 984 01 Lučenec
 IČO: 47575832, IČ DPH: SK2023997371
 IBAN: SK07 1100 0000 0029 2290 9623



Príloha 2 Zoznam subdodávateľov

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou v EUR s DPH
FLORA SERVIS GROUP, s.r.o., Bednárova 10/16, 907 01 Myjava	47 892 609	Mobiliár	75 000,- EUR s DPH
L.A. Záhrady, s.r.o., Brnianska 1J, 911 05 Trenčín	47 713 615	Zeľaň	56 400,- EUR s DPH

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, funkcia- pracovná pozícia)
FLORA SERVIS GROUP, s.r.o., Bednárova 10/16, 907 01 Myjava	Bc. Dušan Bučenec, +421 905 582 890
L.A. Záhrady, s.r.o., Brnianska 1J, 911 05 Trenčín	Ing. Ľubomír Adamkovič, konateľ, +421 904 261 765

USD Lučenec s.r.o.

Skladištná 4980, 984 01 Lučenec

IČO: 475 5832, IČ DPH: SK2023997371

IBAN: SK07 1100 0000 0002 57290 9423

Podpis :


Ľubomír Drugda, konateľ
USD Lučenec s.r.o.

Dátum: 26.04.2022

V prípade, že víťazný uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 2 predloží tiež a v stĺpci „Podiel subdodávky k hodnote diela vyjadrený sumou“ uvedie hodnotu 0.

Revitalizácia vnútrobloku na ulici 1. Č.S. Brigády Vrútky

SO 01 Komunikácie a chodníky	
Základanie komunikácie	
Ostatné komunikácie a práce-búvanie	
SO 01 Komunikácie a chodníky-búvanie práce	
Zemné práce	
Ostatné komunikácie a práce-búvanie	
Konstrukcie doplnkové kovové	
Prázdňová kanalizácia	
Spätné kanalizácie	
Rekonštrukcia vodovodná prípojka	
SO 03 Malá architektúra a výškové dotvorenie	
SO 02 Sadumokle práce	



Zhotoviteľ: USD Lučenec, s.r.o. Skladistná 4980 Lučenec.

USD Lučenec s.r.o.

Skladistná 4980, 984 01 Lučenec

IČO: 47538322, DIČ: SK202397371

IBAN: SK07 1100 0000 0029 2290 9623