

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Výstavba obecnej telocvične

JKSO

EČO

Miesto

Kokava nad Rimavicou

Objednávateľ

Obec Kokava nad Rimavicou

Projektant

Zhotoviteľ

P.M.P. STAVBY s.r.o.

Spracoval

Pavel Poch

IČO

51142457

IČ DPH

SK2120608886

Rozpočet číslo

Dňa

29.04.2022

Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 174 626.36	8	Práce nadčas	13	GZS 0.00
2	Montáž 88 973.64	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0.00
3	PSV Dodávky 0.00	10	Kultúrna pamiatka	15	Stažené podmienky 0.00
4	Montáž 0.00	11		16	Vplyv prostredia 0.00
5	"M" Dodávky 0.00			17	Iné VRN 0.00
6	Montáž 0.00			18	VRN z rozpočtu 0.00
7	ZRN (r. 1-6) 263 600.00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0.00
20	HZS 0.00	21	Kompl. činnosť 0.00	22	Ostatné náklady 0.00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis


Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



P.M.P. STAVBY s.r.o.

Komárňanského 22/43

985 05 Kokava nad Rimavicou

IČO: 51 142 457, IČ DPH: SK2120608886

e-mail: pmpstavby@gmail.com

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

263 600.00

24 DPH 20.00 % z 263 600.00

52 720.00

25 Cena s DPH (r. 23-24)

316 320.00

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa

0.00

27 Kízavá doložka

0.00

28 Zvýhodnenie

0.00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Výstavba obecnej telocvične

Objednávateľ: Obec Kokava nad Rimavicou

Zhotoviteľ: P.M.P. STAVBY s.r.o.

Miesto: Kokava nad Rimavicou

Spracoval: Pavel Poch

Dátum: 29.04.2022

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
20220429	Výstavba obecnej telocvične	263 600.00	52 720.00	316 320.00	0.00	263 600.00	0.00	0.00	0.00
01	ARCH_NeOV	17 000.00	3 400.00	20 400.00	0.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00
03	01 - Prípojka NN	3 600.00	720.00	4 320.00	0.00	3 600.00	0.00	0.00	0.00
03a	02 - Elektroinštalácie	11 000.00	2 200.00	13 200.00	0.00	11 000.00	0.00	0.00	0.00
03b	03 - Bleskozvod a uzemnenie	2 800.00	560.00	3 360.00	0.00	2 800.00	0.00	0.00	0.00
03c	04 - Neoprávnené náklady ...	1 200.00	240.00	1 440.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00
02	ARCH_VO	192 000.00	38 400.00	230 400.00	0.00	192 000.00	0.00	0.00	0.00
04	UK_NeOV	5 000.00	1 000.00	6 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
05	UK_OV	20 000.00	4 000.00	24 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
06	ZTI_OV	11 000.00	2 200.00	13 200.00	0.00	11 000.00	0.00	0.00	0.00
Celkom		263600.00	52720.00	316320.00	0.00	263600.00	0.00	0.00	0.00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba obecnej telocvične
Objekt: ARCH_NeOV

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: P.M.P. STAVBY s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Pavel Poch

Dátum: 29.04.2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	9 206.150	3 362.737	12 568.887
1	Zemné práce	0.000	543.909	543.909
2	Zakladanie	6 920.187	910.330	7 830.517
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 257.126	331.207	1 588.333
4	Vodorovné konštrukcie	302.307	76.891	379.198
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	598.663	746.076	1 344.739
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	127.867	155.843	283.710
99	Presun hmôt HSV	0.000	598.481	598.481
PSV	Práce a dodávky PSV	3 463.660	967.454	4 431.114
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	171.707	103.848	275.555
762	Konštrukcie tesárske	2 023.342	384.574	2 407.916
763	Konštrukcie - drevostavby	34.736	120.904	155.640
764	Konštrukcie klampiarske	99.066	151.531	250.597
766	Konštrukcie stolárske	1 011.296	118.234	1 129.530
769	Montáže vzduchotechnických zariadení	70.384	20.028	90.412
771	Podlahy z dlaždíc	53.129	68.335	121.464
Celkom		12 669.81	4 330.19	17 000.00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba obecnej telocvične

Objekt: ARCH_NeOV

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: P.M.P. STAVBY s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Pavel Poch

Dátum: 29.04.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

12 568.885

1 Zemné práce

543.908

1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	3.024	1.072	3.242
2	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8.640	22.398	193.519
3	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	8.640	6.347	54.838
124	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2.900	50.870	147.523
4	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	0.640	1.517	0.971
5	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	5.000	3.467	17.335
6	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	5.000	1.798	8.990
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5.000	0.754	3.770
125	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2.900	39.214	113.721

2 Zakladanie

7 830.517

10	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	45.411	150.822	6 848.978
13	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	7.560	12.066	91.219
14	274271303	Murivo základových pásov (m3) 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	1.500	168.899	253.349
15	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	3.000	150.822	452.466
16	274361821	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0.100	1 809.864	180.986
17	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0.010	351.918	3.519

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1 588.334

18	311272583	Murovanie stien nosných (m3) z tvárnic hr. 300 mm P4-550 PD, na MVC a maltu (300x249x499)	m3	6.840	35.192	240.713
19	59531000147 0	Tvárnica P4-550 PD, šxlv 300x499x249 mm	ks	186.048	6.757	1 257.126
20	317161121	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	2.000	45.247	90.494

4 Vodorovné konštrukcie

379.198

27	417270300	U profil YTONG 300x599x249 P4-500	m	11.400	12.095	137.883
28	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	1.000	150.822	150.822
29	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0.050	1 809.864	90.493

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 344.738

30	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	28.500	1.273	36.281
31	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, Regulátor nasiakavosti	m2	28.500	1.609	45.857
32	612465210	Vnútorná omietka stien , vápenná, strojné nanášanie, KlimaWhite, hr. 10 mm	m2	28.500	12.066	343.881
33	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	28.500	5.530	157.605
34	621462114	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov , Regulátor nasiakavosti	m2	30.000	2.011	60.330
35	621466142	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová , silikónová, weber.pas silikónová, roztieraná jemnozrná	m2	3.000	14.557	43.671
36	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien , podkladný náter weber 700	m2	30.000	1.659	49.770
37	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikónová, weber.pas silikónová, roztieraná stredozrná	m2	30.000	14.976	449.280
38	625251387	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkované kotvy	m2	3.000	35.192	105.576
43	632447468	Anhydritový samonivelizačný poter , ozn. 090 j, triedy CA-C25-F6, hr. 50 mm	m2	4.500	11.664	52.488

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 283.710

126	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	36.100	2.329	84.077
127	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	36.100	5.530	199.633

99 Presun hmôt HSV 598.481

128	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	120.346	4.973	598.481
-----	-----------	--	---	---------	-------	---------

PSV Práce a dodávky PSV 4 431.112

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 275.555

55	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	5.000	0.176	0.880
56	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	l	0.008	1 412.482	11.300
62	6285271020	Pás asfaltový, pre jednovrstvé hydroizolačné systémy, ICOPAL	m2	2.500	6.941	17.353
66	711210110	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	48.000	1.611	77.328
67	5856051350	Stierka izolačná PCI Lastogum, na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia), PCI	kg	30.844	4.638	143.054
69	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	10.000	2.564	25.640

762 Konštrukcie tesárske 2 407.916

82	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	60.400	5.823	351.709
83	6051510100	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I, prierez 25-75 cm2, dl. 2000-3750 mm	m3	5.000	402.192	2 010.960
91	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	10.000	4.525	45.247

763 Konštrukcie - drevostavby 155.639

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
92	763120010	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	2.500	24.626	61.565
93	763138221	Podhľad SDK 12.5 mm závesný, dvojúrovňová ocelová podkonštrukcia CD	m2	2.500	19.531	48.828
95	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	10.000	4.525	45.247

764 Konštrukcie klampiarske

250.597

97	764173101	Strešná krytina Škrídplech, sklon strechy do 30°	m2	6.000	15.082	90.492
98	764352427	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	6.000	23.584	141.504
103	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	10.000	1.860	18.601

766 Konštrukcie stolárske

1 129.530

113	766662132	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2.000	18.662	37.324
##	54915000060 0	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	4.000	35.192	140.768
##	3661	Dvere biele interierové fólia SOFI 140 cm Dvojkrídlové 5336	ks	2.000	150.822	301.644
118	766702121	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	2.000	40.598	81.196
##	61181000520 0	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkrídlové dvere PRAKTIK, SAPELI	ks	2.000	281.534	563.068
129	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	10.000	0.553	5.530

769 Montáže vzduchotechnických zariadení

90.412

120	769011000	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100	ks	2.000	4.484	8.968
##	429110000	Ventilátor malý, axiálny, tichý, IP45,	ks	2.000	35.192	70.384
130	998769291	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	10.000	1.106	11.060

771 Podlahy z dlaždíc

121.463

122	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	2.500	18.099	45.248
##	59774000160 0	Dlaždice keramické, lxxhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	2.600	15.585	40.521
131	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	10.000	3.569	35.695

Celkom

17 000.00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Výstavba obecnej telocvične	JKSO	
Názov objektu	ARCH_VO	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo		Dňa
			29.04.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 124 676.56	8	Práca nadčas 0.00	13	GZS 0.00
2	Montáž 67 323.44	9	Bez pevnej podl. 0.00	14	Projektové práce 0.00
3	PSV Dodávky 0.00	10	Kultúrna pamiatka 0.00	15	Sťažené podmienky 0.00
4	Montáž 0.00	11		16	Vplyv prostredia 0.00
5	"M" Dodávky 0.00			17	Iné VRN 0.00
6	Montáž 0.00			18	VRN z rozpočtu 0.00
7	ZRN (r. 1-6) 192 000.00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0.00
20	HZS 0.00	21	Kompl. činnosť 0.00	22	Ostatné náklady 0.00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ


Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka


P.M.P. STAVBY s.r.o.
 Komenského 274/3
 985 05 Kokava nad Rimavicou
 IČO: 51 142 457, IČ DPH: SK2120608886
 Pečiatka: pmpstavby@gmail.com

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	192 000.00
24	DPH 20.00 % z 192 000.00	38 400.00
25	Cena s DPH (r. 23-24)	230 400.00

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0.00
27	Kízavá doložka	0.00
28	Zvýhodnenie + -	0.00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba obecnej telocvične
Objekt: ARCH_VO

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 29.04.2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV		75 429.361	43 986.706	119 416.067
1	Zemné práce	0.000	6 820.169	6 820.169
2	Zakladanie	19 797.266	4 808.395	24 605.661
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	22 262.472	5 180.938	27 443.410
4	Vodorovné konštrukcie	3 137.981	942.372	4 080.353
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	29 036.221	20 399.255	49 435.476
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 195.421	4 177.986	5 373.407
99	Presun hmôt HSV	0.000	1 657.591	1 657.591
PSV Práce a dodávky PSV		49 247.195	23 336.738	72 583.933
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	3 329.510	1 790.733	5 120.243
712	Izolácie striech, povlakové krytiny	1 923.804	468.527	2 392.331
713	Izolácie tepelné	13 466.094	1 275.059	14 741.153
762	Konštrukcie tesárske	8 950.199	2 884.108	11 834.307
763	Konštrukcie - drevostavby	2 774.132	8 485.663	11 259.795
764	Konštrukcie klampiarske	2 804.390	4 167.993	6 972.383
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	1 162.800	325.801	1 488.601
766	Konštrukcie stolárske	6 570.003	994.617	7 564.620
769	Montáže vzduchotechnických zariadení	70.200	25.995	96.195
771	Podlahy z dlaždíc	931.743	656.176	1 587.919
775	Podlahy vlysové a parketové	529.892	288.431	818.323
776	Podlahy povlakové	6 005.065	657.014	6 662.079
783	Nátery	0.000	501.788	501.788
784	Maľby	729.363	814.833	1 544.196
Celkom		124 676.56	67 323.44	192 000.00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba obecnej telocvične

Objekt: ARCH_VO

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29.04.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

119 416.067

1 Zemné práce

6 820.169

1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	117.784	1.069	125.911
2	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	82.368	20.095	1 655.185
3	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	82.368	6.330	521.389
136	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	27.600	45.212	1 247.851
137	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	27.600	10.143	279.947
4	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	82.368	1.513	124.623
5	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	50.000	3.458	172.900
6	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	82.368	1.793	147.686
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	82.368	0.752	61.941
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	82.368	30.142	2 482.736

2 Zakladanie

24 605.661

9	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	111.414	27.721	3 088.507
10	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	45.411	150.431	6 831.222
11	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	57.200	11.303	646.532
12	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	57.200	2.325	132.990
13	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	302.740	12.034	3 643.173
14	274271303	Murivo základových pásov (m3) 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	17.160	160.459	2 753.476
15	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	34.320	150.431	5 162.792
16	274361821	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0.800	1 805.256	1 444.205
17	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0.500	1 805.528	902.764

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

27 443.410

18	311272583	Murovanie stien nosných (m3) z tvárnic hr. 300 mm P4-550 PD, na MVC a maľtu (300x249x499)	m3	112.060	40.189	4 503.579
19	595310001470	Tvárnica P4-550 PD, šlxv 300x499x249 mm	ks	3 048.032	6.692	20 397.430
20	317161121	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	2.000	29.083	58.166

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	317161131	Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	3.000	35.100	105.300
22	317165221	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3.000	45.130	135.390
23	317165223	mm	ks	10.000	60.890	608.900
24	342272102	Priečky z tvárnic hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (100x249x599)	m2	11.180	21.117	236.088
25	342272103	Priečky z tvárnic hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (125x249x599)	m2	48.530	28.135	1 365.392
26	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	33.000	1.005	33.165

4 Vodorovné konštrukcie 4 080.353

27	417270300	U profil 300x599x249 P4-500	m	114.400	12.064	1 380.122
28	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	7.150	150.431	1 075.582
29	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0.900	1 805.166	1 624.649

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 49 435.476

30	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	120.000	1.270	152.400
31	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien , Regulátor nasiakavosti	m2	433.360	1.605	695.543
32	612465210	Vnútorňa omietka stien , vápenná, strojné nanášanie, hr. 10 mm	m2	433.360	10.029	4 346.167
33	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	433.360	4.965	2 151.632
34	621462114	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov , Regulátor nasiakavosti	m2	281.100	2.006	563.887
35	621466142	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová , silikónová, weber.pas silikónová, roztieraná jemnozrná	m2	70.400	14.520	1 022.208
36	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien , podkladný náter weber 700	m2	281.100	1.655	465.221
37	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikónová, weber.pas silikónová, roztieraná stredozrná	m2	281.100	14.937	4 198.791
38	625251387	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	66.150	49.141	3 250.677
39	625251672	Kontaktný zatepľovací systém ostenia na existujúce zateplenie z bieleho EPS hr. 20 mm	m2	25.500	32.092	818.346
40	625253508	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm , skrutkovacie kotvy	m2	281.100	49.141	13 813.535
41	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	161.800	0.501	81.062
42	28323000750 0	Oddeľovacia fólia na potery	m2	186.070	1.003	186.628
138	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	267.810	0.501	134.173
##	58552000870 0	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	55.169	1.805	99.580
43	632447468	Anhydritový samonivelizačný poter , ozn. 090 j, triedy CA-C25-F6, hr. 50 mm	m2	267.810	15.043	4 028.666
44	61222000010 0	Vážnik strešný drevený priehradový pre sedlové strechy rozpätia do 10 m, pre rodinú domy	m2	320.000	34.098	10 911.360
##	61222000010 2	Impregnácia vážnikov	sú b.	440.000	1.205	530.200
##	61222000010 3 612	Pomocný montážny materiál vážnikov	sú b.	1 800.000	1.103	1 985.400

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 373.407

45	776990100	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	265.550	0.397	105.423
----	-----------	---	----	---------	-------	---------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
140	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	305.600	1.971	602.338
141	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	305.600	1.343	410.421
142	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	305.600	1.274	389.334
46	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	280.000	2.006	561.680
47	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	280.000	3.009	842.520
143	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	185.000	1.419	262.515
144	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	185.000	0.491	90.835
48	952902110	Čistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	265.550	0.147	39.036
145	953945315	Hliníkový soklový profil šírky 163 mm	m	44.500	8.023	357.024
146	953995406	Okenný a dverový začistovací profil	m	53.150	5.014	266.494
147	953995412	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	86.850	5.014	435.466
148	953995422	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - flexibilný	m	134.000	5.014	671.876
149	953995431	Ukončovací profil v rovine (styk dvoch konštrukčných systémov)	m	67.500	5.014	338.445

99 Presun hmôt HSV

1 657.591

54	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	659.869	2.512	1 657.591
----	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV

72 583.933

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

5 120.243

55	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	302.740	0.351	106.262
56	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0.038	2 206.314	83.840
57	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	302.740	0.216	65.392
58	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0.008	2 206.314	17.651
59	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	35.700	2.490	88.893
60	6288000630	Nopová HDPE fólia, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu,	m2	41.055	2.006	82.356
61	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	302.740	5.265	1 593.926
62	6285271020	Pás asfaltový sivý, pre jednovrstvé hydroizolačné systémy, ICOPAL	m2	302.740	8.652	2 619.306
63	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	37.810	1.474	55.732
64	5856051350	Stierka izolačná PCI Lastogum, na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia), PCI	kg	7.920	4.626	36.638
65	5856051360	Pás tesniaci Objekt š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	2.880	2.308	6.647
66	711210110	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	48.000	1.607	77.136
67	5856051350	Stierka izolačná PCI Lastogum, na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia), PCI	kg	30.844	4.626	142.684
68	5856051360	Pás tesniaci Objekt š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	51.216	2.308	118.207

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
69	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	10.000	2.557	25.573

712 Izolácie striech, povlakové krytiny 2 392.331

70	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	360.000	0.632	227.520
71	6288001210	Parotesné zábrany š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180g/m2), DORKEN	m2	360.000	3.009	1 083.240
72	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	360.000	0.632	227.520
73	283230007300	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	414.000	2.006	830.484
74	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	10.000	2.357	23.567

713 Izolácie tepelné 14 741.153

75	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	302.740	3.040	920.330
76	631440003500	Doska NOBASIL MPE 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky, KNAUF	m2	605.480	17.249	10 443.925
77	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	267.810	1.506	403.322
78	2837653442	Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	267.810	10.249	2 744.785
79	2832208019	Podstrešná PP fólia JUTADREN s drenážnou vrstvou, hr. 8 mm, plošná hmotnosť 500 g/m2, rozmer 1,5x25 m, JUTA	m2	29.785	5.979	178.085
80	713132134	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vloženie voľne v jednej vrstve	m2	30.600	1.231	37.669
81	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	10.000	1.304	13.037

762 Konštrukcie tesárske 11 834.307

82	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	60.400	5.808	350.803
83	6051510100	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I, prierez 25-75 cm2, dl. 2000-3750 mm	m3	5.000	361.728	1 808.640
84	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotriekovými OSB doskami na zráz	m2	360.000	3.125	1 125.000
85	607260000100	Doska OSB nebrúsená hr. 10 mm	m2	396.000	11.103	4 396.788
86	762341031	Montáž debnenia štítových hrán z dosiek pre všetky druhy striech	m2	45.300	10.164	460.429
87	607260000300	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 18x2500x1250 mm,	m2	45.300	18.052	817.756
88	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	1 188.000	0.804	955.152
89	605120002800	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehrané akost' II, prierez 25-100 cm2	m3	2.970	401.148	1 191.410
90	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	25.000	27.328	683.200
91	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	10.000	4.513	45.129

763 Konštrukcie - drevostavby 11 259.795

92	763120010	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	15.000	24.562	368.430
----	-----------	--	----	--------	--------	---------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
93	763138221	Podhľad SDK Rigips RF 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	302.740	24.069	7 286.649
150	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	442.900	8.037	3 559.587
95	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	10.000	4.513	45.129

764 Konštrukcie klampiarske 6 972.383

96	764171231	Krytina - záveterná lišta, sklon strechy do 30°	m	34.000	8.038	273.292
97	764173101	Strešná krytina Škríplech, sklon strechy do 30°	m2	360.000	15.071	5 425.560
98	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	31.200	23.522	733.886
99	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	3.000	19.842	59.526
100	764359441	Ochranný kôš strešného vpustu pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	3.000	8.783	26.349
101	764410750	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	14.400	14.874	214.186
102	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	9.000	24.559	221.031
103	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	10.000	1.855	18.553

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 1 488.601

104	765901322	Strešná fólia paropriepustná, na plné debnenie, plošná hmotnosť 150 g/m2	m2	360.000	3.979	1 432.440
153	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	10.000	5.616	56.161

766 Konštrukcie stolárske 7 564.620

105	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	47.800	13.062	624.364
##	61141000010	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 600x600 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	3.000	54.155	162.465
##	61141000480	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1500x1400 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	7.000	337.967	2 365.769
108	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	6.200	9.359	58.026
##	61167000100	Plastové dvere vchodové 1600/2300	ks	1.000	801.357	801.357
110	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	7.000	12.100	84.700
##	54915000060	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	7.000	30.086	210.602
##	61161000040	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	7.000	100.287	702.009
113	766662132	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2.000	18.613	37.226
##	54915000060	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	4.000	30.086	120.344
##	3661	Dvere biele interierové fólia SOFI 140 cm Dvojkridlové 5336	ks	2.000	250.718	501.436
116	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	7.000	36.481	255.367
##	61181000220	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	7.000	150.431	1 053.017
118	766702121	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové	ks	2.000	40.493	80.986
##	61181000520	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkridlové dvere	ks	2.000	250.718	501.436

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
155	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	10.000	0.552	5.516

769 Montáže vzduchotechnických zariadení 96.195

120	769011000	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100	ks	2.000	4.473	8.946
##	42911000010 0	Ventilátor malý, axiálny, tichý IP45,	ks	2.000	35.100	70.200
156	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	10.000	1.705	17.049

771 Podlahy z dlaždíc 1 587.919

122	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	42.810	20.095	860.267
##	59774000160 0	Dlaždice keramické, lvxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	44.522	15.544	692.050
157	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	10.000	3.560	35.602

775 Podlahy vlysové a parketové 818.323

124	775413130	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	129.618	2.282	295.788
##	61199000420 0	Lišta soklová drevená, vxš 30x18 mm	m	130.914	3.911	512.005
158	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	10.000	1.053	10.530

776 Podlahy povlakové 6 662.079

126	776572310	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	m2	213.600	4.830	1 031.688
##	69741000170 0	Koberiec metrážny všivany	m2	224.280	25.072	5 623.148
154	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0.264	14.140	3.733
159	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	10.000	0.351	3.510

783 Nátery 501.788

128	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	156.369	3.209	501.788
-----	-----------	---	----	---------	-------	---------

784 Maľby 1 544.196

129	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	149.300	0.266	39.714
130	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	433.360	1.205	522.199
131	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	433.360	0.093	40.302
132	784410600	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	33.360	0.171	5.705
133	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	46.740	0.352	16.452
134	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	138.550	0.352	48.770
135	784423271	Maľby vápenné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	433.360	2.010	871.054

Celkom

192 000.00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Výstavba obecnej telocvične	JKSO	
Názov objektu	01 - Prípojka NN	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo		Dňa
			16.05.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	1 663.75	8 Práca nadčas	0.00	13 GZS	0.00
2	Montáž	1 936.25	9 Bez pevnej podl.	0.00	14 Projektové práce	0.00
3	PSV Dodávky	0.00	10 Kultúrna pamiatka	0.00	15 Sťažené podmienky	0.00
4	Montáž	0.00	11	0.00	16 Vplyv prostredia	0.00
5	"M" Dodávky	0.00			17 Iné VRN	0.00
6	Montáž	0.00			18 VRN z rozpočtu	0.00
7	ZRN (r. 1-6)	3 600.00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0.00
20	HZS	0.00	21 Kompl. činnosť	0.00	22 Ostatné náklady	0.00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20.00 % z 3 600.00
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ	P.M.P. STAVBY s.r.o. Komenského 274/3 985 05 Kokava nad Rimavicou IČO: 51 142 457, IČ DPH: SK2120608886 e-mail: pmpstavby@gmail.com	26 Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis	Pečiatka	27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba obecnej telocvične
Objekt: 01 - Prípojka NN

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16.05.2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
M	Práce a dodávky M	1 663.745	1 822.688	3 486.433
21-M	Elektromontáže	1 411.954	519.660	1 931.614
46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	251.791	953.028	1 204.819
95-M	Revízie	0.000	350.000	350.000
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	0.000	113.565	113.565
VRN10	Inžinierska činnosť	0.000	113.565	113.565
	Celkom	1 663.75	1 936.25	3 600.00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba obecnej telocvične

Objekt: 01 - Prípojka NN

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16.05.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

3 486.434

21-M Elektromontáže

1 931.614

1	210010149	pevne	m	8.000	1.559	12.472
2	34571000550 0	Rúrka ohybná 09040 dvojpľášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	8.000	0.723	5.784
3	210010151	pevne	m	96.000	1.515	145.440
4	28653012980 0	Spojka nasúvacia 02063 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 63 mm	ks	4.000	7.125	28.500
5	34571000623 0	Chránička ohybná dvojpľášťová korugovaná UV stabilná KOPOFLEX z HDPE čierna KF 09063 UVFA, D 63 mm, KOPOS	m	96.000	1.342	128.832
6	210010242	Rúrka oceľová, ochranná D 70/2-4 mm, uložená pevne, vrátane základného náteru	m	2.000	5.458	10.916
7	14111000830 0	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 70 mm, hr. steny 3,2 mm, ozn. 11 353.0.	m	2.000	12.392	24.784
8	35711001489 0	Upínací nerezový pás	ks	2.000	3.614	7.228
9	24622000090 0	Farba syntetická suríková S 2005	kg	0.074	7.125	0.527
10	24642000120 0	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0.024	3.098	0.074
11	210120106	Poistka nožová do 160A 500 V	ks	6.000	2.272	13.632
12	34529000520 0	Poistková vložka nožová PN 63A gG	ks	6.000	4.647	27.882
13	210193043	Skriňa prípojková plastová SPP 2 jeden odberateľ 3 x 100 A	ks	2.000	10.000	20.000
14	35711001471 0	Skriňa prípojková plastová SPP 2 na stĺp s EZ, 2x vývodky PG29 zdola, 1x 3PSH 00, 100 A, držiaky pre upínací pás	ks	1.000	51.633	51.633
15	35711001489 0	Upínací nerezový pás	ks	2.000	3.614	7.228
16	35711001475 0	Skriňa prípojková plastová SPP nástenná, 2x otvor dole, 1x predlis. otv. hore, 1x 3PSH 00, 100A	ks	1.000	51.633	51.633
17	210193056	Skriňa RE plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ	ks	1.000	18.314	18.314
18	35712001070 0	Skriňa elektromerová RE 1.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B40, istič 1P pred HDO, 2x relé, nulový mostík	ks	1.000	324.252	324.252
19	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	4.000	3.098	12.392
20	35441005480 0	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	2.500	4.131	10.328
21	210220094	Bentonit pre zlepšenie uzemnenia	kg	2.000	1.500	3.000
22	58128000020 0	Bentonit mletý Sabenil 450	t	0.002	1 032.650	2.065
23	210220095	Náter zvodového vodiča	m	2.000	0.451	0.902
24	24622000040 0	Email syntetický vonkajší	kg	0.004	6.712	0.027

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	24642000120 0	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0.002	3.098	0.006
26	210220240	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	2.000	2.352	4.704
27	35441000170 0	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	2.000	2.065	4.130
28	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1.000	1.500	1.500
29	35441000400 0	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	1.000	2.685	2.685
30	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	4.000	5.680	22.720
31	35441005570 0	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	2.000	20.653	41.306
32	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	106.000	0.635	67.310
33	34161001430 0	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm2	m	106.000	1.188	125.928
34	210881096	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x16	m	10.000	2.000	20.000
35	34161001640 0	Kábel medený bezhalogénový N2XH 4x16 mm2	m	10.000	12.392	123.920
36	210901061	Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16	m	10.000	0.815	8.150
37	34111002880 0	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2	m	10.000	2.685	26.850
38	210902141	Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	96.000	1.648	158.208
39	34111003050 0	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2	m	96.000	4.337	416.352

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

46-M

1 204.819

40	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	92.000	6.000	552.000
41	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	92.000	1.109	102.028
42	58311000030 0	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	9.568	25.816	247.007
43	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	92.000	0.200	18.400
44	28323000800 0	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	92.000	0.052	4.784
45	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	92.000	2.000	184.000
46	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	64.400	1.500	96.600

95-M

Revízie

350.000

47	950101001	Prípojka NN, Odborná príhľadka a odborná skúška s vypracovaním správy	ks	1.000	350.000	350.000
----	-----------	---	----	-------	---------	---------

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

113.565

VRN10

Inžinierska činnosť

113.565

48	950106001	Vytýčenie inžinierských sietí	ks	1.000	103.265	103.265
49	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	100.000	0.103	10.300

Celkom

3 600.00

KRYCI LIST ROZPOCTU


Názov stavby	Výstavba obecnej telocvične	JKSO	
Názov objektu	02 - Elektroinštalácie	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo		Dňa
			16.05.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady - EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	7 747.74	8	Práca nadčas	0.00	13	GZS	0.00
2		Montáž	3 252.26	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Projektové práce	0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Sťažené podmienky	0.00
4		Montáž	0.00	11		0.00	16	Vplyv prostredia	0.00
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Iné VRN	0.00
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu	0.00
7	ZRN (r. 1-6)		11 000.00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť	0.00	22	Ostatné náklady	0.00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		11 000.00
Dátum a podpis		24 DPH 20.00 % z 11 000.00
Zhotoviteľ	Pečiatka	2 200.00
Dátum a podpis	PMP STAVBY s.r.o. Komenského 274/3 985 05 Kokava nad Rimavicou IČO: 51 142 457, IČ DPH: SK2120608886 e-mail: pmpstavby@gmail.com	25 Cena s DPH (r. 23-24)
		13 200.00
		E Prípočty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		0.00
		27 Kľzavá doložka
		0.00
		28 Zvýhodnenie + -
		0.00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba obecnej telocvične
 Objekt: 02 - Elektroinštalácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16.05.2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
M	Práce a dodávky M	7 707.675	2 694.100	10 401.775
21-M	Elektromontáže	7 707.675	2 331.157	10 038.832
95-M	Revízie	0.000	362.943	362.943
HSV	Práce a dodávky HSV	40.069	526.957	567.026
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	40.069	208.735	248.804
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0.000	318.222	318.222
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	0.000	31.200	31.200
VRN10	Inžinierska činnosť	0.000	31.200	31.200
Celkom		7 747.74	3 252.26	11 000.00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba obecnej telocvične
 Objekt: 02 - Elektroinštalácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16.05.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

10 401.775

21-M Elektromontáže

10 038.832

1	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	145.000	1.075	155.875
2	34571000920 0	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	145.000	1.348	195.460
3	34571001790 0	Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 25 mm	ks	7.000	0.467	3.269
4	34571003740 0	Príchytka pre rúrku z PVC CL 25	ks	145.000	0.156	22.620
5	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	33.000	1.089	35.937
6	34541000870 0.S	Krabica univerzálna bezhalogénová KU 68-1901HF	ks	33.000	0.518	17.094
7	210100001	Ukončenie vodičov, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	99.000	0.686	67.914
8	4300000345	Svorka krabicová 3x2,5 mm ² , WAGO 2273-203	ks	98.000	0.259	25.382
9	4300000355	Svorka krabicová 5x2,5 mm ² , WAGO 2273-205	ks	1.000	0.508	0.508
10	210110021	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	4.000	5.185	20.740
11	34534000792 5.S	Spínač jednopolový pre zapustenú montáž, radenie č. 1, IP44	ks	4.000	6.222	24.888
12	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopolový - radenie 1	ks	4.000	1.762	7.048
13	34534000450 0.S	Prístroj spínača s krytom a rámčekom, radenie 1,1So	ks	4.000	6.222	24.888
14	210110095	Spínače snímač pohybu na stenu	ks	1.000	8.296	8.296
15	40461000280 0.S	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia	ks	1.000	51.849	51.849
16	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	19.000	3.268	62.092
17	34552000043 0.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	19.000	5.185	98.515
18	210111021	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	ks	6.000	5.078	30.468
19	34552000050 0.S	Zásuvka jednonásobná zapustená, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP44	ks	6.000	7.933	47.598
20	210111103	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZN 1643, 3P + PE, IZN 1653, 3P + N + PE	ks	1.000	4.898	4.898
21	34554000421 5.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZN 1643, 3P + PE, IP 44 - 400V, 16A	ks	1.000	25.925	25.925
22	210193070	Rozvodnica RH zapustenú montáž vrátane zapojenia, označenia a osadenia	ks	1.000	155.547	155.547
23	35715000031 0.S	Rozvodnicová skriňa RH vrátane istiacich a spínacích prvkov	ks	1.000	259.230	259.230
24	210201082	Zapojenie LED svietidla IP40, stropného - nástenného	ks	66.000	4.682	309.012

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	BRS3KO480 V3/DALI	LED svietidlo Modus BRS3KO480V3/DALI BRS,8x12 LED,3000 K, kryt opál PMMA,IP40	ks	3.000	71.552	214.656
26	ESO6000SS KO4DALI	LED svietidlo MODUS ESO6000, 8x LED, 600mm, opál, LED 840, NONSELV 475mA DALI, IP40	ks	63.000	77.771	4 899.573
27	210201351	Zapojenie LED svetlometu IP65, stropné - nástenné	ks	1.000	8.296	8.296
28	OS100PC5S 4ND	LED svetlomet MODUS OS, 8x LED lineár, širokozáčič, 857, PC kryt, zdroj 1400mA	ks	1.000	77.774	77.774
29	210201512	Zapojenie núdzového svietidla IP40, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	6.000	12.444	74.664
30	34815000120 4	LED svietidlo núdzové 2W, IP40, 3h stály/núdzový režim, 200 lm	ks	6.000	20.740	124.440
31	210201901	Montáž svietidla interiérového na stenu do 1,0 kg	ks	6.000	4.682	28.092
32	210201911	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	3.000	4.937	14.811
33	210201913	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	ks	63.000	9.874	622.062
34	210201923	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 5 kg	ks	1.000	10.510	10.510
35	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica HUS	ks	1.000	19.207	19.207
36	34561000510 0	Svorkovnica ekvipotenciálna HUS	ks	1.000	5.185	5.185
37	210220040	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	6.000	4.189	25.134
38	35441000620 0	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	6.000	2.074	12.444
39	35441006690 0	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	6.000	1.037	6.222
40	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	5.000	3.111	15.555
41	35441005480 0	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	3.125	4.148	12.963
42	210010370	Elektromontážna krabica do zateplenia pre meráciu svorku SZ	ks	1.000	10.763	10.763
43	E00028344	Krabica do zateplenia R.8145 185x140x s nastav. hlbk. 80-150mm	KS	1.000	5.185	5.185
44	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1.000	2.439	2.439
45	35441000430 0	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1.000	6.740	6.740
46	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2.000	2.439	4.878
47	35441000090 0	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	2.000	6.740	13.480
48	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	2.000	0.548	1.096
49	34131000930 0	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm ²	m	2.000	2.800	5.600
50	210800628	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	75.000	0.382	28.650
51	34131000910 0	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm ²	m	75.000	1.244	93.300
52	210800629	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 10	m	50.000	0.508	25.400
53	34131000920 0	Vodič medený flexibilný H07V-K 10 mm ²	m	50.000	1.918	95.900
54	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	460.000	0.658	302.680
55	34161001430 0	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm ²	m	460.000	1.224	563.040
56	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	355.000	0.747	265.185
57	34161001440 0	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm ²	m	355.000	1.867	662.785
58	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	2.000	0.636	1.272
59	34161001690 0	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x2,5 mm ²	m	2.000	3.318	6.636

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
60	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	18.000	0.702	12.636
61	34161001710 0	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x6 mm2	m	18.000	5.807	104.526

95-M Revízie 362.943

62	950103001	Elektroinštalácia - Odborná prehliadka a odborná skúška vrátane vypracovania správy	ks	1.000	362.943	362.943
----	-----------	---	----	-------	---------	---------

HSV Práce a dodávky HSV 567.026

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 248.804

63	612443541	Omietka rýh v stenách maltou sadrovou, šírky do 150 mm	m2	10.150	22.306	226.406
64	58541000016 0	Sadra biela, balenie 30 kg	ks	3.000	7.466	22.398

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 318.222

65	973031616	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	33.000	1.009	33.297
66	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	145.000	1.965	284.925

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 31.200

VRN10 Inžinierska činnosť 31.200

67	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	300.000	0.104	31.200
----	---------	-----------------	----	---------	-------	--------

Celkom 11 000.00

KRYCI LIST ROZPOCTU


Názov stavby	Výstavba obecnej telocvične	JKSO	
Názov objektu	03 - Bleskozvod a uzemnenie	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo		Dňa
			16.05.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 320.91	8	Práca nadčas 0.00	13	GZS 0.00
2	Montáž 1 479.09	9	Bez pevnej podl. 0.00	14	Projektové práce 0.00
3	PSV Dodávky 0.00	10	Kultúrna pamiatka 0.00	15	Sťažené podmienky 0.00
4	Montáž 0.00	11		16	Vplyv prostredia 0.00
5	"M" Dodávky 0.00			17	Iné VRN 0.00
6	Montáž 0.00			18	VRN z rozpočtu 0.00
7	ZRN (r. 1-6) 2 800.00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0.00
20	HZS 0.00	21	Kompl. činnosť 0.00	22	Ostatné náklady 0.00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 2 800.00
Objednávateľ		24 DPH 20.00 % z 2 800.00 560.00
Dátum a podpis 26.5.2022		25 Cena s DPH (r. 23-24) 3 360.00
Zhotoviteľ	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis 26.05.2022	P.M.P. STAVBY S.R.O. Komenského 23/3 985 05 Kokaňa nad Rimavicou IČO: 51 142 457, IČ DPH: SK2120608886 e-mail: pmpstavby@gmail.com	26 Dodávky zadávateľa 0.00
		27 Kízavá doložka 0.00
		28 Zvýhodnenie + - 0.00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba obecnej telocvične
 Objekt: 03 - Bleskozvod a uzemnenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16.05.2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
M	Práce a dodávky M	1 320.912	1 463.788	2 784.700
21-M	Elektromontáže	1 320.912	1 341.946	2 662.858
95-M	Revízie	0.000	121.842	121.842
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	0.000	15.300	15.300
VRN10	Inžinierska činnosť	0.000	15.300	15.300
	Celkom	1 320.91	1 479.09	2 800.00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba obecnej telocvične
Objekt: 03 - Bleskozvod a uzemnenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16.05.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

2 784.699

21-M Elektromontáže

2 662.857

1	210010370.S	Elektromontážna krabica do zateplenia pre meráciu svorku bleskozvodov	ks	6.000	5.077	30.462
2	E00028344	Krabica do zateplenia R.8145 185x140x s nastav. hĺbk. 80-150mm bleskozvod	KS	6.000	5.585	33.510
3	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm ² vrátane izolácie spojov	m	120.000	3.046	365.520
4	35441005880 0.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	114.000	4.062	463.068
5	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	18.000	3.046	54.828
6	35441005480 0.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	11.250	4.062	45.698
7	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6.000	0.102	0.612
8	35441006460 0.S	Štítok orientačný nerezový zemiaci na zvod	ks	6.000	0.102	0.612
9	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24	ks	150.000	1.523	228.450
10	35441003730 0	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	150.000	0.711	106.650
11	35441006700 0	Tesniaci set	ks	150.000	0.203	30.450
12	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	2.000	5.077	10.154
13	35441002320 0.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muríva označenie JP 20	ks	2.000	20.309	40.618
14	210220210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	2.000	5.077	10.154
15	35441002480 0.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	2.000	12.185	24.370
16	35441003065 0.S	Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm	ks	2.000	0.305	0.610
17	35441005864 0.S	Klin nerezový do podstavca, d 330 mm	ks	2.000	0.203	0.406
18	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	2.000	2.031	4.062
19	35441002490 0.S	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	2.000	5.077	10.154
20	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	2.000	4.062	8.124
21	35441000150 0.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	2.000	5.077	10.154
22	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	8.000	4.062	32.496
23	35441000250 0.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	8.000	5.077	40.616
24	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	40.000	4.062	162.480
25	35441000340 0.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	40.000	5.077	203.080
26	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	7.000	4.062	28.434

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
27	35441000420 0.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	7.000	5.077	35.539
28	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6.000	4.062	24.372
29	35441000430 0.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	6.000	5.077	30.462
30	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	12.000	4.062	48.744
31	35441000050 0.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	12.000	5.077	60.924
32	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	12.000	4.062	48.744
33	35441000090 0.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	12.000	5.077	60.924
34	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	120.000	1.523	182.760
35	35441006420 0.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	16.800	4.062	68.242
36	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový O 8 mm	m	25.000	4.062	101.550
37	34571000930 0.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	25.000	1.015	25.375
38	34571003830 0.S	Prichytka z PVC pre elektroinštal. rúrky d 32 mm pre povrchovú montáž s 2 skrútkami	ks	7.500	2.031	15.233
39	35441006420 0.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	3.500	4.062	14.217

95-M Revizie 121.842

40	950105001.S	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku a vypracovanie správy o OPaOS	zvod	6.000	20.307	121.842
----	-------------	--	------	-------	--------	---------

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 15.300

VRN10 Inžinierska činnosť 15.300

41	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	150.000	0.102	15.300
----	---------	-----------------	----	---------	-------	--------

Celkom 2 800.00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Výstavba obecnej telocvične**

JKSO

Názov objektu **04 - Neoprávnené náklady ...**

EČO

Miesto

Objednávateľ

IČO

IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

16.05.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady · EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	475.65	8	Práca nadčas	0.00	13	GZS	0.00
2		Montáž	724.35	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Projektové práce	0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Sťažené podmienky	0.00
4		Montáž	0.00	11		0.00	16	Vplyv prostredia	0.00
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Iné VRN	0.00
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu	0.00
7	ZRN (r. 1-6)		1 200.00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť	0.00	22	Ostatné náklady	0.00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

1 200.00

24 DPH 20.00 % z 1 200.00

240.00

25 **Cena s DPH (r. 23-24)**

1 440.00

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa


0.00

27 Kľzavá doložka

0.00

28 Zvýhodnenie + -

0.00



P.M.P. STAVBY s.r.o.
 Komenského 274/3
 985 05 Kokava nad Rimavicou
 IČO: 51 142 457, IČ DPH: SK2120608886
 e-mail: pmpstavby@gmail.com

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba obecnej telocvične
 Objekt: 04 - Neoprávnené náklady ...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16.05.2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
M	Práce a dodávky M	472.112	616.952	1 089.064
21-M	Elektromontáže	472.112	276.911	749.023
95-M	Revízie	0.000	340.041	340.041
HSV	Práce a dodávky HSV	3.537	107.400	110.937
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3.537	41.657	45.194
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0.000	65.743	65.743
	Celkom	475.65	724.35	1 200.00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba obecnej telocvične

Objekt: 04 - Neoprávnené náklady ...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16.05.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

1 089.064

21-M Elektromontáže

749.023

1	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	25.000	1.134	28.350
2	34571000920 0.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	25.000	1.360	34.000
3	34571003740 0	Príchytka pre rúrku z PVC CL 25	ks	25.000	0.227	5.675
4	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	4.000	1.360	5.440
5	34541000870 0.S	Krabica univerzálna bezhalogénová KU 68-1901HF	ks	4.000	1.134	4.536
6	34541000310 0.S	Viečko na krabicu KO 68	ks	2.000	0.567	1.134
7	210100001.S	Ukončenie vodičov, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	2.000	1.134	2.268
8	4300000345	Svorka krabicová 3x2,5 mm ² , WAGO 2273-203	ks	2.000	0.567	1.134
9	210110021.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	2.000	6.801	13.602
10	34534000792 5.S	Spínač jednopolový pre zapustenú montáž, radenie č. 1, IP44	ks	2.000	6.801	13.602
11	210120404.S	Istič vzduchový trojpolový do 63 A	ks	2.000	7.368	14.736
12	35822004230 0.S	Istič 3P, 16 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly	ks	2.000	7.368	14.736
13	210201082.S	Zapojenie LED svietidla IP40, stropného - nástenného	ks	2.000	13.602	27.204
14	ESO6000SS KO4DALI	LED svietidlo MODUS ESO6000, 8x LED, 600mm, opál, LED 840, NONSELV 475mA DALI, IP40	ks	2.000	90.680	181.360
15	210201913.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	ks	2.000	7.368	14.736
16	210800629.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 10	m	25.000	1.927	48.175
17	34131000920 0.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 10 mm ²	m	25.000	1.927	48.175
18	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	50.000	1.360	68.000
19	34161001430 0.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm ²	m	50.000	1.360	68.000
20	210881101.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	40.000	1.360	54.400
21	34161001690 0.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x2,5 mm ²	m	40.000	2.494	99.760

95-M Revízie

340.041

22	950103001.S	Elektroinštalácia sauny - Odborná prehliadka a odborná skúška vrátane vypracovania správy	ks	1.000	340.041	340.041
----	-------------	---	----	-------	---------	---------

HSV Práce a dodávky HSV

110.937

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

45.194

23	612443541.S	Omietka rýh v stenách maltou sadrovou, šírky do 150 mm	m2	1.750	23.804	41.657
24	58541000016 0.S	Sadra biela, balenie 30 kg	ks	0.520	6.801	3.537

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

65.743

25	973031616.S	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	4.000	2.267	9.068
26	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	25.000	2.267	56.675

Celkom

1 200.00

KRYCI LIST ROZPOCTU



Názov stavby	Výstavba obecnej telocvične	JKSO	
Názov objektu	UK_NeOV	EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ		IČ DPH	
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	
		29.04.2022	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	5 000.00	8	Práca nadčas	0.00	13	GZS	0.00
2		Montáž	0.00	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Projektové práce	0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Sťažené podmienky	0.00
4		Montáž	0.00	11		0.00	16	Vplyv prostredia	0.00
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Iné VRN	0.00
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu	0.00
7	ZRN (r. 1-6)		5 000.00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť	0.00	22	Ostatné náklady	0.00

Projektant Dátum a podpis		 Pečiatka	D Celkové náklady		
			23	Súčet 7, 12, 19-22	5 000.00
Objednávateľ Dátum a podpis <i>26.5.2022</i>		 Pečiatka	24	DPH 20.00 % z 5 000.00	1 000.00
			25	Cena s DPH (r. 23-24)	6 000.00
Zhotoviteľ Dátum a podpis <i>26.05.2022</i>		P.M.P. STAVBY s.r.o. Komenského 274/3 985 05 Kokava nad Rimavicou IČO: 51 142 457, IČ DPH: SK2120608886 e-mail: pmpstavby@gmail.com Pečiatka	E Prípočty a odpočty		
			26	Dodávky zadávateľa	0.00
			27	Kľzavá doložka	0.00
			28	Zvýhodnenie + -	0.00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba obecnej telocvične
Objekt: UK_NeOV

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 29.04.2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5

Celkom

5 000.000

0.000

5 000.000

ROZPOČET

Stavba: Výstavba obecnej telocvične
Objekt: UK_NeOV

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29.04.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	48462000190 0 484	infrasauna	ks	2.000	2 500.000	5 000.000

Celkom

5 000.000

KRYCI LIST ROZPOCTU


Názov stavby	Výstavba obecnej telocvične	JKSO	
Názov objektu	UK_OV	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo		Dňa
			29.04.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	14 628.10	8	Práca nadčas	0.00	13	GZS	0.00
2		Montáž	5 371.90	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Projektové práce	0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Sťažené podmienky	0.00
4		Montáž	0.00	11		0.00	16	Vplyv prostredia	0.00
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Iné VRN	0.00
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu	0.00
7	ZRN (r. 1-6)		20 000.00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť	0.00	22	Ostatné náklady	0.00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20.00 % z 20 000.00
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ	P.M.P. STAVBY s.r.o. Komenského 274/3 985 05 Kokava nad Rimavicou IČO: 51 142 457, IČ DPH: SK2120608886 Pečiatka: mail: prmpstavby@gmail.com	24 000.00
Dátum a podpis		E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba obecnej telocvične
 Objekt: UK_OV

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29.04.2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
PSV	Práce a dodávky PSV	10 491.079	254.213	10 745.292
732	Ústredné kúrenie - strojovne	10 491.079	254.213	10 745.292
95-M	Revízie	4 137.021	4 237.687	8 384.708
733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	0.341	3 643.049	3 653.390
734	Ústredné kúrenie - armatúry	916.741	230.017	1 146.758
735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	3 219.939	364.621	3 584.560
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	0.000	870.000	870.000
	Celkom	14 628.10	5 361.90	20 000.00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba obecnej telocvičnice
Objekt: UK_OV

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 29.04.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 10 745.292

732 Ústredné kúrenie - strojovne 10 745.292

1	732331009	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1.000	88.000	88.000
2	484630006300	Nádoba expanzná s membránou, objem 25 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1.000	95.001	95.001
3	732460010	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 4-16 kW (vzduch-voda)	ks	1.000	549.999	549.999
4	4840010039294 484	EDLA-D3W Monoblok 09 kW s 3 kW záložným ohrevom (3-400V, 16A)	ks	1.000	10 000.000	10 000.000
5	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	10.000	1.229	12.292

95-M Revízie 8 384.708

45	950204002	Tlaková skúška tlakových nádob stabilných o obsahu nad 0,2 do 0,8 m ³	ks	1.000	10.000	10.000
----	-----------	--	----	-------	--------	--------

733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 3 653.390

6	733113113	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky	ks	30.000	3.522	105.660
7	733166200	Plasthliníkové potrubie Rehau RAUTITAN stabil v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 16,2x2,6 mm	m	76.000	15.750	1 197.000
8	733166202	Plasthliníkové potrubie Rehau RAUTITAN stabil v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 20,2x2,9 mm	m	32.000	17.750	568.000
9	733166204	Plasthliníkové potrubie Rehau RAUTITAN stabil v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 25x3,7 mm	m	22.000	22.499	494.978
10	733166206	Plasthliníkové potrubie Rehau RAUTITAN stabil v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 32x4,7 mm	m	24.000	30.820	739.680
11	733166208	Plasthliníkové potrubie Rehau RAUTITAN stabil v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 40x6 mm	m	11.000	35.410	389.510
12	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	154.000	0.889	136.906
13	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	11.000	0.510	5.610
14	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0.071	85.150	6.046

734 Ústredné kúrenie - armatúry 1 146.758

15	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	30.000	5.300	159.000
16	55121002930 Herz1 551	HERZ TS-90 termostatický ventil 1/2" rohový	ks	3.000	22.349	67.047
17	55121002930 Herz2 551	HERZ - Rohový ventil do spiatočky RL-5 1/2"	ks	3.000	5.587	16.761
18	55121002930 Herz3 551	HERZ TS-3000 rohové (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4	ks	12.000	6.705	80.460
19	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	1.000	3.198	3.198

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	55124001070 0 551	Guľový kohút so zaistením MK 3/4" - príslušenstvo k expanzným nádobám N+NG, C, F, S, SV, V, REFLEX	ks	1.000	27.936	27.936
21	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4.000	3.496	13.984
22	55111000510 0 551	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	4.000	27.936	111.744
23	734213120	Montáž ventilu odvodušňovacieho ručného závitového vykurovacích telies do G 1/2	ks	5.000	2.038	10.190
24	55121001210 0 551	Ventil odvodušňovací ručný, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz, plast	ks	5.000	3.352	16.760
25	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	15.000	3.200	48.000
26	55128000200 0 551	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	15.000	27.936	419.040
27	734291340	Montáž filtra závitového G 1	ks	1.000	3.856	3.856
28	42201000310 0 422	Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	ks	1.000	167.615	167.615
29	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0.037	31.546	1.167

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

3 584.560

30	735000911	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	ks	15.000	1.996	29.940
31	735153300	Príplatok k cene za odvodušňovací ventil telies panelových ocelových s príplatkom 8 %	ks	12.000	1.723	20.676
32	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1.000	6.175	6.175
33	48453001320 0 484	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 11, vxlxhľ 600x700x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1.000	134.092	134.092
34	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	11.000	6.728	74.008
35	48453002150 0 484	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhľ 600x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	4.000	167.615	670.460
36	48453002170 0 484	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhľ 600x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	7.000	223.486	1 564.402
37	735158109	Vykurovacie telesá rúrkové, tlaková skúška telesa vodou	ks	3.000	5.587	16.761
38	735158110	Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	1.000	3.461	3.461
39	735158120	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	11.000	6.722	73.942
40	735162150	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	ks	3.000	8.623	25.869
41	48452000050 0 484	Teleso vykurovacie rebříkové oceľové KORALUX LINEAR CLASSIC KLC, lxvxhľ 450x1820x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO	ks	1.000	279.358	279.358
42	48452000100 0 484	Teleso vykurovacie rebříkové oceľové KORALUX LINEAR CLASSIC KLC, lxvxhľ 600x1820x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO	ks	2.000	279.358	558.716
43	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	kpl	1.000	111.743	111.743
44	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0.395	37.865	14.957

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

870.000

46	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - zakurovací skúška	hod	72.000	10.000	720.000
----	-----------	---	-----	--------	--------	---------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
47	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - uvedenie do prevádzky	hod	10.000	15.000	150.000

Celkom

20 000.00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Výstavba obecnej telocvične**

JKSO

Názov objektu **ZTI_OV**

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

29.04.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady · EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	6 443.84	8	Práca nadčas		0.00	13	GZS		0.00
2		Montáž	4 556.15	9	Bez pevnej podl.		0.00	14	Projektové práce		0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka		0.00	15	Sťažené podmienky		0.00
4		Montáž	0.00	11			0.00	16	Vplyv prostredia		0.00
5	"M"	Dodávky	0.00					17	Iné VRN		0.00
6		Montáž	0.00					18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (r. 1-6)		11 000.00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť		0.00	22	Ostatné náklady		0.00


Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

[Handwritten signature]
26.5.2022



Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

26.05.2022

Dátum a podpis

P.M.P. STAVBY S.R.O.
Komenského 2743
985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO: 51 142 457, IČ DPH: SK2120608886
e-mail: prmpstavby@gmail.com

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	11 000.00
24	DPH 20.00 % z 11 000.00	2 200.00
25	Cena s DPH (r. 23-24)	13 200.00

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0.00
27	Kľzavá doložka	0.00
28	Zvýhodnenie + -	0.00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba obecnej telocvične
 Objekt: ZTI_OV

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29.04.2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV		3 480.91	3 003.83	6 484.74
1	Zemné práce	0.00	1 942.82	1 942.82
4	Vodorovné konštrukcie	67.02	70.53	137.55
8	Rúrové vedenie	3 413.89	990.48	4 404.37
PSV Práce a dodávky PSV		2 962.93	1 552.32	4 515.25
713	Izolácie tepelné	43.58	133.79	177.37
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	845.03	414.17	1 259.20
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	328.27	633.86	962.13
725	Zdravotechnika - zariadenie predmety	1 746.05	370.50	2 116.55
Celkom		6 443.84	4 556.15	11 000.00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba obecnej telocvične

Objekt: ZTI_OV

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29.04.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 484.744

1 Zemné práce

1 942.820

45	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	55.000	25.657	1 411.135
46	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	55.000	7.270	399.850
47	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	15.000	1.738	26.070
48	162502111	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	15.000	1.723	25.845
49	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10.000	0.864	8.640
51	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20.000	3.564	71.280

4 Vodorovné konštrukcie

137.552

52	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4.000	34.388	137.552
----	-----------	--	----	-------	--------	---------

8 Rúrové vedenie

4 404.372

53	871281014	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 125x11,4 mm	m	60.000	3.455	207.300
54	28612000100 0	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, dl. 5 m, SN4, PIPELIFE	ks	12.000	17.277	207.324
55	871331018	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 160x14,6 mm	m	60.000	3.455	207.300
56	28612000150 0 286	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,0, dl. 5 m, SN4, PIPELIFE	ks	12.000	17.277	207.324
44	894811009	Osadenie plastovej žumpy pre obetónovanie objem 15000 l	ks	1.000	575.880	575.880
43	59434000060 0 594	Akumulačná nádrž, lxšxv 3700x2400x2250 mm, objem nádrže 14,5 m3, železobetónová	ks	1.000	2 999.244	2 999.244

PSV Práce a dodávky PSV

4 515.251

713 Izolácie tepelné

177.366

1	713482301	Montáž trubíc hr.9 mm, vnút.priemer 15 mm	m	30.000	1.512	45.360
2	2837741526	Izolácia Trubice Tubolit 15/9-DG (232) ARC-0011 Armacell AZ FLEX	m	30.000	0.408	12.240
3	713482302	Montáž trubíc hr.9 mm, vnút.priemer 20 mm	m	55.000	1.648	90.640
4	2837741539	Izolácia Trubice Tubolit 20/9-DG (172) ARC-0022 Armacell AZ FLEX	m	55.000	0.457	25.135
5	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0.130	30.698	3.991

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 259.204

11	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	6.000	15.786	94.716
----	-----------	--	---	-------	--------	--------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
6	721171308	Potrubie z rúr PE GEBERIT 110/4, 3 odpadné v zemi	m	30.000	19.965	598.950
7	721171309	Potrubie z rúr PE GEBERIT 125/4, 9 odpadné v zemi	m	10.000	24.783	247.830
8	721171310	Potrubie z rúr PE GEBERIT 160/6, 2 odpadné v zemi	m	3.000	39.974	119.922
9	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8	m	1.000	7.846	7.846
10	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	3.000	8.037	24.111
12	721221201	Zápachová uzávierka zhotovenie A alebo B z chemickej kameniny glazovaná DN 40	ks	1.000	17.496	17.496
13	721221202	Zápachová uzávierka zhotovenie A alebo B z chemickej kameniny glazovaná DN 50	ks	1.000	22.702	22.702
14	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	1.000	18.879	18.879
15	2864700121	Geberit čistiaci kus 90°, d 110, s viečkom O 110 obj.č. 367.451.16.1	ks	1.000	27.417	27.417
16	2861414675	REHAU-Rúra s čistiacim otvorom RAUPIANO Plus DN 110, k. č.121534-001	ks	1.000	8.576	8.576
17	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou	m	47.000	0.749	35.203
18	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	1.637	21.720	35.556

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

962.128

19	722172121	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/3.4 - PN20, polyfúznym zväraním	m	30.000	7.547	226.410
20	722172122	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/4.2 - PN20, polyfúznym zväraním	m	55.000	9.280	510.400
21	551110001200	Ventil 32 PPR guľový priamy s pákou, plastový	ks	2.000	28.795	57.590
22	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. pniaceho, vypúšťacieho	ks	2.000	4.074	8.148
23	551110004800	Guľový uzáver pre vodu Evolution, 3/8" FF, plnoprietokový, motýľ, niklovaná mosadz, IVAR	ks	1.000	28.795	28.795
24	551410000900	Ventil spätný 3/4" pre sanitárne systémy, GIACOMINI	ks	1.000	28.795	28.795
25	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	90.000	0.986	88.740
26	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0.667	19.865	13.250

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety

2 116.553

27	725119401	Montáž záchodovej misy voľne stojacej s šikmým odpadom	ks	3.000	30.200	90.600
28	642350000300	Misa záchodová keramická stojaca ROMAN, rozmer 360x510x400 mm, vodorovný odpad, JIKA	ks	3.000	149.961	449.883
29	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	3.000	34.554	103.662
30	642130000100	Umývadlo keramické pultové MIO, rozmer 670x470x200 mm, biela, JIKA	ks	3.000	69.107	207.321
38	725241113	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 1000x1000 mm	ks	2.000	34.554	69.108
39	554230000900	Sprchová vanička štvorcová akrylátová s nožičkami rozmer 1000x1000 mm	ks	2.000	138.215	276.430
40	725245104	Montáž sprchovej zásteny jednorúroveňovej do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm	ks	2.000	57.590	115.180
41	552260001600	Sprchové dvere jednodielne CUBITO PURE, rozmer 1000x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, JIKA	ks	2.000	287.948	575.896

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
34	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	3.000	9.166	27.498
35	55145000060 0	Batéria drezová stojanková páková Lyra s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 247x151 mm, chróm, JIKA	ks	3.000	40.313	120.939
36	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	2.000	3.083	6.166
37	55145000230 0	Batéria sprchová nástenná páková Dino, rozteč 100 mm, bez sprchovej súpravy, chróm, JIKA	ks	2.000	34.554	69.108
57	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0.212	22.462	4.762

Celkom

11 000.00