

## Dodatok č. 1

K zmluve o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe:  
**„Rekonštrukcia chodníka ul. I. Houdeka“**

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi týmito stranami:

### I. Zmluvné strany

**Objednávateľ:** **Mesto Ružomberok**  
Adresa: Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok  
IČO: 00 315 737  
DIČ: 202 133 92 65  
Číslo účtu (IBAN):  
BIC  
Bankové spojenie:  
Štatutárny orgán: MUDr. Igor Combor, PhD - primátor  
Oprávnený rokovať  
vo veciach zmluvných: MUDr. Igor Čombor, PhD - primátor  
vo veciach technických: Ing. Milan Ondrejka, vedúci oddelenia investícií  
Telefón:  
Stavebný dozor: Matei Mudička  
Telefón:  
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** **Morava Construct LM s.r.o.**  
Adresa: Dielnice 811/48  
IČO: 45991219  
DIČ: 2023209551  
IČ DPH: SK2023209551  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu (IBAN):  
BIC:  
Štatutárny orgán: Radko Morava  
Oprávnený rokovať  
vo veciach zmluvných: Radko Morava  
vo veciach technických: Radko Morava  
Osoba zodpovedná za vykonanie prác: Radko Morava  
Telefón:  
E-mail:  
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa pri vykonávaní stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia chodníka ul. I. Houdeka“ dohodli na tomto dodatku, ktorým sa mení pôvodná Zmluva o dielo č. CEZ 20220106 zo dňa 01.03.2022. Týmto zmluvným dodatkom nedochádza k podstatnej zmene zmluvy. Predmetná zmluva sa týmto dodatkom mení a dopĺňa nasledovne:

V článku

### II. Predmet plnenia

sa dopĺňa text:

Stavebné práce uvedené v priloženom položkovom rozpočte upravujú predmetné stavebné dielo na základe nových požiadaviek objednávateľa a nových skutočností zistených pri realizácii stavby. Stavebné práce sú nevyhnutné a súvisia so stavbou. Jedná sa o stavebné práce, ktoré vyplynuli zo skutočností zistených pri zemných prácach, ktoré pri tvorbe PD neboli zrejmé. Práce navyše zahŕňajú množstvo podkladového betónu ktorý bol v projekte predpokladaný v hrúbke 15cm no v skutočnosti

bola ich priemerná hrúbka 30cm, táto zmena navýšila aj položky prepravy a uskladnenie stavebnej sute. Upravili sme výškovú niveletu kanalizačných šácht v počte 10ks a predĺžili sme úsek rekonštruovaného chodníka o 12 metrov na ulici Do Baničného nakoľko bol tento úsek chodníka v skutočne zlom stave. Pri zapilovaní cestného asfaltu pozdĺž obrubníka sme podľa projektovej dokumentácie mali brať šírku len 40cm avšak na mnohých miestach sme tento pás rozšírili aby sme odstránili prepadliny či poškodený asfalt z cestnej krajnice čo taktiež navýšilo množstvo asfaltu aj stavebnej sute.

### III. Cena diela

Sa mení časť článku nasledovne:

Cena diela bez DPH	82 676,73 EUR
DPH 20%	16 535,35 EUR
Cena spolu s DPH	99 212,08 EUR

Slovom šesťdesiatjedentisícstoosemdesiatštyri eur a päť centov.

Cena je zvýšená o 10 368,50 EUR bez DPH oproti pôvodnej cene.

### III. Doba plnenia

Sa predlžuje o 3 týždne, Zhotoviteľ nestíha práce vyhotoviť v dohodnutom termíne 8 týždňov od prebratia staveniska. Vzhľadom na meškanie a nutnosť odstránenia závad spôsobené subdodávateľom pri asfaltérskych prácach.

### Záverčné ustanovenia.

Ostatné zmluvné dojednania týmto dodatkom ostávajú nedotknuté v platnosti bezo zmien. Tento dodatok je vyhotovený v 4 origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží jeden a objednávateľ tri vyhotovenia.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je položkový rozpočet prác, o ktoré je cena navýšená.

V Ružomberku, dňa:

V Ružomberku dňa

---

MUDr. Igor Čombor, PhD.  
primátor

za Objednávateľa

---

Radko Morava  
konateľ

za Zhotoviteľa

### Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia chodníka ul. I.Houdeka		Miesto:						
Objekt Naviac								
		Ks:						
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	5. 5. 2022					
Odberateľ: Mesto Ružomberok		IČO:						
		DIČ:						
Dodávateľ: Morava Construct LM s.r.o.Dielnice 811/48,L.Sliače		IČO:						
		DIČ:						
Projektant:		IČO:						
		DIČ:						
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady		
1	HSV	10 368,50	0,00	10 368,50	6	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT				8	HZS	0,00	
4					9			
5	Spolu			<b>10 368,50</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>	
<b>C</b>	VRN			<b>D</b>	VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14					19			
15					20	Spolu		<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	10 368,50	
					22	DPH 20% z	10 368,50	2 073,70
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR		<b>12 442,20</b>
					<b>F</b>			
Odberateľ				26 Dodávateľ				

Odberateľ: Mesto Ružomberok

Projektant:

Dodávateľ: Morava Construct LM s.r.o.Dielnice 811/48,L.Sliače

Stavba Rekonštrukcia chodníka ul. I.Houdeka

Objekt Naviac

Spracoval:

Ks:

Dátum: 5. 5. 2022

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	5 398,08	0,00	5 398,08	0,0000	448,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	1 255,80	0,00	1 255,80	18,1300	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	711,30	0,00	711,30	4,2000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	2 982,11	0,00	2 982,11	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	21,21	0,00	21,21	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>10 368,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10 368,50</b>	<b>22,3300</b>	<b>448,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>10 368,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10 368,50</b>	<b>22,3300</b>	<b>448,0000</b>

## Rozpočet Rekonštrukcia chodníka ul. I.Houdeka / Naviac

Odberateľ: Mesto Ružomberok		Spracoval:						
Projektant:		Ks:						
Dodávateľ: Morava Construct LM s.r.o.Dielnice 811/48,L.Sliache		Dátum: 23. 5. 2022						
Zákazka Rekonštrukcia chodníka ul. I.Houdeka								
Objekt Naviac								
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>								
Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	Práce HSV							
	ZEMNÉ PRÁCE							
162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,000	3,56	0,00	42,72		
162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	96,000	0,34	0,00	32,64		
167101102	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	12,000	1,97	0,00	23,64		
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	12,000	0,20	0,00	2,40		
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	19,200	4,00	0,00	76,80		
122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	12,000	4,79	0,00	57,48		
122202209	Príplatok za lepidlosť v hornine triedy 3 pre cesty	m3	12,000	0,87	0,00	10,44		
113107131	Odstránenie krytu z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	- 896,000	7,20	0,00	- 6 451,20		
113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prostého hrúbky do 300 mm	m2	896,000	12,78	0,00	11 450,88		448,000
113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	30,000	2,84	0,00	85,20		
113201111	Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	12,000	2,89	0,00	34,68		
113205121	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -0,29000t	m	12,000	2,70	0,00	32,40		
	ZEMNÉ PRÁCE			<b>5 398,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5 398,08</b>	<b>0,000</b>	<b>448,000</b>

## Rozpočet Rekonštrukcia chodníka ul. I.Houdeka / Naviac

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							
564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	30,000	5,20	0,00	156,00	11,124	
567115113	Podklad z prostého betónu triedy C12/16 hrúbky 100 mm	m2	30,000	14,20	0,00	426,00	7,005	
577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	30,000	14,50	0,00	435,00		
592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	12,000	2,04	0,00	24,48		
592170002200	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	12,000	5,65	0,00	67,80		
916361112	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	12,000	7,00	0,00	84,00		
916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	12,000	5,21	0,00	62,52		
	<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>			<b>1 255,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255,80</b>	<b>18,130</b>	<b>0,000</b>
	<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>							
899331111	Výšková úprava uličných vstupov alebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	10,000	71,13	0,00	711,30	4,199	
	<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>			<b>711,30</b>	<b>0,00</b>	<b>711,30</b>	<b>4,200</b>	<b>0,000</b>
	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							
979089602	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií z kategórie "O" - ostatné"	t	249,340	5,00	0,00	1 246,70		
979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km so zložením a urovnaním	t	249,340	1,73	0,00	431,36		
979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 244,060	0,37	0,00	830,30		
979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	249,340	1,90	0,00	473,75		
	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>			<b>2 982,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 982,11</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>PRESUNY HMŔT</b>							
998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a plochy a letísk s krytom živičným akejkoľvek dĺžky objektu	t	22,328	0,95	0,00	21,21		

### Rozpočet Rekonštrukcia chodníka ul. I.Houdeka / Naviac

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	PRESUNY HMŔT			21,21	0,00	21,21	0,000	0,000
	Práce HSV			10 368,50	0,00	10 368,50	22,330	448,000
	Celkom v EUR			10 368,50	0,00	10 368,50	22,330	448,00