


VÝKAZ MATERIÁLOV

Stavba:	Komunitné centrum – obec Jelka
Miesto:	Jelka,p.č. 1174/38,1174/41
Projektant:	ADplan s.r.o.
JKSO:	
Objednávateľ:	Obec Jelka
Zhotoviteľ:	víťaz verejného obstarávania
Dátum: 25.2.2020	####

P.Č.	Popis materiálu	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
	5	6	7	8

Inštalácia 1.N.P.

1	Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 3x1,5	m	200,000	0,690
2	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	650,000	0,667
3	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5	m	1 300,000	0,748
4	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x2,5	m	60,000	1,495
5	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x4	m	10,000	3,278
6	Káble silové pre núdzové osvetlenie s medeným jadrom N2XH-J 3x1,5	m	150,000	1,150
7	Vodič medený CY 6,0 žltozelený	m	350,000	0,920
8	Zásuvka biela 16A-250V - IP20	ks	53,000	7,418
9	Zásuvka biela 16A-250V - IP44	ks	3,000	9,660
10	Spínač č.1 Legrand Valena biela 10AX-250V	ks	17,000	4,025
11	Sériový spínač č.5 Legrand Valena biela 10Ax-250V	ks	1,000	4,715
12	Striedavý prepínač č.6 Legrand Valena biela 10AX-250V	ks	10,000	2,875
13	Dvojité striedavý prepínač (5B) Legrand Valena biela 10AX-250V	ks	2,000	7,648
14	Křížový prepínač č.7 Legrand Valena biela 10AX-250V	ks	1,000	4,738
15	Rámik jednoduchý Legrand Valena biela	ks	85,000	0,978
16	Prípojka šporáková Zapustená	ks	2,000	26,910
17	Svietidlo núdzové s zdrojom LED,plexi led IP20, 2hod, len núdz.rež.zdroj led (AMI)	ks	7,000	38,065
19	Kábel oznamovací medený Datove kablel Cat.5e FTP (F/UTP) - LSOH AWG24 - (drôt)	m	350,000	0,460
20	Krabica KO68	ks	200,000	0,759
22	Svietidlo žiarovkové nástenné - výber investora IP44	ks	22,000	22,770
23	A-Svietidlo TYPU LED BIELÁ STUDENÁ, 40W, IP20	ks	8,000	37,030
24	B-Svietidlo TYPU LED BIELÁ STUDENÁ, 12W, IP20	ks	11,000	29,394
25	C-Svietidlo TYPU LED BIELÁ STUDENÁ, 40W, IP20	ks	22,000	38,640
26	D-Svietidlo TYPU LED BIELÁ STUDENÁ, 12W, IP20	ks	0,000	
27	Bernard sv.zem. ZS 4 pl. potr+med.pásik	kg	2,000	1,403
28	Ekvipotencionálna prípojnica	ks	1,000	8,346
29	Krabica univerzálna typ:6400-211	ks	10,000	1,288
30	Krabica - KT 250 - 255x205x68mm - s viečkom	ks	10,000	7,820
31	I-Rúrka FX 25	m	350,000	0,633
32	Elektronický zámok dverí 12V	ks	2,000	126,765
34	Vnútná jednotka AUDIO "HF"	ks	1,000	639,228
35	ZÁSUVKA GALEA-ZÁS.TV-RD-SAT PRIEBEŽNÁ	ks	7,000	20,125
36	GALEA-KRYT TV-RD-SAT TITÁN	ks	7,000	3,462
37	Kábel koaxiálny VCCKD 75-4,8	m	200,000	1,173
38	Sádra	kg	520,000	0,575
40	Atest	ks	1,000	441,419
41	Podružný materiál	%	8,000	51,750
42	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	380,000	17,825



Cena celkom
9

14 935,050

- 138,000
- 433,550
- 971,750
- 89,700
- 32,775
- 172,500
- 322,000
- 393,128
- 28,980
- 68,425
- 4,715
- 28,750
- 15,295
- 4,738
- 83,088
- 53,820
- 266,455
- 161,000
- 151,800
- 500,940
- 296,240
- 323,334
- 850,080
- 0,000
- 2,806
- 8,346
- 12,880
- 78,200
- 221,375
- 253,529
- 639,228
- 140,875
- 24,231
- 234,600
- 299,000
- 441,419
- 414,000
- 6 773,500