

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba MŠ v obci Malá Domaša	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Malá Domaša
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Malá Domaša		
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BAU s.r.o.	46738479	SK2023573794
Spracoval	Milena Treszová		
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	26.11.2021		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	54 455,00	8	Práce nadčas	13	GZS				0,00
2		Montáž	58 774,43	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2				0,00
3	PSV	Dodávky	68 614,41	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky				0,00
4		Montáž	35 179,75	11		16	Vplyv prostredia				0,00
5	"M"	Dodávky	8 573,46			17	VRN 5				0,00
6		Montáž	5 416,02			18	VRN z rozpočtu				0,00
7	ZRN (r. 1-6)		231 013,07	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)				0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady				4 542,48

Projektant		D		Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22		235 555,55
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 235 555,55		47 111,11
		25	Cena s DPH (r. 23-24)		282 666,66
Dátum	Pečiatka	E		Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa		0,00
		27	Kľzavá doložka		0,00
Dátum		28	Zvýhodnenie		0,00



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Výstavba MŠ v obci Malá Domaša

Objednávateľ: Obec Malá Domaša


Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto: Malá Domaša

Spracoval: Milena Treszová

Dátum: 26.11.2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Výstavba MŠ v obci Malá Domaša	235 555,55	47 111,11	282 666,66	4 542,48	231 013,07	0,00	0,00	0,00
SO01	SO 01 - Materská škola	214 484,76	42 896,95	257 381,71	4 485,48	209 999,28	0,00	0,00	0,00
1	Architektotechnické stavebné riešenie	166 583,68	33 316,74	199 900,42	0,00	166 583,68	0,00	0,00	0,00
2	Ústredné vykurovanie	9 425,85	1 885,17	11 311,02	649,68	8 776,17	0,00	0,00	0,00
3	Zdravotechnika	9 760,61	1 952,12	11 712,73	0,00	9 760,61	0,00	0,00	0,00
4	Elektroinštalácia	13 273,88	2 654,78	15 928,66	1 023,54	12 250,34	0,00	0,00	0,00
5	Odborné plynové zariadenie	2 998,07	599,61	3 597,68	299,10	2 698,97	0,00	0,00	0,00
6	Pripojovací plynovod	3 207,40	641,48	3 848,88	2 513,16	694,24	0,00	0,00	0,00
7	Rekuperačné vetrania	9 235,27	1 847,05	11 082,32	0,00	9 235,27	0,00	0,00	0,00
SO02	SO 02 - Splašková kanalizácia	12 000,26	2 400,05	14 400,31	0,00	12 000,26	0,00	0,00	0,00
SO03	SO 03 - Vodovodná prípojka	3 600,23	720,05	4 320,28	0,00	3 600,23	0,00	0,00	0,00
SO04	SO 04 - NN prípojka	946,48	189,30	1 135,78	57,00	889,48	0,00	0,00	0,00
SO05	SO 05 - Spevnené plochy	4 523,82	904,76	5 428,58	0,00	4 523,82	0,00	0,00	0,00
	Celkom	235 555,55	47 111,11	282 666,66	4 542,48	231 013,07	0,00	0,00	0,00



ROZPOČET

Stavba: Výstavba MŠ v obci Malá Domaša

Objekt: SO 01 - Materská škola

Časť: Architektotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Malá Domaša

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto: Malá Domaša

Spracoval: Milena Treszová

Dátum: 26. 11. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 82 234,07 443,086

1 Zemné práce 3 392,84 0,000

1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	156,000	6,38	995,28	0,000
2	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	41,045	30,32	1 244,48	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	15,596	18,53	288,99	0,000
4	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,567	46,04	26,10	0,000
5	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	165,951	3,16	524,41	0,000
6	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	165,951	0,91	151,02	0,000
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	47,257	3,44	162,56	0,000

2 Zakladanie 16 396,67 294,893

8	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	33,811	46,43	1 569,84	69,989
9	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	36,260	91,37	3 313,08	79,557
10	273351217	Debnie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	12,849	15,96	205,07	0,052
11	273351218	Debnie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	12,849	4,73	60,78	0,000
12	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	302,164	10,11	3 054,88	1,896
13	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	15,224	174,65	2 658,87	32,261
14	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	48,550	90,01	4 369,99	106,522
15	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,693	1 339,13	928,02	0,694
16	275313611	Betón základových pátiok, prostý tr. C 16/20	m3	1,782	89,91	160,22	3,910
17	275351217	Debnie stien základových pátiok, zhotovenie-tradičné	m2	2,880	20,04	57,72	0,012
18	275351218	Debnie stien základových pátiok, odstránenie-tradičné	m2	2,880	6,32	18,20	0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 13 974,87 32,780

19	311271315,1	Murovanie stien nosných bez betónovej výplne hr. 200 mm	m3	39,782	55,01	2 188,41	0,000
20	5959411202,1	Tvárnica debniaca 20 hranatý otvor 490x198x190mm	ks	2 028,882	1,01	2 049,17	0,000
21	311271316,1	Murovanie stien nosných bez betónovej výplne hr. 250 mm	m3	20,161	59,85	1 206,64	0,000
22	5959411507,1	Tvárnica debniaca 25 hranatý otvor 490x247x190 mm	ks	822,569	1,19	978,86	0,000
23	317161121.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	1,000	9,08	9,08	0,000
24	317161122.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	3,000	11,59	34,77	0,000
25	317161123.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	3,000	14,51	43,53	0,000
26	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,920	113,09	104,04	2,223
27	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	0,199	1 990,39	396,09	0,201
28	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,350	107,74	37,71	0,841
29	331351101.S	Debnie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	5,600	22,58	126,45	0,057

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
30	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	5,600	3,29	18,42	0,000
31	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,021	2 039,01	42,82	0,021
32	341311315.S	Betón stien, priečok prostý tr. C 20/25	m3	6,777	99,89	676,95	15,566
33	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	0,652	2 028,74	1 322,74	0,662
34	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	78,741	23,51	1 851,20	5,845
35	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	60,231	30,46	1 834,64	6,700
36	342948113.S	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám priskrutkovaním	m	44,758	4,37	195,59	0,020
37	417278512,1	Montáž prekladov - vencovky betónovej 20 - U 490x197x190 mm	m	42,750	4,56	194,94	0,000
38	5934121132,1	Vencovka betónová 20 490x197x190mm	ks	88,117	2,79	245,85	0,000
39	417278513,1	Montáž prekladov - vencovky betónovej 25 - U 490x197x190 mm	m	14,250	4,56	64,98	0,000
40	5934121133,1	Vencovka betónová 25 - 490x247x190mm	ks	29,372	3,21	94,28	0,000
41	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	8,905	21,81	194,22	0,642
42	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	8,905	7,13	63,49	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 17 501,84 37,613

43	411321313.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 16/20	m3	3,009	99,10	298,19	6,659
44	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	21,695	13,33	289,19	0,151
45	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	21,695	4,65	100,88	0,000
46	411354171.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	18,802	7,20	135,37	0,628
47	411354172.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	18,802	2,00	37,60	0,000
48	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,318	2 001,97	636,63	0,323
49	413941123.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 14-22, alebo výšky do 220 mm	t	6,366	353,32	2 249,24	0,095
50	133880001160.S	Oceľový nosník HEA 220, z valcovanej ocele S235JR	m	136,134	69,40	9 447,70	0,000
51	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	11,420	109,71	1 252,89	26,232
52	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	107,665	10,88	1 171,40	1,996
53	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	107,665	3,49	375,75	0,000
54	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,709	1 994,30	1 413,96	0,721
55	430321313.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	0,342	121,50	41,55	0,750
56	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,485	16,97	42,17	0,059
57	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,485	3,75	9,32	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 23 326,08 48,515

58	611460111.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	3,500	2,30	8,05	0,001
59	611460272.S	Vnútna omietka stropov sadrová, hr. 10 mm	m2	3,500	11,21	39,24	0,033
60	611467532	Vnútna sadrová omietka stropov hr. 10 mm	m2	3,500	12,09	42,32	0,031
61	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	605,835	1,42	860,29	0,091
62	612460272.S	Vnútna omietka stien sadrová, hr. 10 mm	m2	605,835	9,51	5 761,49	5,407
63	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	70,580	1,56	110,10	0,014
64	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	14,776	5,22	77,13	0,061

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
65	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	314,564	8,95	2 815,35	0,000
66	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	14,051	18,33	257,55	0,000
67	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	53,921	5,06	272,84	0,224
68	625250297.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 200 mm, lepiace kotvy	m2	238,643	36,81	8 784,45	0,000
69	631312621.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 60 mm	m2	3,500	7,51	26,29	0,461
70	631312631.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 70 mm	m2	94,220	8,77	826,31	14,471
71	631312641.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 80 mm	m2	157,940	10,02	1 582,56	27,723
72	632452644.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	157,940	11,79	1 862,11	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 048,61 29,285

73	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	314,022	2,52	791,34	8,074
74	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	314,022	1,67	524,42	8,074
75	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	255,670	4,14	1 058,47	13,138
76	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	71,450	4,47	319,38	0,000
77	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	157,230	1,64	257,86	0,000
78	989542212,1	Osadenie a montáž haciaceho pristoja P6	ks	1,000	43,94	43,94	0,000
79	989542213,1	Osadenie a montáž haciaceho pristoja 9kg	ks	1,000	53,20	53,20	0,000

99 Presun hmôt HSV 4 593,16 0,000

80	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	511,488	8,98	4 593,16	0,000
----	-------------	--	---	---------	------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 84 349,61 1,223

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 3 680,50 0,011

81	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	299,746	3,78	1 133,04	0,010
82	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	344,708	5,76	1 985,52	0,000
83	711472051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarením spoju	m2	42,642	4,08	173,98	0,001
84	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	51,170	5,76	294,74	0,000
85	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	37,740	2,47	93,22	0,000

712 Izolácie striech 7 511,99 0,001

86	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	291,378	0,81	236,02	0,001
87	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	335,085	0,59	197,70	0,000
88	712370050.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	311,330	8,04	2 503,09	0,000
89	245920000400.S	Čistič - doplnok k fóliovým systémom	ks	12,453	16,19	201,61	0,000
90	245920000900.S	Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	kg	2,491	13,82	34,43	0,000
91	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	358,030	5,94	2 126,70	0,000
92	2832990761,1	Vlnovec	ks	14,000	0,89	12,46	0,000
93	2832990762,1	Kužel	ks	14,000	0,89	12,46	0,000
94	2832997321,1	Tmel	ks	5,000	7,59	37,95	0,000
95	712391181	Zhot. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochran. text. posypom	m2	276,068	0,19	52,45	0,000
96	5833343100	Kamenivo okruhlé	t	22,085	16,34	360,87	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
97	712861701.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vyťahnutím izol. povlaku gumami fóliou položenou voľne	m2	29,417	4,63	136,20	0,000
98	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	35,300	5,94	209,68	0,000
99	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	610,970	0,55	336,03	0,000
100	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	702,616	1,25	878,27	0,000
101	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	77,224	2,28	176,07	0,000

713
Izolácie tepelné
11 819,39
0,177

102	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	255,660	0,80	204,53	0,001
103	283230011400.S	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie	m2	294,009	0,25	73,50	0,000
104	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	255,660	0,95	242,88	0,000
105	283720008000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	262,347	6,42	1 684,27	0,000
106	283720007800.S	Doska EPS hr. 60 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	3,641	5,42	19,73	0,000
107	713132215.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	39,298	5,78	227,14	0,142
108	283750001200.S	Doska XPS hr. 140 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	40,084	35,00	1 402,94	0,000
109	713142155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozložená v jednej vrstve, prikotvením	m2	259,746	6,69	1 737,70	0,031
110	283720008100.S	Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	264,941	7,97	2 111,58	0,000
111	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	274,047	1,47	402,85	0,000
112	283760007400.1	Doska spádová EPS 100 S pre vyspádovanie plochých striech	m3	39,362	83,01	3 267,44	0,000
113	713144030.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom prikotvením	m2	25,489	5,96	151,91	0,003
114	283720022600.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 80 mm	m2	25,999	5,41	140,65	0,000
115	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	122,800	1,24	152,27	0,000

762
Konštrukcie tesárske
13 453,64
0,016

116	762812370.S	Montáž záklopu vrchné na pero a drážku, polodrážku	m2	294,172	4,03	1 185,51	0,000
117	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	317,706	28,59	9 083,21	0,000
118	762822120.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144 - 288 cm2	m	203,260	2,74	556,93	0,000
119	605120003000.S	Hranoly zo smreku nepracované hranené akost' I dl. 4000-6500 mm	m3	4,939	410,90	2 029,44	0,000
120	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klnice, svorky	m3	5,308	3,52	18,68	0,016
121	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	135,484	4,28	579,87	0,000

763
Konštrukcie - drevostavby
5 159,05
0,000

122	763138211,1	Podhľad SDK RF 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	252,160	20,27	5 111,28	0,000
123	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	83,810	0,57	47,77	0,000

764
Konštrukcie klampiarske
4 578,24
0,147

124	764359221	Kotlík žľabový, poplastovaný, atyp	ks	6,000	46,17	277,02	0,000
125	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	21,600	27,73	598,97	0,045
126	764711114.S	Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. 250 mm	m	27,150	15,70	426,26	0,073
127	764731112	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov rš. 200 mm	m	10,770	11,65	125,47	0,028
128	764731113,1	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov rš. 330 mm	m	4,050	15,13	61,28	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
129	764731114,1	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov rš. 430 mm	m	6,720	16,60	111,55	0,000
130	764731115	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov rš. 500 mm	m	18,110	24,46	442,97	0,000
131	764731117	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov rš. 750 mm	m	71,700	34,19	2 451,42	0,000
132	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	47,331	1,76	83,30	0,000

766

Konštrukcie stolárske

21 741,90

0,031

133	766121210	Stena medzi WC	m2	4,000	159,60	638,40	0,000
134	766123510	Montáž drevených stien kompletizovaných celozasklených	m2	6,750	7,44	50,22	0,000
135	611001	Zasklená stena ZS1 - 2700 X 2500	ks	1,000	1 283,45	1 283,45	0,000
136	766621402.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	101,700	11,11	1 129,89	0,022
137	2832301290	Tesniaca fólia 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	204,600	0,62	126,85	0,000
138	6114123831	Plastové okno ozn. 01 - 2250x1600 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	633,88	633,88	0,000
139	6114123832	Plastové okno ozn. 02 - 1500x1600 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	459,80	919,60	0,000
140	6114123833	Plastové okno ozn. 03 - 750x900 mm, izolačné trojsklo	ks	4,000	137,79	551,16	0,000
141	6114123834	Plastové okno ozn. 04 - 900x1600 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	260,99	260,99	0,000
142	6114123835	Plastové okno ozn. 05 - 2700x2000 mm, izolačné trojsklo	ks	6,000	982,81	5 896,86	0,000
143	6114123836	Plastové okno ozn. 06 - 1800x2000 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	659,30	659,30	0,000
144	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	20,800	12,86	267,49	0,000
145	6114123501,1	Plastové dvere - ozn. P1-1200 x 2600 mm /vchodové/	ks	2,000	1 047,00	2 094,00	0,000
146	6114123505,1	Plastové dvere - ozn. P2- 1000 x 2000 mm /vchodové/	ks	2,000	601,48	1 202,96	0,000
147	766621264,1	Montáž okna kompletizovaného jednoduchého do zamurovaného okenného rámu, pevne nad 1,50 m2	ks	2,000	52,25	104,50	0,000
148	6112769901,1	Okno drevené výsuvné ozn.07 - 150x150 cm	ks	1,000	502,22	502,22	0,000
149	6112769902,1	Okno drevené výsuvné ozn.08 - 90x150 cm	ks	1,000	319,31	319,31	0,000
150	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	10,000	18,76	187,60	0,000
151	6116173100	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 80x197 cm prefa	ks	8,000	98,80	790,40	0,000
152	6116173102,1	Dvere hladké dýhované jednokrídlové plné - D3 s zárubňou	ks	2,000	364,80	729,60	0,000
153	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	10,000	15,28	152,80	0,000
154	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	36,46	72,92	0,000
155	6116027700	Dvere dvojkridlové s nadsvetlíkom 120x2500 cm - D2	ks	2,000	311,60	623,20	0,000
156	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	15,28	30,56	0,000
157	766694111	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	2,000	5,27	10,54	0,000
158	766694112	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	4,000	7,20	28,80	0,000
159	6119000100	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát 0,7 mm šírka 150 mm	m	4,800	14,12	67,78	0,000
160	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	5,000	6,48	32,40	0,001
161	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	2,000	8,46	16,92	0,001
162	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	2,000	11,27	22,54	0,001
163	766694144	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	6,000	12,41	74,46	0,002
164	6119000970	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=250mm biela	m	27,150	13,81	374,94	0,000
165	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	8,000	53,28	426,24	0,004
166	6111012011,1	Zárubeň obložková	ks	8,000	115,90	927,20	0,000
167	766702121	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové hr.steny do 170 mm	ks	2,000	66,18	132,36	0,001
168	611002	Zárubeň obložková dvojkridlová	ks	2,000	140,60	281,20	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
169	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	227,606	0,52	118,36	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 101,35 0,009

170	767163100	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	3,232	42,91	138,69	0,006
171	5534667240	Nerezové zábradlie, horizontálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 90 cm, kotvenie do podlahy	m	3,232	144,37	466,60	0,000
172	767585112	Montáž doplnkov, vzduchotechnická mriežka	ks	7,000	5,39	37,73	0,000
173	4297201261,1	Ventilačná mriežka kovová, kruhová so sieťkou 110 mm	ks	2,000	16,01	32,02	0,000
174	4297201262,1	Ventilačná mriežka kovová, kruhová 110 mm	ks	1,000	15,39	15,39	0,000
175	4291000001	mriežka 400x200 - Z1	ks	4,000	40,66	162,64	0,000
176	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	66,707	1,58	105,40	0,003
177	1413082502,1	Rúrka hladká kruhová bezšvová D 102 mm, hrúbka steny 5,0mm ozn. 11 353.0.	m	5,600	23,75	133,00	0,000
178	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	11,487	0,86	9,88	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 4 399,65 0,361

179	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu vef. 300 x 300 mm	m2	2,485	19,61	48,73	0,009
180	5976455001,1	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava	m2	2,535	14,25	36,12	0,000
181	771415016	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, rovné 300x150 mm, výška 150 mm	m	75,770	5,17	391,73	0,000
182	771415036	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu schodiskových stupňovitých do tmelu vef. 300 x 150 mm	m	1,400	5,31	7,43	0,001
183	771541216	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného v obmedzenom priestore vef. 300 x 300 mm	m2	15,312	20,62	315,73	0,049
184	5978651460,1	Dlažba gress	m2	15,618	16,15	252,23	0,000
185	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil. bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad.300x300mm	m2	94,220	17,13	1 613,99	0,301
186	5976412100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 1 la	m2	111,086	14,25	1 582,98	0,000
187	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	44,722	3,37	150,71	0,000

776 Podlahy povlakové 4 774,66 0,017

188	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	m	89,590	2,86	256,23	0,004
189	28412915201	Soklík PVC	m	93,975	2,43	228,36	0,000
190	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	157,940	8,16	1 288,79	0,000
191	2841291500	Podlahovina z PVC VP-1P hr 2mm	m2	165,837	17,16	2 845,76	0,000
192	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	157,940	0,88	138,99	0,013
193	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	50,089	0,33	16,53	0,000

781 Dokončovacie práce a obklady 3 434,83 0,306

194	781445208	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flex. 200x200 mm	m2	103,678	20,75	2 151,32	0,306
195	5976640600	Obkladačky keramické glazované hladké	m2	105,752	11,50	1 216,15	0,000
196	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	35,450	1,90	67,36	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 1 096,55 0,087

197	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	121,956	3,14	382,94	0,003
198	783894612.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	m2	252,160	2,83	713,61	0,084

784 Dokončovacie práce - maľby 1 597,86 0,060

199	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	505,650	0,35	176,98	0,060
-----	-----------	---	----	---------	------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
200	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	505,650	2,81	1 420,88	0,000

Celkom

166 583,68

444,309



ROZPOČET

Stavba: Výstavba MŠ v obci Malá Domaša

Objekt: SO 01 - Materská škola

Časť: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Malá Domaša


Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto: Malá Domaša

Spracoval: Milena Treszová

Dátum: 26. 11. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV Práce a dodávky PSV						8 776,17	0,000
713 Izolácie tepelné						134,12	0,000
1	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	36,000	2,87	103,32	0,000
2	283310002900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	10,000	0,66	6,60	0,000
3	283310003000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 25x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	6,000	0,70	4,20	0,000
4	283310003300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	20,000	1,00	20,00	0,000
731 Ústredné kúrenie, kotolne						2 716,35	0,000
5	731261035	Montáž plynového turbo kotla nástenného výkoni 10,7 až 24,8 kW	ks	1,000	648,21	648,21	0,000
6	484120002200.1	Kotol nástenný, plynový, kondenzačný,12 KKO	ks	1,000	1 143,50	1 143,50	0,000
7	484120020101.1	Diely pre vykurovacie kotly - / ventily, odvod spalin /	súb	1,000	49,86	49,86	0,000
8	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	18,467	47,37	874,78	0,000
732 Ústredné kúrenie, strojovne						58,36	0,000
9	732331009	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l	ks	1,000	15,84	15,84	0,000
10	4846713001,1	Nádoba-expanzná 25 l	ks	1,000	41,88	41,88	0,000
11	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,579	1,10	0,64	0,000
733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie						62,52	0,000
12	733121114	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 31,8/2,6	m	6,000	8,53	51,18	0,000
13	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	m	6,000	1,89	11,34	0,000
734 Ústredné kúrenie, armatúry.						91,91	0,000
14	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	2,000	6,63	13,26	0,000
15	3199600274	Prechod s vnútorným závitom, 32 x 3 - 1"	ks	2,000	8,53	17,06	0,000
16	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000	4,74	18,96	0,000
17	5510900423	Filter PN 16, DN 25	ks	1,000	11,37	11,37	0,000
18	5510900313	Guľový kohút podľa KS s pákovým ovládačom, PN 25, DN 25	ks	3,000	10,42	31,26	0,000
735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá						5 712,91	0,000
19	735311580	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 9 cestný	ks	1,000	11,25	11,25	0,000
20	2862411118	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG 9 vykurovacích okruhov REHAU	ks	1,000	310,25	310,25	0,000
21	2862430403	Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (priame) na pripojenie k rozdeľovaču REHAU	pár	1,000	29,27	29,27	0,000
22	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	ks	1,000	12,54	12,54	0,000
23	2861717508	Skrinka rozdeľovača UP 110/950, 9-12 okruhov, materiál: plech REHAU	ks	1,000	134,92	134,92	0,000
24	735321113	Montáž podlahového kúrenia	m2	246,700	8,56	2 111,75	0,000
25	2830010070	Rastrovaná reflexná fólia	m2	246,700	0,52	128,28	0,000
26	4849225089	rozdeľovače a podlahové vykurovanie, 9 cestný	sub	2,000	648,95	1 297,90	0,000
27	4849221286	rozdeľovače a podlahové vykurovanie Páska pre dilatačný profil	m	230,000	0,48	110,40	0,000


EURO-BAU s.r.o.
 Dúhová 40
 040 01 Košice
 IČO: 46 738 479
 IČ DPH: SK 2023573794

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28	6219126000	Prísada do betónu Plastifikátor	l	0,500	47,37	23,69	0,000
29	2861800014	Potrubie a press-fitingy viacvrstvé potrubie podlahovka 16x2	m	1 230,000	0,84	1 033,20	0,000
30	2861800019	Potrubie a press-fitingy viacvrstvé potrubie 26x3	m	6,000	7,58	45,48	0,000
31	2861800020	Potrubie a press-fitingy viacvrstvé potrubie 32x3	m	20,000	10,42	208,40	0,000
32	2861800018	Potrubie a press-fitingy viacvrstvé potrubie 20x2	m	12,000	5,68	68,16	0,000
33	5510900093	16 x 2 prechodka G3/4"	ks	36,000	2,70	97,20	0,000
34	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	56,388	1,60	90,22	0,000

OST

Ostatné

649,68

0,000

35	HZS-004	Vyregulovanie systému	hod	12,000	6,63	79,56	0,000
36	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaní	hod	12,000	7,58	90,96	0,000
37	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	12,000	11,49	137,88	0,000
38	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	72,000	4,74	341,28	0,000

Celkom

9 425,85

0,000



ROZPOČET

Stavba: Výstavba MŠ v obci Malá Domaša

Objekt: SO 01 - Materská škola

Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Malá Domaša

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto: Malá Domaša

Spracoval: Milena Treszová

Dátum: 26. 11. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 9 760,61 0,000

713 Izolácie tepelné 267,20 0,000


1	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	57,400	2,87	164,74	0,000
2	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	22,800	0,89	20,29	0,000
3	283310001500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	34,600	1,11	38,41	0,000
4	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,448	30,22	43,76	0,000

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 889,04 0,000

5	721171107.S	Potrubié z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75 mm	m	4,200	7,98	33,52	0,000
6	721171109.S	Potrubié z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	10,500	8,98	94,29	0,000
7	721173204.S	Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	6,400	10,97	70,21	0,000
8	721173205.S	Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	12,500	4,99	62,38	0,000
9	721173206.S	Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D 63 mm	m	7,600	5,98	45,45	0,000
10	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	9,000	3,99	35,91	0,000
11	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	6,000	4,99	29,94	0,000
12	721229021.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž k stene	ks	3,000	41,89	125,67	0,000
13	552240011400.S	Žlab sprchový, nerezový DN 50, zvislý odtok, dĺ. 800 mm, montáž k stene	ks	3,000	84,79	254,37	0,000
14	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	1,000	41,89	41,89	0,000
15	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	28,700	1,99	57,11	0,000
16	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	8,530	4,49	38,30	0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 605,02 0,000

17	722172100.S	Potrubié z plastických rúr PP-R D 20 mm - PN10, polyfúznym zväraním	m	22,800	2,49	56,77	0,000
18	722172101.S	Potrubié z plastických rúr PP-R D 25 mm - PN10, polyfúznym zväraním	m	34,600	3,49	120,75	0,000
19	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	6,000	3,99	23,94	0,000
20	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	26,000	5,98	155,48	0,000
21	722221430.S	Montáž prípojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	6,000	2,99	17,94	0,000
22	552270000400.S	Hadica flexi nerezová 1/2", dĺ. 500 mm, priemyselná prípojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu	ks	6,000	1,99	11,94	0,000
23	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	2,000	5,98	11,96	0,000
24	5511083700	Ventíl k armatúram priamy priechodný 3/4"	ks	2,000	6,98	13,96	0,000
25	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1	ks	3,000	5,98	17,94	0,000
26	5511083600	Ventíl k armatúram priamy priechodný KE 83 E 1"	ks	3,000	10,97	32,91	0,000
27	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	57,400	1,99	114,23	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	5,799	4,69	27,20	0,000

725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety
3 151,20 0,000

29	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	6,000	19,95	119,70	0,000
30	64234000600.S	Misa záchodová keramickej kombinovaná s vodorovným odpadom	ks	1,000	89,77	89,77	0,000
31	64235000100.S	Misa záchodová keramickej voľne stojaca detská	ks	5,000	114,71	573,55	0,000
32	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	8,000	11,97	95,76	0,000
33	642110004300.S	Umývadlo keramickej bežný typ	ks	8,000	40,90	327,20	0,000
34	725329102.S	Montáž kuchynských drezov dvojitých s dvoma drezmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 800x600 mm	ks	1,000	10,97	10,97	0,000
35	552310001900.S	Kuchynský dvojrez nerezový	ks	1,000	84,79	84,79	0,000
36	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	14,96	14,96	0,000
37	642710000100.S	Výlevka stojatá keramickej s plastovou mrežou	ks	1,000	134,66	134,66	0,000
38	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	6,000	4,99	29,94	0,000
39	551410000300.S	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný s vrškom T 13	ks	6,000	7,98	47,88	0,000
40	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	10,000	10,97	109,70	0,000
41	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	2,000	41,89	83,78	0,000
42	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	8,000	51,87	414,96	0,000
43	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	3,000	155,61	466,83	0,000
44	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	3,000	84,79	254,37	0,000
45	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	8,000	3,99	31,92	0,000
46	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	8,000	8,98	71,84	0,000
47	725869310.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 40 mm (pre jeden drez)	ks	1,000	3,99	3,99	0,000
48	551620006800.S	Zápachová uzávierka - sifón pre jednotlivé drezy DN 40	ks	1,000	8,98	8,98	0,000
49	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	3,000	3,99	11,97	0,000
50	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	3,000	8,98	26,94	0,000
51	725869350	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 40	ks	1,000	7,98	7,98	0,000
52	2863120237	Odpadový komplet pre výlevku, D 40 závit, plast, sanitárny systém	ks	1,000	8,98	8,98	0,000
53	725869350.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 40 mm	ks	1,000	7,98	7,98	0,000
54	551620014000.S	Zápachová uzávierka kolenová d 40/40 mm, pre výlevku	ks	1,000	12,07	12,07	0,000
55	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	30,591	3,26	99,73	0,000

732 Ústredné kúrenie - strojnove
4 848,15 0,000

59	732460011,1	Montáž tepelného čerpadla (vzduch-voda)	ks	1,000	1 590,67	1 590,67	0,000
60	48472000851,1	Tepelné čerpadlo Combival WPE 300	sada	1,000	3 257,48	3 257,48	0,000

Celkom
9 760,61 0,000


ROZPOČET

Stavba: Výstavba MŠ v obci Malá Domaša

Objekt: SO 01 - Materská škola

Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Malá Domaša

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto: Malá Domaša

Spracoval: Milena Treszová

Dátum: 26. 11. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				1 612,22	0,005
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 612,22	0,005
1	971046001.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - betonových, obkladov -0,00001t	cm	570,000	0,36	205,20	0,001
2	973031616.S	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	74,000	1,23	91,02	0,000
3	974032830.S	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00144t	m	400,000	3,29	1 316,00	0,005
M		Práce a dodávky M				10 638,12	0,000
21-M		Elektromontáže				10 051,41	0,000
4	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	57,000	1,32	75,24	0,000
5	3450915000	Škatuľa prístrojová veľká	ks	57,000	2,07	117,99	0,000
6	210010322.S	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	17,000	7,71	131,07	0,000
7	3450911000	Inštaláčna škatuľa s 5 pólovou svorkovnicou, IP20	ks	17,000	3,15	53,55	0,000
8	210020302.S	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 62/50 mm bez veľa vrátane podpery	m	9,000	6,35	57,15	0,000
9	345750008600.S	Žľab káblový, šxv 62x50 mm, z pozinkovanej ocele	m	9,450	5,83	55,09	0,000
10	210040379.R	Montáž prípojnice potenciálového vyrovnania	ks	1,000	2,69	2,69	0,000
11	3451812001	Prípojnice potenciálového vyrovnania 1809	ks	1,000	4,92	4,92	0,000
12	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	347,000	1,45	503,15	0,000
13	354310018000.S	Káblové oko medené lisovacie CU 4x6 KU-L	ks	347,000	0,43	149,21	0,000
14	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	4,000	2,13	8,52	0,000
15	3450230700	Vypínač jednopólový pod omietku 10A, 250V AC, IP20	ks	4,000	2,57	10,28	0,000
16	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	7,000	2,79	19,53	0,000
17	345320001000.S	Vypínač nástenný radenie 5A	ks	7,000	3,42	23,94	0,000
18	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	4,000	2,44	9,76	0,000
19	3450230800	Vypínač striedavý dvojité pod omietku 10A, 250V AC, IP20	ks	4,000	5,45	21,80	0,000
20	210110048.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový s orient.tlejivkou - radenie 1 So	ks	7,000	2,44	17,08	0,000
21	3450216500	Tlačídlkový vypínač s orient. tlejivkou pod omietku 10A, 250V AC, IP20	ks	7,000	2,28	15,96	0,000
22	210110081	Sporáková prípojka typ 39563 - 13C, nástenná vrátane tlejivky	ks	1,000	5,78	5,78	0,000
23	3450663620	Sporáková prípojka, montáž nad omietku, 25A, 400V, IP20	ks	1,000	18,56	18,56	0,000
24	210110095	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	3,000	6,42	19,26	0,000
25	3581900400	Snímač pohybu, IP44	ks	2,000	7,13	14,26	0,000
26	3581900401	Snímač pohybu, IP20	ks	1,000	6,84	6,84	0,000
27	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	12,000	3,95	47,40	0,000
28	3450317700	Zásuvka jednonásobná pod omietku komplet 16A, 250V, IP20	ks	12,000	2,72	32,64	0,000
29	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	23,000	4,72	108,56	0,000
30	3450318300	Zásuvka dvojnásobná pod omietku 16A, 250V, IP20	ks	16,000	2,67	42,72	0,000

EURO-BAU s.r.o.

EURO-BAU
www.eurobau

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
31	3450318301	Zásuvka dvojnásobná s prepáňovou ochranou 16A, 250V, IP20	ks	7,000	42,28	295,96	0,000
32	210190004	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 150 kg	ks	1,000	70,87	70,87	0,000
33	3571201121	Rozvádzač RMS1	ks	1,000	494,00	494,00	0,000
34	210201040	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, P=20W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	17,000	5,05	85,85	0,000
35	3486301541	Žiarivkové svietidlo stropné 55x585 mm, 1x14W T5, IP20	ks	13,000	32,59	423,67	0,000
36	3486301551	Žiarivkové svietidlo nástenné s úspornou žiarivkou 1x18W, IP20	ks	2,000	33,82	67,64	0,000
37	3486301552	Žiarivkové svietidlo nástenné s úspornou žiarivkou 1x11W, IP20	ks	2,000	31,64	63,28	0,000
38	3470202801	Žiarivka T5 14 W	ks	13,000	2,87	37,31	0,000
39	3470203101	Žiarivka úsporná 18 W	ks	2,000	3,12	6,24	0,000
40	3470202902	Žiarivka úsporná 11 W	ks	2,000	2,80	5,60	0,000
41	210201043	Zapojenie svietidla IP20, 4 x svetelný zdroj, P=20W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	29,000	5,29	153,41	0,000
42	3486301681	Žiarivkové svietidlo stropné 600x600 mm, 4x14W T5, IP20	ks	29,000	121,60	3 526,40	0,000
43	3470202801	Žiarivka T5 14 W	ks	116,000	2,87	332,92	0,000
44	210201060	Zapojenie svietidla IP40, 1 x svetelný zdroj, P=20W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	2,000	5,29	10,58	0,000
45	3486301741	Žiarivkové svietidlo nástenné s úspornou žiarivkou 1x18W, IP44	ks	2,000	35,53	71,06	0,000
46	3470203101	Žiarivka úsporná 18 W	ks	2,000	3,12	6,24	0,000
47	210220002	Uzemňovacie vedenie FeZn do 120 mm ²	m	227,000	3,83	869,41	0,000
48	3544223850	Územňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	71,321	1,20	85,59	0,000
49	3544224150	Územňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	13,696	1,20	16,44	0,000
50	3544224250	Územňovací vodič lano FeZn oceľové žiarovo zinkované prierez 50mm ²	kg	56,280	3,00	168,84	0,000
51	210220021.R	Zvárané spoje vodiča v betóne chránené proti korózii asfaltovým nástrekom	ks	8,000	2,47	19,76	0,000
52	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	13,000	0,80	10,40	0,000
53	3544247920	Výstražný štítok s nápisom: Zákaz približovať sa k zvodom počas búrky, alebo počas bližšej sa búrky	ks	6,000	0,55	3,30	0,000
54	3544247925	Štítok na označenie zvodu	ks	7,000	0,55	3,85	0,000
55	210220095	Náter zvodového vodiča	m	2,100	1,04	2,18	0,000
56	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	2,000	2,56	5,12	0,000
57	3544219150	Svorka krížová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	2,000	0,72	1,44	0,000
58	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	28,000	1,80	50,40	0,000
59	3544219500	Svorka spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SS	ks	28,000	0,43	12,04	0,000
60	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	6,000	10,89	65,34	0,000
61	3544221650	Ochranný uholník oceľový žiarovo zinkovaný označenie OU	ks	6,000	4,95	29,70	0,000
62	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU	ks	12,000	4,29	51,48	0,000
63	3544221750	Držiak ochranného uholníka do muriva oceľový žiarovo zinkovaný označenie DU Z	ks	12,000	0,77	9,24	0,000
64	210270991	Obojstranné utesnenie kábl. priechodky do D upchávky 40 mm	ks	28,000	10,38	290,64	0,000
65	210800007	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 1,5mm ²	m	10,000	0,40	4,00	0,000
66	3410350190	CY 1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,500	0,19	2,00	0,000
67	210800009	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 4mm ²	m	10,000	0,55	5,50	0,000
68	3410350192	CY 4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,500	0,42	4,41	0,000
69	210800011	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 10mm ²	m	10,000	0,78	7,80	0,000
70	3410350194	CY 10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,500	0,82	8,61	0,000
71	210800140	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	100,000	0,69	69,00	0,000
72	3410350079	CYKY 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	105,000	0,58	60,90	0,000
73	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	265,000	0,73	193,45	0,000
74	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	278,250	0,67	186,43	0,000
75	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	190,000	0,83	157,70	0,000
76	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	199,500	1,25	249,38	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
77	210800152	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x1,5	m	26,000	0,78	20,28	0,000
78	3410350091	CYKY 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	27,300	0,96	26,21	0,000
79	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	31,56	31,56	0,000
80	PM	Podružný materiál	%	3,000	1,93	5,79	0,000
81	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	99,24	99,24	0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 586,71 0,000

82	220280021	Kábel SYKKFY 3 x 2 x 0,5 mm	m	85,000	2,56	217,60	0,000
83	3410351311	3x2x0,5 Telefónny kábel, miestny, párovaný	m	89,250	0,32	28,56	0,000
84	220320306	Montáž elektronicky ovládaného zámku do pripraveného priestoru dverí, zapojenie, preskúšanie funkcie	ks	1,000	6,89	6,89	0,000
85	4 FN 877 01	Elektrický zámok	KS	1,000	22,54	22,54	0,000
86	220320307.S	Montáž stanice elektrického vrátnika hlasitého, zapojenie prívodov, preskúšanie funkcie	ks	1,000	9,32	9,32	0,000
87	4 FP 111 30/S1	Elektrovrátnik	ks	1,000	185,25	185,25	0,000
88	220490011	Montáž nástenného telef. prístroja s tlačidlom, typ An 10 a uvedenie prístroja do prevádzky	ks	2,000	17,45	34,90	0,000
89	4 FP 110 36	Domáci telefón	KS	2,000	12,73	25,46	0,000
90	220550913	Montáž transformátorov do zdrojovej skrine, trafo 220/24 V - 0.3 kVA (VNFR 788)	ks	1,000	31,58	31,58	0,000
91	4FP 672 38	Zdroj	KS	1,000	21,61	21,61	0,000
92	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	3,00	3,00	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 023,54 0,000

93	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	17,87	536,10	0,000
94	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	20,31	487,44	0,000

Celkom 13 273,88 0,005



ROZPOČET

Stavba: Výstavba MŠ v obci Malá Domaša

Objekt: SO 01 - Materská škola

Časť: Odborné plynové zariadenie

Objednávateľ: Obec Malá Domaša

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto: Malá Domaša

Spracoval: Milena Treszová

Dátum: 26. 11. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 907,77 0,000

723 Zdravotechnika - plynovod 907,77 0,000

1	723120202	Potrubié z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	2,000	5,99	11,98	0,000
2	723120204	Potrubié z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	6,000	10,97	65,82	0,000
3	723130251.S	Potrubié plynové z oceleových bralenových rúrok DN 25	m	2,000	13,97	27,94	0,000
4	723139205	Príplatok za potrubie upravené polyetylénovou páskou DN 25	m	2,000	13,97	27,94	0,000
5	723150366.S	Potrubié z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 44,5x2 mm	m	1,000	5,99	5,99	0,000
6	723160204.S	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1	súb.	1,000	124,71	124,71	0,000
7	4225701100	Gul'ový ventil FF, PN 25 1/2", s krídelkom	ks	1,000	6,98	6,98	0,000
8	5517600025	závitové fittingy niklované Flexi hadica opletenie nerez s kolenom 1/2"(14x20) 50cm	ks	1,000	224,44	224,44	0,000
9	5419411000	Zostava pre reg. a mer. so skrinkou a stojanom S300 B6, montáž	ks	1,000	224,44	224,44	0,000
10	723190202	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	sub	1,000	181,55	181,55	0,000
11	723239101	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1"	ks	1,000	5,98	5,98	0,000

M Práce a dodávky M 1 791,20 0,000

23-M Montáže potrubia 1 581,62 0,000

12	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	usek	1,000	47,50	47,50	0,000
13	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	42,000	2,99	125,58	0,000
14	230202102	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zvarovaných elektrovarovkami, dĺžka prípojky D 25 mm	m	42,000	2,99	125,58	0,000
15	230203366	Montáž signalizačného vodiča	m	42,000	4,99	209,58	0,000
16	230203367	Rozvinutie výstražnej fólie	m	42,000	4,99	209,58	0,000
17	1411532101	Autozásuvka	ks	2,000	44,88	89,76	0,000
18	230203591	Montáž prechodky USTN PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 20/1/2"	ks	1,000	40,89	40,89	0,000
19	230203601	Montáž prechodky USTR PE/ocel s vnútorným závitom PE 100 SDR 11 D 32/1"	ks	1,000	40,90	40,90	0,000
20	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	42,000	2,99	125,58	0,000
21	230250001	Montáž kontrolného meracieho vývodu napätového KVO	ks	2,000	20,95	41,90	0,000
22	2861184900	Potrubié LPE SDR 11 d25	m	42,000	3,99	167,58	0,000
23	5518000150	Korugovaná ochranná rúrka GAS d63	m	2,000	10,97	21,94	0,000
24	2861659200	prechodka PE/ocel USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 25/3/4"	ks	1,000	62,83	62,83	0,000
25	2861659300	prechodka PE/ocel USTR s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 32/1"	ks	1,000	62,84	62,84	0,000
26	2861119501	Signalizačný vodič CU 4mm	m	42,000	4,99	209,58	0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 209,58 0,000

27	2830002000	Fólia žltá v m	M	42,000	4,99	209,58	0,000
----	------------	----------------	---	--------	------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
OST		Ostatné				299,10	0,000
28	HZS-001	Revízie a revízne správy	hod	15,000	19,94	299,10	0,000
		Celkom				2 998,07	0,000


EURO-BAU s.r.o.
 Dúhová 40
 040 01 Košice
 IČO: 46 738 479
 IČ DPH: SK 2023573794
www.eurobau.sk

ROZPOČET

Stavba: Výstavba MŠ v obci Malá Domaša
 Objekt: SO 01 - Materská škola
 Časť: Pripojovací plynovod

Objednávateľ: Obec Malá Domaša
 Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.
 Miesto: Malá Domaša

Spracoval: Milena Treszová
 Dátum: 26. 11. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------


M Práce a dodávky M 694,24 0,000

1	4225701100	Guľový ventil ARCO FF,PN 25 1/2",s kridelkom	ks	2,000	6,98	13,96	0,000
2	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	usek	1,000	47,50	47,50	0,000
3	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	9,000	2,99	26,91	0,000
4	230202102	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami,dĺžka prípojky D 25 mm	m	3,000	2,99	8,97	0,000
5	230203239	Montáž armatúry DAA (Kit) prípojkovej navrtávacej s predĺženou odbočkou D 63/32	ks	1,000	149,59	149,59	0,000
6	230203366	Montáž signalizačného vodiča	m	3,000	4,99	14,97	0,000
7	230203367	Rozvinutie výstražnej fólie	m	2,000	4,99	9,98	0,000
8	1411532101	Autozásuvka	ks	1,000	44,88	44,88	0,000
9	230203591	Montáž prechodky USTN PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 20/1/2"	ks	1,000	40,89	40,89	0,000
10	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	3,000	2,99	8,97	0,000
11	230250001	Montáž kontrolného meracieho vývodu napäťového KVO	ks	1,000	20,95	20,95	0,000
12	2861184900	Potrúbie LPE SDR 11 d25	m	3,000	3,99	11,97	0,000
13	5518000150	Korugovaná ochranná rúrka GAS d63	m	1,500	10,97	16,46	0,000
14	2861659200	prechodka PE/ocel USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 25/3/4"	ks	1,000	62,83	62,83	0,000
15	2861623800	prípojková navrtávacia armatúra s predĺženou odbočkou DAA PE 100 SDR 11 DN 63/25	ks	1,000	184,48	184,48	0,000
16	2861119501	Signalizačný vodič CU 4mm	m	3,000	4,99	14,97	0,000
17	2830002000	Fólia žltá v 1m	M	2,000	4,99	9,98	0,000
18	723239101	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 1"	ks	1,000	5,98	5,98	0,000

OST Ostatné 2 513,16 0,000

19	HZS-001,1	Revízie a revízne správy	hod	23,000	84,77	1 949,71	0,000
20	HZS-003,1	Odovzdanie prípojky /dokladov/	Sub	1,000	249,32	249,32	0,000
21	HZS-004,1	Porealizačné zameranie	Sub	1,000	114,69	114,69	0,000
22	HZS-006,1	Kompletné vyskúšanie	hod	8,000	24,93	199,44	0,000

Celkom 3 207,40 0,000



ROZPOČET

Stavba: Výstavba MŠ v obci Malá Domaša
 Objekt: SO 01 - Materská škola
 Časť: Rekuperačné vetrania

Objednávateľ: Obec Malá Domaša
 Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.
 Miesto: Malá Domaša

Spracoval: Milena Treszová
 Dátum: 26. 11. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
000		Technológia				9 235,27	0,000
0		Technologia				9 235,27	0,000
1	1001-0087	InVENTer iV4R	ks	8,000	653,56	5 228,48	0,000
2	1001-0135	InVENTer iV12Smart	ks	1,000	653,56	653,56	0,000
3	1003-0010	Regulátor ZR8-D Standart	ks	1,000	185,30	185,30	0,000
4	1003-0011	Konektor pre ZR 8,10	ks	9,000	11,29	101,61	0,000
5	1003-0070	Regulátor ZR 10-D Standart	ks	2,000	185,30	370,60	0,000
6	850001	Montáž technológie s dopravou	súb	1,000	2 422,50	2 422,50	0,000
7	NDI100004	Nastaviteľný časový spínač s dobehom k regulátorom iCON 15	ks	1,000	36,21	36,21	0,000
8	NDI100030	Ventilátor iCON 30 s príslušenstvom (prechodka, klapka, vonk. kryt)	ks	1,000	237,01	237,01	0,000
Celkom						9 235,27	0,000



ROZPOČET

Stavba: Výstavba MŠ v obci Malá Domaša

Objekt: SO 02 - Splašková kanalizácia

Objednávateľ: Obec Malá Domaša

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto: Malá Domaša

Spracoval: Milena Treszová

Dátum: 26. 11. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						12 000,26	8,659
1 Zemné práce						7 357,31	3,015
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	10,877	10,94	118,99	0,000
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	10,877	0,86	9,35	0,000
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	41,484	30,32	1 257,79	0,000
4	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	41,484	8,58	355,93	0,000
5	141701102	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	8,000	461,63	3 693,04	0,140
6	2861120700	Rúra PVC D 225	m	8,800	37,91	333,61	0,000
7	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	101,949	4,01	408,82	2,875
8	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	101,949	2,38	242,64	0,000
9	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m	m3	22,343	3,64	81,33	0,000
10	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	22,343	7,19	160,65	0,000
11	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutnených	m3	22,343	0,91	20,33	0,000
12	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	26,835	3,44	92,31	0,000
13	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	12,172	15,99	194,63	0,000
14	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	24,709	13,07	322,95	0,000
15	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,753	23,59	64,94	0,000
4 Vodorovné konštrukcie						112,36	5,644
16	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,985	37,64	112,36	5,644
8 Rúrové vedenie						1 265,13	0,000
17	871311111	Montáž potrubia z rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 160 mm	m	52,400	5,99	313,88	0,000
18	2861107500	Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN 6 160x 4.0x6000mm	m	53,000	5,99	317,47	0,000
19	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	52,400	2,00	104,80	0,000
20	894431132	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm	ks	3,000	24,94	74,82	0,000
21	2860007980	Predĺženie revíznej šachty DN 400/1,5m na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	3,000	40,90	122,70	0,000
22	2860008010	Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 160 pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	3,000	47,88	143,64	0,000
23	2860007840	Plastový poklop s rámom 1,5t pre revízne šachty DN 400 na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	3,000	25,94	77,82	0,000
24	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	55,000	2,00	110,00	0,000
99 Presun hmôt HSV						3 265,46	0,000
25	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	107,487	30,38	3 265,46	0,000

Celkom

12 000,26

8,659

EURO-BAU s.r.o.

Dúhová 40

040 01 Košice

IČO: 46 738 479

IČ DPH: SK 2023573794

EURO-BAU
eurobau.sk

ROZPOČET

Stavba: Výstavba MŠ v obci Malá Domaša

Objekt: SO 03 - Vodovodná pripojka

Objednávateľ: Obec Malá Domaša

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto: Malá Domaša

Spracoval: Milena Treszová

Dátum: 26. 11. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						3 600,23	5,115
1 Zemné práce						1 821,94	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	31,104	30,32	943,07	0,000
2	132201109	Příplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	31,104	8,58	266,87	0,000
3	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,356	46,04	62,43	0,000
4	133201109	Příplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	1,356	6,26	8,49	0,000
5	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	10,860	3,64	39,53	0,000
6	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,860	7,19	78,08	0,000
7	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	10,860	0,91	9,88	0,000
8	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,736	3,44	71,33	0,000
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,776	15,99	124,34	0,000
10	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	15,785	13,07	206,31	0,000
11	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,492	23,59	11,61	0,000
4 Vodorovné konštrukcie						135,66	5,115
12	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,705	50,15	135,66	5,115
8 Rúrové vedenie						840,60	0,000
13	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	43,200	2,49	107,57	0,000
25	286130006800.S	Rúra jednovrstvová na pitnú vodu SDR11, 32x3,0x100 m, PE 100 RC	m	44,000	2,49	109,56	0,000
15	891163111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre pripojky DN 25	ks	1,000	11,97	11,97	0,000
26	286530163000.S	Pripojková navíťavacia armatúra s paralelným domčekom a s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110/32 mm	ks	1,000	65,83	65,83	0,000
27	891181111.S	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	1,000	54,86	54,86	0,000
28	422210001700.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 40 mm	ks	1,000	325,04	325,04	0,000
19	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	43,200	1,99	85,97	0,000
20	893810132	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	1,000	24,94	24,94	0,000
22	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	54,86	54,86	0,000
99 Presun hmôt HSV						802,03	0,000
24	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	26,400	30,38	802,03	0,000

Celkom

3 600,23

5,115

ROZPOČET

Stavba: Výstavba MŠ v obci Malá Domaša

Objekt: SO 04 - NN prípojka

Objednávateľ: Obec Malá Domaša

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto: Malá Domaša

Spracoval: Milena Treszová

Dátum: 26. 11. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				23,56	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				23,56	0,000
1	971042141	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	1,000	4,94	4,94	0,000
2	974031121.S	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	14,000	1,33	18,62	0,000
M		Práce a dodávky M				865,92	0,000
21-M		Elektromontáže				299,98	0,000
3	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	1,000	2,57	2,57	0,000
4	3452107500	G-Káblové oko CU 25x 6 KU	ks	1,000	0,76	0,76	0,000
5	210800156.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x10	m	40,000	1,44	57,60	0,000
6	341110001700.S	Kábel medený CYKY 4x10 mm ²	m	40,000	5,84	233,60	0,000
7	210950101	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	2,000	0,31	0,62	0,000
8	345840002500.S	Označovač káblov 1,5 - 4 mm ² , "0", typ J150	ks	2,000	0,03	0,06	0,000
9	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	0,61	0,61	0,000
10	PM	Podružný materiál	%	3,000	0,40	1,20	0,000
11	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	2,96	2,96	0,000
46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				367,23	0,000
12	460200133	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	27,000	3,54	95,58	0,000
13	460420041	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	27,000	5,99	161,73	0,000
14	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	4,800	14,69	70,51	0,000
15	460560133	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	27,000	1,35	36,45	0,000
16	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	2,96	2,96	0,000
95-M		Revízie				198,71	0,000
17	950106011	Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu celkového, ochranného vodiča	mer.	1,000	8,71	8,71	0,000
18	HZS-001	EL - Revízie	ks	1,000	190,00	190,00	0,000
HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				57,00	0,000
19	HZS000213,1	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné skúšky	hod	4,000	14,25	57,00	0,000
Celkom						946,48	0,000



ROZPOČET

Stavba: Výstavba MŠ v obci Malá Domaša

Objekt: SO 05 - Spevnené plochy

Objednávateľ: Obec Malá Domaša

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto: Malá Domaša

Spracoval: Milena Treszová

Dátum: 22. 11. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				4 523,82	17,211
2		Zakladanie				178,94	0,004
1	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	119,580	0,66	78,92	0,004
2	2832910101,1	Krycia fólia PE	m2	121,972	0,82	100,02	0,000
5		Komunikácie				477,08	0,000
3	564231112,1	Okrasný štrk hr. 100 mm - D+ M	m3	11,957	39,90	477,08	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 817,31	17,207
4	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	85,400	5,60	478,24	8,414
5	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	86,254	2,74	236,34	0,000
6	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,562	101,61	260,32	5,675
7	935114233.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy C 250	m	14,800	14,88	220,22	3,117
8	592270013300.S	Čelná koncová stena, výška 100 mm, pre žlaby betónové plytké s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	6,000	5,71	34,26	0,000
9	592270016100.S	Odvodňovací žlab betónový plytký s ochrannou hranou, svetlej šírky 200 mm, dĺžky 1 m, výšky 100 mm, bez spádu	ks	14,800	83,89	1 241,57	0,000
10	592270017300.S	Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dl. 1 m, C 250, pozinkovaný s rychlouzáverom, pre žlaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	14,800	90,97	1 346,36	0,000
99		Presun hmôt HSV				50,49	0,000
11	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	22,241	2,27	50,49	0,000
Celkom						4 523,82	17,211

