

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	SOŠ elektrotechnická Liptovský Hrádok - Stavebné úpravy strechy na budove kotelne, učebných dielni, posilňovne a objektu školy	JKSO	
Názov objektu	SO 31824 Časť 1 - Objekt kotelne, učebných dielni, posilňovne	EČO	
		Miesto	Liptovský Hrádok
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Stredná odborná škola elektrotechnická, J. Kollára 536/1, Liptovský Hrádok	00893170	
Projektant			
Zhotoviteľ	GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, Vrbové	44243481	SK2022663016
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		14.6.2022	
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 892,40	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 0,00
2 Montáž 3 453,88	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 29 877,76	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 17 070,38	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 51 294,42	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompĺ. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 51 294,42
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 51 294,42 10 258,88
		25 Cena s DPH (r. 23-24) 61 553,30
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		26 Dodávky zadávateľa 0,00
		27 Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis 14.6.2022	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: SOŠ elektrotechnická Liptovský Hrádok - Stavebné úpravy strechy na budove kotolne, učebných dielni, posilňovne a objektu školy
 Objekt: SO 31824 Časť 1 - Objekt kotolne, učebných dielni, posilňovne

Objednávateľ: Stredná odborná škola elektrotechnická, J.Kollára 536/1, Liptovský Hrádok

Zhotoviteľ: GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, Vrbové

Spracoval:

Miesto: Liptovský Hrádok

Dátum: 14. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Práce HSV

30,84 0,000

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

30,84 0,000

979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 1. podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,250	10,78	2,70	0,000
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,250	14,53	3,63	0,000
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,500	0,47	1,18	0,000
979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,250	10,88	2,72	0,000
979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,500	1,22	0,61	0,000
979089112	Poplatok za za skládku odpadov zo stavieb a demoliácií /drevo, sklo, plasty/ kategórie "ostatné" 17 02 ...	t	0,250	80,00	20,00	0,000

Práce PSV

46 948,14 743,884

712 POVLAKOVÉ KRYTINY

19 451,98 96,508

712370020	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou polyuretánovým lepidlom s lepením spoju	m2	499,410	15,00	7 491,15	84,900
712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy so zváraným spojom	m2	20,883	8,99	187,74	0,021
712973231	Montáž izolácie kruhového prestupu priemeru od 51 do 100 mm cez povlakovú krytinu manžetou	kus	10,000	26,98	269,80	0,010
712973240	Osadenie vetracieho komínku na povlakovú krytinu z PVC-P fólie	kus	10,000	5,17	51,70	0,000
712973410	Kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu rŠ 100 mm, ohyb 90° ozn. K2	m	81,000	9,47	767,07	0,162
712973620	Nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm, ohyb 90, ozn. K11	m	33,000	9,89	326,37	0,033
712973770	Ukončujúci profil na stene, dverách z poplastovaného plechu rŠ 70 mm, ozn. K4	m	49,000	14,30	700,70	0,196
712973780	Stenový kotviaci pásik z poplastovaného plechu rŠ 50 mm, ozn. K3	m	30,000	13,40	402,00	0,030
712973850	Oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z poplastovaného plechu rŠ 400 mm, ozn. K1	m	83,000	22,06	1 830,98	2,241
712973890	Oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 250 mm, ozn. K8	m	2,000	20,30	40,60	0,002
712991041	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 25 mm na atike šírky 411 -620 mm pod klampiarske konš.	m	22,515	10,85	244,29	0,023
998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objekte výšky do 6 m	%	2,700	2,40	6,48	0,000
712300841	Odstránenie povlakovej krytiny na streche so sklonom do 10° vyčistenie povrchu lepenky, odškrabanie machu	m2	499,410	0,43	214,75	0,000
6286144400	Plastový vetrací komín na ploché strechy PVC D75 mm, l-240 mm	ks	10,000	8,66	86,60	0,000
6072625000	Dosky drevoštiepkové OSB 3 SE 2500 x 1250 x 25 mm	m2	24,767	21,65	536,21	8,891
628029010202	PVC-P fólia napr. "FATRAFOL 807/V-sedá, hrúbka 1,5/1,9 mm, šírka 2,05 m" 32,8 m2 v roli	M2	572,322	11,00	6 295,54	0,000

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH

713 STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

19 026,06 621,745

713191321	Osadenie odvetrávacieho komínku pri tepelnej izolácii stiech	kus	10,000	0,97	9,70	0,000
-----------	--	-----	--------	------	------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	713211181	Montáž tepelnej izolácie stiech a strešných svetlíkov PIR doskami, vrstva prilepená polyuretánovým lepidlom úplne s vytmelením škár	m2	507,198	8,53	4 326,40	619,796
	713212111	Montáž tepelnej izolácie atľky a žľabu doskami XPS, prilepenými a kotvenými k podkladu	m2	22,715	9,51	216,02	0,886

*XPS 30
*XPS 50

	713212151	Montáž tepelnej izolácie kruhových stĺpov doskami, ďalšia vrstva prilepená asfaltovým tmelom bodovo s vytmelením škár	m2	1,000	46,02	46,02	0,002
	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,600	1,30	2,08	0,000
	283017061504	Izolačná doska z tvrdej PIR peny pre ploché strechy, hrúbka 120 mm 1200 x 600 mm	M2	517,342	27,26	14 102,74	0,000
	2837650010	ISOVER Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén XPS hrúbka 30 mm	m2	0,204	5,54	1,13	0,000
	2837650030	ISOVER Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén XPS hrúbka 60 mm	m2	22,965	9,23	211,97	0,781
	6286144000	Plastový vetrací komín na ploché strechy PVC D75 mm, l-240 mm	kus	10,000	11,00	110,00	0,280

762 KONŠTRUKCIE TESÁRSKE 71,84 0,000

	762352813	Demontáž svetlíkov, demontáž sklenených tabúl v oceľového rámu strešného svetlíka	m2	17,950	4,00	71,84	0,000
--	-----------	---	----	--------	------	-------	-------

764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ 2 298,76 25,631

	764731114	Oplechovanie múrov z poplastovaného Pz plechu rŠ 450 mm, ozn. K5	m	83,000	21,27	1 765,41	22,742
	764751113	Odkvapová rúra odtoková z poplastovaného Pz plechu D 120 mm ozn. K10	m	16,500	15,00	247,50	0,644
	764751133	Koleno odtokové z poplastovaného Pz plechu D 120 mm ozn. K10	kus	2,000	11,00	22,00	0,002
	764761235	Kotlík štvorhranný z poplastovaného Pz plechu D 120 mm ozn. K9	kus	2,000	11,00	22,00	0,002
	998764201	Presun hmôt pre klampiarské konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,100	1,85	3,89	0,000
	764339810	Demontáž lemovania komína a iných strešných prechodov na povlakovej krytine v plošnej časti so sklonom do 30°	m2	6,961	2,43	16,92	0,000
	764345831	Demontáž ventilačných nadslavcov so strieškou a lemovaním s priemerom do 150 mm so sklonom do 30°	kus	10,000	1,21	12,10	0,000
	764359841	Demontáž kotlíka zberného na plochej streche	kus	2,000	1,58	3,16	0,000
	764464802	Demontáž odpadovej rúry kruhovej s priemerom 120 mm	m	8,000	1,03	8,24	0,000
	764394940	Príponka z Pz plechu h. 1 mm pre uchytenie lemovania rŠ 300 mm, ozn K6	m	83,000	2,38	197,54	2,241

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 6 099,50 0,000

	767312112	Dodávka a montáž pevného oblúkového strešného svetlíka so zasklením , 2240/4730 mm, vr. vyrovnávajúceho oceľ. profilu	kus	2,000	3 049,30	6 098,60	0,000
	998767201	Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,90	0,90	0,000

Montážne práce 4 315,44 4,306


920 BLESKOZVOD 4 315,44 4,306

	210010043R01	Montáž - Pozinkovaný drôt FeZn f18mm	m	150,000	15,00	2 250,00	0,000
	210010043R01	Montáž - Svorčky bleskozvodu SS	ks	14,000	1,00	14,00	0,000
	210010043R01	Montáž - Svorčky bleskozvodu SP1	ks	6,000	10,00	60,00	0,000
	210010043R01	Montáž - Podružný materiál 3,15%	Eur	1,000	28,11	28,11	0,000
	210010043R01	Montáž - Slatné 5%	Eur	1,000	195,60	195,60	0,000
	210010043R01	Montáž - Svorčky bleskozvodu SO	ks	6,000	2,00	12,00	0,000
	210010043R01	Montáž - Svorčky bleskozvodu SK	ks	4,000	3,00	12,00	0,000
	210220101R01	Demontáž - Pozinkovaný drôt FeZn f18mm	m	145,000	2,00	290,00	0,000
	210220101R01	Demontáž - Svorčky bleskozvodu	kus	20,000	1,00	20,00	0,000
	210220101R01	Demontáž - Svorčky bleskozvodu	kus	14,000	1,00	14,00	0,000
	210220102R02	Bleskozvod DOPRAVA 3,6% z dodávky	Eur	1,000	32,13	32,13	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Gena celkom	Hmotnosť celkom
	210220102R02	Bleskozvod PRESUN 1% z montáže	kus	1,000	29,60	29,60	0,000
	210220102R02	Bleskozvod PPV 6% z montáže	kus	1,000	177,60	177,60	0,000
	210220102R03	Východzia revízia, meranie, revízna správa	hod	16,000	18,00	288,00	0,000
	34101050R01	Dodávka - Pozinkovaný drôt FeZn 118mm	kg	60,000	8,00	480,00	0,360
	34101050R01	Dodávka - Svorky bleskozvodu SS	ks	14,000	0,60	8,40	0,014
	34101050R01	Dodávka - Svorky bleskozvodu SP1	ks	6,000	1,60	9,60	0,006
	34101050R01	Dodávka - Podpera vedenia PV 21	ks	140,000	1,30	182,00	1,960
	34101050R01	Dodávka - Podložka plastová pod podperu PV21	ks	140,000	1,40	196,00	1,960
	34101050R01	Dodávka - Svorky bleskozvodu SO	ks	6,000	1,40	8,40	0,006
	34101050R01	Dodávka - Svorky bleskozvodu SK	ks	4,000	2,00	8,00	0,000

Celkom

51 294,42 748,190


 s.r.o.

Pálfunkská cesta 412/48, Vrbové 92203
 IČO: 44243481, IČ DPH: SK2022663016
 www.git.sk



Stredná odborná škola elektrotechnická
J.Kollára 536/1
Liptovský Hrádok

Vrbové, dňa 17.6.2022

VEC: Vysvetlenie nízkej ceny

Dobrý deň,

na základe Vašej žiadosti o vysvetlenie k nízkej cene v 1. časti zákazky „SOŠ elektrotechnická Liptovský Hrádok – Stavebné úpravy strechy na budove kotolne, učebných dielní, posilňovne a objektu školy“ Vám zasielame vysvetlenie.


Ďakujeme Vám za upozornenie na nízku cenu položky – Dodávka a montáž pevného oblúkového strešného svetlíka so zasklením, 2240/4730mm, vr. vyrovnávajúceho oceľ.profilu – 2 ks.

Následnou kontrolou sme zistili chybnú cenu aj na položke – Izolačná doska z tvrdej PIR peny pre ploché strechy, hrúbka 120 mm 1200 x 600 mm – 517,342 m², ktorá bola príliš nadhodnotená.

V prílohe Vám zasielame upravený výkaz výmer (upravené ceny uvedených položiek) a týmto čestne vyhlasujeme, že Časť 1 – Objekt kotolne, učebných dielní, posilňovne predmetnej zákazky vieme zrealizovať v pôvodne nacenenej sume 61 553,30 € s DPH.

Ďakujeme a za chybu sa ospravedľňujeme.

S pozdravom


GIT s.r.o.
Piešťanská cesta 412/48, Vrbové 92203
IČO: 44243481, IČ DPH: SK2022663016
www.git.sk

Lukáš Valo
konateľ spoločnosti



Vyhodnotenie cenovej ponuky uchádzača

Stavba : „**Stavebné úpravy strechy na budove kotolne, uč.dielní, posilňovne a objektu školy SOŠ elektrotechnická L.Hrádok**“

Uchádzač : 1. GIT s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, Vrbové

Vyhodnotením cenovej ponuky s 1. najnižšou cenou od spoločnosti . GIT s.r.o., na realizáciu stavebných prác pre stavbu : „**Stavebné úpravy strechy na budove kotolne, uč.dielní, posilňovne a objektu školy SOŠ elektrotechnická L.Hrádok**“, formou porovnania jednotlivých rozpočtových položiek medzi rozpočtom z projektu a cenovou ponukou uchádzača, boli zistené v niektorých položkách odchýlky s rozdielom v jednotkovej cene viac ako -30% a zároveň s rozdielom v celkovej sume za položku o viac ako -1 000,00 € bez DPH. Uvedené žiadame od uchádzača - doložiť vysvetlenie, cenovú ponuku, kalkulačný list.

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
43	767312112 Dodávka a montáž pevného oblúkového strešného svetlíka so zasklením , 2240/4730 mm, vr. vyrovnávajúceho oceľ. profilu

- rozdiel v jednotkovej cene oproti rozpočtu: -99,9974 %
- rozdiel v celkovej cene: - 9 679,00 €

Požiadavka na uchádzača:

Ku všetkým položkám žiadame zdôvodniť neobvykle nízku cenu, doložiť cenovú ponuku, kalkulačný list. Zároveň požadujeme potvrdiť, že pri realizácii budú dodržané technické parametre a technologické postupy stanovené projektom a dielo bude zrealizované za cenu uvedenú v cenovej ponuke.

Upozornenie : súťaž bola realizovaná už v čase extrémneho zvýšenia cien stavebných materiálov.


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SOŠ elektrotechnická Liptovský Hrádok - Stavobné úpravy strechy na budove kotolne, učebných dielni, posilňovne a objektu školy	JKSO	Liptovský Hrádok	
		EČO		
		Miesto		
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	Stredná odborná škola elektrotechnická, J. Kollára 536/1, Liptovský Hrádok	00893170		
Projektant				
Zhotoviteľ	GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, Vrbové	44243481		SK2022663016
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
		14.6.2022		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 923,60	8 Práce nadčas	13 GZS 0,00
2 Montáž 4 869,74	9 Bez pevnej podl.	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 47 951,84	10 Kultúrna pamiatka	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 27 181,46	11	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 80 926,64	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis Objednávateľ	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 80 926,64
		24 ^{DP} ^H 20,00 % z 80 926,64 16 185,33
		25 Cena s DPH (r. 23-24) 97 111,97
Dátum a podpis Zhotoviteľ	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky objednávateľa 0,00
Dátum a podpis		27 Kľzavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: SOŠ elektrotechnická Liptovský Hrádok - Stavebné úpravy strechy na budove kotolne, učebných dielni, posilňovne a objektu školy

Objednávateľ: Stredná odborná škola elektrotechnická, J. Kollára 535/1, Liptovský Hrádok


Zhotoviteľ: GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, Vrbové

Miesto: Liptovský Hrádok

Spracoval:

Dátum: 14.6.2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
08062022	SOŠ elektrotechnická Liptovský Hrádok - Stavebné úpravy strechy na budove kotolne, učebných dielni, posilňovne a objektu školy	80 926,64	16 185,33	97 111,97	0,00	80 926,64	0,00	0,00	0,00
Objekt5	SO 31824 Časť 1 - Objekt kotolne, učebných dielni, posilňovne	51 294,42	10 258,88	61 553,30	0,00	51 294,42	0,00	0,00	0,00
Objekt8	SO 32102 Časť 2 - Objekt školy	29 632,22	5 926,44	35 558,66	0,00	29 632,22	0,00	0,00	0,00
Celkom		80926,64	16185,33	97 111,97	0,00	80 926,64	0,00	0,00	0,00




KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	SOŠ elektrotechnická Liptovský Hrádok - Stavebné úpravy strechy na budove kotelne, učebných dielní, posilňovne a objektu školy	JKSO	
Názov objektu	SO 31824 Časť 1 - Objekt kotelne, učebných dielní, posilňovne	EČO	
		Miesto	Liptovský Hrádok
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Stredná odborná škola elektrotechnická, J.Kollára 536/1, Liptovský Hrádok	00893170	
Projektant			
Zhotoviteľ	GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, Vrbové	44243481	SK2022663016
Spracoval			
	Rozpočet číslo		CPV
			CPA
	Dňa		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 892,40	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 0,00
2 Montáž 3 453,88	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 35 713,28	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 11 234,86	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 51 294,42	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant	Pečiatka	D Celkové náklady
Dátum a podpis		23 Súčet 7, 12, 19-22 51 294,42
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 51 294,42 10 258,88
		25 Cena s DPH (r. 23-24) 61 553,30
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		26 Dodávky zadávateľa 0,00
Dátum a podpis		27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie +- 0,00

ROZPOČET

Stavba: SOŠ elektrotechnická Liptovský Hrádok - Stavebné úpravy strechy na budove kotolne, učebných dielni, posilňovne a objektu školy
 Objekt: SO 31824 Časť 1 - Objekt kotolne, učebných dielni, posilňovne

Objednávateľ: Stredná odborná škola elektrotechnická, J.Kollára 536/1, Liptovský Hrádok

Zhotoviteľ: GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, Vrbové

Spracoval:

Miesto: Liptovský Hrádok

Dátum: 14. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Práce HSV **30,84** **0,000**

9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				30,84	0,000
979011111		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 1. podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,250	10,78	2,70	0,000
979081111		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,250	14,53	3,63	0,000
979081121		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,500	0,47	1,18	0,000
979082111		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,250	10,88	2,72	0,000
979082121		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,500	1,22	0,61	0,000
979089112		Poplatok za za skládku odpadov zo stavieb a demolácií /drevo, sklo, plasty/ kategórie "ostatné" 17 02 ..	t	0,250	80,00	20,00	0,000

Práce PSV **46 948,14** **743,884**

712		POVLAKOVÉ KRYTINY				19 451,98	96,508
712370020		Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou polyuretánovým lepidlom s lepením spoju	m2	499,410	15,00	7 491,15	84,900
712873240		Zhotovenie povlakovej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy so zváraným spojom	m2	20,883	8,99	187,74	0,021
712973231		Montáž izolácie kruhového prestupu priemeru od 51 do 100 mm cez povlakovú krytinu manžetou	kus	10,000	26,98	269,80	0,010
712973240		Osadenie vetracieho komínku na povlakovú krytinu z PVC-P fólie	kus	10,000	5,17	51,70	0,000
712973410		Kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu rŠ 100 mm, ohyb 90° ozn.K2	m	81,000	9,47	767,07	0,162
712973620		Náročný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm, ohyb 90° ozn. K11	m	33,000	9,89	326,37	0,033
712973770		Ukončujúci profil na stene dverách z poplastovaného plechu rŠ 70 mm, ozn. K4	m	49,000	14,30	700,70	0,196
712973780		Stenový kotviaci pásik z poplastovaného plechu rŠ 50 mm, ozn.K3	m	30,000	13,40	402,00	0,030
712973850		Oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z poplastovaného plechu rŠ 400 mm, ozn. K1	m	83,000	22,06	1 830,98	2,241
712973890		Oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 250 mm, ozn. K8	m	2,000	20,30	40,60	0,002
712991041		Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 25 mm na atike šírky 411 -620 mm pod klampiarske konš	m	22 515	10,85	244,29	0,023
998712201		Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objekte výšky do 6 m	%	2,700	2,40	6,48	0,000
712300841		Odstránenie povlakovej krytiny na streche so sklonom do 10° vyčistenie povrchu lepenky, odškrabanie machu	m2	499,410	0,43	214,75	0,000
6286144400		Plastový vetrací komín na ploché strechy PVC D75 mm, l-240 mm	ks	10,000	8,66	86,60	0,000
6072625000		Dosky drevoštiepkové OSB 3 SE 2500 x 1250 x 25 mm	m2	24,767	21,65	536,21	8,891
628029010202		PVC-P fólia napr. "FATRAFOL 807/V-šedá, hrúbka 1,5/1,9 mm, šírka 2,05 m" 32,8 m2 v roli	M2	572,322	11,00	6 295,54	0,000

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ **25 099,66** **621,745**

713191321		Osadenie odvetrávacieho komínku pri tepelnej izolácii striech	kus	10,000	0,97	9,70	0,000
-----------	--	---	-----	--------	------	------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
713211181		Montáž tepelnej izolácie striech a strešných svietlikov PIR doskami, vrstva prilepená polyuretánovým lepidlom úplne s vytmelením škár	m2	507,198	8,53	4 326,40	619,796
713212111		Montáž tepelnej izolácie atiky a žľabu doskami XPS, prilepenými a kotvenými k podkladu	m2	22,715	9,51	216,02	0,886

*XPS 30

*XPS 50

713212151		Montáž tepelnej izolácie kruhových stĺpov doskami, ďalšia vrstva prilepená asfaltovým tmelom bodovo s vytmelením škár	m2	1,000	46,02	46,02	0,002
998713201		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,600	1,30	2,08	0,000
283017061504		Izolačná doska z tvrdej PIR peny pre ploché strechy. hrúbka 120 mm 1200 x 600 mm	M2	517,342	39,00	20 176,34	0,000
2837650010		ISOVER Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén XPS hrúbka 30 mm	m2	0,204	5,54	1,13	0,000
2837650030		ISOVER Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén XPS hrúbka 60 mm	m2	22,965	9,23	211,97	0,781
6286144000		Plastový vetrací komin na ploché strechy PVC D75 mm, l-240 mm	kus	10,000	11,00	110,00	0,280

762 KONŠTRUKCIE TESÁRSKE 71,84 0,000

762352813		Demontáž svetlíkov, demontáž sklenených tabulí vr. oceľového rámu strešného svetlíka	m2	17,960	4,00	71,84	0,000
-----------	--	--	----	--------	------	-------	-------

764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ 2 298,76 25,631

764731114		Oplechovanie múrov z poplastovaného Pz plechu rš 450 mm, ozn. K5	m	83,000	21,27	1 765,41	22,742
764751113		Odkvapová rúra odtoková z poplastovaného Pz plechu D 120 mm ozn. K10	m	16,500	15,00	247,50	0,644
764751133		Koleno odtokové z poplastovaného Pz plechu D 120 mm ozn. K10	kus	2,000	11,00	22,00	0,002
764761235		Kotlík štvorhranný z poplastovaného Pz plechu D 120 mm ozn. K9	kus	2,000	11,00	22,00	0,002
998764201		Presun hmôt pre klampiarské konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,100	1,85	3,89	0,000
764339810		Demontáž lemovania kornína a iných strešných prechodov na povlakovej krytine v plošnej časti so sklonom do 30°	m2	6,961	2,43	16,92	0,000
764345831		Demontáž ventiláčnych nadstavcov so strieškou a lemovaním s priemerom do 150 mm so sklonom do 30°	kus	10,000	1,21	12,10	0,000
764359841		Demontáž kotlíka zberného na plochej streche	kus	2 000	1,58	3,16	0,000
764454802		Demontáž odpadovej rúry kruhovej s priemerom 120 mm	m	8,000	1,03	8,24	0,000
764394940		Príponka z Pz plechu h. 1 mm pre uchytanie lemovania rš.300 mm, ozn.K6	m	83,000	2,38	197,54	2,241

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 25,90 0,000

767312112		Dodávka a montáž pevného oblúkového strešného svetlíka so zasklením, 2240/4730 mm, vr. vyrovnávajúceho oceľ. profilu	kus	2,000	12,50	25,00	0,000
998767201		Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,90	0,90	0,000

Montážne práce 4 315,44 4,306


920 BLESKOZVOD 4 315,44 4,306

210010043R01		Montáž - Pozinkovaný drôt FeZn f18mm	m	150,000	15,00	2 250,00	0,000
210010043R01		Montáž - Svorky bleskozvodu SS	ks	14,000	1,00	14,00	0,000
210010043R01		Montáž - Svorky bleskozvodu SP1	ks	6,000	10,00	60,00	0,000
210010043R01		Montáž - Podružný materiál 3,15%	Eur	1,000	28,11	28,11	0,000
210010043R01		Montáž - Strainé 5%	Eur	1,000	195,60	195,60	0,000
210010043R01		Montáž - Svorky bleskozvodu SO	ks	6 000	2,00	12,00	0,000
210010043R01		Montáž - Svorky bleskozvodu SK	ks	4 000	3,00	12,00	0,000
210220101R01		Demontáž - Pozinkovaný drôt FeZn f18mm	m	145 000	2,00	290,00	0,000
210220101R01		Demontáž - Svorky bleskozvodu	kus	20,000	1,00	20,00	0,000
210220101R01		Demontáž - Svorky bleskozvodu	kus	14,000	1,00	14,00	0,000
210220102R02		Bleskozvod DOPRAVA 3.6% z dodávky	Eur	1,000	32,13	32,13	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	210220102R02	Bleskozvod PRESUN 1% z montáže	kus	1,000	29,60	29,60	0,000
	210220102R02	Bleskozvod PPV 6% z montáže	kus	1,000	177,60	177,60	0,000
	210220102R03	Východzia revízia, meranie, revízna správa	hod	18,000	18,00	288,00	0,000
	34101050R01	Dodávka - Pozinkovaný drôt FeZn tl8mm	kg	60,000	8,00	480,00	0,360
	34101050R01	Dodávka - Svorčky bleskozvodu SS	ks	14,000	0,60	8,40	0,014
	34101050R01	Dodávka - Svorčky bleskozvodu SP1	ks	6,000	1,60	9,60	0,006
	34101050R01	Dodávka - Podpera vedenia PV 21	ks	140,000	1,30	182,00	1,960
	34101050R01	Dodávka - Podložka plastová pod podporu PV21	ks	140,000	1,40	196,00	1,960
	34101050R01	Dodávka - Svorčky bleskozvodu SO	ks	6,000	1,40	8,40	0,006
	34101050R01	Dodávka - Svorčky bleskozvodu SK	ks	4,000	2,00	8,00	0,000

Celkom

51 294,42 748,190


GIT S.R.O.
 ul. Štefánikova 412/48, Vlnky 92203
 IČO: 44242181, IČ DPH: SK2022363016
 www.git.sk

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	SOŠ elektrotechnická Liptovský Hrádok - Stavebné úpravy strechy na budove kotolne, učebných dielni, posilovne a objektu školy	JKSO	
Názov objektu	SO 32102 Časť 2 - Objekt školy	EČO	
		Miesto	Liptovský Hrádok
		IČO	
Objednávateľ	Stredná odborná škola elektrotechnická, J.Kollára 536/1, Liptovský Hrádok	00893170	
Projektant			
Zhotoviteľ	GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, Vrbové	44243481	SK2022663016
Spracoval			
	Rozpočet číslo	CPV	
	Dňa	CPA	


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 31,20	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž 1 415,86	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky 12 238,56	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž 15 946,60	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	29 632,22	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis 14.6.2022	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">D Celkové náklady</td> </tr> <tr> <td>23 Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">29 632,22</td> </tr> <tr> <td>24 DPH 20,00 % z 29 632,22</td> <td style="text-align: right;">5 926,44</td> </tr> <tr> <td>25 Cena s DPH (r. 23-24)</td> <td style="text-align: right;">35 558,66</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td colspan="2">E Prípochty a odpočty</td> </tr> <tr> <td>26 Dodávky zadávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>27 Kľzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28 Zvýhodnenie +-</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkové náklady		23 Súčet 7, 12, 19-22	29 632,22	24 DPH 20,00 % z 29 632,22	5 926,44	25 Cena s DPH (r. 23-24)	35 558,66	E Prípochty a odpočty		26 Dodávky zadávateľa	0,00	27 Kľzavá doložka	0,00	28 Zvýhodnenie +-	0,00
D Celkové náklady																	
23 Súčet 7, 12, 19-22	29 632,22																
24 DPH 20,00 % z 29 632,22	5 926,44																
25 Cena s DPH (r. 23-24)	35 558,66																
E Prípochty a odpočty																	
26 Dodávky zadávateľa	0,00																
27 Kľzavá doložka	0,00																
28 Zvýhodnenie +-	0,00																


GIT s.r.o.
 Piešťanská cesta 412/48, Vrbové 92203
 IČO: 44243481, IČ DPH: SK2022663016

ROZPOČET

Stavba: SOŠ elektrotechnická Liptovský Hrádok - Stavebné úpravy strechy na budove kotolne, učebných dielní, posilňovne a objektu školy
 Objekt: SO 32102 Časť 2 - Objekt školy

Objednávateľ: Stredná odborná škola elektrotechnická, J.Kollára 536/1, Liptovský Hrádok

Zhotoviteľ: GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/40, Vrbové

Miesto: Liptovský Hrádok

Spracoval:

Dátum: 14. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Práce HSV 935,20 0,000

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 935,20 0,000

1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 1. podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,289	10,78	35,46	0,000
2	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,289	7,56	24,86	0,000
3	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,289	14,53	47,79	0,000
4	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	32,890	0,47	15,46	0,000
5	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	32,890	10,68	357,84	0,000
6	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	32,890	1,22	40,13	0,000
7	979089201	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht kategórie "N" - nebezpečné 17 03 01	t	2,527	100,00	252,70	0,000
8	979089602	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií zmesný komunálny odpad, kategórie "O" - ostatné" 20 30 01	t	0,762	80,00	60,96	0,000
9	979089702	Prenájom kontajneru na stavebnú sutinu 5 m3	kus	1,000	100,00	100,00	0,000

Práce PSV 28 185,16 63 523,817

712 POVLAČOVÉ KRYTINY 3 879,78 103,448

10	712631101	Zhotovenie poistnej hydroizolácie šikmej strechy so sklonom nad 30° pásmi AIP alebo NAIP na sucho	m2	336,910	3,99	1 344,27	0,000
11	998712202	Presun hmôt pre izoláciu poviakovkej krytiny v objekte výšky do 12 m	%	3,100	2,80	8,68	0,000
12	712500831	Odstránenie povlakovej krytiny - poistnej hydroizolácie jednovrstvovej na streche so sklonom nad 30°	m2	336,910	0,80	269,53	0,000
13	712500832	Odstránenie povlakovej krytiny -asfaltového šindia, striech so sklonom nad 30°	m2	336,910	0,95	320,06	0,000
14	6281113000	Asfaltovaný podkladný pás (napr."Bauder top UDS1,5") so samolepiacim spojom	m2	387,447	5,00	1 937,24	103,448

762 KONŠTRUKCIE TESÁRSKE 957,34 0,486

15	762341510	Montáž debnenia strechy z hrubých dosiek na zraz	m2	35,000	10,00	350,00	0,000
16	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky (svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia) k montáži krovov, debnení, latovania, nadstrešných konštrukcií, spádových klinov	m3	0,840	35,83	30,10	0,017
17	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	%	5,200	4,50	23,40	0,000
18	762341811	Demontáž debnenia striech rovných alebo oblúkových o sklone do 60° z dosiek hrubých hobľovaných	m2	35,000	5,00	175,00	0,000
19	6051013100	Dosky a fošne neomietané smrek akosť I hr. 24 - 32 mm x š. 170 - 240 mm	m3	0,924	410,00	378,84	0,469

764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ 23 055,72 63 417,615

20	7643172R1	Dodávka - príponky k montáži strechy	ks	3 000,000	0,40	1 200,00	62 100,000
21	7643172R2	Montáž strechy - Krytina z hliníkového Al plechu hladká strešná zo zvitkov 500 mm (napr. "PrelaZ" alebo iná alternatíva)	m2	336,910	30,00	10 107,30	783,316
22	7643172R3	Dodávka - nerezové ryhované klince 2,5 kg	kg	12,500	30,00	375,00	1,075

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	764311323	Dodávka - Krytina z hliníkového Al plechu hladká strešná zo zvitkov 500 mm (napr. PrefaLZ alebo iná alternatíva) , hrúbky 0,7 mm, farba tmavočervená so sklonom nad 45°	m2	404,292	25,00	10 107,30	532,657
24	764421320	Oplechovanie napojenia krytiny z hliníkového Al plechu (napr. PrefaLZ alebo iná alternatíva) farba tmavočervená hrúbky 0,7 mm rš 160 mm ozn. K2	m2	30,600	15,00	459,00	0,367
25	998764202	Presun hmôt pre klamplarské konštrukcie v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	2,200	1,90	4,18	0,000
26	764323820	Demontáž odkvapov na streche s lepenkovou krytinou rš 250 mm	m	158,920	0,89	141,44	0,000
27	553118014504	D+M zaľahovací pás pri okape strechy z plechu AL 0,70 mm s finálnou povrchovou úpravou ozn. K1	m2	31,500	21,00	661,50	0,000

K2

783 NÁTERY 292,32 2,268


28	783782203	Náter tesárskej konštrukcie protihnilobný, protipliesňový, protipožiarny povrchovou impregnáciou prostriedkom Bochemit QB	m2	64,000	3,48	292,32	2,268
----	-----------	---	----	--------	------	--------	-------

Montážne práce 511,86 0,024

920 BLESKOZVOD 511,86 0,024

29	210010043R01	Montáž - Pozinkovaný drôt FeZn f8mm	m	15,000	15,00	225,00	0,000
30	210010043R01	Montáž - Svorky bleskozvodu SS	ks	12,000	1,00	12,00	0,000
31	210010043R01	Montáž - Podružný materiál 3.15%	Eur	1,000	1,00	1,00	0,000
32	210220101R01	Demontáž - Pozinkovaný drôt FeZn f8mm	m	15,000	2,00	30,00	0,000
33	210220101R01	Demontáž - Svorky bleskozvodu	kus	12,000	1,00	12,00	0,000
34	210220102R02	Bleskozvod DOPRAVA 3.6% z dodávky	Eur	1,000	1,12	1,12	0,000
35	210220102R02	Bleskozvod PRESUN 1% z montáže	kus	1,000	2,80	2,80	0,000
36	210220102R02	Bleskozvod PPV 6% z montáže	kus	1,000	16,74	16,74	0,000
37	210220102R03	Východzia revízia, meranie, revízná správa	hod	10,000	18,00	180,00	0,000
38	34101050R01	Dodávka - Svorky bleskozvodu SS	ks	12,000	0,60	7,20	0,012
39	34101050R01	Dodávka - Podpera vedenia PV 24	ks	12,000	2,00	24,00	0,012

Celkom 29 632,22 63 523,841



GAT s.r.o.

 Pešťur ská cesta 41, 2746 Vrbové 92203

 IČO: 44243451, DIČ: SK2022663016

 Bratislava, Slovensko