

ZMLUVA O DIELO č. 1/2022/000147

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **BANCE-STAV, spol. s r.o.**
Sídlo: **Partizánska 917/80, 957 01 Bánovce nad Bebravou**
konatelia spoločnosti: **Ing. Miroslav Mikuš**
IČO: **34114891**
DIČ: **SK2020417102**
IBAN účtu: **SK08 1111 0000 0066 2502 4018**
banka: **UniCredit Bank, a.s.**
zapísaný v Obchodnom registri: Okresný súd Trenčín, oddiel: SRO, vložka číslo:477/R

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Veľké Chlievany**
Sídlo: **Veľké Chlievany 80, 956 55 Veľké Chlievany**
IČO: **00311260**
DIČ: **2021054332**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a. s.**
Číslo IBAN: **SK64 5600 0000 0007 2223 6007**
Zastúpený: **Bc. Zuzana Flórová – starostka obce**

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo - stavbu zákazky „REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA MÚZEUM VEĽKÉ CHLIEVANY“ pozostávajúca z dvoch stavebných objektov a to: SO-01 REKONŠTRUKCIA STRECHY, VYKUROVANIA A VODY a SO-02 REKONŠTRUKCIA BUDOVY (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy a

2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo podľa realizácie stavebných objektov prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.

2.2. Dielom pre účely tejto Zmluvy sa rozumie stavebný objekt SO-01 a SO-02 - vykonanie stavebných prác s dodaním stavebného materiálu podľa zadania SO-01 a SO-02, ktoré tvoria prílohy tejto zmluvy.

2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v rozsahu uvedenom v bode 2.2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode

2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „Naviac práce“).

- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.5. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce, ktorých časť bude refundovaná z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 - 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj).

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo SO-01 zrealizuje od júla 2022 a (ukončí) riadne a včas najneskôr do konca decembra 2022 a SO-02 od júla 2022 najneskôr do konca decembra 2022.
- 3.2. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác podľa stavebných objektov. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
- 3.3. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu. Je však v takom prípade povinný zaplatiť Zhotoviteľovi časť ceny, ktorá pripadá na práce už vykonané.

4. CENA DIELA

4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je :

	SO-01 + SO-02	SO-01	SO-02
Cena bez DPH v €	40 520,86	18 385,86	22 135,00
DPH v €	8 104,17	3 677,17	4 427,00
Cena s DPH v €	48 625,03	22 063,03	26 562,00

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. **Fakturácia** bude po ukončení prác a odovzdaní diela, objednávateľom ako aj Stavebným dozorom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác.
- 4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.
- 4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 60 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.5. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po dokončení Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom podľa stavebných objektov. Po vystavení záverečnej faktúry na každý stavebný objekt samostatne nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.

- 4.6. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez väd.
- 4.7. V prípade omeškania s úhradou ceny diela je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi.

5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diela pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
- 5.4. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade so zadaním. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.5. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.6. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.7. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených zadaním, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.8. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti zadaniu. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.9. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.10. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá.
- 5.11. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku

poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

- 5.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole vykonaných častí Diela. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nespĺní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 5.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého diela vyzvať Objednávateľa na (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených zručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami podľa stavebných objektov. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania Diela podľa stavebných objektov Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania stavby Diela podľa stavebných objektov Objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov

realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.

- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez vád) a včas, má Objednávateľ právo na vyúčtovanie zmluvnej pokuty až do výšky 10% z celkovej ceny Diela vrátane DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcej povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).
- 7.2. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.3. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY (tzv. doložka plnenia zmluvy)

- 8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobu nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).
- 8.2. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 9.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje v prípade následného uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom ako konečným prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory (ďalej len "Zmluva o NFP") strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP oprávnenými kontrolnými zamestnancami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
- a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
- b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení

neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,

- c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
 - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.
- 9.3. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 9.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 9.5. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že táto Zmluva nadobudne účinnosť len za podmienky, resp. až vtedy, keď nadobudne účinnosť Zmluva o NFP.
- 9.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 9.7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.
- 9.8. Zhotoviteľ týmto čestne prehlasuje, že dáva objednávateľovi podľa článku 4 odsek 11 nariadenia GDPR svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jeho osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Za Zhotoviteľa:

Vo Veľkých Chlievanoch, dňa 11.7.2022


BANCE
STAV s.r.o.
Partizánska 817/80
997 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 34 114 881 IČ DPH: SK2020417102
Registr.: Okresný súd Trenčín
Odbor: SRO vložka 6.1477/R

Ing. Miroslav Mikuš, konateľ spoločnosti

Za Objednávateľa:

Vo Veľkých Chlievanoch, dňa: 11.7.2022


Bc. Zuzana Flórová, starostka obce

KRYCI LIST ROZPOCTU


Názov stavby	Rekonštrukcia budovy na múzeum Veľké Chľevany	JKSO	
Názov objektu	SO - 01 Rekonštrukcia strechy, vykurovanie a voda	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Veľké Chľevany	00311260	2021054332
Projektant	VODING-SK s.r.o.	48118416	
Zhotoviteľ	Bance-stav, s.r.o., Bánovce nad Bebravou	34114891	SK2020417102
Spracoval	Ing. Mikúš		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		06.07.2022	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	816,17	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	1 493,66	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	5 306,23	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Srážené podmienky	0,00
4		Montáž	9 078,06	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	998,26				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	517,28				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		18 209,66	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	176,20

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ			18 385,86
11. 07. 2022		24	DPH 20,00 % z 18 385,86
			3 677,17
		25	Cena s DPH (r. 23-24)
			22 063,03

Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa
11. 07. 2022			0,00
		27	Kľuzavá doložka
			0,00
		28	Zvýhodnenie + -
			0,00

BANCE-STAV, s.r.o.
 Partizánska 917/80
 057 01 Bánovce nad Bebravou
 IČO: 34114891 IČ DPH: SK2020417102
 Registr.: Okresný súd Trnčín
 Oddelenie BNA vlnka A-477/D

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy na múzeum Veľké Chľevany
 Objekt: SO - 01 Rekonštrukcia strechy, vykurovanie a voda

Objednávateľ: Obec Veľké Chľevany
 Zhotoviteľ: Banca-stav, s.r.o., Bánovca nad Bebravou
 Miesto:

Spracoval: Ing. Mikuláš
 Dátum: 6.7.2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súf celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	816,173	1 493,669	2 309,832	3,321	0,000
1	Zemné práce	45,980	1 149,272	1 195,252	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	108,514	43,006	151,519	0,000	0,000
5	Komunikácie	81,725	24,574	106,299	2,820	0,000
8	Rúrové vedenia	662,054	111,669	663,923	0,501	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	27,900	64,700	112,600	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	80,239	80,239	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	6 308,229	9 078,059	14 384,288	1,370	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	240,160	29,960	270,120	0,022	0,000
726	Zdravotechnika - zariadenia, predmety	2 660,550	668,550	3 227,100	0,011	0,000
762	Konštrukcie tesárske	778,589	1 398,788	2 177,367	0,826	0,000
764	Konštrukcie kľamplárske	558,228	772,121	1 330,360	0,332	0,000
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	723,362	8 031,761	8 755,123	0,110	0,000
766	Konštrukcie stolárske	346,369	278,879	624,238	0,270	0,000
M	Práce a dodávky M	998,261	693,480	1 691,741	0,240	0,000
21-M	Elektromontáže	994,773	511,235	1 506,008	0,235	0,000
48-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	3,488	6,045	9,533	0,005	0,000
OST	Ostatné práce	0,000	176,200	176,200	0,000	0,000
Celkom		7 120,663	11 285,198	18 385,861	4,931	0,000

ROZPOČET

: Rekonštrukcia budovy na múzeum Veľké Chľevany
: SO - 01 Rekonštrukcia strechy, vykurovanie a voda

ávateľ: Obec Veľké Chľevany
iteľ: Bance-stav, s.r.o., Bánovce nad Bebravou

Spracoval: Ing. Mikúš
Dátum: 6.7.2022

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						816,173	1 493,659	2 309,832	3,321
1 Zemné práce						45,980	1 149,272	1 195,252	0,000
R	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	3,500	17,180	0,000	60,060	60,060	0,000
R	132201101	Výkop ryhy do šírky 800 mm v horn.3 do 100 m3	m3	11,700	53,460	0,000	625,482	625,482	0,000
R	133201101	Výkop šachty zapaženej, hĺbka 3 do 100 m3	m3	6,480	54,120	0,000	350,698	350,698	0,000
R	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4, do 1000 m	m3	18,180	3,080	0,000	55,994	55,994	0,000
R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,180	0,870	0,000	15,817	15,817	0,000
R	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	18,180	1,230	0,000	22,361	22,361	0,000
583	5833752900	Štrkopiesok predčrpený 0-45 N	m3	0,648	17,068	11,060	0,000	11,060	0,000
R	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,800	10,478	0,000	18,860	18,860	0,000
583	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	1,800	19,400	34,920	0,000	34,920	0,000
4 Vodorovné konštrukcie						108,514	43,005	151,519	0,000
R	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,600	32,939	108,514	43,005	151,519	0,000
5 Komunikácie						81,725	24,574	106,299	2,820
R	584251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, viňčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	3,500	3,900	11,620	2,030	13,650	1,063
R	573111113	Postrek živičný filtračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	3,500	0,740	2,240	0,350	2,590	0,023
R	576741111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	3,500	8,811	28,105	2,734	30,839	0,423
R	581120115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 150 mm	m2	3,500	16,920	39,760	19,460	59,220	1,311

KCN	Kód položky	Popis	M.J	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
8		Rúrové vedenie				552,054	111,869	663,923	0,501
R	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	23,250	0,090	0,233	1,860	2,093	0,000
286	2861130700	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x 3 nav	m	23,250	1,020	23,715	0,000	23,715	0,007
R	891161111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 25	ks	1,000	11,840	1,900	9,940	11,840	0,001
422	4222520209	Vodárenské armatúry Posúvač domovej prípojky DN 1"-32 Hawle s r.o.	ks	1,000	78,600	78,600	0,000	78,600	0,002
422	4229126175	Vodárenské armatúry Zemná súprava tuha. RD=1.25 m DN 3/4"-2" Hawle s.r.o.	ks	1,000	25,440	25,440	0,000	25,440	0,002
R	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocef., plast., DN 100	ks	1,000	29,220	0,190	29,030	29,220	0,000
422	4227531182	Vodárenské armatúry Univerzálny navrtávaci pás závitový výstup DN 100-1" Hawle s.r.o.	ks	1,000	58,380	58,380	0,000	58,380	0,003
R	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 25	m	23,250	2,000	0,233	46,267	48,500	0,000
R	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	23,250	0,420	0,233	9,532	9,765	0,000
R	893810122	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	1,000	22,580	13,650	8,930	22,580	0,340
286	2866111411	Kompletná vodomerná plastová šachta s plast.poklopom	ks	1,000	321,700	321,700	0,000	321,700	0,080
R	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	11,280	4,970	6,310	11,280	0,062
422	4229150015	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" - ťažký pre domové prípojky	ks	1,000	22,810	22,810	0,000	22,810	0,008
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				27,900	84,700	112,600	0,000
R	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	10,000	4,800	2,900	45,100	48,000	0,000
R	919735122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	10,000	6,460	25,000	39,600	64,600	0,000
99		Presun hmôt HSV				0,000	80,239	80,239	0,000
R	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3,321	24,161	0,000	80,239	80,239	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				5 306,229	9 078,059	14 384,288	1,370
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				240,160	29,960	270,120	0,022
R	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	1,000	3,300	0,220	3,080	3,300	0,000
551	5511870010	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000	5,610	5,610	0,000	5,610	0,000

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
R	722221085	Montáž gufového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 3/4	ks	1,000	3,310	0,220	3,090	3,310	0,000
551	5511130120	Vypúšťací gufový ventil, 3/4", komplet, GIACOMINI	ks	1,000	7,240	7,240	0,000	7,240	0,000
R	722221099	Vodomerá zostava		1,000	135,060	120,080	14,980	135,060	0,011
R	722221270	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	1,000	3,310	0,220	3,090	3,310	0,000
551	5511872280	Kontrolovateľný spätný ventil, 3/4", PN 16, mosadz "CR", disk plast IVAR	ks	1,000	17,090	17,090	0,000	17,090	0,001
551	5511873420	Sada pre pripojenie 3/4", kompletácia	sada	1,000	50,410	50,410	0,000	50,410	0,006
R	722283416	Montáž vodomeru závit. jednotkového suchobežného G 3/4 (2 m3 h-1)	ks	1,000	12,040	6,320	5,720	12,040	0,003
388	3882122500	Vodomer vm3-5 3/4	ks	1,000	32,750	32,750	0,000	32,750	0,001

725 Zdravotechnika - zariadenia - predmety 2 660,550 566,550 3 227,100 0,011

R	725659102	Montáž ohrievacieho telesa plynového s odťahom spaľín obvodovou stenou súosovým	súb.	5,000	123,490	60,550	556,900	617,450	0,011
541	54119411501	Ohrievače Gamaf	ks	5,000	520,000	2 600,000	0,000	2 600,000	0,000
R	998725201	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	%	32,175	0,300	0,000	9,650	9,650	0,000

762 Konštrukcie tesárske 778,569 1 398,788 2 177,357 0,625

R	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	41,000	3,000	0,000	123,000	123,000	0,000
R	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	700,350	0,700	0,000	490,245	490,245	0,000
605	6053340500	Laty smrek akosť I do 25cm2 L=201-300 cm	m3	1,121	686,887	770,000	0,000	770,000	0,617
R	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	m2	200,100	1,200	0,000	240,120	240,120	0,000
R	762712120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120-224 cm2	m	41,000	13,512	8,569	545,423	553,992	0,009

764 Konštrukcie klampiarske 558,229 772,121 1 330,350 0,332

R	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	3,000	5,000	0,000	15,000	15,000	0,000
R	764351810	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	51,000	2,000	0,000	102,000	102,000	0,000
R	764351836	Demontáž háka so sklonom žlabu do 30° -0,00009t	ks	57,000	0,500	0,000	28,500	28,500	0,000
R	764352227	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	51,000	7,400	114,291	263,109	377,400	0,126
R	764358202	Hák pre medzistrešné alebo zaatíkové žlaby r.š. 1200 mm	ks	57,000	5,000	71,421	213,579	285,000	0,168
R	764359212	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000	9,000	3,150	14,850	18,000	0,000

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
R	764359311	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného PZ plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	4,000	3,000	2,576	9,424	12,000	0,000
553	5534414260	Odkvapové systémy - POZINK, čelo lisované 330 mm, č. CL 33 PZ	ks	4,000	3,500	14,000	0,000	14,000	0,000
R	764359331	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného PZ plechu, roh k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	1,000	14,000	4,156	9,844	14,000	0,000
553	5534414430	Odkvapové systémy - POZINK, roh lisovaný r.š. 330 mm, A-vonkajší, I-vnútorý, č. RA 33, RI 33 PZ	ks	1,000	29,000	29,000	0,000	29,000	0,001
R	764359342	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného PZ plechu, hák na krokvu k pododkvapovým polkruhovým r.š. 250 - 330 mm	ks	57,000	1,500	13,851	71,649	85,500	0,010
553	5534414200	Odkvapové systémy - POZINK, hák na krokvu, r.š. 330 mm, č. HP-K 33 25/5 PZ	ks	57,000	5,000	285,000	0,000	285,000	0,024
R	764359386	Montáž zberného kotlíka z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 120 mm	ks	2,000	5,000	2,784	7,216	10,000	0,000
553	5534414400	Odkvapové systémy - POZINK, kotlík zberný 120 mm, č. KL ZBER - D 120 PZ	ks	2,000	9,000	18,000	0,000	18,000	0,004
R	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	19,445	1,900	0,000	36,950	36,950	0,000

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

723,362 6 031,761 6 755,123 0,110

R	765311813	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 15 ks/m2, na ďalšie použitie, sklon strechy do 45°, -0,025t	m2	200,100	2,000	0,000	400,200	400,200	0,000
R	765312395	Montáž keramickej krytiny ako TONDACH, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°	m2	200,100	31,210	723,362	5 521,759	6 245,121	0,110
R	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,000	6,100	0,000	109,802	109,802	0,000

766 Konštrukcie stolárske

345,359 278,879 624,238 0,270

R	766421221	Montáž obloženia podhľadov rovných paľubovkami na pero a drážku smrekovcovými, šírky nad 40 do 60 mm	m2	27,600	10,000	0,911	275,088	276,000	0,001
611	6119200049	Talranský profil červený smrek hr.15 mm x B=96 mm I. trieda	m2	28,704	12,000	344,448	0,000	344,448	0,269
R	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,732	0,801	0,000	3,790	3,790	0,000

M Práce a dodávky M

998,261 693,480 1 691,741 0,240

21-M Elektromontáže

994,773 511,235 1 506,008 0,235

R	91001R1	Rozvádzač RS + náplň		1,000	240,330	211,834	28,496	240,330	0,005
R	91002R2	EI. inštalácia tr. EIM 16mm	m	100,000	0,513	39,000	12,300	51,300	0,153
R	91003R3	EI. inštalácia tr. EIM 20mm	m	20,000	0,653	4,360	8,700	13,060	0,011
R	91004R4	Krabica inšt. vrátane svoriek KP68	m	38,000	2,473	34,276	59,698	93,974	0,002
R	91005R5	Kábel CYKY - J 3Ax1,5 mm2	m	50,000	0,462	8,350	14,750	23,100	0,006

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
R	91006R6	Kábel CYKY - J 3Cx1,5 mm2	m	100,000	0,513	21,600	29,700	51,300	0,014
R	91007R7	Kábel CYKY - J 3Cx2,5 mm2	m	150,000	0,700	43,800	61,200	105,000	0,018
R	91008R8	Kábel CYKY - J 5Cx2,5 mm2	m	25,000	0,933	15,300	8,025	23,325	0,007
R	91009R9	Kábel CY - 10 mm2 zel.žltý	m	20,000	0,840	11,020	5,780	16,800	0,006
R	91010R10	Vypínač č.1 10A 220V	ks	11,000	1,680	13,805	4,675	18,480	0,003
R	91011R11	Vypínač č.6 10A 220V	ks	2,000	1,820	2,720	0,920	3,640	0,000
R	91012R12	Sporákový vypínač č.6 15A 400V	ks	1,000	10,826	9,796	1,030	10,826	0,000
R	91013R13	Zásuvka 16A 230V IP20	ks	16,000	2,753	39,392	4,656	44,048	0,004
R	91014R14	Svetidlo	ks	20,000	28,082	539,520	22,120	561,640	0,007
R	91015R15	Výsek do steny	m	120,000	1,190	0,000	142,800	142,800	0,000
R	91016R18	Výsek pod krabica	ks	38,000	1,633	0,000	62,054	62,054	0,000
R	91017R17	Podružný materiál	%	18,050	2,456	0,000	44,331	44,331	0,000

46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

3,488

6,045

9,533

0,005

R	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	23,250	0,260	0,000	6,045	6,045	0,000
283	2830010600	Fólie výstražná BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m, Campri	m	23 250	0,150	3,488	0,000	3,488	0,005

OST

Ostatné práce

0,000

176,200

176,200

0,000

R	HZS	Demontáž elektroinštalácie	hod	12,000	7,600	0,000	91,200	91,200	0,000
R	HZS-001	Revízia	hod	10,000	8,500	0,000	85,000	85,000	0,000

Celkom

7 120,663

11 265,198

18 385,861

4,931

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia budovy na múzeum Veľké Chľavany	JKSO	
Názov objektu	SO - 02 Rekonštrukcia budovy	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Veľké Chľavany	00311280	2021054332
Projektant	VODING-SK s.r.o.		
Zhotoviteľ	Bance-stav, s.r.o., Bánovca nad Bebravou	34114891	SK2020417102
Spracoval	Ing. Miroslav Mikuš		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		06.07.2022	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
	7 889,21		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
	3 514,26		0,00		0,00
5	"M"			17	Iné VRN
	Dodávky				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	22 135,00				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 22 135,00
11. 07. 2022				25	Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis		Pečiatka			26 562,00
Zhotoviteľ		BANCE-STAV		E Prípochty a odpočty	
11. 07. 2022		BÁNOVCA NAD BEBRAVOU		26	Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis		Paľtízanska-917/80		27	Kľzavá doložka
		857 01 Bánovce nad Bebravou		28	Zvýhodnenie + -
		IČO: 34 114 891 IČ DPH: SK2020417102			0,00
		Registr.: Okresný súd Trenčín			0,00
		Odpisov.: SRO vložka A 47716			0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy na múzeum Veľké Chľevany
 Objekt: 50 - 02 Rekonštrukcia budovy

Objednávateľ: Obec Veľké Chľevany
 Zhotoviteľ: Banca-stav, s r.o., Bánovca nad Bebravou
 Miesto:

Spracoval: Ing. Miroslav Mikul
 Dátum: 6.7.2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Buň celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	7 688,879	7 889,212	16 578,091	20,301	46,448
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	6 599,738	6 010,599	11 610,337	16,482	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 089,141	2 638,591	3 728,732	3,820	46,448
99	Presun hmôt HSV	0,000	239,022	239,022	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	3 042,650	3 614,259	6 656,909	4,122	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	659,346	1 631,557	2 390,903	1,211	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	291,266	221,571	512,838	1,058	0,000
775	Podlahy výšové a parketové	1 709,700	237,185	1 946,885	0,352	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	401,270	895,650	1 296,920	1,420	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	66,982	261,804	327,786	0,061	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	81,069	328,426	409,495	0,082	0,000
Celkom		10 731,529	11 403,471	22 135,000	24,423	46,448

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy na múzeum Veľké Chľevany
 Objekt: SO - 02 Rekonštrukcia budovy

Objednávateľ: Obec Veľké Chľevany
 Zhotoviteľ: Bance-stav, s.r.o., Bánovce nad Bebravou
 Miesto:

Spracoval: Ing. Miroslav Mikuš
 Dátum: 6.7.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							7 688,879	7 889,212	15 578,091	20,301
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							6 599,738	5 010,599	11 610,337	16,482
1	R	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	43,540	1,422	12,844	49,070	61,914	0,008
2	R	611411121	Cementovanie (náter) mliekom z bežného šedého cementu vnútorných stropov a podhládov schodiskových konštrukcií	m2	82,550	0,519	2,724	40,119	42,843	0,056
3	R	611421133	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	82,550	14,637	642,569	585,715	1 208,284	1,090
4	R	612421615	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m2	236,650	12,785	1 758,310	1 267,260	3 025,570	2,982
5	R	612421626	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká	m2	236,650	12,784	1 758,310	1 267,024	3 025,334	2,982
6	R	622454521	Oprava vonk. komínových omietok omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 50% štukových hladných	m2	10,800	11,003	23,188	95,644	118,832	0,630
7	R	622463024	Príprava vonkajšieho podkladu stien	m2	141,000	2,353	66,292	245,481	331,773	0,025
8	R	622464112	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, roztieraná jemnozrná	m2	141,000	11,702	860,805	789,177	1 649,982	0,378
9	R	632450024	Betónový poter PCI Pericam EBF hrubý samonosný hr. 50 mm	m2	82,550	25,994	1 454,696	691,109	2 145,805	8,330
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 089,141	2 639,591	3 728,732	3,820
10	R	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	82,550	2,518	94,767	113,094	207,861	3,483
11	R	953842028	Vyvláčkovanie existujúceho komínového telesa výšky 5 m ohybnými nerezovými vložkami DN 160 mm	súb.	2,000	636,662	994,374	278,950	1 273,324	0,336
12	R	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	12,383	87,112	0,000	1 078,708	1 078,708	0,000
13	R	978013191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04800t	m2	236,650	3 387	0,000	801,534	801,534	0,000
14	R	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	141,000	2,605	0,000	367,305	367,305	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
99 Presun hmôt HSV							0,000	239,022	239,022	0,000
15	R	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	28,732	8,319	0,000	239,022	239,022	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							3 042,650	3 514,259	6 556,909	4,122
711 Izolácie proti vode a vlhkosti							559,346	1 831,557	2 390,903	1,211
16	R	711470091	Iglu 39 - vodorovná HDPE izolácia proti zemnej vlhkosti	m2	82,550	20,680	0,000	1 707,134	1 707,134	1,189
17	R	712973540	Osadenie odvetrávacích komínkov	m	10,800	14,886	88,754	72,015	160,769	0,020
18	631	6317141010	Komínček odvetrávací	ks	6,000	78,432	470,592	0,000	470,592	0,002
19	R	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,992	2,759	0,000	52,408	52,408	0,000
771 Podlahy z dlaždíc							291,265	221,571	512,836	1,058
20	R	771571107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 200 x 200 mm	m2	13,940	16,657	27,559	204,640	232,199	0,850
21	597	5978651310	dlaždice, rozmer 197x197x7 mm,	m2	14,219	18,546	263,706	0,000	263,706	0,208
22	R	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,169	4,081	0,000	16,931	16,931	0,000
775 Podlahy vlysové a parketové							1 709,700	237,155	1 946,855	0,352
23	R	775550010	Montáž palubovej podlahy masívnej, položená voľne	m2	62,440	3,734	11,177	221,974	233,151	0,001
24	611	6119861000	Drevená podlaha 3-lamelá, hrúbka 13,5mm	m2	64,963	26,146	1 698,523	0,000	1 698,523	0,351
25	R	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,885	1,093	0,000	15,181	15,181	0,000
781 Dokončovacie práce a obklady							401,270	895,550	1 296,820	1,420
26	R	781441012	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 150x150 mm	m2	21,360	31,663	60,641	615,681	676,322	1,130
27	597	5978651230	Obkladačka, rozmer 148x148x6 mm,	m2	21,787	12,606	274,647	0,000	274,647	0,229
28	R	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	8,674	2,083	0,000	18,065	18,065	0,000
783 Dokončovacie práce - nátery							65,982	261,804	327,786	0,061
29	R	783601813	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením, dverí a zárubní	m2	20,000	1,426	0,460	28,060	28,520	0,000
30	R	783612100	Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej dvojnásobné	m2	20,000	5,135	29,440	73,260	102,700	0,003
31	R	783781001	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom jednonásobné	m2	269,268	0,730	36,082	160,484	196,568	0,058

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		784	Dokončovacie práce - maľby				81,069	328,426	409,495	0,082
32	R	784401801	Odstránenie maľieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m	m2	319,170	0,357	3,830	110,114	113,944	0,002
33	R	784451271	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozmný podklad výšky do 3,80 m	m2	319,170	0,926	77,239	218,312	295,551	0,080
Celkom							10 731,529	11 403,471	22 135,000	24,423