

DODATOK Č. 1

k Zmluve o dielo uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dňa 27.9.2011

medzi:

objednávateľom:

Názov: Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo: Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava
IČO: 00 397 865
DIČ: 2020845332
IČ DPH: SK2020845332
Zastúpenie: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK

Súčasť:

Názov: FTVŠ UK
Sídlo: Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
IČO: 00 397 86580
IČ DPH: SK2020845332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000164285/8180
Zastúpenie: doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD, dekan FTVŠ UK
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

zhotoviteľom:

Obchodné meno: Bau3Mex a.s.
Sídlo: Príjazdová 7/A, 831 07 Bratislava
IČO: 35 761 903
DIČ: 2021467547
IČ DPH: SK2021467547
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2628455608/1100
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č. 2045/B
Zastúpenie: Ing. Miroslav Gašpárek, člen predstavenstva
Ing. Maroš Mačai, člen predstavenstva

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „**Zmluvné strany**“ alebo každý jednotlivo ďalej len „**Zmluvná strana**“)

Nakoľko:

- A. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.9.2011 Zmluvu o dielo (ďalej len „**Zmluva o dielo**“), predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo špecifikované v článku 3. Zmluvy o dielo a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie diela cenu diela vo výške a spôsobom stanoveným v článku 5. a článku 6. Zmluvy o dielo.
- B. V záujme riadneho vykonania diela vznikla pri jeho vykonávaní potreba realizácie navyše prác a následného zvýšenia ceny za dielo.
- C. Na základe horeuvedených skutočností v súlade s článkom 11. Odsekom 11.3. Zmluvy o dielo sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „**Dodatok**“) v nasledovnom znení:

1. **Dodatok**

1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

1.1.1. Článok 5. Cena diela odsek 5.2. Zmluvy o dielo znie:

„4.2. Za zhotovenie diela uvedeného v čl. 3 ods. 1 tejto zmluvy objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi:

cena diela bez DPH	239.004,09 EUR
DPH 20%	47.800,81 EUR
cena diela celkom s DPH	286.804,9 EUR

slovom: dvestoosemdesiatšesťtisícosemstoštyri euro euro a deväťdesiat eurocentov“


- 1.2. Do zmluvy sa dopĺňa príloha č. 3 - Súpis vykonaných prác v znení v akom tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku.
- 1.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom ostávajú v platnosti v nezmenenej podobe.


2. **Záverečné ustanovenia**

- 2.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.2. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží štyri (4) rovnopisy a zhotoviteľ dva (2) rovnopisy.
- 2.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpísali.

Za Objednávateľa:

V Bratislave dňa 20.12.2011


Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
rektor UK



Doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.
dekan FTVŠ UK v Bratislave


UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Fakulta telesnej výchovy a športu
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
814 05 BRATISLAVA I - 1

Prílohy: 1. Súpis vykonaných prác

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 20.12.2011


Bau3Mex a.s.
Ing. Miroslav Gašpárek
člen predstavenstva


Bau3Mex a.s.
Ing. Maroš Mačai
člen predstavenstva

Bau3Mex a.s.
Príjazdová 7/A, 831 07 Bratislava 36
IČO: 35 761 903
DIČ: 2021467547, IČ DPH: SK2021467547
registr.: OR OS BA I, odd.: Sa, vl.č.: 2045/B
-10-

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	FTVŠ UK Bratislava	JKSO	
Názov objektu	Oprava oplotenia, rek futbal. ihriska - Dodatky	EČO	
Názov časti	Dodatok č.1-zemné , búracie práce+prekládky IS pre ten.kurty dľa SD	Miesto	Bratislava
Objednávateľ	FTVŠ	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Bau3Mex a.s. Bratislava	Dňa	01.12.2011
Rozpočet číslo	Spracoval		
	Bau3Mex a.s. Bratislava		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 555,67	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,50% 188,75
2	Montáž 35 340,74	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 1,50% 566,25
4	Montáž 1 263,19	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00% 0,00
6	Montáž 590,13			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 37 749,72	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 755,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 38 504,72
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 38 504,72 7 700,94
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 46 205,66
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa 0,00
		27 Kľzavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00


Bau3Mex a.s.
 Príjazdová 7/A, 831 07 Bratislava 36
 IČO: 35 761 903
 DIČ: 2021467547 IČ DPH: SK2021467547
 registr.: OR OS BA I, odd.: Sa, vl.č.: 2045/11-19

ROZPOČET

Stavba: FTVŠ UK Bratislava

Objekt: Oprava oploštenia, rek futbal, ihriska - Dodatky

Časť: Dodatok č.1-zemné , búracie práce+prekládky IS pre ten.kurty dľa SD


JKSO:

Objednávateľ: FTVŠ


Zhotoviteľ: Bau3Mex a.s. Bratislava

Dátum: 1.12.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV Práce a dodávky HSV										
1 Zemné práce										
1	001	1111 g.z.	Geodetické zameranie	kpl	1,000	300,000	0,000	300,000	300,000	0,000
2	001	112101108.	Odstánenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pilou+odvoz a likvidácia- SD 783810 z 25.10.2011	ks	2,000	45,000	0,000	90,000	90,000	0,000
3	001	120901123.	Búranie konštrukcii z betónu železového a predbetónu v odkopávkach-po častiach vrátane naloženia na dopravný prostriedok	m3	26,500	329,383	0,000	8 728,650	8 728,650	0,000
4	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy v blízkosti podz inž.sieť-prekládky	m3	20,100	13,372	0,000	268,777	268,777	0,000
5	R	132201202	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3-odpočet strojného výkopu za ručné	m3	-22,680	3,647	0,000	-82,714	-82,714	0,000
6	001	132301101	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3-kanalizácia strojne	m3	4,050	48,886	0,000	197,988	197,988	0,000
7	001	132301109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna. Príplatok za lepkosť horniny 4-50%	m3	2,025	8,937	0,000	18,097	18,097	0,000
8	001	132311101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným náradím SD 783 81 -sondy	m3	6,400	70,173	0,000	449,107	449,107	0,000
9	001	132311101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným náradím kanalizácia	m3	4,050	70,173	0,000	284,201	284,201	0,000
10	001	132311101.	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným náradím -plyn,dokop. voda a elektro 3m	m3	10,500	70,173	0,000	736,817	736,817	0,000
11	001	132311119	Príplatok za lepkosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 4 -50%	m3	3,200	12,417	0,000	39,734	39,734	0,000
12	001	132311119	Príplatok za lepkosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 4 -50%	m3	2,025	12,417	0,000	25,144	25,144	0,000
13	001	132311119.	Príplatok za lepkosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 4 -50% plyn,voda ,elektro	m3	5,250	12,417	0,000	65,189	65,189	0,000
					150,135	32 829,738		32 979,873		13,618
							555,665	35 003,871	35 559,536	13,733



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	001	132311121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v horninách tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím-SD 783811- v blízkosti plynovodu	m3	22,680	63,198	0,000	1 433,331	1 433,331	0,000
15	001	132311139	Pripíratok za lepkivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr. 4 - uvažovaných do 50%	m3	11,340	11,181	0,000	126,793	126,793	0,000
16	001	130001101	Pripíratok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy v blízkosti podz. inž.sietí	m3	29,080	13,372	0,000	388,858	388,858	0,000
17	001	133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3-strojne	m3	6,000	44,871	0,000	269,226	269,226	0,000
18	001	133301109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Pripíratok k cenám za lepkivosť horniny 4-50%	m3	3,000	6,740	0,000	20,220	20,220	0,000
19	001	133311101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	6,000	65,110	0,000	390,660	390,660	0,000
20	001	133311109	Pripíratok za lepkivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 4-50%	m2	3,000	10,258	0,000	30,774	30,774	0,000
21	001	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	24,000	2,744	0,000	65,856	65,856	0,017
22	001	151101211	Odstánenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	24,000	0,837	0,000	20,088	20,088	0,000
23	001	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	24,000	1,546	0,000	37,104	37,104	0,011
24	001	151101311	Odstánenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	24,000	0,335	0,000	8,040	8,040	0,000
25	R	162601102.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m-	m3	6,400	2,205	0,000	14,112	14,112	0,000
26	R	162601102.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m-prekládky IS	m3	7,948	3,150	0,000	25,036	25,036	0,000
27	001	162701119	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4-pripíratok k cene za každých ďalších i začiatých 1000 m- doppočet od 5 do 19 km -14x(876+6,4)	m3	12 353,600	0,424	0,000	5 237,926	5 237,926	0,000
28	001	162701119	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4-pripíratok k cene za každých ďalších i začiatých 1000 m- doppočet od 5 do 19 km -14x7,948-prekládky IS	m3	111,272	0,424	0,000	47,179	47,179	0,000
29	R	167101101	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	7,948	1,050	0,000	8,345	8,345	0,000
30	R	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné-odpočet za bioodpad	t	-324,000	2,590	0,000	-839,160	-839,160	0,000
31	R	171209002.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné-	t	6,400	2,590	0,000	16,576	16,576	0,000
32	R	171209002.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné-prekládky IS	t	7,948	2,590	0,000	20,585	20,585	0,000
33	001	171209009.	Likvidácia bio-odpadu-zemina s prímесou ilov,lisité,pne,konáre,dreviny a pod. vid' zápis SD783810	t	324,000	43,750	0,000	14 175,000	14 175,000	0,000



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	22,202	3,038	0,000	67,450	67,450	0,000
35	001	175101102	Obsyp potrubia s prehodením -štrk-kanalizácia	m ³	4,050	19,172	0,000	77,647	77,647	0,000
36	583	5833716100	Štrkopiesok-kanal.	t	7,290	10,213	74,453	0,000	74,453	7,290
37	001	175101102.	Obsyp potrubia plyn, voda elektro s prehodením	m ³	3,500	19,172	0,000	67,102	67,102	0,000
38	583	5833114700	Piesok - plyn	t	6,300	12,013	75,682	0,000	75,682	6,300
8 Rúrové vedenie					405,530			1 577,799	1 983,329	0,115
39	271	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	15,000	0,101	0,000	1,515	1,515	0,000
40	286	2861118000	Rúrka novodurová táhnaná RPE 32x5,3 mm	kg	15,300	2,420	37,026	0,000	37,026	0,015
41	271	871311111	Montáž potrubia z rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 160 mm	m	27,000	0,400	0,000	10,800	10,800	0,002
42	286	2861107500	Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN 6 160x 4,0x6000mm	ks	5,000	69,837	349,185	0,000	349,185	0,093
43	286	2863101600	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/30°	ks	3,000	3,173	9,519	0,000	9,519	0,003
44	286	2863101600.1	PVC-U presuvky kanalizačné 160	ks	2,000	4,900	9,800	0,000	9,800	0,002
45	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 160	m	27,000	1,254	0,000	33,858	33,858	0,000
46	271	8944311PC	Montáž a dodávka šachty z PVC -Rehau-, DN 600, hl. 3000mm - komplet	ks	1,000	1 531,626	0,000	1 531,626	1 531,626	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								247,845	247,845	0,000
47	013	961055111	Búranie základov železobetónových, -2,40000t	m ³	4,928	21,500	0,000	105,952	105,952	0,000
48	R	961055111x	Búranie oporných múrov, -2,40000t dia SD 783 811	m ³	26,692	21,500	0,000	573,878	573,878	0,000
49	R	979082213.1	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km -betón	t	64,061	3,900	0,000	249,838	249,838	0,000
50	R	979082213.1	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km -betón	t	63,600	3,900	0,000	248,040	248,040	0,000
51	R	979082219.1	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km-betón do 10 km -odpočet	t	-2 808,000	0,600	0,000	-1 684,800	-1 684,800	0,000
52	R	979082219.1	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km-betón do 10 km -odpočet	t	572,400	0,600	0,000	343,440	343,440	0,000
53	R	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	64,061	1,245	0,000	79,756	79,756	0,000
54	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné-odpočet	t	-325,630	6,975	0,000	-2 271,269	-2 271,269	0,000



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné-odpočet	t	63,600	6,975	0,000	443,610	443,610	0,000
56	006	979093513	Drvenie stavebného odpadu z demolačii (bez kov. mat.) z muriva z betónu železového - SD783811	t	359,900	6,000	0,000	2 159,400	2 159,400	0,000
99 Presun hmôt HSV					0,000			348,489	348,489	0,000
57	R	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233,8235) pre akékoľvek dĺžky	t	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000
58	R	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233,8235) pre akékoľvek dĺžky	t	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000
59	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklianim. v otvorenom výkope	t	13,733	25,376	0,000	348,489	348,489	0,000
PSV Práce a dodávky PSV					0,000			1 263,190	1 263,190	0,030
767 Konštrukcie doplnkové kovové					0,000			1 263,190	1 263,190	0,030
60	767	767914835	Demontáž optenia na oceľové sĺpky, výšky do 8 m, -0,00900t-SD 783810	m	10,000	9,270	0,000	92,700	92,700	0,000
61	767	767915119.	Montáž provizórneho optenia vr. dovozu -SD783 810	m	170,000	4,947	0,000	840,990	840,990	0,000
62	767	767996803	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov košť. nad 100 do 250 kg. -0,00700t	kg	500,000	0,659	0,000	329,500	329,500	0,030
M Práce a dodávky M					0,000			926,991	926,991	0,001
21-M Elektromontáže					0,000			416,010	416,010	0,000
63	921	210	Prackádka pripojky NN pre tenisové kurty	m	30,000	13,867	0,000	416,010	416,010	0,000
23-M Montáže potrubia					0,000			510,981	510,981	0,001
64	923	230170002	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	úsek	1,000	85,058	0,000	85,058	85,058	0,000
65	923	230170012	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	29,000	0,489	0,000	14,181	14,181	0,000
66	923	230180019	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 50 x 5.4	m	29,000	1,291	0,000	37,439	37,439	0,000
67	923	230180019	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 50 x 5.4	m	29,000	1,291	0,000	37,439	37,439	0,000
68	923	230200006	Montáž plynovodných pripojok zväzanim DN 2" (50)	m	29,000	11,616	0,000	336,864	336,864	0,001
Celkom					555,665			37 194,052	37 749,717	13,764

