

Zmluva o dielo ÚEZ č. 163/2022

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)

Čl. I – Zmluvné strany

Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
so sídlom:	Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený:	Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
IČO:	00 603 317
DIČ:	2020887385
bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu:	IBAN SK08 5600 0000 0018 0034 7007

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	WORK stav s.r.o.
so sídlom/s miestom podnikania:	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
zapísaný v:	Okresný súd Bratislava I, oddiel SRO, vložka 150505/B
zastúpený:	Maslaňák Miloš, konateľ
vo veciach zmluvných:	Maslaňák Miloš, konateľ
vo veciach technických:	Maslaňák Karol, konateľ
bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu:	SK37 0900 0000 0051 5698 0669
IČO:	52 337 847
DIČ:	2120983216
IČDPH:	SK2120983216

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu v texte objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)

Dňa 25.04.2022 bola zo strany objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásená súťaž na obstaranie zákazky – stavebné práce: Rekonštrukcia športového areálu na Riazanskej ulici „Školak klub-exteriér“, ktorej výzva bola uverejnená dňa 27.04.2022 vo Vestníku verejného obstarávania č. 99/2022 pod označením 22293 (ďalej aj ako „súťaž“). Ponuka zhotoviteľa predložená do súťaže bola na základe podmienok a kritérií súťaže vyhodnotená ako úspešná a objednávateľ túto ponuku zhotoviteľa prijal.

Čl. II – Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať riadne a včas pre objednávateľa, s odbornou starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo, dielo s názvom:

Rekonštrukcia športového areálu na Riazanskej ulici „Školak klub-exteriér“
v rozsahu, kvalite a v súlade podľa:

1.1. **projektovej dokumentácie pre realizáciu diela v rozsahu objektov SO 01 až SO 05**, ktorej súčasťou je aj výkaz výmer (ďalej len „PD“), ktorú odovzdá

objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr v lehote do 3 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.

- 1.2. **rozpočtu zhotoviteľa** predloženého do verejného obstarávania objednávateľa na uzatvorenie tejto Zmluvy, ktorý tvorí **prílohu č. 1** tejto Zmluvy (ďalej len „rozpočet“),
 - 1.3. **podmienok verejného obstarávania** (súťažných podkladov), na základe ktorých bolo realizované verejné obstarávanie objednávateľa na realizáciu diela,
 - 1.4. článku III tejto Zmluvy – **termínov plnenia**,
 - 1.5. **oznámenia k ohláseniu stavebných úprav, udržiavacích prác a drobných stavieb**, stavebného úradu MČ Bratislava-Dúbravka, č.SU 18500/6949/2021/R 197 MF, ktoré bude tvoriť prílohu Zápisnice o odovzdaní a prevzatí staveniska. (ďalej v texte spolu aj ako „dielo, resp. predmet Zmluvy“).
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky práce na diele vykoná plne v súlade s platnou legislatívou, predpismi a rozhodnutiami týkajúcimi sa prác v čase ich realizácie a príslušnými STN.
 3. Rozsah diela a jeho presná špecifikácia sú stanovené v PD, ktorá bola vypracovaná na základe požiadaviek objednávateľa, informácií, ako aj miestnej obhliadky. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s PD, s podmienkami verejného obstarávania objednávateľa (súťažnými podkladmi), ako aj s ďalšími východiskovými podkladmi podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto Zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.
 4. Objednávateľ, dielo vykonané riadne, včas, bez väd a nedorobkov, v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v súlade s písomnými dohodami zmluvných strán, prevezme a zaplatí zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zmluvné strany rozumejú, že objednávateľ nemá povinnosť prevziať a ani neprevezme dielo, ktoré by vykazovalo akékoľvek vady, nedorobky, a to ani v prípade, ak nebránia užívaniu diela.
 5. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť **koordinátora stavby pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci** podľa platných právnych predpisov, a to až do odovzdania a prevzatia diela.
 6. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že sa podrobne oboznámil s miestom plnenia diela a s existujúcim stavom na základe miestnej obhliadky, pričom pri vypracovaní svojej ponuky do verejného obstarávania (rozpočtu zhotoviteľa) vychádzal aj z takto zistených skutočností.
 7. Dielo bude financované z vlastných zdrojov objednávateľa a z grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave.

Čl. III – Termín plnenia

1. Zhotoviteľ je povinný pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy dodržať nasledovné termíny:
 - 1.1. Termín odovzdania / prevzatia staveniska: **do 5 dní po účinnosti Zmluvy**
 - 1.2. Termín začatia prác: **do 5 dní od prevzatia staveniska**
 - 1.3. Termín ukončenia prác: **do 30.11.2022**
 - 1.4. Termín odovzdania diela: **do 5 dní od ukončenia prác**
(ďalej ako „termíny plnenia“).

2. Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie termínov plnenia podľa bodu 1. tohto článku Zmluvy pokiaľ oneskorenie s plnením predmetu zmluvy bude spôsobené niektorou z nasledovných udalostí:

- 2.1. omeškanie, obmedzenie alebo iná príčina, za ktorú nesie zodpovednosť objednávateľ, ktorá je priamou príčinou omeškania zhotoviteľa;
- 2.2. dôvody vyššej moci podľa článku XVII Zmluvy;
- 2.3. pokyn objednávateľa, pokiaľ je takýto pokyn priamou príčinou omeškania a na túto skutočnosť bol objednávateľ zo strany zhotoviteľa vopred upozornený;
- 2.4. vydanie alebo nevydanie rozhodnutia, nekonanie alebo konanie orgánu verejnej správy, ktoré bráni zhotoviteľovi vo vykonávaní diela, alebo ktoré je predpokladom vykonávania diela, ak vznik alebo trvanie takejto prekážky nebol spôsobený konaním alebo opomenutím zhotoviteľa.

3. Ak nastane niektorá z udalostí uvedených v odseku 2. body 2.1. až 2.4. tohto článku Zmluvy, ktorá je priamou príčinou omeškania zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný najneskôr do 24 hodín odkedy sa dozvie o vzniku udalosti, vždy písomne, rovnako e-mailom (bronislava.hostacna@banm.sk), ako aj ústnou formou /aj telefonicky/, informovať objednávateľa o vzniku takejto udalosti a jej vplyvu na predĺženie lehoty na odovzdanie diela a zároveň jej vplyvu na predĺženie lehôt uvedených v harmonograme prác spolu s uvedením predpokladaného časového rozsahu predĺženia. Uvedené ustanovenie sa týka aj akéhokoľvek plánovaného odklonu od harmonogramu prác, pričom objednávateľ je povinný o skutočnosti zakladajúcej odklonenie od prác informovať objednávateľa najneskôr do 24 hodín od naplánovania odklonu. Zhotoviteľ je povinný preukázať, že omeškanie bolo vyvolané udalosťami podľa odseku 2. body 2.1. až 2.4. tohto článku Zmluvy, na ktoré sa odvoláva, inak je v omeškaní. V prípade porušenia tohto ustanovenia má objednávateľ právo, za každé aj jednotlivé porušenie (neoznámenie včas, alebo nepreukázanie príčinnej súvislosti medzi udalosťou a omeškaním), na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- €. Zaplatenie zmluvnej pokuty sa nedotýka nároku na náhradu škody.

4. Dielo podľa tejto Zmluvy bude v čase odo dňa začatia prác, do ukončenia prác, podľa ods. 1. bod 1.2. a 1.4., vykonávané v termínoch podľa **harmonogramu prác**, ktorý predloží zhotoviteľ objednávateľovi v lehote do 5 pracovných dní od účinnosti tejto Zmluvy. Dielo podľa tejto Zmluvy bude zhotoviteľom dokončené a objednávateľovi odovzdané v termíne dojednanom v ods. 1., bode 1.5. tohto článku; pokiaľ nedôjde k okolnostiam na základe ktorých môže dôjsť k odovzdaniu diela v neskoršom čase (napr. z dôvodu oprávneného pozastavenia stavby a pod.).

5. V prípade, ak sa počas realizácie diela vyskytnú akékoľvek prekážky (s výnimkou tých, ktoré by mohol spôsobiť objednávateľ), ktoré by prípadne mohli mať za následok posunutie ktoréhokoľvek termínu zhotovenia diela alebo jeho časti v zmysle tejto Zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky možné a dostupné opatrenia na odstránenie hrozby omeškania na vlastné náklady bez nároku ich uplatnenia voči objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä nie však výlučne navýšiť kapacity svojich pracovníkov bez akéhokoľvek obmedzenia a obstarat' s tým súvisiace mechanizmy za účelom realizácie diela. Po odpadnutí prekážky je zhotoviteľ povinný ihneď ako to bude možné, plynule pokračovať vo vykonávaní diela tak, aby bolo dokončené v najkratšom možnom čase.

6. Ak posledný deň lehoty alebo termínu určeného pre plnenie povinností uvedených v tejto Zmluve prípadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, zhotoviteľ je povinný uloženú povinnosť splniť v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja; v prípade ak posledný deň lehoty alebo termínu na odovzdanie diela podľa tejto Zmluvy prípadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, zhotoviteľ je povinný dielo riadne zhotovené odovzdať v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja.

7. Ak by v priebehu realizácie diela došlo k rozporom medzi objednávateľom a zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prác zhotoviteľom; okrem prípadov uvedených v ust. § 551 ods. 1 Obchodného zákonníka a § 552 ods. 1 Obchodného zákonníka.

8. Zhotoviteľ je povinný všetky technologické postupy v rámci výstavby vopred prekonzultovať s objednávateľom, a to vždy v dostatočnom čase ich realizáciou (t.j. napr. pred objednávkou tovarov, prác a pod.) v zmysle harmonogramu prác.

Čl. IV – Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je **areál Školak klubu pri ZŠ Riazanská č.75, v Bratislave**, pričom predmetný areál sa nachádza na pozemku - parcela registra "C" č. 12204/1 – Zastavané plochy a nádvoría o výmere 2841 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 3749 vedenom na Okresnom úrade Bratislava, katastrálny odbor, k. ú. Nové Mesto, okres Bratislava III, obec BA - m. č. Nové Mesto, vo výlučnom vlastníctve objednávateľa (ďalej len „*miesto plnenia*“)

Čl. V – Cena diela

1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi **pevne dojednanú cenu** za dielo vo výške **392 527,04 € bez DPH** (slovom Tristodevät'desiatdva tisíc päťstodvsaťsedem EUR a štyri centov), t.j. **471 032,45 €** vrátane príslušnej DPH (slovom Štyristosedemdesiatjeden tisíc tridsaťdva EUR a štyridsaťpäť centov). (ďalej ako „*cena diela*“ alebo „*cena za dielo*“).

1.1. V súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách je cena stanovená ako **pevná** a pre daný rozsah diela nebude nikdy menená, s výnimkou situácie podľa odseku 5 tohto článku.

1.2. Cena dojednaná zmluvnými stranami vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa – priloženého rozpočtu zaokrúhleného na **dve desatinné miesta** (pri stanovovaní celkovej ceny položky je nutné prenasobiť množstvo jednotkovou cenou a zároveň hodnotu zaokrúhliť na 2 desatinné miesta), ktorý tvorí **prílohu č. 1** tejto Zmluvy, a ktorá je kompletná. Za správnosť kalkulácie rozpočtu zodpovedá zhotoviteľ. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na aplikácii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení, t.j. jednostranné dodatočné zvýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné a cena je pevná. Takto určená dohodnutá cena za dielo je reálna, pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto Zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinností pri príprave súťažnej ponuky do verejného obstarávania. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša zhotoviteľ.

2. V cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné na zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne iné finančné čiastky, ako sú dojednané v tejto Zmluve s výnimkou situácie podľa odseku 5 tohto článku.

3. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká riadnym, včasným, bez vád a nedorobkov, vykonaním diela, ktoré bude overené úspešným vykonaním skúšok a jeho prevzatím objednávateľom, pokiaľ nie je v tejto Zmluve dojednané inak. resp. v prípade prevzatia jednotlivých častí diela, po ich protokolárnom prevzatí zo strany objednávateľa.

4. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky vrátane vedľajších, pomocných a doplnkových výkonov a zariadenie staveniska, ktoré patrí k úplnému a bezchybnému vykonaniu predmetu diela.
5. Ak „Ceny stavebných materiálov spotrebovávaných v stavebníctve“ podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky v rámci „Indexu cien vo výrobnnej sfére oproti bázickému obdobiu [sp0102ms]“ (http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_INTERN/sp0102ms/v_sp0102ms_00_00_00_sk) **za mesiac v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže** vo vzťahu k „Cenám stavebných materiálov spotrebovávaných v stavebníctve“ podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky v rámci „Indexu cien vo výrobnnej sfére oproti bázickému obdobiu [sp0102ms]“ (http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_INTERN/sp0102ms/v_sp0102ms_00_00_00_sk) **za mesiac v ktorom nadobudla účinnosť táto Zmluva**, zaznamenajú kladný rast vo výške najmenej 5 percent, má v percentuálnej výške tohto kladného rastu zhotoviteľ nárok na zvýšenie ceny formou dodatku k tejto Zmluve, ktorým sa zvýši dojednaná cena uvedená v tejto Zmluve, ale len vo vzťahu k tým položkám uvedeným v rozpočte, ktoré majú povahu stavebných materiálov potrebných pre realizáciu predmetu tejto Zmluvy, pričom takouto zmenou nemôže dôjsť k navýšeniu ceny uvedenej v odseku 1 tohto článku (bez DPH) o viac ako 15 percent. Zhotoviteľ je povinný preukázať prípadný kladný rast podľa predchádzajúcej vety. Zhotoviteľ môže požiadať o uzatvorenie takéhoto dodatku len 1-krát. Objednávateľ je oprávnený preveriť oprávnenosť požiadavky zhotoviteľa, a ak je táto v súlade so skutočnosťami uvedenými v tomto odseku, odsúhlasí ju a uzavrie dodatok k tejto Zmluve v lehote 60 dní od predloženia takejto oprávnenej požiadavky.

Čl. VI - Financovanie, fakturácia a platenie

1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo dojednanú cenu, spôsobom a v lehotách nižšie uvedených.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude platiť dojednanú cenu za dielo čiastkovo každé dva mesiace, na základe výkazu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, odsúhlasených a podpísaných objednávatelom, resp. osobou na to v Zmluve oprávnenou (ďalej len „výkaz prác“), a to na základe jednotlivých čiastkových daňových dokladov - faktúr, ktoré vystaví zhotoviteľ v súlade s príslušnými predpismi platnými v čase ich vystavenia. Výkaz prác bude v časti jednotlivých cien položiek zaokrúhlený na dve desatinné miesta (eurocenty).
3. Osoba poverená objednávatelom vykoná kontrolu správnosti každého jednotlivého výkazu prác, a vráti ho zhotoviteľovi parafovaný do 6 dní od jeho predloženia. V súlade s potvrdeným, podpísaným výkazom prác zo strany objednávatel'a, vystaví zhotoviteľ faktúru. Ako podklad k fakturácii sa použije tento výkaz prác. Súpis odpracovaných hodín podľa stavebného denníka nemôže slúžiť ako podklad k fakturácii a faktúra vystavená iba na tomto podklade bude zhotoviteľovi vrátená ako neoprávnená. V prípade, keď objednávateľ s niektorými položkami výkazu prác nebude súhlasiť, vyznačí ich a dohodne sa so zhotoviteľom tak, aby tento mohol fakturovať aspoň položky nesporné v dohodnutej miere. Ak nedôjde celkovo k dohode, tak sporné položky budú riešené v rámci ďalšej faktúry, pokiaľ nebudú objednávatelom celkom oprávnene odmietnuté
4. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé čiastkové faktúry za dielo je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr po odsúhlasení a podpísaní vyššie uvedeného výkazu prác, pričom zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru za dodávku týchto čiastkových prác do 15 dní odo dňa odsúhlasenia a podpísania vyššie uvedeného výkazu prác. Tieto jednotlivé čiastkové faktúry, ako aj nižšie uvedenú konečnú faktúru, je zhotoviteľ

povinný doručiť objednávateľovi okrem tlačenej formy v počte 6 ks, aj v elektronickej podobe v programe Excel na e-mail: podatelna@banm.sk, ako aj na e-mail bronislava.hostacna@banm.sk, spolu so všetkými prílohami v tejto Zmluve uvedenými, ako aj s fotodokumentáciou zrealizovaných prác a zabudovaných materiálov. V prípade veľkého objemu dát objednávateľ akceptuje aj uloženie dát na úložisko s následným mailovým oznámením na vyššie uvedený e-mail. V zmysle uvedeného je zhotoviteľ povinný ku každej čiastkovej faktúre priložiť a to v závislosti od rozsahu a druhu realizovaných prác všetky prislúchajúce podklady v zmysle tejto Zmluvy, a to najmä:

- zápisnice, rozbory, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach;
 - vyhlásenia o zhode použitých výrobkov;
 - 1x kópiu stavebného denníka v rozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovaných prác a zabudovaných materiálov;
 - certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii;
 - záručné listy;
 - manuály na servis a obsluhu;
 - osvedčenie o akosti a kompletnosti;
 - výsledky skúšok, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov;
 - doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku odpadu);
 - smenovky;
 - ako aj príslušnú fotodokumentáciu k fakturovanej čiastke;
- a to ku všetkým prácam, materiálom, službám a pod. dodaným v zmysle odsúhlaseného a podpísaného toho ktorého konkrétneho výkazu prác.
5. Konečná vyúčtovacia faktúra obsahujúca najmä identifikáciu všetkých vystavených faktúr s uvedením fakturovaných súm a stave ich úhrad bude zhotoviteľom vystavená a zhotoviteľom objednávateľovi doručená v deň podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, a po odovzdaní už úplne všetkých potrebných dokladov, podkladov, potvrdení a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Konečná faktúra je súčasne prehlásením zhotoviteľa, že nebude uplatňovať voči objednávateľovi žiadne ďalšie finančné požiadavky.
 6. Zmluvné strany si dohodli splatnosť faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí okrem bežných náležitostí a príloh, obsahovať aj vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na základe súpisov prác.
 7. Zaplatením ktorejkoľvek faktúry sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.
 8. V prípade vrátenia ktorejkoľvek faktúry zhotoviteľa objednávateľom, pre chybné vyúčtovanie ceny alebo nesprávne uvedenie iných podstatných údajov podľa zákona, resp. v prípade absencie príloh faktúry v zmysle tejto Zmluvy, túto je povinný zhotoviteľ opraviť v čo najkratšom možnom termíne. Počas tohto obdobia nie je objednávateľ s platbou v omeškaní; nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
 9. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej strane tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod následkom neplatnosti takéhoto úkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stať akýmkoľvek zabezpečovacím prostriedkom druhej zmluvnej strany.

Čl. VII – Stavenisko

1. Stavenisko, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi k prevzatiu v termíne v súlade s čl. III tejto Zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu „*Protokol o prevzatí staveniska*“; pričom zhotoviteľ je povinný stavenisko od objednávateľa prevziať v určený deň. Súčasťou tohto protokolu bude aj fotodokumentácia stavu staveniska.
2. Zhotoviteľ je povinný zoznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku a inžinierskych sietí, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a dbať na to, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím stavebných prác na diele zabezpečiť skutočné vytýčenie inžinierskych sietí v miestach výkopov v hĺbke nad 300 mm.
4. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zachovávať čistotu a poriadok, robiť denný poriadok pracoviska, v súlade so zákonom o odpadoch odstraňovať na svoje náklady a bez omeškania odpady vzniknuté jeho činnosťou. Pokiaľ dôjde činnosťou zhotoviteľa k znečisteniu príľahlých komunikácii a plôch, a to i mimo areálových či iných plôch, je zhotoviteľ povinný tieto na svoje náklady neodkladne vyčistiť, ako aj tieto kropiť, aby sa zamedzilo prašnosti; pričom uvedené opatrenie na zamedzenie prašnosti sa použije na celé stavenisko. Ak poruší zhotoviteľ povinnosť podľa tohto bodu, a napriek upozorneniu objednávateľa v stavebnom denníku neporiadok v lehote určenej objednávateľom neodstráni resp. nezamedzí prašnosti, je objednávateľ oprávnený po predchádzajúcom upozornení urobiť poriadok, ako aj zabezpečiť kropenie na zamedzenie prašnosti na náklady zhotoviteľa.
5. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje nenarušiť trvalý a bezpečný príchod a príjazd k objektom v blízkosti staveniska a to počas celej doby výstavby.
6. Objávateľ bude mať na stavenisku stavebnotechnický dozor a autorský dozor, čo berie zhotoviteľ na vedomie. Kedykoľvek v priebehu realizácie diela bude prostredníctvom neho najmä sledovať, či práce sú vykonávané podľa zmluvných podmienok, technických noriem a iných právnych predpisov.
 - *Stavebnotechnický dozor* objednávateľa budú vykonávať: Ing. arch. Bronislava Hostačná, ako aj ďalšie osoby určené objednávateľom, ktoré písomne oznámi zhotoviteľovi vopred.
 - *Autorský dozor* bude znášať na vlastné náklady objednávateľ a ním poverená osoba: Ing. arch. Ireny Šereš.
7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré bude vykonávať stavebnotechnický dozor a autorský dozor a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku svojho stavbyvedúceho, ktorého meno oznámi písomne objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska.
8. Zhotoviteľ zabezpečí pri realizácii prác za každých okolností prísnu disciplínu a poriadok medzi svojimi pracovníkmi a pracovníkmi všetkých svojich subdodávateľov.
9. Zhotoviteľ vylúči zo staveniska všetky osoby, proti ktorým bude mať objednávateľ odôvodnené námietky. Uvedené námietky sa môžu týkať nedodržovania pokynov a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zručnosti alebo pracovnosti, porušovania bezpečnostných pravidiel alebo pravidiel a pokynov týkajúcich sa dôvernosti a ďalších nedostatkov. Vylúčenie takýchto pracovníkov zo staveniska sa vykoná tak, aby tým objednávateľovi nevznikli žiadne náklady.
10. Pri realizácii prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy týkajúce sa najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany a nakladaní s odpadmi. Zhotoviteľ je zodpovedný za informovanie svojich zamestnancov o bezpečnostných a požiarnych predpisoch a za ich školenie a vybavenie.

11. Zhotoviteľ je povinný stavenisko ku dňu odovzdania diela vyčistiť a odovzdať v prevádzkyschopnom stave o čom spíšu zmluvné strany protokol. Súčasťou tohto protokolu bude aj príslušná fotodokumentácia stavu staveniska.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť sumu skutočného odberu elektrickej energie a vody, skutočne odobratej podľa vyúčtovania. Pred zahájením odberu el. energie, vody, spíše zhotoviteľ s poskytovateľom médií (ZŠ Riazanská, Bratislava) *protokol*, v ktorom uvedú počiatočný stav samostatných meračov el. energie a vody. Po odovzdaní staveniska spíše zhotoviteľ s poskytovateľom médií (ZŠ Riazanská) *protokol* s uvedením konečného stavu meračov samostatných meračov el. energie a vody.
13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo sa realizuje v areáli Základnej školy Riazanská, kde je vysoká frekvencia pohybu detí, pričom je povinný v plnom rozsahu zabezpečiť stavenisko tak, aby zodpovedalo všetkým bezpečnostným predpisom a za uvedené nesie plnú zodpovednosť.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím prác na diele skoordinať práce tak, aby nenarúšal prevádzku základnej školy Riazanská.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas večernej a nočnej doby vylúčiť prevádzku ťažkých stavebných strojov a nákladných vozidiel (ich prevádzku sústrediť v rozmedzí od 7.00 hod. do 18.00 hod.).
16. Pred zahájením prác zhotoviteľ zabezpečí fotodokumentáciu skutkového stavu terénu a dotknutých objektov v mieste celej stavby diela, na vlastné náklady. Táto dokumentácia bude súčasťou dokumentácie k prevzatiu diela objednávateľom.
17. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť objednávateľovi na vykonávanie kontroly primerané podmienky na stavenisku, poskytnúť mu potrebnú súčinnosť a byť prítomný pri vykonávaní kontroly.

Čl. VIII – Stavebný denník

1. Zhotoviteľ (stavbyvedúci zhotoviteľ'a) je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník s minimálne dvomi kópiami, z ktorých je jedna pre objednávateľ'a.
2. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela zo strany objednávateľ'a, ako celku.
3. K zápisom v stavebnom denníku sa budú obidve zmluvné strany vyjadrovať do 3 pracovných dní od vykonania zápisu druhou zmluvnou stranou.
4. Stavebný denník bude počas realizácie prác uložený u stavbyvedúceho na stavenisku. Objednávateľ má právo denne na jednu kópiu zápisov zo Stavebného denníka, ktoré odovzdá zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zhotoviteľ'a, stavebno-technickému dozoru objednávateľ'a.
5. Stavebný denník bude obsahovať najmä: dátum, údaje o počasi, údaje o pracovnej dobe, pracovníci a ich počty, mechanizmy, časový postup prác na stavbe, výkaz výmer dodávok, stavebných prác podľa objektov, každý dovoz odpadov zo staveniska oprávnenej osobe. Taktiež prerušenie prác s odôvodnením, záznamy o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, záznamy o vykonaných skúškach, zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej PD, zápisy o dohodách zhotoviteľ'a s objednávateľom a projektantom, požiadavky oprávnených osôb na odstránenie nedostatkov, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

Čl. IX – Projektová dokumentácia

1. Po skončení prác objednávateľ zabezpečí spracovanie a overenie kompletnej projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby/diela.

2. Pokiaľ nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom „kompletný“ sa rozumie taký rozsah projektovej dokumentácie, ktorý postačuje na opísanie vykonaných prác a prijatého technického riešenia, a ktorým sa zabezpečí aktualizácia tej časti jestvujúcej projektovej dokumentácie, ktorá bola vykonanými prácami dotknutá.

Čl. X – Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ diela najneskôr 4 pracovné dni pred ukončením prác vopred oznámi objednávateľovi, že práce na diele sú pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. **Spolu s oznámením zhotoviteľ zároveň zašle objednávateľovi súpis vykonaných prác spolu prislúchajúcimi dokladmi v zmysle tejto Zmluvy, ako aj predpokladanú čiastku, ktorá bude fakturovaná v konečnej faktúre.**
2. Splnenie dodávky diela:
 - a) povinnosť dodať je splnená riadnym a včasným vykonaním zmluvne objednanej dodávky diela,
 - b) povinnosť prevziať je splnená vyhlásením objednávateľa v protokole o odovzdaní a prevzatí, že dodávku diela preberá.
3. O prevzatí diela spíšu zmluvné strany „*Protokol o odovzdaní a prevzatí diela*“, ktorý bude obsahovať najmä zhodnotenie akosti vykonaných prác, stanovisko zhotoviteľa a objednávateľa, ako i vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a tiež prípadné vady, ktoré má dielo v zmysle ods. 4 článku XIII Zmluvy.
4. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ, zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
5. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi najneskôr 4 dni pred odovzdaním diela všetku náležitú dokumentáciu k odovzdaniu a prevzatiu a užívaniu dokončeného diela, všetku potrebnú dokumentáciu ku kolaudácii diela a pod. (uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela) najmä nie však výlučne v rozsahu:
 - 4 x projekt skutočného vyhotovenia stavby a výrobnú dokumentáciu v papierovej forme a 2 digitálne na CD (vo formáte PDF a DWG);
 - zápisnice, protokoly, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov;
 - vyhlásenia o zhode použitých výrobkov;
 - 1x kópiu stavebného denníka;
 - certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii;
 - záručné listy;
 - manuály na servis a obsluhu;
 - doklady o spôsobe nakladania s odpadmi (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, ohlásenia o vzniku odpadu);); v prípade, že tak vykonával priebežne podľa bodu 1.22 Čl. XI Páva povinnosti zmluvných strán, odovzdá pred odovzdaním diela kópiu Ohlásenia vzniku odpadu a nakladaní s ním;
 - osvedčenie o akosti a kompletnosti,
 - revízne správy;
 - fotodokumentácia;bez vyššie zadefinovaných dokladov nie je možné považovať dielo za dokončené a prevziať ho. Z uvedeného vyplýva, že chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, sú považované za vadu, ktorá bráni užívaniu diela
6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebnotechnický dozor objednávateľa na kontrolu prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to 3 dni pred ich zakrytím; v prípade porušenia tohto dojednania má objednávateľ

právo vykonať prípadnú previerku na náklady a ťarchu zhotoviteľa. V prípade zakrytých prác je zhotoviteľ povinný pred ich zakrytím vyhotoviť fotodokumentáciu a túto priložiť k jednotlivým faktúram a súpisom prác.

7. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať previerky pri dokončení diela (ďalej len „previerky“) za účelom overenia riadneho ukončenia diela v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akákoľvek jeho časť neprejde previerkami, potom bude zhotoviteľ povinný promptne odstrániť všetky vady alebo iné nedostatky, v dôsledku ktorých dielo neprešlo previerkami a objednávateľ môže odmietnuť prevziať dielo. Ak sa previerkami nezistí žiadna vada diela a dôjde kvôli vykonávaniu previerok diela objednávateľom k odloženiu prevzatia diela, zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela.

Čl. XI - Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ

- 1.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne, včas, bez väd a nedorobkov na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom termíne vykonania diela ho odovzdať objednávatel'ovi.
- 1.2. Zhotoviteľ diela **môže** poveriť vykonaním diela inú osobu (subdodávateľa), pričom v zmysle ust. § 41 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej v texte ako „zákon o VO“) je zhotoviteľ oprávnený vykonať práce na diele prostredníctvom subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienky týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO (ďalej len „podmienky“).
- 1.3. Zhotoviteľ v súlade s ust. § 41 ods. 3 zákona o VO uvádza, v prípade využitia subdodávateľov na vykonanie diela (údaje sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru)
 - údaje o všetkých známych subdodávateľoch:
 - údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu - meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia:
- 1.4. V súlade s ust. §41 ods. 4 zákona o VO sa zároveň zhotoviteľ zaväzuje oznámiť bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch (v prípade, ak ich využije) podľa predchádzajúceho bodu, ako aj údaj, či noví subdodávatelia spĺňajú podmienky určené v tomto bode Zmluvy; a to najneskôr v deň zmeny subdodávateľa písomne. V prípade, ak subdodávateľ nespĺňa podmienky, je zhotoviteľ povinný, najneskôr do 5 pracovných dní doručiť objednávatel'ovi písomne návrh nového subdodávateľa.
- 1.5. Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám. Objednávateľ má právo vyjadrovať sa k navrhovaným subdodávateľom a v prípade, že s niektorým(-i) navrhovaným(-i) subdodávateľom (-mi) nesúhlasí, má právo to zaznačiť v stavebnom denníku a zhotoviteľ má povinnosť sa k takejto námietke vyjadriť kvalifikovaným spôsobom. Zhotoviteľ je povinný viesť zoznam subdodávateľov s presným určením vykonávaných prác.
- 1.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto Zmluvy bude vykonávať výlučne prostredníctvom expertov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva.
- 1.7. V prípade, ak chce zhotoviteľ nahradiť niektorého z expertov, takéto nahradenie je možné výlučne so súhlasom objednávatel'a. Objednávateľ takýto súhlas

bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novo navrhovaný expert musí spĺňať rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie preukazoval expert, ktorý sa nahrádza. Spôsobilosť nového experta zhotoviteľ preukazuje spôsobom, akým preukazoval v súťaži, ktorej výsledkom je táto Zmluva i spôsobilosť experta, ktorého chce zhotoviteľ nahradiť.

- 1.8.** Ak má byť ktorýkoľvek expert dočasne krátkodobo neprítomný počas plnenia tejto Zmluvy, musí pred svojou neprítomnosťou vymenovať vhodnú náhradnú osobu (za podmienky predchádzajúceho súhlasu objednávateľa) a objednávateľ musí byť vopred informovaný o tejto skutočnosti, o dobe neprítomnosti a o náhradnom zástupcovi experta. Pre účely tejto Zmluvy bude mať zástupca experta rovnaké právomoci ako sú dané osobe danému expertovi.
- 1.9.** Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia uvedeného v bodoch 1.2 až 1.8 tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, s možnosťou odstúpenia od Zmluvy, pričom v prípade jeho porušenia má objednávateľ možnosť na úhradu zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi vo výške 1.000,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.
- 1.10.** Zhotoviteľ je povinný nahradiť akékoľvek pokuty uložené štátnymi orgánmi v dôsledku väd a/alebo porušení právnych predpisov zistených pri zhotovení diela alebo v jeho dôsledku.
- 1.11.** Zhotoviteľ, najneskôr v deň začatia prác /vykonávania diela/ určí zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku.
- 1.12.** Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z OPP a BOZP platných v Slovenskej republike, o čom predloží objednávateľovi doklad, a to najneskôr v deň začatia prác. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiaru ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami prísl. právnych predpisov.
- 1.13.** Zhotoviteľ môže stavbu zabezpečovať len prostredníctvom zamestnancov, resp. tretích osôb, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase.
- 1.14.** Zhotoviteľ predloží stavebnotechnickému dozoru objednávateľa zoznam technikov, resp. zoznam pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii tohto diela a zaväzuje sa, že uvedení pracovníci budú rešpektovať pokyny zástupcu objednávateľa. V prípade nerešpektovania zástupcu objednávateľa má stavebnotechnický dozor objednávateľa právo zakázať vstup príslušným pracovníkom zhotoviteľa na stavenisko a zhotoviteľ je povinný tento zákaz rešpektovať.
- 1.15.** Stroje, zariadenia, konštrukcie a materiál (t. j. všetky veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela) dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko (montážne pracovisko).
- 1.16.** Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a EN a iných nadväzných predpisov aj vysoké estetické nároky určené projektom stavby/diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí diela podľa platných STN a EN. Ak materiály, alebo stavebné časti pochádzajú od výrobcu, ktorý podlieha permanentnému dohľadu, alebo kontrole zodpovedajúcej štátnej skúšobne, objednávateľ môže po dohode so zhotoviteľom od skúšok upustiť za podmienky, že zhotoviteľ predloží

potvrdenie o kvalite priamo od výrobcu. Všetok materiál, časti, komponenty a zariadenia použité na stavbu diela budú (i) nové, (ii) takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa požiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepšej kvality a stupňa medzi podobnými typmi, bez väd a chýb. Objednávateľ si vyhradzuje právo určiť výrobcov určitých materiálov, komponentov a zariadenia, avšak za predpokladu prístupnosti takých materiálov, komponentov a zariadenia a ich cenovej úrovni zodpovedajúcej podmienkam tejto Zmluvy. Práce, ktoré nie sú v súlade s týmito požiadavkami, vrátane neschválených a riadne neautorizovaných náhrad, môžu byť považované za vadné.

- 1.17. Zhotoviteľ je povinný predložiť a nechať schváliť v dostatočnom časovom predstihu /pred montážou, resp. zhotovením/ písomne poverenou osobou Objednávateľa vzorky zo všetkých vizuálne vnímateľných do diela zabudovaných materiálov, komponentov, mobiliáru a vizuálne vzorky povrchov a stavebného materiálu. V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží na schválenie, resp. použije objednávatelom oprávnene neschválené materiály, komponenty, mobiliár (ďalej ako „**prvky**“) v zmysle tohto bodu Zmluvy, objednávatel je oprávnený dielo, resp. jeho časť neprevziať a zhotoviteľ je povinný tieto prvky bezodkladne, v prípade, ak s nimi objednávatel nebude súhlasiť, vymeniť / nahradiť; pričom v prípade, ak príde zo strany zhotoviteľa k omeškaniu, objednávatel je oprávnený uplatniť sankcie určené v tejto Zmluve.
- 1.18. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, pričom je viazaný pokynmi objednávatel'a. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či pokyny mu dané objednávatel'om sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu neupozorní objednávatel'a na nevhodnosť týchto pokynov, zodpovedá za vady diela, ktoré boli týmito pokynmi spôsobené. V prípade, ak bude objednávatel písomne trvať na svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti zhotoviteľom upozornený, nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela priamo spôsobené nevhodnosťou týchto pokynov.
- 1.19. Zhotoviteľ je povinný vynaložiť odbornú starostlivosť na zistenie skrytých prekážok, ktoré sa týkajú miesta, kde má byť dielo vykonávané. V prípade, že zistí takéto prekážky a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela riadnym spôsobom, je povinný bez akéhokolvek odkladu na to upozorniť objednávatel'a a navrhnúť mu primeranú zmenu diela. V prípade, ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť tieto prekážky zistiť, má objednávatel právo na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, inak nemá žiadna zo zmluvných strán na náhradu škody nárok. Ak zhotoviteľ zistí na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávatel'ovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávatel'ovi iné vhodné riešenie. Zhotoviteľ je povinný skontrolovať všetky plány a technické podklady a písomne upozorniť objednávatel'a na ich nekompletnosť alebo nedokonalosť.
- 1.20. Zhotoviteľ poskytne zástupcom objednávatel'a úplný a nerušený prístup na stavenisko a ku všetkej dokumentácii súvisiacej s realizáciou diela.
- 1.21. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou minimálne na poistnú sumu vo výške ceny za dielo. Tieto poistenia sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uvedené poistenia preukázať objednávatel'ovi na jeho požiadanie bezodkladne; v prípade porušenia tohto dojednania má právo objednávatel od tejto Zmluvy odstúpiť a zároveň právo požadovať zmluvnú

pokutu vo výške 500,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.

- 1.22. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, stavenisku a je povinný na vlastné náklady odstrániť odpady, ktoré vznikli v dôsledku jeho činnosti; príslušné doklady (vážne lístky odpadov, evidenčné listy odpadov) o naložení s odpadom je povinný odovzdať objednávateľovi v rámci príslušných čiastkových faktúr, alebo pri každom odvoze resp. inom spôsobe nakladania odpadu zo/na stavenisko. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním spôsobenú sutinu, odpadový a obalový materiál sám priebežne odstraňovať, minimálne raz za týždeň, ak má súhlas resp. registráciu podľa zákona o odpadoch alebo subdodávateľsky, za podmienok, že subdodávateľ disponuje súhlasom alebo registráciou podľa zákona o odpadoch a najneskôr na tretí pracovný deň odovzdať/ zaslať evidenčný list odpadu objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko (od všetkých strojov, zariadení, nákladných vozidiel a iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou diela a patria zhotoviteľovi alebo tretím osobám) v lehote do 10 dní od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade porušenia tejto lehoty je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za dielo za každý deň omeškania; zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
- 1.23. Stráženie stavby, vrátane svojich zariadení a materiálov si po dobu výstavby zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 1.24. Zodpovedný pracovník zhotoviteľa poverený rozhodovaním o všetkých záležitostiach spojených s realizáciou diela, je povinný sa zúčastniť 1 x týždenne, a v prípade potreby i v kratšom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebných prác, ktorú zvolá stavebnotechnický dozor objednávateľa.
- 1.25. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť všetky povinnosti pôvodcu odpadu, najmä odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou a následné zabezpečenie zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov zákona o odpadoch v prípade vzniku nebezpečného odpadu. Ďalšie nakladanie s prípadným nebezpečným odpadom zabezpečí ďalej na vlastné náklady objednávateľ.
- 1.26. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby ako aj kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev k príľahlej stavbe, ako aj zabezpečiť opatrenia na obmedzovanie prašnosti na stavenisku, spočívajúce v opakovanom kropení staveniska a prebiehajúcich prípadných prác na stavenisku, a to počas celej realizácie diela vždy bezodkladne po znečistení, do termínu odovzdania diela v zmysle čl. III. tejto Zmluvy.
- 1.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri všetkých stavebných prácach, ktorými bude dotknutá zeleň dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie objednávateľa č. 3/1996 o starostlivosti o zeleň, ako aj dodržiavanie STN 83 70 10 – Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, a to najmä v rozsahu:
 - koruny drevín chrániť pred poškodením vyvážovaním a odborným orezom konárov,
 - kmene drevín chrániť debnením,
 - koreňovú sústavu chrániť podkopávaním a ručným hĺbením výkopov vo vzdialenosti min. 2,5 metra od päty kmeňa, pričom sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm (v nevyhnutých prípadoch je možné korene prerušiť rezom, pričom sa rezné miesta ošetrí),

- neskladovať v okolí koreňového priestoru návažku zeminy, stavebného odpadu alebo stavebného materiálu, pričom po odkrytí koreňovej sústavy drevín je nutné vykonať bez prieťahov opatrenia zamedzujúce usychaniu koreňov – zakrytie, zaliatie.
- 1.28. Zhotoviteľ sa zaväzuje nastaviť harmonogram prác tak, aby nedošlo k poškodeniu novovysadených drevín, teda prednostne po ukončení všetkých stavebných prác. V prípade, že časovo a termínovo nie je možné toto zabezpečiť, je povinný novovysadené dreviny chrániť v zmysle STN 83 70 10 – Ochrana prírody - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
- 1.29. Zhotoviteľ sa zaväzuje výkopovú zeminu počas výstavby monitorovať na prítomnosť nebezpečných látok a v prípade zistenia ich prítomnosti, zeminu dekontaminovať.
- 1.30. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výrube drevín zabezpečiť, aby likvidácia drevnej hmoty, vznikajúca odstraňovaním zelene z plochy riešeného územia bola realizovaná odvozom a aby nedochádzalo k páleniu a drveniu na zriadenom stavenisku.
- 1.31. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby zeleň bola odstraňovaná primeraným spôsobom a primeranými prostriedkami (ručne, resp. malou mechanizáciou).
- 1.32. Zhotoviteľ je povinný, bezodkladne na požiadanie objednávateľa, poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly vnútorného auditu orgánov verejnej správy, z dôvodu, že dielo bude čiastočne financované z grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave. V prípade, ak zhotoviteľ poruší ustanovenie tohto bodu, t.j. ak zhotoviteľ nedodrží podmienky úplného prístupu k svojmu účtovníctvu alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky v rámci verejného obstarávania objednávateľa na dielo sa zhotoviteľ dopustil konania, ktoré je označené ako kolúzne správanie, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača v rámci verejného obstarávania objednávateľa na dielo, a to najmä v prípade ak bude objednávateľ povinný vrátiť poskytnutý projektový grant; zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 35.000,00 €; ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.
- 1.33. Zhotoviteľ vrátane jeho subdodávateľov sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR, zákona o finančnej kontrole a audite, súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditov a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť.
- 1.34. V prípade, že bude potrebné zabezpečiť akýkoľvek súhlas/akceptáciu/povolenie od akéhokoľvek orgánu prípadne tretej osoby za účelom realizácie diela, je povinnosťou zhotoviteľa ho zabezpečiť na vlastné náklady.
- 1.35. Zhotoviteľ ako aj subdodávateľia, ak sa na nich taká zákonná povinnosť vzťahuje, sú v súlade s § 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinní byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora aspoň po dobu trvania Zmluvy, pričom za splnenie povinnosti subdodávateľov podľa tohto bodu zodpovedá objednávateľovi zhotoviteľ.

2. *Objednávateľ*

- 2.1. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ pri vykonávaní diela porušuje svoje povinnosti, je zhotoviteľ povinný bez akéhokoľvek odkladu odstrániť

závady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonávať ďalej dielo riadne. Ak tak zhotoviteľ neurobí do 7 pracovných dní, má objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť.

- 2.2. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti pracovníkom zhotoviteľa, s ktorých prácou nie je spokojný.
- 2.3. Stavebnotechnický dozor objednávateľa, resp. iné objednávateľom poverené osoby sú oprávnené dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby/diela, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody a zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný.

Čl. XII - Životné prostredie

1. Pre účely platnej legislatívy v oblasti životného prostredia sa predpokladá, že zhotoviteľ kontroluje a spravuje stavenisko.
2. Za účelom vyhnutia sa akýmkoľvek pochybnostiam, zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek nedostatky z hľadiska predpisov životného prostredia, ktoré sa týkajú diela, staveniska a jeho okolia, a to tak počas vykonávania diela ako aj po jeho ukončení, ak nedostatky zapríčinil. V prípade nedostatkov zapríčinených zhotoviteľom, ktoré vedú ku škode na životnom prostredí, má objednávateľ právo na náhradu škody a súčasne uhradenie nákladov na asanáciu škôd voči zhotoviteľovi.

Čl. XIII- Záručná doba zodpovednosť za vady a finančná zábezpeka/banková záruka

1. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou čo najšetrnejšie, najmä tak, aby nedošlo k poškodeniu podkladných vrstiev existujúcej stavby. Prípadné škody vzniknuté z tohto dôvodu budú opravené zhotoviteľom na jeho náklady bezodkladne, najneskôr však v lehote 10 dní od ich zapríčinenia.
2. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo, ako aj všetky použité materiály, výrobky, zariadenia a technologické časti budú mať v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedajú technickým normám a predpisom, že počas záručnej doby bude mať dielo vlastností dohodnuté v tejto zmluve, a že nemá nedostatky, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu a schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v Zmluve predpokladaným účelom.
3. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. V prípade materiálov, výrobkov, zariadení tvoriacich dielo, ako aj technologických častí, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku odlišnú ako uvedené v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto výrobkov, minimálne však 24 mesiacov (ďalej v texte ako „záručná doba“); pokiaľ však bude výrobca poskytovať na uvedené záruku nad 24 mesiacov, o uvedenom zhotoviteľ písomne informuje objednávateľa.
4. V prípade zistenia väd pri preberaní diela objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, pričom o zistených vadách spíšu strany zápisnicu, v ktorej uvedú spôsob a lehotu odstránenia väd. K protokolárnemu odovzdaniu a prevzatiu diela dôjde následne až po riadnom a včasnom odstránení väd na náklady zhotoviteľa, pričom až do doby odstránenia vytknutých väd je zhotoviteľ v omeškani s odovzdaním diela riadne a včas. Zhotoviteľ po odstránení vytknutých väd oznámi objednávateľovi na e-mailovú adresu kontaktnej osoby, že práce na diele sú pripravené k odovzdaniu a prevzatiu, pričom

- zmluvné strany následne dohodnú termín odovzdania a prevzatia diela s určením lehoty protokolárneho odovzdania a prevzatia najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa odstránenia vytknutých vád. V prípade, ak objednávateľ napriek zisteniu vád pri preberaní diela dielo prevezme, sú zmluvné strany povinné v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela zistené vady vrátane spôsobu a lehoty odstránenia zistených vád uviesť.
5. Počas trvania tejto Zmluvy a počas záručnej doby odstráni zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa akékoľvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v prípade, ak dielo ešte nebude prevzaté, prípadne ukončené. Uvedené dojednanie sa vzťahuje na práce, alebo materiál potrebný na odstránenie vád, nedostatkov alebo opomenutia pri prácach (vrátane chýb, zanedbania alebo nedodržania zákonných požiadaviek, nariadení alebo povolení v dôsledku nedostatočne vykonaného dozoru). Všetky zákonné nároky objednávateľa z vád diela, zostávajú nedotknuté dojednaním v predchádzajúcej vete.
 6. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vadu svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vadu zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamáci zhotoviteľ.
 7. Oznámenie vád (reklamácia) diela musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa písomne.
 8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstraňovať všetky vady zo záruky bezodkladne max. 48 hodín od doručenia písomného oznámenia objednávateľom. Zmluvné strany sa môžu v odôvodnených prípadoch dohodnúť aj na inej lehote, potrebnej na odstránenie vád. Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom (postačí aj mailom). Právo určenia, či ide o vadu, alebo havarijný stav, má objednávateľ.
 9. V prípade, že zhotoviteľ v priebehu 21 dní vadu neodstráni, alebo ak obratom neodstráni havarijný stav, ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku, má objednávateľ právo vadu odstrániť pomocou iného dodávateľa. Náklady na takéto odstránenie vady znáša zhotoviteľ a čiastka použitá na zabezpečenie odstránenia vady bude objednávateľom použitá
 - a) buď z finančnej zábezpeky zloženej zo strany zhotoviteľa na osobitne zriadený samostatný účet objednávateľa (bezúročne) zriadený v Prima banke Slovensko, a.s. , č. účtu: SK35600000001800349037, za účelom prijímania finančných zábezpek, ak si zhotoviteľ vyberie túto možnosť, resp.
 - b) v prípade, ak zhotoviteľ poskytne namiesto finančnej zábezpeky bankovú záruku v zmysle bodu 11. tohto článku Zmluvy, tak z tejto poskytnutej bankovej záruky.
 10. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je v lehote 5 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy povinný zložiť **finančnú zábezpeku** na vyššie uvedený účet objednávateľa s uvedením variabilného symbolu – čísla tejto Zmluvy (zložením sa rozumie deň pripísania príslušnej sumy na účet objednávateľa), a to vo výške 5 % celkovej ceny za dielo dojednanej v tejto Zmluve vrátane DPH, pričom finančná zábezpeka bude zhotoviteľom poskytnutá počas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom (podpísania protokolu o prevzatí diela) za účelom zabezpečenia prípadných akýchkoľvek vád, chýb, prípadne nedorobkov diela (ďalej v texte aj ako „vady diela“), ako aj na úhradu prípadných náhrad škôd, zmluvných pokút a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre použitie finančnej zábezpeky zo strany objednávateľa bude najmä:
 - písomné uplatnenie nákladov na odstránenie vád objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ vady neodstráni v spôsobom a v lehote uvedenej v tomto článku,

- doklad o odoslaní písomného uplatnenia nákladov z väd diela – t.j. podací lístok potvrdený poštou o odoslaní zásielky objednávateľom na adresu sídla/miesta podnikania zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy,
- ak vadu odstránila objednávateľovi tretia osoba, faktúry vystavené treťou osobou objednávateľovi
- písomné oznámenie o uplatnení škody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto Zmluvy, resp. inej sankcie.

Objednávateľ je oprávnený použiť zloženú finančnú zábezpeku aj na úhradu zmluvných pokút, náhrady prípadných vzniknutých škôd, ako aj škôd voči tretím osobám, resp. aj na úhradu zmluvných pokút v súvislosti s nedodržaním stanovených termínov zo strany zhotoviteľa, prípadne nezrealizovaním udržiavacích prác vôbec, resp. len čiastočne, t.j. všetkých povinností v zmysle tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nezloží finančnú zábezpeku v lehote uvedenej v tomto bode, objednávateľ neodovzdá zhotoviteľovi stavenisko v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zároveň má objednávateľ právo /možnosť/ od tejto Zmluvy v plnom rozsahu odstúpiť, ako aj právo /možnosť/ požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške v akej mala byť finančná zábezpeka zložená a zhotoviteľ má povinnosť takto objednávateľom požadovanú zmluvnú pokutu uhradiť spôsobom podľa čl. VI. tejto Zmluvy.

Objednávateľ uvoľní zhotoviteľom poskytnutú finančnú zábezpeku na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, po uplynutí dohodnutej záručnej doby, avšak výlučne až na základe písomnej výzvy zhotoviteľa o jej uvoľnenie doručenej objednávateľovi v súlade s touto Zmluvou a zároveň až po uplatnení všetkých prípadných platných nárokov objednávateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

11. Finančnú zábezpeku v zmysle odseku 10. tohto článku Zmluvy je možné nahradiť neodvolateľnou **bankovou zárukou** /písomným vyhlásením banky v záručnej listine/ v zmysle ust. § 313 a nasl. Obchodného zákonníka; pričom ustanovenia odseku 10. tohto článku Zmluvy sa použijú na bankovú záruku primerane. Zhotoviteľ je oprávnený na účely nahradenia finančnej zábezpeky pre účely krytia nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy zriadiť bankovú záruku /doručiť písomné vyhlásenie banky – záručnú listinu/ vo výške finančnej zábezpeky, ktorú nahrádza, a ktorá bude vyhovovať nižšie stanoveným požiadavkám (ďalej aj ako „**Banková záruka**“). Z Bankovej záruky musí vyplývať záväzok banky, ktorá vystavila Bankovú záruku, že na prvé písomné požiadanie / výzvu/ objednávateľa, ako veriteľa, uvoľní v prospech bankového účtu objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy, akúkoľvek čiastku, ktorú Objednávateľ prehlási za splatnú podľa alebo na základe tejto Zmluvy, najviac však do výšky Bankovej záruky. Banková záruka musí byť poskytnutá /platná a vymáhateľná/ počas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom (podpisania protokolu o prevzatí diela). Objednávateľ je oprávnený čerpať Bankovú záruku na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá objednávateľovi vznikne z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane čiastok splatných z dôvodu porušenia resp. nedodržania tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa). V prípade čerpania Bankovej záruky o tom objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.
12. V prípade výskytu akýchkoľvek väd diela má objednávateľ právo zvoliť si z nasledujúcich nárokov:
 - a) požadovať primeranú zľavu z ceny za dielo;
 - b) požadovať bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chýbajúcich častí, výmeny častí diela a pod.;
 - c) odstúpiť od Zmluvy;
 - d) iné práva podľa zákona, resp. podľa tejto Zmluvy;

Objednávateľ prednostne uplatní nárok a), alebo b), pokiaľ to bude pre neho účelné. Uplatnením si niektorých z vyššie uvedených nárokov nezaniká právo objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s vadou diela vznikla.

Čl. XIV – Doručovanie

1. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť doručený podľa tejto Zmluvy, ak táto Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotovený písomne a môže byť doručený osobne, alebo doporučenou poštou, doporučenou poštou s doručenkou, na adresu, uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú adresu, oznámenú písomne druhej zmluvnej strane v súlade s týmto článkom.
2. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument bude považovaný za doručený, ak sa nepreukáže niečo iné:
 - pri osobnom doručení v okamihu doručenia,
 - pri odoslaní doporučenou poštou s doručenkou v deň, ktorý je uvedený na doručenke ako deň doručenia, prípadne v deň, keď sa zásielka vráti ako nedoručená
3. V prípade doručovania e-mailom je každá zmluvná strana povinná doručenie e-mailu potvrdiť na e-mailovú adresu, z ktorej jej bol e-mail doručený. Pokiaľ zmluvná strana, ktorej bol e-mail doručený jeho prijatie nepotvrdí do 24 hodín v pracovných dňoch od preukázateľného odoslania e-mailu druhou zmluvnou stranou, má sa za to, že e-mail bol riadne doručený.

Čl. XV – Predčasné ukončenie Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy

1. Táto Zmluva môže byť predčasne ukončená z nasledujúcich dôvodov:
 - odstúpením od Zmluvy,
 - písomnou dohodou zmluvných strán; inak Zmluva končí splnením všetkých záväzkov podľa Zmluvy stranami.
2. Každá zo zmluvných strán má právo od Zmluvy *odstúpiť* v prípade, ak tak určuje táto Zmluva, alebo pri podstatnom porušení Zmluvy a to písomným oznámením druhej strane o odstúpení od Zmluvy, v prípade výskytu ktorejkoľvek zo skutočností oprávňujúcej príslušnú stranu na odstúpenie od Zmluvy.
 - 2.1. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
 - 2.2. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:
 - a) omeškanie zhotoviteľa s časovým harmonogramom o viac ako 14 dní;
 - b) nezačatie prác na stavbe v dohodnutom termíne;
 - c) omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním diela o viac ako 30 dní;
 - d) omeškanie s termínom ukončenia prác o viac ako 15 dní;
 - e) ak zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami;
 - f) ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodržaný;

- g) ak objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovaní diela a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo;
- h) ak objednávateľ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dní neprevezme ponúknuté a riadne dokončené dielo zhotoviteľom, alebo ani neurobí opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dielo prevziať;
- i) ak táto Zmluva spája s určitým porušením Zmluvy, právo tej – ktorej strany od Zmluvy odstúpiť;
- j) zistenie porušenia povinností zhotoviteľa majúcich za následok nesprávne zhotovovanie diela počas realizácie diela (t.j. výskyt väčšieho počtu nedostatkov diela /aspoň 3/, resp. výskyt podstatných väd diela, ktoré zhotoviteľ neodstráni v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);
- k) omeškanie objednávateľa s platením oprávnene vystavených faktúr o viac ako 30 dní;
- l) vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa;
- m) ak zhotoviteľ použije iné materiály ako tie, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebno-technickým dozorom, objednávateľom, architektom / autorským dozorom,
- n) zhotoviteľ nepoistí dielo, ako aj zodpovednosť za škodu spôsobenú voči tretím osobám podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a neudržiava poistné Zmluvy v platnosti, prípadne neplatí dohodnuté poistné;
- o) ak počas realizácie diela dôjde k poškodeniu diela alebo jeho časti, k poškodeniu alebo strate materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich **nenahradí** na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;
- p) ak zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto Zmluvy na tretiu osobu;
- q) vykonanie akejkoľvek zmeny diela bez súhlasu objednávateľa;
- r) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie diela súvisiacich s činnosťou zhotoviteľa;
- s) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, resp. neposkytnutie informácií v súlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa.
- t) Nezloženie finančnej zábezpeky alebo nepredloženie bankovej záruky v termínoch a za podmienok uvedených v čl. VIII. Zmluvy;
- u) Zhotoviteľ a subdodávatelia, ak sa na nich taká zákonná povinnosť vzťahuje, nie sú v súlade s § 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov zapísaní v registri partnerov verejného sektora aspoň po dobu trvania zmluvy.

2.3. Účinky odstúpenia od Zmluvy sú nasledujúce:

- a) práva a povinnosti strán vzniknuté do okamihu nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy naďalej trvajú;
- b) ďalšie práva a povinnosti strán už nevznikajú a
- c) všetky zabezpečovacie prostriedky poskytnuté zhotoviteľom objednávateľovi na základe tejto Zmluvy trvajú až do splnenia všetkých povinností zhotoviteľa zo Zmluvy.

3. Po predčasnom ukončení Zmluvy je zhotoviteľ povinný vyhotoviť „finančné vysporiadanie“ tejto Zmluvy. Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške pohľadávok, na ktoré majú strany nárok. Práce a dodávky realizované ku dňu

odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa ceny za dielo a rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č.1, v preukázateľnom rozsahu.

4. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto Zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto Zmluvy nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny diela bez DPH. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
5. V prípade odstúpenia od Zmluvy je zhotoviteľ povinný v lehote 7 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy uvoľniť dielo pre objednávateľa a po uplynutí tejto lehoty sa nesmie zdržiavať na pozemku a diele objednávateľa. V tejto lehote je taktiež povinný dodržať všetky ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa staveniska.

Čl. XVI - Sankcie

1. V prípade omeškania s odovzdaním diela, ako aj v prípade omeškania zhotoviteľa s dodržiavaním harmonogramu prác, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny za dielo vrátane DPH za každý deň omeškania, avšak len do lehoty max. 10 dní omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ prekročí aj túto lehotu 10 dní omeškania, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 % z celkovej ceny za dielo vrátane DPH za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká objednávateľovi právo na náhradu škody vzniknutej z titulu omeškania.
2. Zmluvné pokuty neuvedené v ods. 1 tohto článku Zmluvy sú upravené v osobitných ustanoveniach tejto Zmluvy (čl. XI bod 1.9, 1.21, 1.22, 1.32, čl. XV bod 4.).
3. Ak objednávateľ nezaplatí faktúru v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť úrok z omeškania stanovený zákonom.

Čl. XVII - Vyššia moc

1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú oslobodené od zodpovednosti za nesplnenie predmetu tejto zmluvy, pokiaľ takéto nesplnenie bude preukázateľne zavinené pôsobením vyššej moci. Vyššou mocou zmluvné strany rozumejú také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za normálnych okolností predvídať a ktorým nemohli pri použití obvyklých prostriedkov a opatrení zabrániť (živelné pohromy, vojna, štrajk, a pod.). O začatí ako i pominutí pôsobenia vyššej moci sú zmluvné strany povinné vzájomne sa bez zbytočného odkladu písomne informovať. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu tejto zmluvy trvá po dobu pôsobenia vyššej moci.
2. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe.
3. V prípade prerušenia prác z dôvodu zavedenia takých protipandemických opatrení v súvislosti s vírusovým ochorením COVID-19 ústrednými orgánmi štátnej správy SR, ktoré by mohli mať za následok pozastavenie realizácie stavebných prác, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi prerušenie prác na stavbe preukázať a písomne vplyv protipandemických opatrení na realizáciu stavebných prác zdôvodniť.

Čl. XVII - Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a súčasne až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Dodatky k tejto Zmluve je možné uzatvoriť výlučne v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení.
3. Všetky právne vzťahy, ktoré sú založené touto Zmluvou sa riadia výlučne slovenským právnym poriadkom. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravujú sa práva a povinnosti zmluvných strán podľa príslušných ustanovení slovenského Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a ďalšími slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným, jeho neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy. Strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého výsledku, ktorý zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie.
5. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
6. Všetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a jej príloh sú pre strany i ich prípadných zákonných nástupcov záväzné.
7. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vážnej vôle, túto vlastnoručne podpisujú.

v Bratislave, dňa 25.07.2022

v Bratislave, dňa 22.07.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mgr. Rudolf Kusý
s t a r o s t a

konateľ
Maslaňák Miloš

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Rekonštrukcia športového areálu - školak klub - exteriár

JKSO:
 Miesto: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

KS:
 Dátum: 3. 5. 2022

Objednávateľ:
 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ:
 WORK stav s.r.o

IČO: 52337847
 IČ DPH: SK2120983216

Projektant:
 Lenka Gulacová, Irenaj Šeres

IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ:
 Maslaňák Miloš

IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **392 527,04**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	392 527,04	78 505,41

Cena s DPH **471 032,45**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: Rekonštrukcia športového areálu - školak klub - exteriár

Miesto: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Dátum:

3. 5. 2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Projektant:

Lenka Gulacová

Zhotoviteľ: WORK stav s.r.o.

Spracovateľ:

Maslaňák Miloš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		392 527,04	471 032,45
01	Vrátnica	22 341,21	26 809,45
03	Stojisko kontajnerov...	26 313,44	31 576,13
04	Oplotenie	9 541,96	11 450,35
05	Sklad bicyklov a špo...	31 835,90	38 203,08
06	Lavičky a pódium	9 065,71	10 878,85
07	Spevnené plochy	214 119,83	256 943,80
08	Mobiliár	15 189,50	18 227,40
99	Sadové úpravy	64 119,49	76 943,39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia športového areálu - školak klub - exteriár

Objekt:

01 - Vrátnica

JKSO:

Miesto: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

KS:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

IČO:

Zhotoviteľ:

WORK stav s.r.o.

IČO:

52337847

IČ DPH:

SK2120983216

Projektant:

Lenka Gulacová, Irenaj Šeres

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Maslaňák Miloš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 341,21

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	22 341,21	20,00%	4 468,24

Cena s DPH

v EUR

26 809,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia športového areálu - školak klub - exteriár

Objekt:

01 - Vrátnica

Miesto: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 03.05.2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Projektant: Lenka Gulacová

Zhotoviteľ: WORK stav s.r.o.

Spracovateľ: Maslaňák Miloš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 341,21

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 868,77
D	4		Vodorovné konštrukcie				22,55
34	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 100 mm zo štrkopiesku	m2	11,000	2,05	22,55
D	5		Komunikácie				254,67
35	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	11,000	10,80	118,80
36	M	592460008500.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná	m2	11,220	12,11	135,87
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 478,82
127	K	622461022.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá akrylátová ryhovaná, hr. 1,5 mm	m2	46,680	7,61	355,23
125	K	625250548.S	Kontaktný zateplovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	6,680	25,90	173,01
126	K	625250707.S	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	40,000	36,94	1 477,60
132	K	632000001	Dodávka a montáž nápisu z hliníkového plechu	kpl	1,000	203,35	203,35
128	K	632452252.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 65 mm	m2	8,800	30,64	269,63
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				39,76
134	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xyolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	5,800	1,53	8,87
136	K	968062745.S	Vybúranie drevených okien a dverí	ks	2,000	1,54	3,08
135	K	976061111.S	Vybúranie drevených zábradlí a madiel, -0,01600t	m	6,560	1,94	12,73
137	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,269	9,41	2,53
138	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,380	0,30	1,61
139	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,269	40,67	10,94
D	99		Presun hmôt HSV				72,97
96	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	7,408	9,85	72,97
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 292,41
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				135,80
37	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	8,800	0,17	1,50
38	M	111630002700.S	Penetračný náter univerzálny s obsahom rozpúšťadiel na betón, bitumenové lepenky a kovové povrchy	kg	0,264	9,16	2,42
69	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	9,000	0,20	1,80
70	M	111630002700.S	Penetračný náter univerzálny s obsahom rozpúšťadiel na betón, bitumenové lepenky a kovové povrchy	kg	0,315	9,16	2,89
39	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	8,800	2,97	26,14
40	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	10,120	3,34	33,80
71	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	9,000	3,22	28,98
72	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	10,800	3,34	36,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,099	22,21	2,20
D 762			Konštrukcie tesárske				1 363,02
78	K	762431130.S	Montáž obloženia stien - vonkajšieho	m2	68,000	2,47	167,96
79	M	607150000101	Drevený obklad - sibírsky smrekovec r. C24 45/28 mm	m2	70,720	14,91	1 054,44
80	M	607150000102	Odvetraná medzera - vertikálne laty 50/50 na osovú vzdialenosť 460 mm	m2	70,720	1,36	96,18
99	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,273	34,91	44,44
D 764			Konštrukcie klampiarske				716,25
108	K	764331440.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, na strechách r.š. 400 mm	m	22,500	16,72	376,20
130	K	764352421.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm	m	12,400	18,61	230,76
131	K	764454452.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 80 mm	m	6,000	17,37	104,22
115	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,109	46,55	5,07
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				396,97
129	K	765361000.S	Krytina z asfaltových šindľov tvar obdĺžnik, sklon strechy do 21°	m2	31,000	12,57	389,67
133	K	998765101.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,295	24,75	7,30
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				648,21
120	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	ks	1,000	13,57	13,57
121	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	3,400	1,16	3,94
122	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	3,400	0,45	1,53
123	M	553410003900.S	Okno hliníkové jednokrídlové OS, vxš 900x700 mm, izolačné dvojsklo	ks	1,000	134,01	134,01
124	M	553410003901.S	Drevená okenica, vxš 900x700 mm	ks	1,000	35,25	35,25
58	K	767646520.S	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových	ks	1,000	10,38	10,38
59	M	553410032701.S	Dvere hliníkové s oceľovou zárubňou 800/1970 mm	ks	1,000	446,48	446,48
113	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,097	31,46	3,05
D 783			Nátery				32,16
140	K	783726000.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	12,000	0,96	11,52
141	K	783726200.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	12,000	1,72	20,64
D M			Práce a dodávky M				16 180,03
D 43-M			Montáž oceľových konštrukcií				16 180,03
103	K	430420001.S	Oceľová konštrukcia jednopodlažnej budovy	kg	660,000	19,44	12 830,40
104	M	132110001500.S	Oceľová konštrukcia, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 vrátane povrchovej úpravy (pozink + kotvenie)	kg	686,400	4,88	3 349,63
D VP			Práce navyč				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia športového areálu - školak klub - exteriár

Objekt:

03 - Stojisko kontajnerov...

JKSO:

Miesto: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

KS:

Dátum: 3. 5. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

WORK stav s.r.o.

IČO:

52337847

IČ DPH:

SK2120983216

Projektant:

Lenka Gulacová, Irenaj Šeres

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Maslaňák Miloš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 313,44

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	26 313,44	20,00%	5 262,69

Cena s DPH

v EUR

31 576,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia športového areálu - školak klub - exteriár

Objekt:

03 - Stojisko kontajnerov...

Miesto: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 3. 5. 2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Projektant: Lenka Gulacová

Zhotoviteľ: WORK stav s.r.o.

Spracovateľ: Maslaňák Miloš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 313,44

D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 658,90
D	1		Zemné práce				621,68
87	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	15,930	8,58	136,68
88	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	15,930	0,68	10,83
91	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	15,930	1,23	19,59
92	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	15,930	2,52	40,14
93	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	159,300	0,32	50,98
94	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,930	0,56	8,92
95	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	25,488	13,91	354,54
D	2		Zakladanie				1 572,65
22	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.4-8 mm	m3	5,900	33,02	194,82
23	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	10,030	77,43	776,62
24	K	273362441.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	59,000	10,19	601,21
D	4		Vodorovné konštrukcie				126,85
34	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 100 mm zo štrkopiesku	m2	59,000	2,15	126,85
D	5		Komunikácie				1 437,52
35	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	59,000	11,37	670,83
36	M	592460008500.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná	m2	60,180	12,74	766,69
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				204,96
30	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	33,000	4,11	135,63
31	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	33,330	2,08	69,33
D	99		Presun hmôt HSV				695,24
96	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	67,043	10,37	695,24
D	PSV		Práce a dodávky PSV				21 654,54
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				956,65
124	K	712370200	Zhotovenie kompletnej skladby zelenej "rozchodníkovej" strechy	m2	24,000	7,51	180,24
125	M	313930002501	Substrát Optigreen typ E 50mm	m2	24,000	3,57	85,68
126	M	313930002502	Filtračná textília typ 105	m2	24,000	7,13	171,12
127	M	313930002503	Nopová drenážna fólia Optigreen FGD 25 - 25mm	m2	24,000	7,99	191,76
128	M	313930002504	Sieťovina - zvrávané poplastované pletivo rozmer oka 50/50mm	m2	24,000	10,70	256,80
132	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	3,429	20,72	71,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							85,68
100	K	721110001	Vnútorná kanalizácia	m2	24,000	3,57	85,68
D 762 Konštrukcie tesárske							1 107,80
133	K	762431130.S	Montáž obloženia stien - vonkajšieho	m2	48,600	2,60	126,36
134	M	607150000101	Drevený obklad - sibírsky smrekovec r. C24 45/25 mm	m2	50,544	15,70	793,54
135	M	607150000102	Odvetraná medzera - vertikálne laty 50/50 na osovú vzdialenosť 600 mm	m2	48,600	1,43	69,50
131	M	553510009002	DVOJKRÍDLOVÉ DVERE 1920 / 2260 mm, sibírsky smrekovec	ks	1,000	85,62	85,62
136	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,892	36,75	32,78
D 764 Konštrukcie klampiarske							18 824,06
108	K	764331440.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, na strechách r.š. 400 mm	m	20,000	17,60	352,00
109	M	133310003600.S	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 100x250x5 mm, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG 1	bm	20,000	915,16	18 303,20
121	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkypové polkruhové r.š. 330 mm	m	4,100	21,86	89,63
123	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000	19,17	19,17
122	K	764454452.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 80 mm	m	3,000	18,29	54,87
115	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,106	48,99	5,19
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							680,35
119	K	767392112.S	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	24,000	8,70	208,80
120	M	138310006910	Plech trapézový pozinkovaný T 153	m2	26,160	17,98	470,36
113	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,034	34,91	1,19
D VP Práce naviac							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia športového areálu - školak klub - exteriár

Objekt:

04 - Oplotenie

JKSO:

Miesto: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

KS:

Dátum: 3. 5. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

WORK stav s.r.o.

IČO:

52337847

IČ DPH:

SK2120983216

Projektant:

Lenka Gulacová, Irenaj Šeres

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Maslaňák Miloš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 541,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	9 541,96	20,00%	1 908,39

Cena s DPH

v EUR

11 450,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia športového areálu - školak klub - exteriár

Objekt:

04 - Oplotenie

Miesto: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 3. 5. 2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Projektant: Lenka Gulacová

Zhotoviteľ: WORK stav s.r.o.

Spracovateľ: Maslaňák Miloš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 541,96

D	HSV		Práce a dodávky HSV				440,69
D	1		Zemné práce				96,03
87	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,566	9,95	15,58
88	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,566	0,79	1,24
89	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,340	27,56	9,37
90	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,340	7,83	2,66
91	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,906	1,42	2,71
92	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	1,906	3,68	7,01
93	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	19,060	0,37	7,05
94	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,906	0,65	1,24
95	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,050	16,12	49,17
D	2		Zakladanie				208,08
22	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.4-8 mm	m3	0,580	38,26	22,19
23	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	0,986	89,74	88,48
24	K	273362441.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	5,800	11,81	68,50
25	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	0,340	85,04	28,91
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				69,78
30	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	9,700	4,76	46,17
31	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	9,797	2,41	23,61
D	99		Presun hmôt HSV				66,80
96	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	5,562	12,01	66,80
D	PSV		Práce a dodávky PSV				406,61
D	762		Konštrukcie tesárske				406,61
78	K	762431130.S	Montáž obloženia stien - vonkajšieho	m2	13,300	3,02	40,17
79	M	607150000101	Drevený obklad - sibírsky smrekovec r. C24 45/28 mm	m2	13,832	18,19	251,60
128	M	6071500001X2	Drevený obklad - Dvere dvojkrídlové 1620 / 2000	ks	1,000	99,21	99,21
99	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,367	42,58	15,63
D	M		Práce a dodávky M				8 694,66
D	43-M		Montáž oceľových konštrukcií				8 694,66
103	K	430420001.S	Oceľová konštrukcia jednopodlažnej budovy	kg	290,000	23,70	6 873,00
104	M	132110001500.S	Oceľová konštrukcia, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 vrátane povrchovej úpravy	kg	301,600	6,04	1 821,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	VP		Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia športového areálu - školak klub - exteriár

Objekt:

05 - Sklad bicyklov a špo...

JKSO:

Miesto: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

KS:

Dátum: 3. 5. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

WORK stav s.r.o.

IČO:

52337847

IČ DPH:

SK2120983216

Projektant:

Lenka Gulacová, Irenaj Šeres

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Maslaňák Miloš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 835,90

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	31 835,90	20,00%	6 367,18

Cena s DPH

v EUR

38 203,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia športového areálu - školak klub - exteriár

Objekt:

05 - Sklad bicyklov a špo...

Miesto: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 3. 5. 2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Projektant: Lenka Gulacová

Zhotoviteľ: WORK stav s.r.o.

Spracovateľ: Maslaňák Miloš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 835,90

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 284,72
D	1		Zemné práce				292,84
87	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	8,370	7,68	64,28
88	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	8,370	0,61	5,11
91	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	8,370	1,10	9,21
92	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	8,370	2,26	18,92
93	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	83,700	0,29	24,27
94	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,370	0,50	4,19
95	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	13,392	12,46	166,86
D	2		Zakladanie				739,78
22	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.4-8 mm	m3	3,100	29,56	91,64
23	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	5,270	69,34	365,42
24	K	273362441.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	31,000	9,12	282,72
D	4		Vodorovné konštrukcie				59,83
34	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 100 mm zo štrkopiesku	m2	31,000	1,93	59,83
D	5		Komunikácie				676,36
35	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	31,000	10,18	315,58
36	M	592460008500.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná	m2	31,620	11,41	360,78
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				173,43
30	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	31,200	3,68	114,82
31	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	31,512	1,86	58,61
D	99		Presun hmôt HSV				342,48
96	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	36,905	9,28	342,48
D	PSV		Práce a dodávky PSV				29 551,18
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				969,54
117	K	712370200	Zhotovenie kompletnej skladby zelenej "rozchodníkovej" strechy	m2	28,600	6,72	192,19
118	M	313930002501	Substrát Optigreen typ E 50mm	m2	28,600	3,19	91,23
119	M	313930002502	Filtračná textília typ 105	m2	28,600	0,79	22,59
120	M	313930002503	Nopová drenážna fólia Optigreen FGD 25 - 25mm	m2	28,600	4,58	130,99
121	M	313930002504	Sieťovina - zvrávané poplastované pletivo rozmer oka 50/50mm	m2	28,600	15,97	456,74
12	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	4,086	18,55	75,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 762 Konštrukcie tesárske							2 114,09
78	K	762431130.S	Montáž obloženia stien - vonkajšieho	m2	77,000	2,33	179,41
79	M	607150000101	Drevený obklad - sibírsky smrekovec r. C24 45/28 mm	m2	80,080	14,05	1 125,12
131	M	607150000102	Odvietraná medzera - vertikálne laty 50/50 na osovú vzdialenosť 600 mm	m2	45,136	15,97	720,82
132	M	6071500001X3	Drevený obklad - Dvere 1800 / 1970	ks	1,000	76,66	76,66
99	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,367	32,91	12,08
D 764 Konštrukcie klampiarske							25 310,86
108	K	764331440.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, na strechách r.š. 400 mm	m	29,980	15,76	472,48
109	M	133310003600.S	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 100x250x5 mm, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1	bm	29,980	819,40	24 565,61
122	K	764352427.S	Žláby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	6,800	19,57	133,08
123	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	2,000	17,16	34,32
124	K	764454452.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 80 mm	m	6,000	16,37	98,22
115	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,163	43,87	7,15
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 156,69
125	K	767392112.S	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	28,600	7,79	222,79
126	M	138310006910	Plech trapézový pozinkovaný T 153	m2	31,174	16,10	501,90
129	K	767651210.S	Montáž vrat otočných, osadených do oceľovej zárubne z dielov, s plochou do 6 m2	ks	1,000	25,30	25,30
130	M	553510009900.S	Brána oceľová dvojkrídlová, vrátane zárubne, zateplená, 2500 x 2260 mm	ks	1,000	404,42	404,42
113	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,078	29,17	2,28
D VP Práce naviac							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia športového areálu - školak klub - exteriár

Objekt:

06 - Lavičky a pódium

JKSO:

Miesto: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

KS:

Dátum: 3. 5. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

WORK stav s.r.o.

IČO:

52337847

IČ DPH:

SK2120983216

Projektant:

Lenka Gulacová, Irenaj Šereš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Maslaňák Miloš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 065,71

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	9 065,71	20,00%	1 813,14

Cena s DPH

v EUR

10 878,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia športového areálu - školak klub - exteriár

Objekt:

06 - Lavičky a pódium

Miesto: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 3. 5. 2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ: WORK stav s.r.o.

Spracovateľ: Maslaňák Miloš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 065,71

D HSV Práce a dodávky HSV 9 065,71

D 2 Zakladanie 0,00

D 9.1 Pódium 5 522,40

87	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	23,400	12,03	281,50
88	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	23,400	0,95	22,23
133	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	23,400	1,72	40,25
134	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	23,400	3,53	82,60
135	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	234,000	0,45	105,30
136	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	23,400	0,79	18,49
137	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	37,440	19,50	730,08
22	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.4-8 mm	m3	23,400	46,28	1 082,95
78	K	7624311001	Montáž a dodávka pódia	m2	117,000	27,00	3 159,00

D 9.2 Lavička 4 - Dopravné ihrisko 1 335,50

138	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	5,000	12,03	60,15
139	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	5,000	0,95	4,75
140	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	5,000	1,72	8,60
141	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	5,000	3,53	17,65
142	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	50,000	0,45	22,50
143	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,000	0,79	3,95
144	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	8,000	19,50	156,00
145	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.4-8 mm	m3	5,000	46,28	231,40
146	K	7624311002	Montáž a dodávka lavičky	m2	15,100	55,00	830,50

D 9.3 Lavička 3 - Florboll 913,60

147	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,600	12,03	43,31
148	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	3,600	0,95	3,42
149	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	3,600	1,72	6,19
150	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	3,600	3,53	12,71
151	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	36,000	0,45	16,20
152	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,600	0,79	2,84
153	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,760	19,50	112,32
154	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.4-8 mm	m3	3,600	46,28	166,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
155	K	7624311002	Montáž a dodávka lavičky	m2	10,000	55,00	550,00
D 9.4 Lavička 3 - Pingpong							528,40
156	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,400	12,03	28,87
157	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepidlosť horniny 3	m3	2,400	0,95	2,28
158	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2,400	1,72	4,13
159	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	2,400	3,53	8,47
160	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	24,000	0,45	10,80
161	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,400	0,79	1,90
162	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,840	19,50	74,88
163	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.4-8 mm	m3	2,400	46,28	111,07
164	K	7624311002	Montáž a dodávka lavičky	m2	5,200	55,00	286,00
D 9.5 Kruhovú lavičky							765,81
177	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,450	12,03	29,47
178	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepidlosť horniny 3	m3	2,450	0,95	2,33
179	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2,450	1,72	4,21
180	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	2,450	3,53	8,65
181	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	24,500	0,45	11,03
182	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,450	0,79	1,94
184	K	275313612.S	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 20/25	m3	2,450	102,75	251,74
183	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,920	19,50	76,44
175	K	7624311021	Montáž a dodávka lavičky priemer 3000 mm	ks	1,000	150,00	150,00
176	K	7624311022	Montáž a dodávka lavičky priemer 8000 mm	ks	1,000	230,00	230,00
D VP Práce navyše							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia športového areálu - školak klub - exteriár

Objekt:

07 - Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

KS:

Dátum: 3. 5. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

WORK stav s.r.o.

IČO:

52337847

IČ DPH:

SK2120983216

Projektant:

Lenka Gulacová, Irenaj Šereš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Maslaňák Miloš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

214 119,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	214 119,83	20,00%	42 823,97

Cena s DPH

v EUR

256 943,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia športového areálu - školak klub - exteriár

Objekt:

07 - Spevnené plochy

Miesto: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 3. 5. 2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Projektant: Lenka Gulacová

Zhotoviteľ: WORK stav s.r.o.

Spracovateľ: Maslaňák Miloš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

214 119,83

D HSV Práce a dodávky HSV

214 119,83

D 1 Zemné práce

40 072,56

46	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	181,000	1,29	233,49
47	K	113107242.S	Odstánenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	1 288,000	1,00	1 288,00
48	K	113307212.S	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	1 483,000	0,59	874,97
45	K	120901122.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého prekladaného kameňom v odkopávkach	m3	16,000	125,16	2 002,56
39	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	844,035	2,73	2 304,22
40	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	759,632	1,17	888,77
41	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	759,632	2,41	1 830,71
42	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	7 596,320	0,31	2 354,86
43	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	759,632	0,48	364,62
44	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 215,411	13,29	16 152,81
73	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	1 479,000	0,57	843,03
74	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	45,701	4,83	220,74
58	K	180502212.S	Založenie ihriskového trávnikového mačínovaním na vrstve substrátu	m2	448,500	2,30	1 031,55
59	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	4,485	4,83	21,66
38	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 705,900	0,31	838,83
34	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	296,100	1,02	302,02
52	M	103640000103.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica + priesok + štrk 8-16 + štrk 4-8 (vrátane hnojiva a pôdneho kondicionéru) v hrúbke 200 mm	m2	296,100	10,22	3 026,14
60	K	181301104.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	239,500	3,57	855,02
61	M	103640000104.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica + hrubý a jemný štrk v pomere 20 : 80 v hrúbke 60 mm	m2	239,500	9,54	2 284,83
36	K	181301116.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	216,900	0,87	188,70
69	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	17,352	13,82	239,80
70	M	583310003800.S	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	t	34,704	9,95	345,30
66	K	182001111.S	Plošná úprava terénu s doplnením ornice	m2	454,400	0,72	327,17
67	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	36,352	13,82	502,38
65	K	183403111.S	Obrobenie pôdy prekopávaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	454,400	0,42	190,85
64	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	454,400	0,03	13,63
72	K	183410025.S	Vertikutácia trávnikovej plochy nad 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 479,000	0,08	118,32
68	K	184802710.S	Mechanické odburinenie trávnikov, chodníkov plochy do 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	454,400	0,29	131,78
71	K	185803411.S	Vyhrabanie trávnikovej plochy v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 479,000	0,20	295,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 4 Vodorovné konštrukcie							2 374,85
2	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 40 mm zo štrkopiesku fr. 4-8 mm	m2	1 084,870	2,06	2 234,83
7	K	457971111.S	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom s dočas. zafaž. podkladu so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	64,170	1,09	69,95
8	M	693110004500.S	Geotextília GEOMATEX TST	m2	77,004	0,91	70,07
D 5 Komunikácie							131 987,83
23	K	56421011101	Kryt pre mlátový chodník z fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 40 mm, plochy do 200 m2 (hlinito piesčitá lomová presievka - sivá)	m2	63,750	32,72	2 085,90
24	K	56421011102	Kryt pre mlátový chodník z fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 40 mm, plochy do 200 m2 (hlinito piesčitá lomová presievka - červená)	m2	40,800	37,49	1 529,59
21	K	564210311.S	Podklad pre mlátový chodník zo štrkopiesku fr. 0-32 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 100 mm, plochy do 200 m2	m2	104,550	1,58	165,19
20	K	564261811.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku vymývaného fr. 16-22 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	144,000	4,85	698,40
17	K	564281111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr. 4-8 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	276,500	6,76	1 869,14
31	K	564281211.S	Podklad alebo podsyp z piesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 400 mm	m2	14,370	19,09	274,32
62	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	202,120	3,50	707,42
1	K	564750111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	1 019,080	5,05	5 146,35
22	K	564750311.S	Podklad pre mlátový chodník z kameniva hrubého drveného fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm, plochy do 200 m2	m2	104,550	4,89	511,25
5	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	57,640	6,31	363,71
63	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	202,120	5,71	1 154,11
10	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm - UM ŠD 0/63, Gc	m2	49,800	3,72	185,26
9	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	49,800	7,63	379,97
15	K	567134115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	2,760	16,10	44,44
29	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	202,120	0,51	103,08
16	K	576123121.S	Nástrek asfaltový na florbalové ihrisko, hr. 50 mm	m2	333,060	4,77	1 588,70
30	K	577144219.S	Asfaltový betón vrstva v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm - farbená	m2	202,120	9,73	1 966,63
14	K	589150021.S	Športový povrch z tartanu 13 mm + SBR	m2	605,620	19,56	11 845,93
11	K	589160021.S	Športový povrch multifunkčný z EPDM 10 mm (vrátane čiarovania)	m2	1 437,960	27,84	40 032,81
12	K	589170021.S	Športový povrch atletický z SBR 20 mm	m2	1 437,960	25,18	36 207,83
25	K	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	7,500	9,73	72,98
26	M	592460014400.S	Platňa betónová, rozmer 1000x300x80 mm	m2	7,500	3,59	26,93
3	K	596811323.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy nad 300 m2	m2	864,000	7,07	6 108,48
4	M	592460004400.S	Dlažba betónová, rozmer 300x600x60 mm (ref výrobok Semmelrock Asti Eco)	m2	787,704	20,96	16 510,28
6	M	592460004401.S	Dlažba betónová, hr. 70 mm (ref výrobok Semmelrock Asti Kombi)	m2	110,663	21,77	2 409,13
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							34 899,74
53	K	917812111	Osadenie chodník. obrubníka kovového do lôžka z betónu	m	604,400	2,83	1 710,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	M	5922902990	Skrytý obrubník, ref. DEMA kovový obrubník na trávnik do záhrady 118x20 cm	bm	610,444	1,67	1 019,44
55	K	917832111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	1 058,400	4,25	4 498,20
56	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	1 068,984	1,98	2 116,59
57	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	16,628	69,75	1 159,80
49	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	614,026	9,46	5 808,69
50	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 140,260	0,30	1 842,08
51	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	614,026	27,27	16 744,49
D		99	Presun hmôt HSV				4 784,85
19	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	2 071,362	2,31	4 784,85

D VP Práce naviac 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia športového areálu - školak klub - exteriár

Objekt:

08 - Mobiliár

JKSO:

Miesto: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

KS:

Dátum: 3. 5. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

WORK stav s.r.o.

IČO:

52337847

IČ DPH:

SK2120983216

Projektant:

Lenka Gulacová, Irenaj Šereš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Maslaňák Miloš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 189,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	15 189,50	20,00%	3 037,90

Cena s DPH

v EUR

18 227,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia športového areálu - školak klub - exteriár

Objekt:

08 - Mobiliár

Miesto: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 3. 5. 2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Projektant: Lenka Gulacová

Zhotoviteľ: WORK stav s.r.o.

Spracovateľ: Maslaňák Miloš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 189,50

D D1 KONŠTRUKCIE FLORBALOVÉHO IHRISKA 2 993,09

1	K	Pol41	oplotenie ihriska v.3,00 m	m	152,000	11,88	1 805,76
2	K	Pol42	mantinely floorball	ks	1,000	1 187,33	1 187,33

D D2 HERNÉ PRVKY 3 343,47

3	K	Pol43	ping-pongový stôl	ks	2,000	118,73	237,46
4	K	Pol44	Kompan, Točidlo Spinner Bowl	ks	3,000	98,94	296,82
29	K	Pol90	Ihriskovo, lezecký šesťuholník (dodávka a montáž)	ks	1,000	949,86	949,86
30	K	Pol91	Ihriskovo, Pyramída, výška 2m (dodávka a montáž)	ks	1,000	909,47	909,47
31	K	Pol92	Ihriskovo, Trojhojdačka s hniezdom (dodávka a montáž)	ks	1,000	949,86	949,86

D D3 ATYPICKÉ PRVKY 43,54

7	K	Pol47	šach, kompan, STM MAT 60x60x72 cm, kotvený pod dlažbou	ks	1,000	43,54	43,54
---	---	-------	--	----	-------	-------	-------

D D4 MOBILIÁR 3 224,76

10	K	Pol50	stojan na bicykel, mmcite, Velo, VL 140	ks	1,000	27,70	27,70
11	K	Pol51	stojan na bicykel, mmcite, Lotlimit, SL 505	ks	6,000	35,62	213,72
12	K	Pol52	odpadkový kôš, mmcite, Crystal, CS 331	ks	5,000	43,54	217,70
13	K	Pol53	parkové lavičky, mmcite, Limpido, LLP 255	ks	2,000	87,07	174,14
14	K	Pol54	parkové lavičky, mmcite, Limpido, LLP 235	ks	6,000	83,11	498,66
15	K	Pol55	parkové lavičky, mmcite, Limpido, LLP 205	ks	2,000	79,16	158,32
16	K	Pol56	parkové lavičky, mmcite, Limpido, LLP 226	ks	8,000	88,65	709,20
18	K	Pol58	parkové lavičky, mmcite, Vera Solo LVS111t	ks	6,000	97,36	584,16
21	K	Pol61	stolček kotvený pod dlažbou, mmcite, Pixel, PIX91	ks	5,000	67,28	336,40
22	K	Pol62	pítka, mmcite, Hydro, HD 410	ks	1,000	19,79	19,79
32	K	Pol99	parkové lavičky s operadlom, mmcite, Vera LV151	ks	3,000	94,99	284,97

D D6 OSVETLENIE A VODA 4 337,88

33	K	Pol63.1	Areálové osvetlenie, výmena žiaroviek a náter	ks	8,000	197,89	1 583,12
40	K	Pol63.2	Osvetlenie na ihrisko (STK 76/80/3K12 výšky 8 m) - stožiar	ks	6,000	77,57	465,42
41	K	Pol63.3	Osvetlenie na ihrisko (FGH LANZINI INTEGRA ASYM S7 160 W) - reflektor	ks	14,000	43,54	609,56
24	K	Pol64	Kabeláž (CYKY-J 4x10 mm ² + FeZn 30x4mm)	bm	170,000	8,31	1 412,70
25	K	Pol65	Rozvod vody k picím fontánkam	bm	22,500	11,87	267,08

D D7 OSTATNÉ 1 246,76

28	K	Pol201	D+M - dopravné značky I. dopravné značky - malá sada, 16 kusov , výška 1,6 m (Blask PL)	ks	1,000	197,89	197,89
34	K	Pol202	D+M - búdky pre vtáky	ks	3,000	43,54	130,62
35	K	Pol203	D+M - pítka pre vtáky	ks	1,000	11,87	11,87
36	K	Pol204	D+M - jašterničník	ks	1,000	19,79	19,79
37	K	Pol205	D+M - oplotenie pre MŠ výšky 1,2 m	bm	38,000	19,79	752,02
38	K	Pol206	D+M - bránka pre oplotenie pre MŠ výšky 1,2 m	ks	1,000	94,99	94,99
39	K	Pol207	D+M - lezecké úchyty (ref. výrobok vidaXL Lezecké kamene 20 ks viacfarebné PE)	bal.	2,000	19,79	39,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	VP		Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia športového areálu - školak klub - exteriár

Objekt:

99 - Sadové úpravy

JKSO:

Miesto: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

KS:

Dátum: 3. 5. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

WORK stav s.r.o.

IČO:

52337847

IČ DPH:

SK2120983216

Projektant:

Lenka Gulacová, Irenaj Šereš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Maslaňák Miloš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

64 119,49

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	64 119,49	20,00%	12 823,90

Cena s DPH

v EUR

76 943,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia športového areálu - školak klub - exteriár

Objekt:

99 - Sadové úpravy

Miesto: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 3. 5. 2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Projektant: Lenka Gulacová

Zhotoviteľ: WORK stav s.r.o.

Spracovateľ: Maslaňák Miloš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

64 119,49

D HSV Práce a dodávky HSV

64 119,49

D 7 Sadové úpravy - dreviny

6 175,04

203	K	184401111.S	Presadenie dreviny v rovine alebo na svahu do 1:5 priemer do 20 cm	ks	3,000	49,93	149,79
1	K	183104713	Kopanie jamky priem. 1500 mm, hĺbky 1000 mm v pôde nezaburinenej, zemina tr. 3	ks	28,000	2,55	71,40
2	K	184000001	Ošetrovanie stromov, prerezávanie, ochrana proti škodcom, hnojenie a tvarový rez	ks	28,000	9,08	254,24
3	K	184004415	Výsadba stromov výšky 1500-3000 mm, do jamky priemeru 1500 mm, hĺbky 1000 mm	ks	28,000	1,44	40,32
4	K	184807911	Kôl dĺžky 2 m, priemeru od 60 do 80 mm, ku každemu stromu 3 ks + páska ARBOR Tie	ks	84,000	5,49	461,16
0	M	Pol1	<i>Paulownia tomentosa paulownia plstnatá 18-20 cm</i>	ks	2,000	12,61	25,22
0	M	Pol2	<i>Gledíčia trojtŕňová 'Skyline' gladičia trojtŕňová 18-20 cm</i>	ks	9,000	27,74	249,66
0	M	Pol3	<i>Magnolia kobus - mnohokmeň magnolia japonská 225-250</i>	ks	1,000	10,09	10,09
0	M	Pol4	<i>Amelanchier lamarckii - mnohokmeň muchovník lamarckov 200- 225 cm</i>	ks	8,000	12,61	100,88
0	M	Pol5	<i>Betula utilis 'Doorenbos' - mnohokmeň breza himalájska 225-250</i>	ks	3,000	12,61	37,83
0	M	Pol6	<i>Acer campestre javor poľný 18-20 cm</i>	ks	5,000	12,61	63,05
16	M	5812115000	Zemina výsadbová (záhradnícky substrát)	t	44,800	2,62	117,38
118	M	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	70,000	0,66	46,20
17	K	184808314	Hnojenie rýchle rastúcich drevín pripravenými hnojivami 0, 20kg/sadenicu	ks	28,000	0,28	7,84
18	M	2519115500	Hnojivo priemyslové na dreviny a kríky (napr. Silvamix MG)	kg	5,600	810,71	4 539,98

D 7.2 Záhon 2

20 200,85

29	K	183101211	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0, 01 m ³	ks	523,000	0,25	130,75
30	K	183204112	Výsadba trvaliek a cibuľovín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	523,000	0,11	57,53
0	M	Pol13	<i>Echinacea purpurea 'Magnus' echinacea K 9x9</i>	ks	35,000	12,61	441,35
0	M	Pol14	<i>Salvia nemorosa 'Caradonna' šalvia hájna K 9x9</i>	ks	36,000	12,61	453,96
0	M	Pol15	<i>Centranthus ruber 'Coccineus' centrant červený K 9</i>	ks	34,000	12,61	428,74
0	M	Pol16	<i>Pennisetum alopecuroides 'Herbstzauber' perovec psiarkovitý 0,5 l</i>	ks	25,000	12,61	315,25
0	M	Pol17	<i>Sedum brilliant rozchodník k 11x11</i>	ks	35,000	12,61	441,35
0	M	Pol18	<i>Aster 'Rosenwichtel' astra k 11x11</i>	ks	93,000	9,08	844,44
0	M	Pol19	<i>Euphorbia polychroma mliečnik K 9x9</i>	ks	63,000	8,57	539,91
0	M	Pol20	<i>Achillea 'Moonshine' rebríček K 9x9</i>	ks	48,000	13,11	629,28
0	M	Pol21	<i>Deschampsia 'Bronzeschleier' metlica K 9x9</i>	ks	16,000	11,10	177,60
0	M	Pol22	<i>Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies' gaura lindheimerova K 9x9</i>	ks	8,000	10,59	84,72
0	M	Pol10	<i>Allium atropurpureum ozdobný cesnak -</i>	ks	50,000	11,25	562,50
0	M	Pol23	<i>Allium 'Ping Pong' ozdobný cesnak -</i>	ks	50,000	7,57	378,50
0	M	Pol24	<i>Narcis Pueblo narcis -</i>	ks	30,000	12,11	363,30
120	M	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	9 750,000	0,66	6 435,00
31	K	183101212.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,01 do 0,02 m ³	ks	17,000	0,49	8,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	184102211	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	17,000	0,59	10,03
0	M	Pol11	<i>Cornus sanguinea 'Midwinter fire'</i> svída krvavá 40-60 cm	ks	10,000	7,06	70,60
0	M	Pol12	<i>Viburnum opulus 'Compactum'</i> kalina obecná 40-60 cm	ks	7,000	7,57	52,99
204	K	184921093.S	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	130,000	0,99	128,70
205	M	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	11 716,250	0,64	7 498,40
206	M	5812115000	Zemina výsadbová (záhradnícky substrát)	t	19,500	7,57	147,62

D 7.3 Záhon 3 2 231,00

33	K	183101211	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0, 01 m3	ks	60,000	0,25	15,00
34	K	183204112	Výsadba trvaliek a cibuľovín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	60,000	0,11	6,60
0	M	Pol27	<i>Vinca major 'Variegata'</i> zimozelen väčšia K 9x9	ks	60,000	7,57	454,20
121	M	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	2 240,000	0,66	1 478,40
48	K	183101212.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,01 do 0,02 m3	ks	32,000	0,49	15,68
49	K	184102211	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	32,000	0,59	18,88
0	M	Pol26	<i>Hydrangea 'Limelight'</i> hortenzia metľinatá 'Limelight' 40-60 cm	ks	32,000	7,57	242,24

D 7.4 Záhon 4 296,80

56	K	183101211	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0, 01 m3	ks	25,000	0,25	6,25
57	K	183204112	Výsadba trvaliek a cibuľovín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	25,000	0,11	2,75
0	M	Pol28	<i>Miscanthus 'Gracillimus'</i> ozdobnica čínska K 9x9	ks	10,000	7,57	75,70
0	M	Pol10	<i>Allium atropurpureum</i> ozdobný cesnak -	ks	15,000	11,25	168,75
64	K	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10,000	3,12	31,20
65	M	583410003200.S	Mulč práný štrk fr. 8-16 mm, hr. 8 cm	t	1,250	9,72	12,15

D 7.5 Záhon 5 1 058,84

66	K	183101211	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0, 01 m3	ks	89,000	0,25	22,25
67	K	183204112	Výsadba trvaliek a cibuľovín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	89,000	0,11	9,79
68	M	Pol28	<i>Miscanthus 'Gracillimus'</i> ozdobnica čínska K 9x9	ks	39,000	7,57	295,23
69	M	Pol10	<i>Allium atropurpureum</i> ozdobný cesnak -	ks	50,000	11,25	562,50
72	K	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	39,000	3,12	121,68
73	M	583410003200.S	Mulč práný štrk fr. 8-16 mm, hr. 8 cm	t	4,875	9,72	47,39

D 7.6 Záhon 6 5 639,72

94	K	183101211	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0, 01 m3	ks	274,000	0,25	68,50
95	K	183204112	Výsadba trvaliek a cibuľovín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	274,000	0,11	30,14
0	M	Pol27	<i>Vinca major 'Variegata'</i> zimozelen väčšia K 9x9	ks	160,000	7,57	1 211,20
0	M	Pol16	<i>Pennisetum alopecuroides 'Herbstzauber'</i> perovec psiarkovitý 0,5 l	ks	114,000	12,61	1 437,54
124	M	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	4 000,000	0,66	2 640,00
96	K	183101212.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,01 do 0,02 m3	ks	31,000	0,49	15,19
97	K	184102211	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	31,000	0,59	18,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	Pol11	<i>Cornus sanguinea 'Midwinter fire' svída krvavá 40-60 cm</i>	ks	31,000	7,06	218,86
D 7.7			Záhon 7	1 767,93			
104	K	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	52,660	0,17	8,95
105	M	005720001500.S	<i>travínno bylinná zmes Krasohled, Agrostis</i>	kg	0,123	4,74	0,58
108	K	183101212.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,01 do 0,02 m3	ks	106,000	0,49	51,94
109	K	184102211	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	106,000	0,59	62,54
0	M	Pol40	<i>Ligustrum vulgare 'Atrovirens' vtáči zob 40-60 cm</i>	ks	56,000	7,57	423,92
0	M	Pol37	<i>Galanthus nivalis snežienka jarná -</i>	ks	30,000	7,57	227,10
0	M	Pol38	<i>Leucojum vernum bleduľa jarná -</i>	ks	20,000	7,57	151,40
134	M	055410000100.S	<i>Mulčovacia kôra</i>	l	1 275,000	0,66	841,50
D 7.8			Záhon 8	6 586,61			
164	K	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	76,000	0,17	12,92
172	M	005720001501.S	<i>travínno bylinná zmes Rusalka do tienisteho porastu</i>	kg	0,760	11,10	8,44
166	K	183101212.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,01 do 0,02 m3	ks	305,000	0,49	149,45
167	K	184102211	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	305,000	0,59	179,95
168	M	Pol40	<i>Ligustrum vulgare 'Atrovirens' vtáči zob 40-60 cm</i>	ks	255,000	7,57	1 930,35
169	M	Pol37	<i>Galanthus nivalis snežienka jarná -</i>	ks	30,000	7,57	227,10
170	M	Pol38	<i>Leucojum vernum bleduľa jarná -</i>	ks	20,000	7,57	151,40
171	M	055410000100.S	<i>Mulčovacia kôra</i>	l	5 950,000	0,66	3 927,00
D 7.9			Záhon 9	9 509,93			
173	K	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	146,000	0,17	24,82
174	M	005720001501.S	<i>travínno bylinná zmes Rusalka do tienisteho porastu</i>	kg	1,460	11,10	16,21
175	K	183101212.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,01 do 0,02 m3	ks	456,000	0,49	223,44
176	K	184102211	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	456,000	0,59	269,04
177	M	Pol40	<i>Ligustrum vulgare 'Atrovirens' vtáči zob 40-60 cm</i>	ks	370,000	7,57	2 800,90
181	M	Pol26	<i>Hydrangea 'Limelight' hortenzia metlinatá 'Limelight' 40-60 cm</i>	ks	6,000	7,57	45,42
182	M	Pol100	<i>Muscari armeniacum k 9x9</i>	ks	30,000	2,52	75,60
178	M	Pol37	<i>Galanthus nivalis snežienka jarná -</i>	ks	30,000	7,57	227,10
179	M	Pol38	<i>Leucojum vernum bleduľa jarná -</i>	ks	20,000	7,57	151,40
180	M	055410000100.S	<i>Mulčovacia kôra</i>	l	8 600,000	0,66	5 676,00
D 7.10			Záhon 10	4 998,04			
112	K	183101211	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0, 01 m3	ks	538,000	0,25	134,50
113	K	183204112	Výsadba trvaliek a cibulovín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	538,000	0,11	59,18
135	M	Pol102	<i>Heliopsis 'Lorraine Sunshine' k 9x9</i>	ks	4,000	7,57	30,28
136	M	Pol103	<i>Anemone 'Honorine Jobert' k 9x9</i>	ks	6,000	2,52	15,12
137	M	Pol104	<i>Dryopteris filix-mas k 9x9</i>	ks	4,000	7,57	30,28
138	M	Pol105	<i>Aster divaricatus 'Tradescant' k9</i>	ks	14,000	7,57	105,98
139	M	Pol106	<i>Astrantia major k 9x9</i>	ks	14,000	7,57	105,98
140	M	Pol107	<i>Bergenia 'Abendglut' k 9x9</i>	ks	10,000	7,57	75,70
141	M	Pol108	<i>Hosta plantaginea 'Grandiflora' k 9x9</i>	ks	8,000	7,57	60,56
142	M	Pol109	<i>Luzula nivea k 9x9</i>	ks	10,000	7,57	75,70
143	M	Pol110	<i>Primula veris 'Cabrillo Yellow' k 9x9</i>	ks	18,000	7,57	136,26
144	M	Pol111	<i>Sedum 'Herbstfreude' k 9x9</i>	ks	21,000	7,57	158,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
145	M	Pol112	<i>Waldsteinia ternata</i> k 9x9	ks	18,000	7,57	136,26
146	M	Pol113	<i>Epimedium rubrum</i> k 9x9	ks	12,000	7,57	90,84
147	M	Pol114	<i>Geranium macrorrhizum</i> k 9x9	ks	15,000	7,57	113,55
148	M	Pol116	<i>Lamiastrum galeobdolon</i> k9	ks	12,000	7,57	90,84
149	M	Pol117	<i>Lithospermum purpureoaeeruleum</i> k 9x9	ks	18,000	7,57	136,26
150	M	Pol118	<i>Aquilegia vulgaris</i> k 9x9	ks	6,000	7,57	45,42
151	M	Pol119	<i>Corydalis lutea</i> k 9x9	ks	8,000	7,57	60,56
152	M	Pol121	<i>Cyclamen hederifolium</i> k 11x11	ks	40,000	7,57	302,80
153	M	Pol100	<i>Muscari armeniacum</i> k 9x9	ks	300,000	2,52	756,00
154	M	055410000100.S	Mulčovací kôra	l	3 450,000	0,66	2 277,00

D 7.11 Záhon 11 726,46

155	K	183101211	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0, 01 m3	ks	122,000	0,25	30,50
156	K	183204112	Výsadba trvaliek a cibuľovín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	122,000	0,11	13,42
158	M	Pol104	<i>Dryopteris filix-mas</i> k 9x9	ks	2,000	7,57	15,14
159	M	Pol108	<i>Hosta plantaginea</i> 'Grandiflora' k 9x9	ks	3,000	7,57	22,71
160	M	Pol111	<i>Sedum</i> 'Herbstfreude' k 9x9	ks	4,000	7,57	30,28
161	M	Pol114	<i>Geranium macrorrhizum</i> k 9x9	ks	10,000	7,57	75,70
162	M	Pol119	<i>Corydalis lutea</i> k 9x9	ks	3,000	7,57	22,71
163	M	Pol100	<i>Muscari armeniacum</i> k 9x9	ks	100,000	2,52	252,00
157	M	055410000100.S	Mulčovací kôra	l	400,000	0,66	264,00

D 7.12 Záhon 12 4 046,28

192	K	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	60,000	0,17	10,20
193	M	005720001500.S	travnno bylinná zmes Krasohled, <i>Agrostis</i>	kg	0,140	4,58	0,64
190	K	183101212.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,01 do 0,02 m3	ks	266,000	0,49	130,34
184	K	184102211	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	266,000	0,59	156,94
185	M	Pol40	<i>Ligustrum vulgare</i> 'Atrovirens' vtáči zob 40-60 cm	ks	185,000	7,57	1 400,45
186	M	Pol77	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> - pavinič päťlaločný	ks	1,000	12,61	12,61
187	M	Pol100	<i>Muscari armeniacum</i> k 9x9	ks	30,000	2,52	75,60
188	M	Pol37	<i>Galanthus nivalis</i> snežienka jarná -	ks	30,000	7,57	227,10
189	M	Pol38	<i>Leucojum vernum</i> bleduľa jarná -	ks	20,000	7,57	151,40
191	M	055410000100.S	Mulčovací kôra	l	2 850,000	0,66	1 881,00

D 7.13 Záhon 13 881,99

194	K	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	94,000	0,17	15,98
195	M	005720001500.S	travnno bylinná zmes Krasohled, <i>Agrostis</i>	kg	0,220	4,58	1,01
201	K	183101212.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,01 do 0,02 m3	ks	100,000	0,49	49,00
202	K	184102211	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	100,000	0,59	59,00
196	M	Pol30	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> pavinič päťlaločný K 9x9	ks	3,000	7,57	22,71
197	M	Pol31	<i>Hedera helix</i> brečtan popínavý K 9x9	ks	8,000	7,57	60,56
198	M	Pol37	<i>Galanthus nivalis</i> snežienka jarná -	ks	30,000	7,57	227,10
199	M	Pol38	<i>Leucojum vernum</i> bleduľa jarná -	ks	20,000	7,57	151,40
200	M	Pol39	<i>Muscari modrica</i> -	ks	30,000	7,57	227,10
0	M	Pol33	<i>Syringa vulgaris</i> 'Madame Lemoine' orgován obyčajný 100-125 cm	ks	3,000	7,57	22,71
0	M	Pol34	<i>Syringa vulgaris</i> 'Andenken an Ludwig Späth' orgován obyčajný 100-125 cm	ks	3,000	7,57	22,71
0	M	Pol35	<i>Syringa x chinensis</i> 'Saugeana' orgován čínsky 100-125 cm	ks	3,000	7,57	22,71

D VP Práce naviac 0,00