

DODATOK č. 3**K ZMLUVE O DIELO zo dňa 08.06.2021**

číslo objednávateľa: 20210513/číslo zhotoviteľa 1010/2021-036

uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb; v znení neskorších predpisov
a ustanovení (ďalej len „ObZ.);**Článok 1. Zmluvné strany****1.1 Objednávateľ**

Obchodné meno spoločnosti /
názov organizácie : **Mesto Michalovce**
Sídlo : **Nám. osloboditeľov30**
071 01 Michalovce

V zastúpení : **Viliam Zahorčák**
primátor mesta

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných : **Viliam Zahorčák**
vo veciach technických : **Ing. Ružena Heželyová**
IČO : **00325490**
DIČ : **2020739039**
Bankové spojenie : **ČSOB, a.s.**
Číslo účtu : **SK077500000004014801747**

(ďalej označovaný ako „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno spoločnosti : **SYTIQ a. s.**
Sídlo : **Mlynské nivy 49,**
821 09 Bratislava

Štatutárny orgán : **Ing. Juraj Kotúč** - predseda predstavenstva
Ing. Michal Bedaj - člen predstavenstva

Zastúpený:
Zástupca na rokovanie vo veciach
a) zmluvných a výrobných : **Ing. Michal Bedaj**
b) technických : **Ing. Matúš Tkáč**
IČO : **52 286 843**
IČ DPH : **SK2120967970**
DIČ : **2120967970**
Bankové spojenie : **Slovenská sporiteľňa, a.s.**
Číslo účtu : **SK72 0900 0000 0051 7047 0120**
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

uzatvárajú k Zmluve o dielo číslo objednávateľa: 20210513/číslo zhotoviteľa 1010/2021-036 zo dňa 08.06.2021 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva o dielo“), tento Dodatok č. 3 (ďalej len „Dodatok“):

Článok 1

PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah Diela určený Zmluvou o dielo sa upravuje v súlade so zmenovými listami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že úpravy rozsahu Diela podľa čl. 1 ods. 1 tohto Dodatku zvyšujú Cenu Diela uvedenú v bode 5.2 článku 5. „Cena“ Zmluvy o dielo o **392.208,81 EUR bez DPH, t.j. 470.650,57 EUR s DPH.**
3. S ohľadom na úpravy rozsahu Diela podľa ods. 1 tohto článku Dodatku sa zmluvné strany dohodli, že ustanovenie bodu 5.2 článku 5. „Cena“ Zmluvy o dielo sa **mení nasledovne:**

5.2 Celková Zmluvná cena za dielo podľa Článku 3 Zmluvy príslušnej časti predmetu zákazky je :

Zmluvná cena bez DPH	3.288.812,58 eur
DPH	657.762,51 eur
Zmluvná cena spolu s DPH	3.946.575,09 eur

4. S ohľadom na úpravy rozsahu Diela podľa ods. 1 tohto článku Dodatku sa zmluvné strany dohodli, že ustanovenie bodu 4.1 článku 4. „Lehota realizácie“ Zmluvy o dielo sa **mení nasledovne:**
 - 4.1 Lehota realizácie predmetu Zmluvy je 20 mesiacov od odovzdania staveniska tejto Zmluvy o dielo.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia.

Článok 2

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu a každá zo Zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že Dodatok bol

uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú jej nasledovné prílohy :

Príloha č. 1


- Zmenový list č. 010 – Odstránenie vrstiev strechy, sanácia strešných panelov, demontáž obkladov a dlažieb, schodisko
- Zmenový list č. 011 – Ostatné práce spojené so zmenou PD

V Michalovciach dňa 01.08......2022

V Bratislave, dňa 30.06.2022


Objednávateľ :

Zhotoviteľ:




Mesto Michalovce

Viliam Záhorčák
primátor



SYTIQ a. s.

Ing. Juraj Kotúč
predseda predstavenstva



SYTIQ a. s.

Ing. Michal Bedaj
člen predstavenstva

MODERNIZÁCIA MESTSKEJ PLAVÁRNE – MICHALOVCE
ZMENOVÝ LIST - NÁVRH NA ZMENU PROJEKTU

ZMENOVÝ LIST ČÍSLO	010
DÁTUM	10.6.2022
STAVBA	MODERNIZÁCIA MESTSKEJ PLAVÁRNE – MICHALOVCE
POŽADOVANÁ ZMENA	áno
OBJEDNÁVATEĽ	mesto Michalovce
ZHOTOVITEĽ	SYTIQ a. s. Bratislava
SO	001

1. Dôvod na vykonanie zmeny:

Na základe doručenia realizačnej projektovej dokumentácie od TURY s.r.o. 11/2021 – sanácia strešných panelov, demontáž vrstiev strechy, osekание obkladov, jadrové vŕtanie

2. Zmena vyžaduje:

Vypracovanie projektovej dokumentácie	:	<input checked="" type="checkbox"/>	Áno	<input type="checkbox"/>	Nie
Zmeny rozpočtu	:	<input checked="" type="checkbox"/>	Áno	<input type="checkbox"/>	Nie
Vypracovanie dodatku k ZoD	:	<input checked="" type="checkbox"/>	Áno	<input type="checkbox"/>	Nie
Stavebné povolenie	:	<input type="checkbox"/>	Áno	<input checked="" type="checkbox"/>	Nie

3. Projektová dokumentácia:

Vypracuje / Vypracoval	:	JEGON s.r.o., TURY s.r.o.
Dátum	:	12/2021, 11/2021
Náklad	:	0,00 €
Spôsob financovania	:	-

4. Financovanie zmeny

Pôvodný náklad	:	0,00 €
Nový náklad	:	184 639,59 €
Rozdiel	:	184 639,59 €
Zdroj financovania	:	-

5. Dodatok k ZoD, ktoré zmena vyvolá: Áno Nie
 Ak ÁNO - znenie dodatku (*):

7. Vyjadrenie súhlasu s pripravovanou zmenou:

Áno Nie Áno Nie Áno Nie

10.06.2022

 Dňa

.....
 Objednávateľ
 Mesto Michalovce
 Ing. Ružena Heželyová

14.6.2022

 Dňa

.....
 Hlavný inžinier projektu
 JEGON s.r.o.
 Ing. Jozef Gonos

10.06.2022

 Dňa

.....
 Zhotoviteľ
 SYTIQ s.r.o.
 Ing. Matúš Tkáč

(*) v prípade nedostatku miesta použite prílohu

ROZPOČET

Stavba: Mestom zboru mestskej pivárne Michalovce
 Objekt: Zmenový list - Odstránenie vstiev strechy, sanácia strešných panelov, demontáž obkladov a diažeľ, schodiško
 Miesto: Michalovce
 Dátum: 26.4.2022
 Objednávateľ: Mesto Michalovce
 Projektant: STATIKA
 Zhotoviteľ: Sytq a.s.
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							184 639,59
D		HSV	Práce a dodávky HSV				184 639,59
D	D1		Práce naviac				184 467,03
1		965042141.S	Búranie podkladov listy asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t (vrstvy strechy nad bazénovou halou)	m3	14,18	105,90	1 515,31
2		978065011.S	Odstránenie zateplenia vrstvou polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-120 mm, -0,01841t (vrstvy strechy nad bazénovou halou)	m2	567,00	2,74	1 553,58
3		979089211.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný dech, dechtavé výrobky (vrstvy strechy nad bazénovou halou)	t	22,68	132,00	2 993,76
4		979089112.S	Poplatok za skladovanie - polystyrén (vrstvy strechy nad bazénovou halou)	m3	68,04	24,00	1 632,96
5		965042141.S	Búranie podkladov listy asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t (vrstvy strechy nad šatňou)	m3	10,37	105,90	1 108,34
6		965082920.S	Odstránenie nárypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -3,40000t (vrstvy strechy nad šatňou)	m3	8,64	17,38	150,16
7		965042141.S	Búranie podkladov listy asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t (vrstvy strechy nad šatňou)	m3	17,28	106,90	1 847,23
8		978065011.S	Odstránenie zateplenia vrstvou polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-120 mm, -0,01841t (vrstvy strechy nad šatňou)	m2	432,00	2,74	1 183,68
9		965042141.S	Búranie podkladov listy asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t (vrstvy strechy nad šatňou)	m3	2,59	106,90	277,08
10	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m (vrstvy strechy nad šatňou)	t	128,20	10,00	1 282,00
11		979081111	Odvaz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km (vrstvy strechy nad šatňou)	t	128,20	5,40	692,28
12		979081121	Odvaz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (vrstvy strechy nad šatňou)	t	128,20	0,38	48,58
13		979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m (vrstvy strechy nad šatňou)	t	1 152,50	3,60	4 150,44
14		979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny (vrstvy strechy nad šatňou)	t	60,60	0,42	25,45
15		979089112.S	Poplatok za skladovanie - polystyrén (vrstvy strechy nad šatňou)	m3	51,84	24,00	1 244,16
16		979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný dech, dechtavé výrobky (vrstvy strechy nad šatňou)	t	27,65	132,00	3 649,54
17		943943222.S	Montáž leštenia priestorového fahkého bez podláh pri zaťaženie do 1 kPa, výšky nad 10 do 22 m	m3	4 718,67	0,94	4 435,55
18		943943292.S	Príplatek za prvý a každý ďalší za každý mesiac používania leštenia priestorového fahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	7 078,01	1,19	8 422,83
19		943955022.S	Montáž lešenej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 10 do 20 m	m2	471,87	2,29	1 080,58
20		943955195.S	Príplatek za prvý a každý výškový podlažia lešenej podlahy, pre všetky výšky do 20 m	m2	2 811,20	0,98	2 774,58
21		943943822.S	Demontáž leštenia priestorového fahkého bez podláh pri zaťaženi do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m	m3	4 718,67	0,57	2 689,64
22		943955822.S	Demontáž lešenej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 10 do 20 m	m2	471,87	1,88	887,11
23			Prestavovanie lešenej podlahy - montáž+ demontáž	m3	471,87	25,20	11 891,12
24			Doprava leštenia na stavenisko - 4 jazdy valník	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
25			Oprava rebra s výmenou rozvoru - dodávka+práca (odhad 30% celej dĺžky)	m	351,00	65,96	23 151,96
26			Oprava rebra bez výmeny rozvoru - dodávka+práca (odhad 30% celej dĺžky)	m	351,00	46,08	16 174,08
27			Oprava rebra bez výmeny rozvoru - len pretmelnením (odhad 40% celej dĺžky)	m	468,00	33,00	15 444,00
28		611462406	Vnútrošná omietka stropov, strojné nanášanie, špic	m2	540,00	9,50	5 130,00
29		938571031	Otryskanie degradovaného betónu pieskom	m2	540,00	15,00	8 100,00
30			Oprava častí poškodených panelov	m2	100,00	48,92	4 892,00
31			Výstuž aš	m	459,60	0,58	263,09
32			Pretmelnenie spojov strešných panelov	m	470,00	15,60	7 332,00
33			Náter stropov ASODUR SG2 - alebo alternatíva napr. akrylátový náter	m2	540,00	17,52	9 460,80
34			Ochranný náter Asodur SG2 - výztuhy - alebo alternatíva napr. akrylátový náter	m2	232,00	18,72	4 155,84
35			Sanácia železobetónových výztužiek	m2	222,00	57,60	12 787,20
36			Nové schodiško na balkóne	kpl	1,00	840,00	840,00
			Oceľové schodiško pre vstup do miestnosti 2.24	kpl	1,00	840,00	840,00
Búranie obkladov - bazénová hala							20 172,56
37		978059231	Odsekanie a odobratie obkladov zo stien (Os 2)	m2	131,35	7,76	1 019,28
38		978059531	Odsekanie a odobratie obkladov zo stien (O7)	m2	35,48	7,76	275,32
39		978059531	Odsekanie a odobratie obkladov zo stien (1.NP os 2-7/A)	m2	103,35	7,76	802,00
40		978059531	Odsekanie a odobratie obkladov zo stien (2.NP os 2-7/A)	m2	100,70	7,76	781,43
41		978059231a	Odsekanie a odobratie obkladov zo stropov (Os 2)	m2	36,27	10,73	389,18
42		978059231a	Odsekanie a odobratie obkladov zo stropov (2.NP-os A 2-7)	m2	28,97	10,73	289,39
43		978059231b	Odsekanie a odobratie obkladov zo stropov (2.NP-os D 2-7)	m2	50,41	10,73	540,90
44		978059231b	Odsekanie a odobratie obkladov zo stropov bazéna (Podlaž 2-7-7)	m2	115,66	11,50	1 330,09
45		978059231c	Búranie zrážadov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 v rážadách železobetónových- Demontáž okapového betónového chodníka	m2	20,72	11,50	238,28
46		961055111.f		m3	7,79	215,32	1 677,35
47	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľnice (17 01)	t	168,70	15,00	2 380,50
48		999281111.1	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	165,34	36,30	6 001,84
49			Jadrové vŕtanie - samostatný rozpočet	kpl	1,00	4 447,00	4 447,00

MODERNIZÁCIA MESTSKEJ PLAVÁRNE – MICHALOVCE
ZMENOVÝ LIST - NÁVRH NA ZMENU PROJEKTU

ZMENOVÝ LIST ČÍSLO	011
DÁTUM	10.6.2022
STAVBA	MODERNIZÁCIA MESTSKEJ PLAVÁRNE – MICHALOVCE
POŽADOVANÁ ZMENA	áno
OBJEDNÁVATEĽ	mesto Michalovce
ZHOTOVITEĽ	SYTIQ a. s. Bratislava
SO	001

1. Dôvod na vykonanie zmeny:

Na základe doručenia realizačnej projektovej dokumentácie od TURY s.r.o. 11/2021 – sanácia strešných panelov, demontáž vrstiev strechy, osekание obkladov, jadrové vrtanie

2. Zmena vyžaduje:

Vypracovanie projektovej dokumentácie	:	<input checked="" type="checkbox"/>	Áno	<input type="checkbox"/>	Nie
Zmeny rozpočtu	:	<input checked="" type="checkbox"/>	Áno	<input type="checkbox"/>	Nie
Vypracovanie dodatku k ZoD	:	<input checked="" type="checkbox"/>	Áno	<input type="checkbox"/>	Nie
Stavebné povolenie	:	<input type="checkbox"/>	Áno	<input checked="" type="checkbox"/>	Nie

3. Projektová dokumentácia:

Vypracuje / Vypracoval	:	JEGON s.r.o., TURY s.r.o.
Dátum	:	12/2021, 11/2021
Náklad	:	0,00 €
Spôsob financovania	:	-

4. Financovanie zmeny

Pôvodný náklad	:	21 727,75 €
Nový náklad	:	229 296,97 €
Rozdiel	:	207 569,22 €
Zdroj financovania	:	-

5. Dodatok k ZoD, ktoré zmena vyvolá:

Ak ÁNO - znenie dodatku (*):

Áno Nie

7. Vyjadrenie súhlasu s pripravovanou zmenou:

Áno Nie Áno Nie Áno Nie

10.06.2022

Dňa



Objednávateľ
Mesto Michalovce
Ing. Ružena Heželyová

19.6.2022

Dňa



Hlavný inžinier projektu
JEGON s.r.o.
Ing. Jozef Gonos

10.06.2022

Dňa



Zhotoviteľ
SYTIQ s.r.o.
Ing. Matúš Tkáč

(*) v prípade nedostatku miesta použite prílohu

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia mestskej plávárne Michalovce
 Objekt: Zmenový list - Ostatné práce spojené so zmenou PD
 Mesto: Michalovce
 Dátum:
 Objednávateľ: Mesto Michalovce
 Projektant: STATIKA
 Zhotoviteľ: Styliq a.s.
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							207 569,22
Práce a dodávky HSV							207 569,22
SDK konštrukcie							207 569,22
K		767/D21	Vstupné hliníkové dvere 1200x1970 m vrátane zárubne a kovania, popis podľa PD, D+M, ozn. DZ1	ks	1,00	2 008,76	2 008,76
K		273361821.1	Doplnená výstuž na previazanie rohov	t	0,06	1 087,66	65,26
K		763126652.R	Predsadená SDK stena hr. 115 mm, opláštená doskou RIBI 15 mm, voľne stojaca na podkonštrukcii CW100, (ozn. SD2)	m2	10,50	23,99	251,90
K		763126652.R	Predsadená SDK stena hr. 115 - na vyrovnávanie stien na osi C 7-8	m2	11,14	23,99	267,25
K		763138200.S	Podhľad SDK montovaný priamo na jednorúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD miestnosti 2.22	m2	89,60	27,72	2 483,71
K		763126600.S	Predsadená SDK stena , doska štandardná pre osadenie hydrantov	m2	2,52	25,50	64,26
K		763161510.S	Šachtová SDK predsadená stena, jednoduchá kca CW+UW 50, dvojitá opláštená doskou protipožiarou DF 2x12,5 mm - kaporáž stáťových zvodov	m2	11,50	39,03	448,85
K		763125380.S	Šachtová SDK predsadená stena, jednoduchá kca CW+UW 50, dvojitá opláštená doskou protipožiarou DF 2x12,5 mm - kaporáž VZT potrubia	m2	12,50	39,03	487,88
K		763125380.S	Šachtová SDK predsadená stena, jednoduchá kca CW+UW 50, dvojitá opláštená doskou protipožiarou DF 2x12,5 mm -os 7-8, os A v miestnosti 2.22	m2	6,44	39,03	251,16
K		763138200.S	Podhľad SDK montovaný priamo na jednorúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD SDK pod balkónom + čelo	m2	76,96	27,72	2 133,33
K		763138201.S	Podhľad SDK montovaný priamo na jednorúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarou DF 12.5 mm - kaporáž VZT potrubia v podlaží	m2	13,00	28,80	374,40
K		763138201.S	Podhľad SDK montovaný priamo na jednorúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarou DF 12.5 mm - kaporáž telekomunikačného kábla	m2	14,26	28,80	410,40
K		763170034.S	Revízne dvereka D+M	ks	50,00	50,00	2 500,00
Okapovanie štíпов v exteriéri os A-D 11							
K		762431305.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 20 mm-dvojité opláštenie	m2	43,88	26,08	1 144,49
Realizačné projekty							
			Realizačný projekt ÚVK	ks	1,00	3 450,00	3 450,00
			Realizačný projekt ELI	ks	1,00	4 025,00	4 025,00
Nabetonávka žlabu na základe emailu TURY 15.2.2022							
K		417351115	Debnenie bočnic stúžujúcich pásov a venčov zhotovenie	m2	30,00	7,16	214,80
K		417351116	Debnenie bočnic stúžujúcich pásov a venčov odstránenie	m2	30,00	2,39	71,70
K		417361821	Výstuž stúžujúcich pásov a venčov z betonárskej ocele 10505	t	0,11	1 365,84	150,24
			Vitание otvorov Ø12, h1,50mm	ks	500,00	5,18	2 590,00
		958941141	Chemická kotva s kotvovým svornikom tesnená polyesterovou živnicou do betónu	ks	25,00	28,75	718,75
		345321615.1	Betón preladov škrabový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	4,00	133,95	535,80
Izolácie základov na novostavbu							
K		713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prílepením	m2	76,96	4,72	363,25
M		283750001800	Doska XPS (3000CS) hr. 50 mm, na zateplenie podláh a stredných terás - zateplenie VZT kanála	m2	42,55	14,14	601,60
M		283750001600	Doska XPS 300 hr. 30 mm, základenia staveb, podlahy, obrábene ploché strechy - zateplenie základov medzi novostavbou a pôvodnou stavbou	m2	45,95	8,48	389,60
Strecha							
K		712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	1 316,41	0,75	987,31
M		283230007300	Parozábrana materiál na báze PO - modifikovaný FE	m2	1 342,72	0,48	644,51
K		712311101.S	Zhotovenie penetračného podkladu Burkolit Plus 0,3m2	m2	793,00	1,35	1 070,55
K		712331101.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na suchu AIP, NAIP alebo Ikaniny - S1, S3	m2	793,00	3,30	2 616,90
M		283280002900	Elastomérom modifikovaná natrievaná asfaltová parozábrana Bauder E-VA 25 - S1, S3	m2	876,10	8,30	7 271,63
K		712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° - S2	m2	600,00	0,75	450,00
M		283230007300	Parozábrana materiál na báze PO - modifikovaný FE - S2	m2	600,00	0,48	316,80
K		713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	175,41	3,75	657,78
M		283760021100	Spádová doska z EPS 150S pre vyspdkovanie plochých striech - S2, S3 - pripočít rozdeľu v m3	m3	57,92	116,61	6 754,05
K		712997002.S	Montáž spádových atkových klínov z expandovaného polystyrénu	m	186,00	3,21	597,43
M		283720001700	Spádový klín 4-10 EPS 150 S, hr. 60-80mm	m2	80,00	11,78	942,40
M		283720009300	Doska EPS 150S hr. 40 mm, na zateplenie podláh a stredných terás - S2	m2	564,79	5,04	2 846,54
M		283720009300	Doska EPS 150S hr. 160 mm, na zateplenie podláh a stredných terás - S3	m2	178,92	10,20	1 824,94
K		713144020	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla - atika	m2	81,50	4,50	366,75
M		283720008900	Doska EPS 150S hr. 80 mm, na zateplenie podláh a stredných terás - atika	m2	81,50	8,17	665,53
M		607260000401	Doska drevoštrépková OSB 3 nebrúsená, hr. 15 mm	m2	95,40	6,05	577,15
M		607260000300	Doska drevoštrépková OSB 3 nebrúsená, hr. 18 mm - atika	m2	116,70	22,61	2 638,59
M		607260000400	Doska drevoštrépková OSB 3 nebrúsená, hr. 22 mm - oplachovanie okapu	m2	36,00	23,50	846,00
Filtročné nádrz							
		273316242.S	Základové dosky z betónu prostého vodostavebného C 30/37	m3	8,95	123,72	1 107,29
		583410004300	Štrkdrva frakcia 0-32 mm	t	15,20	16,13	245,18
		711712014.S	Izolácia pracovných skár útesnením napučiacimi pásmi	m	45,00	16,29	733,05
		998881125.S	Zvlák premiestnenie výkopku z horniny, nosením za každé 3 m výšky	m3	30,00	58,83	1 764,90
		162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	30,00	7,50	225,00
		162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nepevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	30,00	8,50	255,00
			Pripäťatok za sťahový prúsen hmot	hod.	90,00	12,00	1 080,00
			Čerpanie vody na dopravnú výšku nad 25 do 50 m, s	hod.	70,00	4,51	315,70
		115101201.S	uvažovaným priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	hod.	70,00	4,51	315,70
ZMLB		273313611.S	Podkladový betón C 16/20 XC0 hr.100 - filtročná nádrzka	m3	4,93	124,20	612,31
		711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	49,50	0,51	25,25

		693110004700	Netkaná textilná FATRAFOL zo 100% PP TIPPTPEX B300F-300 g/m2 filtračná ochranná separačná	m ²	49,50	1,13	55,94
		564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm - prvá vrstva	m ²	44,00	1,25	55,00
		564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm - druhá vrstva	m ²	44,00	1,25	55,00
		131301101.S	Výkop nezapaženej jamy v suteréne, do 100 m ³ - zhotovenie čerpacej stanice	m ³	0,15	85,00	12,75
			Šachtová rúra priemer 30cm	m	0,60	5,50	3,30
			Kľučky na oknách				
			Kľučky okenné pre okná O3, O5, O9, O10, O11 (Vyklopné nožnice)	ks	13,00	75,84	985,92
			Anglický dvorec + Odvetranie suterénu				
341	M	553O12	Hliníkové okno 600x600 mm, izolované trojsklo, popis podľa PD, ozn. O12	ks	2,00	261,08	522,16
327	K	767317001	Montáž pivničného svetlika (anglický dvorec) s hĺbkou do 400 mm	ks	2,00	22,88	45,76
328	M	611340000300	Pivničný svetlík 1000x1000x400 mm, rošt pozinkovaný fabokov, pochádzny	ks	2,00	118,66	237,32
	M	429720226500	Odvodná mriežka na potrubí IMOS NOVA-C-1-325x125-R1-H-ZN	ks	4,00	17,53	70,12
	M	429810000900	Spiro potrubie do priem. 250mm	bm	21,00	13,80	289,80
	M	429710086200	FGS 200x200 - potlačná mriežka 200x200	ks	1,00	175,95	175,95
	M	283320004601	Tepléná izolácia na báze kaučuku hr. 30mm	m ²	16,00	28,69	459,04
	M		Zvázky potrubí, spojovací materiál, samolepiaca páska	kpl	1,00	163,88	163,88
	K	000700011.S	Dopravné náklady	kpl	1,00	172,50	172,50
	K	941855002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	kpl	1,00	129,38	129,38
	K	76902100	Montážne práce	kpl	1,00	531,30	531,30
			Omielka + maľba pri bazénovej hale				
	K	611460303	Vnútroštránková omielka zo suchých zmesí sadrová s terka - prievlák steny	m ²	327,00	7,74	2 530,98
	K	611460121	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou - prievlák + steny	m ²	327,00	0,78	255,06
	K	784410110.S	Farbenie jednodušobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m ²	327,00	2,95	964,65
	K	784452271	Maľby z malarských zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m ²	327,00	1,43	467,61
			Sandácia prievlaku + strop				
94		622463265-R	Sandácia betónových konštrukcií, cementová ochrana proti korózii (ASOCRET-KS4B) - prievlák os D 2-7	m ²	79,77	2,49	198,63
97		627471133-R	Reprofilácia stropov sanačnou maltou na opravu betónu hr.30 mm (ASOCRET-BIS-540) - prievlák os D 2-7	m ²	79,77	53,14	4 238,98
94		622463265-R	Sandácia betónových konštrukcií, cementová ochrana proti korózii (ASOCRET-KS4B) - prievlák os A 7	m ²	39,00	2,49	97,11
97		627471133-R	Reprofilácia stropov sanačnou maltou na opravu betónu hr.30 mm (ASOCRET-BIS-540) - prievlák os D 3-7	m ²	39,00	53,14	2 072,46
		611461113	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT	m ²	122,67	3,11	381,14
		611460363.S	Vnútroštránková omielka stropov vápennocementová jednovrstvová	m ²	122,67	9,77	1 198,87
		622402001.S	Príplatok k vonkajším omietkam stien, pilierov, stĺpov a podhľadov za každý ďalší stupeň zložitosti	m ²	79,77	8,20	654,19
		949942101.S	mydla zariadenia zvonica písomná vrátane opisu inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod.	10,00	77,16	771,60
			Doprava plošiny na stavenisko	kpl	1,00	300,00	300,00
		784422272.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m ²	122,67	2,62	321,40
		622463265-R	Sandácia betónových konštrukcií, cementová ochrana proti korózii (ASOCRET-KS4B) - stla 6-7	m ²	100,00	2,49	249,00
		627471133-R	Reprofilácia stropov sanačnou maltou na opravu betónu hr.30 mm (ASOCRET-BIS-540) - stla D 2-7	m ²	100,00	53,14	5 314,00
			Demontáž vykurovania v miestnosti				
			Odpojenie a demontáž pôvodných rozvodov ÚVK v miestnosti 0.05	hod.	180,00	12,00	2 160,00
		979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	2,00	100,00	200,00
		998732101.S	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	t	2,00	69,38	138,76
			Zmena okien				
340	M	553O11	Hliníkové okno 600x1200 mm, izolované trojsklo, popis podľa PD, ozn. O11	ks	1,00	323,30	323,30
			Parapety				
239	K	764410750	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm - spojeť	m	125,20	12,30	1 539,96
			Omielky				
74	K	611421331	Oprava vnútorných omietok stropov železobetónových, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m ²	295,80	3,62	1 070,80
75	K	611460121	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m ²	295,80	0,78	230,72
76	K	611460303	Vnútroštránková omielka stropov zo suchých zmesí sadrová s terka	m ²	295,80	7,74	2 289,49
77	K	612421331	Oprava vnútorných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m ²	641,21	2,62	1 679,97
78	K	612460111	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m ²	501,84	1,12	562,06
79	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m ²	641,21	0,78	500,14
80	K	612460272	Vnútroštránková omielka stien zo suchých zmesí sadrová	m ²	501,84	7,26	3 643,34
81	K	612460303	Vnútroštránková omielka stien zo suchých zmesí sadrová s terka	m ²	641,21	6,50	4 167,87
82	K	612481121	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla	m ²	501,00	3,61	1 808,61
Sadrová	K	611421331	Oprava vnútorných omietok stropov železobetónových, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m ²	210,18	3,62	760,85
	K	611460121	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m ²	210,18	0,78	163,94
	K	611460303	Vnútroštránková omielka stropov zo suchých zmesí sadrová s terka	m ²	210,18	7,74	1 626,79
	K	622422721.S	Oprava vnútorných omietok vápenných a vápennocem. stupeň čístenosti Ia II-80% štukových	m ²	822,54	16,12	13 259,34
Sadrová - výprav.	K	612460111	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti - na pôvodné murivo	m ²	585,64	1,12	655,91
	K	612460272	Vnútroštránková omielka stien zo suchých zmesí sadrová - na pôvodné murivo	m ²	585,64	7,26	4 251,75
Sadrová - nové murivo	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou - na nové murivo	m ²	629,70	0,78	491,17
	K	612460303	Vnútroštránková omielka stien zo suchých zmesí sadrová s terka - na nové murivo	m ²	629,70	8,50	4 093,05
Vápen. Cement. o. - výprav.	K	612460111	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti - na pôvodné murivo	m ²	236,90	1,12	265,33
	K	612460241.S	Vnútroštránková omielka stien vápennocementová j - na pôvodné murivo	m ²	236,90	10,48	2 482,71
Vápen. Cement. o. - nové murivo	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou - na nové murivo	m ²	568,85	0,78	442,14
	K	612460383.S	Vnútroštránková omielka stien vápennocementová, hr. 3 mm - na nové murivo	m ²	568,85	7,50	4 251,46
	K	612481121	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla	m ²	2 019,09	3,61	7 288,91
			Omielka na vybraných časti (pôvodné obklady)				
	K	622422721.S	Oprava vnútorných omietok vápenných a vápennocem. stupeň čístenosti Ia II-80% štukových	m ²	620,91	16,12	10 009,07
	K	612460111	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti - na pôvodné murivo	m ²	620,91	1,12	695,42
	K	612460241.S	Vnútroštránková omielka stien vápennocementová j - na pôvodné murivo	m ²	620,91	10,48	6 507,14
	K	612481121	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla	m ²	620,91	3,61	2 241,49
			Omielka na múrik na balkóne				

K	622422721	S	Oprava vnútorných omietok vápenných a vápencom: stupeň čístenosti Ia II - 80% štukových	m2	73,25	16,12	1 180,79
K	612460111		Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti - na pôvodné murivo	m2	73,25	1,12	82,04
K	612460241	S	Vnútorná omietka stien vápennocementová j - na pôvodné murivo	m2	73,25	10,48	767,66
K	612481121		Polehnutie vnútorných stien akrolextilnou mieškou s vložením bez lepidla	m2	73,25	3,61	264,43
Doplatok za hrúbku betónu pre rampu							
149	K	974083114	Rezanie betónových dosiek a masazín vystužených hĺbkou nad 150 do 200 mm (ozn. B5) - Doplatok za zvýšenú hrúbku betónu	m	55,30	30,00	1 659,00
Otvor VZT							
		971055047	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 600 mm stenovou pilou	m	3,40	303,00	1 030,20
		971052551	Výbúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr. do 600 mm, -2,40000t	m3	0,28	370,60	103,77
Porozoňt - na základe PD zaslanej dňa 22.4.2022							
522		767590110	S Montáž podlahových konštrukcií podlahových roztov	kg	20,00	1,24	24,80
523		553301	Coef. porozoňt typ SP 225-340W, pevnosť	m2	0,64	88,05	56,35
Bývalá filtračná nádrž							
			Pochodný poklop do bývalej filtračnej nádrže + schodíky	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
Maľby navyiac							
465	K	784410100	Penetrovanie jednorozsábné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 500,52	0,75	1 125,39
468	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobne základné na podklad jemnozrnných výšky do 3,80 m	m2	1 500,52	0,93	1 395,48
Špalcey							
			Vyspravenie ostení pred montážou výplňových konštrukcií	m2	50,00	36,00	1 800,00
Múrik v prístavbe nad vetracou šachtou							
		341351103	S Debnenie stien a priečok jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	16,20	14,82	240,08
		341351104	S Debnenie stien a priečok jednostranné odstránenie-tradičné	m2	16,20	4,74	68,69
		341321315	S Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	5,80	155,20	900,16
			Stratené debnenie - výdychy 400x100 z plechu (ohnutie a zabudovanie)	ks	26,00	40,00	1 040,00
Akustický podhlad							
228	763	763137130-R	S Montáž kaziet a nosnej konštrukcie kazetového podhladu	m2	314,67	10,55	3 319,77
			Akustický podhlad 1200x1200x40mm - závesná inštalácia (nastavitelné závesy) - alternativa	ks	86,00	149,32	12 841,52
			Akustický podhlad 1200x1200x40 + 1800x1200x40mm - závesná inštalácia (nastavitelné závesy) - alternativa	ks	53,00	427,39	22 651,67
350	K	767995103	S Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových	kg	2 331,50	1,30	3 030,95
			Nosný systém pre zavesenie akustického podhladu	kpl	1,00	15 608,44	15 608,44
Časť ELEKTROINŠTALÁCIE							
Elektroinštalácie - NN pipojka na základe PD							
2	K		D+M NAYY-J 4x150	m	10,000	24,70	247,00
3	K		D+M 1-XXKH-R 240mm2 B2ca s1,d1,a1	ks	360,000	13,29	4 782,96
4	K		D+M Ukončenie káblov do priemeru 4x150 celo plastovou zátkopkov	ks	4,000	81,90	327,60
5	K		D+M Príslušk zariadenie kabeláže do žiabu	ks	360,000	2,73	982,80
6	K		D+M Zabezpečenie pracoviska	hod	48,000	19,50	936,00
7	K		-1 Podružný materiál	kpl	1,000	455,00	455,00
8	K		210201345 Pomočné stavné práce	hod	18,000	19,50	351,00
9	K		210201345.1 Elektromontážne práce - pri zapojení odberého miesta	hod	18,000	19,50	351,00
10	K		210201346 Revízia	hod	20,000	26,00	520,00
Časť ZDRAVOTECHNIKA							
Trojcestný ventil							
1	K	722161118	S Montáž tvarovky pre vodovodné nerezové potrubie spájanej ísovanim D 54 mm	ks	3,000	8,18	24,54
2	M	33839	Očúk prechodový 90° s vonkajším závitom, d 54 mm - 2", ušľachtlá oceľ	ks	2,000	66,12	132,24
3	M	31711	Prechodka s vonkajším závitom d 54 mm - 2", ušľachtlá oceľ	ks	1,000	43,58	43,58
4	K	722221036	S Montáž závitových armatúr s dvoma závitmi G 2	ks	3,000	11,23	33,69
5	M	700542	Závitová spojka V4300	ks	3,000	44,19	132,57
6	K	998722201	S Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	3,399	0,91	3,09
7	K	734223143	S Montáž ventilu závitového termostatického	ks	1,000	149,18	149,18
8	M	551210034507	Ventil termostatický Honeywell TR24C0 998, nastavenie 45-65°C	ks	1,000	1 604,89	1 604,89
9	K	998734201	S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	14,203	0,33	4,69
10	K	230050031	S Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov, materiálov	kg	5,000	3,64	18,20
11	M	133110000407	Profilový oceľový materiál	kg	5,000	2,03	10,15