

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: R_2719
Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia budovy občianskej vybavenosti v obci Prakovce

JKSO:
Miesto: Prakovce

KS:
Dátum: 03 2022

Objednávateľ:
Obec Prakovce, Prakovce 333

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EUROBAU s.r.o.

IČO: 46738479
IČ DPH: SK2023573794

Projektant:
AIP projekt s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Mária Hodík

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 849 999,99

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	849 999,99	170 000,00

Cena s DPH v EUR 1 019 999,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: R 2719

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia budovy občianskej vybavenosti v obci Prakovce

Miesto: Prakovce

Dátum:

03_2022

Objednávateľ: Obec Prakovce, Prakovce 333

Projektant:

AIP projekt s r.o.

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Miriama Hodík

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		849 999,99	1 019 999,99
1	Blok A	547 432,26	656 918,71
D1	Stavebno - architektonické riešenie	385 193,35	462 232,02
D1.2	Zateplenie fasády	92 207,44	110 648,93
D1.4	Zateplenie stropu posledného podlažia	25 991,63	31 189,96
D1.5	Zateplenie stropu pivnice	31 699,66	38 039,59
D1.6	Vnútorne úpravy	183 114,46	219 737,35
D1.7	Rampa	5 998,24	7 197,89
D1.8	Ostatné	46 181,92	55 418,30
D4.2	ZTI	34 833,06	41 799,67
D4.2.1	ZTI - rozvody	22 596,21	27 115,45
D4.2.2	ZTI - sanita	12 236,85	14 684,22
D5	ELI - Elektroinštalácia	99 295,30	119 154,36
D6	VZT - Vzduchotechnika	28 110,55	33 732,66
2	Blok B	302 567,73	363 081,28
D1	Stavebno - architektonické riešenie	221 933,73	266 320,48
D1.2	Zateplenie fasády	64 231,40	77 077,68
D1.4	Zateplenie stropu posledného podlažia	9 560,90	11 473,08
D1.6	Vnútorne úpravy	121 029,87	145 235,84
D1.8	Ostatné	27 111,56	32 533,87
D4.2	ZTI	18 471,14	22 165,37
D4.2.1	ZTI - rozvody	12 756,42	15 307,70
D4.2.2	ZTI - sanita	5 714,72	6 857,66
D5	ELI - Elektroinštalácia	42 546,30	51 055,56
D6	VZT - Vzduchotechnika	19 616,56	23 539,87



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia budovy občianskej vybavenosti v obci Prakovce

Objekt:

1 - Blok A

Časť:

D1 - Stavebno - architektonické riešenie

Úroveň 3:

D1.2 - Zateplenie fasády

Miesto:

Prakovce 287

Dátum:

03 2022

Objednávateľ:

Obec Prakovce, Prakovce 333

Projektant:

AIP projekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Miriama Hodík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

92 207,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

92 207,44

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

79 856,66

1	K	621462115	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov, penetračný náter BetonKontakt	m2	26,532	3,01	79,86
2	K	621462292	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	26,532	13,80	366,14
3	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	1 051,752	11,53	12 126,70
4	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie	m2	64,818	20,03	1 298,30
5	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ	m2	1 116,570	2,10	2 344,80
6	K	622481119	Poľahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	1 116,570	4,64	5 180,88
7	K	625251340	Kontaktný zatepovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	875,668	52,14	45 657,33
	W		časť A				
	W		42,415*10,47*2+14,52*10,47*2-5,84*6,8		1 152,507		
	W		odpočet otvorov				
	W		-272,999*okná		-272,999		
	W		-3,84*dvere		-3,840		
	W		Súčet		875,668		
8	K	625251350	Kontaktný zatepovací systém hr. 30 mm - minerálne riešenie, zatlkacie kotvy	m2	159,879	31,25	4 996,22
9	K	625251358	Kontaktný zatepovací systém hr. 140 mm - minerálne riešenie, zatlkacie kotvy	m2	16,205	45,81	742,35
	W		sokel nad úrovňou XPS				
	W		(42,415*0,75+14,52*0,75*2+18,15*0,75+18,425*0,75) "A		81,023		
	W		-64,818 " XPS_140_sokel		-64,818		
	W		Súčet		16,205		
10	K	625251406.1	Kontaktný zatepovací systém hr. 140 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatlkacie kotvy	m2	129,636	42,40	5 496,57
	W		sokel pod úrovňou terénu				
	W		(42,415+14,52*2+18,15+18,425)*0,6 "A		64,818		
	W		sokel nad úrovňou terénu				
	W		(42,415+14,52*2+18,15+18,425)*0,6 "A		64,818		
	W		Súčet		129,636		
11	K	625251498.1	Kontaktný zatepovací systém vonkajších podhľadov hr. 200 mm - minerálne riešenie, zatlkacie kotvy	m2	26,532	59,08	1 567,51
	W		strop v závetrí -T6				
	W		2,03*13,07		26,532		
	W		Súčet		26,532		

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 640,83

16	K	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková	m	558,090	2,34	1 305,93
	W		383,16 " ostenia_mb - časť A		383,160		
	W		11,15*6 "náročia časť A		66,900		
	W		42,415+14,52*2+18,15+18,425 "rimsa časť A		108,030		
	W		Súčet		558,090		
17	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	147,290	3,02	444,82
	W		147,29 " Nadpražia okien a dverí - časť A		147,290		
18	K	953995117	Dilatačný profil V	m	857,850	7,97	6 837,06
	W		vytvorenie rastra na fasáde 1.NP				
	W		(42,415+14,52*2+18,15+18,425+14,52)*7		857,850		
	W		Súčet		857,850		
19	K	953995155	BAUMIT Soklový profil Therm SL 16 (plastový)	m	108,850	1,00	1 088,50

EUROBAU s. r. o.
 Dúhová 40
 040 01 Košice
 IČO: 46 738 439
 IČ DPH: SK 2023573754

EUROBAU
 Budujeme vaše predstavy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		(42,415+14,52*2+18,15+18,425) "A		108,030		
20	K	953995181	Okenný a dverový dilatáčny profil Flex (plastový)	m	530,450	2,07	1 098,03
	W		530,45 " ostenia_okien_mb+ostenia_dverí_mb - časť A		530,450		
	D	99	Presun hmôt HSV				1 709,95
30	K	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	46,466	36,80	1 709,95



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia budovy občianskej vybavenosti v obci Prakovce

Objekt:

1 - Blok A

Časť:

D1 - Stavebno - architektonické riešenie

Úroveň 3:

D1.4 - Zateplenie stropu posledného podlažia

Miesto:

Prakovce 287

Dátum:

03. 2022

Objednávateľ:

Obec Prakovce, Prakovce 333

Projektant:

AIP projekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Miriama Hodlík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 991,63

D HSV Práce a dodávky HSV 3 099,06

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 724,09

1	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	38,700	11,53	446,21
2	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ	m2	38,700	2,10	81,27
3	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	38,700	4,64	179,57
4	K	625251340	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	38,700	52,12	2 017,04

W			časť A - zateplenie stien schodišťa				
W			3,5*4,26+((5,96*4,26)/2)*2		40,300		
W			-0,8*2 "dvere		-1,600		
W			Súčet		38,700		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 313,29

5	K	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	38,700	5,08	196,60
6	K	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková	m	13,320	2,34	31,17
W			4,26*2+0,8*2*2		13,320		
W			Súčet		13,320		

7	K	978015341	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	38,700	0,88	34,06
8	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,619	7,95	4,92
9	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	4,333	5,57	24,13
10	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,619	10,20	6,31
11	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,095	0,32	0,99
12	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,619	8,02	4,96
13	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,619	0,90	0,56
14	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,619	15,49	9,59

D 99 Presun hmôt HSV 61,68

15	K	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	1,676	36,80	61,68
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 22 892,57

D 713 Izolácie tepelné 22 892,57

16	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	1 108,895	1,39	1 541,36
W			41,315*13,42*2 "časť A		1 108,895		
17	M	6314150080	Tepelná izolácia pre stropné podhlady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 150x600x1000 mm	m2	565,537	11,50	6 503,68
W			554,448*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		565,537		
18	M	6314150080	Tepelná izolácia pre stropné podhlady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 150x600x1000 mm	m2	565,537	11,50	6 503,68
W			554,448*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		565,537		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	910,727	0,56	510,01
20	M	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	1 047,336	1,63	1 707,16
21	K	765901081	Montáž strešnej fólie, na plné debnenie	m2	910,727	2,89	2 632,00
22	M	6288001030	Poistné hydroizolačné fólie - DELTA-MAXX PLUS Energeticky úsporná membrána. (lepiaci pás), polyuretánové povrstvenie	m2	1 047,336	3,26	3 414,32
23	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	2,334	34,43	80,36

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia budovy občianskej vybavenosti v obci Prakovce

Objekt:

1 - Blok A

Časť:

D1 - Stavebno - architektonické riešenie

Úroveň 3:

D1.5 - Zateplenie stropu pivnice

Miesto:

Prakovce 287

Dátum:

03. 2022

Objednávateľ:

Obec Prakovce, Prakovce 333

Projektant:

AIP projekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Miriama Hoďík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 699,66

D HSV

Práce a dodávky HSV

31 699,66

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

28 016,45

1	K	611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	415,120	2,57	1 066,86
2	K	611465232	Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	415,120	13,26	5 504,49
3	K	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	415,120	5,32	2 208,44
4	K	625251497	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 120 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	415,120	46,34	19 236,66

W

zateplenie stropu pivnice - skladba T5

W

18,64+17,19+27,85+7,81+11,3+6,42+15,51

104,720

W

17,59+25,16+19,51+18,41+5,88+16,35+12,24

115,140

W

3,52+3,69+14,45+18,94+5,09+19,95+17,14+6,94

89,720

W

4,37+5,08+4,98+6,93+6,79+3,85+3,01+3,36

38,370

W

8,58+35,23+14,59+8,77

67,170

W

Súčet

415,120

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 128,23

5	K	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	415,120	5,08	2 108,81
6	K	978011141	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	415,120	1,10	456,63
7	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,151	7,95	33,00
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	41,510	10,20	423,40
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,151	0,32	1,33
10	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,151	8,02	33,29
11	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	8,302	0,90	7,47
12	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,151	15,49	64,30

D 99

Presun hmôt HSV

554,98

13	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	15,762	35,21	554,98
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia budovy občianskej vybavenosti v obci Prakovce

Objekt:

1 - Blok A

Časť:

D1 - Stavebno - architektonické riešenie

Úroveň 3:

D1.6 - Vnútorne úpravy

Miesto: Prakovce 287

Dátum: 03.2022

Objednávateľ: Obec Prakovce, Prakovce 333

Projektant: AIP projekt s.r.o.

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Miriama Hodik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady z rozpočtu

183 114,46


D	HSV		Práce a dodávky HSV				55 838,82
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				9 578,37
1	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	37,887	22,30	844,88
	W		časť A				
	W		(1,4*3,6-0,6*2)		3,840		
	W		(1,4*3,4-0,6*2)		3,560		
	W		(2,2+3,4+2,7+2+2,2)*2,8+0,9*2,02		36,818		
	W		-(1,55*2,02+0,8*2*2)		-6,331		
	W		Súčet		37,887		
2	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	308,604	28,30	8 733,49
	W		časť A				
	W		(5,38+3,6+5,35*2+0,6+2,07*2+1,97*4+1,35)*3,6		121,140		
	W		-(1*2+0,8*2*2+0,6*2*4)		-10,000		
	W		(5,35*2+0,6+2,145*2+1,35+1,97*4)*3,4		84,388		
	W		-(1*2+0,8*2*2+0,6*2*4)		-10,000		
	W		(5,38*3+3,05+5,7*2+5,79*2+2+3,5)*2,8		133,476		
	W		-(1*2*2+0,8*2*4)		-10,400		
	W		Medzisúčet		308,604		
	W		Súčet		308,604		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				26 079,28
3	K	612421311	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m2	1 366,232	2,25	3 074,02
4	K	612465219	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Klima stierka (Baumit KlimaSpachtel) hr. 3 mm	m2	1 366,232	7,39	10 096,45
5	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	555,834	4,64	2 579,07
6	K	632450285	Samonivelizačná podlahová stierka Baumit Nivello 10, triedy CT-C30-F7, hr. 5 mm	m2	1 411,090	7,03	9 919,96
7	K	632477002	Liaty samonivelizačný poter KNAUF oddelený od betónovej konštrukcie vrstvou špeciálnej fólie hr.30 mm	m2	58,290	7,03	409,78
	W		skladba P4				
	W		časť A				
	W		39,49+8+10,8		58,290		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				16 872,45
8	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	68,545	19,25	1 319,49
	W		5,98 "BP01		5,980		
	W		83,8 "BP2		83,800		
	W		1 "BP4		1,000		
	W		8,1 "BP6		8,100		
	W		0,26 "BP7		0,260		
	W		0,1 "BP8		0,100		
	W		0,1 "BP9		0,100		
	W		Súčet		99,340		
	W		99,34*0,69 'Prepočítané koeficientom množstva		68,545		
9	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	215,400	1,67	359,72
10	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	23,000		472,19



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m ² -0,07600t	m2	47,342	17,12	810,50
	W		0,6*2*8		9,600		
	W		0,8*2*16		25,600		
	W		1,3*2,2*4		11,440		
	W		1,8*3,07+1,6*3,07+1,7*3,02+1,6*2*2		21,972		
	W		Súčet		68,612		
	W		68,612*0,69 'Prepočítané koeficientom množstva		47,342		
12	K	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	1 366,232	0,70	956,36
	W		časť A				
	W		(4,94+7,545*2+3,3*2+14,1+13,58)*3,6		195,516		
	W		(5,7*7+5,73*10+14,2*2+7,62)*3,4		452,948		
	W		(8+4,685+3,14+6+4,685+3,285+3,575+4,96+3,27)*3,4		134,640		
	W		(5,7*10+5,73*12+41,25*2)*2,8		583,128		
	W		Medzisúčet		1 366,232		
	W		Súčet		1 366,232		
13	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	161,325	7,95	1 282,53
14	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1 129,278	5,57	6 290,08
15	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	161,325	10,20	1 645,52
16	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	806,627	0,32	258,12
17	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	161,325	8,02	1 293,83
18	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	161,325	0,90	145,19
19	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	161,325	15,49	2 498,92
D	99		Presun hmôt HSV				3 308,72
20	K	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	89,911	36,80	3 308,72
D	PSV		Práce a dodávky PSV				127 275,64
D	713		Izolácie tepelné				519,77
21	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	58,290	0,97	56,54
	W		skladba P4				
	W		časť A				
	W		39,49+8+10,8		58,290		
22	M	2837600140	EPS Neofloor 150 sivý penový polystyrén hrúbka 60 mm	m2	59,456	7,16	425,70
	W		58,29*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		59,456		
23	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,090	34,43	37,53
	W		1,58*0,69 'Prepočítané koeficientom množstva		1,090		
D	763		Konštrukcie - drevostavby				29 771,97
24	K	763132110	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	1 337,020	20,68	27 649,57
25	K	763132310	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	74,070	21,96	1 626,58
	W		časť A				
	W		6,06+4,45+3,15		13,660		
	W		4,45+5,42+6,06+4,62+3,15		23,700		
	W		7,51+9,49+13,2+4+2,51		36,710		
	W		Medzisúčet		74,070		
	W		Súčet		74,070		
26	K	998763303	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	17,727	27,97	495,82
	W		25,692*0,69 'Prepočítané koeficientom množstva		17,727		
D	766		Konštrukcie stolárske				21 513,00
27	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	31,000	65,60	2 033,60
	W		44,9275362318841*0,69 'Prepočítané koeficientom množstva		31,000		
28	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	31,000	15,57	482,67
29	M	6116201710	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch dyha M10, plné, šírka 600-900 mm	ks	31,000	279,79	8 673,49
	W		5 "D8		5,000		
	W		17 "D9		17,000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		12 "D10		12,000		
	W		6 "D11		6,000		
	W		1 "D13		1,000		
	W		1 "D14		1,000		
	W		2 "D20		2,000		
	W		1 "D25		1,000		
	W		Súčet		45,000		
	W		45*0,68888 'Prepočítané koeficientom množstva		31,000		
30	K	766662132	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	9,000	65,51	589,59
	W		2+1+1+3+2+1+1+2		13,000		
	W		Súčet		13,000		
	W		13*0,6923 'Prepočítané koeficientom množstva		9,000		
31	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	18,000	15,57	280,26
32	M	61162017.D12	Dvere vnútorné dvojkrídlové, povrch dyha M10, plné, šírka 1800x1970	ks	1,000	671,89	671,89
33	M	61162017.D22	Dvere vnútorné dvojkrídlové, povrch dyha M10, plné, šírka 1600x1970	ks	1,000	290,44	290,44
34	M	61162017.D18	Dvere vnútorné dvojkrídlové, výplň sklo 2/3, povrch dyha M10, plné, šírka 1800x2100+970	ks	1,000	846,15	846,15
35	M	61162017.D7	Dvere vnútorné dvojkrídlové, výplň sklo 2/3, povrch dyha M10, plné, šírka 1800x2100+970	ks	2,000	846,15	1 692,30
36	M	61162017.D24	Dvere vnútorné dvojkrídlové plné, nadsvetlík výplň sklo, povrch dyha M10, plné, šírka 1700x2100+400	ks	2,000	1 275,04	2 550,08
37	M	61162017.D19	Dvere vnútorné dvojkrídlové, povrch dyha M10, plné, šírka 1800x2200	ks	0,000	694,00	0,00
38	M	61162017.D23	Dvere vnútorné dvojkrídlové, povrch dyha M10, plné, šírka 1350x2200	ks	0,000	957,00	0,00
39	M	61162017.D21	Dvere vnútorné dvojkrídlové, povrch dyha M10, plné, šírka 1700x2100+1050	ks	2,000	1 681,65	3 363,30
40	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,049	37,40	39,23
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 092,24
41	K	767136132	Montáž WC prepážok panelov s jednokrídlovými dverami	ks	6,000	48,41	290,46
42	M	553010.PC	WC prepážky z dverami	ks	6,000	415,33	2 491,98
43	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,040	7 745,10	309,80
	D	771	Podlahy z dlaždíc				6 101,00
44	K	771575129	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm, vrátane soklíkov	m2	215,400	16,14	3 476,56
	W		časť A				
	W		39,49+9,68+6,06+4,45+3,15+14,63+8+10,8		96,280		
	W		4,45+5,42+33,19+6,06+4,62+4,2+10,67+3,15		71,780		
	W		7,51+10,67+9,49+13,2+4+2,51		47,380		
	W		Medzisúčet		215,400		
	W		Súčet		215,400		
45	M	5978651530	TAURUS PORFYR dlaždice, rozmer 298x298x9 mm, farba A1 S Karpat	m2	258,480	9,38	2 424,54
	W		215,4*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		258,480		
46	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	9,465	21,12	199,90
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				0,00
47	K	775511800	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane lišt -0,0150t	m2	0,000	14,27	0,00
48	K	775530050	Montáž podlahy z viacvrstvých drevených lamiel, lepením	m2	0,000	22,06	0,00
49	M	6119803100	Veľkoplošné parkety KAHRS Breza Glasgow 2200x202x22 mm	m2	0,000	65,00	0,00
50	K	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	0,000	0,71	0,00
51	M	2837712001	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 3 mm MIRELON	m2	0,000	0,44	0,00
52	K	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,000	37,79	0,00
	D	776	Podlahy povlakové				32 589,83
53	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	1 195,690	2,97	3 551,20
54	K	776560010	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	1 195,690	9,47	11 323,18
	W		časť A				
	W		193,17		193,170		
	W		44,23+27,1+18,66+26,69+34,01+33,83+26,15+17,86		228,530		
	W		72,34+107,68+19,53+5,45+42,55+11,66+14,02		273,230		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		45,15+24,56+21,04+22,48+17,07+19,37+19,27+17,99+20,64+31,42		238,990		
	W		23,83+17,95+31,53+17,92+19,1+22,82+18,86+24,94+37,52+10+37,3		261,770		
	W		Medzisúčtet		1 195,690		
	W		Súčtet		1 195,690		
55	M	2843105020	Prírodné linoleum Veneto XF2 - 3,2mm; trieda záľaže 34/43	m2	1 219,604	14,47	17 647,67
	W		1195,69*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		1 219,604		
56	K	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	3,860	17,56	67,78
	D	781	Obklady				10 290,17
57	K	781445067	Montáž obkladov vnútor. stien z obkľadačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore vef. 300x200 mm	m2	256,240	22,87	5 860,21
	W		časť A				
	W		1,97*2*4+0,9*2+1,4*2*4+0,85*2*2		32,160		
	W		-(0,6*2*6)		-7,200		
	W		2,07*2*2+1,35*2*4+0,95*2*2+0,97*2*2		26,760		
	W		-(0,8*2+0,6*2*4)		-6,400		
	W		1,97*2*2+1,6*2*2		14,280		
	W		-(1*2)		-2,000		
	W		1,23*2*2+2,93*2*2+0,9*2*2+0,95*2*2		24,040		
	W		1,93*2*2+0,95*2*2+1,27*2*4+2,08*2*2+0,75*2*2		33,000		
	W		-(0,7*2*8)		-11,200		
	W		1,97*2*4+0,9*2+1,4*2*4+0,85*2*2		32,160		
	W		-(0,6*2*6)		-7,200		
	W		2,145*2*2+1,35*2*4+0,95*2*2+1,045*2*2		27,360		
	W		-(0,8*2+0,6*2*4)		-6,400		
	W		1,35*2*2+3,05*2*2+3,05*2*2+2,5*2*2		39,800		
	W		-(0,8*2+1*2)		-3,600		
	W		1,3*2*2+2*2*4+2,71*2*2+3,5*2*4+2,93*2*2+1,73*2*2		78,680		
	W		-(0,8*2*5)		-8,000		
	W		Medzisúčtet		256,240		
	W		Súčtet		256,240		
58	M	5976582000	Obkľadačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 la	m2	261,365	16,46	4 302,07
	W		256,24*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		261,365		
59	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	7,125	17,95	127,89
	D	784	Maľby				23 397,66
60	K	784430012	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	m2	3 486,168	2,68	9 342,93
61	K	784430050	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané s bielym stropom na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	3 486,168	2,85	9 935,58
62	K	784430952	Oprava, maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané s bielym stropom na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	m2	1 255,837	3,28	4 119,15



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia budovy občianskej vybavenosti v obci Prakovce

Objekt:

1 - Blok A

Časť:

D1 - Stavebno - architektonické riešenie

Úroveň 3:

D1.7 - Rampa

Miesto:

Prakovce 287

Dátum:

03 2022

Objednávateľ:

Obec Prakovce, Prakovce 333

Projektant:

AIP projekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Miriama Hodík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 998,24

D	HSV		Práce a dodávky HSV				140,39
D	1		Zemné práce				32,49
1	K	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,438	60,71	26,59
	W		pátky rampy				
	W		0,25*0,25*0,5*14		0,438		
	W		Súčet		0,438		
2	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,438	4,19	1,84
3	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	0,438	9,28	4,06
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				94,28
4	K	331270010	Murivo pilierov a stĺpov z debniacich tvárnic PREMAC 250x250x250 s betónovou výplňou C 16/20	m3	0,438	215,26	94,28
D	99		Presun hmôt HSV				13,62
5	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1,008	13,51	13,62
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 857,85
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				5 857,85
6	K	767101	Montáž a dodávka - OK rampa pre imobilných, /viď výkres č.D1.01.V28/, 2x zakl. + 2x krycí náter	kpl	1,000	5 805,60	5 805,60
7	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	58,056	0,90	52,25



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia budovy občianskej vybavenosti v obci Prakovce

Objekt:

1 - Blok A

Časť:

D1 - Stavebno - architektonické riešenie

Úroveň 3:

D1.8 - Ostatné

Miesto:

Dátum: 03.2022

Objednávateľ:

Obec Prakovce, Prakovce 333

Projektant:

AIP projekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Miriama Hodík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							46 181,92
D	HSV		Práce a dodávky HSV				39 851,79
D	1		Zemné práce				4 381,42
1	K	130901122	Búranie konštrukcií z prostého betónu prekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	20,732	188,19	3 901,56
2	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	19,412	24,72	479,86
D	2		Zakladanie				467,22
3	K	271583011	Násyp pod základové konštrukcie so zhrnutím z recyklátu betónového fr.8-32 mm	m3	1,171	47,96	56,16
4	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	0,545	95,71	52,16
5	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,043	2 159,14	92,84
6	K	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	3,007	88,48	266,06
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				2 022,47
7	K	311271323	Murivo nosné (m2) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m2	33,226	60,87	2 022,47
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				8 921,44
8	K	612421311	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m2	740,216	2,25	1 665,49
9	K	612465219	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Klíma stierka (Baumit KlímaSpachtel) hr. 3 mm	m2	740,216	7,39	5 470,20
10	K	622463273	Sanácia betónových konštrukcií Weber - Terranova, vyrovnávacia malta na jemné opravy, weber.rep vyspravka J, hr. 30 mm	m2	39,325	45,41	1 785,75
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				19 313,99
11	K	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L akéhokoľvek muríva a rubu klenieb	m2	1 360,169	5,08	6 909,66
12	K	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	m2	39,325	24,20	951,67
W			vstupné schodisko				
W			11,5*2,5+11,5*0,15+2,5*0,15*2		31,225		
W			10,9*0,15+2,2*0,15*2		2,295		
W			10,3*0,15+1,9*0,15*2		2,115		
W			9,7*0,15+1,6*0,15*2		1,935		
W			9,1*0,15+1,3*0,15*2		1,755		
W			Súčet		39,325		
13	K	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	1 394,030	1,67	2 328,03
W			časť A				
W			(42,4+20,965)*2*11		1 394,030		
W			Medzisúčet		1 394,030		
W			Súčet		1 394,030		
14	K	941941391	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	1 394,030	0,95	1 324,33
15	K	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	1 394,030	1,09	1 519,49
16	K	962042321	Búranie muríva z betónu prostého nadzákladného, - 2,20000t	m3	6,585		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	966032911	Odsekanie ríms podokenných alebo nadokenných predsadených nad líce muriva, -0.02000t	m	40,289	2,04	82,19
18	K	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	740,216	0,70	518,15
	W		časť A				
	W		(3,3+13,26+14,1)*3,6		110,376		
	W		(5,7*2+5,73*2+14,2*2+7,62)*3,4		200,192		
	W		(6+4,685+3,14+6+4,685+3,285+3,575+4,96+3,27)*3,4		134,640		
	W		(5,7*2+5,73*2+41,25*2)*2,8		295,008		
	W		Medzisúččet		740,216		
	W		Súččet		740,216		
19	K	978015341	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškríbaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	1 360,169	0,88	1 196,95
20	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	48,197	7,95	383,17
21	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	337,376	5,57	1 879,18
22	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	48,197	10,20	491,61
23	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	240,983	0,32	77,11
24	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	48,197	8,02	386,54
25	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	48,197	0,90	43,38
26	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	48,197	15,49	746,57
	D	99	Presun hmôt HSV				4 745,25
27	K	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	128,947	36,80	4 745,25
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 330,13
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				132,57
28	K	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m zvislá	m2	33,226	3,92	130,25
29	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,073	31,78	2,32
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
30	K	7673303.1	Montáž plochej striešky od steny nad vchodové dvere	ks	0,000	13,47	0,00
31	M	2838003170	Strieška z akrylátu 4mm, 180x95cm bezfarebná, č.M170910	ks	0,000	280,00	0,00
32	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,000	46,89	0,00
	D	784	Maľby				6 197,56
33	K	784430012	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	m2	1 120,715	2,68	3 003,52
34	K	784430050	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané s bielym stropom na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 120,715	2,85	3 194,04

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia budovy občianskej vybavenosti v obci Prakovce

Objekt:

1 - Blok A

Časť:

D4.2 - ZTI

Úroveň 3:

D4.2.1 - ZTI - rozvody

Miesto:

Dátum: 03 2022

Objednávateľ: Obec Prakovce, Prakovce 333

Projektant: AIP projekt s.r.o.

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Miriama Hodík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 596,21

D HSV Práce a dodávky HSV 811,04

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 811,04

1	K	974031153	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, - 0,01800t	m	196,650	3,17	623,38
2	K	979011131	Vodorovná doprava sutiny do 100 m	t	4,556	22,22	101,23
3	K	979081111.1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 30 km+poplatok za uloženie sutiny	t	4,556	12,74	58,04
4	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,540	8,02	28,39

D PSV Práce a dodávky PSV 21 479,64

D 713 Izolácie tepelné 1 072,08

5	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	244,950	3,06	749,55
6	M	2837741542	Izolácia potrubia z PE D 22 x 20 izolácia-trubica	m	148,350	1,13	167,64
7	M	2837741403	Izolácia potrubia z ACe D 6x22 izolácia-trubica	m	20,700	1,10	22,77
8	M	2837741168.1	Izolácia potrubia z ACe 13x22 izolácia-trubica	m	20,700	1,97	40,78
9	M	2837741555	Izolácia potrubia z PE D 28 x 20 izolácia-trubica	m	55,200	1,33	73,42
10	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	10,542	1,30	13,70
11	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	10,542	0,40	4,22

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 926,54

12	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	10,350	19,00	196,65
13	K	721171205.1	Spojovacie tvarovky z PVC nad vymedzené množstvo (% z ceny potrubia)	%	8,642	5,72	49,43
14	K	721171205.2	Príplatok na zabezpečenie odhlučnenia potrubia vedeného pod stropom	sub	0,690	31,85	21,98
15	K	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	41,400	0,43	17,80
16	K	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	13,800	1,14	15,73
17	K	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	34,500	8,08	278,76
18	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	6,900	9,19	63,41
19	K	721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	1,380	10,58	14,60
20	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	20,700	2,69	55,68
21	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	8,280	2,98	24,67
22	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	20,700	4,41	91,29
23	K	721274110.1	Sada odtokového lievika DN 32	ks	2,650	27,47	75,82
24	K	721290822	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	0,115	67,49	7,76

EUROBAU
Budujeme vaše predstavy

EUROBAU s. r. o.
Dúhová 7076
040 01 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	8,642	1,00	8,64
26	K	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	8,642	0,50	4,32

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 6 382,30

27	K	210230132	Kohútik manometrový, skúšobný	ks	3,000	10,69	32,07
28	M	4223358000	Kohút tlakomerový obyčajný	ks	3,000	15,49	46,47
29	M	4227783300	Prípojka tlakomerová G 1/2"	ks	3,000	3,29	9,87
30	K	230330201	Manometre do rozvodu D 60	ks	3,000	3,22	9,66
31	M	4849120200	Manometer 0-10bar G1/4" spodný	ks	3,000	7,26	21,78
32	K	722130801	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	172,500	2,40	414,00
33	K	722131912	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	súb.	3,000	22,16	66,48
34	K	722131932	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	3,000	11,87	35,61
35	K	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr PE d20x2,5mm	m	148,350	14,14	2 097,67
36	K	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr PE d26x3,0mm	m	55,200	18,59	1 026,17
37	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	50,000	7,81	390,50
38	M	2861122021	Rozvody vody z PE viacvrstvové - nástenka, jednoduchá, d 20-1/2"	ks	50,000	13,86	693,00
39	K	722190402	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 20	ks	7,000	7,81	54,67
40	M	2861121979	Rozvody vody z PE viacvrstvové - prechod s VZ d 26 - 3/4"	ks	7,000	72,42	506,94
41	K	722190402 1	Ostatné spojovacie a kotviace tvarovky (% z ceny potrubia)	%	62,036	1,68	104,22
42	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	7,000	3,96	27,72
43	M	5511870010	Guľový uzáver pre vodu 3/4", FF niklovaná mosadz	ks	7,000	7,75	54,25
44	K	722221175	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	3,000	3,96	11,88
45	M	4849210155	Poistný ventil pre studenú vodu, 3/4" so spätnou klapkou	ks	3,000	42,13	126,39
46	K	722229101	Montáž ventilu výtok, plavák, vypúšť, odvodňov, kohút, plniaceho, vypúšťacieho o PN 0,6, ventilov G 1/2	ks	7,000	3,78	26,46
47	K	722290226r	Tlaková skúška vodovodného potrubia plastového do D 32	m	203,550	1,50	305,33
48	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	203,550	1,09	221,87
49	K	722290822	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,368	67,49	24,84
50	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	62,036	0,70	43,43
51	K	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	62,036	0,50	31,02

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 34,93


52	K	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0 15500t	súb.	3,000	11,60	34,80
53	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,348	0,30	0,10
54	K	998725292	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	0,348	0,10	0,03

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 12 171,06

55	K	732460005	Montáž tepelného čerpadla pre ohrev TUV (vzduch-voda)	ks	3,000	3 351,75	10 055,25
56	M	4290018319.1	Tepelné čerpadlo na ohrev TUV 120 litr., vnút.jednotka, vonkajšia jednotka	ks	3,000	547,26	1 641,78
57	M	4290018319.2	Tepelné čerpadlo na ohrev TUV 150 litr., vnút.jednotka, vonkajšia jednotka	ks	0,000	547,26	0,00
58	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	119,853	1,10	131,84
59	K	998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	119,853	0,45	53,93
60	K	HZS000114	Uvedenie TČ do prevádzky, odskúšanie	sub	0,690	20,70	14,28
61	K	HZS000114r	Elektroinštalácia, drobný materiál, ochranné pospojovanie	sub	0,690	397,07	273,98

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

62	K	733151000.1	Potrubie CU primárneho média - chladivo	m	20,700	21,12	437,18
63	K	733151003.1	Potrubie CU primárneho média - plyn	m	20,700	21,12	437,18



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	8,744	1,50	13,12
65	K	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	8,744	0,60	5,25
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				305,53
66	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,700	13,24	274,07
67	K	HZS000112r	Vyspravenie ryhy v podlahe po osadení kanal.potrubia - do pôvodného stavu	sub	0,690	45,60	31,46





EUROBAU s. r. o.
 Dúhová 40
 040 01 Košice
 IČO: 46 738 479
 IČ DPH: SK 2023573794

EUROBAU
 Iludujeme vaše predstavy

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia budovy občianskej vybavenosti v obci Prakovce

Objekt:

1 - Blok A

Časť:

D4.2 - ZTI

Úroveň 3:

D4.2.2 - ZTI - sanita

Miesto:

Dátum: 03 2022

Objednávateľ:

Obec Prakovce, Prakovce 333

Projektant:

AIP projekt s.r.o.


Zhotoviteľ:

EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Miriama Hodík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							12 236,85
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 236,85
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				237,31
1	K	721229023	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1000 mm pre montáž k stene	ks	1,000	30,89	30,89
2	M	5522336400.1	Sprchový žľab plastový pre montáž ku stene s nerez.rozštom	ks	1,000	202,68	202,68
3	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,336	1,10	2,57
4	K	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	2,336	0,50	1,17
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				576,73
5	K	722130901	Oprava vodovodného potrubia závitového zázátkovanie vývodu	ks	61,000	1,00	61,00
6	K	722131901.1	Ostatné prepoj. tvarovky závitový medzikus-predĺženie	súb.	61,000	5,98	364,78
7	K	722221425	Montáž pripojovacej sanitarnej flexi hadice G 3/8	ks	19,000	2,16	41,04
8	M	5511874090	Flexi hadice k WC	ks	19,000	5,41	102,79
9	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,696	0,75	4,27
10	K	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	5,696	0,50	2,85
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				11 422,81
11	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	17,000	7,59	129,03
12	K	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb.	19,000	25,67	487,73
13	M	6420141750	WC kombi stojaté s poklopom a sedátkom	ks	17,000	130,70	2 221,90
14	M	6420141750.1	WC kombi stojaté s poklopom a sedátkom pre telesne postihnutých	ks	3,000	179,11	537,33
15	K	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	7,000	5,58	39,06
16	K	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb.	7,000	13,05	91,35
17	M	5514812100	Automatické splachovače pisoárov napájací zdroj pre 1 a 1-3 pisoáre	ks	3,000	155,18	465,54
18	M	6420144270	Pisoár so senzorom	ks	7,000	316,58	2 216,06
19	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	17,000	5,01	85,17
20	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	17,000	30,21	513,57
21	M	6420135110	Umývadlo keramické 50cm	ks	14,000	164,58	2 304,12
22	M	6420135110.1	Umývadlo pre telesne postihnutých	ks	3,000	77,45	232,35
23	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	6,000	3,11	18,66
24	M	5513009380	Madlo toaletné pre invalidov	ks	6,000	43,57	261,42
25	K	725330840	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia, oceľ. alebo liatinovej, -0,01880t	súb.	1,000	8,01	8,01
26	K	725333360	Montáž výlevky voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	17,43	17,43
27	M	6420137930	Výlevka samostatne stojaca	ks	1,000	31,67	31,67
28	K	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	26,000	1,58	41,08



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb.	61,000	4,48	273,28
30	M	5511874580	Guľový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom	ks	61,000	4,35	265,35
31	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0 0026t	súb.	19,000	3,66	69,54
32	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000	7,14	7,14
33	M	5513006120	Drezová batéria nástenná	ks	1,000	62,93	62,93
34	K	725829601	Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	2,000	12,09	24,18
35	M	5513006100	Umývadlová stojanková batéria	ks	17,000	36,79	625,43
36	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	3,19	3,19
37	M	5513006450	Sprchová nástenná batéria	ks	1,000	125,86	125,86
38	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000	2,57	2,57
39	M	5513006820	Sprchová sada	ks	1,000	72,61	72,61
40	K	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	17,000	1,31	22,27
41	K	725860822	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0.00122t	ks	1,000	3,46	3,46
42	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	1,000	7,06	7,06
43	M	5516119100	Uzávierka zápachová 6/4"	ks	1,000	7,75	7,75
44	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	121,773	0,30	36,53
45	K	998725292	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	121,773	0,10	12,18



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia budovy občianskej vybavenosti v obci Prakovce

Objekt:

1 - Blok A

Časť:

D5 - ELI - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 03_2022

Objednávateľ: Obec Prakovce, Prakovce 333

Projektant: AIP projekt s.r.o.

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Miriama Hodík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady z rozpočtu

99 295,30

D M Práce a dodávky M **99 295,30**

D D1 Elektromontáže **60 995,08**

1	K	MV	Murárske výpomoci	%	50,000	2,90	145,00
2	K	PD	Presun dodávok	%	50,000	2,90	145,00
3	K	Pol1	Kábel silový CYKY-J 5x25mm2	m	82,800	3,97	328,72
4	K	Pol10	Vodič CY 6mm2 ZŽ	m	662,400	0,77	510,05
5	K	Pol11	Trubka FXP 16	m	3 726,000	1,18	4 396,68
6	K	Pol12	Zásuvka 230V	ks	214,000	4,94	1 057,16
7	K	Pol13	Zásuvková skrinka	ks	8,000	19,36	154,88
8	K	Pol14	Vývod pre napojenie zariadení	ks	2,000	4,84	9,68
9	K	Pol15	Svietidlo LED panel lineárne min IPx0	ks	138,000	19,36	2 671,68
10	K	Pol16	Svietidlo LED stropné min IPx0	ks	102,000	19,36	1 974,72
11	K	Pol17	Svietidlo LED nástenné min IPx0	ks	9,000	19,36	174,24
12	K	Pol18	Svietidlo LED stropné min IPx3	ks	1,000	19,36	19,36
13	K	Pol19	Svietidlo LED nástenné min IPx3	ks	2,000	19,36	38,72
14	K	Pol2	Kábel silový CYKY-J 5x16mm2	m	144,900	3,39	491,21
15	K	Pol20	Spínač zapustený rad. 1	ks	50,000	4,36	218,00
16	K	Pol21	Prepínač zapustený rad. 5	ks	41,000	4,45	182,45
17	K	Pol22	Prepínač zapustený rad. 6	ks	17,000	4,36	74,12
18	K	Pol23	Tlačidlo zapustené	ks	17,000	4,55	77,35
19	K	Pol24	Hlavná uzemňovacia svorka	ks	6,000	18,42	110,52
20	K	Pol25	svietidlo núdzové	ks	43,000	19,36	832,48
21	K	Pol26	Rozvádzač Rx	ks	3,000	248,76	746,28
22	K	Pol27	Rozvádzač R-NP	ks	3,000	223,88	671,64
23	K	Pol3	Kábel silový CYKY-J 5x6mm2	m	55,200	2,42	133,58
24	K	Pol4	Kábel silový CYKY-J 5x4mm2	m	82,800	2,03	168,08
25	K	Pol5	Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm2	m	41,400	1,69	69,97
26	K	Pol6	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2	m	2 898,000	1,21	3 506,58
27	K	Pol7	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm2	m	2 622,000	1,02	2 674,44
28	K	Pol8	Kábel silový CYKY-O 2x1,5mm2	m	662,400	0,97	642,53
29	K	Pol9	Kábel silový NHXH-J 3x1,5mm2	m	966,000	1,02	985,32
30	M	Pol51	Kábel silový CYKY-J 5x25mm2	m	82,800	18,11	1 499,51
31	M	Pol52	Kábel silový CYKY-J 5x16mm2	m	144,900	10,98	1 591,00
32	M	Pol53	Kábel silový CYKY-J 5x6mm2	m	55,200	4,25	234,60
33	M	Pol54	Kábel silový CYKY-J 5x4mm2	m	82,800	2,88	238,46
34	M	Pol55	Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm2	m	41,400	1,82	75,35
35	M	Pol56	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2	m	2 898,000	1,05	3 042,90
36	M	Pol57	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm2	m	2 622,000	0,66	1 730,52
37	M	Pol58	Kábel silový CYKY-O 2x1,5mm2	m	662,400	0,48	317,95
38	M	Pol59	Kábel silový NHXH-J 3x1,5mm2	m	966,000	0,73	705,18
39	M	Pol60	Vodič CY 6mm2 ZŽ	m	662,400	0,84	556,42
40	M	Pol61	Trubka FXP 16	m	3 726,000	0,32	1 192,32
41	M	Pol62	Zásuvka 230V	ks	214,000	7,57	1 619,98
42	M	Pol63	Zásuvková skrinka	ks	8,000	19,36	154,88


EUROBAU s.r.o.
 Dúhová 40
 040 01 Kežmarok
 IČO: 46 738 479
 K, DPH: SK 20/35/579/60
 Európe vo vašej predstavy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	M	Pol64	Vývod pre napojenie zariadení	ks	2,000	9,68	19,36
44	M	Pol65	Svietidlo LED panel lineárne min IPx0	ks	138,000	67,77	9 352,26
45	M	Pol66	Svietidlo LED stropné min IPx0	ks	102,000	38,73	3 950,46
46	M	Pol67	Svietidlo LED nástenné min IPx0	ks	9,000	38,73	348,57
47	M	Pol68	Svietidlo LED stropné min IPx3	ks	1,000	48,41	48,41
48	M	Pol69	Svietidlo LED nástenné min IPx3	ks	2,000	48,41	96,82
49	M	Pol70	Spínač zapustený rad. 1	ks	50,000	4,28	214,00
50	M	Pol71	Prepínač zapustený rad. 5	ks	41,000	5,94	243,54
51	M	Pol72	Prepínač zapustený rad. 6	ks	17,000	5,01	85,17
52	M	Pol73	Tlačidlo zapustené	ks	17,000	6,15	104,55
53	M	Pol74	Hlavná uzemňovacia svorka	ks	6,000	14,52	87,12
54	M	Pol75	svietidlo nůdzové	ks	43,000	43,57	1 873,51
55	M	Pol76	Rozvádzač Rx	ks	3,000	696,52	2 089,56
56	M	Pol77	Rozvádzač R-NP	ks	3,000	1 910,44	5 731,32
57	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	20,000	5,81	116,20

D D2 Bleskozvod 6 111,35

58	K	MV	Murárske výpomoci	%	30,000	2,90	87,00
59	K	PD	Presun dodávok	%	30,000	2,90	87,00
60	K	Pol28	Podpera vedenia HR PV	ks	290,000	2,58	748,20
61	K	Pol29	Okapová svorka HR SO	ks	41,000	2,58	105,78
62	K	Pol30	Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg	kg	200,100	6,29	1 258,63
63	K	Pol31	Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg	ks	41,000	4,26	174,66
64	K	Pol32	Odbočná spojovacia svorka HR SR	ks	110,000	2,58	283,80
65	K	Pol33	Skúšobná svorka HR SZ	ks	12,000	2,58	30,96
66	K	Pol34	Uzemňovacia svorka HR SR03	ks	23,000	2,58	59,34
67	K	Pol35	Uzemňovacia tyč HR ZT2	ks	35,000	9,20	322,00
68	K	Pol36	Pripájacia svorka kovových súčastí HR SP1	ks	21,000	2,58	54,18
69	K	Pol37	Spojovacia svorka HR SS	ks	83,000	2,58	214,14
70	K	Pol38	Inštaláčna krabica KO 125	ks	12,000	3,72	44,64
71	K	Pol39	Trubka netrieštivá samozhášavá FXP	m	172,500	1,36	234,60
72	M	Pol78	Podpera vedenia HR PV	ks	290,000	1,45	420,50
73	M	Pol79	Okapová svorka HR SO	ks	41,000	1,45	59,45
74	M	Pol80	Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg	kg	200,100	2,74	548,27
75	M	Pol81	Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg	ks	41,000	2,74	112,34
76	M	Pol82	Odbočná spojovacia svorka HR SR	ks	110,000	0,90	99,00
77	M	Pol83	Skúšobná svorka HR SZ	ks	12,000	1,50	18,00
78	M	Pol84	Uzemňovacia svorka HR SR03	ks	23,000	1,31	30,13
79	M	Pol85	Uzemňovacia tyč HR ZT2	ks	35,000	19,96	698,60
80	M	Pol86	Pripájacia svorka kovových súčastí HR SP1	ks	21,000	0,97	20,37
81	M	Pol87	Spojovacia svorka HR SS	ks	83,000	0,50	41,50
82	M	Pol88	Inštaláčna krabica KO 125	ks	12,000	3,83	45,96
83	M	Pol89	Trubka netrieštivá samozhášavá FXP	m	172,500	0,80	138,00
84	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	30,000	5,81	174,30


D D3 Slaboprúd 7 506,71

85	K	MV	Murárske výpomoci	%	35,000	2,90	101,50
86	K	PD	Presun dodávok	%	25,000	2,90	72,50
87	K	Pol40	Skriňa RACK s príslušenstvom	kus	1,000	290,45	290,45
88	K	Pol41	Zásuvka PC dvojnásobná tienená 2xRJ45	kus	42,000	8,23	345,66
89	K	Pol42	Kábel UTP 4x2x0,5 cat 5E	m	3 588,000	0,97	3 480,36
90	M	Pol90	Skriňa RACK s príslušenstvom	kus	1,000	968,16	968,16
91	M	Pol91	Zásuvka PC dvojnásobná tienená 2xRJ45	kus	42,000	20,33	853,86
92	M	Pol92	Kábel UTP 4x2x0,5 cat 5E	m	3 588,000	0,34	1 219,92
93	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	30,000	5,81	174,30

D D4 HSP

94	K	MV	Murárske výpomoci	%	30,000	2,90	87,00
95	K	PD	Presun dodávok	%	25,000	2,90	72,50
96	K	Pol43	Ústredňa HSP	kus	1,000	17 201,46	17 201,46

17 201,46
EUROBAU s. r. o.
 Dúhová 1600
 040 01 Košice
 IČO: 46 738 479
 IČ DPH: SK 202357394



Príjemce vate ordoskavy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	K	Pol44	Reproduktor PR	kus	72,000	19,36	1 393,92
98	K	Pol45	Kábel silový CHKE-R 3x1,5mm2	m	1 518,000	1,45	2 201,10
99	M	Pol93	Ústredňa HSP	kus	1,000	4 840,78	4 840,78
100	M	Pol94	Reproduktor PR	kus	72,000	53,25	3 834,00
101	M	Pol95	Kábel silový CHKE-R 3x1,5mm2	m	1 518,000	2,71	4 113,78
102	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	30,000	5,81	174,30
	D	D5	Ostatné				7 480,70
103	K	Pol46	Revízia zariadenia	hod	55,200	29,04	1 603,01
104	K	Pol47	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	82,800	24,20	2 003,76
105	K	Pol48	Prepojenie inštalácie	hod	38,640	24,20	935,09
106	K	Pol49	Drobné pomocné a nevyšpecifikované práce	hod	110,400	19,36	2 137,34
107	K	Pol50	Prípojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	33,120	24,20	801,50

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia budovy občianskej vybavenosti v obci Prakovce

Objekt:

1 - Blok A

Časť:

D6 - VZT - Vzduchotechnika

Miesto:

Prakovce

Dátum:

03_2022

Objednávateľ:

Obec Prakovce, Prakovce 333

Projektant:

AIP projekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Miriama Hodík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 110,55

D 24-M Montáže vzduchotechnických zariad.

28 110,55

D VZT-zar.2 Zariadenie č.2- vetranie sály na 1.NP

8 669,73

1	K	2.1	VZT rekuperačná jednotka AIRcomponents TOP15-REO	ks	1,000	7 929,83	7 929,83
2	K	2.2	Štvorhramné protidažďové výustky NOVA-E-500x400	ks	2,000	112,15	224,30
3	K	2.3	Štvorhramné výustky NOVA-E-400x200	ks	10,000	51,56	515,60

D VZT-zar.3 Zariadenie č.3- vetranie tanečnej a hudobnej sály na 2.NP

8 551,05

4	K	3.1	VZT rekuperačná jednotka AIRcomponents TOP15-REO	ks	1,000	7 715,57	7 715,57
5	K	3.2	Štvorhramná protidažďová výustka NOVA-E-500x400	ks	2,000	109,12	218,24
6	K	3.3	Regulačné klapky 250x160	ks	2,000	57,77	115,54
7	K	3.4	Štvorhramné výustky NOVA-E-400x200	ks	10,000	50,17	501,70

D VZT-zar.4 Zariadenie č.4- Vetranie sociálnych zariadení

1 302,23

8	K	4.1	Radiálny kruhový ventilátor RK 125L	ks	4,000	175,24	700,96
9	K	4.2	Spätná klapka RSK 125	ks	2,000	11,19	22,38
10	K	4.3	Protidažďová žalúzia TWG 160	ks	2,000	58,68	117,36
11	K	4.4	Odvodný tanierový ventil kovový KO 125 + upínací rámček	ks	11,000	7,95	87,45
12	K	4.5	Dverná mriežka PT 489M	ks	14,000	17,22	241,08
13	K	4.6	Prechod na kruhové potrubie TWG-PRO 160/125	ks	2,000	66,50	133,00

D VZT-potrubie Potrubie pre všetky zariadenia

8 796,18

14	K	P.1	Kruhové SPIRO potrubie 125mm vr. tvaroviek	m	35,000	20,33	711,55
15	K	P.2	Štvorhramné potrubie do obvodu 2000mm vr. tvaroviek	m	35,000	72,76	2 546,60
16	K	P.3	Štvorhramné potrubie do obvodu 2000mm vr. tvaroviek IZOLOVANÉ	m	3,500	128,14	448,49
17	K	P.4	Štvorhramné potrubie do obvodu 1200mm vr. tvaroviek	m	70,000	37,51	2 625,70
18	K	P.5	Štvorhramné potrubie do obvodu 1200mm vr. tvaroviek IZOLOVANÉ	m	7,000	54,92	384,44
19	K	P.6	Dodávka a montáž závesného systému pre kruhové a štvorhramné potrubie	kg	370,000	5,62	2 079,40

D VZT- skúšky Skúšky

791,36

20	K	S.1	Funkčné skúšky zariadení, vyregulovanie vzduchových množstiev	hod	8,000	19,36	154,88
21	K	S.2	Odozvdanie zariadenia a zaškolenie obsluhy	hod	8,000	19,36	154,88
22	K	S.3	Montážny a doplnkový materiál	kg	15,000	6,29	94,35
23	K	S.4	Podružný materiál	kpl	1,000	96,81	96,81
24	K	S.5	Pomocné a podružné výkony	kpl	1,000	290,44	290,44



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia budovy občianskej vybavenosti v obci Prakovce

Objekt:

2 - Blok B

Časť:

D1 - Stavebno - architektonické riešenie

Úroveň 3:

D1.2 - Zateplenie fasády

Miesto:

Prakovce 287

Dátum:

03 2022

Objednávateľ:

Obec Prakovce, Prakovce 333

Projektant:

AIP projekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Miriama Hodík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

64 231,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

64 231,40

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

60 612,78

1	K	621462115	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov, penetračný náter BetonKontakt	m2	0,000	3,11	0,00
2	K	621462292	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	0,000	14,26	0,00
3	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná hr. 2 mm	m2	791,318	11,53	9 123,90
4	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie	m2	63,372	20,03	1 269,34
5	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ	m2	854,690	2,10	1 794,85
6	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	854,690	4,64	3 965,76
7	K	625251340	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	642,055	52,12	33 463,91
	W		časť B				
	W		30,59*7,75+30,59*3,45+12,5*5,96+12,25*4,3+12,7*7,75*2		666,633		
	W		6,44*4,3+5,95*4,3+6,44*6,05+5,95*6,05-5,84*6,8		88,525		
	W		odpočet otvorov				
	W		-88,17 "okná		-88,170		
	W		-21,228 "dvere		-21,228		
	W		-3,705 "vráta		-3,705		
	W		Súčet		642,055		
8	K	625251350	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	83,562	31,25	2 611,31
9	K	625251358	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	65,701	45,81	3 009,76
	W		sokel nad úrovňou XPS				
	W		(5,95*2,75+5,95*0,75+12,25*2,5+19,19*0,6) "B		62,964		
	W		(30,59*0,6+19,19*2+12,5*0,75) "B		66,109		
	W		-63,372 " XPS_140_sokel		-63,372		
	W		Súčet		65,701		
10	K	625251406.1	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	126,744	42,40	5 373,95
	W		sokel pod úrovňou terénu				
	W		(5,95*2+12,25+19,19*2+30,59+12,5)*0,6 "B		63,372		
	W		sokel nad úrovňou terénu				
	W		(5,95*2+12,25+19,19*2+30,59+12,5)*0,6 "B		63,372		
	W		Súčet		126,744		
11	K	625251498.1	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 200 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	0,000	61,02	0,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 301,88

16	K	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková	m	237,120	2,34	554,86
	W		časť B				
	W		204,32 " ostenia_mb-nadpražia_mb		204,320		
	W		8,2*4 " nárožia		32,800		
	W		Súčet		237,120		
17	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	76,700	3,02	231,63
	W		76,7 " Nadpražia okien a dverí - časť B		76,700		
18	K	953995117	Dilatačný profil V	m	0,800	8,24	0,00
19	K	953995155	BAUMIT Soklový profil Therm SL 16 (plastový)	m	105,620	8,84	933,68
	W		(5,95*2+12,25+19,19*2+30,59+12,5) "B		105,620		
20	K	953995181	Okenný a dverový dilatačný profil Flex (plastový)	m	281,020	8,84	2 484,71

EUROBAU s.r.o.
 Dúhová 40
 040 01 Košice
 IČO: 46 758 471
 IČ DPH: SK 202 73794

Súď, ideme vaše predstavy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	99		Presun hmôt HSV				1 316,74
30	K	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	35,781	36,80	1 316,74



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia budovy občianskej vybavenosti v obci Prakovce

Objekt:

2 - Blok B

Časť:

D1 - Stavebno - architektonické riešenie

Úroveň 3:

D1.4 - Zateplenie stropu posledného podlažia

Miesto: Prakovce 287

Dátum: 03 2022

Objednávateľ: Obec Prakovce, Prakovce 333

Projektant: AIP projekt s.r.o.

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.


Spracovateľ: Ing. Miriama Hodík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 560,90

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00
1	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	0,000	11,91	0,00
2	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ	m2	0,000	2,17	0,00
3	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	0,000	4,80	0,00
4	K	625251340	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	0,000	53,84	0,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
5	K	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L akéhokolvek muriva a rubu klenieb	m2	0,000	5,11	0,00
6	K	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliniková	m	0,000	2,41	0,00
7	K	978015341	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	0,000	0,91	0,00
8	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,000	8,22	0,00
9	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,000	5,75	0,00
10	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,000	10,54	0,00
11	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,000	0,33	0,00
12	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,000	8,29	0,00
13	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,000	0,93	0,00
14	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,000	16,00	0,00
D	99		Presun hmôt HSV				0,00
15	K	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	0,000	38,01	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 560,90
D	713		Izolácie tepelné				9 560,90
16	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	712,560	1,39	990,46
	WV		29 69*12*2 "časť B		712,560		
17	M	6314150080	Tepelná izolácia pre stropné podhľady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 150x600x1000 mm	m2	363,405	11,50	4 179,16
	WV		356,279*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		363,405		
18	M	6314150080	Tepelná izolácia pre stropné podhľady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 150x600x1000 mm	m2	363,405	11,50	4 179,16
	WV		356,279*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		363,405		
19	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	0,000	0,58	0,00
20	M	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	0,000	1,68	0,00
21	K	765901081	Montáž strešnej fólie, na plné debnenie	m2	0,000		0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	6288001030	Poistné hydroizolačné fólie - DELTA-MAXX PLUS Energeticky úsporná membrána. (lepiaci pás), polyuretánové povrstvenie	m2	0,000	3,37	0,00
23	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	6,161	34,43	212,12



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia budovy občianskej vybavenosti v obci Prakovce

Objekt:

2 - Blok B

Časť:

D1 - Stavebno - architektonické riešenie

Úroveň 3:

D1.6 - Vnútorne úpravy

Miesto:

Prakovce 287

Dátum:

03 2022

Objednávateľ:

Obec Prakovce, Prakovce 333

Projektant:

AIP projekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Miriama Hoďík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

121 029,87

D HSV Práce a dodávky HSV 29 057,81

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 592,92

1	K	342272102	Priečky z tvárníc YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	0,000	23,03	0,00
2	K	342272104	Priečky z tvárníc YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	56,287	28,30	1 592,92

W			časť B				
W			(9,2+3,89*2+1,9+2,13)*3,65		76,687		
W			-(1*2+0,8*23)		-20,400		
W			Medzisúččet		56,287		
W			Súččet		56,287		

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 17 876,06

3	K	612421311	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m2	707,019	2,25	1 590,79
4	K	612465219	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Klima stierka (Baumit KlimaSpachtel) hr. 3 mm	m2	707,019	7,39	5 224,87
5	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	249,722	4,64	1 158,71
6	K	632450285	Samonivelizačná podlahová stierka Baumit Nivello 10, triedy CT-C30-F7 hr. 5 mm	m2	762,520	7,03	5 360,52
7	K	632477002	Liaty samonivelačný poter KNAUF oddelený od betónovej konštrukcie vrstvou špeciálnej fólie hr.30 mm	m2	645,970	7,03	4 541,17

W			skladba P4				
W			časť B				
W			32,43+23,08+2,69+1,9+15,04+42,03+50,76+7,59+5,42		180,940		
W			5,55+1,89+7,56+6,97+3,96+3,23+14,29+16,09+3,82+1,89+64,15+13,96		143,360		
W			skladba P7				
W			321,67		321,670		
W			Súččet		645,970		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 102,29

8	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	30,795	19,25	592,80
9	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	370,000	1,67	617,90
10	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	11,000	0,53	5,83
11	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2 -0,07600t	m2	21,270	17,12	364,14
12	K	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	707,019	0,70	494,91

W			časť B				
W			(8,345*5+1,53*2+4,36+5,38)*2,6		141,765		
W			(1,15+11,95*2+5,46+5,94*2)*2,6		110,214		
W			(5,94*5+20,2)*3,6		179,850		
W			(4,94*4+2,02*4)*3,6		100,224		
W			(2,4+5,78+6,52*2+3,68*3+2,66*2)*3,6		135,288		
W			(1,8+9,28)*3,6		39,888		
W			Medzisúččet		707,019		
W			Súččet		707,019		



EUROBAU s. r. o.
Dúhová 40
040 01 Košice
IČO: 45 738 479
IČ DPH: S 2023573794

Burlujeme vaše predstavy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	72,480	7,95	576,22
14	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	507,357	5,57	2 825,98
15	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	72,480	10,20	739,30
16	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	362,398	0,32	115,97
17	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	72,480	8,02	581,29
18	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	72,480	0,90	65,23
19	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	72,480	15,49	1 122,72
D 99 Presun hmôt HSV							1 486,54
20	K	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	40,395	36,80	1 486,54
D PSV Práce a dodávky PSV							91 972,06
D 713 Izolácie tepelné							5 361,11
21	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	645,970	0,97	626,59
	W		skladba P4				
	W		časť B				
	W		32,43+23,08+2,69+1,9+15,04+42,03+50,76+7,59+5,42		180,940		
	W		5,55+1,89+7,56+6,97+3,96+3,23+14,29+16,09+3,82+1,89+64,15+13,96		143,360		
	W		skladba P7				
	W		321,67		321,670		
	W		Súčet		645,970		
22	M	2837600140	EPS Neofloor 150 sivý penový polystyrén hrúbka 60 mm	m2	658,889	7,16	4 717,65
	W		645,97*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		658,889		
23	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,490	34,43	16,87
D 763 Konštrukcie - drevostavby							16 069,15
24	K	763132110	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojrústvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	702,010	20,68	14 517,57
25	K	763132310	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojrústvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	60,510	21,96	1 328,80
	W		časť B				
	W		23,08+3,23+14,29+16,09+3,82		60,510		
	W		Súčet		60,510		
26	K	998763303	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	7,965	27,97	222,78
D 766 Konštrukcie stolárske							8 399,87
27	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	14,000	65,60	918,40
28	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	14,000	15,57	217,98
29	M	6116201710	Dvere vnútorné jednokridlové, výplň papierová voština, povrch dyha M10, plné, šírka 600-900 mm	ks	14,000	279,79	3 917,06
30	K	766662132	Montáž dverového kridla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	4,000	65,51	262,04
31	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	8,000	15,57	124,56
32	M	61162017.D12	Dvere vnútorné dvojkridlové, povrch dyha M10, plné, šírka 1800x1970	ks	0,000	694,00	0,00
33	M	61162017.D22	Dvere vnútorné dvojkridlové, povrch dyha M10, plné, šírka 1600x1970	ks	0,000	300,00	0,00
34	M	61162017.D18	Dvere vnútorné dvojkridlové, výplň sklo 2/3, povrch dyha M10, plné, šírka 1800x2100+970	ks	0,000	874,00	0,00
35	M	61162017.D7	Dvere vnútorné dvojkridlové, výplň sklo 2/3, povrch dyha M10, plné, šírka 1800x2100+970	ks	0,000	874,00	0,00
36	M	61162017.D24	Dvere vnútorné dvojkridlové plné, nadsvetlík výplň sklo, povrch dyha M10, plné, šírka 1700x2100+400	ks	0,000	1 317,00	0,00
37	M	61162017.D19	Dvere vnútorné dvojkridlové, povrch dyha M10, plné, šírka 1800x2200	ks	0,000	671,89	0,00
38	M	61162017.D23	Dvere vnútorné dvojkridlové, povrch dyha M10, plné, šírka 1350x2200	ks	0,000	926,51	0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	M	61162017 D21	Dvere vnútorné dvojkrídlové, povrch dyha M10, plné, šírka 1700x2100+1050	ks	0,000	1 737,00	0,00
40	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,472	37,40	17,65
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 392,04
41	K	767136132	Montáž WC prepážok panelov s jednokrídlovými dverami	ks	3,000	48,41	145,23
42	M	553010.PC	WC prepážky z dverami	ks	3,000	415,33	1 245,99
43	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,018	45,40	0,82
D 771 Podlahy z dlaždíc							9 237,95
44	K	771575129	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 300 x 300 mm, vrátane soklíkov	m2	370,000	16,14	5 971,80
	W		časť B				
	W		32,43+23,08+2,69+1,9+15,04+42,03+50,76+7,59+5,42+5,23		186,170		
	W		5,55+1,89+7,56+6,97+9,11+3,96+3,23+14,29+16,09+3,82+1,89+64,15+13,96		152,470		
	W		9,78+13,98+7,6		31,360		
	W		Súčet		370,000		
45	M	5978651530	TAURUS PORFYR dlaždice, rozmer 298x298x9 mm, farba A1 S Karpat	m2	338,628	9,38	3 176,33
46	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	4,253	21,12	89,82
D 775 Podlahy vlysové a parketové							32 431,00
47	K	775511800	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane lišt -0,0150t	m2	321,670	13,82	4 445,48
48	K	775530050	Montáž podlahy z viacvrstvých drevených lamiel, lepením	m2	321,670	21,36	6 870,87
	W		časť B				
	W		321,67		321,670		
	W		Súčet		321,670		
49	M	6119803100	Veľkoplošné parkety KAHRS Breza Glasgow 2200x202x22 mm	m2	328,103	62,93	20 647,52
50	K	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	321,670	0,69	221,95
51	M	2837712001	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 3 mm MIRELON	m2	331,320	0,43	142,47
52	K	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,807	36,59	102,71
D 776 Podlahy povlakové							2 140,79
53	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	70,850	2,97	210,42
54	K	776560010	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	70,850	9,47	670,95
	W		časť B				
	W		16,83+16,71+7,82+5,7		46,860		
	W		23,99		23,990		
	W		Medzisúčet		70,850		
	W		Súčet		70,850		
55	M	2843105020	Prírodné linoleum Veneto XF2 - 3,2mm; trieda záťaže 34/43	m2	84,932	14,47	1 228,97
56	K	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	1,734	17,56	30,45
D 781 Obklady							6 428,16
57	K	781445067	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore vef. 300x200 mm	m2	160,636	22,87	3 673,75
	W		časť B				
	W		1,8*2*6+1,43*2*2+1,15*2*2+1,28*2*2		37,040		
	W		1,265*2*4+1,3*2*4+0,85*2*4+0,88*2*4		34,360		
	W		-(0,6*2*3)		-3,600		
	W		1,7*2*2+1,9*2*2+1,795*2*2+2,13*2*2		30,100		
	W		3,25*2*2+3,89*2*2+2,13*2*2+1,954*2*2+3,07*2*2+3,89*2*2		72,736		
	W		-(1*2+0,8*2*5)		-10,000		
	W		Medzisúčet		160,636		
	W		Súčet		160,636		
58	M	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 la	m2	163,849	16,46	2 696,95
59	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	3,201	17,95	57,46
D 784 Malby							10 511,99
60	K	784430012	Malby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	m2	1 566,249	2,68	4 197,95



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	784430050	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané s bielym stropom na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 566,249	2,85	4 463,81
62	K	784430952	Oprava, maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané s bielym stropom na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	m2	564,217	3,28	1 850,63



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia budovy občianskej vybavenosti v obci Prakovce

Objekt:

2 - Blok B

Časť:

D1 - Stavebno - architektonické riešenie

Uroveň 3:

D1.8 - Ostatné

Miesto:

Dátum: 03 2022

Objednávateľ:

Obec Prakovce, Prakovce 333

Projektant:

AIP projekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Miriama Hodík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 111,56

D	HSV		Práce a dodávky HSV				23 130,66
D	1		Zemné práce				1 968,38
1	K	130901122	Búranie konštrukcií z prostého betónu prekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	9,314	188,19	1 752,80
2	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,721	24,72	215,58
D	2		Zakladanie				211,40
3	K	271583011	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z recyklátu betónového fr.8-32 mm	m3	0,526	47,96	25,23
4	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	0,245	95,71	23,45
5	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,020	2 159,14	43,18
6	K	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	1,351	88,48	119,54
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				908,61
7	K	311271323	Murivo nosné (m2) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m2	14,927	60,87	908,61
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				8 521,85
8	K	612421311	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m2	884,009	2,25	1 989,02
9	K	612465219	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Klima stierka (Baumit KlimaSpachtel) hr. 3 mm	m2	884,009	7,39	6 532,83
10	K	622463273	Sanácia betónových konštrukcií Weber - Terranova, vyrovnávacia malta na jemné opravy, weber.rep vyspravka J, hr. 30 mm	m2	0,000	46,90	0,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 388,52
11	K	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L akéhokolvek muriva a rubu klenieb	m2	611,091	5,08	3 104,34
12	K	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	m2	0,000	25,00	0,00
13	K	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	829,195	1,67	1 384,76
W			časť B				
W			(30,59+12,7)*2*7,75		670,995		
W			(6,44*2)*6		77,280		
W			(5,95*2)*6,8		80,920		
W			Medzisúččet		829,195		
W			Súččet		829,195		
14	K	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	829,195	0,95	787,74
15	K	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	829,195	1,09	903,82
16	K	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, - 2,20000t	m3	2,945	72,61	213,84
17	K	966032911	Odsekanie ríms podokenných alebo nadokenných predsadených nad líce muriva, -0,02000t	m	18,101	2,04	
18	K	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	884,009		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
W			časť B				
W			(8,345+4,36+5,38)*2,6		47,021		
W			(1,15+5,46)*2,6		17,186		
W			(23,61*2+11,8*2)*7,1		502,822		
W			(5,94*2+4,06*2+20,2+7,35)*3,6		171,180		
W			(6,76*2+2,02*2)*3,6		63,216		
W			(2,4+5,78+3,68)*3,6		42,696		
W			(1,8+9,28)*3,6		39,888		
W			Medzisúččet		884,009		
W			Súččet		884,009		
19	K	978015341	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškríabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	611,091	0,88	537,76
20	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	21,654	7,95	172,15
21	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	151,575	5,57	844,27
22	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,654	10,20	220,87
23	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	108,268	0,32	34,65
24	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,654	8,02	173,67
25	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	21,654	0,90	19,49
26	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	21,654	15,49	335,42
D	99		Presun hmôt HSV				2 131,90
27	K	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	57,932	36,80	2 131,90
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 980,90
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				59,56
28	K	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m zvislá	m2	14,927	3,92	58,51
29	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,033	31,78	1,05
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 136,93
30	K	7673303.1	Montáž plochej striedky od steny nad vchodové dvere	ks	4,000	13,04	52,16
31	M	2838003170	Striedka z akrylátu 4mm, 180x95cm bezfarebná, č.M170910	ks	4,000	271,08	1 084,32
32	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,010	45,40	0,45
D	784		Maľby				2 784,41
33	K	784430012	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	m2	503,510	2,68	1 349,41
34	K	784430050	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané s bielym stropom na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	503,510	2,85	1 435,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia budovy občianskej vybavenosti v obci Prakovce

Objekt:

2 - Blok B

Časť:

D4.2 - ZTI

Úroveň 3:

D4.2.1 - ZTI - rozvody

Miesto:

Prakovce

Dátum:

03 2022

Objednávateľ:

Obec Prakovce, Prakovce 333

Projektant:

AIP projekt s.r.o.


Zhotoviteľ:

EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Miriama Hodík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							12 756,42
D	HSV		Práce a dodávky HSV				364,38
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				364,38
1	K	974031153	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, - 0,01800t	m	88,350	3,17	280,07
2	K	979011131	Vodorovná doprava sutiny do 100 m	t	2,047	22,22	45,48
3	K	979081111.1	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 30 km+poplatok za uloženie sutiny	t	2,047	12,74	26,08
4	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1,590	8,02	12,75
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 254,77
D	713		Izolácie tepelné				481,64
5	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	110,050	3,06	336,75
6	M	2837741542	Izolácia potrubia z PE D 22 x 20 izolácia-trubica	m	66,650	1,13	75,31
7	M	2837741403	Izolácia potrubia z ACe D 6x22 izolácia-trubica	m	9,300	1,10	10,23
8	M	2837741168.1	Izolácia potrubia z ACe 13x22 izolácia-trubica	m	9,300	1,97	18,32
9	M	2837741555	Izolácia potrubia z PE D 28 x 20 izolácia-trubica	m	24,800	1,33	32,98
10	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	4,736	1,30	6,16
11	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	4,736	0,40	1,89
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				416,23
12	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	4,650	19,00	88,35
13	K	721171205.1	Spojovacie tvarovky z PVC nad vymedzené množstvo (% z ceny potrubia)	%	3,882	5,72	22,21
14	K	721171205.2	Príplatek na zabezpečenie odhlučnenia potrubia vedeného pod stropom	sub	0,310	31,85	9,87
15	K	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	18,600	0,43	8,00
16	K	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	6,200	1,14	7,07
17	K	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	15,500	8,08	125,24
18	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	3,100	9,19	28,49
19	K	721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	0,620	10,58	6,56
20	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	9,300	2,69	25,02
21	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	3,720	2,98	11,09
22	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	9,300	4,41	41,01
23	K	721274110.1	Sada odtokového lievika DN 32	ks	1,240	27,47	34,06
24	K	721290822	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	0,051	67,49	3,44



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	3,882	1,00	3,88
26	K	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	3,882	0,50	1,94

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 2 882,12

27	K	210230132	Kohútik manometrový, skúšobný	ks	2,000	10,69	21,38
28	M	4223358000	Kohút tlakomerový obyčajný	ks	2,000	15,49	30,98
29	M	4227783300	Prípojka tlakomerová G 1/2"	ks	2,000	3,29	6,58
30	K	230330201	Manometre do rozvodu D 60	ks	2,000	3,22	6,44
31	M	4849120200	Manometer 0-10bar G 1/4" spodný	ks	2,000	7,26	14,52
32	K	722130801	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	77,500	2,40	186,00
33	K	722131912	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	súb.	2,000	22,16	44,32
34	K	722131932	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	2,000	11,87	23,74
35	K	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr PE d20x2,5mm	m	66,650	14,14	942,43
36	K	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr PE d26x3,0mm	m	24,800	18,59	461,03
37	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	22,000	7,81	171,82
38	M	2861122021	Rozvody vody z PE viacvrstvové - nástienka, jednoduchá, d 20-1/2"	ks	22,000	13,86	304,92
39	K	722190402	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 20	ks	3,000	7,81	23,43
40	M	2861121979	Rozvody vody z PE viacvrstvové - prechod s VZ d 26 - 3/4"	ks	3,000	72,42	217,26
41	K	722190402.1	Ostatné spojovacie a kotviace tvarovky (% z ceny potrubia)	%	3,882	1,68	6,52
42	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	3,000	3,96	11,88
43	M	5511870010	Guľový uzáver pre vodu 3/4", FF niklovaná mosadz	ks	3,000	7,75	23,25
44	K	722221175	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	2,000	3,96	7,92
45	M	4849210155	Poistný ventil pre studenú vodu, 3/4" so spätnou klapkou	ks	2,000	42,13	84,26
46	K	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho vypúšťacieho o PN 0,6, ventilov G 1/2	ks	3,000	3,78	11,34
47	K	722290226r	Tlaková skúška vodovodného potrubia plastového do D 32	m	91,450	1,50	137,18
48	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	91,450	1,09	99,68
49	K	722290822	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,165	67,49	11,14
50	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	28,415	0,70	19,89
51	K	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	28,415	0,50	14,21

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 23,29


52	K	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	súb.	2,000	11,60	23,20
53	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,232	0,30	0,07
54	K	998725292	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	0,232	0,10	0,02

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 8 050,40

55	K	732460005	Montáž tepelného čerpadla pre ohrev TUV (vzduch-voda)	ks	2,000	3 351,75	6 703,50
56	M	4290018319.1	Tepelné čerpadlo na ohrev TUV 120 litr., vnút.jednotka, vonkajšia jednotka	ks	1,000	547,26	547,26
57	M	4290018319.2	Tepelné čerpadlo na ohrev TUV 150 litr., vnút.jednotka, vonkajšia jednotka	ks	1,000	547,26	547,26
58	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	79,275	1,10	87,20
59	K	998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	79,275	0,45	35,67
60	K	HZS000114	Uvedenie TČ do prevádzky, odskúšanie	sub	0,310	20,70	6,42
61	K	HZS000114r	Elektroinštalácia, drobný materiál, ochranné pospojovanie	sub	0,310	397,07	123,09

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

62	K	733151000.1	Potrubie CU primárneho média - chladiivo	m	9,300	21,12	196,42
63	K	733151003.1	Potrubie CU primárneho média - plyn	m	9,300	19,64	182,68



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	3,928	1,50	5,89
65	K	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	3,928	0,60	2,36
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							137,27
66	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	9,300	13,24	123,13
67	K	HZS000112r	Vyspravenie ryhy v podlahe po osadení kanal.potrubia - do pôvodného stavu	sub	0,310	45,60	14,14



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia budovy občianskej vybavenosti v obci Prakovce

Objekt:

2 - Blok B

Časť:

D4.2 - ZTI

Úroveň 3:

D4.2.2 - ZTI - sanita

Miesto: Prakovce

Dátum: 03.2022

Objednávateľ: Obec Prakovce, Prakovce 333

Projektant: AIP projekt s.r.o.

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Miriama Hoďík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 714,72

D PSV Práce a dodávky PSV

5 714,72

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

237,31

1	K	721229023	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1000 mm pre montáž k stene	ks	1,000	30,89	30,89
2	M	5522336400.1	Sprchový žlab plastový pre montáž ku stene s nerez.rozštom	ks	1,000	202,68	202,68
3	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,336	1,10	2,57
4	K	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	2,336	0,50	1,17

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod


259,79

5	K	722130901	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	27,000	1,00	27,00
6	K	722131901.1	Ostatné prepoj. tvarovky závitový medzkus-predĺženie	súb.	27,000	5,98	161,46
7	K	722221425	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8	ks	9,000	2,16	19,44
8	M	5511874090	Flexi hadice k WC	ks	9,000	5,41	48,69
9	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,566	0,75	1,92
10	K	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	2,566	0,50	1,28

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety

5 217,62

11	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0.01933t	súb.	7,000	7,59	53,13
12	K	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb.	9,000	25,67	231,03
13	M	6420141750	WC kombi stojaté s poklopom a sedátkom	ks	7,000	130,70	914,90
14	M	6420141750.1	WC kombi stojaté s poklopom a sedátkom pre telesne postihnutých	ks	1,000	179,11	179,11
15	K	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, - 0.01720t	súb.	3,000	5,58	16,74
16	K	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb.	3,000	13,05	39,15
17	M	5514812100	Automatické splachovače pisoárov napájací zdroj pre 1 a 1-3 pisoáre	ks	1,000	155,18	155,18
18	M	6420144270	Pisoár so senzorom	ks	3,000	316,58	949,74
19	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0.01946t	súb.	8,000	5,01	40,08
20	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	8,000	30,21	241,68
21	M	6420135110	Umývadlo keramické 50cm	ks	7,000	164,58	1 152,06
22	M	6420135110.1	Umývadlo pre telesne postihnutých	ks	1,000	77,45	77,45
23	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	2,000	3,11	6,22
24	M	5513009380	Madlo toaletné pre invalidov	ks	2,000	43,57	87,14
25	K	725330840	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia,ocel. alebo liatinovej, -0,01880t	súb.	1,000	8,01	8,01
26	K	725333360	Montáž výlevky vonne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	17,43	17,43
27	M	6420137930	Výlevka samostatne stojaca	ks	1,000	131,67	131,67
28	K	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	12,000	1,58	18,96


EUROBAU s. r. o.
 Dúhová 14067
 040 01 Košice
 IČO: 46 738 459
 IČ DPH: SK 2023573794
 Budujeme vaše predstavy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb.	27,000	4,48	120,96
30	M	5511874580	Guľový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom	ks	27,000	4,35	117,45
31	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0 0026t	súb.	8,000	3,66	29,28
32	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000	7,14	7,14
33	M	5513006120	Drezová batéria nástenná	ks	1,000	62,93	62,93
34	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	1,000	12,09	12,09
35	M	5513006100	Umývadlová stojanková batéria	ks	8,000	36,79	294,32
36	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	3,19	3,19
37	M	5513006450	Sprchová nástenná batéria	ks	1,000	125,86	125,86
38	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000	2,57	2,57
39	M	5513006820	Sprchová sada	ks	1,000	72,61	72,61
40	K	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	8,000	1,31	10,48
41	K	725860822	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0.00122t	ks	1,000	3,46	3,46
42	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	1,000	7,06	7,06
43	M	5516119100	Uzávierka zápachová 6/4"	ks	1,000	7,75	7,75
44	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	51,968	0,30	15,59
45	K	998725292	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	51,968	0,10	5,20



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia budovy občianskej vybavenosti v obci Prakovce

Objekt:

2 - Blok B

Časť:

D5 - ELI - Elektroinštalácia

Miesto:

Prakovce

Dátum:

03 2022

Objednávateľ:

Obec Prakovce, Prakovce 333

Projektant:

AIP projekt s.r.o.


Zhotoviteľ:

EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Miriama Hodík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							42 546,30
D	M	Práce a dodávky M					42 546,30
D	D1	Elektromontáže					27 739,92
1	K	MV	Murárske výpomoci	%	50,000	2,90	145,00
2	K	PD	Presun dodávok	%	50,000	2,90	145,00
3	K	Pol1	Kábel silový CYKY-J 5x25mm2	m	37,200	3,97	147,68
4	K	Pol10	Vodič CY 6mm2 ZŽ	m	297,600	0,77	229,15
5	K	Pol11	Trubka FXP 16	m	1 674,000	1,18	1 975,32
6	K	Pol12	Zásuvka 230V	ks	96,000	4,94	474,24
7	K	Pol13	Zásuvková skrinka	ks	4,000	19,36	77,44
8	K	Pol14	Vývod pre napojenie zariadení	ks	1,000	4,84	4,84
9	K	Pol15	Svietidlo LED panel lineárne min IPx0	ks	62,000	19,36	1 200,32
10	K	Pol16	Svietidlo LED stropné min IPx0	ks	46,000	19,36	890,56
11	K	Pol17	Svietidlo LED nástenné min IPx0	ks	4,000	19,36	77,44
12	K	Pol18	Svietidlo LED stropné min IPx3	ks	1,000	19,36	19,36
13	K	Pol19	Svietidlo LED nástenné min IPx3	ks	1,000	19,36	19,36
14	K	Pol2	Kábel silový CYKY-J 5x16mm2	m	65,100	3,39	220,69
15	K	Pol20	Spínač zapustený rad. 1	ks	23,000	4,36	100,28
16	K	Pol21	Prepínač zapustený rad. 5	ks	18,000	4,45	80,10
17	K	Pol22	Prepínač zapustený rad. 6	ks	8,000	4,36	34,88
18	K	Pol23	Tlačidlo zapustené	ks	7,000	4,55	31,85
19	K	Pol24	Hlavná uzemňovacia svorka	ks	2,000	18,42	36,84
20	K	Pol25	svietidlo núdzové	ks	19,000	19,36	367,84
21	K	Pol26	Rozvádzač Rx	ks	1,000	248,75	248,75
22	K	Pol27	Rozvádzač R-NP	ks	1,000	248,75	248,75
23	K	Pol3	Kábel silový CYKY-J 5x6mm2	m	24,800	2,42	60,02
24	K	Pol4	Kábel silový CYKY-J 5x4mm2	m	37,200	2,03	75,52
25	K	Pol5	Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm2	m	18,600	1,69	31,43
26	K	Pol6	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2	m	1 302,000	1,21	1 575,42
27	K	Pol7	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm2	m	1 178,000	1,02	1 201,56
28	K	Pol8	Kábel silový CYKY-O 2x1,5mm2	m	297,600	0,97	288,67
29	K	Pol9	Kábel silový NHXH-J 3x1,5mm2	m	434,000	1,02	442,68
30	M	Pol51	Kábel silový CYKY-J 5x25mm2	m	37,200	18,11	673,69
31	M	Pol52	Kábel silový CYKY-J 5x16mm2	m	65,100	10,98	714,80
32	M	Pol53	Kábel silový CYKY-J 5x6mm2	m	24,800	4,25	105,40
33	M	Pol54	Kábel silový CYKY-J 5x4mm2	m	37,200	2,88	107,14
34	M	Pol55	Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm2	m	18,600	1,82	33,85
35	M	Pol56	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2	m	1 302,000	1,05	1 367,10
36	M	Pol57	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm2	m	1 178,000	0,66	777,48
37	M	Pol58	Kábel silový CYKY-O 2x1,5mm2	m	297,600	0,48	142,85
38	M	Pol59	Kábel silový NHXH-J 3x1,5mm2	m	434,000	0,73	316,82
39	M	Pol60	Vodič CY 6mm2 ZŽ	m	297,600	0,84	249,98
40	M	Pol61	Trubka FXP 16	m	1 674,000	0,32	536,68
41	M	Pol62	Zásuvka 230V	ks	96,000	7,57	726,72
42	M	Pol63	Zásuvková skrinka	ks	4,000	75,45	301,80


EUROBAU s. r. o.
 Dúhová 536,68
 040 01 Košice
 IČO: 46 738 479
 IČ DPH: SK 202357304,80


EUROBAU
 Budujeme vaše predstavy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	M	Pol64	Vývod pre napojenie zariadení	ks	1,000	9,68	9,68
44	M	Pol65	Svietidlo LED panel lineárne min IPx0	ks	62,000	67,77	4 201,74
45	M	Pol66	Svietidlo LED stropné min IPx0	ks	46,000	38,73	1 781,58
46	M	Pol67	Svietidlo LED nástenné min IPx0	ks	4,000	38,73	154,92
47	M	Pol68	Svietidlo LED stropné min IPx3	ks	1,000	48,41	48,41
48	M	Pol69	Svietidlo LED nástenné min IPx3	ks	1,000	48,41	48,41
49	M	Pol70	Spínač zapustený rad. 1	ks	23,000	4,28	98,44
50	M	Pol71	Prepínač zapustený rad. 5	ks	18,000	5,94	106,92
51	M	Pol72	Prepínač zapustený rad. 6	ks	8,000	5,01	40,08
52	M	Pol73	Tlačidlo zapustené	ks	7,000	6,15	43,05
53	M	Pol74	Hlavná uzemňovacia svorka	ks	2,000	14,52	29,04
54	M	Pol75	svietidlo núdzové	ks	19,000	43,57	827,83
55	M	Pol76	Rozvádzač Rx	ks	1,000	1 393,03	1 393,03
56	M	Pol77	Rozvádzač R-NP	ks	1,000	2 328,29	2 328,29
57	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	20,000	5,81	116,20

D	D2	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
		Bleskozvod				2 948,38	
58	K	MV	Murárske výpomoci	%	30,000	2,90	87,00
59	K	PD	Presun dodávok	%	30,000	2,90	87,00
60	K	Pol28	Podpera vedenia HR PV	ks	130,000	2,58	335,40
61	K	Pol29	Okapová svorka HR SO	ks	19,000	2,58	49,02
62	K	Pol30	Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg	kg	89,900	6,29	565,47
63	K	Pol31	Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg	ks	19,000	4,26	80,94
64	K	Pol32	Odbočná spojovacia svorka HR SR	ks	50,000	2,58	129,00
65	K	Pol33	Skúšobná svorka HR SZ	ks	5,000	2,58	12,90
66	K	Pol34	Uzemňovacia svorka HR SR03	ks	11,000	2,58	28,38
67	K	Pol35	Uzemňovacia tyč HR ZT2	ks	16,000	9,20	147,20
68	K	Pol36	Pripájacia svorka kovových súčastí HR SP1	ks	9,000	2,58	23,22
69	K	Pol37	Spojovacia svorka HR SS	ks	37,000	2,58	95,46
70	K	Pol38	Inštalčná krabica KO 125	ks	5,000	3,72	18,60
71	K	Pol39	Trubka netrieštivá samozhášavá FXP	m	77,500	1,36	105,40
72	M	Pol78	Podpera vedenia HR PV	ks	130,000	1,45	188,50
73	M	Pol79	Okapová svorka HR SO	ks	19,000	1,45	27,55
74	M	Pol80	Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg	kg	89,900	2,74	246,33
75	M	Pol81	Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg	ks	19,000	2,74	52,06
76	M	Pol82	Odbočná spojovacia svorka HR SR	ks	50,000	0,90	45,00
77	M	Pol83	Skúšobná svorka HR SZ	ks	5,000	1,50	7,50
78	M	Pol84	Uzemňovacia svorka HR SR03	ks	11,000	1,31	14,41
79	M	Pol85	Uzemňovacia tyč HR ZT2	ks	16,000	19,96	319,36
80	M	Pol86	Pripájacia svorka kovových súčastí HR SP1	ks	9,000	0,97	8,73
81	M	Pol87	Spojovacia svorka HR SS	ks	37,000	0,50	18,50
82	M	Pol88	Inštalčná krabica KO 125	ks	5,000	3,83	19,15
83	M	Pol89	Trubka netrieštivá samozhášavá FXP	m	77,500	0,80	62,00
84	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	30,000	5,81	174,30

D	D3	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
		Slaboprúd				3 002,66	
85	K	MV	Murárske výpomoci	%	35,000	2,90	101,50
86	K	PD	Presun dodávok	%	25,000	2,90	72,50
87	K	Pol40	Skriňa RACK s príslušenstvom	kus	0,000	300,00	0,00
88	K	Pol41	Zásuvka PC dvojnásobná tienená 2xRJ45	kus	19,000	8,23	156,37
89	K	Pol42	Kábel UTP 4x2x0,5 cat 5E	m	1 612,000	0,97	1 563,64
90	M	Pol90	Skriňa RACK s príslušenstvom	kus	0,000	1 000,00	0,00
91	M	Pol91	Zásuvka PC dvojnásobná tienená 2xRJ45	kus	19,000	20,33	386,27
92	M	Pol92	Kábel UTP 4x2x0,5 cat 5E	m	1 612,000	0,34	548,08
93	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	30,000	5,81	174,30

D	D4	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
		HSP				5 494,44	
94	K	MV	Murárske výpomoci	%	30,000	2,90	87,00
95	K	PD	Presun dodávok	%	25,000	2,90	72,50
96	K	Pol43	Ústredňa HSP	kus	0,000	5 494,44	0,00


 5 494,44
 EURO: 87,00
 72,50
 0,00
 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	K	Pol44	Reproduktor PR	kus	32,000	19,36	619,52
98	K	Pol45	Kábel silový CHKE-R 3x1,5mm ²	m	682,000	1,45	988,90
99	M	Pol93	Ústredňa HSP	kus	0,000	5 000,00	0,00
100	M	Pol94	Reproduktor PR	kus	32,000	53,25	1 704,00
101	M	Pol95	Kábel silový CHKE-R 3x1,5mm ²	m	682,000	2,71	1 848,22
102	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	30,000	5,81	174,30
D D5 Ostatné							3 360,90
103	K	Pol46	Revízia zariadenia	hod	24,800	29,04	720,19
104	K	Pol47	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	37,200	24,20	900,24
105	K	Pol48	Prepojenie inštalácie	hod	17,360	24,20	420,11
106	K	Pol49	Drobné pomocné a nevyšpecifikované práce	hod	49,600	19,36	960,26
107	K	Pol50	Pripojenie vodičov spájania a uzemnenia	hod	14,880	24,20	360,10



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia budovy občianskej vybavenosti v obci Prakovce

Objekt:

2 - Blok B

Časť:

D6 - VZT - Vzduchotechnika

Miesto: Prakovce

Dátum: 03. 2022

Objednávateľ: Obec Prakovce, Prakovce 333

Projektant: AIP projekt s.r.o.

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Miriama Hošík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 616,56

D 24-M Montáže vzduchotechnických zariad. 19 616,56

D VZT-zar.1 Zariadenie č.1- vetranie divadelnej sály 13 720,99

1	K	1.1	VZT rekuperačná jednotka	ks	1,000	10 242,69	10 242,69
2	K	1.2	Tlmič hluku LDR-B-70x40	ks	2,000	1 141,40	2 282,80
3	K	1.3	Štvorhranné protidažďové výustky NOVA-E-800x800	ks	2,000	213,17	426,34
4	K	1.5	Štvorhranné výustky NOVA-E-500x200	ks	14,000	54,94	769,16

D VZT-potrubie Potrubie pre všetky zariadenia 5 249,42

5	K	P.1	Kruhové SPIRO potrubie 125mm vr. tvaroviek	m	15,000	20,33	304,95
6	K	P.2	Štvorhranné potrubie do obvodu 2000mm vr. tvaroviek	m	15,000	72,76	1 091,40
7	K	P.3	Štvorhranné potrubie do obvodu 2000mm vr. tvaroviek IZOLOVANÉ	m	1,500	128,14	192,21
8	K	P.4	Štvorhranné potrubie do obvodu 1200mm vr. tvaroviek	m	30,000	37,51	1 125,30
9	K	P.5	Štvorhranné potrubie do obvodu 1200mm vr. tvaroviek IZOLOVANÉ	m	30,000	54,92	1 647,60
10	K	P.6	Dodávka a montáž závesného systému pre kruhové a štvorhranné potrubie	kg	158,000	5,62	887,96

D VZT- skúšky Skúšky 646,15

11	K	S.1	Funkčné skúšky zariadení, vyregulovanie vzduchových množstiev	hod	8,000	19,36	154,88
12	K	S.2	Odvzdenie zariadenia a zaškolenie obsluhy	hod	8,000	19,36	154,88
13	K	S.3	Montážny a doplnkový materiál	kg	15,000	6,29	94,35
14	K	S.4	Podružný materiál	kpl	1,000	48,41	48,41
15	K	S.5	Pomocné a podružné výkony	kpl	1,000	193,63	193,63

