

ZMLUVA O DIELO č. 26/2022

uzatvorená podľa § 536 až 565 nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)
v znení neskorších zmien a doplnkov

(ďalej len „Zmluva“)

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Názov: **OBEC TEHLA**
Sídlo: Tehla 88, 935 35 Tehla
IČO: 00587613
DIČ: 2021224029
Registrovaná: v registri Štatistického úradu SR
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK18 5600 0000 0022 2901 0003
Štatutárny zástupca: Ing. Tibor Taldík, starosta obce
Tel. kontakt: + 421 36 / 639 80 06
Email: starosta@obectehla.sk
Internetová stránka: <https://www.obectehla.sk/>

(ďalej len “**Objednávateľ**“)

1.2. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **TEHLAN, s.r.o.**
Sídlo: 88 Tehla 935 35
IČO: 53 140 541
DIČ: 2121277642
IČ DPH: SK2121277642
Zapísaná: v Obchodnom registri, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 51528/N
Zastúpená: Ing. Tibor Taldík, konateľ
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK82 5600 0000 0065 8081 2001
Email: tehlan@obectehla.sk

(ďalej len “**Zhotoviteľ**“)

**Čl. II.
PREDMET ZMLUVY**

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe výsledku verejného obstarávania pri zadávaní zákazky vnútorným obstarávaním (in house) podľa § 1 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) bude realizovať dodávku a zhotovenie diela: **ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU.**

Zhotovenie diela zahŕňa dodávku prác a stavebných materiálov vrátane dopravy a odovzdania do plnohodnotnej funkčnosti a užívania, a to za podmienok stanovených v tejto zmluve.

Zhotoviteľ a objednávateľ (ďalej v zmluve aj len „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare) v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, najmä v súlade s ustanoveniami §§ 536 až 565, uzatvárajú túto zmluvu o dielo.

- 2.2 Predmetom tejto zmluvy je povinnosť zhotoviteľa zhotoviť dielo: **ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU** za podmienok stanovených v tejto zmluve a povinnosť objednávateľa prevziať riadne zhotovené dielo a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela, za podmienok stanovených v tejto zmluve.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa článku IV. tejto zmluvy. O priebehu a výsledku odovzdávania a preberania diela spíšu zmluvné strany zápisnicu, v závere ktorej objednávateľ výslovne uvedie, či dielo preberá, alebo nepreberá s uvedením presných dôvodov odmietnutia prebratia diela.
- 2.4 Predmet diela je daný položkovitým rozpočtom ceny diela úspešného uchádzača, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v rozsahu všetkých dodávok a všetkých prác, ktoré sú potrebné na riadne zhotovenie diela (vrátane dopravy, demontáže, montáže, osadenia, inštalácie a odovzdania do plnohodnotnej funkčnosti a užívania).
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

**Čl. III.
TERMÍNY A ČAS PLNENIA**

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v účinnej spolupráci s objednávateľom zrealizuje predmet plnenia dojednaný v rozsahu a obsahu bodov článku II. tejto zmluvy, a to podľa stanoveného harmonogramu pri realizácii dodávky diela.

3.2 Predpokladaný harmonogram realizácie diela:

a) Termín začatia realizácie prác bude po účinnosti tejto Zmluvy. Prevzatie staveniska sa uskutoční do 7 pracovných dní od účinnosti tejto Zmluvy.

b) Termín ukončenia **realizácie prác bude najneskôr do 9 kalendárnych mesiacov.**

3.3 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa.

3.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za oneskorenie a posuny termínov, ktoré boli spôsobené preukázateľne oneskoreným spolupôsobením objednávateľa.

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo zrealizované podľa položkovitého rozpočtu a požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3.6 Termín etapy uvedenej v článku 3.2. tejto zmluvy je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to iba v odôvodnených prípadoch, ktorými sú nepriaznivé poveternostné podmienky, kedy sa termíny predlžujú o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemohol začať alebo pokračovať v prácach a úpravách. Za nepriaznivé poveternostné podmienky sa považujú dni, počas ktorých prší alebo je intenzita rýchlosti vetra vyššia nad stanovený rámec pre výkon činnosti pre požadované práce a hrozí nebezpečenstvo škody alebo ublíženia na zdraví.

3.7 Za ukončenie etapy v zmysle stanoveného harmonogramu podľa článku 3.2 b) je považované riadne, včasné a úplne ukončenie akýchkoľvek prác, vrátane vykonania montáže, ako aj odstránenie prípadných väd diela a nedorobkov.

3.8 V prípade ak zhotoviteľ nie je schopný splniť dohodnutý termín z dôvodov, ktoré nie sú na strane objednávateľa, alebo ktoré nie sú spôsobené vyššou mocou, podľa článku 3.1. tejto zmluvy v bežnom pracovnom čase, a tým splniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy, a bude plniť prostredníctvom náhradných postupov (napr. v nadčasových hodinách), objednávateľovi tým nevzniknú dodatočné náklady. Cena diela dohodnutá v tejto zmluve sa v takýchto prípadoch nemení. Výkonom diela v prípadných pracovných zmenách nesmie byť rušený nočný pokoj.

3.9 Všetky náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi nedodržaním termínu uvedeného v tejto zmluve z dôvodov, ktoré nie sú na strane objednávateľa (napr. nadčasy, práca na zmeny, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.) nemožno vyúčtovať objednávateľovi a sú obsiahnuté v celkovej cene diela.

Čl. IV.

CENA PREDMETU PLNENIA

- 4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je určená v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 4.2 Zhotoviteľ preberá zodpovednosť za vady vo vlastnom rozpočte tvoriacom prílohu č. 1 tejto zmluvy, spočívajúcu v tom, že v rozpočte sú obsiahnuté všetky položky na úplné a riadne zhotovenie diela.
- 4.3 Cena za zhotovenie diela: 279 703,09 Eur bez DPH
- Výška a sadzba DPH: 27 970,31 Eur (10% DPH)
- Cena za zhotovenie diela: 307 673,40 Eur s DPH.**
- 4.4 Zhotoviteľ je platcom DPH.
- 4.5 K zmene ceny môže dôjsť po dohode zmluvných strán, ktoré musia byť riadne a včas zdokumentované a predložené objednávateľovi v čase realizácie prác:
- a) v prípade zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa
 - b) v prípade rozšírenia predmetu zmluvy, ak sa vyskytli v priebehu realizácie prác a nebolo možné s nimi uvažovať pred začatím realizácie
 - c) pri zmene technického riešenia požadovaného objednávateľom.
- 4.6. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

Čl. V.

PODMIENKY PRE VYKONANIE DIELA, FAKTURÁCIU A PLATBU

- 5.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi dielo v dojednanom termíne v článku 3.2.b) tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný umožniť realizáciu prác tak, aby zhotoviteľ mohol začať práce v súlade podmienkami zmluvy.
- 5.2 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadení alebo náradia a montážneho materiálu a ich presun zo skladu na miesto výkonu prác.

Zmluva o dielo - Rozšírenie kapacity MŠ v obci Tehla rekonštrukciou existujúceho objektu

- 5.3 Objednávateľ zodpovedá v miere, akú možno od neho spravodlivo požadovať za to, že riadny priebeh prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 5.4 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
- 5.5 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávatelom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. Objednávateľovi vzniká povinnosť na úhradu zúčtovacej faktúry až po odstránení všetkých vád a nedorobkov.
- 5.6 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi, ako aj neodôvodnená alebo neodôvodniteľná nefunkčnosť diela alebo ktorejkoľvek jeho časti. Za vadu diela sa vzhľadom na jeho charakter a význam pre objednávateľa považujú aj estetické nedostatky a poškodenia použitých materiálov a pochybenia pri ich zabudovávaní spôsobujúce estetické vady.
- 5.7 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca vymedzená rozpočtom.
- 5.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v najvyššej možnej kvalite a berie na vedomie rozsah investície objednávateľa a záujem na najvyššej možnej kvalite vyhotovenia. Objednávateľ je oprávnený priebežne vykonávať kontrolu realizácie diela, pokiaľ zistí porušenie povinností objednávateľa pri realizácii diela, je oprávnený realizáciu diela zastaviť, alebo ju obmedziť. V prípade zistenia nesprávnych postupov, alebo použitia nesprávnych alebo nevhodných materiálov, alebo materiálov nezodpovedajúcich vzorkám (etalónom), je zhotoviteľ povinný vady diela odstraňovať priebežne, už počas realizácie diela.
- 5.9 Cenu za zhotovenie diela sa objednávatel zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:
- a) Práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.
 - b) Overenie vykonaných prác vykoná stavebný dozor objednávateľa do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 5.10 Objednávateľ môže poskytnúť zhotoviteľovi zálohu.

- 5.11 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a v súlade príslušných ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že doručená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na jej opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom vystavení objednávateľovi.
- 5.12 Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet zhotoviteľa uvedený v bode 1.2 tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia objednávateľovi.
- 5.13 Za zaplatenie sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet zhotoviteľa.

ČI. VI. ZMLUVNÉ POKUTY

- 6.1 Objednávateľ je oprávnený uložiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo stanovenej ceny za každý deň omeškania plnenia predmetu zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo stanovenej ceny za každý deň omeškania plnenia predmetu zmluvy, v prípade nedodania projektovej dokumentácie v dohodnutom termíne.
- 6.2 Zhotoviteľ je oprávnený uložiť pokutu objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo stanovenej ceny za každý deň omeškania úhrady faktúry. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z hodnoty faktúry za každý deň omeškania úhrady faktúry.
- 6.3 V prípade, že dôjde k zrušeniu tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, objednávateľ uhradí náklady zhotoviteľa na rozpracovanom predmete plnenia zmluvy vo výške vzájomne dohodnutého rozsahu.

ČI. VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa technickej špecifikácie stanovenej v rozpočte a v požadovanej kvalite a prevedení, podľa podmienok zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve v súlade s technickými normami, právnymi predpismi, resp. iným právnym predpisom Slovenskej republiky, v čase dodania predmetu tejto zmluvy, inak vlastnosti obvyklé, s kvalitou nezníženou v žiadnom z možných kritérií, s výnimkou primeraného a štandardného opotrebenia, ktoré možno rozumne očakávať.

- 7.2 Záručná doba na zhotovené dielo je 60 mesiacov v zmysle rozpočtu a začína plynúť odo dňa protokolárneho prebratia diela objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Nebezpečenstvo škody prejde na objednávateľa odovzdaním zhotoveného diela a jeho prevzatím.
- 7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia z tejto zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi, ako aj za vady po odovzdaní diela, ktoré súvisia s porušením jeho zmluvných povinností, resp. povinností vyplývajúcich pre neho z príslušných predpisov.
- 7.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby podľa bodu 7.2 tejto zmluvy má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť bezplatne vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.5 Pre prípad vady predmetu plnenia tejto zmluvy má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa bezplatné odstránenie vady v dohodnutej lehote po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovať prípadné vady diela do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr však do 7 pracovných dní. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. V prípade, že vzniknú vady, ktoré znemožnia alebo obmedzia užívanie diela, zhotoviteľ je povinný začať s výkonom záručnej opravy do 48 hodín, od jej nahlásenia.
- 7.6 Prípadnú reklamáciu vady predmetu plnenia tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, a to v písomnej forme osobne do rúk zhotoviteľa alebo emailom, alebo ju odovzdá na poštovú prepravu. Ak sa preukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná alebo je síce vada odstrániteľná, ale už bola raz ako vada odstraňovaná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať náhradný predmet plnenia.
- 7.7 Za nedostatok sa nepovažuje zmena noriem, predpisov a cien po dodaní diela.
- 7.8 Objednávateľ zodpovedá za to, že podklady a doklady, ktoré zhotoviteľovi odovzdal alebo odovzdá, sú bez vád a neporušujú najmä práva tretích osôb.

ČI. VIII.

OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 8.1 Túto zmluvu je možné meniť, resp. dopĺňať len na základe obojstranne potvrdených písomných dodatkov. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne, a to v lehote do 7 pracovných dní, od doručenia dodatku druhej strane.

- 8.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 8.3 V rámci svojho spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom, poskytne na vyzvanie spoluprácu pri zabezpečovaní podkladov, doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 7 pracovných dní od jeho vyžiadania.
- 8.4 Zmluva je uzavretá podpísaním obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom.
- 8.5 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy výpoveďou s mesačnou výpovednou lehotou, alebo odstúpením od zmluvy z dôvodu porušenia niektorých z podstatných ustanovení tejto zmluvy, alebo závažného porušenia zmluvných ustanovení a to ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
- 8.6 Za podstatné porušenia tejto zmluvy sa bude považovať :
- a) meškanie odovzdania predmetu diela o viac ako 7 pracovných dní
 - b) nevykonanie odstránenia nedostatkov vzniknutých na predmete diela v prípade reklamácie do 7 pracovných dní od jej doručenia zhotoviteľovi.
- 8.7 Ostatné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa primerane spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Čl. IX.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Táto zmluva je vypracovaná v 6 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
- 9.2 Všetky zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s celým rozsahom tejto Zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo strán.
- 9.3 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a na webovom sídle objednávateľa a zároveň **splnením odkladacej podmienky, ktorou je doručenie správy z finančnej kontroly predmetného verejného obstarávania príslušným RO, t.j. schválením postupu verejného obstarávania.**

- 9.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy so Zhotoviteľom, bez akýchkoľvek sankcií, kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy, v prípade, ak výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z predmetného verejného obstarávania stavebných prác alebo iných postupov.
- 9.5 Zhotoviteľ na základe hore uvedených skutočností, podľa bodu 9.4 súhlasí s jednostranným odstúpením Objednávateľa od tejto Zmluvy bez nároku na odstúpené.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávkou prác a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly/auditú orgánu/ov oprávnenému/ných vykonávať kontrolu, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku („NFP“), do uplynutia lehôt podľa dohody, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku („NFP“), a jej príloh a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť.
- 9.7 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
- a) *poskytovateľ a ním poverené osoby,*
 - b) *útvar vnútorného auditú riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,*
 - c) *Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,*
 - d) *orgán auditú, jeho spolupracujúce orgány (úrad vládneho auditú) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,*
 - e) *splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,*
 - f) *orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,*
 - g) *osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.*
- 9.8 Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia Zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“) zabezpečí ochranu práv Zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti.

- 9.9 Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení Zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré sú výsledkom duševnej činnosti Zhotoviteľa, nakoľko:
- a) tieto neboli podľa § 10 ods. 2 písm. c) zákona č. 211/2000 Z. z. obstarané z verejných prostriedkov*
 - b) tieto vznikli z činnosti Zhotoviteľa, ktorý nie je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. a Zhotoviteľ si súčasne uplatňuje svoje právo v zmysle § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z.z., a to vyjadriť nesúhlas so sprístupnením informácií*
 - c) tieto Zhotoviteľ chráni zodpovedajúcim spôsobom s podrobnosťami uvedenými v jeho internom predpise.*
- 9.10 Objednávateľ v nadväznosti predchádzajúce ustanovenia tohto článku zabezpečí anonymizovanie (t. j. prekrytie, vymazanie alebo iný spôsobom znemožnenie čitateľnosti) tých údajov, ktoré:
- a) Zhotoviteľ oddelí od Zmluvy, prípadne ostatných záznamov súvisiacich so Zmluvou, krytím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva, ktoré označí slovom "obchodné tajomstvo" alebo slovom "dôverné"*
 - b) obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu Zhotoviteľa*
 - c) obsahujú údaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a všetky údaje týkajúce sa možnosti kontaktu s touto osobou – mobil, fax, elektronická adresa, adresa pracoviska a pod.).*
- Anonymizovaním údajov tejto zmluvy podľa predchádzajúceho odseku tohto článku nie je v súlade s ustanovením § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka dotknutá účinnosť tých ustanovení Zmluvy, ktoré neboli sprístupnené.
- 9.11 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike (ďalej „SR“).
- 9.12 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v SR.
- 9.13 Zadanie zákazky in house bolo po preukázaní hospodárnosti a po overení splnenia požadovaných podmienok schválené obecným zastupiteľstvom uznesením č. 71/29/2022 dňa 30.08.2022. Výpis z uznesenia tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

Zmluva o dielo - Rozšírenie kapacity MŠ v obci Tehla rekonštrukciou existujúceho objektu

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Tehle, dňa 31.08.2022

podpis : _____
meno : Ing. Tibor Taldík
funkcia : Starosta obce Tehla

podpis : _____
meno: Ing. Tibor Taldík
funkcia : konateľ TEHLAN, s.r.o.

Príloha č. 1 tejto Zmluvy: Nacenený výkaz – výmer ceny diela

Príloha č. 2 tejto Zmluvy: Výpis z uznesenia OZ č. 71/29/2022

Príloha č. 3 tejto Zmluvy: Protokol o odovzdaní a prevzatí diela (po odovzdaní diela)

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022-06-27-fin
Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU

JKSO:
Miesto: obec Tehla

KS:
Dátum: 6. 7. 2022

Objednávateľ:
Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

IČO: 53140541
IČ DPH: SK2121277642

Projektant:
HR-PROJECT, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
HP REA s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				279 703,09
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00		0,00
znižovaná	10,00%	279 703,09		27 970,31

Cena s DPH	v	EUR		307 673,40
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Spracovateľ
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022-06-27-fin

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU

Miesto: obec Tehla

Dátum:

6. 7. 2022

Objednávateľ: Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla

Projektant:

HR-PROJECT, s.r.o.

Zhotoviteľ: TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

Spracovateľ:

HP REA s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		279 703,09	307 673,40
1	SO 01 - Búracie práce - stavebná časť	18 931,26	20 824,39
1a	SO 01 - Búracie práce - strecha	801,45	881,60
2	SO 02 - Stavebná časť - nový stav	86 560,14	95 216,15
2a	SO 02 - Nový stav - strecha	35 006,87	38 507,56
3	SO 03 - Zdravotechnika	43 905,67	48 296,24
4	SO 04 - Ústredné vykurovanie	19 423,04	21 365,34
5	SO 05 - Vzduchotechnika	14 559,27	16 015,20
6	SO 06 - Plynoinštalácia	3 936,56	4 330,22
8	SO 08 - NN prípojka	1 523,83	1 676,21
9	SO 09 - Vnútorne silnoprúdové a slaboprúdové rozvody	39 243,21	43 167,53
10	SO 10 - Spevnené plochy a sadové úpravy	3 745,58	4 120,14
11	SO 11 - Detské ihrisko	12 066,21	13 272,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO
OBJEKTU

Objekt:
1 - SO 01 - Búracie práce - stavebná časť

JKSO:
Miesto: obec Tehla

KS:
Dátum: 14.08.2022

Objednávateľ:
Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

IČO: 53140541
IČ DPH: SK2121277642

Projektant:
HR-PROJECT, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
HP REA s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 931,26

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	18 931,26	10,00%	1 893,13

Cena s DPH

v EUR

20 824,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU

Objekt: **1 - SO 01 - Búracie práce - stavebná časť**

Miesto: obec Tehla
Objednávateľ: Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla
Zhotoviteľ: TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

Dátum: 14.08.2022
Projektant: HR-PROJECT, s.r.o.
Spracovateľ: HP REA s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	18 931,26
HSV - Práce a dodávky HSV	16 818,86
1 - Zemné práce	251,33
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	16 523,04
99 - Presun hmôt HSV	44,50
PSV - Práce a dodávky PSV	1 672,39
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	1 312,05
764 - Konštrukcie klampiarske	6,74
766 - Konštrukcie stolárske	3,47
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	57,75
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	2,79
775 - Podlahy vlysové a parketové	164,95
776 - Podlahy povlakové	124,65
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	440,00

ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU

Objekt: 1 - SO 01 - Búracie práce - stavebná časť

Miesto: obec Tehla
Objednávateľ: Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla
Zhotoviteľ: TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

Dátum: 14.08.2022
Projektant: HR-PROJECT, s.r.o.
Spracovateľ: HP REA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 931,255

D HSV Práce a dodávky HSV 16 818,861

D 1 Zemné práce 251,326

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	11,180	16,480	184,246
2	K	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	11,180	6,000	67,080

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 16 523,036

3	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	9,870	12,400	122,388
4	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	69,015	1,610	111,114
5	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	17,141	13,094	224,444
6	K	962081131.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	3,978	10,400	41,371
7	K	963042819.S	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	7,500	7,408	55,560
8	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	39,745	5,340	212,238
9	K	965082930.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	0,489	20,000	9,780
10	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupe, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	21,035	16,270	342,239
11	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	35,000	1,300	45,500
12	K	968062745.S	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	30,723	5,200	159,760
13	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	42,158	25,650	1 081,353
14	K	968072875.0	Demontáž mreží pevných a otváracích	m2	8,104	4,000	32,416
15	K	968081112.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	4,000	0,439	1,756
16	K	968082355.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojité, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	m2	2,018	10,165	20,513
17	K	968082356.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojité, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	m2	3,062	7,427	22,741
18	K	971033361.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 600 mm, -0,10500t	ks	1,000	8,490	8,490
19	K	971033461.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 600 mm, -0,29200t	ks	1,000	12,489	12,489
20	K	971033541.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,478	71,000	33,938
21	K	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,945	72,130	68,163
22	K	971033621.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 100 mm, -0,18000t	m2	1,358	3,180	4,318
23	K	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	4,158	4,910	20,416
24	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,717	49,580	35,549
25	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	6,877	54,910	377,616
26	K	973031325.S	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm, -0,03100t	ks	1,000	7,500	7,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	974031664.S	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	43,000	8,210	353,030
28	K	974031666.S	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 250 mm, -0,06500t	m	23,655	9,740	230,400
29	K	975043121.S	Jednoradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov do v. 3,50 m a jeho zaťaženia nad 750 do 1000 kg/m	m	9,850	16,390	161,442
30	K	975053141.S	Viacradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov, do výšky podchytenia 3,50 m a zaťaženia nad 800 do 1500 kg/m2	m	42,670	14,200	605,914
31	K	978011141.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	490,510	1,100	539,561
32	K	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	1 044,731	0,850	888,021
33	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	14,712	3,703	54,479
34	K	978065061.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z dosiek z minerálnej vlny hrúbky nad 80-120 mm, -0,03898t	m2	2,290	3,000	6,870
35	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	106,242	9,850	1 046,484
36	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	106,242	10,300	1 094,293
37	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	318,726	1,150	366,535
38	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	106,242	12,860	1 366,272
39	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 549,808	0,990	2 524,310
40	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	91,402	38,000	3 473,276
41	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	2,521	62,000	156,302
42	K	979089412.S	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné	t	0,089	158,000	14,062
43	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	8,862	55,950	495,829
44	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,368	28,000	94,304

D 99 Presun hmôt HSV 44,499

45	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,243	35,800	44,499
----	---	-------------	---	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 672,394

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 1 312,050

46	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	9,000	7,800	70,200
47	K	725130811.S	Demontáž písoárového státia 1 dielných, -0,03968t	súb.	2,000	10,800	21,600
48	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	15,000	4,980	74,700
49	K	725530811.S	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody prepadového do 12 l, -0,01750t	súb.	2,000	4,000	8,000
50	K	725530826.S	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody akumuláčného do 800 l, -0,69347t	súb.	2,000	38,650	77,300
51	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	15,000	4,000	60,000
52	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	15,000	1,350	20,250
53	K	7250002	Demontáž priemyselného vybavenia kuchyne	kpl.	1,000	980,000	980,000

D 764 Konštrukcie klampiarske 6,736

54	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	5,065	1,330	6,736
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

D 766 Konštrukcie stolárske 3,470

55	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	1,000	1,500	1,500
56	K	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	1,000	1,970	1,970

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 57,750

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t - demontáž čistiacej rohože	kg	35,000	1,650	57,750
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				2,790
58	K	769083320.0	Demontáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm, -0,0038 t	ks	1,000	2,790	2,790
D 775			Podlahy vlysové a parketové				164,948
59	K	775521800.S	Demontáž drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, pribíjaných, vrátane líšt -0,0150t	m2	21,993	7,500	164,948
D 776			Podlahy povlakové				124,650
60	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	49,860	2,500	124,650
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				440,000
61	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	11,000	440,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO
OBJEKTU

Objekt:
1a - SO 01 - Búracie práce - strecha

JKSO:
Miesto: obec Tehla

KS:
Dátum: 14.08.2022

Objednávateľ:
Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

IČO: 53140541
IČ DPH: SK2121277642

Projektant:
HR-PROJECT, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
HP REA s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

801,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	801,45	10,00%	80,15

Cena s DPH

v EUR

881,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU

Objekt: **1a - SO 01 - Búracie práce - strecha**

Miesto: obec Tehla
Objednávateľ: Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla
Zhotoviteľ: TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

Dátum: 14.08.2022
Projektant: HR-PROJECT, s.r.o.
Spracovateľ: HP REA s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	801,45
HSV - Práce a dodávky HSV	266,28
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	266,28
PSV - Práce a dodávky PSV	315,17
764 - Konštrukcie klampiarske	194,27
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	120,90
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	220,00

ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU

Objekt: 1a - SO 01 - Búracie práce - strecha

Miesto: obec Tehla
Objednávateľ: Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla
Zhotoviteľ: TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

Dátum: 14.08.2022
Projektant: HR-PROJECT, s.r.o.
Spracovateľ: HP REA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

801,450

D HSV Práce a dodávky HSV 266,278

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 266,278

1	K	962032631.S	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	0,932	34,000	31,688
2	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,247	10,240	23,009
3	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,247	10,300	23,144
4	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,741	1,150	7,752
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,247	12,860	28,896
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	53,928	0,990	53,389
7	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,522	38,000	57,836
8	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,725	55,950	40,564

D PSV Práce a dodávky PSV 315,172

D 764 Konštrukcie klampiarske 194,272

9	K	764352810.S	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	132,110	0,980	129,468
10	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	11,000	1,300	14,300
11	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	51,535	0,980	50,504

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 120,900

12	K	767996803.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, - 0,00100t - demontáž ocefového rebríka	kg	130,000	0,930	120,900
----	---	-------------	--	----	---------	-------	---------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 220,000

13	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	11,000	220,000
----	---	-------------	---	-----	--------	--------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU

Objekt:

2 - SO 02 - Stavebná časť - nový stav

JKSO:

Miesto: obec Tehla

KS:

Dátum: 14.08.2022

Objednávateľ:

Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

IČO:

53140541

IČ DPH:

SK2121277642

Projektant:

HR-PROJECT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

HP REA s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

86 560,14

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	86 560,14	10,00%	8 656,01

Cena s DPH

v EUR

95 216,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU

Objekt: **2 - SO 02 - Stavebná časť - nový stav**

Miesto: obec Tehla
Objednávateľ: Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla
Zhotoviteľ: TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

Dátum: 14.08.2022
Projektant: HR-PROJECT, s.r.o.
Spracovateľ: HP REA s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

86 560,14

HSV - Práce a dodávky HSV	30 201,81
1 - Zemné práce	974,70
2 - Zakladanie	2 186,70
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	7 401,63
4 - Vodorovné konštrukcie	69,86
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	13 657,78
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 439,94
99 - Presun hmôt HSV	2 471,21
PSV - Práce a dodávky PSV	36 766,42
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	538,53
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	109,88
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	620,79
763 - Konštrukcie - drevostavby	870,95
764 - Konštrukcie klampiarske	87,91
766 - Konštrukcie stolárske	11 732,40
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 337,55
771 - Podlahy z dlaždíc	3 405,56
775 - Podlahy vlysové a parketové	177,65
777 - Podlahy syntetické	2 100,48
781 - Obklady	5 339,24
783 - Nátery	239,73
784 - Maľby	6 205,76
M - Práce a dodávky M	18 331,91
33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	13 495,85
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	4 836,06
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	660,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	600,00

ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU

Objekt: **2 - SO 02 - Stavebná časť - nový stav**

Miesto: obec Tehla
 Objednávateľ: Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla
 Zhotoviteľ: TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

Dátum: 14.08.2022
 Projektant: HR-PROJECT, s.r.o.
 Spracovateľ: HP REA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

86 560,138

D HSV Práce a dodávky HSV 30 201,809

D 1 Zemné práce 974,699

1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	7,600	72,670	552,292
2	K	132211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	7,600	14,528	110,413
3	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	4,900	8,250	40,425
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,900	4,550	22,295
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	107,800	0,435	46,893
6	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	2,700	4,165	11,246
7	K	171101105.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	2,700	3,356	9,061
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,900	0,758	3,714
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,370	28,000	178,360

D 2 Zakladanie 2 186,697

10	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,950	41,780	39,691
11	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,800	47,580	85,644
12	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,025	102,850	208,271
13	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,150	17,350	54,653
14	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	3,150	5,156	16,241
15	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,091	2 455,000	223,405
16	K	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	1,969	190,160	374,425
17	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	5,900	93,250	550,175
18	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,325	1 548,750	503,344
19	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,079	1 656,310	130,848

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 7 401,625

20	K	311275031.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	4,565	195,870	894,147
21	K	317160131.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 750 mm	ks	5,000	8,334	41,670
22	K	317160132.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	1,000	6,670	6,670
23	K	317160136.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm	ks	1,000	18,750	18,750
24	K	317160137.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm	ks	1,000	25,420	25,420
25	K	317160311.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	9,000	12,167	109,503
26	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	15,000	15,417	231,255

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	317160316.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	10,000	31,083	310,830
28	K	317160317.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	4,000	34,583	138,332
29	K	317161132.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	1,000	18,330	18,330
30	K	317161142.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	8,000	22,500	180,000
31	K	317941123.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE, U, UE, L č. 14-22 alebo výšky do 220 mm	t	1,257	332,920	418,480
32	K	340238263.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 100 mm	m2	0,813	27,580	22,423
33	K	340238264.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 125 mm	m2	0,089	30,570	2,721
34	K	340238265.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	m2	0,800	33,250	26,600
35	K	340238267.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 300 mm	m2	0,089	57,980	5,160
36	K	340238268.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 375 mm	m2	0,813	65,890	53,569
37	K	340239263.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 100 mm	m2	1,440	27,143	39,086
38	K	340239264.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 125 mm	m2	6,410	30,250	193,903
39	K	340239267.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 300 mm	m2	6,006	58,790	353,093
40	K	340239268.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 375 mm	m2	1,440	67,850	97,704
41	K	340291112.S	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	36,280	2,980	108,114
42	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	9,453	30,470	288,033
43	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	106,976	33,990	3 636,114
44	K	346244381.S	Plentovanie oceľ. valcov. nosníkov jednostranné tehly na maltu pri výške stojiny do 300 mm	m2	5,362	33,890	181,718
D 4 Vodorovné konštrukcie							69,860
45	K	413232221.S	Zamurovanie zhlavia akýmkoľvek pálenými tehlymi valcovaných nosníkov, výšky nad 150 do 300 mm	ks	7,000	9,980	69,860
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							13 657,777
46	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	112,641	1,680	189,237
47	K	611421321.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m2	490,510	5,158	2 530,051
48	K	612421321.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	1 044,731	3,158	3 299,260
49	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	279,333	1,572	439,111
50	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	224,135	7,500	1 681,013
51	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	279,333	8,200	2 290,531
52	K	622428971.S	Príplatok k cene za viacfarebnú omietku	m2	5,628	1,000	5,628
53	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	5,628	15,960	89,823
54	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	3,375	8,350	28,181
55	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	2,253	46,890	105,643
56	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	107,480	0,550	59,114
57	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	22,141	10,166	225,085
58	K	632452611.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 3 mm	m2	107,480	10,000	1 074,800
59	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	17,000	48,750	828,750

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	553310007600	Zárubňa oceľová CgU švxhr 800x1970x100 mm P	ks	3,000	30,180	90,540
61	M	553310007500	Zárubňa oceľová CgU švxhr 800x1970x100 mm L	ks	2,000	30,180	60,360
62	M	553310007800	Zárubňa oceľová CgU švxhr 900x1970x100 mm P	ks	1,000	31,000	31,000
63	M	553310007700	Zárubňa oceľová CgU švxhr 900x1970x100 mm L	ks	1,000	31,000	31,000
64	M	553310007400	Zárubňa oceľová CgU švxhr 700x1970x100 mm P	ks	1,000	30,424	30,424
65	M	553310007300	Zárubňa oceľová CgU švxhr 700x1970x100 mm L	ks	5,000	30,424	152,120
66	M	553310007200	Zárubňa oceľová CgU švxhr 600x1970x100 mm P	ks	1,000	30,110	30,110
67	M	553310007100	Zárubňa oceľová CgU švxhr 600x1970x100 mm L	ks	2,000	30,110	60,220
68	M	553310002100.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	ks	1,000	121,490	121,490
69	K	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	6,090	16,800	102,312
70	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	6,090	14,380	87,574
71	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	12,000	1,200	14,400

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 439,938

72	K	931961115.S	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	m2	3,375	7,490	25,279
73	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	495,750	3,189	1 580,947
74	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	495,750	3,600	1 784,700
75	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,461	10,300	4,748
76	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,383	1,150	1,590
77	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,461	12,860	5,928
78	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,064	0,990	10,953
79	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,461	55,950	25,793

D 99 Presun hmôt HSV 2 471,213

80	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	71,443	34,590	2 471,213
----	---	-------------	---	---	--------	--------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 36 766,415

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 538,525

81	K	711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	13,500	16,890	228,015
82	K	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	32,350	2,000	64,700
83	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	35,585	4,650	165,470
84	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	12,940	1,990	25,751
85	K	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	6,400	2,150	13,760
86	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	7,040	4,650	32,736
87	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	2,560	1,990	5,094
88	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,091	32,960	2,999

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 109,876

89	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	4,000	4,200	16,800
90	M	449170000900.S	Preносný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	4,000	22,760	91,040
91	K	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,085	23,950	2,036

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 620,790

92	K	725245102.S	Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej do výšky 2000 mm a šírky 800 mm	ks	1,000	40,250	40,250
----	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	M	552260001400.S	Sprchové dvere jednodielne rozmer 800x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	1,000	275,500	275,500
94	K	725245113.S	Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej bočnej do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	ks	1,000	42,120	42,120
95	M	552260000200.S	Sprchová stena pevná rozmer 900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	1,000	261,140	261,140
96	K	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,054	32,960	1,780
D 763			Konštrukcie - drevostavby				870,946
97	K	763120011.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	19,068	44,580	850,051
98	K	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,415	50,350	20,895
D 764			Konštrukcie klampiarske				87,908
99	K	764410350.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	5,495	15,950	87,645
100	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,004	65,650	0,263
D 766			Konštrukcie stolárske				11 732,397
101	K	766621400.0	Montáž plastových výplní otvorov s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	61,670	12,500	770,875
102	M	283290005900	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škráry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	64,754	0,880	56,984
103	M	283290006300	Tesniaca fólia CX interiérová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škráry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	64,754	0,880	56,984
104	M	76600001	Plastové okno jednokrídlové, 900x900 mm, otváracie-sklopné, zasklené izolačným trojsklom, kovanie oceľové klasické, farba exteriér RAL 8003 hnedá, interiérová RAL 9010 biela - ozn. O1	ks	1,000	186,670	186,670
105	M	76600002	Plastové okno dvojkrídlové, 1345x1500 mm, otváracie, zasklené izolačným trojsklom, kovanie oceľové klasické, farba exteriér RAL 8003 hnedá, interiérová RAL 9010 biela - ozn. O2	ks	1,000	440,670	440,670
106	M	76600003	Plastové okno dvojkrídlové, 1300x1715 mm, otváracie, zasklené izolačným nepriehľadným trojsklom, kovanie oceľové klasické, farba exteriér RAL 7016 antracitová, interiérová RAL 9010 biela - ozn. O3	ks	1,000	492,010	492,010
107	M	76600004	Plastové okno jednokrídlové, 595x715 mm, otváracie, zasklené izolačným dvojsklom, kovanie oceľové klasické, farba exteriér RAL 9010 biela, interiérová RAL 9010 biela - ozn. O4	ks	1,000	160,730	160,730
108	M	76600005	Plastové okno jednokrídlové, 975x580 mm, pevné, zasklené izolačným trojsklom, kovanie oceľové klasické, farba exteriér RAL 8003 hnedá, interiérová RAL 9010 biela - ozn. O5	ks	1,000	110,100	110,100
109	M	76600006	Plastové okno jednokrídlové, 975x2920 mm, pevné, zasklené izolačným trojsklom, kovanie oceľové klasické, farba exteriér RAL 8003 hnedá, interiérová RAL 9010 biela - ozn. O5	ks	1,000	359,350	359,350
110	M	76600007	Plastové dvere dvojkrídlové, 1790x2050 mm, otváracie krídla, plastová vystužená zárubňa, dverné závesy, zámok, madlo, čiastočne presklené v hornej polovici dverí, farba RAL 9010 biela - ozn. 3P, 3L	ks	2,000	1 581,400	3 162,800
111	M	76600008	Plastové dvere dvojkrídlové, 3000x2050 mm, s otvárateľným a bočným pevným krídlom, plastová vystužená zárubňa, dverné závesy, zámok, madlo, čiastočne presklené v hornej polovici dverí, farba RAL 9010 biela - ozn. 6P	ks	1,000	1 259,450	1 259,450
112	M	76600009	Plastové dvere dvojkrídlové, 1715x1970 mm, s otvárateľnými krídlami, plastová vystužená zárubňa, dverné závesy, zámok, madlo, čiastočne presklené v hornej polovici dverí, farba RAL 9010 biela - ozn. 8L	ks	1,000	1 526,990	1 526,990
113	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	17,000	19,850	337,450
114	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	17,000	15,088	256,496
115	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	8,000	129,000	1 032,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
116	M	611610003000.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné 1/3 presklenie	ks	8,000	154,990	1 239,920
117	M	611610003000.1	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 1000 mm, výška 1970 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné 1/3 presklenie	ks	1,000	202,000	202,000
118	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	107,890	0,750	80,918

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 5 337,548

119	K	767161120.0	Montáž zábradlia rovného z rúrok do betónu, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	18,000	21,500	387,000
120	M	55346672.000	Oceľové zábradlie, madlo kruhové, výška 90 cm, kotvenie do podlahy, vrátane 2x základného a 2x vrchného syntetického náteru, vyhotovenie v súlade s technickými požiadavkami Vyhlášky č.532/2002 Z.z.	m	18,000	119,440	2 149,920
121	K	767163060.S	Montáž zábradlia hliníkového na francúzske okná, výplň rebrovanie, kotvenie do fasády	m	1,100	48,560	53,416
122	M	553520003300.S	Zábradlie na francúzske okná, vertikálna výplň rebrovanie, výška do 1200 mm, kotvenie do fasády, madlo hliníkové eloxované, exteriérové	m	1,100	95,000	104,500
123	K	767590200.0	Montáž čistiacej rohože	ks	1,000	9,520	9,520
124	M	697550000300.S	Rohožka exteriérová, pozinkovaná, 1000x500 mm	ks	1,000	60,000	60,000
125	K	5530000033.0	Dodávka a montáž - systém sanitárnych deliacich priečok z laminátu HPL RAL na rektifikačných pätkách, vr. otočných dverí š.600mm, z lamino dosiek výšky 2000 mm - ozn. N2	m2	5,900	198,230	1 169,557
126	K	5530000033.1	Dodávka a montáž - systém sanitárnych deliacich priečok z laminátu HPL RAL, rozmerov 1200x600 mm - ozn. N2	ks	8,000	135,650	1 085,200
127	K	767000008	Dodávka a montáž - hliníková nájazdová rampa s protišmykovým vrúbkovaným povrchom - ozn. N9	pár	2,000	143,000	286,000
128	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,890	1,050	32,435

D 771 Podlahy z dlaždíc 3 405,562

129	K	771415004.0	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	49,605	3,150	156,256
130	K	771575101.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	62,070	23,800	1 477,266
131	M	597740000700.S	Dlaždice keramické	m2	71,723	15,550	1 115,293
132	K	771576106.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného	m2	13,500	23,569	318,182
133	M	597740001400.0	Dlaždice keramické, mrazuvzdorné, protišmykové	m2	14,445	20,000	288,900
134	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,365	21,000	49,665

D 775 Podlahy vlysové a parketové 177,648

135	K	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	9,280	3,114	28,898
136	M	611990004200.S	Lišta soklová drevená, vxš 30x18 mm	m	9,373	2,500	23,433
137	K	775550110.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	5,550	4,625	25,669
138	M	611980003035.S	Podlaha laminátová, hrúbka 8 mm	m2	5,828	15,870	92,490
139	K	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	5,550	0,750	4,163
140	M	283230008600.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	m2	5,717	0,490	2,801
141	K	998775102.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,005	38,750	0,194

D 777 Podlahy syntetické 2 100,481

142	K	777110010.S	Dekoratívna protišmyková epoxidová podlaha hr. 3 mm do interiéru, penetrácia, 1x stierka s kremičitým pieskom, uzatvárací náter	m2	39,860	52,562	2 095,121
143	K	998777102.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,217	24,700	5,360

D 781 Obklady 5 339,240

144	K	781415011.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	145,532	20,000	2 910,640
145	M	597640000100.0	Obkladačky keramické	m2	155,719	15,000	2 335,785
146	K	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,729	24,890	92,815

D 783 Nátery 239,733

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
147	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	4,185	1,197	5,009
148	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	20,141	8,500	171,199
149	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	20,141	3,154	63,525
D 784 Maľby							6 205,761
150	K	784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	1 535,241	0,339	520,447
151	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 654,584	1,000	1 654,584
152	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	495,750	0,798	395,609
153	K	784452471.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 654,584	2,197	3 635,121
D M Práce a dodávky M							18 331,914
D 33-M Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh							13 495,850
154	K	33010000.1	Dodávka a montáž - šikmá schodisková plošina VELCON V65 s rozmermi plošiny 830x770 mm - komplet	kpl.	1,000	13 495,850	13 495,850
D 43-M Montáž oceľových konštrukcií							4 836,064
155	K	430001	Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie nosníkov a stíпов, vrátane povrchovej úpravy, spojovacieho a kotviaceho materiálu	kg	1 257,100	3,847	4 836,064
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							660,000
156	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	60,000	11,000	660,000
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							600,000
157	K	001300031.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia	kpl.	1,000	600,000	600,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU

Objekt:

2a - SO 02 - Nový stav - strecha

JKSO:

Miesto: obec Tehla

KS:

Dátum: 14.08.2022

Objednávateľ:

Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

IČO:

53140541

IČ DPH:

SK2121277642

Projektant:

HR-PROJECT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

HP REA s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 006,87

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	35 006,87	10,00%	3 500,69

Cena s DPH

v EUR

38 507,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU

Objekt: **2a - SO 02 - Nový stav - strecha**

Miesto: obec Tehla
Objednávateľ: Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla
Zhotoviteľ: TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

Dátum: 14.08.2022
Projektant: HR-PROJECT, s.r.o.
Spracovateľ: HP REA s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

35 006,87

HSV - Práce a dodávky HSV	4 726,78
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 702,93
99 - Presun hmôt HSV	1 023,85
PSV - Práce a dodávky PSV	29 950,09
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	13 702,18
713 - Izolácie tepelné	13 640,79
764 - Konštrukcie klampiarske	1 589,77
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 017,35
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	330,00

ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU

Objekt: 2a - SO 02 - Nový stav - strecha

Miesto: obec Tehla
Objednávateľ: Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla
Zhotoviteľ: TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

Dátum: 14.08.2022
Projektant: HR-PROJECT, s.r.o.
Spracovateľ: HP REA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 006,870

D HSV Práce a dodávky HSV 4 726,783

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 702,929

1	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	689,189	2,100	1 447,297
2	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 378,378	1,010	1 392,162
3	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	689,189	1,100	758,108
4	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,991	10,300	10,207
5	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,973	1,150	3,419
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,991	12,860	12,744
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	23,784	0,990	23,546
8	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,991	55,950	55,446

D 99 Presun hmôt HSV 1 023,854

9	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	35,452	28,880	1 023,854
---	---	-------------	---	---	--------	--------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 29 950,087

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 13 702,177

10	K	712300841.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	495,410	0,320	158,531
11	K	712370060.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju	m2	495,410	5,980	2 962,552
12	M	245920000400.S	Čistič - doplnok k fóliovým systémom	ks	20,000	15,120	302,400
13	M	245920000900.S	Zálievka pre poistovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	kg	3,963	11,150	44,187
14	M	247410002100.S	Lepidlo polyuretánové 310 g	ks	345,000	7,120	2 456,400
15	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	569,722	7,220	4 113,393
16	K	712973231.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	ks	1,000	25,400	25,400
17	M	283220001300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm izolácia balkónov, strešných detailov	m2	0,115	11,800	1,357
18	K	712973410.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	19,935	8,520	169,846
19	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	160,000	0,110	17,600
20	K	712973710.S	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "C" pre zateplovanie z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm	m	19,935	13,990	278,891
21	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	160,000	0,110	17,600
22	K	712973810.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 140 mm	m	8,785	15,980	140,384
23	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	71,000	0,110	7,810
24	K	712973870.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 125 mm	m	132,110	13,900	1 836,329

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	1 057,000	0,110	116,270
26	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	495,410	0,490	242,751
27	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	569,722	1,310	746,336
28	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,987	32,280	64,140

D 713 Izolácie tepelné 13 640,785

29	K	713141155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozložená v jednej vrstve, prikotvením	m2	84,537	5,750	486,088
30	M	631440033700.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	86,228	34,600	2 983,489
31	K	713142155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozložená v jednej vrstve, prikotvením	m2	410,873	5,700	2 341,976
32	M	283720008500.S	Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	419,090	18,500	7 753,165
33	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	2,366	32,150	76,067

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 589,773

34	K	764359501.S	Montáž žľabu z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 - 400 mm	m	132,110	8,700	1 149,357
35	K	764359581.S	Montáž kotlíka kónického z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	11,000	6,200	68,200
36	K	764454431.S	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	51,535	7,200	371,052
37	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,019	61,250	1,164

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 017,352

38	K	767R0001	Dodávka a montáž požiarneho rebrika z oceľových profilov s ochranným košom, vrátane povrchovej úpravy, spojovacieho a kotviaceho materiálu - ozn. N3	ks	1,000	1 008,620	1 008,620
39	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,820	0,990	8,732

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 330,000

40	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	11,000	330,000
----	---	-------------	---	-----	--------	--------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU

Objekt:

3 - SO 03 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: obec Tehla

KS:

Dátum: 14.08.2022

Objednávateľ:

Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

IČO:

53140541

IČ DPH:

SK2121277642

Projektant:

HR-PROJECT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

HP REA s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

43 905,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	43 905,67	10,00%	4 390,57

Cena s DPH

v EUR

48 296,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU

Objekt: **3 - SO 03 - Zdravotechnika**

Miesto: obec Tehla
Objednávateľ: Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla
Zhotoviteľ: TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

Dátum: 14.08.2022
Projektant: HR-PROJECT, s.r.o.
Spracovateľ: HP REA s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

43 905,67

HSV - Práce a dodávky HSV	5 728,90
1 - Zemné práce	2 971,84
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	793,52
8 - Rúrové vedenie	1 429,83
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	433,89
PSV - Práce a dodávky PSV	38 176,77
713 - Izolácie tepelné	1 946,51
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	9 376,14
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	12 423,25
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	12 854,10
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	1 263,50
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	92,36
763 - Konštrukcie - drevostavby	220,92

ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU

Objekt: **3 - SO 03 - Zdravotechnika**

Miesto: obec Tehla
Objednávateľ: Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla
Zhotoviteľ: TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

Dátum: 14.08.2022
Projektant: HR-PROJECT, s.r.o.
Spracovateľ: HP REA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 905,672

D	HSV	Práce a dodávky HSV					5 728,898
1	K	279100055.S	Prestup kanalizačného potrubia DN40, rozmer 100x100, chránička z PE D75x3,0mm	ks	1,000	99,820	99,820
D	1	Zemné práce					2 971,840
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	sub	1,000	1 844,690	1 844,690
3	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	sub	1,000	450,650	450,650
4	K	279100054.S	Prestup kanalizačného potrubia DN125, rozmer 200x200	ks	6,000	112,750	676,500
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					793,520
5	K	61240R399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m	145,600	5,450	793,520
D	8	Rúrové vedenie					1 429,830
6	K	895211131.S	Kontrolná šachta betonová	ks	1,000	605,250	605,250
7	K	895291111.S	Kontrolná šachta M-1, S-2	ks	2,000	412,290	824,580
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					433,888
8	K	974031153	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a šírky do 100 mm - 0,018 t	m	145,600	2,980	433,888
D	PSV	Práce a dodávky PSV					38 176,774
D	713	Izolácie tepelné					1 946,506
9	K	713482111	Montáž tepelnoizolačných trubíc z PE nasunutím na potrubie s prípadným pozdĺžnym a priečnym prerezaním a zalepením, hrúbka izolácie do 10 mm, vnútorný priemer trubice do 38 mm	m	448,500	2,510	1 125,735
10	M	283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	175,000	1,380	241,500
11	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	95,200	1,620	154,224
12	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	84,100	1,980	166,518
13	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	42,100	2,160	90,936
14	M	283310005000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	33,400	2,420	80,828
15	M	283310005200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	18,500	3,640	67,340
16	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	18,500	1,050	19,425
D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia					9 376,142
17	K	721172203.S	Montáž odpadového HT potrubia DN 40	m	48,500	8,980	435,530
18	M	286140036800.S	HT rúra hrdlová DN 40, tvarovky	ks	48,500	7,900	383,150
19	K	721172206.S	Montáž odpadového HT potrubia DN 50	m	125,300	9,320	1 167,796
20	M	286140037400.S	HT rúra hrdlová DN 50, tvarovky	ks	125,300	5,280	661,584
21	K	721172209.S	Montáž odpadového HT potrubia DN 70	m	50,400	9,980	502,992
22	M	286140038000.S	HT rúra hrdlová DN 70, tvarovky	ks	50,400	6,440	324,576
23	K	721172212.S	Montáž odpadového HT potrubia DN 100	m	135,600	10,340	1 402,104

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	286140038600.S	HT rúra hrdlová DN 100, tvarovky	ks	135,600	10,210	1 384,476
25	K	721172215.S	Montáž odpadového potrubia DN 125	m	39,600	11,980	474,408
26	M	286140039200.S	PVC rúra hrdlová DN 125, tvarovky	ks	39,600	15,890	629,244
27	K	721172218.S	Montáž odpadového potrubia DN 160	m	18,200	12,850	233,870
28	M	286140039800.S	Pvc rúra hrdlová DN 160, tvarovky	ks	18,200	23,270	423,514
29	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu potrubia DN 100	ks	2,000	5,980	11,960
30	M	286540019100.S	Čistiaci kus DN 100	ks	2,000	4,800	9,600
31	K	721194103.S	Zriadenie prípojk na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32	ks	5,000	2,520	12,600
32	K	721194105.S	Zriadenie prípojk na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50	ks	22,000	2,750	60,500
33	K	721194109.S	Zriadenie prípojk na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110	ks	6,000	4,020	24,120
34	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	4,000	9,690	38,760
35	M	286630029100	Podlahový vpust HL3100Pr, (0,8 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, zápachová uzávierka Primus, Klick-Klack, rám 145x145 mm, mriežka 138x138 mm, PP/PE/nerez	ks	4,000	78,590	314,360
36	K	721274112.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov do DN 100	ks	10,000	1,980	19,800
37	M	551610001100	Privzdušňovacia hlavica podomietková HL905, DN 50/75, (13 l/s), 0° až + 60°C, tr. A I, s krytkou, vnútorná kanalizácia, ABS	ks	5,000	68,420	342,100
38	M	551610000200	Privzdušňovacia hlavica HL900NECO, DN 110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité izolačná stena, vnútorná kanalizácia, PP	ks	1,000	32,880	32,880
39	M	429720001001.S	Vetracia hlavica s krycou ružicou HL807 DN 75	ks	1,000	28,250	28,250
40	M	429720001002.S	Vetracia hlavica s krycou ružicou HL810 DN 100	ks	1,000	20,320	20,320
41	M	429720001003.S	Vetracia hlavica s krycou ružicou HL805 DN 50	ks	2,000	21,460	42,920
42	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	359,800	0,720	259,056
43	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	57,800	0,890	51,442
44	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	92,560	0,910	84,230

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 12 423,253

45	K	722171130.S	Potrubie plasthliníkové D 16 mm	m	175,000	13,540	2 369,500
46	K	722171132.S	Potrubie plasthliníkové D 20 mm	m	95,200	18,110	1 724,072
47	K	722171133.S	Potrubie plasthliníkové D 26 mm	m	84,100	22,420	1 885,522
48	K	722171134.S	Potrubie plasthliníkové D 32 mm	m	42,100	29,850	1 256,685
49	K	722171135.S	Potrubie plasthliníkové D 40 mm	m	33,400	45,250	1 511,350
50	K	722171136.S	Potrubie plasthliníkové D 50 mm	m	18,500	68,950	1 275,575
51	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho G 1/2	ks	2,000	2,250	4,500
52	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	2,000	6,400	12,800
53	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho G 5/4	ks	5,000	4,950	24,750
54	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	5,000	29,540	147,700
55	K	722221100.S	Montáž jemný filter so spätným preplachom DN32	ks	1,000	4,780	4,780
56	M	551180018700	Filter so spätným preplachom Honeywell F76S DN32	ks	1,000	580,390	580,390
57	K	722221175.S	Montáž armatúry	ks	5,000	8,770	43,850
58	M	551240001400.S	Kohút plniaci a vypúšťací, DN 15, PN 10	ks	1,000	3,800	3,800
59	M	551210012400.S	Ventil spätný uzatvárací prírubový DN 15	ks	1,000	64,440	64,440
60	M	551210021100.S	Ventil poistný pre kúrenie DN 20	ks	1,000	18,360	18,360
61	M	55121002R601.S	Termostatický ventil pre vodu DN15	ks	1,000	12,250	12,250
62	M	55121002R602.S	Filter závitový DN15	ks	1,000	5,210	5,210
63	K	722250040.S	Montáž skrinky nástenného hydrantu bez vybavenia	ks	1,000	5,950	5,950
64	M	449170000700.S	Hydrantový skrina 750x750x195mm	ks	1,000	288,200	288,200
65	K	722290226.S	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	448,300	1,510	676,933
66	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	448,300	1,020	457,266
67	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorné vodovody v objektoch výšky do 6 m	%	98,740	0,500	49,370

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 12 854,095

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	13,000	18,500	240,500
69	M	642350000100.S	Misa záchodová keramická závesné detská	ks	10,000	206,500	2 065,000
70	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	2,000	84,580	169,160
71	M	642360000300	Misa záchodová keramická závesná pre invalidov	ks	1,000	201,650	201,650
72	K	725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	13,000	43,250	562,250
73	M	552370000300	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový pre podpery a držadlá, plast, GEBERIT, tlacidlo	ks	1,000	542,220	542,220
74	M	552370000200	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, tlacidlo	ks	12,000	295,440	3 545,280
75	K	725219505.S	Montáž umývadiel bez výtokových armatúr keramickej detských závesných	ks	22,000	19,640	432,080
76	M	642110002730.S	Umývadlo keramickej detské závesné	ks	15,000	24,500	367,500
77	M	642110004300.S	Umývadlo keramickej bežný typ	ks	6,000	72,300	433,800
78	M	642110005300.S	Umývadlo keramickej pre imobilné osoby	ks	1,000	90,150	90,150
79	K	725291112.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov záchodová doska	ks	10,000	2,420	24,200
80	M	554330001100.S	Záchodové sedadlo s poklopom detské	ks	10,000	39,580	395,800
81	K	725291112.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov záchodová doska	ks	3,000	2,440	7,320
82	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	3,000	28,500	85,500
83	K	725333360.S	Montáž výleviek bez výtokových armatúr samostatne stojacích keramickej	ks	1,000	17,410	17,410
84	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramickej s plastovou mrežou	ks	1,000	182,640	182,640
85	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	31,000	10,110	313,410
86	M	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	31,000	8,800	272,800
87	K	725829201.S	Montáž batérií výlevkova nástenných s mechanickým ovládaním klasických, pákových	ks	1,000	6,520	6,520
88	M	551450000200.S	Batéria výlevkova nástenná jednopáková, chróm	ks	1,000	99,500	99,500
89	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	7,000	76,400	534,800
90	K	725829601.S	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových s mechanickým ovládaním klasických, alebo pákových	ks	15,000	10,870	163,050
91	M	551450004310.S	Batéria pre detské umývadlá páková	ks	15,000	76,400	1 146,000
92	K	725839225.S	Montáž termostatickej zmiešavac - TV	ks	6,000	15,250	91,500
93	M	551450005300.S	Termostaticka zmiešavac	ks	6,000	61,500	369,000
94	K	725849230.S	Montáž batérie sprchovej podomietkovej pákovej	ks	1,000	7,120	7,120
95	M	551450003000.S	Batéria sprchová podomietková páková	ks	1,000	75,500	75,500
96	K	725869301.S	Montáž zápachových uzávierok pre zariadenie predmety umývadlových D 40	ks	22,000	6,850	150,700
97	M	551620009100	Zápachová uzávierka drezová HL132/40, DN 40x5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a pripojovacím závitom a rozetou, odtok ležatý, PP	ks	21,000	8,050	169,050
98	M	551620022500	Zápachová uzávierka drezová HL134.0/40+HL134.1C, DN 40	ks	1,000	52,310	52,310
99	K	725869381	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	ks	1,000	6,950	6,950
100	M	551620027100	Vtakový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	1,000	12,690	12,690
101	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	94,250	0,220	20,735

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 1 263,502

102	K	732219215.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	ks	1,000	72,120	72,120
103	M	484380001800	Ohrievač zásobníkový Vitocell 100-V, typ CVAA na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými kotlami a diaľkovým ohrevom, s prírubovým otvorom, objem 300 l, strieborná, VIESSMANN	ks	1,000	920,040	920,040
104	K	732491005	Montáž cirkulačného čerpadla DN 20 výtlak do 1,4 m	ks	1,000	6,920	6,920
105	M	426150000700	Čerpadlo cirkulačné Wilo Star Z-20/1	ks	1,000	252,960	252,960
106	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	13,025	0,880	11,462

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 92,356

107	K	734421160	Montáž tlakomeru	ks	1,000	40,110	40,110
-----	---	-----------	------------------	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
108	M	38841000R200	Tlakomer 0-6MPa	ks	1,000	52,050	52,050
109	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,980	0,200	0,196
D		763	Konštrukcie - drevostavby				220,920
110	K	763761201.S	Montáž otvorových výplní dverok	ks	12,000	11,210	134,520
111	M	590160001601.S	Dvierka Haco 200x300 mm	ks	12,000	7,200	86,400

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO
OBJEKTU

Objekt:
4 - SO 04 - Ústredné vykurovanie

JKSO:
Miesto: obec Tehla

KS:
Dátum: 14.08.2022

Objednávateľ:
Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

IČO: 53140541
IČ DPH: SK2121277642

Projektant:
HR-PROJECT, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
HP REA s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 423,04

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	19 423,04	10,00%	1 942,30

Cena s DPH

v EUR

21 365,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU

Objekt: **4 - SO 04 - Ústredné vykurovanie**

Miesto: obec Tehla
Objednávateľ: Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla
Zhotoviteľ: TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

Dátum: 14.08.2022
Projektant: HR-PROJECT, s.r.o.
Spracovateľ: HP REA s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	19 423,04
100 - Potrubia	1 179,22
101 - Izolácie	19,50
102 - Armatúry	445,52
103 - Fitingy	1 060,96
104 - Vykurovacie telesá	5 958,45
105 - Podlahové vykurovanie	106,26
D1 - Kotelňa	3 483,19
106 - Ostatné	7 169,94

ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU

Objekt: 4 - SO 04 - Ústredné vykurovanie

Miesto: obec Tehla
Objednávateľ: Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla
Zhotoviteľ: TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

Dátum: 14.08.2022
Projektant: HR-PROJECT, s.r.o.
Spracovateľ: HP REA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 423,040

D		100	Potrubia	1 179,220			
1	K	1	Potrubie z uhlíkovej ocele DN15	m	177,000	2,500	442,500
2	K	2	Potrubie z uhlíkovej ocele DN18	m	51,000	2,920	148,920
3	K	3	Potrubie z uhlíkovej ocele DN22	m	56,000	4,000	224,000
4	K	4	Potrubie z uhlíkovej ocele DN28	m	33,000	5,170	170,610
5	K	5	Potrubie z uhlíkovej ocele DN35	m	11,000	7,330	80,630
6	K	6	Potrubie z uhlíkovej ocele DN42	m	12,000	9,380	112,560

D		101	Izolácie	19,500			
7	K	7	Polyetylénová izolácia na potrubie, hr.20mm 35x20	m	6,000	1,500	9,000
8	K	8	Polyetylénová izolácia na potrubie, hr.20mm 42x20-4/4	m	6,000	1,750	10,500

D		102	Armatúry	445,520			
9	K	9	Guľový uzáver na vodu DN25	ks	4,000	6,670	26,680
10	K	10	Guľový uzáver na vodu DN40	ks	2,000	17,500	35,000
11	K	11	Filter závitový DN 40	ks	1,000	10,830	10,830
12	K	12	Vodorovná spätná klapka DN25	ks	1,000	76,670	76,670
13	K	13	Automatický odvodušňovací ventil so spätnou klapkou DN10	ks	3,000	5,830	17,490
14	K	14	Teploměr axiálny 0 až +120°C D80/L150mm	ks	4,000	17,580	70,320
15	K	15	Jímka pre teploměry 1/2"/L150mm	ks	4,000	8,460	33,840
16	K	16	Manometer axiálny priemer 63mm, zadné napojenie 1/4" 0-4bar	ks	2,000	11,760	23,520
17	K	17	Spätná klapka pre manometer 1/4" F x 1/2" M	ks	2,000	5,260	10,520
18	K	18	Vyvažovací ventil s vypúšťaním, STAD DN32	ks	1,000	140,650	140,650

D		103	Fitingy	1 060,960			
19	K	19	Koleno z uhlíkovej ocele DN15	ks	94,000	3,580	336,520
20	K	20	Koleno z uhlíkovej ocele DN18	ks	12,000	3,920	47,040
21	K	21	Koleno z uhlíkovej ocele DN22	ks	6,000	4,330	25,980
22	K	22	Koleno z uhlíkovej ocele DN28	ks	4,000	5,830	23,320
23	K	23	Koleno z uhlíkovej ocele DN35	ks	4,000	10,830	43,320
24	K	24	Koleno z uhlíkovej ocele DN42	ks	8,000	17,080	136,640
25	K	25	T-kus z uhlíkovej ocele d15-d15-d15	ks	4,000	5,920	23,680
26	K	26	T-kus z uhlíkovej ocele d15-d18-d15	ks	8,000	6,250	50,000
27	K	27	T-kus z uhlíkovej ocele d18-d15-d15	ks	2,000	6,250	12,500
28	K	28	T-kus z uhlíkovej ocele d18-d15-d18	ks	4,000	6,250	25,000
29	K	29	T-kus z uhlíkovej ocele d18-d22-d18	ks	2,000	5,830	11,660
30	K	30	T-kus z uhlíkovej ocele d22-d15-d18	ks	6,000	18,250	109,500
31	K	31	T-kus z uhlíkovej ocele d22-d15-d22	ks	8,000	6,500	52,000
32	K	32	T-kus z uhlíkovej ocele d28-d15-d22	ks	4,000	9,300	37,200
33	K	33	T-kus z uhlíkovej ocele d28-d15-d28	ks	4,000	7,670	30,680
34	K	34	T-kus z uhlíkovej ocele d35-d22-d28	ks	2,000	13,650	27,300
35	K	35	T-kus z uhlíkovej ocele d35-d28-d35	ks	2,000	13,750	27,500
36	K	36	T-kus z uhlíkovej ocele d42-d35-d22	ks	2,000	20,560	41,120

D 104 Vykurovacie telesá

5 958,450

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	37	Panelový radiátor s bočným pripojením 11K-600x400	ks	2,000	69,170	138,340
38	K	38	Panelový radiátor s bočným pripojením 21K-600x400	ks	1,000	87,500	87,500
39	K	39	Panelový radiátor s bočným pripojením 21K-600x1400	ks	1,000	195,830	195,830
40	K	40	Panelový radiátor s bočným pripojením 22K-600x400	ks	2,000	98,330	196,660
41	K	41	Panelový radiátor s bočným pripojením 22K-600x500	ks	1,000	111,670	111,670
42	K	42	Panelový radiátor s bočným pripojením 22K-600x600	ks	1,000	124,170	124,170
43	K	43	Panelový radiátor s bočným pripojením 22K-600x1000	ks	3,000	175,000	525,000
44	K	44	Panelový radiátor s bočným pripojením 22K-600x1200	ks	3,000	201,670	605,010
45	K	45	Panelový radiátor s bočným pripojením 22K-600x1400	ks	3,000	244,170	732,510
46	K	46	Panelový radiátor s bočným pripojením 22K-600x1600	ks	8,000	252,500	2 020,000
47	K	47	Panelový radiátor s bočným pripojením 22K-900x400	ks	1,000	147,500	147,500
48	K	48	Panelový radiátor s bočným pripojením 22K-900x800	ks	1,000	223,330	223,330
49	K	49	Panelový radiátor s bočným pripojením 22K-900x900	ks	1,000	244,170	244,170
50	K	50	Radiátorový ventil s presným prednastavením, DN15, priame prevedenie V-exakt	ks	28,000	9,170	256,760
51	K	51	Radiátorové šróbenie s obnoviteľným prednast., DN15, priame prevedenie Regulux	ks	28,000	4,170	116,760
52	K	52	Termostatická hlavica typ K	ks	28,000	8,330	233,240

D 105

Podlahové vykurovanie

106,260

53	K	53	Uchytenie potrubia DN15	ks	140,000	0,420	58,800
54	K	54	Uchytenie potrubia DN18	ks	34,000	0,420	14,280
55	K	55	Uchytenie potrubia DN22	ks	28,000	0,640	17,920
56	K	56	Uchytenie potrubia DN28	ks	14,000	0,670	9,380
57	K	57	Uchytenie potrubia DN35	ks	4,000	0,710	2,840
58	K	58	Uchytenie potrubia DN42	ks	4,000	0,760	3,040

D D1

Kotolňa

3 483,190

59	K	59	Závesný kondenzačný kotol Viessmann Vitodens 200-W 31,7kW	ks	1,000	2 983,330	2 983,330
60	K	60	Ekvitermická regulácia	ks	1,000	225,000	225,000
61	K	61	Bezpečnostný rýchlozáver MK3/4", DN20	ks	1,000	52,860	52,860
62	K	62	Expanzná nádoba Reflex DD18/10	ks	1,000	136,000	136,000
63	K	63	Nástenný držiak	ks	1,000	86,000	86,000

D 106

Ostatné

7 169,940

64	K	64	Tlaková skúška potrubia	m	340,000	1,132	384,880
65	K	65	Prepláchnutie systému + vykurovací skúška + vyregulovanie systému	sub	340,000	4,050	1 377,000
66	K	66	Presun hmôt	sub	1,000	413,250	413,250
67	K	67	Vsuvky, prechodky, skrutkovania	sub	1,000	373,650	373,650
68	K	68	Montáž	sub	1,000	4 298,270	4 298,270
69	K	69	Doprava	sub	1,000	322,890	322,890

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO
OBJEKTU

Objekt:
5 - SO 05 - Vzduchotechnika

JKSO:
Miesto: obec Tehla

KS:
Dátum: 14.08.2022

Objednávateľ:
Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

IČO: 53140541
IČ DPH: SK2121277642

Projektant:
HR-PROJECT, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
HP REA s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 559,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	14 559,27	10,00%	1 455,93

Cena s DPH

v EUR

16 015,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU

Objekt: **5 - SO 05 - Vzduchotechnika**

Miesto: obec Tehla
Objednávateľ: Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla
Zhotoviteľ: TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

Dátum: 14.08.2022
Projektant: HR-PROJECT, s.r.o.
Spracovateľ: HP REA s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	14 559,27
101 - Zar.č. 1 – Vetranie kuchyne	7 489,58
102 - Zar.č. 2 – Vetranie suchého skladu	291,98
103 - Montážny materiál	6 777,71

ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU

Objekt: 5 - SO 05 - Vzduchotechnika

Miesto: obec Tehla
 Objednávateľ: Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla
 Zhotoviteľ: TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

Dátum: 14.08.2022
 Projektant: HR-PROJECT, s.r.o.
 Spracovateľ: HP REA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 559,270

D 101			Zar.č. 1 – Vetranie kuchyne	7 489,580			
1	K	1	Ventilátor pre kuchyne Qv=1600m ³ /h, dPc=220Pa, sanie (napojenie potrubia) DN 315 mm, rozmery 505x505x547 mm, trvalá prevádzka pri 100 °C, 305W, 230V, 50Hz, 1,6A, hmotnosť 33kg (porovnateľný fabrikát KABB/4-3000/315 IP55) Príslušenstvo: - pružná spojka na	kpl	1,000	2 635,400	2 635,400
2	K	1.1	pružná spojka na DN 315 (porovnateľný prefabrikát KAA 315) výtlak – prechod 400x200 – O315/500 mm (porovnateľný prefabrikát CHV-KABT 3000), pružná spojka na výtlak 400x200/150 (porov. prefabrikát IAE-KABT 3000), krycia strieška na ventilátor REV 3,0 A,	kpl	1,000	1 010,600	1 010,600
3	K	2	Digestor stenový 2600x1200, žiarivkové osvetlenie vrátane vypínača, lapače tuku – 3ks 400x400mm, otvory zhora 2x O200/50mm, hmotnosť cca 110 kg, 72W, 230V, 50Hz, konzola na stenu, materiál nerez, výpusťná miska na kondenzát	ks	1,000	3 205,390	3 205,390
4	K	3	Lapač tuku vertikálny 300x200, prvá vrstva - labirintová žalúzia, druhá vrstva – pletivový filter, posuvná regulačná klapka (porovnateľný prefabrikát GTL-V-M-300x200-R)	ks	1,000	158,320	158,320
5	K	4	Timič hluku O315/900, nerez	ks	1,000	263,210	263,210
6	K	5	Spätná klapka samočinná do potrubia d315 nerez (porovnateľný prefabrikát RSK 315 Ne)	ks	1,000	65,470	65,470
7	K	6	Timič hluku O315/900, pozink	ks	1,000	151,190	151,190

D 102			Zar.č. 2 – Vetranie suchého skladu	291,980			
8	K	7	Ventilátor radiálny nástenný DN 100, s dobehom Qv=50m ³ /h, dPc=95Pa, 28W, 230V, 50Hz (porovnateľný fabrikát EB 100 N T)	ks	1,000	174,360	174,360
9	K	8	Timič hluku O100/600, nerez	ks	1,000	72,580	72,580
10	K	9	Nástenná pretlaková žalúzia DN 100 (porovnateľný prefabrikát PER 100 W)	ks	1,000	18,990	18,990
11	K	10	Spätná klapka samočinná do potrubia O100 nerez (porovnateľný prefabrikát RSK 315 Ne)	ks	1,000	26,050	26,050

D 103			Montážny materiál	6 777,710			
12	K	11	Kruhovú nerezové potrubie sk. I (safe prevedenie) do priemeru 100mm, tvarovky 30%	bm	10,000	52,630	526,300
13	K	12	Kruhovú nerezové potrubie sk. I, celotmelené (safe prevedenie), trieda tesnosti D do priemeru 200mm, tvarovky 100%	bm	2,000	119,520	239,040
14	K	13	Kruhovú nerezové potrubie sk. I, celotmelené (safe prevedenie), trieda tesnosti D do priemeru 315mm, tvarovky 50%	bm	6,000	110,620	663,720
15	K	14	Kruhovú pozinkované potrubie sk. I, celotmelené (safe prevedenie), trieda tesnosti D do priemeru 315mm, tvarovky 70%	bm	3,000	78,800	236,400
16	K	15	Tepelná samolepiaca kaučuková izolácia do interiéru hr.20 mm, (porovnateľný prefabrikát K-Flex H DUCT metal samolepiaci)	m2	2,000	26,500	53,000
17	K	16	Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	528,000	528,000
18	K	17	Konzola pod ventilátor	kpl	1,000	110,250	110,250
19	K	18	Betónové kocky 500x500x50	ks	2,000	14,500	29,000
20	K	19	Revízne dvierka na kruhovú potrubie	kpl	1,000	72,000	72,000
21	K	20	Montáž vzduchotechniky	kpl	1,000	3 600,000	3 600,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	21	Lešenie ľahké hliníkové pojazdné	kpl	1,000	150,000	150,000
23	K	22	Komplexné skúšky	kpl	1,000	220,000	220,000
24	K	23	Oživenie	kpl	1,000	210,000	210,000
25	K	24	Doprava	kpl	1,000	140,000	140,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO
OBJEKTU

Objekt:
6 - SO 06 - Plynoinštalácia

JKSO:
Miesto: obec Tehla

KS:
Dátum: 14.08.2022

Objednávateľ:
Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

IČO: 53140541
IČ DPH: SK2121277642

Projektant:
HR-PROJECT, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
HP REA s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 936,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	3 936,56	10,00%	393,66

Cena s DPH

v EUR

4 330,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU

Objekt: **6 - SO 06 - Plynoinštalácia**

Miesto: obec Tehla
Objednávateľ: Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla
Zhotoviteľ: TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

Dátum: 14.08.2022
Projektant: HR-PROJECT, s.r.o.
Spracovateľ: HP REA s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	3 936,56
100 - Potrubia	346,76
110 - Kolená	207,00
120 - Armatúry	90,06
130 - Meracia zostava plynu	213,74
140 - Príslušenstvo	180,66
150 - Odvod spalín	452,99
160 - Ostatné	2 445,35

ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU

Objekt: 6 - SO 06 - Plynoinštalácia

Miesto: obec Tehla
Objednávateľ: Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla
Zhotoviteľ: TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

Dátum: 14.08.2022
Projektant: HR-PROJECT, s.r.o.
Spracovateľ: HP REA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 936,560

D		100		Potrubia			346,760
1	K	1	Čierna oceľová rúra bezošv, akost' 11 353.1 DN15	m	0,700	9,800	6,860
2	K	2	Čierna oceľová rúra bezošv, akost' 11 353.1 DN20	m	20,500	11,000	225,500
3	K	3	Čierna oceľová rúra - chránička DN40	m	0,500	10,800	5,400
4	K	4	Náter potrubia - 1x základný, 2x vrchný	m	21,200	3,500	74,200
5	K	5	Uchytenie potrubia - objímka DN15	ks	1,000	2,800	2,800
6	K	6	Uchytenie potrubia - objímka DN25	ks	10,000	3,200	32,000
D		110		Kolená			207,000
7	K	7	Koleno oceľové DN 25	ks	15,000	13,800	207,000
D		120		Armatúry			90,060
8	K	8	Guľový uzáver na plyn DN 15	ks	3,000	8,500	25,500
9	K	9	Guľový uzáver na plyn DN 25	ks	3,000	21,520	64,560
D		130		Meracia zostava plynu			213,740
10	K	10	Suchobežný plynomer BK G4	ks	1,000	130,940	130,940
11	K	11	Koleno 90° s vnútornými závitmi DN 25	ks	6,000	13,800	82,800
D		140		Príslušenstvo			180,660
12	K	12	Hadica Flexigas 1/2"F x 1/2"M 50-100cm	ks	3,000	60,220	180,660
D		150		Odvod spalín			452,990
13	K	13	Pripojovací nástavec kotla v rozsahu dodávky kotla d60/100mm	ks	1,000	32,120	32,120
14	K	14	Revízný kus AZ priamy d60/100mm	ks	1,000	35,000	35,000
15	K	15	Koleno AZ d60/100mm	ks	2,000	18,000	36,000
16	K	16	Potrubie AZ, dĺžka 1m d60/100mm	ks	3,000	29,000	87,000
17	K	17	Sada pre inštaláciu pre vonkajšiu stenu d60/100mm	ks	1,000	101,250	101,250
18	K	18	Upevňovací strmeň d60/100mm	ks	2,000	8,000	16,000
19	K	19	Ukončenie spalínovodu d60/100mm	ks	1,000	145,620	145,620
D		160		Ostatné			2 445,350
20	K	20	Napojenie na existujúci rozvod plynu	ks	2,000	420,000	840,000
21	K	21	Tlaková skúška	m	21,200	3,500	74,200
22	K	22	Presun hmôt	sub	1,000	90,870	90,870
23	K	23	Vsuvky, prechodky, skrutkovania, pomocný montážny materiál	sub	1,000	140,280	140,280
24	K	24	Montáž	sub	1,000	1 300,000	1 300,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO
OBJEKTU

Objekt:
8 - SO 08 - NN prípojka

JKSO:
Miesto: obec Tehla

KS:
Dátum: 14.08.2022

Objednávateľ:
Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

IČO: 53140541
IČ DPH: SK2121277642

Projektant:
HR-PROJECT, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
FBB-ELECTRIC s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 523,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 523,83	10,00%	152,38

Cena s DPH

v EUR

1 676,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU

Objekt: **8 - SO 08 - NN prípojka**

Miesto: obec Tehla

Dátum: 14.08.2022

Objednávateľ: Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla

Projektant: HR-PROJECT, s.r.o.

Zhotoviteľ: TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

Spracovateľ: FDB-ELECTRIC
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 523,83

M - Práce a dodávky M

1 023,83

21-M - Elektromontáže

869,18

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

154,65

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

500,00

ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU

Objekt: **8 - SO 08 - NN prípojka**

Miesto: obec Tehla

Dátum: 14.08.2022

Objednávateľ: Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla

Projektant: HR-PROJECT, s.r.o.

Zhotoviteľ: TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

Spracovateľ: FDD-ELECTRIC s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 523,826

D M Práce a dodávky M

1 023,826

D 21-M

Elektromontáže

869,181

1	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	10,000	2,666	26,660
2	M	354310020500.S	Káblové oko medené lisovacie CU 25x6 KU	ks	10,000	0,556	5,560
3	K	210100006.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm ²	ks	8,000	3,886	31,088
4	M	354310013700.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 50 Al 617094	ks	8,000	0,940	7,520
5	K	210100253.S	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm ²	ks	2,000	11,082	22,164
6	M	343430001600.S	Teplom zmráštiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWTM bez lepidla, na cievkach 16/5-A/U 5,5-14,5, dĺ. 1000 mm	m	2,000	3,275	6,550
7	M	343430004700.S	Bužírka zmráštovacia 9,5x4,8 mm, dĺžka 1 m	ks	2,000	0,400	0,800
8	M	345840000719.S	Teplom zmráštiteľný káblový uzáver TZUKG 55/25 s lepidlom	ks	2,000	1,865	3,730
9	K	210120104	Poistka nožová veľkosť 2 do 400 A 500 V	ks	3,000	2,165	6,495
10	M	345290007700	Poistková vložka PN gG, Un AC 500 V/DC 440 V, veľkosť, gG	ks	3,000	22,710	68,130
11	K	210193056.S	Skriňa RE plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ	ks	1,000	23,950	23,950
12	M	357120010700	Skriňa elektromerová RE 1.0-F403 (W), 1 x hlavný trojpólový istič B40/3 1 x jedнопólový istič pred HDO, 2x relé, nulový mostík	ks	1,000	205,640	205,640
13	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	8,000	1,371	10,968
14	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	3,200	2,506	8,020
15	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	1,850	3,700
16	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	2,000	1,135	2,270
17	K	210881238.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-N2XH-V 0,6/1,0 kV 5x25	m	12,000	2,378	28,536
18	M	341610023100.S	Kábel medený bezhalogénový 1-N2XH-V 5x25 mm ²	m	12,000	18,688	224,260
19	K	210902464.S	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x50 pre vonkajšie práce	m	5,000	2,134	10,670
20	M	341110034200.S	Kábel hliníkový NAYY 4x50 SM mm ²	m	5,000	5,622	28,110
21	K	210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	30,000	1,112	33,360
22	K	PM	Podružný materiál	%	30,000	3,200	96,000
23	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	15,000	1,000	15,000

D 46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

154,645

24	K	460050001	Jama pre pilierový rozvádzač tr. 4	ks	1,000	50,000	50,000
25	K	460200263	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	5,000	7,100	35,500
26	K	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m ³	1,000	0,250	0,250
27	K	460420383	Zriadiť káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 80 x 15 x 4 cm kladenými na šírku 45 cm (Spoločná rýha s VN)	m	5,000	3,330	16,650
28	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	0,800	18,000	14,400
29	M	5922763200	Plastová ochranná doska	ks	5,000	1,250	6,250
30	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	5,000	0,534	2,670
31	M	2830002000	Fólia červená v m	m	5,000	0,150	0,750

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	460560263	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	5,000	3,335	16,675
33	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	5,000	1,950	9,750
34	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,750	1,000	1,750

D **HZS** **Hodinové zúčtovacie sadzby** **500,000**

35	K	HZS000111	Odborná skúška a odborná prehliadka	ks	1,000	200,000	200,000
36	K	HZS000112	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	300,000	300,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO
OBJEKTU

Objekt:

9 - SO 09 - Vnútorne silnoprúdové a slaboprúdové rozvody

JKSO:

Miesto: obec Tehla

KS:

Dátum: 14.08.2022

Objednávateľ:

Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

IČO:

IČ DPH:

53140541

SK2121277642

Projektant:

HR-PROJECT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

FBB-ELECTRIC s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 243,21

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
39 243,21

Sadzba dane
20,00%
10,00%

Výška dane
0,00
3 924,32

Cena s DPH

v EUR

43 167,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU

Objekt: **9 - SO 09 - Vnútorne silnoprúdové a slaboprúdové rozvody**

Miesto: obec Tehla
Objednávateľ: Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla
Zhotoviteľ: TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

Dátum: 14.08.2022
Projektant: HR-PROJECT, s.r.o.
Spracovateľ: FDB-ELECTRIC s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	39 243,21
HSV - Práce a dodávky HSV	2 746,90
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 746,90
M - Práce a dodávky M	33 368,31
21-M - Elektromontáže	28 938,71
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	4 429,59
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	3 128,00

ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU

Objekt: **9 - SO 09 - Vnútorne silnoprúdové a slaboprúdové rozvody**

Miesto: obec Tehla
Objednávateľ: Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla
Zhotoviteľ: TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

Dátum: 14.08.2022
Projektant: HR-PROJECT, s.r.o.
Spracovateľ: FDB-ELECTRIC s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 243,205

D HSV Práce a dodávky HSV 2 746,900

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 746,900

1	K	973022241	Vysekánie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 10 m ² , hĺbky do 150 mm, -0,01900t	ks	70,000	7,920	554,400
2	K	974031121	Vysekánie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	800,000	1,600	1 280,000
3	K	974031122	Vysekánie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	350,000	1,750	612,500
4	K	974031123	Vysekánie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, -0,00500t	m	150,000	2,000	300,000

D M Práce a dodávky M 33 368,305

D 21-M Elektromontáže 28 938,714

5	K	210010024	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	250,000	1,246	311,500
6	M	3450509100	I-Spojka SM 16 šedá	ks	62,500	0,225	14,043
7	M	3450710200	Rúrka FXP 16	ks	250,000	0,423	105,780
8	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	250,000	1,370	342,500
9	M	3450509900	I-Spojka SM 25 šedá	ks	15,625	0,274	4,287
10	M	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	125,000	0,600	75,010
11	K	210010028	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	40,000	1,735	69,400
12	M	345710009400	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 40	m	40,000	1,317	52,690
13	M	345710018100	Spojka nasúvacia PVC-U SM 40	ks	8,000	0,810	6,480
14	M	345710037600	Príchytka pre rúrku z PVC CL 40	ks	40,000	0,437	17,470
15	K	210010311	Krabica odbočná , bez zapojenia	ks	70,000	2,707	189,490
16	M	3450907010	Krabica	ks	70,000	0,488	34,130
17	M	3450633300	Svorka WAGO 209-123	ks	350,000	0,288	100,629
18	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	96,000	1,033	99,168
19	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	10,000	1,530	15,300
20	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	6,000	2,708	16,248
21	M	354310020500.S	Káblové oko medené lisovacie CU 25x6 KU	ks	6,000	0,557	3,340
22	K	210110021.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	5,460	5,460
23	M	345340007925.S	Spínač jednopolový pre zapustenú montáž, radenie č.1, IP44	ks	1,000	6,070	6,070
24	M	3450204890	Jednorámček B biely	ks	1,000	0,860	0,860
25	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopolový - radenie 1	ks	5,000	2,233	11,165
26	M	3450202870	Qa - Prístroj spínača 1	ks	5,000	3,130	15,650
27	M	3450204890	Jednorámček B biely	ks	5,000	0,862	4,310
28	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	9,000	2,935	26,415
29	M	3450202940	Qb - Prístroj prepínača č.5 1+1	ks	9,000	4,702	42,320
30	M	3450204890	Jednorámček B biely	ks	9,000	0,863	7,770

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	2,000	2,563	5,126
32	M	3450202910	Qd - Prístroj prepínača 6,6So	ks	2,000	3,815	7,630
33	M	3450204890	Jednorámček B biely	ks	2,000	0,865	1,730
34	K	210110501.S	Vypínač vačkový S 25V J, JD, JZ 1103 A6	ks	5,000	3,936	19,680
35	M	358120004520.S	Spínač vačkový 25A bez čelnej dosky s páčkou, vypínač typ S25J 1103 A6	ks	5,000	13,044	65,220
36	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	34,000	4,985	169,490
37	M	3450318300	Dvojzásuvka 16A/IP20 alebo ekvivalent	ks	21,000	7,158	150,310
38	M	34503183001	Zásuvka vodeodolná 16A/IP44 alebo ekvivalent	ks	13,000	8,612	111,956
39	K	210190003.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	90,250	90,250
40	M	383180000800	Rozvádzač RH	ks	1,000	3 535,000	3 535,000
41	K	210201510	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	13,000	12,850	167,050
42	M	3486801100	Núdzové svetidlo alebo ekvivalent	ks	13,000	24,672	320,740
43	K	210203041	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	ks	96,000	10,200	979,200
44	M	3480571440	B - Svetidlo ILLY 42W, 230V, 50Hz, IP20 GREENLUX o.č. GXPS131 alebo ekvivalent	ks	15,000	75,000	1 125,000
45	M	3480571450	C - Svetidlo ILLY 46W, 230V, 50Hz, IP20 GREENLUX, o.č. GXPS132 alebo ekvivalent	ks	19,000	88,690	1 685,110
46	M	34805714505	D - Prísadné svetidlo - FENIX-R LED 90 18W, 230V, 50Hz, IP20 GREENLUX o.č. GXDW250 alebo ekvivalent	ks	14,000	21,009	294,130
47	M	348057145051	E - Prísadné svetidlo - FENIX-R LED 120 24W, 230V, 50Hz, IP20 GREENLUX alebo ekvivalent	ks	39,000	33,915	1 322,685
48	M	348057145052	F - Prísadné svetidlo - TRUST LED PCB 60 PS 20W, 230V, 50Hz, IP65 GREENLUX alebo ekvivalent	ks	1,000	23,240	23,240
49	M	348057145053	G - Prísadné svetidlo TRUST LED PCB 120 PS 37W, 230V, 50Hz, IP65 GREENLUX alebo ekvivalent	ks	3,000	30,937	92,810
50	M	348057145054	H - Prísadné svetidlo DUST PROFI LED120 55W, 230V, 50Hz, IP66 GREENLUX alebo ekvivalent	ks	5,000	118,372	591,860
51	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	4,000	19,050	76,200
52	M	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	4,000	4,160	16,640
53	M	3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	4,000	8,055	32,220
54	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	70,000	4,650	325,500
55	M	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál alebo ekvivalent	ks	70,000	0,583	40,780
56	M	3544247910	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m alebo ekvivalent	ks	70,000	0,706	49,400
57	K	210290752	Zapojenie spotrebiča do 1.5 kW	ks	15,000	6,000	90,000
58	K	210812006.S	Vodič medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 1x25	m	15,000	0,848	12,720
59	M	341110013100.S	Vodič medený NYY 1x25 mm2	m	15,000	4,329	64,930
60	K	210881056.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	180,000	0,680	122,400
61	M	341610012400.S	Vodič medený bezhalogénový N2XH 6 mm2	m	180,000	1,138	204,910
62	K	210881058.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 16	m	38,000	1,049	39,862
63	M	341610012600.S	Vodič medený bezhalogénový N2XH 16 mm2	m	38,000	3,250	123,490
64	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	960,000	0,856	821,760
65	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm2	m	960,000	1,117	1 072,320
66	K	210881075.S1	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 0,6/1,0 kV FE180/E90 3x1,5 uchytanie s požiarno odolnými príchytkami	m	20,000	0,849	16,980
67	M	341610014300.S1	Kábel medený bezhalogénový s požiarnou funkčnosťou FE180/E90 3x1,5 mm2	m	20,000	2,323	46,460
68	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 780,000	0,952	1 694,560
69	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm2	m	1 780,000	1,690	3 008,200
70	K	210881100.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	150,000	1,000	150,000
71	M	341610016800.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x1,5 mm2	m	150,000	1,469	220,280

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	K	210881101.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	430,000	1,081	464,830
73	M	341610016900.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x2,5 mm2	m	430,000	2,420	1 040,600
74	K	21095010100	Označovaci štítok na kábel	ks	250,000	0,327	81,750
75	M	2830023200	Označovač káblov	ks	250,000	0,139	34,830
76	K	220261146	Montáž prýchytiky obo grip	ks	250,000	3,268	817,000
77	M	3451105900	Príchytká GRIP	ks	250,000	1,345	336,350
78	K	220330102	Centrálne stop a požiarne stop tlačidlo	ks	1,000	7,280	7,280
79	M	3453100220	Požiarne STOP tlačidlo 676.25100 SCAME alebo ekvivalent	ks	1,000	30,270	30,270
80	K	220711045	Montáž a zapojenie pohybových senzorov interiéru, strop	ks	20,000	14,845	296,900
81	M	4046201480	Ql - Stropný pohybový senzor GREENLUX Sensor 100, o.č. GXSI007 alebo ekvivalent	ks	12,000	12,383	148,600
82	M	40462014801	Qm - Stropný pohybový senzor ESYLUX MD 360/24 o.č. EB104308 alebo ekvivalent	ks	3,000	63,493	190,480
83	M	40462014802	Qu - Stropný pohybový senzor ESYLUX MD 360/8 alebo ekvivalent	ks	5,000	32,842	164,210
84	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	240,000	3,320	796,800
85	K	MV	Murárske výpomoci	%	110,000	2,850	313,500
86	K	PMM	Pomocný materiál	%	336,000	10,000	3 360,000
87	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	290,000	1,000	290,000

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 4 429,591

88	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	4,000	4,412	17,648
89	M	383150002100	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.5e, do rámika Valena, biely, 601150+KEJ-C5E-S-TL(2), KELine	ks	4,000	17,465	69,860
90	K	220512032	Montáž serverového rozvadzača - dvere presklené, inštalácia náplne	ks	1,000	450,000	450,000
91	M	3582010516	Rozvadzač RACK vrátane príslušenstva (záložný zdroj, switch, router, zlučovač a rozpočovač pre SAT)	ks	1,000	518,300	518,300
92	K	220512123	Montáž patch kábla FTP, Cat.5, 5E, 6 - od 3m, LSOH,	m	422,000	2,186	922,492
93	M	3582010326	Instalačný kábel Solarix CAT5e FTP	m	422,000	0,405	170,779
94	K	HZS000111	Konfigurácia, sieťové nastavenia, oživenie	hod	100,000	22,000	2 200,000
95	K	PM	Podružný materiál	%	7,000	4,976	34,832
96	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	45,680	1,000	45,680

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 3 128,000

97	K	HZS000111.1	Preskúšanie el. rozvodov, rozvadzačov	hod	24,000	22,000	528,000
98	K	HZS000112	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	1 300,000	1 300,000
99	K	HZS000114	Nepredvídané práce	hod	20,000	15,000	300,000
100	K	HZS000115	Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa	ks	1,000	1 000,000	1 000,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU

Objekt:

10 - SO 10 - Spevnené plochy a sadové úpravy

JKSO:

Miesto: obec Tehla

KS:

Dátum: 14.08.2022

Objednávateľ:

Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

IČO:

53140541

IČ DPH:

SK2121277642

Projektant:

HR-PROJECT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

HP REA s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 745,58

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	3 745,58	10,00%	374,56

Cena s DPH

v EUR

4 120,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU

Objekt: **10 - SO 10 - Spevnené plochy a sadové úpravy**

Miesto: obec Tehla

Dátum: 14.08.2022

Objednávateľ: Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla

Projektant: HR-PROJECT, s.r.o.

Zhotoviteľ: TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

Spracovateľ: HP REA s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 745,58

HSV - Práce a dodávky HSV

3 523,98

1 - Zemné práce

1 418,61

5 - Komunikácie

1 206,06

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

658,57

99 - Presun hmôt HSV

240,74

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

221,60

ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU

Objekt: **10 - SO 10 - Spevnené plochy a sadové úpravy**

Miesto: obec Tehla
 Objednávateľ: Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla
 Zhotoviteľ: TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

Dátum: 14.08.2022
 Projektant: HR-PROJECT, s.r.o.
 Spracovateľ: HP REA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 745,578

D HSV Práce a dodávky HSV **3 523,978**

D 1 Zemné práce **1 418,612**

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	30,000	10,680	320,400
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	7,500	3,160	23,700
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	7,500	1,250	9,375
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	1,750	1,730	3,028
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	5,750	3,940	22,655
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	126,500	0,390	49,335
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	5,750	0,560	3,220
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,475	28,000	209,300
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	1,750	3,742	6,549
10	K	180405111.S	Založenie trávnik v vegetačných prefabrikátoch výsevom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5	m ²	30,000	3,150	94,500
11	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	0,927	6,580	6,100
12	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	30,000	0,450	13,500
13	K	182313101.S	Vyplnenie otvoru v tvárniciach ornica	m ²	30,000	1,320	39,600
14	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	1,800	22,000	39,600
15	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m ³	ks	10,000	17,650	176,500
16	K	184201111.S	Výsadba stromu do predom vyhíbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	10,000	4,000	40,000
17	M	026610000200.S	Drevina ihličnatá Jedľa, solitérne vzpriameno rastúca	ks	10,000	19,900	199,000
18	K	184202111.S	Zakotvenie dreveniny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	10,000	7,500	75,000
19	M	052170000500.S	Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry	ks	10,000	3,700	37,000
20	K	184801121.S	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	10,000	2,850	28,500
21	K	185804311.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m ²	m ³	1,500	14,500	21,750

D 5 Komunikácie **1 206,059**

22	K	564772111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m ²	30,000	12,500	375,000
23	K	596912211.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvární hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m ² , plochy do 50 m ²	m ²	30,000	10,000	300,000
24	M	592460020100.S	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 400x400x80 mm, prírodná	m ²	31,500	16,859	531,059

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **658,571**

25	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	14,000	9,500	133,000
----	---	-------------	---	---	--------	-------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	592170002200.S	Obrubník cestný, l x š x v 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	14,000	5,000	70,000
27	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,050	12,860	90,663
28	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	169,200	0,990	167,508
29	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,050	28,000	197,400
D		99	Presun hmôt HSV				240,736
30	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	30,092	8,000	240,736
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				221,600
31	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	13,850	221,600

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU

Objekt:

11 - SO 11 - Detské ihrisko

JKSO:

Miesto: obec Tehla

KS:

Dátum: 14.08.2022

Objednávateľ:

Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

IČO:

53140541

IČ DPH:

SK2121277642

Projektant:

HR-PROJECT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

HP REA s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 066,21

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	12 066,21	10,00%	1 206,62

Cena s DPH

v EUR

13 272,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU

Objekt: **11 - SO 11 - Detské ihrisko**

Miesto: obec Tehla
Objednávateľ: Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla
Zhotoviteľ: TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

Dátum: 14.08.2022
Projektant: HR-PROJECT, s.r.o.
Spracovateľ: HP REA s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	12 066,21
HSV - Práce a dodávky HSV	11 218,02
1 - Zemné práce	1 591,42
5 - Komunikácie	5 288,30
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 773,49
99 - Presun hmôt HSV	564,81
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	318,19
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	530,00

ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ V OBCI TEHLA REKONŠTRUKCIOU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU

Objekt: 11 - SO 11 - Detské ihrisko

Miesto: obec Tehla
 Objednávateľ: Obec Tehla, Tehla 88 769, 935 35 Tehla
 Zhotoviteľ: TEHLAN, s.r.o., Tehla 88, 935 35 Tehla

Dátum: 14.08.2022
 Projektant: HR-PROJECT, s.r.o.
 Spracovateľ: HP REA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 066,212

D HSV Práce a dodávky HSV 11 218,020

D 1 Zemné práce 1 591,423

1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	113,820	0,135	15,366
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	34,146	3,160	107,901
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	34,146	1,250	42,683
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,576	3,940	108,649
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	606,672	0,390	236,602
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	27,576	0,560	15,443
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	35,849	28,000	1 003,772
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,570	3,742	24,585
9	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	113,820	0,320	36,422


D 5 Komunikácie 5 288,298

10	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	113,820	10,362	1 179,403
11	K	596610002.S	Kladenie gumovej dlažby 500 x 500 x 30 mm do štrkového lôžka	m2	108,400	5,000	542,000
12	M	272520001100.S	Dlažba gumová 500x500x30 mm, farebná	m2	112,736	25,000	2 818,400
13	K	596610033.S	Kladenie gumového ukončovacieho diela (obrúbnička) 50 x 200 x 1000 mm na betónové alebo asfaltové podkladové vrstvy	ks	36,500	6,150	224,475
14	M	272520005300.S	Obrúbnička gumovej dlažby - ukončovaci diel, 50x200x1000 mm, farebný	ks	38,000	13,790	524,020

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 773,488

15	K	936105311.S	Montáž detskej zostavy malej z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových pätiiek	súb.	1,000	715,000	715,000
16	M	960001	Detský domček so šmýkalkou a hojdačkami, rozmery 288x429 cm, výška podesty 120 cm, konštrukcia - tlakom impregnované drevo, 2 závesné hojdačky, šmýkačka 220 cm, šikmý lanový rebrík, rovná lezecká stena, drevená strecha, vstavané pieskovisko	ks	1,000	550,000	550,000
17	K	936105311.S	Montáž detskej zostavy malej z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových pätiiek	súb.	1,000	715,000	715,000
18	M	96003	Exteriérová hra „Pocitový chodník, z 6 štvorcov vyložených netk. textíliou (s rozmerom 1x1 m), ktoré tvoria priestor na vlož. materiálu ako napr. smrek. šišky, mach, atď., madlo z guľatiny s priemerom 12 cm, osad. na stípoch, vrátane edukač. tabule	ks	1,000	1 300,920	1 300,920
19	K	936105331.S	Montáž pieskoviska z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových pätiiek	súb.	1,000	173,568	173,568

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	960002	<i>Pieskovisko pirátska loď, materiál: jedľové drevo, rozмеры: 190 × 94,5 × 136 cm (D x Š x V), dizajn pirátskej lode, ozdobený tyčou vlajkou a kormidlom, maximálna nosnosť používateľa: 50 kg, výška schodíka: 14 cm / 27 cm</i>	ks	1,000	319,000	319,000
D		99	Presun hmôt HSV				564,811
21	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	69,302	8,150	564,811
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				318,192
22	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	13,258	318,192
D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				530,000
23	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	kpl.	1,000	380,000	380,000
24	K	000900023.S	Vplyv územia - územie so sťažnými výrobnými podmienkami čistenie komunikácií	kpl.	1,000	150,000	150,000



OBEC TEHLA

Tehla 88, 935 35 Tehla

VÝPIS Z UZNESENIA

Uznesenie č. 71/29/2022

Obecné zastupiteľstvo v Tehle

A.

berie na vedomie

výsledok preukázania hospodárnosti pre zákazku Rozšírenie kapacity MŠ v obci Tehla rekonštrukciou existujúceho objektu – časť stavebné práce

B.

schvaľuje

zadanie zákazky Rozšírenie kapacity MŠ v obci Tehla rekonštrukciou existujúceho objektu – časť stavebné práce formou „in-house“ spoločnosti TEHLAN, s.r.o. za cenu 307 673,40 EUR

Odôvodnenie: Spoločnosť TEHLAN, s.r.o. preukázala hospodárnosť a splnila podmienky vyplývajúce zo zákona o verejnom obstarávaní.

C.

odporúča

starostovi obce podpísať Zmluvu o dielo pre Rozšírenie kapacity MŠ v obci Tehla rekonštrukciou existujúceho objektu so spoločnosťou TEHLAN, s.r.o.

D.

odporúča

starostovi obce podať žiadosť na príslušný odbor MIRRI v dôsledku dofinancovania projektu kvôli zvýšeným cenám materiálov

V Tehle 30.08.2022

Ing. Tibor Taldík
starosta obce