



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Príloha č. 1 k zmluve o dielo

ŠPECIFIKÁCIA CENY

(„Rekonštrukcia sociálnych zariadení na lôžkovej časti a JIS na I. Internej klinike v UNB Nemocnica akad.L.Dérera“)

- Ocenený výkaz výmer stavby

- Prehľad ekvivalentných výrobkov a materiálov použitých pri oceňovaní predmetu zmluvy (ak sa uplatňujú).



.....
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: UNB - Rekonštrukcia sociálnych zariadení na lôžkovej časti a JIS na I. Internej klinike v UNB
Nemocnica akad. I. Déreza

Objekt: Rozpočet - Stavebné práce

Miesto: Dátum: 11. 7. 2018

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Construction s.r.o. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	147 658,00
HSV - Práce a dodávky HSV	21 178,60
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 020,61
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	12 016,44
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 878,58
99 - Presun hmôt HSV	262,98
PSV - Práce a dodávky PSV	95 935,17
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 814,76
713 - Izolácie tepelné	353,77
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 046,46
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	7 971,00
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	8 378,07
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	201,27
763 - Konštrukcie - drevostavby	5 262,51
766 - Konštrukcie stolárske	13 478,14
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	740,00
D1 - Chladenie v troch izbách	11 981,51
771 - Podlahy z dlaždíc	1 298,11
776 - Podlahy povlakové	25 976,30
781 - Dokončovacie práce a obklady	7 334,29
783 - Dokončovacie práce - nátery	93,79
784 - Dokončovacie práce - malby	10 005,20
21-M - Elektromontáže	30 544,24
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	147 658,00

ROZPOČET

Stavba: UNB - Rekonštrukcia sociálnych zariadení na lôžkovej časti a JIS na I. Internej klinike v UNB
Nemocnica akad. I. Déreza

Objekt: Rozpočet - Stavebné práce

Miesto: Dátum: 11. 7. 2018

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Construction s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							147 658,000
HSV - Práce a dodávky HSV							21 178,600
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							2 020,606
1	K	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m ² v murive nadzákladného nepálenými tvárniciami hr. do 300mm	m ³	1,025	112,288	115,095
2	K	317162103	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	15,680	15,680
3	K	317162105	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm	ks	22,000	15,680	344,960
4	K	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m ² tehiami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m ²	9,400	29,288	275,307
5	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m ²	56,300	20,878	1 175,431
6	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m ²	3,600	26,148	94,133
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							12 016,441
7	K	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m ² - po osadení zárubní	ks	28,000	9,662	270,536
8	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akoukoľvek šírky rýhy	m ²	7,850	8,950	70,258
9	K	612421615	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m ²	46,400	5,192	240,909
10	K	612451232	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva štuková plst'ou hladená	m ²	122,350	9,412	1 151,558
11	K	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m ²	165,000	1,681	277,365
12	K	612465184	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ničné nanášanie, Baumit hr. 3 mm	m ²	165,000	7,141	1 178,265
13	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextíliou mriežkou s celoplošným prilepením	m ²	172,310	4,931	849,661
14	K	632477205	Samonivelizačná podl. hmota Weber - Ferranova, weber.nivelit, na nasiakavy podklad, vnútorné použitie, hr. 10 mm	m ²	332,560	21,073	7 008,037
15	K	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m ²	ks	15,000	33,730	573,450
16	M	5533198800	Zárubňa oceľová CgÜ 110x197x16cm	ks	10,000	26,772	267,720
17	M	5533198600	Zárubňa oceľová CgÜ 80x197x16cm	ks	4,000	26,010	104,040

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	5533198200	Zárubňa oceľová CgU 70x197x16cm	ks	1,000	24,642	24,642

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 878,576

19	K	953995201	Rohová lišta flexibilná (plastová)	m	12,000	2,452	29,424
20	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	52,970	3,639	192,758
21	K	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	4,015	5,281	21,203
22	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	3,022	70,119	211,900
23	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	59,950	1,687	101,136
24	K	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	10,500	1,948	20,454
25	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	11,000	0,505	5,555
26	K	968061126	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	1,000	0,921	0,921
27	K	968071126	Vyvesenie kovového dverného kridla do suti plochy nad 2 m2	ks	2,000	1,140	2,280
28	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	24,356	16,572	403,628
29	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	7,000	12,428	86,996
30	K	971033531	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	m2	6,300	6,597	41,561
31	K	971033541	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m2	4,500	56,036	252,162
32	K	974032144	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01600t	m	48,000	2,853	136,944
33	K	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných, -0,06800t	m2	214,210	6,712	1 437,778
34	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	47,252	7,824	369,700
35	K	979011141	Priplatok za každých ďalších 3.5 m	t	150,532	3,524	530,475
36	K	979081111	km	t	47,252	11,143	526,529
52	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	382,540	0,376	143,835
38	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	47,252	7,896	373,102
39	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	148,233	0,887	131,483
40	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	47,252	39,337	1 858,752

99 - Presun hmôt HSV

262,977

41	K	998011003	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	34,394	7,646	262,977
----	---	-----------	---	---	--------	-------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

95 935,165

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 814,757

42	K	711410120	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode na vodorovnej ploche náterom z tekutej gummy hr. 3 mm	m2	37,035	1,948	72,144
43	M	2459271020	Hydroizolácia Rubber N 500 tekutá guma, 10 kg balenie, spotreba 0,5-2 kg/m2	kg	154,436	6,835	1 055,570
44	K	711410220	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode na zvislej ploche náterom z tekutej gummy hr. 3 mm	m2	22,200	2,112	46,886

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	M	2459271020	Hydroizolácia Rubber N 500 tekutá guma, 10 kg balenie, spotreba 0,5-2 kg/m ²	kg	92,574	6,835	632,743
46	K	998711103	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,260	28,516	7,414

713 - Izolácie tepelné

353,773

47	K	713482111	38 mm	m	78,000	2,109	164,502
48	M	2837741528	Tubulit DG 18 x 13 izolácia-trubica	m	79,560	0,576	45,827
49	K	713482121	38 mm	m	42,000	2,235	93,870
50	M	2837741542	Tubulit DG 22 x 20 izolácia	m	42,840	1,152	49,352
51	K	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,007	31,686	0,222

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

1 046,458

52	K	721171107	75x1, 8	m	10,000	13,002	130,020
53	K	721171109	110x2, 2	m	8,000	13,739	109,912
54	K	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	18,000	0,881	15,858
55	K	721229013	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1000 mm pre montáž do stredu	ks	4,000	21,498	85,992
56	M	5528158017	Sprchový žlab stred 1000 mm 270x 100x 82	ks	4,000	175,931	703,724
57	K	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,046	20,697	0,952

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

7 970,998

58	K	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	26,000	1,852	48,152
59	K	722130919	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky nad 50 do DN 100	ks	18,000	2,197	39,546
60	K	722132915	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie medzikusa do potrubia nad 32 do DN 65	súb.	18,000	66,906	1 204,308
61	K	722171111	kotúčoch	m	24,000	13,376	321,024
62	K	722160351r	Úprava potrubia medicijných plynov	sub.	1,000	4 917,146	4 917,146
63	K	722172110	Potrubie z plastických rúr PP-R D16/2.2 - PN16, polyfúznym zvaraním	m	101,000	6,109	617,009
64	K	722221010	vođu G 1/2	ks	18,000	1,887	33,966
65	M	5511870000	Guľový uzáver pre vodu	ks	18,000	4,024	72,432
66	K	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vođu G 2	ks	18,000	6,359	114,462
67	M	5511870050	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA,	ks	18,000	33,175	597,150
68	K	998722103	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,307	18,901	5,803

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

8 378,065

70	K	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t	súb.	3,000	4,964	14,892
71	K	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým odpadom	súb.	5,000	27,668	138,340
72	M	6420143310	Misa kombinovaná stojacia, 360x715x480 mm, keramika, biela	ks	5,000	186,426	932,130
73	K	725210821	Demontáž umyvadiel alebo umyvadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	6,000	3,861	23,166
74	K	725219201	Montáž umyvadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	19,000	28,205	535,895
75	M	6420136520	Umyvadlo keramické	ks	19,000	87,960	1 671,240
76	K	725240811	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabin, -0,08800t	súb.	1,000	7,390	7,390

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	725320822	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry vstavaného v kuchynskej zostave, - 0,01730t	súb.	1,000	5,294	5,294
78	K	725329130	Montáž kuchynských drezov, ostatných typov dvojítých, dvojdrezových,, bez výtok. armatúr	súb.	2,000	17,503	35,006
79	M	5523400690	Nerezový dvojdrez	ks	2,000	1 002,648	2 005,296
80	K	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej), -0,03470t	súb.	1,000	6,071	6,071
81	K	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	15,714	31,428
82	M	6420144360	Výlevka keramika, biela	ks	2,000	206,193	412,386
83	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	6,000	2,821	16,926
84	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	10,000	6,822	68,220
85	M	5514670370	Umývadlová batéria DN 15	ks	10,000	88,423	884,230
86	K	725590813	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 24 m	t	0,348	56,238	19,571
87	K	725829601	Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasickej	ks	11,000	8,680	95,480
88	M	5513006090	Umývadlová stojanková páková batéria	ks	11,000	58,920	648,120
89	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	21,000	2,356	49,476
90	M	5514702500	Uzávierka zápachová	ks	21,000	26,860	564,060
91	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000	2,545	2,545
92	M	2863120187	Drezový odtok s prepadom	ks	1,000	23,358	23,358
93	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných + dodávka	ks	8,000	19,164	153,312
94	K	998725103	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,595	21,463	34,233

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

201,270

95	K	735153116	Vykurovacie teleso panelové - prekládka	hod.	15,000	13,418	201,270
----	---	-----------	---	------	--------	--------	---------

763 - Konštrukcie - drevostavby

5 262,513

96	K	763115122	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RBI 12,5 mm, CW 75	m2	9,760	25,361	247,523
97	K	763120010	Sádrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie	m2	6,100	24,613	150,139
98	K	763135085	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska biela	m2	95,890	44,891	4 304,598
99	K	763170011	Montáž revízných dvierok	ks	13,000	8,565	111,345
100	M	5903068140	Revízne dvierka 600x600mm	ks	13,000	31,086	404,118
101	K	998763303	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	1,624	27,580	44,790

766 - Konštrukcie stolárske

13 478,136

102	K	766211200	Montáž madiel typových priebežných	m	38,000	5,719	217,322
103	M	6113950500	Madlo k zábradliu	m	39,900	36,387	1 451,841
104	K	766212200	Montáž madiel plastových priebežných	m	80,000	5,318	425,440
105	M	5624900090	Madlo ploché	m	84,000	44,254	3 717,336
106	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	3,800	7,252	27,558

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
107	M	6114124020	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 900x1000 mm (vxš)	ks	1,000	160,477	160,477
108	K	766641071	Montáž dverí balkónových plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	10,100	7,252	73,245
109	M	6114122200	Plastové balkónové dvere H/B 2050/ 3000 mm	ks	1,000	1 259,649	1 259,649
110	K	766641072	Montáž dverí plastových	m	9,800	7,252	71,070
111	M	6114163900	Plastové dvere 2000/ 450 jednokridlové otváracé	ks	2,000	122,176	244,352
112	K	766660011	Vyvesenie alebo zavesenie drevených kridiel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m ²	ks	3,000	0,619	1,857
113	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania D+M	ks	29,000	133,016	3 857,464
118	K	766669119	Montáž samozatvárača pre dverné kridla s hmotnosťou nad 50 kg	ks	4,000	176,443	705,772
122	K	766821002	polícovej	ks	1,000	710,672	710,672
124	K	998766103	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,310	30,982	40,586
125	K	769071000	Montáž konzoly šírky do 250 mm	ks	45,000	11,411	513,495

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení
740,003

127	K	769011010	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 150	ks	6,000	45,657	273,942
129	K	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	12,200	6,324	77,153
131	K	769021565	Montáž pružnej manžety pre potrubné ventilátory do priemeru 315 mm	ks	6,000	43,853	263,118
135	K	769071000	Montáž konzoly šírky do 250 mm	ks	6,000	20,965	125,790

D1 - Chladenie v troch izbách
11 981,505

139	K	.	Klimatizácia	kpl	1,000	11 981,505	11 981,505
-----	---	---	--------------	-----	-------	------------	------------

771 - Podlahy z dlaždíc
1 298,114

168	K	771575129	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore	m ²	35,947	18,564	667,320
169	M	5976498080	Dlaždice keramické	m ²	36,666	16,924	620,535
170	K	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,578	17,749	10,259

776 - Podlahy povlakové
25 976,296

171	K	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	124,690	5,148	641,904
172	M	a	PVC homogénna podlaha 2mm	m ²	49,870	33,599	1 675,582
173	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m ²	330,000	5,594	1 846,020
174	K	776511810a	Odstránenie povlakových podláh antistatických z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m ²	57,800	1,865	107,797
175	K	776521200	Lepenie povlakových podláh PVC homogénnych, zo štvorcov, dielcov	m ²	330,000	10,670	3 521,100
176	M	2841305070	PVC homogénna podlaha 2mm	m ²	339,900	33,597	11 419,620
177	M	6119800981	Lišta ukončovacia, PARKETT PLUS	m	370,000	2,692	996,040
178	K	776521230	Lepenie povlakových podláh PVC, kaučukových elektrostaticky vodivých na Cu pásku zo štvorcov, dielcov	m ²	57,800	10,670	616,726
179	M	2841291710	Kaučuková podlaha elektrostaticky vodivá hr. 2 mm	m ²	59,534	77,494	4 613,528
191	K	776990105	podláh	m ²	330,000	0,848	279,840
180	K	776990110	podláh	m ²	330,000	0,636	209,880

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
181	K	998776103	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	3,293	14,655	48,259

781 - Dokončovacie práce a obklady
7 334,287

182	K	781445068	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore	m2	174,621	22,352	3 903,129
183	M	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	178,113	17,817	3 173,439
184	K	781491111	roh steny	m	160,200	0,624	99,965
185	M	2830000100	Plastová lišta	m	161,802	0,474	76,694
186	K	998781103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	4,567	17,749	81,060

783 - Dokončovacie práce - nátery
93,789

187	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	22,320	4,202	93,789
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

784 - Dokončovacie práce - malby
10 005,201

188	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	1 811,224	0,688	1 246,122
189	K	784452271	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	1 811,224	4,487	8 126,962
190	K	784481010	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m - vyspravenie	m2	1 811,224	0,349	632,117

21-M - Elektromontáže
30 544,235

192	K	210410001	Elektroinštalácia	súb.	1,000	30 544,235	30 544,235
-----	---	-----------	-------------------	------	-------	------------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: UNB - Rekonštrukcia sociálnych zariadení na lôžkovej časti a JIS na I. Internej klinike v UNB
Nemocnica akad. I. Déreza

Objekt: **Rozpočet - Stavebné práce**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 11. 7. 2018

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Construction s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				147 658,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				147 658,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	147 658,00	29 531,60
Cena s DPH		v	EUR	177 189,60

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Príloha č. 2 k zmluve o dielo

TECHNOLOGICKÝ POSTUP A HARMONOGRAM VÝSTAVBY
(„Rekonštrukcia sociálnych zariadení na lôžkovej časti a JIS na I. Internej klinike v UNB
Nemocnica akad.L.Dérera“)



.....
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Predmetom zákazky dodávky je kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení na lôžkovom oddelení a JIS na I. Internej klinike UNB Nemocnica akad. L. Déreza, Limbová 5, 833 05 Bratislava

Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava na miesto určenia. Všetky súvisiace stavebné práce, prierazy a odvoz a likvidácia stavebného odpadu sú zahrnuté v cenovej ponuke

Povolená pracovná doba výkonu stavebných prác je:

- pracovné dni a dni pracovného voľna: 07:00 – 19:00 hod.
- v dňoch pracovného pokoja je zákaz vykonávať stavebné práce
- búracie a vŕtacie práce je zhotoviteľ povinný realizovať v pracovných dňoch, prednostne do 08:30 hod. a po 14:00 hod.

Zníženie hlučnosti, prašnosti a zabezpečenie čistoty dotknutých miestností, koridorov, priestranstiev a prístupových komunikácií zabezpečíme zakrývacími fóliami, realizáciou protiprašných stien, vysávaním. Kontajner bude označený a zabezpečený proti vstupu cudzích osôb a priebežne vyvážený z areálu.

Na všetky použité materiály zabezpečíme certifikáty a zhody.

Naša spoločnosť zároveň disponuje certifikátom OHSAS 18001:2007, má autorizačným technikom vypracovaný plán BOZP podľa platných smerníc Slovenskej republiky a na danú stavbu bude vypracovaný konkrétny plán Zabezpečenia stavby z hľadiska BOZP, kde budú zhodnotené riziká stavby a v ňom bude zohľadnený aj plán BOZP verejného obstarávateľa pre dané pracovisko.

Na likvidáciu a zhodnotenie odpadu stavebného materiálu, vývoz kontajnerov bude zabezpečená firma, ktorá má na to oprávnenie. Naša spoločnosť taktiež disponuje certifikátom ISO 14001:2004 – systém environmentálneho manažérstva spoločnosti.

Všetky ostatné povinnosti zhotoviteľa vyplývajúce z opisu predmetu zákazky a z Návrhu zmluvy o dielo sa budú, v prípade úspešnosti našej cenovej ponuky v danom verejnom obstarávaní, riadiť podmienkami uvedenými v podpísanej Zmluve o dielo.

Na základe predloženej projektovej dokumentácie a súťažných podkladov, postupnosť jednotlivých stavebných prác bude vykonávaná v poradí uvedenom v tabuľke.

V priloženom časovom harmonograme realizácie diela sú jednotlivé práce rozdelené na časové úseky. Za realizáciu a nádväznosť daných prác bude zodpovedný stavbyvedúci.

CONSTRUCTION

956 32 Nadlice 64

1	Práce - búranie
2	Zvislé a vodorovné konštrukcie
3	Úpravy povrchov
4	Zdravotechnika
5	Elektromontáže
6	Komunikačný systém
7	Montáž vzduchotechnických zariadení
8	Izolácie proti vlhkosti a tepelné izolácie
9	Konštrukcie sadrokartonové, stolárske, kovové
10	Podlahy z dlaždíc a prírodného kameň
11	Povlakové podlahy
12	Dokončovacie práce - obklady
13	Dokončovacie práce - nátery
14	Dokončovacie práce - maľby



956 32
Nadlice 64

Poštová adresa: Construction s.r.o. 956 32 Nadlice 64
Tel: +421 38 38 11 420 mail: office@construction.sk
<http://www.construction.sk>

№	Právní jednání	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	0,80	262,98	0,000
№	Právní jednání	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	0,80	262,98	0,000
50601:1003	Přesah hlíny při uložení RBl, 803, 812, zvětlá kámen, z mělní, tvárné, z kovu výška do 24 m	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	0,80	262,98	0,000
Přív	Přívaz z ocelových P&V	20.08.2018	25.10.2018	20.08.2018	76,25	95.935,17	25,400
711	Mřížka na písku, udle a vlněná	20.08.2018	23.08.2018	20.08.2018	31,42	1.814,70	0,000
606711:103	Přesah hlíny při zaplavení při vodu v objemtech výšky nad 12 do 60 m	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	0,02	7,41	0,000
711	Mřížka na tvárně	20.08.2018	29.08.2018	20.08.2018	28,64	353,77	0,000
606713:103	Přesah hlíny při vzdušné tepelné v objemtech výšky nad 12 m do 24 m	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	0,00	0,22	0,000
711	Zárudce, omítka klinková	20.08.2018	27.08.2018	20.08.2018	30,39	1.646,46	0,000
721171:107	7x1, 6	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	0,39	130,02	0,000
721171:109	110x2, 2	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	0,30	169,91	0,000
721171:108	Demontáž potrubí z novodobých rur o objemové akeho průřezu nad 75 do D114 -0,301981	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	0,05	15,86	0,000
606721:103	Přesah hlíny při výhledu kapalinou v objemtech výšky nad 12 do 24 m	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	0,00	0,50	0,000
712	Zlata omítka - vnitřní, vnější	20.08.2018	07.08.2018	20.08.2018	42,96	7.971,60	0,000
7221:30821	Demontáž potrubí z ocelových rurek zavěšených na DN 25 -0,002134	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	0,15	48,15	0,000
7221:30819	Opava vodovodního potrubí závěsného přezářena ocelovými rur nad 50 do DN 40	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	0,12	39,35	0,000
7221:32915	Opava vodovodního potrubí závěsného usazená meďpáusa do potrubí nad 32 do DN 65	20.08.2018	23.08.2018	20.08.2018	3,83	1.204,31	0,000
722171:111	Koláčků	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	0,97	321,02	0,000
722160:351	Uprava potrubí mediálními prvky	20.08.2018	07.09.2018	20.08.2018	14,90	4.917,15	0,000
722172:118	Převaz z pačicích rur P&V DN 62 2 - 0x10, použitím zvláště	20.08.2018	21.08.2018	20.08.2018	1,87	617,01	0,000
998722:103	Přesah hlíny při vlnitých vodovod v objektech výšky nad 12 do 24 m	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	0,02	5,80	0,000
725	Zlacení, omítka - zvenčí, vnitřní	20.08.2018	24.08.2018	20.08.2018	34,69	8.378,07	0,000
7251108:14	Demontáž zvláště objemové sípko kombinované, -0,034201	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	0,05	14,89	0,000
725210:621	Demontáž umyvadel a nebo umyvadel bez výtokové armatury -0,019482	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	0,07	23,17	0,000
725240:811	Demontáž seřizovacích a nebo bez výtokových armatur kabinetů, -0,088202	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	0,02	7,39	0,000
725320:622	Demontáž dřevěných objemů bez výtokové armatury vstávaného v kuchyních zostane -0,017301	20.08.2018	29.08.2018	20.08.2018	0,02	5,29	0,000
725330:620	Demontáž výšky nad výšek armatury, bez nádrží a splšňovacího potrubí (čistícího) -0,034703	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	0,02	6,07	0,000
725482:018	Demontáž šedé dřevěné umyvadlové nástavby -0,002501	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	0,05	16,93	0,000
725490:113	Vnější stav přeměrně vlnitý horní zvláště předmetů vodovodní 00 100 m z kotev s rý. do 24 m	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	0,06	19,57	0,000
725089:101	Montáž dveří kovových brávaných - 0,0464	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	0,46	153,31	0,000
998725:103	Přesah hlíny při zaplavení při vlnitých v objektech výšky nad 12 do 24 m	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	0,10	34,23	0,000
711	Ubité kámen, vykládka, telata	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	0,61	201,27	0,000
725153:116	Vykopání tlakové armatury - přeláčka	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	0,61	201,27	0,000
713	Konstruktce - dřevěná	20.08.2018	05.09.2018	20.08.2018	41,04	5.362,51	0,000
763115:122	Převaz SDK Rigpa nr. 100 mm jednoduše opatřena destkami RBl, 12 s mm, CW 75	20.08.2018	29.08.2018	20.08.2018	0,75	247,59	0,000
998720:103	Splšňovací řešení zvláště představa pro sanární zariadenie, jednoduše opárenie	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	0,45	150,14	0,000
763135:065	Kapalový potrubí Rigpa 600 x 600 mm, tlak A, konštrukcia v odlišná, 06814 bele	20.08.2018	06.09.2018	20.08.2018	13,04	4.304,60	0,000

Nr.	Pracovní úkol	Jednotka	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018
705	Pracovní úkol: Průměr nosiče pro podkrovní konstrukce v objektech výšky do 3,80 m	m2	44,79	0,00	0,14	0,00	44,79	0,00	0,14	0,00	44,79	0,00
706	Pracovní úkol: Konstrukce střešního	m2	19,47	0,00	40,85	0,00	19,47	0,00	40,85	0,00	19,47	0,00
707	Pracovní úkol: Vyvážení a zácládění dřevěných konstrukcí čer. pro vykonání střešních	m2	1,98	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00
708	Pracovní úkol: Zřízení výhledového okna částí celého jednodílného polyakrového do existující	m2	3,85	0,00	11,89	0,00	3,85	0,00	11,89	0,00	3,85	0,00
709	Pracovní úkol: Zřízení výhledového okna částí celého jednodílného polyakrového do existující	m2	705,77	0,00	2,14	0,00	705,77	0,00	2,14	0,00	705,77	0,00
710	Pracovní úkol: Zřízení výhledového okna částí celého jednodílného polyakrového do existující	m2	710,67	0,00	2,15	0,00	710,67	0,00	2,15	0,00	710,67	0,00
711	Pracovní úkol: Zřízení výhledového okna částí celého jednodílného polyakrového do existující	m2	40,56	0,00	0,12	0,00	40,56	0,00	0,12	0,00	40,56	0,00
712	Pracovní úkol: Zřízení výhledového okna částí celého jednodílného polyakrového do existující	m2	613,40	0,00	1,56	0,00	613,40	0,00	1,56	0,00	613,40	0,00
713	Pracovní úkol: Zřízení výhledového okna částí celého jednodílného polyakrového do existující	m2	749,00	0,00	26,83	0,00	749,00	0,00	26,83	0,00	749,00	0,00
714	Pracovní úkol: Zřízení výhledového okna částí celého jednodílného polyakrového do existující	m2	273,94	0,00	0,83	0,00	273,94	0,00	0,83	0,00	273,94	0,00
715	Pracovní úkol: Zřízení výhledového okna částí celého jednodílného polyakrového do existující	m2	77,19	0,00	0,23	0,00	77,19	0,00	0,23	0,00	77,19	0,00
716	Pracovní úkol: Zřízení výhledového okna částí celého jednodílného polyakrového do existující	m2	263,12	0,00	0,80	0,00	263,12	0,00	0,80	0,00	263,12	0,00
717	Pracovní úkol: Zřízení výhledového okna částí celého jednodílného polyakrového do existující	m2	129,79	0,00	0,38	0,00	129,79	0,00	0,38	0,00	129,79	0,00
718	Pracovní úkol: Zřízení výhledového okna částí celého jednodílného polyakrového do existující	m2	11 991,51	0,00	38,31	0,00	11 991,51	0,00	38,31	0,00	11 991,51	0,00
719	Pracovní úkol: Zřízení výhledového okna částí celého jednodílného polyakrového do existující	m2	15 281,91	0,00	36,31	0,00	15 281,91	0,00	36,31	0,00	15 281,91	0,00
720	Pracovní úkol: Zřízení výhledového okna částí celého jednodílného polyakrového do existující	m2	1 298,11	0,00	31,90	0,00	1 298,11	0,00	31,90	0,00	1 298,11	0,00
721	Pracovní úkol: Průměr nosiče pro podkrovní konstrukce v objektech výšky nad 3,80 m	m2	10,26	0,00	0,05	0,00	10,26	0,00	0,05	0,00	10,26	0,00
722	Pracovní úkol: Podhledy podsklepkové	m2	26 978,30	0,00	76,29	0,00	26 978,30	0,00	76,29	0,00	26 978,30	0,00
723	Pracovní úkol: Odstrojení povrchových podlah z nástupní, plochy lepených bez potěrů	m2	1 846,02	0,00	5,59	0,00	1 846,02	0,00	5,59	0,00	1 846,02	0,00
724	Pracovní úkol: Odstrojení povrchových podlah z nástupní, plochy lepených bez potěrů	m2	107,60	0,00	0,33	0,00	107,60	0,00	0,33	0,00	107,60	0,00
725	Pracovní úkol: Podhledy podsklepkové	m2	279,94	0,00	0,85	0,00	279,94	0,00	0,85	0,00	279,94	0,00
726	Pracovní úkol: Podhledy podsklepkové	m2	269,99	0,00	0,64	0,00	269,99	0,00	0,64	0,00	269,99	0,00
727	Pracovní úkol: Průměr nosiče pro podkrovní konstrukce v objektech výšky nad 3,80 m	m2	45,26	0,00	0,15	0,00	45,26	0,00	0,15	0,00	45,26	0,00
728	Pracovní úkol: Průměr nosiče pro podkrovní konstrukce v objektech výšky nad 3,80 m	m2	7 334,29	0,00	49,44	0,00	7 334,29	0,00	49,44	0,00	7 334,29	0,00
729	Pracovní úkol: Průměr nosiče pro obklady keramické v objektech výšky nad 3,80 m	m2	81,06	0,00	0,25	0,00	81,06	0,00	0,25	0,00	81,06	0,00
730	Pracovní úkol: Dokončovací práce - malby	m2	93,79	0,00	0,28	0,00	93,79	0,00	0,28	0,00	93,79	0,00
731	Pracovní úkol: Malby ker. sítě, dřevk. konstrukce, štukové práce na vzduchu suché dohrubošení	m2	10 065,20	0,00	52,63	0,00	10 065,20	0,00	52,63	0,00	10 065,20	0,00
732	Pracovní úkol: Přetřepávání jednodílného polyakrového podlahový výšky do 3,80 m	m2	1 248,12	0,00	3,78	0,00	1 248,12	0,00	3,78	0,00	1 248,12	0,00
733	Pracovní úkol: Malby z malacích zmesí Primalex, Primalex, Primalex, malba nanášená dohrubošení	m2	632,12	0,00	24,63	0,00	632,12	0,00	24,63	0,00	632,12	0,00
734	Pracovní úkol: Štukové práce na podlahách, množství výšky do 3,80 m	m2	632,12	0,00	1,92	0,00	632,12	0,00	1,92	0,00	632,12	0,00
735	Pracovní úkol: Elektronizace	sub	30 544,24	0,200	90,90	0,000	30 544,24	0,200	90,90	0,000	30 544,24	0,200
736	Pracovní úkol: Elektronizace	sub	30 544,24	0,200	90,90	0,000	30 544,24	0,200	90,90	0,000	30 544,24	0,200



13.08.2018



KALKULAČNÝ VZOREC

(pre oceňovanie navyiac prác)

(„Rekonštrukcia sociálnych zariadení na lôžkovej časti a JIS na I. Internej klinike v UNB Nemocnica akad.L.Dérera“)

1. Priamy materiál
2. Priame mzdy
3. Ostatné priame náklady (OPN)
 - 3.1 odvody z miezd
 - 3.2 náklady na stroje
 - 3.3 náklady na dopravu
4. Nepriame náklady
 - 4.1 výrobná réžia (Rv) zo základu 2+3
 - 4.2 správna réžia (Rs) zo základu 2+3+Rv
5. Zisk zo základu (2+3+Rv+Rs)
6. Nekalkulované náklady .

Jednotková cena bez DPH (celkom 1. až 6.)

1. Priamy materiál:

Cena bude doložená príslušným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov – pri tvorbe ceny bude použitý **sadzovník obstarávacích prírážok: ODIS**

(uchádzač v ponuke uvedie, ktorý sadzovník obstarávacích prírážok bude pri tvorbe ceny používať /napr. ODIS pre rok 2013, CENEKON a pod./, v prípade použitia firemného sadzovníka je potrebné tento predložiť v ponuke)

2. Priame mzdy:

Pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa (uchádzač v ponuke predloží vyplnenú nižšie uvedenú tabuľku)

Tarifný stupeň	1	2	3	4	5	6	7
Základná hodinová sadzba EUR/hod.	4,20	4,100	5,70	9,85	11,48	14,80	17,27

3. Ostatné priame náklady:

Odvody z miezd budú stanovené úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny,

Sadzby strojohodín, doprava budú stanovené podľa cenníkov : CENEKON

(v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojohodín), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu (uchádzač v ponuke uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, CENEKON a pod.)

4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:

podľa skutočných režijných nákladov firmy:

- výrobná réžia HSV 38 %
- výrobná réžia PSV 71,42 %
- správna réžia HSV 13,53 %
- správna réžia PSV 21,44 %
- zisk 10,43 %

(uchádzač v ponuke uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny)

.....
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača




ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK
(„Rekonštrukcia sociálnych zariadení na lôžkovej časti a JIS na I. Internej klinike v UNB Nemocnica akad.L.Dédera“)

Povinnosť uchádzača uviesť subdodávateľov a podiel subdodávok.

Povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľa uchádzača, ktorý sa má podieľať na plnení zmluvy v sume 50 % a viac z celkovej ceny plnenia podľa ponuky uchádzača. Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy).

	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Kontaktná osoba (meno a priezvisko, tel. číslo, e-mail)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v Eur bez DPH
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					



Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Príloha č. 5 k zmluve o dielo

DOKLADY
**(„Rekonštrukcia sociálnych zariadení na lôžkovej časti a JIS na I. Internej klinike v UNB
Nemocnica akad.L.Dérera“)**


.....
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača



Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Vladimír Bebjak

.....
[redacted]
.....
rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavbyvedúci

s odborným zameraním

Pozemné stavby

s evidenčným číslom **00399*10***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

21.12.2001
Dátum vydania

[redacted]
Ing. Ján Kysľ
Predseda SKSI



Podľa osvedčovacej knihy č. 52/11
tento odpis / kópia / listiny súhlasí s predloženou
listinou s počtom strán 2, počtom listov 3
V Nadvláckach dňa 23.12.2001 hodina
[signature]
počíslo zamestnávateľa 001



POISTKA č. 511094817
Číslo návrhu: 9870073802

Komplexné poistenie podnikateľov



Poistovateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
IČO: 00 151 700
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
Okresný súd Bratislava I, Obchodný register
Oddiel: Sa, vložka číslo: 196/B

Construction s.r.o.
Nadlice 64
956 32 Nadlice

Poistník: Construction s.r.o.
IČO: 31106064
Nadlice 64, 95632 Nadlice

Poistený: Construction s.r.o.
IČO: 31106064
Nadlice 64, 95632 Nadlice

Dátum dojednania: 03.11.2016 Začiatok poistenia: 04.11.2016 Výročný deň: 04.11. Poistná zmluva je dojednaná ako: dlhodobá na dobu neurčitú

DOJEDNANÉ DRUHY POISTENIA:

SÚHRN ZA VŠETKY MIESTA POISTENIA:

	POISTNÁ SUMA	POISTNÉ
Poistenie budov	1 045 959,00 EUR	899,97 EUR
Poistenie hnutelných vecí	49 800,00 EUR	268,78 EUR
Pripoistenia k poisteniu budov a hnutelných vecí	1 500,00 EUR	37,38 EUR
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu	500 000,00 EUR	1 270,82 EUR

Lehota splatnosti: ročne Spolu poistné: 2 476,95 EUR Lehotné poistné: 2 476,95 EUR

Všeobecné ustanovenie: Tento dokument je potvrdením o pridelení čísla / o vykonanej zmene poistnej zmluvy 511094817. Toto poistenie sa riadi príslušným návrhom poistnej zmluvy a v ňom uvedenými všeobecnými poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s.

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a. s., číslo účtu: [redacted]

Kontakt: maklér R.I.C. Slovakia, s.r.o., tel. +421905552551, Mostná 56, 949 01 Nitra



Ing. Viktor Gíngel, CSc.
viceprezident rezortu prevádzky
a informačných technológií
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Mgr. Tomáš Potúček
nadiel odboru firemných klientov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

V Bratislave, 11.11.2016

Podľa osvedčovacej knihy č. 57/18
tento odpis / kópia / listiny súhlasí s predloženou
listinou s počtom strán 2 počtom listov 2
V Nadliciach dňa 13.11.2016 hodina
[Signature]
prijíma zamestnanca OcÚ

