

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: D2021-12
Stavba: ČOV Betlanovce

Príloha č. 1

JKSO:
Miesto: Betlanovce

KS:
Dátum: 06/08/2021

Objednávateľ:
Obec Betlanovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO: 50607383
IČ DPH: SK2120408675

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			377 000,78
DPH základná znižená	idzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	377 000,78	75 400,16
Cena s DPH v EUR			452 400,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: D2021-12

Stavba: ČOV Betlanovce

Miesto: Betlanovce

Dátum: 06.08.2021

Objednávateľ: Obec Betlanovce

Projektant:

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

377 000,78

452 400,94

01	SO 02.1 Združený objekt biologického čistenia	126 866,24	152 239,49
02	SO 02.2 Prevádzková budova	39 093,40	46 912,08
02.1	SO02.2.1 Vnútorne silnoprúdové rozvody	7 272,65	8 727,18
03	SO 02.3 Spevnené plochy a príjazdová komunikácia	32 061,66	38 473,99
04	SO 02.4 Oplotenie a terénne úpravy	6 087,71	7 305,25
05	SO 02.5 Prepojovacie potrubie	18 021,02	21 625,22
06	SO 02.6 Studňa	3 908,50	4 690,20
07	SO 03 NN elektrická prípojka pre ČOV	3 817,21	4 580,65
08	PS 01 PJ0101 Strojno- technologická časť	122 564,99	147 077,9
09	PS 01 PJ0102 NN rozvody pre technológiu	17 307,40	20 768,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Betlanovce

Objekt:

01 - SO 02.1 Združený objekt biologického čistenia

JKSO:

Miesto: Betlanovce

KS:

Dátum: 06.08.2021

Objednávateľ:

Obec Betlanovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

126 866,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	126 866,24	20,00%	25 373,25

Cena s DPH

v EUR

152 239,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Betlanovce

Objekt:

01 - SO 02.1 Združený objekt biologického čistenia

Miesto:

Betlanovce

Dátum:

06.08.2021

Objednávateľ:

Obec Betlanovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

126 866,24

HSV - Práce a dodávky HSV

100 774,07

1 - Zemné práce

14 977,54

2 - Zakladanie

630,82

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

72 985,74

4 - Vodorovné konštrukcie

1 448,54

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7 755,85

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 035,20

99 - Presun hmôt HSV

940,38

PSV - Práce a dodávky PSV

25 029,83

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

9 773,90

764 - Konštrukcie klampiarske

1 148,17

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

14 004,16

783 - Nátery

103,60

M - Práce a dodávky M

1 062,34

23-M - Montáže potrubia

638,12

24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení

424,22

ROZPOČET

Stavba:

ČOV Betlanovce

Objekt:

01 - SO 02.1 Združený objekt biologického čistenia

Miesto:

Betlanovce

Dátum:

06.08.2021

Objednávateľ:

Obec Betlanovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

126 866,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

100 774,07

D 1

Zemné práce

14 977,54

1	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100	hod	500,000	3,71	1 855,00
2	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m3	39,094	0,96	37,53
3	K	131101102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, nad 100 do 1000 m3	m3	792,394	6,29	4 984,16
4	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepidlosť horniny 3	m3	792,394	0,60	475,44
5	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 500 do 1000 m	m3	831,488	2,22	1 845,90
6	K	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	831,488	1,47	1 222,29
7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	831,488	0,56	465,63
8	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	314,738	13,00	4 091,59

D 2

Zakladanie

630,82

9	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	17,226	36,62	630,82
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

72 985,74

10	K	346244611	Prímurovky izolačné z tehál CDM dĺžky 240mm P 10-20 MC 10 hr. 115mm	m2	185,160	31,69	5 867,72
11	K	380311531	Kompletne konštrukcie čistiarní odpadových vôd z betónu prostého tr.C 12/15, hr.80-150 mm	m3	17,226	105,41	1 815,79
12	K	380316233	Kompletne konštr. čistiarní odpad. vôd z betónu vodostav.V4 T50-C 30/37, hr.nad 300 mm	m3	47,040	149,59	7 036,71
13	K	380326232	Kompletne konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónuvodostav.V4 T50 - C 30/37, hr.150-300	m3	9,126	125,88	1 148,78
14	K	380316233	Kompletne konštr. čistiarní odpad. vôd z betónu vodostav.V4 T50-C 30/37, hr.nad 300 mm	m3	131,419	149,59	19 658,97
15	K	380356221	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch zaoblených zhotovenie	m2	32,300	22,61	730,30
16	K	380356222	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch zaoblených odstránenie	m2	32,300	5,71	184,43
17	K	380356241	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	546,680	38,30	20 937,84
18	K	380356242	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	546,680	4,27	2 334,32
19	K	380361005	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10505	t	9,758	1 360,00	13 270,88

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 448,54

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	411321313	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 16/20	m3	5,886	91,71	539,81
21	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	32,860	11,64	382,49
22	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	32,860	4,84	159,04
23	K	411361721	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,270	1 360,00	367,20

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 7 755,85

24	K	631315411	Mazanina z betónu prostého tr.C 8/10 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,188	102,87	122,21
25	K	631362021	Výstuž mazačin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov	t	0,031	1 360,00	42,16
26	K	632451111	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladný dreveným hladidlom hr. do 10 mm	m2	454,580	5,78	2 627,47
27	K	632451131	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladný dreveným hladidlom hr. do 30 mm	m2	454,580	10,92	4 964,01

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 035,20

28	K	933901111	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000	m3	344,189	1,57	540,38
29	M	0821111000	Voda pitná pre obyvateľstvo	m3	354,515	0,99	350,97
30	K	939941112	Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry oceľovým plechom medzi dnom a stenou	m	42,200	21,69	915,32
31	K	952903112	Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do 3, 5 m čistiarň odpadových vôd, nádrží,	m2	114,840	1,99	228,53

D 99 Presun hmôt HSV 940,38

32	K	998142251	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25	t	626,922	1,50	940,38
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 25 029,83

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 9 773,90

33	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	114,840	0,21	24,12
34	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,034	1 942,00	66,03
35	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	191,800	0,26	49,87
36	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,067	1 942,00	130,11
37	K	711121131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla	m2	114,840	0,46	52,83
38	M	1116315200	Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch	t	0,172	1 801,80	309,91
39	K	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	191,800	0,54	103,57
40	M	1116315200	Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch	t	0,326	1 801,80	587,39
41	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	114,840	3,74	429,50
42	M	6283221000	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	m2	132,066	2,82	372,43
43	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	191,800	4,06	778,71
44	M	6283221000	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	m2	230,160	2,82	649,05
45	M	2456000106	SNAIL - stavebná chémia náterové a opravné cementové plochy HASOFT VODOTES 25 kg vreće,hydroizolačná malta s prísadou xypexu,bal.25 kg,spotr.1,8kg/m2 omietanej plochy v hrúbke 1mm	kg	818,244	2,76	2 258,35
46	K	V002	Náter betón. konštrukcií XYPEX Concentrate a Modified vrátane tlakového očistenia bet.	m2	465,315	8,50	3 955,18
47	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,242	28,31	6,85

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 148,17

48	K	764331220-V	Dodávka a montáž tesniacich plechov v pracovnej špáre - A	m2	74,660	14,66	1 094,52
49	K	764339211	Montáž lemovania z pozinkovaného PZ plechu, komínov na vlnitej, hladkej alebo drážkovej krytine v ploche	m2	0,226	57,38	12,97
50	M	1381403000	Plech nárady pozinkovaný ozt. S115 10 004:20 podľa EN S185, hmot.pozink.min. 285 g/m2 hr. 0,60	t	0,001	18 560,01	18,56

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,374	59,15	22,12

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

14 004,16

52	K	767161110	Montáž zábradlia plošiny rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20	m	94,200	3,38	318,40
53	M	141120013130	Rúrka hladká kruhová nerez. vonkajší priemer D 40 mm, hrúbka steny 2,6mm	kg	307,200	16,80	5 160,96
54	K	767590120	Montáž podlahových konštrukcií nosných a podlahových roštov skrutkovaním	kg	316,953	1,68	532,48
55	M	5530100138-V	Pororošty nerez 07x1,0 m (5ks), 0,59x0,7 m (2ks) a 0,69x 0,7 m (2ks)	ks	9,000	389,34	3 504,06
56	M	1338401000-V	Tyče nerez stredné prierezu U ocel ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 ozn. prierezu 8	t	0,317	13 990,02	4 434,84
57	K	767590192	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov za úpravu roštov (krátenie)	m	2,100	24,96	52,42
58	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,025	39,97	1,00

D 783

Nátery

103,60

59	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	20,000	5,18	103,60
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

D M

Práce a dodávky M

1 062,34

D 23-M

Montáže potrubia

638,12

60	K	230011101	Montáž potrubia z oceleových rúr trieda 11 - 13 D x t 219 x 6.3	m	3,200	10,79	34,53
61	M	1422129100	Rúrka hladká kruhová bežná bezšvová ozn. STN 11 353.0, vonkajší priemer D 219 mm hrúbka 6,3 mm	m	3,200	39,53	126,50
62	K	230011192	Montáž potrubia z oceleových rúr trieda 11 - 13 D x t 630 x 12	m	2,300	49,24	113,25
63	M	1433315100	Rúrka oceleová pozdĺžna alebo špirálovite zvaraná hladká ozn. STN 11 373.0 podľa EN S235JRG1 D 630 mm hrúbka 10mm	m	2,300	158,19	363,84

D 24-M

Montáže vzduchotechnických zariadení.

424,22

64	K	240070148-V	Samotáhová hlavica Lomanco BIB 12 (dodávka a montáž)	ks	2,000	192,22	384,44
65	K	V001	Dodávka a montáž vetracích mriežok na fasáde s rozmermi 150x150 mm	ks	2,000	19,89	39,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Betlanovce

Objekt:

02 - SO 02.2 Prevádzková budova

JKSO:

Miesto: Betlanovce

Objednávateľ:

Obec Betlanovce

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 06.08.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

39 093,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DP+ základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	39 093,40	20,00%	7 818,68

Cena s DPH

v EUR

46 912,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Betlanovce

Objekt:

02 - SO 02.2 Prevádzková budova

Miesto:

Betlanovce

Dátum:

06.08.2021

Objednávateľ:

Obec Betlanovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

39 093,40

HSV - Práce a dodávky HSV

21 357,65

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

10 228,36

4 - Vodorovné konštrukcie

2 801,68

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

6 604,67

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 442,94

99 - Presun hmôt HSV

280,00

PSV - Práce a dodávky PSV

17 735,75

713 - Izolácie tepelné

647,67

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

27,63

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

257,95

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

546,02

762 - Konštrukcie tesárske

6 245,01

764 - Konštrukcie klampiarske

5 535,43

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

760,05

766 - Konštrukcie stolárske

1 538,03

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

518,10

771 - Podlahy z dlaždíc

199,38

781 - Obklady

656,42

783 - Nátery

61,47

784 - Maľby

742,59

ROZPOČET

Stavba:

ČOV Betlanovce

Objekt:

02 - SO 02.2 Prevádzková budova

Miesto:

Betlanovce

Dátum:

06.08.2021

Objednávateľ:

Obec Betlanovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 093,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 357,65

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

10 228,36

1	K	311231472	Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 30x25x23.8 P12	m3	52,401	172,42	9 034,98
2	K	317121101	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	2,000	5,03	10,06
3	K	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	24,000	6,27	150,48
4	K	317162131	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	2,000	14,30	28,60
5	K	317162132	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	20,000	17,63	352,60
6	K	317162134	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	4,000	25,97	103,88
7	K	342241175	Priečky POROTHERM PTH P+D na maltu MC-5 hr.14,00cm	m2	19,240	28,47	547,76

D 4

Vodorovné konštrukcie

2 801,68

8	K	411321313	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 16/20	m3	2,934	91,71	269,08
9	K	411361721	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových,	t	0,059	1 360,00	80,24
10	K	417321616	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	5,202	109,45	569,36
11	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	34,680	9,29	322,18
12	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	34,680	3,27	113,40
13	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10505	t	0,303	1 360,00	412,08
14	K	430321616	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	m3	3,079	127,54	392,70
15	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele 10505	t	0,091	1 360,00	123,76
16	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne	m2	17,880	24,34	435,20
17	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne	m2	17,880	4,68	83,68

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

6 604,67

18	K	611421122	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová stropov, hladká	m2	18,870	12,37	233,42
19	K	612411121	Cementovanie (náterom) mliekom z bežného šedého cementu vnútorných stien	m2	251,115	0,46	115,51
20	K	612421626	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku	m2	232,245	12,03	2 793,91
21	K	612481112	Podlažie vnútorných stien, prečnom	m2	18,870	20,72	390,99
22	K	615981132	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia	m2	13,140	3,38	44,41
23	K	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I	m2	152,145	11,78	1 792,27
24	K	631315511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,847	102,81	87,08
25	K	641952211	Osadenie dreveného okenného rámu plochy do 2, 5m2	ks	3,000	14,20	42,60
26	M	6113052300	Okno drevené jednokridlové DOZ-O1A 90x120 cm prefa	ks	3,000	210,07	630,21

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	5,000	42,80	214,00
28	M	5533198100	Zárubeň oceľová CgU 60x197x16cm	ks	2,000	59,60	119,20
29	M	5533198700	Zárubeň oceľová CgU 90x197x16cm	ks	1,000	31,47	31,47
30	M	5533198600	Zárubeň oceľová CgU 90x197x16cm	ks	1,000	31,47	31,47
31	M	5533199100	Zárubeň oceľová CgU 145x197x16cm	ks	1,000	39,55	39,55
32	K	648951411	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. do 250 mm	m	2,700	4,93	13,31
33	M	5838702000	Okna parapetu ostenia brúsený hrúbky 3cm	m2	0,750	33,69	25,27

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 442,94	
34	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky	m2	116,633	2,37	276,42
35	K	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20	m2	116,633	1,39	162,12
36	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20	m2	116,633	1,58	184,28
37	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	251,115	2,67	670,48
38	K	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	20,000	1,49	29,80
39	K	953943121	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do 1	ks	16,000	4,30	68,80
40	M	5539570000	Týč závitová M 16 mm	ks	16,000	3,19	51,04

D 99		Presun hmôt HSV				280,00	
K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu		t	112,000	2,50	280,00

D PSV Práce a dodávky PSV 17 735,75

D 713		Izolácie tepelné				647,67	
42	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	19,980	1,29	25,77
43	M	6314144600	Dosky čadičové Nobasil-Knauf Insulation TF 175kg/m3, hrúbka 100 mm	m2	20,579	18,68	384,42
44	M	6314144200	Dosky čadičové Nobasil-Knauf Insulation TF 175kg/m3, hrúbka 60 mm	m2	20,579	11,21	230,69
45	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,207	32,82	6,79

D 721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				27,63	
46	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 110x2, 2	m	1,000	3,00	3,00
47	K	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	1,000	8,29	8,29
48	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	1,000	2,75	2,75
	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	1,000	4,51	4,51
50	K	721225202	Zápachová uzávierka oceľová s nálevkou D 200 DN 50	ks	1,000	7,25	7,25
51	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	2,000	0,85	1,70
52	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,006	21,95	0,13

D 722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				257,95	
53	K	722130211	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN	m	3,000	13,59	40,77
54	K	722130213	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN	m	9,000	18,01	162,09
55	K	722181111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	m	3,000	1,23	3,69
56	K	722181113	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	m	9,000	1,48	13,32
57	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	3,000	7,98	23,94
58	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	12,000	1,12	13,44
59	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,035	19,89	0,70

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 546,02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000	6,57	6,57
61	M	5514428600	Batéria umývadlová mosadzná s jedným otvorom TU 8100 V 1/2"	ks	1,000	53,37	53,37
62	M	5511083500	Ventil k armatúram pre ústredné vykurovanie priamy priechodný KE 83 E 1/2"	ks	3,000	30,54	91,62
63	M	5511084500	Ventil k armatúram pre ústredné vykurovanie priamy KE 181 A 3/4"	ks	1,000	39,07	39,07
64	M	6421573200	Umývadlo biele so zadnou stenou 570x415x200	ks	1,000	67,33	67,33
65	M	6423001300	WC kombi 32194 biele II.A vonkajší šikmý odpad	ks	1,000	142,84	142,84
66	M	5413000110	Tatramat malolitrážny elektrický prepádový ohrievač pod umývadlo s batériou s objemom	ks	1,000	145,20	145,20
67	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	22,82	0,02

D 762

Konštrukcie tesárske

6 245,01

68	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech a strešných väzníkov z reziva priemernej plochy	m	173,066	9,33	1 614,71
69	M	6051523800	Smrek hranol akost' I dl.400-650cmxh. 140mmxš. 140-200mm a	m3	4,166	300,00	1 249,80
70	K	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360	m2	34,000	10,39	353,26
71	M	6051020200	Drevo ihličnaté neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' II hr. 18-22mm x š. 250-300mm	m3	0,748	300,00	224,40
72	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vrutv	m3	4,914	26,24	128,94
73	K	762812240	Montáž záklopu z hobľovaných dosiek vrchné na zraz škáry kryté lištami	m2	24,000	4,08	97,92
74	M	6051020200	Drevo ihličnaté neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' II hr. 18-22mm x š. 250-300mm	m3	0,518	300,00	155,40
75	K	762822120	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	m	28,000	2,57	71,96
76	M	6051571000	Borovica hranol akost' I dĺžky dl.400-650cm 120x120, 140, 180mm	m3	3,832	300,00	1 149,60
77	M	6051570800	Borovica hranol akost' I dĺžky 100-175cm 120x120, 140, 180mm	m3	0,738	300,00	221,40
78	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	35,600	6,81	242,44
79	M	6051523800	Smrek hranol akost' I dl.400-650cmxh. 140mmxš. 140-200mm a	m3	0,696	300,00	208,80
80	K	762841150	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na osovu vzdialenosť nad 0,5 m	m2	155,680	1,05	163,46
81	M	6051713300	Lata borovica akost' I do 25cm2 xdl.400-650cm	m3	0,440	300,00	132,00
82	K	762841210	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, včítane	m2	19,515	3,79	73,96
83	M	6051020200	Drevo ihličnaté neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' II hr. 18-22mm x š. 250-300mm	m3	0,422	300,00	126,60
84	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - kĺnce, svorky	m3	6,646	3,33	22,13
85	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,187	43,99	8,23

D 764

Konštrukcie klampiarske

5 535,43

86	K	764311201	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu, hladké strešné, sklon do 30° z tabuľ 2000x1000 mm	m2	155,680	28,63	4 457,12
87	K	764352201	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 250 mm	m	27,800	20,29	564,06
88	K	764359211	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	2,000	22,15	44,30
89	K	764393220	Hrebeň strechy z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 330 mm	m	13,900	12,47	173,33
90	K	764410240	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	2,700	11,52	31,10
91	K	764454202	Odpadové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 100 mm	m	8,000	24,31	194,48
92	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	1,201	59,15	71,04

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 765		Konštrukcie - krytiny tvrdé				760,05	
93	K	765901006	Pokrytie strechy jednoduchéj fóliou NICOFOL 250 GR/M2	m2	179,680	4,23	760,05

D 766		Konštrukcie stolárske				1 538,03	
94	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne	ks	5,000	17,59	87,95
95	M	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm prefa	ks	2,000	63,40	126,80
96	M	6116020100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 90x197 cm prefa	ks	1,000	63,40	63,40
97	M	5534070400	Dvere kovové otočné jednostranné vlysové 90x197, zateplené	ks	1,000	457,76	457,76
98	K	766661132	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do zárubne, dvojkrídlové	ks	1,000	34,17	34,17
99	M	5534070700	Dvere kovové otočné jednostranné vlysové 145x197, zateplené	ks	1,000	767,92	767,92
100	K	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	26,99	0,03

D 767		Konštrukcie doplnkové kovové				518,10	
101	K	767161110	Montáž zábradlia exteriérového schodiska rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	11,400	3,38	38,53
102	M	1411533800	Rúrka hladká kruhová nerezová bezšvová ozn. STN 11 353.0. vonkajší priemer D 40 mm, hrúbka steny 2,6mm	kg	41,613	7,80	324,58
103	K	953171021	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti do 50 kg	ks	3,000	9,92	29,76
104	M	5534002000	Poklop oceľový s rámom 60x60 cm	ks	3,000	41,73	125,19
105	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	39,97	0,04

D 771		Podlahy z dlaždíc				199,38	
106	K	771571105	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfových do	m2	6,065	12,65	76,72
107	M	5976457100	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 150x150x11 3 Ila	m2	6,186	19,00	117,53
108	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,264	19,42	5,13

D 781		Obklady				656,42	
109	K	781411014	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do malty veľ.	m2	4,320	16,49	71,24
110	M	5976563000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x100la	m2	4,406	19,71	86,84
111	K	781441015	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty 300	m2	12,150	18,32	222,59
	M	5976663000	Obkladačky keramické glazované ťažené pravouhlé hladké C 300x150x20 la	m2	12,393	21,21	262,86
113	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,664	19,42	12,89

D 783		Nátery				61,47	
114	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	2,000	5,18	10,36
115	K	783522000	Nátery klamp. konstr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so základného	m2	9,500	5,38	51,11

D 784		Maľby				742,59	
116	K	784422271	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	364,013	2,04	742,59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Betlanovce

Objekt:

02.1 - SO02.2.1 Vnútorné silnopráúdové rozvody

JKSO:

Miesto: Betlanovce

KS:

Dátum: 06.08.2021

Objednávateľ:

Obec Betlanovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 272,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 272,65	20,00%	1 454,53

Cena s DPH

v EUR

8 727,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Betlanovce

Objekt:

02.1 - SO02.2.1 Vnútorné silnoprúdové rozvody

Miesto:

Betlanovce

Dátum:

06.08.2021

Objednávateľ:

Obec Betlanovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 272,65

M - Práce a dodávky M

6 684,65

21-M - Elektromontáže

6 684,65

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

588,00

ROZPOČET

Stavba:

ČOV Betlanovce

Objekt:

02.1 - SO02.2.1 Vnútorne silnoprúdové rozvody

Miesto:

Betlanovce

Dátum:

06.08.2021

Objednávateľ:

Obec Betlanovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 272,65

o M

Práce a dodávky M

6 684,65

D 21-M

Elektromontáže

6 684,65

1	K	210010334	Krabica pre lištový rozvod typ 6482-14 dvojitá, s viečkom a svorkovnicou, vrátane zapojenia	ks	12,000	7,47	89,64
2	M	3450927500	Krabica 6455-12 acid	ks	12,000	4,83	57,96
3	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane	ks	4,000	4,48	17,92
4	M	3450201320	Spínač 1 do vlhka	ks	4,000	5,30	21,20
5	K	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké	ks	1,000	4,79	4,79
6	M	3450201480	Prepínač 5 do vlhka	ks	1,000	7,00	7,00
7	K	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké	ks	2,000	4,79	9,58
8	M	3450201570	Prepínač 6 do vlhka	ks	2,000	5,78	11,56
9	K	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	3,000	10,47	31,41
10	M	3450330200	Zásuvka 16A/230V do vlhka	ks	3,000	6,82	20,46
11	K	210111041	Zásuvka s plochými kontaktmi v krabici pre prostredie obyč., 48 V, 250 V, 380 V, 10 A 2P	ks	1,000	5,82	5,82
12	M	3450316000	Zásuvka 24V 2-pól	ks	1,000	4,60	4,60
13	K	210111103	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 1643, 1645, H, S,	ks	2,000	6,01	12,02
14	M	3450337800	Zásuvka CZ 1645	ks	2,000	12,84	25,68
15	K	210120013	Odpínače valcových poistkových vložiek 22 x 58 trojpólové do 125 A	ks	1,000	6,68	6,68
16	M	3580760774	Poistková vložka PV22 40A gG	ks	3,000	2,68	8,04
17	M	3580760837	Odpínač valcových poistiek OPVA22-3	ks	1,000	59,26	59,26
18	K	210120401	Istič vzduchový jednopolový do 63 A	ks	5,000	6,22	31,10
19	M	3580760010	Istič LPN-10B-1	ks	2,000	3,78	7,56
20	M	3580760006	Istič LPN-2B-1	ks	1,000	3,78	3,78
21	M	3580760012	Istič LPN-16B-1	ks	1,000	3,93	3,93
22	M	3580760013	Istič LPN-20B-1	ks	1,000	6,00	6,00
23	K	210120403	Istič vzduchový dvojpólový do 63 A	ks	8,000	6,19	49,52
24	M	3580760103	Istič LPN-6B-2	ks	1,000	13,30	13,30
25	M	38272	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10B-1N-030AC	ks	1,000	58,52	58,52
26	M	38280	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-16C-1N-030AC	ks	5,000	55,74	278,70
27	M	300	Trafo 230/ 24 200VA T1N	KS	1,000	217,37	217,37
28	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	6,000	8,38	50,28
29	M	3580760178	Istič LPN-16B-3	ks	1,000	11,76	11,76
30	M	3580760179	Istič LPN-20B-3	ks	1,000	18,65	18,65
31	M	34341	Pákový spínač APN-32-3	ks	1,000	39,60	39,60
32	M	35701	Napáťová spúšť SV-LS-X230-1000	ks	1,000	65,87	65,87
33	M	36806	Prúdový chránič OFI-25-4-030AC	ks	2,000	65,33	130,66
34	K	210120423	Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C	ks	1,000	11,97	11,97
35	M	3410360150	Zvodič prepätia B+C, 4P	ks	1,000	464,40	464,40
36	K	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	40,71	40,71
37	M	18824	Nástenná rozvádzačová skriňa IP65 š=60, v=80, h=25, vrátane vývodiek, lišt, káblovania	ks	1,000	732,00	732,00
38	K	210192581	Nulová svorka vrátane upevnenia a zapoj. z jednej strany AL SV 200	ks	1,000	15,07	15,07

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	M	5015073	Lišta potenciálov. vyrovnania 1809	ks	1,000	9,08	9,08
40	K	210201005	Zapojenie svietidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so	ks	7,000	5,28	36,96
41	M	3483101010	Žiarovkové priemyselné svietidlo 1x60W, IP54, + LED žiarovka 10W	ks	7,000	68,09	476,63
42	K	210201016	Zapojenie svietidla IP65, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so	ks	3,000	6,22	18,66
43	M	89478	Prach. 2x 36W IP66 PRIMA236AC + 2x zdroj	KS	3,000	62,60	187,80
44	K	210201500	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový	ks	2,000	4,81	9,62
45	M	10267	Núdz 8W1h IP44 Tmtlux.B NM	KS	2,000	51,58	103,16
46	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	ks	60,000	1,16	69,60
47	M	3544223850	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	56,520	2,94	166,17
48	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	20,000	1,48	29,60
49	M	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	8,200	2,88	23,62
50	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	2,84	11,36
51	M	3544247925	Štítok orientačný 1, obj. č. EBL000000359; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,70	0,70
52	M	3544247930	Štítok orientačný 2, obj. č. EBL000000353; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,70	0,70
53	M	3544247935	Štítok orientačný 3, obj. č. EBL000000354; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,70	0,70
	M	3544247940	Štítok orientačný 4, obj. č. EBL000000351; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,70	0,70
55	K	210220102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	16,000	1,79	28,64
56	M	3544216950	Podpera vedenia na vrchol krovu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15 A	ks	16,000	1,96	31,36
57	K	210220103	Podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25	ks	30,000	1,79	53,70
58	M	3544218050	Podpera vedenia na lepenkové a šindľové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie	ks	30,000	1,68	50,40
59	K	210220105	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	16,000	1,79	28,64
60	M	3544216400	Podpera vedenia do muriva na hmoždinku ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 01 h	ks	16,000	0,74	11,84
61	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	2,000	2,59	5,18
62	M	3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	2,000	1,08	2,16
63	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	20,000	1,81	36,20
64	M	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	20,000	1,85	37,00
65	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	10,000	1,55	15,50
	M	3544219850	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	10,000	0,96	9,60
67	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	4,000	2,59	10,36
68	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	4,000	1,63	6,52
69	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,000	2,59	10,36
70	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	4,000	1,80	7,20
71	K	210220251	Svorka FeZn univerzálna potrubná SUP 1-2	ks	20,000	2,59	51,80
72	M	3544220950	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SUP 1	ks	20,000	3,96	79,20
73	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	18,000	2,59	46,62
74	M	3544221300	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	18,000	2,71	48,78
75	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	4,000	11,04	44,16
76	M	3544221650	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 2 m	ks	4,000	7,80	31,20
77	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	8,000	4,99	39,92
78	M	3544221750	Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z	ks	8,000	1,21	9,68
79	K	210220301	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	180,000	2,15	387,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	M	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	180,000	1,06	190,80
81	K	210220600	Uzemňovacie vedenie na povrchu nerez 1.4301 Ø 8-10	m	50,000	2,33	116,50
82	M	3544240000	Uzemňovací vodič nerez akost' 1.4301 označenie Ø 8	kg	20,000	16,61	332,20
83	K	210290752	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora nad 1.5 kW	ks	1,000	5,11	5,11
84	M	4840004000	Elektrické vykurovacie teleso Konvektor 1500W	ks	1,000	112,09	112,09
85	K	210411124	Montáž tlačítka	ks	1,000	1,55	1,55
86	M	GHQ7132443R0011	Núdzové tlačidlo, v skrinke so sklom, CENTRAL STOP	ks	1,000	72,31	72,31
87	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	80,000	0,74	59,20
88	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	80,000	0,94	75,20
89	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	70,000	0,83	58,10
90	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	70,000	1,30	91,00
91	K	210800148	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x4	m	40,000	0,86	34,40
92	M	3410350087	CYKY 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000	2,24	89,60
93	K	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	15,000	1,80	27,00
94	M	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	15,000	3,78	56,70
95	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	45,820	6,00	274,92
96	K	MV	Murárske výpomoci	%	16,123	1,00	16,12
97	K	PD	Presun dodávok	%	45,820	1,00	45,82
98	K	PM	Podružný materiál	%	45,820	3,00	137,46
99	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	16,123	1,00	16,12

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 588,00

100	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu	hod	12,000	49,00	588,00
-----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Betlanovce

Objekt:

03 - SO 02.3 Spevnené plochy a príjazdová komunikácia

JKSO:

Miesto: Betlanovce

Objednávateľ:

Obec Betlanovce

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 06.08.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

32 061,66

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DP+ základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	32 061,66	20,00%	6 412,33

Cena s DPH

v EUR

38 473,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Betlanovce

Objekt:

03 - SO 02.3 Spevnené plochy a príjazdová komunikácia

Miesto:

Betlanovce

Dátum:

06.08.2021

Objednávateľ:

Obec Betlanovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

32 061,66

HSV - Práce a dodávky HSV

32 061,66

.....
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

.....
32 061,66

ROZPOČET

Stavba:

ČOV Betlanovce

Objekt:

03 - SO 02.3 Spevnené plochy a príjazdová komunikácia

Miesto:

Betlanovce

Dátum:

06.08.2021

Objednávateľ:

Obec Betlanovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 061,66

D HSV

Práce a dodávky HSV

32 061,66

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

32 061,66

1	K	121101102	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na	M3	51,330	0,86	44,14
2	K	171201201	ULOZENIE SYPANINY NA SKLADKU	M3	51,330	0,75	38,50
3	K	564231111	PODKLAD ZO STRKOPIESKU HR 10CM	M2	135,775	3,19	433,12
4	K	564231111	PODKLAD ZO STRKOPIESKU HR 10CM	M2	460,000	3,19	1 467,40
5	K	564752111	PODKL KAM HR 32-63 VYPL KAM HR15CM	M2	135,775	7,94	1 078,05
6	K	564752111	PODKL KAM HR 32-63 VYPL KAM HR15CM	M2	460,000	7,94	3 652,40
7	K	564752119	PRIPL ZA KAZDYC DALSIC 10 MM HRUBKY	M2	1 086,200	0,43	467,07
8	K	564752119	PRIPL ZA KAZDYC DALSIC 10 MM HRUBKY	M2	3 680,000	0,43	1 582,40
9	K	565141131	PODKL KAMEN OBAL ASF DO3M TR3 6CM	M2	135,775	13,76	1 868,26
10	K	565141131	PODKL KAMEN OBAL ASF DO3M TR3 6CM	M2	460,000	13,76	6 329,60
11	K	565141139	PRIPLA ZA KAZD.D.10 MM HR.60-100 MM	M2	271,550	2,06	559,39
12	K	565141139	PRIPLA ZA KAZD.D.10 MM HR.60-100 MM	M2	920,000	2,06	1 895,20
13	K	577131211	BET ASF TR2 ABJ ABS ABH HR 4CM DO3M	M2	135,775	10,36	1 406,63
14	K	577131211	BET ASF TR2 ABJ ABS ABH HR 4CM DO3M	M2	460,000	10,36	4 765,60
15	K	917862111	OSAD CHODN OBRUB B STOJ OPORA B ZN2	M	320,450	9,96	3 191,68
16	M	592174500	OBRUBNIK ABO 1-15 100X15X30	kus	320,000	6,80	2 176,00
17	K	998225111	PRESUN HMOT KRYT ZIVICNY P-KOM SPPL	T	682,850	1,62	1 106,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Betlanovce

Objekt:

04 - SO 02.4 Oplotenie a terénne úpravy

JKSO:

Miesto: Betlanovce

KS:

Dátum: 06.08.2021

Objednávateľ:

Obec Betlanovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 087,71

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DP+ základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	6 087,71	20,00%	1 217,54

Cena s DPH

v EUR

7 305,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Betlanovce

Objekt:

04 - SO 02.4 Oplotenie a terénne úpravy

Miesto:

Betlanovce

Dátum:

06.08.2021

Objednávateľ:

Obec Betlanovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 087,71

HSV - Práce a dodávky HSV

6 087,71

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 087,71

ROZPOČET

Stavba:

ČOV Betlanovce

Objekt:

04 - SO 02.4 Oplotenie a terénne úpravy

Miesto: Betlanovce

Dátum: 06.08.2021

Objednávateľ: Obec Betlanovce

Projektant:

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 087,71

D HSV Práce a dodávky HSV

6 087,71

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 087,71

1	K	121101102	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na	M3	53,780	0,86	46,25
2	K	133201101	HLBENIE SACHIET HOR 3 DO 100 M3	M3	10,395	21,61	224,64
3	K	133201109	PRIPLATOK NA LEPIVOST	M3	10,395	0,80	8,32
4	K	171201101	NASYPY NEHUTNENE	M3	64,150	0,86	55,17
5	K	180401213	ZALOZ TRAVNIKU LUC OSIATIM SV 1-1	M2	127,420	0,77	98,11
6	M	005722300	OSIVO LIPNICA LUCNA	kg	9,000	5,54	49,86
7	K	182201101	SVAHOVANIE NASYPU	M2	127,420	1,33	169,47
8	K	181301105	ROZPR ORNICE ROV.DO 500 M2 DO 30CM	M2	127,420	3,78	481,65
9	K	338121127	OSAD STLP PLOT BZ ZABET DO 0,30M3	KUS	44,000	34,32	1 510,08
10	M	592311400	STLP PR KZV 5-280 18X15X280	kus	27,000	28,47	768,69
11	M	592312200	VZP PLOT KZV 7-250 16X16X250	kus	11,000	11,68	128,48
12	M	592314000	STLP RAD KZV12-280 20X18X280	kus	6,000	28,47	170,82
13	K	767911120	KDK MTZ OPLLOT STROJ PLETIV V -160	M	92,350	1,48	136,68
14	K	767912110	KDK MTZ OPLLOT OSTNAT DROT V -200	M	277,050	0,40	110,82
15	K	767920110	KDK MTZ VRAT OPLLOT BET STLP DO 2M2	KUS	1,000	15,49	15,49
16	K	767920140	KDK MTZ VRAT OPLLOT BET STLP 6-8M2	KUS	1,000	44,83	44,83
17	M	313247080	SIET STVOR 11343POZ 50,0/2,24/2,00	m2	148,000	1,89	279,72
18	M	156141150	DROT POZINK MAKKY 11300 D 0,63 MM	kg	4,200	2,25	9,45
19	M	553449300	VRATA OCEL S OC STL 330X205CM	kus	1,000	1 001,54	1 001,54
20	M	553449350	VRATKA OCELOVE VR-21	KUS	1,000	664,99	664,99
21	K	783114130	NATER OLEJOV OK C 2	M2	8,000	3,99	31,92
22	K	783114730	NATER OLEJOV OK C Z	M2	8,000	1,89	15,12
23	K	998151111	PRESUN HMOT 815 OPLLOT 10M V	T	40,500	1,62	65,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Betlanovce

Objekt:

05 - SO 02.5 Prepojovacie potrubie

JKSO:

Miesto: Betlanovce

KS:

Dátum: 06.08.2021

Objednávateľ:

Obec Betlanovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 021,02

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	18 021,02	20,00%	3 604,20

Cena s DPH

v EUR

21 625,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Betlanovce

Objekt:

05 - SO 02.5 Prepojovacie potrubie

Miesto:

Betlanovce

Dátum:

06.08.2021

Objednávateľ:

Obec Betlanovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

18 021,02

HSV - Práce a dodávky HSV

18 021,02

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

15 509,03

D - Zriadenie výustného objektu

2 511,99

1 - Zemné práce

241,95

2 - Zakladanie

120,92

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

430,88

4 - Vodorovné konštrukcie

1 669,15

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

49,09

ROZPOČET

Stavba:

ČOV Betlanovce

Objekt:

05 - SO 02.5 Prepojovacie potrubie

Miesto:

Betlanovce

Dátum:

06.08.2021

Objednávateľ:

Obec Betlanovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 021,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 021,02

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

15 509,03

1	K	111101101	ODSTRAN TRAVIN DO 0.1HA	HAR	0,050	1 200,00	60,00
2	K	111201101	ODSTRAN KROVIN S KORENMI DO 1000M2	M2	200,000	1,67	334,00
3	K	111201401	SPALENIE KROVIN A STROM.PR.DO 100MM	M2	200,000	0,34	68,00
4	K	132201202	HLB RYH 60-200CM HOR 3 100-1000M3	M3	192,150	7,10	1 364,27
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	192,150	0,80	153,72
6	K	132201291	PRIPL HL RYH TEC VODA TR3 DO100M3	M3	192,150	3,25	624,49
7	K	130001101	PRIPLATOK ZA STAZENE VYKOPAVKY	M3	17,550	9,40	164,97
8	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie príložené do 2 m	M2	364,000	3,10	1 128,40
9	K	151101111	ODSTRAN PAZENIA RYH HL.DO 2M PRIL	M2	364,000	1,50	546,00
10	K	161101101	ZVISLE PREMIEST VYKOPU 1-4 DO 2,5 M	M3	192,150	0,56	107,60
11	K	174101101	ZASYP ZHUT.JAM,RYH,SACH.OKOLO OBJ.	M3	110,250	3,20	352,80
12	K	175101101	OBSYP POTR BEZ PREHOD SYPANINY	M3	63,000	11,60	730,80
13	K	175101109	OBSYP POTR.PRIPL. PREHOD.SYPANINY	M3	63,000	7,86	495,18
14	K	451573111	LOZKO VYKOPU ZO STRKOPIESKU,PIESKU	M3	18,900	33,98	642,22
15	K	452386121	VYROVN PRSTEN Z BETON PR.DO 200 MM	KUS	6,000	34,69	208,14
16	K	871373121	MTZ POTR PVC OV DO 20PR DN300	M	135,000	1,94	261,90
17	K	871451197	PRIPL ZASUN POTR DO OCHR KONSTR	M	15,000	37,58	563,70
18	K	894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. -(zn.IV) DN n. 200-300	KUS	6,000	368,07	2 208,42
19	K	894118001	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	KUS	2,000	59,43	118,86
20	K	899103111	OSAD POKLOPU S RAMOM DO 150KG	KUS	6,000	23,40	140,40
21	M	286111220	RURKA PVC KANAL HRD 315X7,7X5000	kus	30,000	90,00	2 700,00
22	M	592243000	Prefabrikát betónový - vstupná šachta TBS 1-30 100X9X30	kus	7,000	28,50	199,50
23	M	592246500	Prefabrikát betónový -konus TBS 1-57 57,6X100/60X9	kus	7,000	58,80	411,60
24	M	552432100	POKLOP KRUHOVÝ 150 kN D 600	KUS	6,000	90,00	540,00
25	M	143331200	RUR POZDL ZVAR 08 113731 D 426 HR9	m	5,000	85,38	426,90
26	K	891375111	MTZ KONCOVÝCH KLAPIEK HRDL DN 300	KUS	1,000	28,88	28,88
27	M	422840200	KLAP KONC L 55-067-601 P1 D 300 MM	kus	1,000	836,48	836,48
28	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom	T	43,715	2,10	91,80

D D

Zriadenie výustného objektu

2 511,99

D 1

Zemné práce

241,95

29	K	124203101	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3	m3	12,114	5,99	72,56
30	K	124203109	Výkopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	12,114	0,47	5,69
31	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,730	28,45	77,67
32	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,730	0,80	2,18
33	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,844	3,23	47,95
34	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	23,836	0,39	9,30

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	17,500	1,52	26,60
D 2 Zakladanie							120,92
36	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	0,950	83,26	79,10
37	K	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie- tradičné	m2	1,534	13,96	21,41
38	K	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie- tradičné	m2	1,534	4,44	6,81
39	K	273361921	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí	t	0,010	1 360,00	13,60
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							430,88
40	K	327323126	Múry a valy z betónu železového tr. C 16/20	m3	1,354	81,11	109,82
41	K	327351211	Debnenie múrov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	9,324	22,14	206,43
42	K	327351221	Debnenie múrov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	9,324	10,76	100,33
43	K	327361006	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele 10 505	t	0,006	1 300,00	7,80
44	K	327361016	Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele 10 505	t	0,005	1 300,00	6,50
D 4 Vodorovné konštrukcie							1 669,15
45	K	451311621	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného V4-C 16/20 hr.nad 100 do 150	m2	17,500	16,93	296,28
46	K	451571112	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	17,500	6,35	111,13
47	K	461211712	Pätka z lomového kameňa pre dlažbu murovaná na sucho so zaliatím škár cementovou maltou	m3	2,730	95,57	260,91
48	K	465513127	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m2	17,500	57,19	1 000,83
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							49,09
49	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	0,950	51,67	49,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Betlanovce

Objekt:

06 - SO 02.6 Studňa

JKSO:

Miesto: Betlanovce

Objednávateľ:

Obec Betlanovce

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 06.08.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 908,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 908,50	20,00%	781,70

Cena s DPH

v EUR

4 690,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Betlanovce

Objekt:

06 - SO 02.6 Studňa

Miesto:

Betlanovce

Dátum:

06.08.2021

Objednávateľ:

Obec Betlanovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 908,50

HSV - Práce a dodávky HSV

3 908,50

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 908,50

ROZPOČET

Stavba:

ČOV Betlanovce

Objekt:

06 - SO 02.6 Studňa

Miesto:

Betlanovce

Dátum:

06.08.2021

Objednávateľ:

Obec Betlanovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 908,50

o HSV

Práce a dodávky HSV

3 908,50

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 908,50

1	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	HOD	25,000	3,71	92,75
2	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500	D	5,000	3,10	15,50
3	K	132301201	HLB RYH 60-200CM HOR 4 DO 100M3	M3	52,420	8,60	450,81
4	K	132301209	PRIPL ZA LEPIVOST	M3	52,420	0,80	41,94
5	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	M2	100,800	3,10	312,48
	K	151101111	ODSTRAN PAZENIA RYH HL DO 2M PRIL	M2	100,800	1,50	151,20
7	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	M2	23,100	4,80	110,88
8	K	151101112	ODSTRAN PAZENIA RYH PRILOZ HL DO 4M	M2	23,100	2,30	53,13
9	K	151101401	VZOPR STIEN PRI PAZ, PRIL, HL DO 4M	M2	23,100	3,83	88,47
10	K	151101411	ODSTR. VZOPR PRI PAZ, PRIL, DO 4M	M2	23,100	0,89	20,56
11	K	161101101	ZVISLE PREMIEST VYKOPU 1-4 DO 2,5 M	M3	52,420	0,56	29,36
12	K	162301102	VODOROVNE PREM. VYKOPKU DO 1000M 1-4	M3	2,500	2,22	5,55
13	K	171201201	ULOZENIE SYPANINY NA SKLADKU	M3	2,500	0,75	1,88
14	K	172102101	TESNIACA VYPLN ZO ZHUTN. M	M3	2,500	16,90	42,25
15	K	174101101	ZASYP ZHUT. JAM, RYH, SACH. OKOLO OBJ.	M3	38,720	3,20	123,90
16	K	175101101	OBSYP POTR. BEZ PREHOD SYPANINY	M3	6,720	11,60	77,95
17	K	175101109	OBSYP POTR. PRIPL. PREHOD. SYPANINY	M3	6,720	7,86	52,82
18	K	451573111	LOZKO VYKOPU ZO STRKOPIESKU, PIESKU	M3	2,000	33,98	67,96
19	K	894401111	OSAD B DIELC TBS 29/80/9	KUS	4,000	22,45	89,80
20	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150kg	KUS	1,000	122,31	122,31
21	M	592253350	SKRUZ STUD TBH 2-100 D 100 CM	kus	4,000	127,02	508,08
22	M	592257100	DIELEC ZAKR TBH 6-100 D 130X10	kus	1,000	92,80	92,80
	K	722140213	POTRUBIE OCELZAV ASFALT 11353 DN 25	M	28,000	18,37	514,36
	K	722140214	POTRUBIE OCELZAV ASFALT 11353 DN 32	M	5,000	21,62	108,10
25	K	722230111	MTZ VENTIL PRIAMY Ke 83 DN 20	KUS	2,000	11,55	23,10
26	K	724211101	DOM VOD DARLING 35-3	SUB	1,000	184,66	184,66
27	M	426611300	DARLING 35-3	kus	1,000	509,94	509,94
28	K	998272201	PRES HMOT RUR OCEL ZVAR OV	T	7,600	2,10	15,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Betlanovce

Objekt:

07 - SO 03 NN elektrická prípojka pre ČOV

JKSO:

Miesto: Betlanovce

KS:

Dátum: 06.08.2021

Objednávateľ:

Obec Betlanovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 817,21

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DP+ základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 817,21	20,00%	763,44

Cena s DPH

v EUR

4 580,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Betlanovce

Objekt:

07 - SO 03 NN elektrická prípojka pre ČOV

Miesto:

Betlanovce

Dátum:

06.08.2021

Objednávateľ:

Obec Betlanovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 817,21

M - Práce a dodávky M

3 425,21

21-M - Elektromontáže

1 430,62

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

1 994,59

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

392,00

ROZPOČET

Stavba:

ČOV Betlanovce

Objekt:

07 - SO 03 NN elektrická prípojka pre ČOV

Miesto:

Betlanovce

Dátum:

06.08.2021

Objednávateľ:

Obec Betlanovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 817,21

D M

Práce a dodávky M

3 425,21

D 21-M

Elektromontáže

1 430,62

1	K	210100253	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm ²	ks	4,000	15,10	60,40
2	K	210120102	Poistka nožová veľkosť 00 do 160A 500 V	ks	3,000	0,86	2,58
3	M	3450116700	Poist.patron PN000 40A gG	ks	3,000	2,58	7,74
4	K	210190003	Montáž oceloplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	50,92	50,92
5	M	30935	Elmer.pil.1tar.xxA ok.P0 HASMA	KS	1,000	330,00	330,00
6	K	210902115	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x35	m	150,000	1,86	279,00
7	M	3410350067	NAYY 4x35 SM Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	150,000	3,99	598,50
8	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	9,362	6,00	56,17
9	K	MV	Murárske výpomoci	%	3,929	1,00	3,93
10	K	PD	Presun dodávok	%	9,362	1,00	9,36
11	K	PM	Podružný materiál	%	9,362	3,00	28,09
12	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,929	1,00	3,93

D 46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

1 994,59

13	K	460050023	Jama v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	m3	6,000	18,79	112,74
14	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	130,000	5,81	755,30
15	K	460300202	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky, bez výkopu,zásypu a bez šácht,sy	m	10,000	13,82	138,20
16	K	460420021	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky	m	300,000	0,98	294,00
17	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	20,000	15,40	308,00
18	K	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	130,000	0,52	67,60
19	M	2830002000	Fólia červená v m	m	130,000	0,11	14,30
20	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine	m	130,000	2,19	284,70
21	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	19,748	1,00	19,75

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

392,00

22	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	49,00	392,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Betlanovce

Objekt:

08 - PS 01 PJ0101 Strojno- technologická časť

JKSO:

Miesto: Betlanovce

Objednávateľ:

Obec Betlanovce

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 06.08.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

122 564,99

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	122 564,99	20,00%	24 513,00

Cena s DPH

v EUR

147 077,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

CEDIS s.r.o.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
IČO: 50607383
IČ DPH: SK2120408675

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Betlanovce

Objekt:

08 - PS 01 PJ0101 Strojno- technologická časť

Miesto:

Betlanovce

Dátum:

06.08.2021

Objednávateľ:

Obec Betlanovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

122 564,99

N00 - Čerpacia stanica a mechanické predčistenie

43 827,60

OST - Biologická linka

51 837,39

Ostatné - Montáž a spustenie do prevádzky

26 900,00

ROZPOČET

Stavba:

ČOV Betlanovce

Objekt:

08 - PS 01 PJ0101 Strojno- technologická časť

Miesto:

Betlanovce

Dátum:

06.08.2021

Objednávateľ:

Obec Betlanovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

122 564,99

D		N00	Čerpacia stanica a mechanické predčistenie	43 827,60			
1	M	1	Posúvač na odpadovú vodu prírubový DN80 mm, PN 10, materiál nerez	ks	2,000	255,00	510,00
2	M	2	Spätná klapka guľová DN 80, PN 10, prírubová materiál nerez	ks	2,000	195,00	390,00
3	M	3	Zdvíhacie zariadenie na čerpadlá s navijákom, ručné, nosnosť 150 kg, materiál nerez	ks	1,000	2 750,00	2 750,00
4	M	4	Príruba DN 80, PN10 točivá, materiál nerez	ks	6,000	15,40	92,40
5	M	5	Lemový krúžok DN 80 (84 x 2,0) privarovací materiál nerez	ks	6,000	3,50	21,00
6	M	6	Rúra DN 80 (84 x 2) materiál nerez	m	15,000	16,10	241,50
7	M	7	Koleno 90 st. DN 80 mm (84 x 2) materiál nerez	ks	1,000	7,40	7,40
8	M	8	T kus DN 80 (84 x 2) nerez	ks	1,000	11,40	11,40
9	M	9	Tesnenie DN 80 mm	ks	6,000	5,00	30,00
10	M	10	Strmeň DN 80 mm (D 84) materiál nerez	ks	18,000	3,80	68,40
11	M	11	Koleno 90 st. redukované DN 100/80 mm nerez	ks	1,000	17,00	17,00
12	M	12	Rúra DN 100 mm (104 x 2) materiál nerez	m	11,000	20,60	226,60
13	M	13	Koleno 90 st. DN 100 mm (104x2) materiál nerez	ks	5,000	10,10	50,50
14	M	14	Posúvač na odpadovú vodu prírubový DN 100 PN 10 materiál nerez	ks	1,000	209,00	209,00
15	M	15	Príruba DN 100 PN 10 točivá materiál nerez	ks	2,000	15,80	31,60
16	M	16	Lemový krúžok DN 100 (104x2) privarovací materiál nerez	ks	2,000	3,90	7,80
17	M	17	Tesnenie DN 100	ks	2,000	5,00	10,00
18	M	18	Hladinový plavákový spínač	ks	4,000	55,00	220,00
19	M	19	Lano 4 mm materiál nerez	m	16,000	1,90	30,40
20	M	20	KONTajner na zhrabky plastový 110 l	ks	1,000	29,00	29,00
21	M	21	KONTajner na zhrabky plastový 1100 l	ks	1,000	29,00	29,00
22	M	22	Spojovací materiál nerez	kg	175,000	25,00	4 375,00
23	M	23	Pomocný materiál	kg	150,000	25,00	3 750,00
24	M	24	Ponorné kalové čerpadlo Q=18 m ³ /h, H = 8,0 m, P = 1,5 kW, s vírivým obežným kolesom, v prevedení do mokrej nádrže na 2 vodiace tyče a pätkové koleno DN 80 vrátane montážnej sady sp zabudovanou tepelnou ochranou a vlhkostnou sondou	ks	2,000	2 728,00	5 456,00
25	M	25	Zariadenie pre mechanické predčistenie odpadových vôd - mikrositový bubnový filter s priechodnosťou filtra 6 mm, Q _{min} = 18 m ³ /h, s integrovaným lisom na zhrabky, vrátane kompletného automatického ovládania, rozvádzača v materiálovom prevedení nerez	ks	1,000	18 550,00	18 550,00
26	M	26	Vodiace tyče pre kalové čerpadlá rúra (38x2,0), materiál nerez	m	24,000	7,30	175,20
27	M	27	Normálna stena ASK materiál PP r=300, H=2600mm, vrátane kotviaceho materiálu, nerez	ks	2,000	119,40	238,80
28	M	28	Rebrík s kotviacimi prvkami do steny materiál nerez	m	6,000	225,00	1 350,00
29	M	29	Kôš na zhrabky medzera 20 mm, materiál nerez	ks	1,000	1 450,00	1 450,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	30	Vodiace tyče pre kôš na zhrabky rúra (38x2) materiál nerez	m	12,000	7,30	87,60
31	M	31	Zdvíhacie zariadenie pre kôš na zhrabky s el. navijákom, nosnosť 400 kg, materiál nerez	ks	1,000	3 412,00	3 412,00

D OST

Biologická linka

51 837,39

32	M	32	Rúra DN 65 (74x2) materiál nerez	m	22,000	21,20	466,40
33	M	33	Dúchadlo Q=2,35 m ³ /min, p=50 kPa, P=4,0 kW, spätná klapka, poistný ventil, nasávací filter, protihlukový kryt do vnútorného prostredia	ks	2,000	3 195,00	6 390,00
34	M	34	Uzatváracia klapka na vzduch s pákou, disk z nerez, pryž EDPM, DN 65 mm, PN 10/16	ks	2,000	112,00	224,00
35	M	35	Príruba DN 65, PN 10 točivá, materiál nerez	ks	4,000	12,60	50,40
36	M	36	Lemový krúžok DN 65 (74,0x2,0) privarovací, materiál: nehrdzavejúca oceľ		4,000	3,90	15,60
37	M	37	Koleno 90° DN 65 (74,0x2,0), materiál: nehrdzavejúca oceľ	ks	7,000	7,80	54,60
38	M	38	nosná konzola potrubia mat. nerez	ks	30,000	145,00	4 350,00
39	M	39	Strmeň DN 65 (D 74) nerez	ks	30,000	2,50	75,00
40	M	40	Ponorné kalové miešadlo, materiál: nehrdzavejúca oceľ, sonda prieniku kvapaliny, monitorovacia jednotka prieniku kvapaliny, 10 m kábel, montážne príslušenstvo, 1,25 kW, 400 V, 50 Hz	ks	1,000	4 505,00	4 505,00
41	M	41	Zdvíhacie zariadenie na miešadlo s navijákom, ručné, nosnosť 150 kg, materiál: nehrdzavejúca oceľ	ks	1,000	1 914,00	1 914,00
42	M	42	Vodiace a natáčacie zariadenie pre ponorné miešadlo, materiál: nehrdzavejúca oceľ	ks	1,000	1 765,00	1 765,00
43	M	43	Lano O 4 mm, nehrdzavejúca oceľ	m	6,000	1,90	11,40
44	M	44	Nátokový valec do separačnej zóny O 600x2500, príslušenstvo na uchytenie na lávku, materiál PPr t=8mm a nehrdzavejúca oceľ	ks	1,000	2 425,00	2 425,00
45	M	45	Odtokový žľab vyčistenej vody z dosadzovacej nádrže s nastaviteľnou prepádovou hranou, rozmer: dĺžka 2500 mm, šírka 300 mm s kotviacim príslušenstvom, materiál: nehrdzavejúca oceľ	ks	4,000	1 545,00	6 180,00
46	M	46	Mamutka na odťah plávajúcich nečistôt z hladiny separácie vrátane nerezovej misky na odťah plávajúcich nečistôt, 2 uzatváracie armatúry pre voľbu miesta výústenia, DN 40 (50x4,6 PPr + 44,5x2,0 nerez), materiál PPr a nehrdzavejúca oceľ, dĺžka 8 m	ks	1,000	1 117,00	1 117,00
47	M	47	Jemnobublinný prevzdušňovací aeračný element do nitrifikačnej zóny, dĺžka 3,0 m, vzduch Q = 3,5 m ³ /hod na 1 m dĺžky	ks	18,000	97,95	1 763,10
48	M	48	Jemnobublinný prevzdušňovací aeračný element do nitrifikačnej zóny, dĺžka 2,0 m, vzduch Q = 3,5 m ³ /hod na 1 m dĺžky	ks	8,000	89,50	716,00
49	M	49	Riadiaci systém jemnobublinnej aerácie aktívnej nádrže zahrňujúci kyslíkovú sondu s meracím rozsahom 0-10 mg/l, vrátane pripájacieho adaptéra s plavákom a analógovým výstupom, riadiaci člen ovládania - merací a regulačný prístroj na zobrazenie meranej	ks	1,000	6 750,00	6 750,00
50	M	50	elektroventil DN 25	ks	2,000	360,00	720,00
51	M	51	mamutka na odťah kalu z DN materiál PPr a kotviace prvky nehrdzavejúca oceľ, dĺžka 4 m	ks	2,000	773,00	1 546,00
52	M	52	Rúra PPr DN 25 (32x2,9), PN 10	m	18,000	2,50	45,00
53	M	53	Frekvenčný menič na riadenie dúchadla vrátane sieťového filtra, key padu a napájacieho kábla	ks	2,000	950,00	1 900,00
54	M	54	Privarovacia spojka - nippel typ 308 vonkajší závit 1", materiál: nehrdzavejúca oceľ	ks	11,000	1,99	21,89
55	M	55	Spojovací materiál nerez	kg	42,000	25,00	1 050,00
56	M	56	Pomocný materiál	kg	29,000	25,00	725,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	M	57	Nástrčný merný žľab na meranie splaškovej odpadovej vody , svetlosť potrubia DN 200, Qmin=1,0 l/s, Qmax=33,0 l/s	ks	1,000	1 095,00	1 095,00
58	M	58	Zariadenie na prevádzkové meranie prietoku ultrazvukovou sondou, vrátane vyhodnocovača, datalogera, signálneho káblu 50 m, vrátane metrologického overenia, Qmin=1,0 l/s, Qmax.=33,0 l/s	ks	1,000	5 962,00	5 962,00

D Ostatné

Montáž a spustenie do prevádzky

26 900,00

59	K	59	Montáž strojno-technologického zariadenia vrátane dopravy a komplexných skúšok	hod	640,000	35,00	22 400,00
60	M	60	Prevádzkový poriadok	ks	1,000	4 000,00	4 000,00
61	M	61	Zaškolenie obsluhy	ks	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Betlanovce

Objekt:

09 - PS 01 PJ0102 NN rozvody pre technológiu

JKSO:

Miesto: Betlanovce

Objednávateľ:

Obec Betlanovce

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 06.08.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

17 307,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	17 307,40	20,00%	3 461,48

Cena s DPH

v EUR

20 768,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Betlanovce

Objekt:

09 - PS 01 PJ0102 NN rozvody pre technológiu

Miesto:

Betlanovce

Dátum:

06.08.2021

Objednávateľ:

Obec Betlanovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

17 307,40

M - Práce a dodávky M

16 327,40

21-M - Elektromontáže

16 327,40

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

980,00

ROZPOČET

Stavba:

ČOV Betlanovce

Objekt:

09 - PS 01 PJ0102 NN rozvody pre technológiu

Miesto:

Betlanovce

Dátum:

06.08.2021

Objednávateľ:

Obec Betlanovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 307,40

D M

Práce a dodávky M

16 327,40

D 21-M

Elektromontáže

16 327,40

1	K	210010334	Krabica pre lištový rozvod typ 6482-14 dvojitá, s viečkom a svorkovnicou, vrátane zapojenia	ks	16,000	7,47	119,52
2	M	3450927500	Krabica 6455-12 acid	ks	16,000	4,83	77,28
3	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm ²	ks	20,000	8,58	171,60
4	K	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,000	10,47	20,94
5	M	3450330200	Zásuvka 16A/230V do vlhka	ks	2,000	6,82	13,64
6	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	10,000	6,22	62,20
7	M	3580760010	Istič LPN-10B-1	ks	1,000	3,78	3,78
8	M	3580760006	Istič LPN-2B-1	ks	1,000	3,78	3,78
9	M	3580760012	Istič LPN-16B-1	ks	1,000	3,93	3,93
10	M	3850008120	HRH-6/AC 230 - hladinový spínač, ELKO EP	ks	1,000	120,04	120,04
11	M	3850008670	SHR-1-N - sonda nerezová, ELKO EP	ks	4,000	4,80	19,20
12	M	3899006140	snímača pre meranie O2 vo vode, výstup 4-20 mA	ks	2,000	2 970,00	5 940,00
13	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	17,000	8,38	142,46
14	M	3580760178	Istič LPN-16B-3	ks	2,000	11,76	23,52
16	M	3580760560	Spúšťač motora SM1E-4	ks	3,000	46,45	139,35
17	M	3580760563	Spúšťač motora SM1E-10	ks	2,000	46,47	92,94
18	M	34341	Pákový spínač APN-32-3	ks	1,000	39,60	39,60
19	M	3410360610	Stýkač inštalacný 20A 4N/O cievka 230V	ks	9,000	30,82	277,38
20	K	210120423	Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C	ks	1,000	11,97	11,97
21	M	3580760441	Zvodič prepätí SVD250M-ZS trieda D, s vymen. modulom a signal., komplet na DIN lištu	ks	3,000	189,00	567,00
22	K	210140001	Ovládacia alebo signálna hlavica rady T 6 bez odvrtnutia profil. otvoru, iba upevnenie	ks	9,000	1,80	16,20
23	M	3455110150	T6A IP54 hlavica prepínač 1-0-2	ks	7,000	19,83	138,81
24	M	3455110185	T6A IP54 prepínač 0-1	ks	2,000	17,31	34,62
25	M	3455110495	signálka červená	ks	9,000	13,83	124,47
26	M	3455110530	signálka zelená	ks	9,000	13,83	124,47
27	K	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	40,71	40,71
28	M	18824	Nástenná rozvádzačová skriňa IP65 š=60, v=80, h=25, vrátane vývodiek, lišt, káblovania	ks	1,000	732,00	732,00
29	K	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1,5 kW	ks	2,000	4,95	9,90
30	M	SQL36E50F05	Elektromotorický pohon BELIMO HRF230A-3, vrátane pružina - NC,	ks	2,000	483,00	966,00
31	K	210290761	Montáž motorického spotrebiča, spúšťača do 15 kW	ks	2,000	20,40	40,80
32	M	3899003270	Frekvenčný menič 4 kW; 10,2A; IP20/B-filter/3 x 400V AC	ks	2,000	1 210,50	2 421,00
33	K	210411123	Montáž ústredne	ks	1,000	1 240,50	1 240,50
34	M	3850005380	Inteligentné programovateľné relé, 12x DI, 12x relé, vrátane napájania	ks	1,000	582,00	582,00
35	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	30,000	0,83	24,90
36	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000	1,30	39,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	210800152	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x1,5	m	80,000	1,23	98,40
38	M	3412150420	Signálny kábel JYTY 4x1	m	80,000	0,91	72,80
39	K	210800159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	40,000	1,48	59,20
40	M	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000	2,13	85,20
41	K	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	20,000	1,80	36,00
42	M	3410350668	Ölflex Classic 110 5x4 Flexibilný kábel VDE	m	20,000	5,58	111,60
43	K	210802438	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x2,5	m	20,000	0,81	16,20
44	M	3410351151	H07RN-F 5x2,5 Gumený kábel a vodič harmonizovaný	m	20,000	3,04	60,80
45	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	134,624	6,00	807,74
46	K	MV	Murárske výpomoci	%	27,734	1,00	27,73
47	K	PD	Presun dodávok	%	134,624	1,00	134,62
48	K	PM	Podružný materiál	%	134,624	3,00	403,87
49	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	27,734	1,00	27,73

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 980,00

50	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu	hod	20,000	49,00	980,00
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

Poistný certifikát

Poist'ovateľ: MSIG Insurance Europe AG so sídlom An den Dominikanern 11-27, Köln 50668, Nemecká spolková republika, číslo spoločnosti HRB 75277, zapísaná v Handelsregister B des Amtsgerichts Köln Registrácia: Handelsregister B des Amtsgerichts Köln, HRB 75277 IČO: DE815374655 Štatutárny zástupca: Nikolaus – Martin Przybyla, Dr. Carsten Hoffmann, Patrick Smolka podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby: MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko) so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika IČO: 46 773 169 Právna forma: Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby) Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo: 2110/B Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku): Mgr. Radovan Figura																					
Poistník: CEDIS s.r.o. Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika IČO: 50 607 383, IČ DPH: 2120408675																					
Dole podpísaní zástupcovia poisťovateľa potvrdzujú, že MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko) vystavila nasledovnú poistnú zmluvu:																					
Poistná zmluva č.: 421-L-20-EG-0987 Rámcová zmluva pre poistenie stavebno-montážnych výkonov	Druh poistenia: Stavebno-montážne poistenie	Začiatok poistenia: 10.11.2020, 12:00 hod. (začiatok platnosti rámcovej poistnej zmluvy)	Koniec poistného obdobia: 31.12.2022, 24:00 hod. Poistná zmluva je dojednaná na dobu neurčitú s automatickým predĺžením na nasledujúce poistné obdobie/kalendárny rok, pokiaľ nie je písomne vypovedané najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.																		
Popis poistného krytia: Projekt: ČOV 2 a kanalizácia Betlanovce Poistené nebezpečenstvá: Poistenie nepredvídane a náhle vzniknutých poškodení alebo zničení stavebno-montážnych výkonov Doba poistenia: 12 mesiacov od prevzatia staveniska, maximálne však 36 mesiacov od začiatku platnosti zmluvy o dielo Miesto poistenia: obec Betlanovce Poistený: Poistený je záujem Poistníka, vrátane všetkých ním poverených dodávateľov podieľajúcich sa priamo na výstavbe/montáži poisťovaného diela, pokiaľ títo sú s poistníkom v zmluvnom vzťahu, majú riadne oprávnenie na výkon predmetných činností a pokiaľ hodnoty ich dodávok sú obsiahnuté v hodnote diela riadne nahláseného do poistenia. Poistné sumy/ Limity plnenia: EUR 377.000,78 - pre Odsek I - POISTENIE MAJETKU (t.j. celková hodnota stavebno-montážnych výkonov) EUR 1.400.000,00 - pre Odsek II - POISTENIE ZODPOVEDNOSTI (t.j. limit plnenia pre všetky poistné udalosti spolu max. 1 krát za poistné obdobie) Sublimity plnenia: <table border="0"> <tr> <td>- pre stavebno-montážne stroje</td> <td>EUR</td> <td>50.000,-</td> </tr> <tr> <td>- pre lešenia a zariadenie staveniska</td> <td>EUR</td> <td>10.000,-</td> </tr> <tr> <td>- pre krádež/vlámaním, lúpež alebo vandalizmus</td> <td>EUR</td> <td>500.000,-</td> </tr> <tr> <td>- pre existujúci majetok zmluvne prevzatý poisteným za účelom</td> <td>EUR</td> <td>150.000,-</td> </tr> <tr> <td>- pre krízovú zodpovednosť v rámci Odseku II</td> <td>EUR</td> <td>1.400.000,-</td> </tr> <tr> <td>- pre environmentálne škody v rámci Odseku II</td> <td>EUR</td> <td>50.000,-</td> </tr> </table>				- pre stavebno-montážne stroje	EUR	50.000,-	- pre lešenia a zariadenie staveniska	EUR	10.000,-	- pre krádež/vlámaním, lúpež alebo vandalizmus	EUR	500.000,-	- pre existujúci majetok zmluvne prevzatý poisteným za účelom	EUR	150.000,-	- pre krízovú zodpovednosť v rámci Odseku II	EUR	1.400.000,-	- pre environmentálne škody v rámci Odseku II	EUR	50.000,-
- pre stavebno-montážne stroje	EUR	50.000,-																			
- pre lešenia a zariadenie staveniska	EUR	10.000,-																			
- pre krádež/vlámaním, lúpež alebo vandalizmus	EUR	500.000,-																			
- pre existujúci majetok zmluvne prevzatý poisteným za účelom	EUR	150.000,-																			
- pre krízovú zodpovednosť v rámci Odseku II	EUR	1.400.000,-																			
- pre environmentálne škody v rámci Odseku II	EUR	50.000,-																			
v rozsahu podmienok, poistných súm/limitov a sublimitov podľa rámcovej poistnej zmluvy, poistných podmienok a osobitných dojednaní s výnimkou známych škôd																					
Poistné podmienky: Všeobecné poistné podmienky Mitsui Sumitomo pre All Risks poistenie stavebných prác (Contractors' All Risks Policy podľa Munich Re)																					
Tento certifikát je platný s vyššie uvedenou poistnou zmluvou, je vystavený výlučne pre účely informácie a nedáva žiadne práva jeho držiteľovi. Tento certifikát ďalej nedopĺňa, nerozširuje a ani inak, akýmkoľvek spôsobom, nemení poistné krytie podľa poistnej zmluvy uvedenej vyššie, ktorá má vždy pred týmto certifikátom prednosť.																					
MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)		 Mgr. Radovan Figura vedúci organizačnej zložky																			
 Ing. Miroslav Měkota underwriter		 MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko) V Bratislave, dňa 11.08.2022																			

Obec Betlanovce
ČOV a kanalizácia Betlanovce

Strana 1 z 1

Príloha č. 4 ZoD Zoznam subdodávateľov

P. č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko , adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prac alebo služieb	Označenie registra, v ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)	Podiel subdodávky v € bez DPH
1.	CED Consulting s.r.o. Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 46 873 490	Branislav Bronček, Školská 549/5, 010 04 Žilina 24.02.1991	Stavebné a koordinačné práce	Register ZHS 2020/6-PO- F3218	1%	3770 EUR
2.	HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica IČO: 36 328 375	Július Kozák, Lúčna 1014/9, 014 01 Bytča	Ekonomické služby, Stavebné a koordinačné práce	Register ZHS 2019/10-PO- E2428	1%	3770 EUR
3.						


V Bratislave, dňa: 17 0 8 2 2

Zhotoviteľ

Ing. Jozef Miček

Konateľ spoločnosti

CEDIS s.r.o.



HARMONOGRAM ST

Identifik	Názov úlohy	Trvanie	Mesiac -1	Mesiac 1	Mesiac 2
1	ČOV Betlanovce	365 dni			
2	SO 02.1 Združený objekt biologického čistenia	335 dni			
3	SO 02.2 Prevádzková budova	304 dni			
4	SO02.2.1 Vnútorne silnoprúdové rozvody	212 dni			
5	SO 02.3 Spevnené plochy a príjazdová komunikácia	153 dni			
6	SO 02.4 Oplotenie a terénne úpravy	181 dni			
7	SO 02.5 Prepojovacie potrubie	92 dni			
8	SO 02.6 Studňa	121 dni			
9	SO 03 NN elektrická prípojka pre ČOV	93 dni			
10	PS 01 PJ0101 Strojno- technologická časť	122 dni			
11	PS 01 PJ0102 NN rozvody pre technológiu	122 dni			

STAVEBNÝCH PRÁČ

