

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Padivecstavebne1  
Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Pádivec - Stavebné práce

JKSO:  
Miesto: Trenčín

KS:  
Dátum: 27.9.2022

Objednávateľ:  
Mesto Trenčín

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
TOP METAL s.r.o.

IČO: 36656259  
IČ DPH: SK2022229506

Projektant:  
Kvitnúce záhrady s.r.o.

IČO: 44387954  
IČ DPH: SK2022700306

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>238 527,14</b>
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	<b>238 527,14</b>	<b>47 705,43</b>
<b>Cena s DPH v EUR</b>			<b>286 232,57</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

IČO

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Padivecstavebne1

**Stavba:** Revitalizácia vnútrobloku Pádivec - Stavebné práce

Miesto: Trenčín

Dátum: 27.09.2022

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Projektant: Kvitnúce záhrady s.r.o.

Zhotoviteľ: TOP METAL s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>238 527,14</b>	<b>286 232,57</b>
SO 01.1	SO 01.1 Príprava územia a búracie práce	33 364,31	40 037,17
SO 01.2	SO 01.2 Príprava územia a búracie práce	5 366,20	6 439,44
SO 01.3	SO 01.3 Príprava územia a búracie práce	4 440,84	5 329,01
SO 02.1	SO 02.1 Spevnené plochy	79 136,93	94 964,32
SO 02.2	SO 02.2 Spevnené plochy	33 592,13	40 310,56
SO 02.3	SO 02.3 Spevnené plochy	11 530,40	13 836,48
SO 06.1	SO 06.1 Prípojka pitnej vody CU 2021	8 852,76	10 623,31
SO 06.2	SO 06.2 Studňa + šachta CU 2021	11 201,39	13 441,67
SO 06.3	SO 06.3 Kanalizácia a vsak CU 2021	6 380,28	7 656,34
SO 06.4	SO 06.4 Elektroinštalácia, prípojka NN, predprípr. pre kamer. systém, doplnenie svietidiel	20 471,33	24 565,60
SO 07.	SO 07 Rekonštrukcia mestského verejného osvetlenia	24 190,57	29 028,68

TOP METAL s.r.o.

IČ

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku Pádivec - Stavebné práce

Objekt:

SO 01.1 - SO 01.1 Príprava územia a búracie práce

JKSO:

Miesto: Trenčín

KS:

Dátum: 27.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TOP METAL s.r.o.

IČO:

36656259

IČ DPH:

SK2022229506

Projektant:

Kvitnúce záhrady s.r.o.

IČO:

44387954

IČ DPH:

SK2022700306

Spracovateľ:

Kvitnúce záhrady s.r.o.

IČO:

44387954

IČ DPH:

SK2022700306

Poznámka:

Cena bez DPH

33 364,31

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	33 364,31	20,00%	6 672,86

Cena s DPH

v EUR

40 037,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku Pádivec - Stavebné práce

Objekt:

**SO 01.1 - SO 01.1 Príprava územia a búracie práce**

Miesto:

Trenčín

Dátum:

27.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

Projektant:

Kvitnúce záhrady  
s.r.o.

Zhotoviteľ:

TOP METAL s.r.o.

Spracovateľ:

Kvitnúce záhrady  
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**33 364,31**

HSV - Práce a dodávky HSV

**33 364,31**

1 - Zemné práce

6 287,72

OCHRANA STROMOV A OR - OCHRANA STROMOV A OR

850,10

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23 177,05

DEMONTÁŽE - DEMONTÁŽE

3 049,44

IČO

# ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku Pádivec - Stavebné práce

Objekt:

SO 01.1 - SO 01.1 Príprava územia a búracie práce

Miesto: Trenčín

Dátum: 27.09.2022

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Projektant: Kvitnúce záhrady s.r.o.

Zhotoviteľ: TOP METAL s.r.o.

Spracovateľ: Kvitnúce záhrady s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

33 364,305

D HSV Práce a dodávky HSV

33 364,305

D 1 Zemné práce

6 287,716

1	K	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	25,000	8,305	207,625
2	K	162601411	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	25,000	7,757	193,925
3	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m <sup>2</sup> , -0,26000t	m <sup>2</sup>	152,500	2,574	392,535
4	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	328,500	2,129	699,377
5	K	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m <sup>2</sup>	463,500	3,872	1 794,672
6	K	113307142	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m <sup>2</sup>	311,000	5,410	1 682,510
7	K	113307224	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> z kameniva riečneho frakcie 4/8, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m <sup>2</sup>	552,000	2,386	1 317,072

D OCHRANA STR OCHRANA STROMOV A OR

850,100

8	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	500,000	0,902	451,000
9	K	184807111	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	ks	20,000	15,617	312,340
10	K	184807112	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	ks	20,000	4,338	86,760

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23 177,051

11	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	563,934	1,608	906,806
12	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	8 459,010	0,341	2 884,522
13	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	563,934	4,504	2 539,959
14	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice , ostatné	t	507,643	30,900	15 686,169
15	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný dech, dechtové výrobky , ostatné	t	56,291	20,600	1 159,595

D DEMONTÁŽE DEMONTÁŽE

3 049,438

16	K	Pol9	Demontáž oplotenia, výška do 2, stĺpiky + pletivo, vrátane 2 brán	bm	209,500	1,455	304,823
17	K	Pol10	Demontáž ochranného oplotenia pri futbale, výška 6m	bm	11,000	4,365	48,015
18	K	Pol11	Demontáž herných prvkov z agátu	kpl	1,000	756,600	756,600
19	K	Pol24	Demontáž mobiliáru z agátu	kpl	1,000	630,500	630,500
20	K	Pol33	Demontáž ostatného mobiliáru	kpl	1,000	630,500	630,500
21	K	Pol40	Demontáž herných prvkov a mobiliáru pre následnú inštaláciu na nové miesto	kpl	1,000	339,500	339,500
22	K	Pol 43	Odvoz a uskladnenie vybúraného mobiliáru	kpl	1,000	339,500	339,500

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku Pádivec - Stavebné práce

Objekt:

SO 01.2 - SO 01.2 Príprava územia a búracie práce

JKSO:

Miesto: Trenčín

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

Zhotoviteľ:

TOP METAL s.r.o.

Projektant:

Kvitnúce záhrady s.r.o.

Spracovateľ:

Kvitnúce záhrady s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 27.09.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO: 36656259

IČ DPH: SK2022229506

IČO: 44387954

IČ DPH: SK2022700306

IČO: 44387954

IČ DPH: SK2022700306

<b>Cena bez DPH</b>			<b>5 366,20</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	5 366,20	20,00%	1 073,24
<b>Cena s DPH</b>			<b>6 439,44</b>
<b>v EUR</b>			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: / /

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Pádivec - Stavebné práce  
Objekt: **SO 01.2 - SO 01.2 Príprava územia a búracie práce**

Miesto: Trenčín  
Objednávateľ: Mesto Trenčín  
Zhotoviteľ: TOP METAL s.r.o.

Dátum: 27.09.2022  
Projektant: Kvitnúce záhrady s.r.o.  
Spracovateľ: Kvitnúce záhrady s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**5 366,20**

HSV - Práce a dodávky HSV

5 366,20

1 - Zemné práce


2 215,78

OCHRANA STROMOV A OR - OCHRANA STROMOV A OR

850,10

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 300,32



# ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku Pádivec - Stavebné práce

Objekt:

SO 01.2 - SO 01.2 Príprava územia a búracie práce

Miesto: Trenčín

Dátum: 27.09.2022

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Projektant: Kvitnúce záhrady s.r.o.

Zhotoviteľ: TOP METAL s.r.o.

Spracovateľ: Kvitnúce záhrady s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

5 366,197

D HSV Práce a dodávky HSV

5 366,197

D 1 Zemné práce

2 215,775

1	K	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	25,000	8,305	207,625
2	K	112201102	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	2,000	19,228	38,456
3	K	162601411	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	25,000	7,757	193,925
4	K	162601412	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	2,000	16,997	33,994
5	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m <sup>2</sup> , -0,26000t	m <sup>2</sup>	182,000	2,574	468,468
6	K	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva ťažného, hr.100- 200mm, -0,24000t	m <sup>2</sup>	182,000	3,872	704,704
7	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m <sup>2</sup>	29,000	19,607	568,603

D OCHRANA STR: OCHRANA STROMOV A OR

850,100

8	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	500,000	0,902	451,000
9	K	184807111	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	ks	20,000	15,617	312,340
10	K	184807112	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	ks	20,000	4,338	86,760

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 300,322

11	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	97,525	1,608	156,820
12	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 462,875	0,341	498,840
13	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	97,525	4,504	439,253
14	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice , ostatné	t	97,525	12,360	1 205,409

TOP METAL s.r.o.  
04154

IČO



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku Pádivec - Stavebné práce

Objekt:

SO 01.3 - SO 01.3 Príprava územia a búracie práce

JKSO:

Miesto: Trenčín

KS:

Dátum: 27.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TOP METAL s.r.o.

IČO: 36656259

IČ DPH: SK2022229506

Projektant:

Kvitnúce záhrady s.r.o.

IČO: 44387954

IČ DPH: SK2022700306

Spracovateľ:

Kvitnúce záhrady s.r.o.

IČO: 44387954

IČ DPH: SK2022700306

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>4 440,84</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	4 440,84	20,00%	888,17	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>5 329,01</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

IČO:

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku Pádivec - Stavebné práce

Objekt:

**SO 01.3 - SO 01.3 Príprava územia a búracie práce**

Miesto:

Trenčín

Dátum:

27.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

Projektant:

Kvitnúce záhrady  
s.r.o.

Zhotoviteľ:

TOP METAL s.r.o.

Spracovateľ:

Kvitnúce záhrady  
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**4 440,84**

HSV - Práce a dodávky HSV

**4 440,84**

1 - Zemné práce

1 478,23

D1 - ORNICA

72,16

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 890,45

TOP METAL s.r.o.

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Pádivec - Stavebné práce

Objekt: SO 01.3 - SO 01.3 Príprava územia a búracie práce

Miesto: Trenčín

Dátum: 27.09.2022

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Projektant: Kvitnúce záhrady s.r.o.

Zhotoviteľ: TOP METAL s.r.o.

Spracovateľ: Kvitnúce záhrady s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

4 440,836

D HSV Práce a dodávky HSV

4 440,836

D 1 Zemné práce

1 478,228

1	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	164,000	2,129	349,156
2	K	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	119,000	4,078	485,282
3	K	113307142	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	119,000	5,410	643,790

D D1 ORNICA

72,160

4	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	80,000	0,902	72,160
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 890,448

5	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	73,879	1,608	118,797
6	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 108,185	0,341	377,891
7	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	73,879	4,504	332,751
8	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice , ostatné	t	52,340	30,900	1 617,306
9	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky , ostatné	t	21,539	20,600	443,703

IČO: 3

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku Pádivec - Stavebné práce

Objekt:

**SO 02.1 - SO 02.1 Spevnené plochy**

JKSO:

Miesto: Trenčín

KS:

Dátum: 27.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TOP METAL s.r.o.

IČO:

36656259

IČ DPH:

SK2022229506

Projektant:

Kvitnúce záhrady s.r.o.

IČO:

44387954

IČ DPH:

SK2022700306

Spracovateľ:

Kvitnúce záhrady s.r.o.

IČO:

44387954

IČ DPH:

SK2022700306

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**79 136,93**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	79 136,93	20,00%	15 827,39

**Cena s DPH**

**v EUR**

**94 964,32**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Pádivec - Stavebné práce

Objekt: **SO 02.1 - SO 02.1 Spevnené plochy**

Miesto: Trenčín

Dátum: 27.09.2022

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Projektant: Kvitnúce záhrady  
s.r.o.

Zhotoviteľ: TOP METAL s.r.o.

Spracovateľ: Kvitnúce záhrady  
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**79 136,93**

HSV - Práce a dodávky HSV

**79 136,93**

OBRUBNÍKY - OBRUBNÍKY

14 727,75

MLAT - MLAT

5 331,21

KAMENNÁ DLAŽBA - KAMENNÁ DLAŽBA

11 217,91

POJAZDNÉ KOMUNIKÁCIE - POJAZDNÉ KOMUNIKÁCIE

19 023,48

POCHÔDZNE KOMUNIKÁCI - POCHÔDZNE KOMUNIKÁCI

17 329,00

HRUBÉ TERÉNNE ÚPRAVY - HRUBÉ TERÉNNE ÚPRAVY

3 636,72

PRESUN HMÔT - PRESUN HMÔT

7 870,87

**TOP METAL s.r.o.**

IČO:

/ v /

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Pádivec - Stavebné práce

Objekt: SO 02.1 - SO 02.1 Spevnené plochy

Miesto: Trenčín  
Objednávateľ: Mesto Trenčín  
Zhotoviteľ: TOP METAL s.r.o.

Dátum: 27.09.2022  
Projektant: Kvitnúce záhrady s.r.o.  
Spracovateľ: Kvitnúce záhrady s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**79 136,928**

D HSV Práce a dodávky HSV **79 136,928**

D OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY **14 727,749**

1	K	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	5,000	12,629	63,145
2	M	592170002200.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	5,050	6,924	34,966
3	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,450	96,004	43,202
4	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	666,000	5,101	3 397,266
5	M	5921954650	Obrubník parkový 100x20x5 cm-s rovnou hranou	ks	666,000	3,581	2 384,946
6	K	9165611121	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka ocelového, do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	84,000	5,396	453,264
7	M	Pol99	obrubník z ocelevej pásoviny pozinkovaný, v. 200 mm, hr. 5 mm	bm	85,000	24,250	2 061,250
8	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	46,875	91,443	4 286,391
9	K	Pol1	Osadenie obrubníka z kameňa	m	72,000	9,894	712,368
10	M	pol.01m	Kocka dlažbová kamen 10/10/10	m2	14,400	48,500	698,400
11	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	6,480	91,443	592,551

D MLAT MLAT **5 331,209**

12	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	92,100	3,523	324,468
13	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	92,100	3,032	279,247
14	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 197,300	0,392	469,342
15	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	92,100	0,889	81,877
16	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	138,150	10,670	1 474,061
17	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	307,000	4,616	1 417,112
18	K	564811112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 60 mm	m2	307,000	2,410	739,870
19	K	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	307,000	1,776	545,232

D KAMENNÁ DLAĽ KAMENNÁ DLAŽBA **11 217,905**

20	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	46,000	3,523	162,058
21	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	46,000	3,032	139,472
22	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	598,000	0,392	234,416

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	46,000	0,889	40,894
24	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	69,000	10,670	736,230
25	K	564772111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	115,000	11,355	1 305,825
26	K	596142111.S	Kladenie dlažby z mozaiky dvoj a viacfarebnej pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	115,000	25,789	2 965,735
27	M	583810001100.S 1	Dlažobná kocka ,kameň 10/10/10	m2	116,150	48,500	5 633,275

**D POJAZDNÉ KOI POJAZDNÉ KOMUNIKÁCIE** 19 023,480

28	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	168,000	3,523	591,864
29	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	168,000	3,032	509,376
30	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 184,000	0,392	856,128
31	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	168,000	0,889	149,352
32	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	252,000	10,670	2 688,840
33	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	420,000	9,339	3 922,380
34	K	582137111.S	Kryt cementobetónový s klznými trfami pre autobusové zastávky s povrchovou metličkovou úpravou hr. 200 mm	m2	420,000	24,537	10 305,540

**D POCHÔDZNE KI POCHÔDZNE KOMUNIKÁCI** 17 328,997

35	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	83,400	3,523	293,818
36	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	83,400	3,032	252,869
37	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 084,200	0,392	425,006
38	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	83,400	0,889	74,143
39	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	125,100	10,670	1 334,817
40	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	278,000	9,339	2 596,242
41	K	596911221.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	278,000	15,820	4 397,960
42	M	583810000600.S	Dlažobná kocka - beton, rozmer 80-100 mm	m2	283,560	28,051	7 954,142

**D HRUBÉ TERÉNI HRUBÉ TERÉNNE ÚPRAVY** 3 636,718

43	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	30,000	22,651	679,530
44	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	2 146,000	1,378	2 957,188

**D PRESUN HMÔT PRESUN HMÔT** 7 870,870

45	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 101,129	7,148	7 870,870
----	---	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	-------	-----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku Pádivec - Stavebné práce

Objekt:

SO 02.2 - SO 02.2 Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Trenčín

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

Zhotoviteľ:

TOP METAL s.r.o.

Projektant:

Kvitnúce záhrady s.r.o.

Spracovateľ:

Kvitnúce záhrady s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 27.09.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36656259

IČ DPH:

SK2022229506

IČO:

44387954

IČ DPH:

SK2022700306

IČO:

44387954

IČ DPH:

SK2022700306

<b>Cena bez DPH</b>				<b>33 592,13</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	33 592,13	20,00%	6 718,43	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>40 310,56</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Pádivec - Stavebné práce

Objekt: **SO 02.2 - SO 02.2 Spevnené plochy**

Miesto: Trenčín

Dátum: 27.09.2022

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Projektant: Kvitnúce záhrady  
s.r.o.

Zhotoviteľ: TOP METAL s.r.o.

Spracovateľ: Kvitnúce záhrady  
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**33 592,13**

HSV - Práce a dodávky HSV

33 592,13

OBRUBNÍKY - OBRUBNÍKY

4 963,68

ZATRÁVŇOVACIA DLAŽBA - ZATRÁVŇOVACIA DLAŽBA

9 956,36

POCHÔDZNE KOMUNIKÁCI - POCHÔDZNE KOMUNIKÁCI

11 300,03

HRUBÉ TERÉNNE ÚPRAVY - HRUBÉ TERÉNNE ÚPRAVY

4 887,94

PRESUN HMÔT - PRESUN HMÔT

2 484,12

TOP METAL s.r.o.

IČO

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Pádiviec - Stavebné práce

Objekt: SO 02.2 - SO 02.2 Spevnené plochy

Miesto: Trenčín

Dátum: 27.09.2022

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Projektant: Kvitnúce záhrady s.r.o.

Zhotoviteľ: TOP METAL s.r.o.

Spracovateľ: Kvitnúce záhrady s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**33 592,128**

D HSV Práce a dodávky HSV 33 592,128

D OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY 4 963,675

1	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	334,000	5,101	1 703,734
2	M	5921954650	Obrubník parkový 100x20x5 cm-s rovnou hranou	ks	350,700	3,581	1 255,857
3	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	20,875	96,004	2 004,084

D ZATRÁVŇOVAC ZATRÁVŇOVACIA DLAŽBA 9 956,364

4	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	52,500	3,523	184,958
5	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	52,500	3,032	159,180
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	682,500	0,392	267,540
7	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	52,500	0,889	46,673
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	78,750	10,670	840,263
9	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	150,000	9,339	1 400,850
10	K	591111111	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťažného	m2	150,000	8,343	1 251,450
11	M	Pol101	40/40/12 cm +, sivá betónová lineárna zatrávňovacia dlažba, škára 42 mm	m2	157,500	36,860	5 805,450

D POCHÔDZNE K POCHÔDZNE KOMUNIKÁCI 11 300,031

12	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	45,750	3,523	161,177
13	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	45,750	3,032	138,714
14	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	594,750	0,392	233,142
15	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	45,750	0,889	40,672
16	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	68,625	10,670	732,229
17	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	183,000	9,339	1 709,037
18	K	596911221.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	183,000	15,820	2 895,060
19	M	583810000600.S	Dlažbová kocka - beton, rozmer 80-100 mm hr 60	m2	192,150	28,051	5 390,000

D HRUBÉ TERÉNI HRUBÉ TERÉNNE ÚPRAVY 4 887,942

20	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	30,000	22,651	679,530
21	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	3 054,000	1,378	4 208,412

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D PRESUN HMÔT PRESUN HMÔT							2 484,116
22	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	347,526	7,148	2 484,116

IČO

^ |