

Zmluva o dielo č. 152-22-04-1

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na základe výsledku podlimitnej zákazky na predmet verejného obstarávania

Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

Kontaktná osoba poverená
objednávatelom v technických
veciach :

Obec Dunajská Lužná

Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná

Štefan Jurčík, starosta obce

Štátna pokladnica

SK21 0200 0000 0000 2552 2112

00400009

2020663755

Ing. Norbert Hudák, Ing. Vladimír Píš

ďalej len „Objednávateľ“, na strane jednej

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

Č. účtu:

IČO:

DIČ:

Zápis v OR:

CEDIS s.r.o.

Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Ing. Jozef Miček - konateľ

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

SK21 1111 0000 0015 0502 7000

50 607 383

2120408675

spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom
Okresným súdom v Bratislave, Oddiel: Sro, Vložka č.: 122240/B

ďalej len „Zhotoviteľ“, na strane druhej

takto:

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ je samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky, je právnickou osobou uvedenou v Nariadení vlády SR č. 258/1996 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy. Objednávateľ vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s majetkom obce, vykonáva správu škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom a na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečuje priestory a materiálne-technické zabezpečenie. Objednávateľ je tiež zriaďovateľom Základnej školy v Dunajskej Lužnej a Školskej jedálne a vývarovne. Túto zmluvu objednávatel uzatvára za účelom zabezpečenia priestorov pre uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov základnej školy a ich stravovania.
2. Objednávateľ ďalej prehlasuje, že ako vlastník a stavebník disponuje právom k stavbe a k pozemku, na ktorých má byť realizované dielo podľa tejto zmluvy, označené ako „**Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu – zmena účelu využívania**“. Dielo sa bude realizovať v Dunajskej Lužnej, k. ú. Nové Košariská na časti pozemku reg. C s parc. č. 72/7 a na stavbe na tejto časti pozemku postavennej, s presahom na pozemky 72/1, 222/1 a 222/8 vo vlastníctve objednávatel'a.
3. Zhotoviteľ prehlasuje a v prílohe č. 1 k tejto zmluve pripojeným výpisom z obchodného registra alebo výpisom zo živnostenského registru alebo dokladmi podľa práva štátu svojho sídla svojou povahou, zodpovedajúcimi výpisu z obchodného registru a/alebo výpisu zo živnostenského registru preukazuje, že je existujúcim subjektom, ktorý má všetky oprávnenia pre predmet podnikania, ktorým je realizácia stavieb, ich zmeny a odstraňovanie tzn., že je subjektom oprávneným vykonať predmet diela podľa tejto zmluvy v zmysle zákona

č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ prehlasuje a v prílohe č. 2 pripojeným výpisom preukazuje, že je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora a že v čase uzavretia zmluvy a zároveň počas jej platnosti a účinnosti, nie je osobou, ktorá spĺňa ustanovenia § 11 ods. 1 písm. c) a d) ZVO.

4. Táto zmluva je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania podlimitnej verejnej zákazky na stavebné práce s názvom „Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu – zmena účelu využívania“, ev. č. VZ uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 122/2022 zo dňa 25.05.2022 pod zn. 27658-WYP (ďalej iba „**verejná zákazka**“), zadávanej podľa § 108 a násl. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**ZoVO**“), kde zadávateľ verejnej zákazky bol objednávateľ podľa tejto zmluvy a vybraným dodávateľom v rámci verejného obstarávania bol vyhodnotený zhotoviteľ podľa tejto zmluvy.
5. V súlade s požiadavkami financujúceho ministerstva, resp. iného orgánu sa zhotoviteľ zaväzuje spolupôsobiť pri výkone finančnej kontroly a auditu podľa predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. a príslušnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a jej príloh, vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Táto okrem iného zahŕňa poskytnutie kontrolnému orgánu dokladov o dodávkach stavebných prác, tovarov a služieb, hrađených z verejných výdavkov alebo z verejnej finančnej podpory v rozsahu nutnom pre overenie príslušnej operácie. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.
Túto povinnosť bude zhotoviteľ požadovať rovnako od svojich subdodávateľov.
6. Za okolností vylučujúce zodpovednosť objednávateľa sa považuje rovnako konanie, resp. nekonanie a oneskorenie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu, orgánov kontroly a auditu a iných orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania, ktoré má za následok oneskorenie financovania projektu z verejných zdrojov a následné oneskorenie platieb zo strany objednávateľa zhotoviteľovi.

Článok II.

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou pre objednávateľa zaväzuje vykonať vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, vlastný náklad a vlastné nebezpečenstvo a za podmienok stanovených touto zmluvou dielo, spočívajúce v realizácii a dodávke stavebných a iných prác, predmetom ktorých je „Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu – zmena účelu využívania“, vrátane všetkých projektových prác a dokumentácie, potrebnej k úspešnej kolaudácii a vrátane zabezpečenia právoplatného kolaudačného rozhodnutia (ďalej len „**dielo**“) v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve a jej prílohách, t. j.:
 - a) dokumentácii verejnej zákazky pre výber zhotoviteľa diela v podobe projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), s ktorou bol zhotoviteľ zoznámený a ktorú v potrebnom počte výtlačkov obdržal (príloha č. 13)
 - b) výkaze výmer s cenami za jednotlivé profície (príloha č. 4)
 - c) štandardoch jednotlivých prác a výrobkov, uvedených v projektovej dokumentácii
 - d) platných technických normách.
2. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že dielo vykoná spôsobom a v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorú mu objednávateľ odovzdal. Pokiaľ sú na ďalších miestach tejto zmluvy uvádzané pojmy „dokumentácia“ alebo „projektová dokumentácia“, rozumie sa tým podľa článku II., odst. 1 písm. a) projektová dokumentácia v rozsahu dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS). Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že dielo vykoná spôsobom a v rozsahu vyžadovaným kolaudujúcim stavebným úradom a dotknutými orgánmi, ktorých stanovisko je pre kolaudáciu potrebné. Zhotoviteľ je povinný včas a riadne získať všetky povolenia, umožňujúce riadne užívanie predmetu diela alebo jeho častí a je povinný podniknúť všetko pre hladký priebeh kolaudačného konania, vrátane uskutočnenia všetkých nutných alebo

vhodných pred-kolaudačných konaní (vrátane HaZZ, IBP, RUVZ atď.). Pokiaľ zhotoviteľ získa akékoľvek predbežné povolenie pre užívanie predmetu diela, je aj naďalej povinný získať konečné kolaudačné rozhodnutie. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolupracovať s projektantmi stavby, a rešpektovať ich ako zástupcov objednávateľa vo veciach DRS a kontroly vykonávania stavby v súlade s DRS. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolupracovať s projektantmi stavby najmä počas vykonávania architektonického dozoru pre objednávateľa, ako aj v prípade nutnosti zmien v projektovej dokumentácii vyvolanej počas realizácie diela, ak taký prípad nastane. Dokumentáciu skutočného stavu vyhotoví GPS v súčinnosti so zhotoviteľom diela.

3. Súčasťou diela sú všetky práce, materiály, činnosti, dodávky a služby nutné alebo vhodné pre zhotovenie predmetu diela a odstránenie všetkých prípadných väd a nedorobkov diela zhotoviteľom s najlepšou odbornou starostlivosťou, riadne, včas a v súlade so zmluvou a záväznými predpismi, vrátane obstarania všetkých zariadení, pomôcok, strojov, energií, zariadení staveniska a ďalších vecí, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela, všetkých pracovných síl, mechanizmov, materiálov, ako aj iných zariadení a pomocných stavieb, rovnako tak všetky dodávky a výkony, ktorú sú treba trvalo alebo dočasne pre realizáciu a dokončenie diela a pre úspešnú kolaudáciu stavebným úradom.
4. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje za podmienok ďalej stanovených riadne vykonané a právoplatne skolaudované dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť za neho cenu vo výške a spôsobom ďalej stanoveným.
5. Pokiaľ sú v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy bez bližšej špecifikácie uvádzané pojmy „podľa zmluvy“ alebo „podľa tejto zmluvy“, rozumie sa tým táto zmluva o dielo, vrátane všetkých jej príloh a prípadných písomných dodatkov, ktoré tvoria jej nedeliteľnú súčasť. V prípade rozporu medzi jednotlivými ustanoveniami tejto zmluvy a jej niektorými prílohami majú prednosť ustanovenia uvedené v dokumente zmluvy o dielo, pokiaľ takéto ustanovenia nie sú výslovne v písomnom dodatku zmenené, anulované, prípadne iným spôsobom upravené. V prípade rozporu medzi jednotlivými ustanoveniami príloh tejto zmluvy majú prednosť ustanovenia príloh v tomto poradí:
 - a) projektová dokumentácia v rozsahu dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) (príloha č. 13)
 - b) štandardy jednotlivých prác a výrobkov, obsiahnuté v projektovej dokumentácii ako jej samostatná časť
 - c) výkaz výmer s cenami za jednotlivé profesie (príloha č. 4)
 - d) celkový harmonogram projektu (ďalej rovnako iba „harmonogram“) (príloha č. 6A).
6. Predmetom diela je všetko, čo je uvedené v čl. II., odst. 1. až 5. tejto zmluvy, resp. čo z nich vyplýva, a to bez ohľadu na to, v ktorej jej časti. Jednotlivé časti zadávacej dokumentácie verejnej zákazky sa výslovne považujú za vzájomne sa dopĺňujúce a upresňujúce, pričom uvedené platí analogicky pre projektovú dokumentáciu, štandardy materiálov a výrobkov, technické špecifikácie zariadení, ich popisy a výkazy výmer. Výslovne bolo dohodnuté, že predmetom diela a prác zhotoviteľa je všetko, čo je uvedené v dokumentoch alebo čo vyplýva z čl. II ods. 1 až 5 tejto zmluvy.
7. Zhotoviteľ preskúmal a preveril dokumenty uvedené v čl. II., odst. 1. až 5. tejto zmluvy čo do ich úplnosti, správnosti, presnosti a použiteľnosti a prehlasuje, že dokumentáciu porozumel a že je schopný dielo a jeho jednotlivé časti vykonať tak, aby spĺňalo všetky požiadavky na neho kladené. Zhotoviteľ preskúmal výmery a množstvá uvedené vo výkaze výmer (príloha č. 4), porovnal ich s DRS (príloha č. 13) a preveril ich správnosť. Zhotoviteľ nemá právo na zaplatenie naviacprác z dôvodu nesúladu DRS s výkazom výmer alebo z dôvodu chýbajúcich položiek, nedostatočných výmer, resp. množstiev uvedených vo výkaze výmer, ak zhotoviteľ mohol tieto nezrovnalosti zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti a tieto nezrovnalosti mohli byť odstránené vysvetlením súťažných podkladov verejným obstarávateľom (objednávateľom) na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov zo strany zhotoviteľa alebo iného záujemcu, ak takýto nesúlad je spôsobený zjavnou chybou v písaní a/alebo počítaní.

8. Podpísaním tejto zmluvy preberá zhotoviteľ odbornú, stavebnú, technickú, ekonomickú a organizačnú zodpovednosť za prípravu, realizáciu a úspešnú kolaudáciu diela.
9. Zhotoviteľ je povinný obstaráť na svoje náklady všetky verejnoprávne a iné povolenia, súhlasy či schválenia, vyžadované záväznými predpismi, ktoré budú nutné pre realizáciu a kolaudáciu diela, vrátane dopravno-inžinierskeho opatrenia a dopravno-inžinierskeho rozhodnutia. Zhotoviteľ nie je oprávnený vznášať voči objednávateľovi akékoľvek nároky vyplývajúce z absencie akéhokoľvek takého povolenia, súhlasu či schválenia.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že realizáciu diela na jeho strane bude zaisťovať realizačný tím, zloženie ktorého a odborná kvalifikácia jednotlivých členov sú uvedené v prílohe č. 5 zmluvy, popr. tím, ktorého zloženie bolo zmenené v súlade s týmto článkom (ďalej len „realizačný tím“). Výmena ktoréhokoľvek z členov realizačného tímu je možná iba v prípade, že každý nový člen realizačného tímu disponuje minimálne požadovanou odbornou spôsobilosťou podľa prílohy č. 5 zmluvy. Akúkoľvek zmenu člena realizačného tímu je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi najmenej 2 pracovné dni pred touto zmenou, okrem prípadov, ktorých povaha to vylučuje. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať splnenie povinností stanovených v tomto článku.
11. Objednávateľ vystaví zhotoviteľovi písomné splnomocnenie, na zastupovanie objednávateľa v kolaudačnom konaní, ktoré bude oprávňovať zhotoviteľa k uskutočneniu právnych a faktických úkonov vedúcich k vydaniu a právoplatnosti užívacieho povolenia na dielo.

Článok III.

Vykonanie diela, podklady pre vykonanie diela

1. Zhotoviteľ je povinný práce na diele zahájiť bez zbytočného odkladu po obdržaní výzvy objednávateľa a po písomnom odovzdaní staveniska zo strany objednávateľa.
2. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa k prevzatiu staveniska a k zahájeniu prác aspoň 2 dni pred objednávatelom požadovaným zahájením stavebných prác a zhotoviteľ sa zaväzuje dostaviť sa na výzvu objednávateľa za účelom spísania zápisu o prevzatí staveniska a zahájení prác a stavebné práce v termíne stanovenom objednávatelom reálne zahájiť a plynule v nich pokračovať.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo, resp. jeho jednotlivé časti riadne vykonať a objednávateľovi dokončené odovzdať v termínoch a v medzitermínoch/míľnikoch (ďalej iba „medzitermíny“) podľa harmonogramu, ktoré tvoria prílohu č. 6.A a definovaných v prílohe č. 6.B tejto zmluvy. V súlade s týmito prílohami sa zhotoviteľ zaväzuje ukončiť stavebné práce, dielo vykonať riadne t.j. bez väd a nedorobkov, odovzdať objednávateľovi právoplatné kolaudačné rozhodnutie, ako aj dielo samotné najneskôr do 13 mesiacov od prevzatia staveniska.
4. Pokiaľ zhotoviteľ dielo riadne nevykoná a objednávateľovi neodovzdá v lehotách stanovených v harmonograme a v míľnikoch a následne ani v dodatočnej lehote, stanovenej písomne objednávatelom, ktorá nesmie byť kratšia než 10 pracovných dní, a to v ktorejkoľvek fáze zhotovenia diela, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela, zaslaním písomného oznámenia o uplatnení zmluvnej pokuty objednávatelom voči zhotoviteľovi, a to i opakovane, pre každé také porušenie. Rovnako pre tento prípad má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť. Právo od tejto zmluvy odstúpiť vznikne objednávateľovi rovnako v prípade, pokiaľ niektorú časť diela zhotoviteľ nevykoná v medzitermíne podľa harmonogramu a následne ani v dodatočnej lehote, stanovenej písomne objednávatelom, ktorá nesmie byť kratšia než 10 pracovných dní.
5. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení zhotoviteľovi.
6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že pred podpisom tejto zmluvy riadne a s najlepšou odbornou starostlivosťou:
 - a) skontroloval všetky informácie, týkajúce sa realizácie diela
 - b) preštudoval zmluvné dokumenty jednotlivo, aj v ich vzájomnej súvislosti

- c) vyžiadal si a obdržal vyjasnenie nejasností a zistil si všetky podrobnosti, týkajúce sa povahy a realizácie diela vrátane posúdenia súladu výkazu výmer s DRS a vyjasnil si tak všetky záležitosti, ktoré majú vplyv na realizáciu diela
- d) navštívil stavenisko, preveril miestne podmienky na stavenisku a vyhodnotil ich ako vyhovujúce.
7. Zhotoviteľ nesmie bez súhlasu objednávateľa alebo inej objednávateľom písomne splnomocnenej osoby (príloha č. 8) zverejňovať svoje práce alebo ich časti. Rovnaké platí o popisoch realizácie stavby, výkazoch výmer, nákladoch stavby a projektovej dokumentácii. Všetky podklady zostávajú vlastníctvom objednávateľa a prechádzajú bez ohľadu na autorské práva do majetku objednávateľa. Fotografickú dokumentáciu, okrem dokumentácie priebehu výstavby, môže zhotoviteľ pre svoje reklamné účely použiť iba s písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ smie podklady pre realizáciu prác použiť iba pre plnenie podľa tejto zmluvy.

Článok IV. Cena diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela je stanovená ako cena pevná s maximálnou výškou plnenia čiastkou, ktorá predstavuje

	3 432 819,22 EUR
20 % DPH	686 563,84 EUR
celkom	4 119 383,06 EUR

(slovami štyri milióny stodevätnásťtisícristoosemdesiattri EUR a šesť centov)

ďalej rovnako iba „cena diela“.

2. Cena diela uvedená v čl. IV., odst. 1. tejto zmluvy bola zmluvnými stranami dohodnutá na základe kalkulácie ceny diela, vykonanej zhotoviteľom na základe výkazu výmer s cenami za jednotlivé profesie, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy, pričom zahrňuje všetky náklady zhotoviteľa pri realizácii diela, resp. jeho jednotlivých častí. Objednávateľ uhradí iba skutočne vykonané práce. Práce a dodávky, ktoré zhotoviteľ nevykoná, budú odpočítané od maximálnej ceny diela uvedenej v bode 1 tohto článku a nemôžu byť zhotoviteľom fakturované.
3. Zvýšenie materiálových, mzdových a akýchkoľvek iných nákladov, vrátane prípadnej zmeny cien, odvodov sociálneho a/alebo zdravotného poistenia, zmeny dovozných prirážok alebo kurzu Euro a pod. po podpísaní zmluvy nemajú vplyv na cenu diela a jeho častí, dohodnutých v tejto zmluve, ani na zmenu jednotkových cien alebo paušálneho ocenenia niektorých položiek pri zmene rozsahu diela v podobe naviacprác.
4. Ceny prác, dodávok a služieb zhotoviteľa po jednotlivých stavebných objektoch (SO) a prevádzkových súboroch (PS) v štruktúre a členení podľa výkazu výmer, uvedeného v prílohe č.4, sú cenami pevnými a obsahujú najmä:
- a) materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú nutné na vykonanie prác
 - b) mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na dozor zhotoviteľa, odmeny, nadčasy, odlučné, jazdné a iné vedľajšie náklady a výdavky
 - c) náklady na vykládku, skladovanie a rozdelenie všetkých na stavbu potrebných dodávok, bez rozdielu miesta a podlažia
 - d) náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovísk, pomocné náradie, lešenie a skladovacie plochy
 - e) náklady na všetky zodpovedajúce ochranné opatrenia na vykonanie prác až do ich prevzatia objednávateľom, vrátane realizácie tzv. zimných opatrení - ZIP pre práce v zimnom období
 - f) náklady na vypratanie staveniska, ako aj odvoz všetkého stavebného odpadu a sutiny, vrátane nákladov na špecifickú likvidáciu odpadov, ak také budú v zmysle platných právnych predpisov vyžadované, za podmienky dodržovania príslušných zákonov o ochrane životného prostredia a príslušných nariadení orgánov, vrátane nákladov súvisiacich s úradnou kontrolou zdravotnej nezávadnosti materiálov použitých na

zhotovenie diela a/alebo úradnou kontrolou spôsobu likvidácie odpadov alebo jej vhodnosti

- g) vedľajšie náklady zariadenia staveniska akéhokoľvek druhu, mimostaveniskovú dopravu, event. sťažené dopravné podmienky, akékoľvek územné vplyvy a pod.
- h) náklady na vykonanie skúšok konštrukcií a meraní, predovšetkým stavebných materiálov a látok
- i) náklady spojené s dovozom materiálov, výrobkov, či prác zo zahraničia ako aj z tuzemska, vrátane colných a iných poplatkov spojených s dovozom, dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov, pokiaľ ich zhotoviteľ potrebuje pre svoje plnenie
- j) náklady na meranie a udržiavanie meracích bodov, pomocných bodov, značiek a nivelít na stavbe
- k) náklady na ďalšie pomocné či režijné práce a výkony, ktoré sú potrebné pre dokonalé a kompletne zhotovenie diela a jeho jednotlivých častí
- l) priebežné čistenie stavby a jej okolia, denné hrubé upratovanie, komplexné upratanie stavby pred jej odovzdaním a tzv. hĺbkové čistenie nášľapných vrstiev podláh
- m) náklady na zábery verejných plôch, vrátane poplatkov za ich zriadenie a udržiavanie počas celej doby zhotovovania diela
- n) náklady na priemyselné, autorské a iné práva, licencie/sublicencie v súvislosti s autorským právom k projektovej dokumentácii
- o) náklady na skúšky, atesty, osvedčenia a certifikácie v súlade s príslušnými zákonmi a právnymi predpismi
- p) náklady na médiá všetkého druhu na stavenisku a pre potreby stavby, vrátane zariadenia provizórnych prípojek a ich osadenie meradlami
- q) náklady na prípadné provizórne napojenie na vlastné energetické zdroje zhotoviteľa formou elektrocentrál, mobilných generátorov, vrátane rozvodov a pod., mobilného zásobovania vodou a pod.
- r) náklady na vystavenie a udržiavanie bankovej záruky podľa čl. XIII., bod 7 a vystavenie a udržiavanie záruky na záručné opravy podľa čl. XIII., bod 9.
- s) náklady na projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť zhotoviteľa v rozsahu podľa čl. V, časť A a B
- t) náklady na poistenie zhotoviteľa a udržiavanie poistenia v platnosti počas celej lehoty výstavby v súlade s článkom XIII., bod 1.

- 5. Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ potvrdzuje, že bol vopred zoznámený so všetkými skutočnosťami, podmieňujúcimi riadnu realizáciu diela, najmä pomermi tam existujúcimi, dopravnými podmienkami a prístupom na miesto realizácie diela, vrátane podmienok dopravy materiálu na stavenisko, technickou realizáciou diela a pod. Akýkoľvek prípadný omyl zhotoviteľa, týkajúci sa týchto skutočností, nezakladá právo zhotoviteľa na zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy.
- 6. Honorár zhotoviteľa v časti odmena za projektové práce sa riadi podľa tejto zmluvy. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak a ak odmena za projektové práce, ktorých potreba vystane dodatočne, nie je uvedená v tejto zmluve (bod 4 písm. s) tohto článku), bude stanovená podľa Sadzobníku UNIKA pre navrhovanie ponukových cien projektových prác. Cena za projektové práce je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov je nezávislá na zmene taríf, miezd, všetkých odvodov, daní alebo iných poplatkov v súvislosti s realizáciou projektových prác zhotoviteľa.
- 7. Cena za projektové práce zhotoviteľa je nemenná i v takom prípade, keď sa z akéhokoľvek dôvodu a akýmkoľvek spôsobom zvýšia náklady funkčných častí stavby podľa čl. 1.2.1. Sadzobníka UNIKA (Ponuková cena) pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností, verzia 2019.

8. V nákladoch na projektové práce a inžiniersku činnosť zhotoviteľa podľa bodu 4. písm. s) tohto článku, ktoré sú zahrnuté v cene diela sú obsiahnuté všetky hlavné a vedľajšie náklady, ktoré sú nutné pre výkony zhotoviteľa a všetko, čo je treba pre úplnú, riadnu, funkčnú, termínovo a vecne primeranú realizáciu v častiach, ako aj v celku, výslovne potom:
- náklady na poskytnutie licencie za použitie dokumentácie zhotoviteľa v rozsahu podľa čl. V., odst. A, B tejto zmluvy
 - dopravné a prepravné náklady zhotoviteľa v rámci sídla zhotoviteľa, aj mimo neho
 - časové príplatky, odlučné, príplatky za sťažené prostredie, mzdové a vedľajšie mzdové náklady
 - náklady na rozmnoženie podkladov, výkresov, projektovej a technickej dokumentácie v rozsahu požadovanom podľa čl. V. tejto zmluvy, dokumentácia, fotografie
 - poštové poplatky, telefón, faxové poplatky
 - všetky vedľajšie a režijné náklady, ktoré sú potrebné pre dokonalú a kompletnú realizáciu všetkých projektových prác a inžiniersku činnosť v jednotlivom, ako aj v celku.
9. K zmene ceny môže dôjsť aj na základe preukázateľnej inflácie, a to výlučne len ak tá presiahne hranicu 5% v Slovenskej republike, vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, a to o sumu súčinu miery inflácie v Slovenskej republike za bežný kalendárny rok a výšky jednotlivých jednotkových cien za stavebné práce alebo služby v bežnom kalendárnom roku, a to vo vzťahu k všetkým jednotkovým cenám za stavebné práce alebo služby ktoré sú predmetom realizácie diela.
- Zmena ceny vyvolaná z dôvodov uvedených podľa prvej vety tohto bodu je možná len na položky, ktoré neboli do momentu preukázateľnej inflácie, ktorá presiahne hranicu 5 % v Slovenskej republike, realizované. Cena ostatných položiek sa nemení.

Článok V.

Projektová dokumentácia zhotoviteľa

Projektová dokumentácia

Súčasťou záväzkov zhotoviteľa je vypracovanie projektovej dokumentácie v nižšie uvedenom rozsahu, členení a miere podrobnosti, ktorá bude realizovaná za podmienok stanovených zmluvou a v lehotách podľa celkového harmonogramu projektu podľa prílohy č. 6.A tejto zmluvy.

A. Dielenská, montážna a koordinačná dokumentácia zhotoviteľa

A1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie najmenej 5 dní pred zahájením prác dielenskú (výrobnú), montážnu a koordinačnú dokumentáciu jednotlivých stavebných objektov a technologických súborov.

Pokiaľ objednávateľ vyzve zhotoviteľa, bude dokumentácia technologických zariadení, predkladaná zhotoviteľom, vrátane vyjadrenia Inšpektorátu bezpečnosti práce a ďalších dotknutých organizácií.

B. Dokumentácia pre účely katastra a zriadenie vecných bremien

B1.

Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady geodetické zameranie (geometrický plán) celého diela a/alebo jeho jednotlivých častí podľa požiadaviek objednávateľa, vrátane všetkých komunikácií, prístupových ciest, parkovacích plôch atď. a odovzdá ho objednávateľovi najneskôr ku dňu kolaudácie diela alebo jeho častí v 2 výtlačkoch v papierovom vyhotovení a v 2 ks na nosičoch CD.

C. Všeobecné záväzky zhotoviteľa v súvislosti s projektovou dokumentáciou

C1.

Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na chyby projektovej a technickej dokumentácie, ktorú obdržal od objednávateľa. Vady, pripomienky, rozpory a neúplné popisy prác a výkonov, ako aj chyby vo výkaze výmer., príp. ostatné okolnosti, oznámi objednávateľovi zhotoviteľ písomne bez nárokov na zvláštnu úhradu, a to aj v prípade, ak sú iba v súvislosti s ostatnými dodávkami a prácami (prípoje, montážne práce, stavebné pripravenosti pre dodávky zariadení a vybavení objednávateľa pre iných dodávateľov, rozhranie prác medzi dodávkami stavby a iných dodávateľov atď.). Za také upozornenie mu nenáleží zvláštna odmena.

C2.

Odsúhlasenie jednotlivých častí akejkoľvek projektovej a/alebo technickej dokumentácie zhotoviteľa (dielenská, koordináčna, montážna atď.) technickým dozorom nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za technicky správne, hospodárne a prevádzkyschopné vypracovanie dokumentácie a technických podkladov, za ich úplnosť a za súlad so všetkými platnými právnymi alebo všeobecne záväznými predpismi, platnými technickými normami a posledným stavom techniky. Schválením akéhokoľvek z dokumentov zhotoviteľa, dokumentácie alebo ich jednotlivých častí nepreberá technický dozor zodpovednosť za zlú funkciu zariadenia a jeho častí, ak nejde o chybu v dôsledku chybného zadania objednávateľa. Odsúhlasenie akejkoľvek dokumentácie zhotoviteľa technickým dozorom rovnako nezakladá nárok zhotoviteľa na predĺženie lehoty výstavby a/alebo na navýšenie zmluvnej ceny diela.

C3.

Všetky grafické, písomné, počtové a iné dokumenty, výstupy a výsledky v častiach alebo v celku plnenia predmetu tejto zmluvy sa stávajú majetkom objednávateľa, pričom ich zhotoviteľ nesmie použiť pre iného zákazníka a bez písomného súhlasu objednávateľa zverejňovať údaje o objednávateľovi a o nákladoch stavby. Výnimku z týchto záväzkov tvorí iba fotografická dokumentácia alebo iná všeobecná technická dokumentácia, ktorú môže zhotoviteľ použiť pre vlastné reklamné účely iba na základe písomného súhlasu objednávateľa.

C4.

Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a úplnom odstránení väd z preberacieho protokolu medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi všetky dokumenty, ktoré získal na prípravu a realizáciu diela.

C5.

Dielo sa v časti projektová dokumentácia považuje za riadne dokončené, ak bude mať vlastnosti stanovené touto zmluvou, právnymi predpismi, technickými normami a obchodnými zvyklosťami. Technický dozor je oprávnený odmietnuť jednotlivé stupne projektovej dokumentácie alebo akékoľvek iné technické podklady a/alebo dokumentáciu v prípade, že na ktoromkoľvek z nich budú pri prevzatí zistené vady, spočívajúce v nekompletnosti alebo v odporujúcich si podkladoch. Ostatné prípadné vady budú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela s dohodnutými termínmi ich odstránenia. Všetky vady projektovej dokumentácie je technický dozor povinný uplatniť u zhotoviteľa písomne.

Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať pripomienky a pokyny technického dozoru stavebníka (TDS), ďalej len „technický dozor“ k projektovej dokumentácii zhotoviteľa a zapracovať ich do jednotlivých častí dokumentácie podľa jeho pokynov.

C6.

Ak bude zhotoviteľ považovať pokyny technického dozoru za nesprávne, či z hľadiska realizácie výstavby neúplné či nevhodné, je povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu písomne upovedomiť technický dozor a vyžiadať si doplnenie alebo špecifikovanie pokynov. V prípade, že niektorý z postupov, navrhnutých technickým dozorom, bude v rozpore s technickými, či inými normami a predpismi, je zhotoviteľ povinný na takýto rozpor písomne upozorniť technický dozor a predložiť objednávateľovi písomne alternatívne riešenie, ktoré je s technickými či inými normami a predpismi v súlade a maximálne reflektuje požiadavky technického dozoru.

C7.

Zhotoviteľ zodpovedá za úplnosť a vecnú správnosť všetkých podkladov a dokumentov, ktoré vypracuje, ich vzájomný súlad a použiteľnosť pri realizácii diela, ako aj za vhodnosť týchto podkladov.

C8.

Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, spôsobenú objednávateľovi realizáciou diela v rozpore s platnými právnymi predpismi, či touto zmluvou. Škodou sa pre účely tejto zmluvy rozumie nielen škoda, vzniknutá priamo v súvislosti s pôsobením zhotoviteľa, ale aj škoda nepriamo spôsobená napr. oneskoreným či chybným plnením zhotoviteľa, popr. tretích osôb, a to vzniknutá bez ohľadu na zavinenie zhotoviteľa.

C9.

Zhotoviteľ sa zaväzuje projektovú dokumentáciu, písomnú dokumentáciu a fotodokumentáciu archivovať po dobu 5 rokov od doby získania právoplatného kolaudačného rozhodnutia na celé dielo alebo jeho časť.

C10.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vopred písomne informovať technický dozor o všetkých rokovaníach s účastníkmi všetkých správnych konaní (vrátane predbežných rokovaní) a všetkými dotknutými orgánmi, aby sa ich mohol v prípade záujmu prostredníctvom svojich zástupcov zúčastniť a objednávateľ je povinný mu k týmto rokovaniam vystaviť potrebnú plnú moc.

C11.

Zhotoviteľ nie je na základe tejto zmluvy oprávnený prijímať za objednávateľa akékoľvek finančné, vecné priame alebo nepriame právne a iné záväzky, okrem záväzkov, vyplývajúcich pre neho z platných právnych noriem, tejto zmluvy a rozsahu plnej moci, udelennej objednávateľom.

C12.

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu a bezplatne odstrániť oprávnené reklamované vady projektovej dokumentácie zhotoviteľa, najneskôr však do 10-tich dní od doručenia reklamácie objednávateľa, pokiaľ strany nedohodnú iný termín. Vady, v dôsledku ktorých by objednávateľovi mohla vzniknúť škoda alebo majú priamy dopad na priebeh stavebných prác alebo poskytovanie služieb z hľadiska času, je zhotoviteľ povinný odstrániť po ich písomnom uplatnení objednávateľom bez zbytočného odkladu.

C13.

V prípade, že zhotoviteľ neopraví vady projektovej dokumentácie zhotoviteľa a/alebo technických podkladov zhotoviteľa vo vyššie uvedených lehotách a ani v dodatočnej lehote, ktorá predstavuje minimálne 10 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa pre nápravu, je technický dozor oprávnený zaistiť opravu vád iným subjektom, a to na náklady, riziko a nebezpečenstvo zhotoviteľa. Povinnosť zhotoviteľa platiť zmluvnú pokutu za každý, aj začatý deň omeškania podľa tejto zmluvy, tým nie je dotknutá.

C14.

Za podstatné porušenie povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa v časti projektová a technická dokumentácia zhotoviteľa v každom prípade považujú vážne chyby v projektovej dokumentácii zhotoviteľa a technických podkladoch a/alebo v rokovaníach s orgánmi štátnej správy alebo konaniach pred nimi, ak nastali z dôvodov na strane zhotoviteľa, ktoré sú spôsobilé predĺžiť realizáciu diela voči zmluvným termínom alebo spôsobia vynaloženia neočakávaných dodatočných nákladov zo strany objednávateľa.

C15.

Zhotoviteľ vykonáva, organizuje a zodpovedá za koordináciu projektovej dokumentácie všetkých subdodávateľov projektových prác. Pre realizáciu tohoto projektu uzavrie s nimi zhotoviteľ zmluvy tak, aby títo vo vzťahu k nemu vystupovali ako jeho dodávatelia jednotlivých profesií. Zhotoviteľ smie pre projektové práce použiť len takých subdodávateľov, ktorí majú preukázateľné skúsenosti s porovnateľnými ukončenými projektmi a v minulosti už také odborne, vecne, kvalitne, v stanovených termínoch vykonávali.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre vypracovanie projektovej dokumentácie v časti geodetické zameranie podľa čl. B1 tejto zmluvy použije iba oprávnené osoby v zmysle zákona č.138/1992 Z.z. o autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

C16.

Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, platia pre vecné vymedzenie rozsahu diela v časti projektová dokumentácia nasledujúce podklady, keď okrem porušenia právnych predpisov platia tieto podklady v uvedenom poradí:

1. slovenské normy a technické predpisy v prípade, ak by medzi zmluvnými stranami nebolo písomne dohodnuté odlišné riešenie
2. dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS).

C17.

Zhotoviteľ v postavení autora udeľuje objednávateľovi súhlas na akékoľvek použitie diela podľa § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Autorský zákon**“) a súčasne udeľuje objednávateľovi výhradnú vecne, časovo, územne a iným rozsahom neobmedzenú licenciu na používanie, rozširovanie, rozmnožovanie, sprístupňovanie a/alebo spracovanie diela v akejkoľvek jazykovej mutácii, akýmkoľvek spôsobom (vrátane akejkoľvek podoby a formy) a na akékoľvek účely podľa voľnej úvahy objednávateľa.

Od protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľ ako autor nesmie ďalej nakladať (rozhodovať o ďalšom nakladaní) s právami (oprávneniami) prevedenými licenciou na objednávateľa. Zhotoviteľ ako autor nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť na tretiu osobu alebo jej udeliť licenciu k dielu v rozsahu práv (oprávnení), prevedených zo zhotoviteľa ako autora na objednávateľa. O týchto právach môže zhotoviteľ ako autor znovu rozhodovať len v prípade splnenia podmienok ustanovených v § 71 ods. 3 Autorského zákona.

Zhotoviteľ v súlade s ust. § 558 Obchodného zákonníka udeľuje objednávateľovi svoj výslovný a neobmedzený súhlas s použitím diela aj na iné účely, než je účel vyplývajúci z tejto zmluvy o dielo najmä na jeho ďalšie spracovanie, vyhotovenie rozmnoženiny, spojenie s iným dielom a pod.. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela, že si je vedomý zodpovednosti za porušenie práva inej osoby z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva podľa § 559 Obchodného zákonníka a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné. Zhotoviteľ zodpovedá sám a na vlastné náklady za vysporiadanie autorských a ďalších súvisiacich práv, ktoré je potrebné k realizácii diela vysporiadať.

Licencia/sublicencia podľa predchádzajúcich odsekov je udelená ako výhradná po dobu trvania majetkových práv autora v zmysle § 32 Autorského zákona, teritoriálne obmedzená na územie Slovenskej republiky a udelená na všetky známe spôsoby použitia diela na objednávku podľa § 19, ods. 4 Autorského zákona, vrátane práva meniť alebo upravovať dielo na objednávku, resp. použiť dielo na objednávku za účelom vytvorenia akéhokoľvek iného autorského diela. Výhradnú licenciu/sublicenciu nadobudnutú podľa tohto odseku nie je objednávateľ povinný využiť.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že je nositeľom všetkých autorských práv k dielu podľa vyššie uvedeného odseku v rozsahu, v akom udelil objednávateľovi licencie/sublicencie a dielo nebude pri jeho odovzdaní objednávateľovi zaťažené akýmkoľvek právami tretích osôb. V prípade, pokiaľ by sa na diele podieľali autorsky aj iné osoby, než zhotoviteľ (subdodávateľa), zaistil si oprávnenie s dielom nakladať a oprávnenie poskytovať licenciu /sublicenciu na jeho použitie v takom rozsahu, v akom tak robí touto zmluvou. Zhotoviteľ vyhlasuje, že všetci autori/spoluautori autorských diel a/alebo originálni nositelia majetkových práv k autorským dielam súhlasia s udelením licencie/sublicencie zo spoločnosti zhotoviteľa na objednávateľa a súhlas s udelením licencie/sublicencie a/alebo postúpením licencie/sublicencie zo spoločnosti objednávateľa na tretie osoby bez obmedzenia. Zhotoviteľ rovnako vyhlasuje, že nároky autorov/spoluautorov/originálnych nositeľov majetkových práv k autorským dielam podľa tohto podčlánku sú v plnom rozsahu vysporiadané tak, aby objednávateľ mohol nerušene používať autorské diela podľa tohto podčlánku, a to bez akýchkoľvek nárokov autorov/spoluautorov/originálnych nositeľov majetkových práv k autorským dielam podľa tohto podčlánku voči objednávateľovi.

V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže neoprávnené alebo nedostatočné/neúplné poskytnutie licenčných/sublicenčných práv zhotoviteľom objednávateľovi a v tej súvislosti si bude akýkoľvek autor/spoluautor/originálny nositeľ majetkových práv k autorským dielam podľa tohto podčlánku uplatňovať akékoľvek majetkové nároky voči objednávateľovi z titulu neoprávneného použitia autorského diela podľa tohto podčlánku, zaväzuje sa zhotoviteľ nahradiť objednávateľovi v plnom rozsahu akúkoľvek škodu, vzniknutú objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa podľa tohto podčlánku, ktorá mu vznikne z dôvodu, že vyhlásenie zhotoviteľa za pravdivé považoval.

Článok VI. Zariadenie staveniska

1. Stavenisko pre realizáciu diela je zhotoviteľ oprávnený budovať a užívať iba na pozemkoch objednávateľa, ktoré mu budú pre realizáciu diela odovzdané. V prípade nutnosti si zabezpečí ďalšie pozemky pre zriadenie zariadení staveniska na vlastné náklady rovnako na cudzích pozemkoch. Zhotoviteľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že si pred podaním ponuky podrobne preveril všetky pomery, týkajúce sa realizácie diela a miest pre zariadenie staveniska, vrátane ich vlastností a únosnosti. Počas celej výstavby je povinný si tieto pomery naďalej priebežne preverovať, vrátane technickej realizácie celého diela. Zhotoviteľa je povinný zariadiť si stavenisko tak, aby umožnil bezpečnú výučbu a prevádzku v susednom bloku F Základnej školy. Zhotoviteľ zodpovedá za komplexnú BOZP a PO staveniska a stavby počas celej doby realizácie.
2. Pred zahájením prác predloží zhotoviteľ dokumentáciu zariadenia staveniska, z ktorej bude zrejmé rozmiestenie dočasných zariadení stavby s ohľadom na postup prác zhotoviteľa na stavbe. Ak budú pri prácach na zariadení staveniska alebo pri vlastných prácach na stavbe nájdené umelecké alebo starožitné predmety, vykoná všetky kroky podľa platných predpisov a bez zbytočného odkladu upovedomí objednávateľa. V takom prípade sa bude zhotoviteľ riadiť zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov, predovšetkým jeho § 127 a zákonom č. 49/2002 Z.z. o štátnej pamiatkovej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Pri objavení predmetov podliehajúcich tomuto zákonu je zhotoviteľ povinný uzavrieť zmluvu s právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie, vydané Ministerstvom kultúry SR na vykonanie záchranného archeologického výskumu.
Zdržania, vyplývajúce z tohoto nález, napr. výskumné alebo archeologické práce, neoprávňujú ku zmenám cien podľa čl. IV., bod 4. tejto zmluvy.
3. V dohodnutej cene za zariadenie staveniska v rozsahu a požiadavkách na zariadenie staveniska sú v zmluvnej cene zhotoviteľa v štruktúre a členení podľa výkazu výmer zhotoviteľa (príloha č. 4) pre zariadenie staveniska obsiahnuté všetky hlavné a vedľajšie náklady, ktoré sú nutné pre výkony zhotoviteľa v súvislosti so zariadením staveniska, a to najmä:
 - stroje, budovy, stavebné sklady, sklady materiálov, plochy, prístroje, dopravné a prístupové komunikácie,
 - náklady na ich zriadenie, prevádzku a údržbu do doby prevzatia diela alebo jednotlivých stavebných objektov objednávateľom, demoláciu, vrátane ich odpisov, dopravy a odvozu po ukončení prác,
 - potrebné náklady, vrátane vedľajších prác, poplatkov a nákladov na pripojenie na jednotlivé médiá od bodu napojenia na najbližšie miesto pripojenia pre vlastnú potrebu a potrebu firiem činných na stavbe, vrátane ich pohotovosti počas celej výstavby do ukončenia všetkých prác a prevzatia diela alebo jednotlivých stavebných objektov objednávateľom,
 - zriadenie, udržanie, pohotovosť a demontáž provizornej staveniskovej prípojky elektrickej energie a vody pre vlastnú potrebu, ako aj pre potrebu ďalších subdodávateľov stavby a ich osadenie meracími prístrojmi,
 - náklady na montáž, pohotovosť, údržbu a demontáž tzv. podružných elektrických rozvádzačov,
 - vybavenie prípojok prúdu pre veľkospotrebiče vlastnými meračmi,
 - provizórne základy alebo rámy pre osadenie skladov, buniek a obytných alebo sociálnych kontajnerov,
 - zaistenie strážnej služby a ochrany staveniska, ochranné lešenie a oplotenie v potrebnej výške,
 - náklady na zavedenie a prevádzkové náklady pre kontrolu pohybu osôb a vozidiel po stavenisku,
 - provizórne odkanalizovanie a odvod dažďovej vody, zdravotno-technické inštalácie,

- provizórne opatrenia pre dopravné značenie, informačné a orientačné tabule pre provizória, provizórne cesty, chodníky, komunikácie a iné opatrenia pre bezpečný pohyb osôb, mechanizácie a materiálu v areáli Základnej školy v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa na stavenisku,
 - príjazdové komunikácie, komunikačné provizória, príjazdové cesty ku skladom a materiálu a k miestam skládky po celú dobu výstavby, vrátane ich čistenia a zamedzenia znečistenia a poškodenia ulíc,
 - opatrenie pre výstavbu v zime - tzv. ZIP nielen pre vlastnú potrebu, ale aj pre všetky profesie na stavbe,
 - priebežné čistenie staveniska a všetkých užívaných plôch a dopravných ciest denne, zásadne ale vždy pred opustením staveniska a ukončením stavebných prác,
 - priebežné odstraňovanie odpadu, suťe, rozmerného odpadu, obalov vrátane triedenia odpadu a zamedzenia znečistenia životného prostredia v súlade s príslušnými predpismi,
 - osvetlenie staveniska, jednotlivých pracovísk a príjazdových ciest, vrátane dopravných značiek podľa príslušných ustanovení a predpisov,
 - vytýčenie staveniska, hlavných stavebných osí všetkých potrebných nivelačných prvkov, rysiek, lavičiek a meracích bodov,
 - ochrana diela alebo jeho dokončených a nedokončených častí proti dažďu, záplavovej a spodnej vode, mrazu, snehu a vetru, vrátane príp. čerpaniu vody,
 - zistenie polohy a funkcie všetkých existujúcich nadzemných a podzemných vedení a ich odborné zaistenie, prípadné odstránenie,
 - zriadenie a udržovanie telefonického spojenia, vrátane poplatkov za toto zriadenie,
 - výroba, zriadenie, udržovanie a premiestnenie stavebných tabúl počas celej výstavby a jej demontáž po ukončení prác,
 - zaistenie a udržovanie uzáverov, bezpečné zaistenie stavebných jám a otvorených šachiet,
 - opatrenie na ochranu postihnutých susedných pozemkov a komunikácií proti poškodeniu a znečisteniu,
 - škody na zariadení staveniska, ktorých pôvodca nemohol byť zistený,
 - poistenie staveniska a všetkých dočasných zariadení v zodpovedajúcej výške,
 - všetky vedľajšie náklady zariadenia staveniska akéhokoľvek druhu, náklady na mimo staveniskovú dopravu, sťažené dopravné podmienky, územné a prevádzkové vplyvy,
 - náklady na zriadenie, údržbu a demontáž po ukončení prác zhotoviteľa zariadenia staveniska pre potreby technického dozoru počas celej doby realizácie diela v rozsahu podľa prílohy č. 14 tejto zmluvy
 - demontáž zariadení staveniska najneskôr do 15 (pätnásť) dní po ukončení prác a uvedenie do pôvodného stavu
 - postavenie, udržovanie, príp. premiestnenie s ohľadom na postup prác, demontáž po ukončení prác a osvetlenie 2 ks stavebných a informačných tabúl, rozmery 300 cm x 600 cm, oceľ. konštrukcia, návrh bude odsúhlasený objednávateľom.
5. Odsúhlasením dokumentácie zariadenia staveniska nepreberá objednávateľ akúkoľvek zodpovednosť za vhodnosť, účelnosť, prevádzkyschopnosť, dostatočné dimenzovanie, rozmiestnenie, efektívnosť vynaložených nákladov a ekonomickú prevádzku, funkčnosť a bezpečnosť zariadení staveniska a jeho častí a jeho využívania počas výstavby pre potreby zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s postupom prác počas celej výstavby priebežne aktualizovať dokumentáciu zariadenia staveniska. Priestory a plochy pre zariadenie staveniska zhotoviteľa poskytne objednávateľ na odovzdaných pozemkoch bezplatne.
6. V súvislosti s postupom prác ďalších dodávateľov objednávateľa, najmä počas vytvárania tzv. stavebnej pripravenosti alebo konečných montáží dodávateľov objednávateľa na jednotlivých objektoch a/alebo miestnostiach, sa zhotoviteľ zaväzuje:
- strpieť výkony iných dodávateľov objednávateľa na jednotlivých objektoch, stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí

- poskytnúť časť plôch zariadení staveniska alebo nedokončených objektov pre ich využívanie ďalším dodávateľom stavby pro ich objekty zariadenia staveniska umiestenie skladov a parkovania na stavenisku a/lebo v jeho bezprostrednej blízkosti
- umožniť užívanie sociálneho zázemia ďalším účastníkom výstavby
- umožniť napájanie spotrebičov a malej mechanizácie dodávateľov z inštalovaných rozvodov podružných rozvádzačov
- umožniť užívanie prístupových ciest a staveniskových ciest
- vytvárať stavebnú pripravenosť a umožniť ďalším subjektom na stavenisku vytváranie stavebnej pripravenosti pre ich montáže a nadväzujúce práce a dodávky, najmä pre časť dodávky interiéru a gastro
- koordinovať vzájomne svoje činnosti v prípravnej časti (projektová a koordinačná dokumentácia) a na stavenisku z hľadiska času a vecnosti dodávok s činnosťami iných účastníkov výstavby na stavenisku a v jednotlivých stavebných objektoch
- predchádzať konfliktom na stavenisku v prípade prác iných dodávateľov, a pokiaľ tieto vzniknú, riešiť tieto zmiernou cestou.

Článok VII.

Prekážky a prerušenie prác, lehoty realizácie

1. Ak spôsobí zhotoviteľ svojou činnosťou pri realizácii diela prekážky, brániace prevádzke bloku F Základnej školy, alebo častí diela podľa tejto zmluvy alebo prekážky brániace iným osobám vo výstavbe tohoto objektu, v dôsledku ktorých vznikne objednávateľovi škoda, je zhotoviteľ povinný ich objednávateľovi nahradiť, vrátane ušlého zisku.
2. Z dôvodu krátkodobého prerušenia prác, vzniknutého z dôvodu prekážok, vyvolaných ostatnými osobami zúčastnenými na výstavbe objektu, najmä dodávateľovi vnútorného vybavenia alebo iných zariadení, nevzniká zhotoviteľovi žiaden právny nárok na náhradu škody voči objednávateľovi, ani na posunutie termínov realizácie diela.
3. Objednávateľ alebo technický dozor môžu nariadiť prerušenie prác, pokiaľ by zistil, že zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore so zmluvou, stavebným povolením, projektovou dokumentáciou alebo jeho pokynmi.
4. Zhotoviteľ berie na vedomie tú skutočnosť, že najmä počas dokončovacích prác PSV a TZB budú jeho práce prebiehať súbežne s výkonmi ďalších dodávateľov objednávateľa (zariadení, vybavení, dodávky gastro, AV médiá), pre ktoré bude vytvárať stavebné pripravenosti a na ktoré budú rovnako jeho práce ďalej nadväzovať alebo s nimi bezprostredne súvisieť. Súbežne prebiehajúce činnosti viacerých dodávateľov na stavbe počas tohoto obdobia nie je možné považovať za prekážky v práci zhotoviteľa a zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosť, že počas týchto prác nebude stavenisko zbavené práv tretích osôb. Prevzatie priestorov a/alebo ich častí pre ďalšie súvisiace montáže ďalších účastníkov výstavby po jednotlivých miestnostiach atď. (tzv. stavebná pripravenosť) nemá charakter prevzatia diela a/alebo jeho častí podľa čl. XII. tejto zmluvy.

Článok VIII.

Povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v dohodnutom rozsahu, bez väd, v termíne uvedenom v čl. III., bod 3 a v súlade s projektovou dokumentáciou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, normami, nariadeniami a pokynmi objednávateľa, resp. ním poverených a splnomocnených osôb, uvedených v prílohe č. 8 tejto zmluvy.
2. Záväzné predpisy alebo záväzné časti štátnych noriem, ktoré sú platné v čase realizácie diela, stanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich zmluvné vlastnosti diela alebo jeho častí. Úspešné vykonanie týchto skúšok, najmä komplexných skúšok v rozsahu podľa prílohy č. 12 tejto zmluvy v celom rozsahu, musí predchádzať dokončeniu diela, resp. jeho častí a ich odovzdaniu objednávateľovi.

Zhotoviteľ musí pre svoje práce používať vhodný, bezpečný a plne funkčný materiál a je povinný vykonávať dielo kvalitne podľa harmonogramu postupu prác, posledného stavu techniky a predpisov výrobcov.

Zhotoviteľ je povinný v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení použiť pre realizáciu diela len výrobky a materiály odsúhlasené objednávatelom, ktoré majú také vlastnosti, aby bola po dobu životnosti realizovaného diela pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia, životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní, pričom všetky dodané materiály a výrobky musia zodpovedať predpokladanému a/alebo obvyklému spôsobu použitia.

Zhotoviteľ použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojitosti s vyhláškou MDVaRR SR č. 162/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov a technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb a zaväzuje sa dodržať podmienky vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly. V zmysle zák. č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zhotoviteľ predloží objednávatelovi rozhodnutia o schválení a certifikáty výrobkov a za tieto nesie plnú zodpovednosť.

Zhotoviteľ sa v rámci svojich prác zaväzuje dodať v technických špecifikáciách uvedené alebo v celom rozsahu porovnateľné a rovnocenné výrobky a/alebo materiály na základe svojich odborných znalostí a skúseností, ktoré v plnej miere zodpovedajú požiadavkám objednávatela, uvedeným v týchto špecifikáciách a vykazujú úplne rovnaké obstarávacie náklady, materiálové, fyzikálne, stavebné, úžitkové a prevádzkovo-technické vlastnosti s prihliadnutím na ich životnosť a rovnaké prevádzkové náklady v súvislosti s ich údržbou počas celej doby ich životnosti, pričom pre ten-ktorý materiál a/alebo výrobok musia byť splnené všetky tieto požiadavky.

Zhotoviteľ sa zaväzuje v predstihu predložiť objednávatelovi na odsúhlasenie rovnako technické listy strojov a zariadení strojnotechnologickej časti jednotlivých technologických súborov alebo dodávok, vrátane uvedenia všetkých technických parametrov. Pokiaľ budú na stavbe zhotoviteľom dodané a zabudované stroje a zariadenia, ktorých technické listy neboli vopred objednávatelom odsúhlasené, je objednávatel oprávnený požadovať náhradnú dodávku strojov a zariadení.

Zhotoviteľ zodpovedá priamo za výber a riadnu koordináciu všetkých subdodávateľov. Výmena subdodávateľa voči zoznamu subdodávateľov podľa prílohy č. 7 tejto zmluvy je možná len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatela. V zmysle § 41 ods. 1 písm. b) ZVO zhotoviteľ taktiež preukáže, že navrhovaný nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.

3. Objednávatel má právo v opodstatnených prípadoch požadovať výmenu subdodávateľa zhotoviteľa. Prípadné náklady, vyplývajúce z výmeny subdodávateľa, nesie v plnom rozsahu zhotoviteľ. Dodávky materiálov, látok alebo predmetov pre realizáciu prác sa nepovažujú za subdodávateľské výkony.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolupracovať s ostatnými subjektami, zúčastnenými na realizácii diela, najmä dodávateľmi vybavenia a zariadenia pre objednávatela tak, aby nedochádzalo ku konfliktom.
5. Zhotoviteľ je povinný udržiavať pracovisko v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie po skončení svojich prác. Pokiaľ objednávatel vyzve márne

zhotoviteľa na upratanie staveniska a ten tak bez zbytočného odkladu nevykoná, má objednávateľ právo vykonať vyčistenie stavby na náklady, riziko a nebezpečenstvo zhotoviteľa. Odpadky, zbytky stavebných materiálov a stavebné prvky je treba vecne, správne a odborne zlikvidovať, a to v súlade s príslušnými hygienickými ustanoveniami, miestnymi podmienkami a všeobecne platnými právnymi predpismi, predovšetkým v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

6. Pokiaľ použije zhotoviteľ cudzie zariadenia a lešenia, potom postupuje na vlastné nebezpečenstvo. Objednávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za bezpečnosť a vhodnosť takých zariadení pre účely zhotoviteľa.
7. Zhotoviteľ musí ním vykonané práce a prípadné predmety alebo dodávky, predané mu pre realizáciu prác alebo zbudovanie, chrániť pred poškodením a krádežou až do prevzatia diela alebo jeho častí objednávateľom. Zhotoviteľ bude na vlastné náklady a nebezpečenstvo skladovať všetky materiály, látky a zariadenia, vrátane príslušenstva až do doby ich montáže, zbudovania alebo spätného odvozu zo stavby.
8. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi na náklad zhotoviteľa vodu a elektrickú energiu formou napojenia z hlavných uzáverov priamo na stavenisku alebo v jeho bezprostrednej blízkosti.
9. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť ich v dostatočnom časovom predstihu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom použije formulár pre vzorkovanie podľa prílohy č. 10 zmluvy. Rozmerovo menšie materiály a výrobky budú prezentované TDS fyzicky pre odsúhlasenie formou vzorky, v prípade rozmernejších bude k formuláru priložený technický list a/alebo fotografia v dostatočnom rozlíšení a podrobnosti, vrátane prípadných kotiev, uchytení, detailov alebo súvisiacich a nadväzujúcich prvkov, komponentov atď. Odsúhlasenie predložených výrobkov, vzoriek a materiálov objednávateľom alebo technickým dozorom nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za nevhodnosť použitých materiálov, výrobkov, stavebno-technologických alebo montážnych postupov pre účely špecifikované v projektovej dokumentácii a jej jednotlivých častiach.

Článok IX.

Priebeh a vedenie stavby, stavebný denník

1. Objednávateľ je oprávnený dať svoje záujmy zastupovať technickým dozorom stavebníka (TDS). Ponuky, podklady a písomnosti je treba adresovať TDS, príp. iným splnomocneným osobám podľa prílohy č. 8 tejto zmluvy. Zástupca zhotoviteľa na stavbe je stavbyvedúci so vzdelaním a praxou zodpovedajúcou jeho úlohe, musí byť dostatočne a včas informovaný o budúcich úlohách. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť, aby bol nasadený stavbyvedúci alebo jednotliví ďalší pracovníci zhotoviteľa, ktorí sa správajú hrubo, neprístojne alebo svojím konaním ovplyvňujú zmluvnú realizáciu prác alebo dodávok alebo nemajú dostatočnú kvalifikáciu alebo prax pre odbornú realizáciu diela. Objednávateľ je oprávnený rovnako odmietnuť nasadenie a činnosť takej osoby a vyžadovať jej odvolanie, pokiaľ požadujú odvolanie pracovníka zhotoviteľa úradu alebo príslušné orgány stavebného konania. Také osoby sa zhotoviteľ zaväzuje na žiadosť objednávateľa odvolať zo stavby do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti a zaistiť primeranú náhradu.
2. V lehote 15 (pätnásť) dní po dátume nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo predloží zhotoviteľ objednávateľovi podrobný harmonogram prác na schválenie. Tento časový a vecný harmonogram musí rešpektovať plánované obdobie výstavby podľa prílohy č. 6.A tejto zmluvy (Celkový harmonogram projektu) pri zohľadnení jednotlivých záväzných míľnikov podľa nižšie uvedeného podčlánku a prílohy č. 6.B tejto zmluvy. Kým nebude harmonogram zhotoviteľa odsúhlasený technickým dozorom, sú platné termíny podľa harmonogramu projektu, uvedeného v prílohe č. 6.A tejto zmluvy.

Harmonogram zhotoviteľa bude pripravený na základe počítačového programu v súlade s metódou kritickej cesty (CPM) za použitia programu pre časové plánovanie, napr. Primavera

SureTrack, MS Project alebo iného podobného medzinárodne uznávaného programu pre časové plánovanie. V prípade, ak sa zhotoviteľ rozhodne použiť akúkoľvek inú formu elektronickej verzie harmonogramu (napr. špecifické webové rozhranie v inom počítačovom programe), musí detailne popísať funkcionality danej alternatívy tak, aby bolo možné zhodnotiť reálnosť jej využitia počas realizácie diela.

Zároveň je zhotoviteľ povinný ako súčasť predloženého harmonogramu poskytnúť bezplatne formou prenájmu počas celej lehoty výstavby CD s aplikáciou, v ktorej je možnosť uložený súbor prezerať a overiť deklarovanú funkcionality zhotoviteľom navrhovaného systému na sledovanie a vyhodnocovanie činností zhotoviteľa v čase podľa požiadaviek objednávateľa. V prípade inej formy elektronickej verzie harmonogramu, než je vyššie uvedené, zhotoviteľ potvrdzuje, že náklady na licencie/podlicencie za použitie takéhoto programu sú súčasťou jeho ceny diela a boli rovnako dodržané všetky požiadavky v súlade s Autorským zákonom podľa tejto zmluvy o dielo.

Zhotoviteľ je povinný predložiť harmonogram 1x v papierovej (grafickej) a 1x v elektronickej forme. Všetky činnosti v predložennom harmonograme zhotoviteľa musia byť konečné, merateľné a zvolené tak, aby obsiahli celý rozsah diela, vrátane fáz projektovania, výstavby a uvedenia diela do prevádzky s členením jednotlivých činností zhotoviteľa v zmluvne stanovenej lehote výstavby.

Z predloženého harmonogramu prác zhotoviteľa bude zrejmý plán postupu prác, nasadenie a stav pracovníkov, dokončovanie jednotlivých pracovných úsekov a častí diela a ich trvanie a stavebná pripravenosť pre jednotlivé profesie na montáže, príp. kompletizácia strojných a technologických zariadení. Harmonogram musí byť vytvorený v logickej nadväznosti realizovaných činností tak, ako sa budú jednotlivé práce realizovať. Predložený harmonogram s uvedením všetkých prác, nevyhnutných na ukončenie stavebnej činnosti, bude členený po jednotlivých stavebných objektoch a poschodiach.

Jednotlivé, v harmonograme zobrazené činnosti, musia byť vzájomne previazané a bude im priradená zodpovedajúca dĺžka trvania, pričom jednotlivé činnosti budú previazané na základe logických a stavebno-technologických väzieb. Každý jednotlivé činnosti bude priradená úsečka, ktorá zodpovedá dĺžke trvania tej-ktorej činnosti. Miera podrobnosti harmonogramu prác musí byť dostatočná, všetky aktivity musia mať trvanie v dňoch. Okrem toho musí harmonogram prác jasne ukázať všetky termíny pre zadanie prác subdodávateľom a činnosti subdodávateľov na dielo. Harmonogram prác bude revidovaný len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Harmonogram prác bude aktualizovaný priebežne každý mesiac alebo vo vzájomne dohodnutých intervaloch.

Zhotoviteľ je povinný merať a vyhodnocovať postup prác pomocou vlastných metód.

Jednotlivé činnosti formou čiar musia obsahovať popis činnosti, plánované začatie a ukončenie činnosti s jasným vyznačením kritickej cesty. Zhotoviteľ musí jasne definovať pracovný kalendár v rámci nástroja pre riadenie projektu a to: dĺžku pracovného dňa, dĺžku pracovného týždňa a dni pracovného pokoja.

V rámci podkladov objednávateľa sú definované jednotlivé stavebné profesie, ktoré je potrebné doplniť o návrh plánu dodávok zariadenia a vybavenia objednávateľa, vrátane väzieb medzi jednotlivými činnosťami - následnosť, súbežnosť a technologické prestávky. Tieto činnosti budú aktualizované a doplňované zhotoviteľom vo fáze dokončovania jednotlivých stavebných objektov formou aktualizácie harmonogramu zhotoviteľom.

Odsúhlasenie podrobného harmonogramu objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vlastné riadenie stavebných prác, koordináciu prác a subdodávok, charakter, rozsah prác a dĺžku ich trvania, lehoty na realizáciu jednotlivých prác, zabezpečenie dodávok a nasadenie primeraného počtu pracovníkov, strojov, mechanizácie a zariadení zhotoviteľa.

3. Zhotoviteľ sa zúčastňuje po dobu výstavby týždenných koordinačných porád v mieste plnenia a je povinný zaistiť na poradách účasť osôb, oprávnených rokovať menom zhotoviteľa, uvedených v prílohe č. 5 zmluvy, a to minimálne hlavný stavbyvedúci alebo jeho zástupca

(ďalej len „zástupca zhotoviteľa“). Za neúčast zástupcu zhotoviteľa na koordinačnej porade vzniká objednávateľovi voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 400,- EUR za každý jednotlivý prípad porušenia uvedenej povinnosti. Všetky body protokolov zo stavebných porád platia za potvrdené, pokiaľ k nim niektorou zo zmluvných strán do 5 dní nebudú predložené pripomienky písomnou formou.

4. Skúšky, atesty a osvedčenia a s nimi súvisiace náklady, ktoré v súvislosti s realizáciou diela podľa tejto zmluvy bude, prípadne môže požadovať od zhotoviteľa stavebný úrad v stavebnom konaní alebo v zozname prác, sú zakalkulované v cene za predmet plnenia.
5. Pri odstúpení objednávateľa od zmluvy podľa čl. III., odst. 4 z dôvodu oneskorenia zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný čiastkové práce a dodávky, ktoré nie sú pre objednávateľa samostatne použiteľné, uviesť na vlastné náklady a nebezpečenstvo do pôvodného stavu bez zbytočného odkladu.
6. Zhotoviteľ musí po dobu realizácie prác viesť stavebný denník - spracovávať denné správy, z ktorých je zrejmé použitie personálu a mechanizmov, postup prác, skúšky funkcie a akosti, príp. prekážky a všetky udalosti, ktoré majú vplyv na priebeh stavby, a to formou zápisov v stavebnom denníku.
7. Štruktúru, rozsah a formu vedenia stavebného denníku, rovnako ako spôsob podpisovania a jeho archiváciu odsúhlasí, v súlade s právnymi predpismi, písomne zhotoviteľ s technickým dozorom pred začatím prác.
8. Povinnosť viesť stavebný denník (vrátane jeho nedeliteľných súčastí) končí pre zhotoviteľa dňom odstránenia poslednej vady alebo odstránenia posledného nedorobku podľa protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a odsúhlasenia ukončenia vedenia stavebného denníku technickým dozorom.
9. Práce, ktoré nie je možné alebo je možné iba obtiažne vykonávať dodatočne, je potrebné dať si bezprostredne pred začiatkom výkonu potvrdiť technickým dozorom. Objednávateľ sa k zápisom v stavebnom denníku vyjadrí do 3 dní odo dňa vykonania zápisu. Podpis objednávateľa v stavebnom denníku neznamena akékoľvek uznanie kladených požiadaviek, ani potvrdenie správnosti zápisu zhotoviteľa. Uznanie požiadaviek musí byť potvrdené výslovným súhlasom s konkrétnymi požiadavkami zhotoviteľa s pripojením podpisu objednávateľa alebo TDS.
V prípade zvárania a iných nebezpečných prác, vyžadujúcich zvláštny režim, musí zhotoviteľ požiadať o povolenie pre realizáciu týchto činností oprávnenú osobu objednávateľa a zaistiť realizáciu všetkých opatrení, stanovených v príslušných predpisoch a vyhláškach. Za výkon týchto prác ako aj zabezpečenie súhlasu objednávateľa a prípadne orgánov štátu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
10. Pri realizácii diela je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky predpisy a platné technické normy, najmä predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpisy o požiarnej ochrane. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť svojich pracovníkov.
11. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi pred zahájením realizácie diela predpokladanú spotrebu elektrickej energie a bez súhlasu objednávateľa ju nesmie zvyšovať uvádzaním ďalších zariadení do prevádzky. Ďalej je povinný s objednávateľom spolupracovať pri dodržiavaní odberového diagramu, dohodnutého v zmluve objednávateľa na dodávku elektrickej energie a dodržiavať stanovené regulačné opatrenia počas prípadného vyhláseného stavu núdze v elektroenergetike podľa príslušnej vyhlášky.
12. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá alebo odstránená z dohľadu bez súhlasu TDS. Zhotoviteľ poskytne TDS neobmedzenú možnosť preskúšať a zmerať takú časť diela, ktorá má byť zakrytá, stane sa neprístupnou alebo bude odstránená z dohľadu pred tým, než cez ňu bude umiestnená akákoľvek iná časť diela / bude zapracovaná do inej časti diela. Zhotoviteľ písomne upozorní technický dozor v dostatočnom predstihu, minimálne 2 pracovné dni pred realizáciou príslušných stavebných prác zápisom do stavebného denníku kedykoľvek, keď taká časť diela bude pripravená na kontrolu a technický dozor sa do 2 pracovných dní dostaví

za účelom kontroly a zmerania takej časti diela, pokiaľ to ale nebude považovať za zbytočné a neoznámi túto skutočnosť písomne zhotoviteľovi.

13. Pokiaľ zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v tomto čl. IX., odst. 13, je povinný umožniť technickému dozoru vykonanie dodatočnej kontroly odkrytím akejkoľvek časti diela, vykonaním otvorov do alebo skrz akúkoľvek časť diela alebo vykonaním akýchkoľvek opatrení, požadovaných technickým dozorom a na pokyn technického dozoru prekontrolovanú časť diela bez zbytočného odkladu uviesť do pôvodného stavu alebo opraviť na vlastné náklady.
14. Zhotoviteľ rovnako umožní odkrytie častí diela alebo vykonanie otvorov do nej alebo vykonanie akéhokoľvek iného opatrenia, umožňujúceho kedykoľvek na príkaz technického dozoru kontrolu diela.
15. Pokiaľ by odkrývaná časť diela podľa tohoto čl. IX., odst. 15 bola zakrytá alebo odstránená z dohľadu v súlade s pravidlami stanovenými výše v čl. IX., odst. 13 a bolo konštatované, že je vykonaná v súlade so zmluvnými dokumentami, zhotoviteľovi účelne vynaložené náklady vzniknuté takým odkrytím, vytvorením otvorov v príslušnej časti diela alebo skrz príslušnú časť diela, uvedením do pôvodného stavu a opravou časti diela, kalkulované podľa jednotkových cien z výkazu výmer (príloha č. 4) alebo postupom podľa čl. X., odst. 5 a 6 a schválené technickým dozorom, budú pripočítané k cene diela a technický dozor o tom bude informovať zhotoviteľa; kópiu zašle objednávateľovi. Vo všetkých ostatných prípadoch ponese všetky vyvolané náklady zhotoviteľ, vrátane nákladov na meranie.

Článok X.

Naviac práce zhotoviteľa

1. Žiadna zmena diela, spôsobujúca zmenu rozsahu diela, zmenu ceny diela alebo predĺženie akejkoľvek lehoty plnenia sa nesmie uskutočniť bez predchádzajúceho odsúhlasenia zmeny objednávateľom, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ nemá právo na úhrady za práce a dodávky navyš, ak nebude na základe písomného dodatku k tejto zmluve uvedené inak. Dodatok nesmie byť uzatvorený v rozpore s § 18 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení.
2. Všetky navyš práce budú evidované v samostatne pre tento účel vedenom denníku zmien - číslovaného zoznamu zmien, doloženého číslovanými zmenovými listami, v ktorých bude uvedený vždy dôvod zmeny, kto požiadavku predložil, technické riešenie zmeny, ocenenie zmeny zhotoviteľom, vyjadrenie vplyvu zmeny na termín dokončenia diela a/alebo jeho častí a vyjadrenie k požiadavke od TDS, resp. objednávateľa a následné schválenie zmeny objednávateľom. Zhotoviteľ použije pre predloženie požiadaviek na navyš práce formuláre podľa prílohy č. 11.A a č. 11.B tejto zmluvy alebo v súvislosti s financovaním z rôznych Operačných programov iné tlačivá, požadované týmito orgánmi.
Za vypracovanie, predloženie, doloženie všetkých relevantných podkladov a špecifikácií a prerokovanie jednotlivých zmien s objednávateľom, prípadne podanie vysvetlení financujúcemu orgánu, zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
3. Ceny navyš prác, zhotovených na žiadosť alebo so súhlasom objednávateľa, sa stanovujú podľa jednotkových cien, uvedených vo výkaze výmer s cenami za jednotlivé profesie (príloha č.4). Objednávateľ uhradí iba skutočne vykonané práce. Práce a dodávky, ktoré zhotoviteľ nevykoná, budú odpočítané od maximálnej ceny diela uvedenej v čl. IV bode 1 a nemôžu byť zhotoviteľom fakturované.
4. Ak sa majú vykonať práce, ktoré sa odchyľujú od popisu prác, uvedených vo výkaze výmer (príloha č. 4) alebo tam nie sú uvedené, je zhotoviteľ povinný pred zahájením prác predložiť dodatočnú ponuku a navrhnúť jednotkovú a celkovú cenu navyš práce objednávateľovi písomne. Písomný návrh je zhotoviteľ povinný predložiť bez zbytočného odkladu potom, čo bude potreba vykonania navyš prác zistená, avšak vždy pred začiatkom prác, inak určí cenu takých prác objednávateľ alebo TDS podľa obvyklých cien v mieste plnenia podľa definície podľa odst. 5 nižšie.

5. Zhotoviteľ pri zostavovaní dodatočných ponúk vychádza z výkazu výmer s cenami za jednotlivé profesie, ktoré tvoria prílohu č. 4 tejto zmluvy a cien stavebných súborov, príp. cien stavebnín, ktoré platia k dátumu podpísania zmluvy a je povinný jednotlivé práce oceniť jednotkovými cenami, uvedenými v tomto výkaze. Pokiaľ také práce, výkony alebo dodávky nie je možné určiť na základe odsúhlasených cien, predkladá zhotoviteľ ponuku na vykonanie týchto prác formou individuálnej kalkulácie, keď zhotoviteľom navrhnutá cena za vykonanie navyše práce nepresiahne obvyklú cenu, uplatňovanú v danom období na danom trhu za totožný alebo vecne najbližší druh prác alebo poskytovaných služieb.
V takom prípade musí byť ponuka zhotoviteľa na realizáciu prác členená na materiálové (obstarávacie) náklady, mzdové náklady, dopravné náklady, výrobnú a/alebo správnu réžiu a zisk, prípadne koordinačnú prirážku zhotoviteľa.
6. Ak nedôjde k dohode o spôsobe stanovenia ceny navyše prác podľa vyššie uvedeného odst. 5., bude cena navyše práce stanovená podľa príslušného aktuálneho cenníku stavebných a montážnych prác CENKROS v poslednej platnej verzii, vydávaného spoločnosťou CENEKON, a.s. Bratislava.
7. Výkony, ktoré sú nutné pre dodržanie zmluvných termínov a medzitermínov/míľnikov zhotoviteľa, musia byť zahájené a vykonané aj v takom prípade, ak cena navyše prác stanovená individuálnou kalkuláciou a/alebo interpoláciou položiek nebola ešte medzi oboma zmluvnými stranami odsúhlasená, pokiaľ k takému postupu udelí výslovný písomný pokyn objednávateľ alebo TDS.
8. Za dôvody predĺženia termínu dodania diela, upraveného formou dodatku ku zmluve, budú považované najmä vyššia moc, rozdielne geologické pomery v porovnaní so súťažnými podkladmi, mimoriadne klimatické podmienky počas realizácie prác.

Článok XI.

Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že úhrada ceny diela pre stavebné práce bude realizovaná postupne v závislosti na postupnom plnení zhotoviteľa. Postupným (mesačným) plnením sa rozumie rozsah a cena vykonaných prác a dodávok, uskutočnených zhotoviteľom vo fakturačnom období (mesačne) a zistených k poslednému dňu tohoto obdobia na základe kontroly technickým dozorom. Zisťovanie rozsahu a ceny čiastkového plnenia sa vykoná zisťovacím protokolom, doloženým súpisom vykonaných prác a dodávok v členení podľa položiek, množstva a zoznamu prác obsiahnutých vo výkaze výmer s cenami za jednotlivé profesie, vrátane príslušných príloh, rozpisov, výpočtov a v súlade s prílohou č. 4 tejto zmluvy alebo odsúhlasením navyše práce zhotoviteľa podľa čl. X. tejto zmluvy.
Podpisom zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác technickým dozorom a objednávateľom vzniká zhotoviteľovi právo fakturovať odsúhlasenú cenu čiastkového plnenia daňovým dokladom vrátane DPH. Dňom uskutočnenia čiastkového zdaniteľného plnenia je posledný deň mesiaca, v ktorom boli práce vykonané.
2. Cena diela bude hradená objednávateľom na základe čiastkových (mesačných) faktúr. Čiastkové faktúry budú mať splatnosť 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Cena diela bude hradená na základe čiastkových faktúr maximálne do výšky 75 % celkovej ceny diela uvedenej v čl. IV ods. 1 tejto zmluvy. Po dosiahnutí tohto limitu zhotoviteľ nemá právo vystavovať čiastkové faktúry, naďalej je však povinný predkladať objednávateľovi zisťovací protokol, doložený súpisom vykonaných prác a dodávok za predchádzajúci mesiac.
3. Konečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po riadnom ukončení diela, jeho právoplatnom skolaudovaní, po jeho odovzdaní objednávateľovi podľa čl. XII a odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole. Splatnosť konečnej faktúry je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi. Konečnou faktúrou fakturovaná časť ceny diela musí predstavovať minimálne 25% celkovej ceny diela uvedenej v čl. IV ods. 1 tejto zmluvy.
4. Čiastkové faktúry, aj konečná faktúra musia mať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5. K čiastkovým faktúram je zhotoviteľ povinný pripojsť zisťovací protokol a súpis vykonaných prác odsúhlasený technickým dozorom a objednávateľom. Ku konečnej faktúre je povinný pripojiť zisťovacie protokoly a súpisy vykonaných prác odsúhlasený technickým dozorom a objednávateľom za obdobie nefakturované čiastkovými faktúrami (z dôvodu prekročenia limitu 75 % celkovej ceny diela), protokoly o odovzdaní a prevzatí diela a zápisy o odstránení všetkých väd a nedorobkov. K požiadavke na vrátenie bankovej záruky podľa čl. XIII., odst. 9. je zhotoviteľ povinný pripojiť zápisy o odstránení všetkých objednávateľom reklamovaných väd v záručnej lehote.
6. V prípade, že faktúry zhotoviteľa budú vystavené predčasne alebo nebudú obsahovať predpísané náležitosti alebo prílohy, je objednávateľ oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na opravu, či doplnenie. Nová lehota splatnosti beží od doručenia opravenej, doplnenej alebo novo vystavenej faktúry objednávateľovi.
7. Pri oneskorení so zaplatením faktúr je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z oneskorenia vo výške 0,02 % z dlžnej čiastky denne.
8. V prípade oneskorenia zhotoviteľa s realizáciou diela oproti harmonogramu prác alebo s realizáciou dohodnutých naviacprác o viac ako 10 dní, je objednávateľ oprávnený pozastaviť platbu jednotlivých čiastkových faktúr do doby odstránenia tohto oneskorenia
9. Pokiaľ zhotoviteľ neuhradí subdodávateľom zmluvné ceny za riadne vykonané práce, dodávky alebo vecné plnenie odmenu riadne, včas a v plnom rozsahu a subdodávateľ upozorní objednávateľa písomne na možnosť obmedzenia, zastavenia alebo prerušenia prác, dodávok alebo služieb alebo je priamo zastaví, je objednávateľ po písomnej výzve zhotoviteľovi a uplynutí primeranej lehoty na vykonanie nápravy oprávnený:
 - a) zadržať výplatu čiastkovej alebo konečnej faktúry až do doby, keď budú oprávnené nároky subdodávateľa alebo subdodávateľov, ktorí možnosť zastavenia prác písomne oznámili, v plnom rozsahu uspokojené a splnenie ich nárokov bude objednávateľovi zhotoviteľom písomne doložené;
 - b) uhradiť subdodávateľovi alebo subdodávateľom dlžnej čiastky a následne túto úhradu v plnej výške započítať s akoukoľvek pohľadávkou zhotoviteľa voči objednávateľovi;
 - c) vyššie uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na prípady, kedy si zhotoviteľ svoje finančné povinnosti voči svojim subdodávateľom neplní opodstatnene (napr. zadržáva im úhradu faktúry z dôvodu porušenia zmluvných povinností, omeškania s vykonaním diela a pod.).

Článok XII.

Prevzatie diela

1. Svoju povinnosť vykonať dielo zhotoviteľ splní jeho riadnym dokončením bez väd a nedorobkov, skolaudovaním diela a odovzdaním diela objednávateľovi (ďalej len „podmienky prevzatia diela“). Dielo je riadne ukončené, ak je vykonané v súlade s touto zmluvou a sú splnené všetky podmienky prevzatia diela.
2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na prevzatie diela písomne vopred, a to najmenej 5 dní po splnení poslednej podmienky prevzatia diela.
3. Odovzdanie a prevzatie diela zmluvné strany potvrdia obojstranne podpísaným zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
4. Ak nebude dielo vykonané riadne podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený prevzatie diela odmietnuť. Rovnako je oprávnený prevzatie diela odmietnuť, pokiaľ pri jeho odovzdaní od zhotoviteľa neobdrží doklady uvedené v čl. XII., odst. 16.
5. Objednávateľ môže dielo prevziať aj v prípade, ak bude mať drobné vady a nedorobky, ktoré sami o sebe, ani v spojení s inými, nebránia riadnemu užívaniu diela bez akéhokoľvek ďalšieho obmedzenia prevádzky, a to ani v častiach alebo v jednotlivých stavebných objektoch. Zoznam väd bude pripravený technickým dozorom spolu so zhotoviteľom diela po jednotlivých miestnostiach s uvedením všetkých väd v každej miestnosti, a to nezávisle na charaktere každej jednotlivéj vady (drobná vada, neodstrániteľná vada atď.).

V tomto prípade sú zmluvné strany povinné v protokole o odovzdaní a prevzatí tieto vady a nedorobky uviesť, a súčasne objednávateľ v zápise určí primeraný termín, do kedy je zhotoviteľ povinný ich odstrániť. Odstraňovanie väd zhotoviteľom ale v žiadnom prípade nesmie obmedziť prevádzku objektu alebo jeho jednotlivých častí (poschodí, sekcií atď.) a jeho bezpečnosť v prípade, že bude odstraňovanie väd prebiehať čiastočne až po prevzatí diela a jeho užívaní objednávateľom.

Objednávateľ má právo namiesto bezplatného odstránenia niektorej drobnej vady alebo nedorobku požadovať poskytnutie primeranej zľavy z ceny diela. Toto právo s vyčíslením zľavy uvedie v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

6. Zmluvné strany sú rovnako povinné dohodnúť termín odstránenia prípadných väd, uvedených stavebným úradom v kolaudačnom rozhodnutí. Pokiaľ by k dohode o termíne ich odstránenia medzi zmluvnými stranami nedošlo, je zhotoviteľ povinný tieto vady odstrániť najneskôr v lehote, stanovenej objednávateľom, ktorá nesmie byť kratšia než 15 dní od podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, vzťahujúceho sa k odovzdaniu diela alebo jeho príslušnej časti.
7. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, technických požiadavkách, rozsahu alebo parametroch diela, stanovených touto zmluvou, projektovou dokumentáciou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi alebo odchýlka od obecných štandardov stavieb v Slovenskej republike, realizovaných renomovanými stavebnými spoločnosťami. Nedorobkom sa rozumejú nedokončené práce oproti tejto zmluve.
8. Za podstatné vady diela sa považujú také práce alebo dodávky, ktoré odporujú predpokladaným vlastnostiam prác alebo dodávok a/alebo bránia alebo podstatne sťažujú predpokladané použitie diela pre účel, uvedený v čl. XIV., odst. 1 tejto zmluvy. Za podstatné neopraviteľné vady sa považujú také vady, ktoré nie je možné odstrániť alebo je ich odstránenie spojené s neprimerane vysokými nákladmi a/alebo bude mať ich odstraňovanie za následok výrazné obmedzenie nerušenej prevádzky hotového diela alebo jeho jednotlivých častí.

Odstraňovanie akejkoľvek vady (vrátane drobných väd) počas záručnej lehoty podľa čl. XIV tejto zmluvy nesmie akýmkoľvek spôsobom obmedziť užívanie diela a/alebo jeho častí a/alebo mať akýkoľvek dopad na bezpečnosť prevádzky s ohľadom na prevádzku školského zariadenia a nesmie vyvolať ďalšie zvýšené náklady objednávateľa pre kontrolu týchto prác. V prípade odstraňovania väd počas záručnej lehoty zhotoviteľ zodpovedá a je nositeľom nákladov rovnako za všetky prípravné alebo pomocné práce, ktoré súvisia s odstraňovaním akejkoľvek objednávateľom reklamovanej vady (zakrytie konštrukcií, sťahovanie, upratovanie po vykonaní prác, dočasné odpojenie médií, zábery atď.).
9. Pri oneskorení so splnením záväzku vykonať a objednávateľovi odovzdať dielo v lehote podľa čl. III., odst. 3 je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela, stanovenej v čl. IV., odst. 1 za každý, a to aj započatý deň oneskorenia s odovzdaním diela.
10. Pri oneskorení so splnením záväzku vykonať niektorú časť diela v medzitermíne (míľniku) podľa celkového harmonogramu projektu (príloha č. 6.A) je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z celkovej ceny diela stanovenej v čl. IV., odst. 1 za každý deň oneskorenia s dodržaním každého medzitermínu, definovaného míľnikom v rozsahu a čase podľa prílohy č. 6.B tejto zmluvy.
11. Pri oneskorení zhotoviteľa s odstránením väd a nedorobkov v termínoch, stanovených v zápise podľa odst. 5 alebo v dohode resp. stanovenej objednávateľom podľa odstavca 5. a 6., popr. v kolaudačnom rozhodnutí, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 400,- EUR za každý deň oneskorenia s odstraňovaním každej jednotlivéj vady alebo nedorobku, a to nezávisle na charakte vady.
12. Ak nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, zhotoviteľ je povinný stavenisko vypratať do 5 pracovných dní po odovzdaní a prevzatí diela a po tejto lehote môže na stavenisku ponechať iba zariadenia, stroje a materiál, nutné pre odstránenie väd a

nedorobkov. V prípade oneskorenia so splnením tejto povinnosti bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý deň oneskorenia.

13. Za porušenie povinností zhotoviteľa uvedenej v čl. III, odst. 2), čl. V., odst. A1), B1), čl. V., odst. C12), C13) a/alebo čl. IX., odst. 1), 2), 13) tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každé jednotlivé porušenie povinností zhotoviteľa, a to aj opakovane. Za porušenie akejkoľvek inej povinnosti zhotoviteľa vyplývajúcej zhotoviteľovi z tejto zmluvy (ak nie je dohodnutá za jej porušenie iná zmluvná pokuta), vzniká objednávateľovi voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR, a to aj opakovane.
14. Zaplatením akýchkoľvek zmluvných pokút podľa tejto zmluvy nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa nahradiť objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinností, zakladajúcej právo na zaplatenie zmluvnej pokuty. Výška zmluvných pokút je limitovaná 10 % ceny diela bez DPH.
15. Vlastníkom diela a nehnuteľností, na ktorých je dielo realizované, je po celú dobu realizácie diela objednávateľ. Vlastníctvo k veciam, ktoré sú určené pre realizáciu diela, prechádza na objednávateľa okamihom ich zabudovania do diela alebo, ak dochádza pre účely ich zabudovania do diela k ich spracovaniu, už dňom takého spracovania. Vlastníctvo k veciam, ktoré sa stanú súčasťou diela, ale nezabudovávajú sa do neho, prechádza na objednávateľa dňom ich trvalého umiestnenia do diela. Zhotoviteľ nie je oprávnený nakladať a/alebo disponovať s nezabudovanými materiálmi, výrobkami alebo zariadeniami, určenými pre vykonanie diela inak, než v súlade so zmluvnými dokumentami a pokynmi technického dozoru.
16. Zhotoviteľ je povinný včas a riadne získať všetky povolenia, umožňujúce riadne užívanie predmetu diela alebo jeho častí a je povinný podniknúť všetko pre hladký priebeh kolaudačného konania, vrátane uskutočnenia všetkých nutných alebo vhodných predkolaudačných konaní (vrátane Hasičský a záchranný zbor, Inšpektorát bezpečnosti práce, Regionálny úrad verejného zdravotníctva atď.). Pokiaľ zhotoviteľ získa akékoľvek predbežné povolenie (napr. na skúšobnú prevádzku pre užívanie predmetu diela alebo jeho častí) alebo čiastkové povolenie pre užívanie častí diela, je aj naďalej povinný získať konečné kolaudačné rozhodnutie.

Tridsať (30) dní pred termínom, keď bude dielo alebo jeho časť dokončené a bude v stave umožňujúcom kolaudáciu, vyzoomie zhotoviteľ písomne technický dozor a objednávateľa o pripravenosti diela pre kolaudáciu. Súčasne s vyzoomením o pripravenosti diela ku kolaudácii, predloží zhotoviteľ objednávateľovi všetky stavebným úradom a ďalšími orgánmi (HaZZ, IBP, RUVZ atď.) požadované informácie a originály dokumentov, umožňujúce získať zhotoviteľovi kolaudačné rozhodnutie, najmä ale:

- a) kompletnú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela;
- b) záručné listy, certifikáty, prehlásenia o zhode;
- c) zoznam strojného vybavenia, ktoré je súčasťou kolaudačného konania, schválenie ich kvality a úplnosti, vyžadované osvedčenia, atesty, certifikáty a manuály pre obsluhu a údržbu, súpis opotrebitelných dielov, prevádzkové predpisy a poriadky;
- d) skúšobné osvedčenia a protokoly zariadení, neuvedené pod písmenom c) vyššie, atesty, revízie, správy, prehlásenia o zhode, merania apod.;
- e) inšpekčné správy všetkých materiálov, prác a dodávok, podliehajúcich inšpekcií podľa obecných záväzných noriem a predpisov;
- f) kópie Stavebných denníkov;
- g) geodetické zameranie diela a geometrické plány;
- h) ďalšie dokumenty, určené technickým dozorom;
- i) kolaudačné rozhodnutie pre časť diela - pokiaľ bolo vydané.

Odovzdávané doklady, dokumentáciu a dokumenty zhotoviteľ predloží písomne v jednom (1) vyhotovení, usporiadané v označených zakladačoch po jednotlivých oboroch (stavebných profesiách) so súpismi obsahu jednotlivých zakladačov a s celkovým obsahom odovzdávanej dokumentácie.

17. Zhotoviteľ je povinný v priebehu kolaudačného konania riadne a s vynaložením najlepšej odbornej starostlivosti pôsobiť pre úspešnú realizáciu kolaudácie. Zhotoviteľ je povinný priebežne informovať objednávateľa a technický dozor o priebehu kolaudačného konania a všetkých okolnostiach, ktoré sa tohoto konania týkajú. O dôležitých informáciách a okolnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na termín kolaudácie diela, je zhotoviteľ povinný informovať objednávateľa a technický dozor do 24 hodín, a to paralelne elektronicky.
18. V priebehu kolaudácie je zhotoviteľ povinný poskytnúť objednávateľovi na jeho žiadosť alebo na žiadosť príslušného správneho orgánu alebo technického dozoru bez zbytočného odkladu dodatočné informácie, dokumenty, výkresy a pod., ktoré budú potrebné pre kolaudačné konanie.

Článok XIII.

Škody a poistenie, banková záruka

1. Pred začiatkom prác na stavbe, najneskôr však do 15 dní od uzavretia tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný uzavrieť a objednávateľovi predložiť opis poistnej zmluvy alebo potvrdenie poistného makléra, ktorou bude v dostatočnej výške, minimálne však na čiastku potenciálneho poistného plnenia z titulu zodpovednosti za škodu vo výške 4,5 mil. EUR, poistená jeho zodpovednosť za škodu, ktorú by pri realizácii diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou mohol spôsobiť (CONSTRUCTION ALL RISK - CAR).
Okrem toho zabezpečí zhotoviteľ poistenie tzv. tretích osôb s poistným krytím do výšky 200.000,- EUR pre každú jednotlivú poistnú udalosť. Obe poistenia musia byť uzavreté na poistné obdobie minimálne do 31.12.2023 a v prípade predĺženia lehoty výstavby sa zhotoviteľ zaväzuje také poistenie udržiavať v platnosti až do dňa riadneho odovzdania diela objednávateľovi.
V prípade oneskorenia s predložením poistnej zmluvy podľa tohoto ustanovenia je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výši 10.000,- EUR za každý kalendárny mesiac, v ktorom oneskorenie bude trvať. Oneskorenie s predložením poistnej zmluvy je rovnako dôvodom pre odstúpenie objednávateľa od tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť zaslaním písomného oznámenia o odstúpení doručenom zhotoviteľovi.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, spôsobenú pri realizácii diela a pri odstraňovaní väd v záručnej lehote podľa tejto zmluvy tretím osobám, najmä za škodu na majetku. Takú škodu je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť uvedením veci do pôvodného stavu alebo zaplatiť všetky náklady na opravu poškodenej alebo obstaranie zničenej veci.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, spôsobenú svojou činnosťou v súvislosti s realizáciou diela podľa tejto zmluvy a nesie nebezpečenstvo škody na predmete diela až do jeho úplného dokončenia, rovnako zodpovednosť za nebezpečenstvo náhodnej skazy a škody, ako aj rozpracované a dokončené práce, a to až do okamžiku prevzatia predmetu diela objednávateľom.
4. Zhotoviteľ zásadne zodpovedá za svoje dodávky a výkony, materiály a látky až do okamžiku konečného odovzdania diela objednávateľovi. Prípadné škody alebo krádeže a nebezpečenstvo náhodnej skazy a škody už zabudovaných dodávok a prác je povinný okamžite hlásiť objednávateľovi.
5. V prípade, že práce a dodávky zhotoviteľa boli úplne alebo čiastočne zničené, poškodené alebo odcudzené, zabezpečí zhotoviteľ náhradné plnenie formou novej dodávky, prípadne vykoná iné práce na vlastné náklady, na vlastné riziko a nebezpečenstvo s cieľom zabezpečiť riadne vykonanie diela.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletne vykonanie diela v častiach, ako aj v celku podľa odovzdanej projektovej dokumentácie v rozsahu a parametroch, stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi a zároveň v súlade so všeobecnými štandardami realizácie stavieb v Slovenskej republike renomovanými stavebnými spoločnosťami. Okrem toho ručí zhotoviteľ za to, že jeho práce a dodávky

zodpovedajú poslednému stavu techniky, právnym predpisom a platným normám a majú podľa zmluvy a popisu prác podmienené a bežne predpokladané vlastnosti.

7. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady do 15 dní odo dňa podpisu zmluvy, v každom prípade však najneskôr pred zahájením prác podľa tejto zmluvy, a predloží objednávateľovi originál záručnej listiny, vystavenej bankou podľa ust. § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákoník, v znení neskorších predpisov (ďalej iba „**banková záruka na realizáciu prác**“). Výber konkrétnej banky pre vystavenie bankovej záruky podlieha predchádzajúcemu schváleniu objednávateľom, ktorý je oprávnený odmietnuť banku, ktorá nebude mať udelenú platnú bankovú licenciu od Národnej banky Slovenska alebo inej centrálnej banky v Európskom hospodárskom priestore alebo nie je oprávnená poskytovať bankové služby v Slovenskej republike na základe všeobecne záväzných právnych predpisov EÚ. Banková záruka bude neodvolateľná a vystavená na čiastku 5 % ceny diela, vrátane DPH podľa čl. IV., odst. 1 tejto zmluvy a bude slúžiť na zabezpečenie všetkých záväzkov zhotoviteľa, vzniknutých na základe tejto zmluvy, vrátane záväzkov, vzniknutých v dôsledku odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy, záväzkov zaplatiť zmluvnú pokutu, resp. náhradu škody objednávateľovi. V prípade čerpania objednávateľa z vystavenej bankovej záruky zhotoviteľa, sa zhotoviteľ zaväzuje doplniť bankovú záruku na pôvodnú výšku bez zbytočného odkladu.

Záväzky zhotoviteľa z tejto záruky budú vyplatené bankou na prvú písomnú výzvu objednávateľa, bez toho, aby banka bola oprávnená uplatňovať akékoľvek námietky. Banková záruka na vykonanie prác bude platná do 31.12.2023 v prípade predĺženia lehoty výstavby bude zhotoviteľom primerane predĺžená. Pre prípad oneskorenia zhotoviteľa s odovzdaním bankovej záruky, jej predĺženia a/alebo odovzdania nahradenej bankovej záruky objednávateľovi, objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 400,- EUR za každý deň oneskorenia. Pokiaľ zhotoviteľ nepredloží bankovú záruku do 15 dní od uzavretia tejto zmluvy alebo na výzvu objednávateľa nepredĺži dobu jej trvania, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. Záväzný text bankovej záruky na vykonanie prác zhotoviteľa je uvedený v prílohe č. 9A tejto zmluvy. V prípade, že je banková záruka vystavená v cudzom jazyku, spolu s bankovou zárukou musí byť predložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.

8. Zhotoviteľ zaistí, že banková záruka na realizáciu prác bude platná až do doby, keď zhotoviteľ vykoná všetky práce podľa tejto zmluvy, dokončí dielo a odovzdá objednávateľovi záruku za záručné opravy (odstránenie väd).
9. Zhotoviteľ zaistí na vlastné náklady a najneskôr k dátumu podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom, v každom prípade však najneskôr pred vrátením bankovej záruky podľa čl. XIII., odst. 7, predloží objednávateľovi originál záručnej listiny, vystavenej bankou podľa ust. § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 (Obchodný zákoník) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**banková záruka na záručné opravy**“). Výber konkrétnej banky pre vystavenie bankovej záruky podlieha predchádzajúcemu schváleniu objednávateľom, ktorý je oprávnený odmietnuť banku, ktorá nebude mať udelenú platnú bankovú licenciu od Národnej banky Slovenska alebo inej centrálnej banky v Európskom hospodárskom priestore alebo nie je oprávnená poskytovať bankové služby v Slovenskej republike na základe všeobecne záväzných právnych predpisov EÚ. Banková záruka bude neodvolateľná a vystavená na čiastku 5 % ceny diela, vrátane DPH podľa čl. IV., odst. 1 tejto zmluvy a bude slúžiť na zabezpečenie všetkých záväzkov zhotoviteľa, vzniknutých počas trvania záručnej lehoty, vrátane záväzku zaplatiť zmluvnú pokutu, resp. náhradu škody objednávateľovi.

Záväzky zhotoviteľa z tejto záruky budú vyplatené bankou na prvú písomnú výzvu objednávateľa bez toho, aby bola banka oprávnená uplatňovať akékoľvek námietky. Banková záruka na obdobie záruk bude platná od dátumu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom po obdobie 60 mesiacov na celé dielo. V prípade predĺženia záručnej lehoty bude záruka zhotoviteľom primerane predĺžená. Pre prípad oneskorenia zhotoviteľa s odovzdaním bankovej záruky, jej predĺženia a/alebo odovzdania

nahradenej bankovej záruky objednávateľovi, objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 400 EUR za každý deň oneskorenia s plnením uvedenej zmluvnej povinnosti.

Závazný text bankovej záruky na obdobie záručnej lehoty diela je uvedený v prílohe č. 9B tejto zmluvy. V prípade, že je banková záruka vystavená v cudzom jazyku, spolu s bankovou zárukou musí byť predložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.

10. Banková záruka zaisťuje splnenie všetkých povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený čerpať bankovú záruku v plnom rozsahu. V prípade čerpania bankovej záruky je zhotoviteľ povinný poskytnúť objednávateľovi novú bankovú záruku v pôvodne dohodnutom rozsahu. V prípade, že zhotoviteľ zabezpečí tzv. delenú bankovú záruku iba na určité obdobie, musí táto spĺňať rovnako všetky podmienky, kladené na vystavenú záruku na celé obdobie záručnej lehoty podľa vyššie uvedeného.

Objednávateľ je oprávnený čerpať bankovú záruku ihneď po písomnom oznámení zhotoviteľovi, z akého dôvodu a v akej výške bankovú záruku bude čerpať. Právo zhotoviteľa na odškodnenie v prípade, keď sa následne, po čerpaní bankovej záruky preukáže, že objednávateľ bankovú záruku čerpal neoprávnene, týmto nie je dotknuté.

Článok XIV.

Záruka za akosť diela, záručná lehota

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané riadne, bez väd, podľa tejto zmluvy, príslušných noriem a predpisov a za to, že ho objednávateľ bude môcť užívať ako Základnú školu so Školskou jedálňou a s výdajňou stravy.
2. Zhotoviteľ poskytuje na vykonané dielo záruku za akosť (záručnú lehotu) v dĺžke 60 mesiacov na celé dielo, počínajúc dňom nasledujúcim po odovzdaní a prevzatí diela podľa čl. XII., odst. 3 a zodpovedá za to, že po túto dobu bude mať dielo vlastníosti, uvedené v odstavci 1.

Po dobu záruky podľa odst. 2 je zhotoviteľ povinný bezplatne na svoj náklad odstrániť vady diela, ktoré bude objednávateľ písomne reklamovať. Súčasťou reklamácie bude popis reklamovanej vady, jej rozsah, predpokladaný alebo navrhovaný spôsob odstránenia, pri zohľadnení požiadaviek objednávateľa na prevádzku diela alebo jeho častí. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať bezodkladne s odstraňovaním reklamovanej vady. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov bude predmetom dohody zmluvných strán. Pre účely uplatnenia reklamácie objednávateľom u zhotoviteľa sa rozumie jej doručenie zhotoviteľovi e-mailom na adresu: cedis@cedissk.sk, office@cedissk.sk, pričom za doručenie reklamácie sa v tomto prípade rozumie druhý deň po odoslaní reklamácie e-mailom alebo pri odoslaní reklamácie poštou sa zásielka považuje za doručenie tretí deň po jej odoslaní na adresu zmluvnej strany bez ohľadu na skutočnosť, či sa zhotoviteľ o tomto odoslaní dozvedel, alebo nie. Na vylúčenie pochybností zhotoviteľ prehlasuje, že nenastúpenie na odstránenie reklamovanej vady zhotoviteľom v súlade s týmto bodom bez právne relevantného a preukázaného dôvodu a/alebo nečinnosť zhotoviteľa vo vzťahu k reklamovanej vade znamená, že svoju zodpovednosť za reklamovanú vadu v plnom rozsahu uznáva.

3. Písomne reklamované vady diela po prevzatí diela je zhotoviteľ povinný odstrániť do 5 pracovných dní od doručenia reklamácie, ak v reklamacii nie je objednávateľom písomne určená dlhšia lehota a ak je to technicky/technologicky možné. V prípade oneskorenia s odstránením každej jednotlivé vady v lehote 5 pracovných dní od doručenia reklamácie alebo v lehote dlhšej, určenej objednávateľom v reklamacii, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 400,- EUR za každý deň oneskorenia.
4. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vadu v termíne podľa predchádzajúceho odstavca, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.

V takomto prípade objednávateľ nie je viazaný jednotkovými cenami uvedenými v cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteľa, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto postupom objednávateľa nie sú dotknuté ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa dohodnutej záručnej doby a zodpovednosti zhotoviteľa za vady, ktoré sa počas tejto záručnej doby vyskytnú na predmete tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch uvedených v tomto bode má objednávateľ jednotlivo právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 0,1% z ceny diela, pričom objednávateľ má nárok na náhradu škody a náhradu účelne vynaložených nákladov súvisiacich s odstraňovaním následkov vadného plnenia zhotoviteľa v plnom rozsahu, bez ohľadu na výšku zmluvnej pokuty.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi v plnom rozsahu škodu vzniknutú v dôsledku porušenia povinnosti vykonať dielo bez väd alebo v dôsledku toho, že sa vady vyskytli v dobe záruky podľa odstavca 2 a neboli odstránené včas, v lehote podľa odstavca 3, a to aj v prípade, ak pre akékoľvek porušenie uvedenej povinnosti zhotoviteľa bola dohodnutá zmluvná pokuta.
6. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie zhotoviteľovi, doručiť (objednávateľovi) písomné oznámenie o odstránení reklamovanej vady, ktoré bude obsahovať:
 - a) určenie dňa a spôsobu odstránenia vady a
 - b) písomné potvrdenie odstránenia reklamovanej vady správcom stavby a/alebo vlastníkom stavby.

Článok XV.

Odstúpenie od zmluvy

1. Okrem prípadov, vyplývajúcich z Obchodného zákonníku alebo uvedených v Zákone o verejnom obstarávaní, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, pokiaľ:
 - a) zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností, stanovenú v tejto zmluve alebo jej prílohách a nápravu nevykoná ani v primeranej lehote, ktorú mu k tomu objednávateľ písomne stanoví zápisom v stavebnom denníku alebo samostatným listom a ktorá nebude kratšia ako 5 kalendárnych dní odo dňa oznámenia porušenia objednávateľom alebo jeho zástupcom zhotoviteľovi;
 - b) zhotoviteľ opakovane poruší niektorú zo svojich povinností, stanovenú v tejto zmluve alebo jej prílohách, hoci bol na jej dodržiavanie objednávateľom písomne upozornený zápisom v stavebnom denníku alebo samostatným listom;
 - c) zhotoviteľ opakovane nesplní dohodnutý termín alebo medzitermín, definovaný míľnikom;
 - d) zhotoviteľ zastaví realizáciu prác v rozpore s touto zmluvou na dobu presahujúcu 5 kalendárnych dní;
 - e) voči zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie;
 - f) zhotoviteľ poskytol nepravdivé, skreslené alebo neúplné informácie v rámci jeho povinnosti v alebo ak zhotoviteľ nevykonával všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku konfliktu záujmu;
 - g) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy, predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje;
 - h) ak sa preukáže, že banka, ktorá sa zaviazala vystaviť zhotoviteľovi bankovú záruku podľa článku XIII., odst. 7 túto odmietne vystaviť vo výške, podmienkach čerpania, jej platnosti alebo z akéhokoľvek iného dôvodu v súlade s požiadavkami objednávateľa na jej vystavenie podľa tohto článku a prílohy č. 9A tejto zmluvy;
 - i) poruší ďalšie povinnosti uvedené v zmluve, pri ktorých je výslovne uvedené, že sa jedná o podstatné porušenie zmluvy.
2. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci a príjemcom pomoci, ktorým je objednávateľ, t. j. pre nedostatok finančných prostriedkov určených na predmet zmluvy, a to bez nároku zhotoviteľa na zaplatenie ušlého zisku.

3. Objednávateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu z rovnakých dôvodov, z akých môže od zmluvy aj odstúpiť. Výpovedná lehota sú 3 (tri) mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede zhotoviteľovi.
4. O podaní návrhu na začatie konkurzného konania voči zhotoviteľovi je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu (do troch dní) objednávateľa písomne uvedomiť. V prípade nesplnenia tejto povinnosti zhotoviteľa je objednávateľ oprávnený si uplatňovať voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 40.000,- EUR.
5. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane, pričom v tomto oznámení musí byť uvedený dôvod odstúpenia s odkazom na príslušné ustanovenia tejto zmluvy.
6. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný vykonať podľa pokynov objednávateľa bez zbytočného odkladu všetky kroky, nutné pre prerušenie realizovaných prác a odovzdanie všetkých vecí, súvisiacich s dielom alebo jeho časťou tretej osobe. Zhotoviteľ je povinný si po odstúpení od zmluvy počínať tak, aby predišiel akýmkoľvek škodám a minimalizoval straty.
7. Odstúpením od zmluvy nezanikajú povinnosti nahradiť škodu a platiť zmluvné pokuty, dohodnuté pre prípad porušenia zmluvy a ďalej tie povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli pred odstúpením od zmluvy, pokiaľ z ich povahy nevyplýva niečo iného.
8. Objednávateľ je bez ohľadu na vyššie uvedené v prípade, že nebude mať zaistené dostatočné a včasné financovanie stavebných prác podľa tejto zmluvy, oprávnený podľa výslovnej dohody zmluvných strán odstúpiť od tejto zmluvy kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodov dorúčením písomného oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia od tejto zmluvy podľa tohoto čl. XV., odst. 7. nastávajú buď dorúčením, alebo k dátumu stanovenému v oznámení o odstúpení.

Zhotoviteľ sa v takom prípade zaväzuje vykonať výhradne práce výslovne špecifikované v oznámení o odstúpení a následne odovzdať objednávateľovi všetky dokumenty, nutné pre riadne užívanie nedokončeného diela alebo jeho dokončenej časti.

Článok XVI.

Ostatné a záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, najmä ustanoveniami o zmluve o dielo, v znení platnom ku dňu podpisu tejto zmluvy.
2. Pre platnosť akýchkoľvek zmien tejto zmluvy sa vyžaduje písomná forma; iba písomným dodatkom k tejto zmluve, podpísaným oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Zmluvná strana, ktorá si uplatňuje voči druhej zmluvnej strane nárok na zmluvnú pokutu tak uskutoční zaslaním písomného oznámenia o uplatnení zmluvnej pokuty druhej zmluvnej strane.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch exemplároch.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť po jej zverejnení kumulatívnom splnení dvoch odkladacích podmienok, ktoré spočívajú v tom, že :
1. dôjde k uzavretiu platnej a účinnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci a príjemcom pomoci, ktorým je objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, a zároveň 2. táto zmluva nadobúda účinnosť až v prípade, ak bol poskytovateľom pomoci schválený proces verejného obstarávania.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle, vážne, nie pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek z nich, že si zmluvu prečítali, porozumeli v plnom rozsahu jej obsahu a na dôkaz toho k nej pripojujú svoje podpisy.

7. Žiadna zmluvná strana nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany oprávnená previesť svoje práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči objednávateľovi, vyplývajúcu z tejto zmluvy alebo vzniknutú v súvislosti s ňou proti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa voči zhotoviteľovi. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi proti akejkoľvek pohľadávke zhotoviteľa voči objednávateľovi.
8. Objednávateľ a zhotoviteľ sú povinní strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho so zhotovovaním diela a dodávaným tovarom a s jeho dodávkou spojenými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, na základe ktorej bol kupujúcemu poskytnutý finančný príspevok, a to oprávnenými osobami ktorými sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, a ním poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
9. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť na tretiu osobu, zastaviť alebo inak disponovať so svojimi pohľadávkami, vyplývajúcimi z tejto zmluvy alebo vzniknutými v súvislosti s ňou bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený postúpiť na tretiu osobu, zastaviť alebo inak disponovať so svojimi pohľadávkami zo zmluvy o dielo bez ďalšieho. Zhotoviteľ týmto vyslovuje svoj súhlas s takým postúpením, zastavením a/alebo inou dispozíciou.
10. Zmluvnými pokutami, dohodnutými v tejto zmluve, nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty, t. z. že objednávateľ je oprávnený požadovať nahradiť škodu od zhotoviteľa popri zmluvnej pokute. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané a v súlade so zákonom.
11. Pokiaľ budú alebo ak sa stanú jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy neplatnými alebo právne neúčinnými, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Neúčinné ustanovenie sa podľa možnosti nahradí novým ustanovením.

Prílohy, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť zmluvy:

1. Výpis zhotoviteľa z obchodného alebo živnostenského registra (čl. I, odst. 3) – *predkladá úspešný uchádzač k podpisu zmluvy*
2. Výpis zhotoviteľa z registra partnerov verejného sektora (čl. I, odst. 3) – *predkladá úspešný uchádzač k podpisu zmluvy*
3. Stavebné povolenie č. 83/319/2317/2020/3/Sas. zo dňa 03.07.2020 – *predkladá verejný obstarávateľ k podpisu zmluvy*
4. Výkaz výmer s cenami za jednotlivé profesie (čl. II, odst. 1, 5) – *predkladá uchádzač v rámci ponuky podľa prílohy č. 7 súťažných podkladov*
5. Zloženie realizačného tímu zhotoviteľa (čl. II, odst. 11) – *predkladá aj uchádzač v rámci ponuky ako preukázanie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO*
- 6.A Celkový harmonogram projektu (čl. II, odst. 5, čl. V, odst. 1) – *predkladá verejný obstarávateľ, aktualizovaný ku dňu podpisu zmluvy*
- 6.B Definícia jednotlivých míľnikov diela (čl. III, odst.3, čl. XII., odst. 10) – *predkladá verejný obstarávateľ, aktualizovaný ku dňu podpisu zmluvy*
7. Zoznam subdodávateľov, vr. projektanta (čl. II, odst. 10, čl. VIII, odst. 3) – *predkladá aj uchádzač v rámci ponuky ako preukázanie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. l) ZVO*
8. Zoznam osôb splnomocnených objednávateľom (čl. III, odst. 11, VII, odst. 1, čl. VIII, odst. 1) – *predkladá verejný obstarávateľ k podpisu zmluvy*

- 9.A Závazný text bankovej záruky na vykonanie prác (záručná listina - čl. XIII, odst. 7) – *predkladá úspešný uchádzač k podpisu zmluvy*
- 9.B Závazný text bankovej záruky na záručné opravy (záručná listina - čl. XIII, odst. 9) – *predkladá úspešný uchádzač k podpisu zmluvy*
- 10. Formulár pre vzorkovanie (čl. VIII, odst. 9) – *formulár, uchádzač nepredkladá v ponuke*
- 11.A Zmenový list projektovej dokumentácie (čl. X odst. 2) – *formulár, uchádzač nepredkladá v ponuke*
- 11.B Zmenový list stavebných prác (čl. X odst. 2) – *formulár, uchádzač nepredkladá v ponuke*
- 12. Rozsah komplexných skúšok zhotoviteľa (komplexné skúšky - čl. VIII, odst. 2) – *opis, uchádzač nepredkladá v ponuke*
- 13. Zoznam projektovej dokumentácie podľa zoznamu dokumentácie – *predkladá verejný obstarávateľ k podpisu zmluvy*
- 14. Zariadenie staveniska poskytnuté zhotoviteľom objednávateľovi (čl. VI odst. 3) – *opis, uchádzač nepredkladá v ponuke*

V Dunajskej Lužnej, dňa...6.10.2022.....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Obec Dunajská Lužná
starosta

.....
CEDIS s.r.o.
Ing. Jozef Miček
konateľ spoločnosti

Príloha č. 1

Číslo dožiadania : el-275418/2022/B

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 122240/B

I. Obchodné meno

CEDIS s.r.o.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Vajnorská 100/A

Názov obce: Bratislava

PSČ: 831 04

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 50 607 383

IV. Deň zápisu: 01.12.2016

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. Prenájom hnuťelných vecí
6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
8. Reklamné a marketingové služby
9. Počítačové služby
10. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
11. Administratívne služby
12. Sťahovacie služby
13. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
14. Kuriérske služby

15. Skladovanie
16. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
17. Finančný leasing
18. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
19. Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
20. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
21. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
22. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
23. Prípravné práce k realizácii stavby
24. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
25. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
26. Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
27. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
28. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
29. Vedenie účtovníctva
30. Prieskum trhu a verejnej mienky
31. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
32. Čistiace a upratovacie služby
33. Výkon činnosti stavbyvedúceho
34. Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti

VII. Štatutárny orgán: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Miček

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Pružina 725

Názov obce: Pružina

PSČ: 018 22

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 30.04.1968

Rodné číslo: 680430/6476

Vznik funkcie: 18.07.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

VIII. Spoločníci

Meno a priezvisko: Miriam Haljaková

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Ďumbierska 692/9

Názov obce: Nitra - Chrenová

PSČ: 949 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 22.05.1978

Rodné číslo: 785522/3673

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad)

Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Obchodné meno/názov:

ELCO SK s.r.o.

Sídlo:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Pružina 725

Názov obce: Pružina

PSČ: 018 22

Štát: Slovenská republika

IČO: 47 920 629

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad)

Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

IX. Výška základného imania

5 000,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

5 000,000000 EUR

Výpis zo dňa 27.09.2022

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **27.09.2022**

Číslo vložky: **23680**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : CEDIS s.r.o.

Sídlo :

- a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Vajnorská
- b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 100/A
- c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Nové Mesto
- d) **Psč:** 83104
- e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 50607383

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od 11.08.2020

Obchodné meno : CEDIS s.r.o.

Sídlo :

- a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Vajnorská
- b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 100/A
- c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Nové Mesto
- d) **Psč:** 83104
- e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 50607383

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 10.03.2020 - 10.08.2020

Obchodné meno : CEDIS s.r.o.

Sídlo :

- a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Vajnorská
- b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 100/A
- c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Nové Mesto
- d) **Psč:** 83104
- e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 50607383

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 15.06.2018 - 09.03.2020

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Hronček & Partners, s. r. o.

Sídlo :**a) Názov ulice/verejného priestranstva:** Kálov**b) Súpisné/Orientačné číslo:** 1**c) Názov obce:** Žilina**d) Psč:** 01001**e) Štát:** Slovenská republika**IČO :** 47248327**Platnosť :** od: 11.08.2020

III. Koneční uživatelia výhod

Meno : Miriam Haljaková**Sídlo :****a) Názov ulice/verejného priestranstva:** Ďumbierska**b) Súpisné/Orientačné číslo:** 692/9**c) Názov obce:** Nitra**d) Psč:** 94901**e) Štát:** Slovenská republika**Dátum narodenia :** 22.05.1978**Štátna príslušnosť :** Slovenská republika**Verejný funkcionár :** Nie**Platnosť :** od: 15.06.2018

Meno : Ing. Alica Mičková**Sídlo :****a) Názov ulice/verejného priestranstva:** Pružina**b) Súpisné/Orientačné číslo:** 398**c) Názov obce:** Pružina**d) Psč:** 01822**e) Štát:** Slovenská republika**Dátum narodenia :** 25.03.1967**Štátna príslušnosť :** Slovenská republika**Verejný funkcionár :** Nie**Platnosť :** od: 15.06.2018

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 21.07.2022**Dátum overenia :** 21.07.2022**Typ overenia :** iný dôvod

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2383
 Stavba: PRESTAVBA A NADSTAVBA PÔVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

JKSO:
 Miesto: Dunajská Lužná

KS:
 Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ:
 obec Dunajská Lužná

IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ:
 CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO: 50607383
 IČ DPH: SK2120408675

Projektant:
 Ing. arch. Marián Daučík

IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	3 432 819,22
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	3 432 819,22
---------------------	---------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižaná	20,00%	3 432 819,22	686 563,84

Cena s DPH	v	EUR	4 119 383,06
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2383

Stavba: PRESTAVBA A NADSTAVBA PÔVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Miesto: Dunajská Lužná

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ: obec Dunajská Lužná

Projektant: Ing. arch. Marián Daučík

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	3 432 819,22	4 119 383,06
01	PS 01 Plynová kotolňa	61 817,15	74 180,58
02	PS 02 Výťahy	48 331,50	57 997,80
03	PS 03 Výdaj stravy	48 573,16	58 287,79
04	PS 04 MaR - Poruchové stavy kotle	8 443,85	10 132,62
05	SO 01 Školská budova	2 529 673,98	3 035 608,78
06	SO 01 ZTI	149 925,07	179 910,08
07	SO 01 VZT	126 267,63	151 521,16
08	SO 01 Ústredné vykurovanie	101 649,74	121 979,69
09	SO 01 HSP	15 972,02	19 166,42
10	SO01 - Elektroinštalácia	172 083,58	206 500,30
11	SO 02 Areálový Vodovod	8 253,53	9 904,24
12	SO 03 Areálová splašková kanalizácia	20 070,87	24 085,04
13	SO 04 Areálová dažďová kanalizácia	38 607,11	46 328,53
14	SO05 Areálové osvetlenie a areálové rozvody NN	13 472,17	16 166,60
15	SO 06 Areálový plynovod	15 297,40	18 356,88
16	SO 07 Spevnené plochy a konečné exteriérové úpravy	74 380,46	89 256,55
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 432 819,22	4 119 383,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

01 - PS 01 Plynová kotolňa

JKSO:

Miesto: Dunajská Lužná

KS:

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ:

obec Dunajská Lužná

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

Projektant:

Ing. arch. Marián Daučík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

60 802,15

Ostatné náklady

1 015,00

Cena bez DPH

61 817,15

	Základ dane	Sadzbá dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	61 817,15	20,00%	12 363,43

Cena s DPH

v EUR

74 180,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

01 - PS 01 Plynová kotolňa

Miesto:

Dunajská Lužná

Dátum:

31.08.2022

Objednávateľ:

obec Dunajská Lužná

Projektant:

Ing. arch. Marián
Daučík

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

60 802,15

PSV - Práce a dodávky PSV

55 833,19

713 - Izolácie tepelné

1 424,97

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

42 749,04

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

7 363,19

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

1 383,86

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

2 373,96

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

538,17

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

4 968,96

VP - Práce navyše

0,00

2) Ostatné náklady

1 015,00

GZS

304,00

Projektové práce

611,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

50,00

Kompletačná činnosť

50,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

61 817,15

ROZPOČET

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

01 - PS 01 Plynová kotolňa

Miesto: Dunajská Lužná

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ: obec Dunajská Lužná

Projektant: Ing. arch. Marián Daučík

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

60 802,15

D PSV

Práce a dodávky PSV

55 833,19

D 713

Izolácie tepelné

1 424,97

1	K	713311121	Montáž izolácie tepelnej telies pásmi, rohožami pripevnenými, ploch tvarovaných jednovrstvová	m2	3,00	51,98	155,94
2	M	AF50	Tepelná izolácia telies na báze syntetického kaučuku - pásy šírky 1,0 m	m2	3,00	90,20	270,60
3	K	713482141	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32, vnút.priemer do 38 mm	m	25,00	3,83	95,75
4	K	713482152	Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50, vnút.priemer 39-73 mm	m	12,00	4,65	55,80
5	M	AF528	Tepelná izolácia potrubia na báze syntetického kaučuku	m	5,00	9,66	48,30
6	M	AF532	Tepelná izolácia potrubia na báze syntetického kaučuku	m	20,00	13,23	264,60
7	M	AF554	Tepelná izolácia potrubia na báze syntetického kaučuku	m	10,00	37,99	379,90
8	M	AF576	Tepelná izolácia potrubia na báze syntetického kaučuku	m	2,00	66,72	133,44
9	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	14,04	1,47	20,64

D 731

Ústredné kúrenie - kotolne

42 749,04

10	K	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka v nasledovnej špecifikácii:	ks	2,00	2 861,41	5 722,82
11	M	1	Kaskáda s dvoma plynovými kondenzačnými zariadeniami - 2x80kW vč. hydraulické prepojenie s obehovými čerpadlami, s kaskádovou reguláciou so snímačom vonkajšej teploty, anuloidu a zásobníka TUV	ks	1,00	16 880,00	16 880,00
12	M	2	Plynový filter Rp	ks	2,00	119,70	239,40
13	M	3	Hydraulická výhybka DN 80 pre spojenie s hydraulickou kaskádou, s tepelnou izoláciou	ks	1,00	993,30	993,30
14	M	4	Rozšírenie pre 2. a 3. vykurovací okruh	ks	1,00	299,30	299,30
15	M	5	Odvod kondenzátu	ks	1,00	73,50	73,50
16	M	6	Neutralizačné zariadenie	ks	1,00	312,90	312,90
17	M	7	Neutralizačný granulát	ks	1,00	92,40	92,40
18	M	8	Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu	ks	2,00	12,60	25,20
19	M	9	Konektor pre motor zmiešavača	ks	2,00	12,60	25,20
20	M	10	Príložný snímač teploty	ks	2,00	70,35	140,70
21	M	11	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom DN40, včítane tepelnej izolácie	ks	1,00	3 428,25	3 428,25
22	M	12	Servomotor, 230V/50Hz	ks	2,00	217,35	434,70
23	M	13	Rýchlomontážna sada DN25, včítane tepelnej izolácie	ks	2,00	643,65	1 287,30
24	M	14	Doskový nerezový výmenník tepla, včítane tepelnej izolácie	ks	1,00	1 987,65	1 987,65
25	M	15	Rýchlomontážna sada DN25, včítane tepelnej izolácie	ks	1,00	259,35	259,35
26	M	16	Zásobníkový ohrievač vody so samostatne balenou tepelnou izoláciou, obsah 500 l	ks	1,00	1 843,80	1 843,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	17	Zariadenie na zmäkčenie vody pre vykurovacie systémy, plniaci objem 2,0 - 4,0 m3	ks	1,00	1 250,55	1 250,55
28	M	18	Regeneračná soľ balenie: 25kg	ks	3,00	34,65	103,95
29	M	19	Kaskáda spalín, pre 2-kotlové zariadenie pre radovú zostavu 2x 80/100kW	ks	1,00	680,40	680,40
30	M	20	Plniaca armatúra pre solankový okruh	ks	1,00	54,60	54,60
31	M	21	Teplonosné médium, 30 l	ks	3,00	110,25	330,75
32	K	731341130	Hadica napúšťacia gumená	m	5,00	3,53	17,65
33	K	731361151	Montáž trojvrstvového komínového systému DN200 v skladbe:	%	35,87	29,50	1 058,11
34	M	1.1	Uzáver vedenia		1,00	621,78	621,78
35	M	2.1	Pred'pženie vedenia	ks	13,00	67,08	872,04
36	M	3.1	Lôžko, odstup od steny nastaviteľný 50+150 mm	ks	4,00	65,31	261,24
37	M	4.1	Doska základová pre medzivzpery	ks	1,00	52,25	52,25
38	M	5.1	Podpera stenová s nosníkom typ I 50 mm JSD-dw391	ks	1,00	30,96	30,96
39	M	6.1	Predĺženie 500 mm	ks	3,00	43,86	131,58
40	M	7.1	Predĺženie 250 mm	ks	1,00	43,86	43,86
41	M	8.1	Prvok čistiaci	ks	1,00	172,86	172,86
42	M	9.1	Koleno pevné 87°	ks	1,00	51,60	51,60
43	M	10.1	Spojka upevňovacia	ks	1,00	68,37	68,37
44	M	11.1	Golier-nástenná ružica	ks	2,00	50,31	100,62
45	M	12.1	Prechodka	ks	1,00	203,82	203,82
46	M	13.1	Predĺženie 250 mm	ks	1,00	44,43	44,43
47	M	14.1	Spojka upevňovacia	ks	2,00	68,37	136,74
48	M	15.1	Tesnenie vnútorné	ks	22,00	36,12	794,64
49	K	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	411,29	3,94	1 620,47

D	732	Ústredné kúrenie - strojovne					7 363,19
50	K	732111403	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 15 m3/h (modul 120)	ks	1,60	148,73	237,97
51	M	484650000300	Rozdeľovač a zberač - modul 120 mm, max. prietok 15 m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 MPa	m	1,60	1 521,84	2 434,94
52	M	484650039400	Nastaviteľný stojan NS 80 - 100, výška 420 - 670 mm pre rozdeľovače a zberače	ks	3,20	318,61	1 019,55
53	K	732199100	Montáž orientačného štítku	súb.	8,00	2,32	18,56
54	M	548230000900.S	Štítok smaltovaný do 5 písmen, lxv 100x150 mm	ks	8,00	8,28	66,24
55	K	732219220	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l	ks	1,00	179,61	179,61
56	K	732331003.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 12l	ks	2,00	14,70	29,40
57	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1,00	24,15	24,15
58	K	732331057	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 100 l	ks	1,00	115,50	115,50
59	M	484630006100	Nádoba expanzná s membránou 12 l, D 280 mm, v 295 mm, pripojenie R 3/4", 6/1,5 bar, šedá	ks	2,00	97,65	195,30
60	M	484630007000	Nádoba expanzná s membránou 100 l, D 634 mm, v 920 mm, pripojenie R 1", 6 bar, šedá	ks	1,00	201,60	201,60
61	M	484630007000R	Nádoba expanzná tlaková s membránou objem 25 l, D 280 mm, v 295 mm, pripojenie R 3/4", 6 bar, plniaci tlak plynu 1,8 bar, dovolená prevádzková teplota membrány 70 °C	ks	1,00	128,10	128,10
62	M	484630011800.S	Konzola s páskou - príslušenstvo k expanzným nádobám 8-25 l	ks	4,00	124,74	498,96
63	M	484630012700	Ventil so zaistením R 1 pre N 80-500, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	4,00	55,65	222,60
64	K	732331900	Doplňovacie zariadenie s vodomermom, do 10 bar/60st.C	súb.	1,00	83,98	83,98
65	K	732331921	Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody fillcontrol, do 10 bar/60st.C	súb.	1,00	1 203,30	1 203,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	732422070	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32 výtlak 6 m rozpon 180 mm	ks	1,00	45,70	45,70
67	M	426110050320	Čerpadlo obehové 25-40 180, PN 6/10	ks	1,00	573,30	573,30
68	K	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	72,79	1,16	84,43

D		733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie					1 383,86
69	K	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	5,00	18,48		92,40
70	K	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	20,00	24,47		489,40
71	K	733125021	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	10,00	40,77		407,70
72	K	733125024	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 76x2,0	m	2,00	121,03		242,06
73	K	733160036	Montáž PP-R potrubia so skleneným vláknom (max 70°) polyfúznym zváraním PN 20 D 20	m	5,00	6,68		33,40
74	M	25711	PPR rúra D 20x2,8 S3,2	ks	5,00	13,02		65,10
75	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	37,00	0,80		29,60
76	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	13,60	1,78		24,20

D		734	Ústredné kúrenie - armatúry					2 373,96
77	K	734173413	Prírubový spoj PN 1, 6/l, 200st. C DN 40	súb.	2,00	23,86		47,72
78	K	734173416	Prírubový spoj PN 1, 6/l, 200st. C DN 65	súb.	2,00	30,85		61,70
79	K	7341734161	Prírubový spoj PN 1, 6/l, 200st. C DN 65-zaslepovací	súb.	1,00	48,64		48,64
80	K	734173417	Prírubový spoj PN 1, 6/l, 200st. C DN 80	súb.	2,00	41,04		82,08
81	K	734192010	Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 40	ks	2,00	28,96		57,92
82	M	422810002100	Medziprírubová klapka uzatváracia, disk liatina, DN 40, dĺ. 33 mm, liatina GJL 250, GJS 40015 niklovaná, EPDM, FKM, BRA.J9.100	ks	2,00	72,14		144,28
83	K	734192020	Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 65	ks	2,00	41,98		83,96
84	M	422810002300	Medziprírubová klapka uzatváracia, disk liatina, DN 65, dĺ. 46 mm, liatina GJL 250, GJS 40015 niklovaná, EPDM, FKM, BRA.J9.100	ks	2,00	87,15		174,30
85	K	734213240	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	2,00	4,38		8,76
86	M	551210009100	Ventil odvzdušňovací automatický 3/8", armatúry pre uzavreté systémy	ks	2,00	16,76		33,52
87	K	734224012	Montáž guľového kohúta závitového	ks	4,00	4,07		16,28
88	M	551210044800	Guľový ventil 1", páčka červená-chróm,	ks	4,00	16,53		66,12
89	K	734224015	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	6,00	4,86		29,16
90	M	551210044900	Guľový ventil 1 1/4", páčka červená-chróm	ks	6,00	26,18		157,08
91	K	734224018	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	1,00	6,27		6,27
92	M	551210045000	Guľový ventil 1 1/2", páčka červená-chróm	ks	1,00	38,34		38,34
93	K	734240015	Montáž spätnéj klapky závitovej G 5/4	ks	1,00	5,25		5,25
94	M	551190001100	Spätná klapka vodorovná, 5/4" FF, mäkké tesnenie na disku, mosadz	ks	1,00	45,18		45,18
95	K	734252120	Montáž ventilu poistného rohového G 3/4	ks	3,00	13,61		40,83
96	M	551210024000.S	Ventil poistný pre kúrenie 1/2" x 3/4", PN16, mosadz	ks	3,00	41,78		125,34
97	K	734252140	Montáž ventilu poistného rohového G 5/4	ks	1,00	13,61		13,61
98	M	551210024200.S	Ventil poistný pre kúrenie 1" x 5/4", PN16, mosadz	ks	1,00	83,92		83,92
99	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	5,00	9,03		45,15
100	K	734291114	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/4	ks	4,00	14,84		59,36
101	K	734291360	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	1,00	6,77		6,77
102	M	422010003300.S	Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,00	36,24		36,24
103	K	734411121	Teplomer technický rohový typ 160 prev."B"	ks	2,00	44,00		88,00
104	K	734412180	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 80 mm dĺžka 100 mm	ks	2,00	14,91		29,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
105	M	388320002900	Teplomer radiálny d 80 mm, pripojenie 1/2" spodné s jímkou dĺžky 100 mm, rozsah 0-120 °C	ks	2,00	28,56	57,12
106	K	734421160	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 100	ks	5,00	41,22	206,10
107	M	388410000200	Tlakomer deformačný kruhový d 100 mm, typ 03322	ks	5,00	70,22	351,10
108	K	734424120	Montáž snímača tlaku - kohút tlakomerový, kondenzačná slučka	ks	2,00	42,00	84,00
109	K	734499211	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	ks	4,00	4,38	17,52
110	M	388320004400	Návarok priamy M20x1,5 mm - 19 mm	ks	4,00	5,63	22,52

D		769	Montáže vzduchotechnických zariadení				538,17
111	K	769021036	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti l dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm	m	3,00	37,10	111,30
112	M	429820000100	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1000 mm	m2	3,00	109,20	327,60
113	M	429720226900	Mriežka hliníková s horizontálnymi pevnými lamelami, rozmery šxv 325x325 mm	ks	1,00	99,27	99,27

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				4 968,96
114	K	HZS000111.S	Funkčné skúšky technológie kotolne včítane prepláchnutia	hod	72,00	17,33	1 247,76
115	K	HZS000212.S	Tlaková skúška technológie kotolne hydraulická	hod	8,00	117,60	940,80
116	K	HZS000311.S	Revízie technológie, odborná prehliadka, odborná skúška zariadení kotolne	hod	8,00	347,55	2 780,40

VP		Práce navyše					0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

02 - PS 02 Výtahy

JKSO:

Miesto: Dunajská Lužná

KS:

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ:

obec Dunajská Lužná

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

Projektant:

Ing. arch. Marián Daučík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	47 518,00
Ostatné náklady	813,50
Cena bez DPH	48 331,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	48 331,50	20,00%	9 666,30

Cena s DPH	v EUR	57 997,80
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

02 - PS 02 Výťahy

Miesto: Dunajská Lužná

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ: obec Dunajská Lužná

Projektant: Ing. arch. Marián
Daučík

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **47 518,00**

933 - M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ A VÁH 47 518,00

VP - Práce navyše 0,00

2) Ostatné náklady **813,50**

GZS 238,50

Projektové práce 475,00

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 50,00

Kompletačná činnosť 50,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **48 331,50**

ROZPOČET

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

02 - PS 02 Výtahy

Miesto: Dunajská Lužná

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ: obec Dunajská Lužná

Projektant: Ing. arch. Marián
Daučík

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47 518,00

D 933		M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ					47 518,00
1	K	330000001	M+D osobný výťah	KUS	1,00	20 900,00	20 900,00
2	K	330000096	Demontáž nákladného výťahu :1x1280x1780m = 2 kabínka + 2xocel.dvojkřídlové vrata + 1ks dvíhací mechanismus a protiváha (1,5 hmotnosti výř.kabíny) s vodlacími kofajnicami a príslušenstvom hmotnosť 1 900,00 kg	KUS	1,00	1 859,00	1 859,00
3	K	330000002	M+D nákladný výťah	KUS	1,00	22 900,00	22 900,00
4	K	330000097	Demontáž nákladného výťahu :1x1400x1780m = 2 kabínka + 2xocel.dvojkřídlové vrata + 1ks dvíhací mechanismus a protiváha (1,5 hmotnosti výř.kabíny) s vodiacími kofajnicami a príslušenstvom hmotnosť 1 960,00 kg	KUS	1,00	1 859,00	1 859,00

VP

Práce navyše

0,00

K				1,00		0,00
K				1,00		0,00
K				1,00		0,00
K				1,00		0,00
K				1,00		0,00
K				1,00		0,00
K				1,00		0,00
K				1,00		0,00
K				1,00		0,00
K				1,00		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

03 - PS 03 Výdaj stravy

JKSO:

Miesto: Dunajská Lužná

KS:

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ:

obec Dunajská Lužná

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

Projektant:

Ing. arch. Marián Daučík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	47 753,16
Ostatné náklady	820,00
Cena bez DPH	48 573,16

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	48 573,16	20,00%	9 714,63

Cena s DPH	v EUR	58 287,79
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:  Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

03 - PS 03 Výdaj stravy

Miesto:

Dunajská Lužná

Dátum:

31.08.2022

Objednávateľ:

obec Dunajská Lužná

Projektant:

Ing. arch. Marián
Daučík

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

47 753,16

D1 - ROZBALOVANIE TERMOPORTOV

5 163,88

D2 - PORCOVANIE

980,86

D3 - PRÍP.ŠALATY,NÁPOJE

10 625,26

D4 - VÝDAJ

5 560,92

D5 - SUCHÝ SKLAD

3 547,91

D6 - UMYV.STOL.RIADU

12 497,71

D7 - UMYV.KUCH.RIADU

5 960,04

D8 - CHLAD.SKLAD ODPADKOV

3 416,58

VP - Práce navrac

0,00

2) Ostatné náklady

820,00

GZS

240,00

Projektové práce

480,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

50,00

Kompletačná činnosť

50,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

48 573,16

ROZPOČET

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

03 - PS 03 Výdaj stravy

Miesto: Dunajská Lužná

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ: obec Dunajská Lužná

Projektant: Ing. arch. Marián
Daučík

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47 753,16

D D1 ROZBAĽOVANIE TERMOPORTOV 5 163,88

1	K	132952 NHWSW40	UMYVADLO NÁSTĚNNÉ, NEREZOVÉ	ks	1,00	164,16	164,16
2	K	BLT 620 KBUH-F BLT 6	TERMOPORT VYHRIEVANÝ NA KOLIESKACH PRE 3GNx1/1GN-150mm	ks	5,00	461,70	2 308,50
3	K	GN 1/1-150/S	SET GASTRONADOBA GN1/1-150	ks	15,00	24,01	360,15
4	K	132733 PS101/S	PRAC. STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM, 2x ELEK.ZÁSUVKA	ks	1,00	494,53	494,53
5	K	132733 PS102/S	PRAC STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM, POLICA, 2xELEKT.ZÁSUVKY	ks	1,00	543,78	543,78
6	K	132831 PS1200LCN	SKŘÍŇKA NA STĚNU 2 POSUVNÉ DVEŘE, 1200MM	ks	3,00	430,92	1 292,76

D D2 PORCOVANIE 980,86

7	K	132732 PS102/S	PRAC. STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM, POLICA	ks	1,00	461,70	461,70
8	K	855146 RI1400N/S	SPODNÍ POLICE K PRAC&MYCÍMU STOLU	ks	1,00	88,24	88,24
9	K	133229 PS102/S	PRACOVNÍ STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM, 700MM	ks	1,00	430,92	430,92

D D3 PRÍP.ŠALATY,NÁPOJE 10 625,26

10	K	132952 NHWSW40	UMYVADLO NÁSTĚNNÉ, NEREZOVÉ	ks	1,00	189,81	189,81
11	K	132750 GTU206P/S	PRACOVNÍ STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM, POLICA	ks	1,00	697,68	697,68
12	K	855800 TV4040R/S	VESTAVNÝ DŘEZ 400X400X200MM, PRAVÝ ODPAD	ks	1,00	1,03	1,03
13	K	855323 SHTEBO2	MIX.BATERIE PÁKOVÁ, KRÁTKÉ RAMÉNKO, 3/4"	ks	1,00	56,43	56,43
14	K	855148 RI1800N	SPODNÍ POLICE K PRAC&MYCÍMU STOLU 1800MM	ks	1,00	1,03	1,03
15	K	BLT 420 K BLT 320 KB	NEVYHRIEVANÝ TERMOPORT PRE 2xGN1/1 150mm	ks	3,00	306,77	920,31
16	K	GN 1/1-150/S.1	SADA GASTRONADOBY	ks	6,00	28,73	172,38
17	K	133231 PS102/S	PRACOVNÍ STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM, 900MM	ks	1,00	358,07	358,07
18	K	132832 PS1400LCN	SKŘÍŇKA NA STĚNU 2 POSUVNÉ DVEŘE, 1400MM	ks	2,00	625,86	1 251,72
19	K	710064 EH3H3BBB	CHLAZENÝ STŮL 440L, 6 ZÁSUVK, LÍMEC	ks	1,00	2 975,40	2 975,40
20	K	B10HW	TEPLÁ PRÍPRAVA NÁPOJOV	ks	1,00	4 001,40	4 001,40

D D4 VÝDAJ 5 560,92

21	K	132730 PS102/S	PRAC. STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM,POLICA	ks	1,00	420,66	420,66
22	K	328051 FDA3030	PODLAH.VPUSŤ+ROŠT, SPODNÍ ODPAD, 300X300	ks	1,00	574,56	574,56
23	K	SAW3 RI ANCO/S	TEPLÁ VÝDEJNÍ VODNÍ LÁZEŇ/SKŘÍŇ, 3 GN	ks	3,00	1 436,40	4 309,20
24	K	ATYP ATYP	NEREZ.STOJAN S 2xELEK.ZÁSUVIEK UKOTVENÝ DO PODLAHY	ks	1,00	256,50	256,50

D D5 SUCHÝ SKLAD 3 547,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	727335 RE471FN	CHLAD.SKŘÍŇ 670L,-2*+10°C, DIGITAL,NEREZ	ks	1,00	1 333,80	1 333,80
26	K	132946 PZ 301/S	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE 1170MM	ks	1,00	490,43	490,43
27	K	BLT 620 KBUH-F BLT.1	TERMOPORT NA KOLIESKACH PRE 3GNx1/1GN-200mm	ks	3,00	430,92	1 292,76
28	K	132731 PS102/S	PRAC.STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM, POLICA	ks	1,00	430,92	430,92

D D6 UMYV.STOL.RIADU 12 497,71

29	K	320155 FSVHPLX	ZÁS.TALÍŘŮ VYHŘ.2 TUBUSY,180-240MM,NER.	ks	4,00	892,62	3 570,48
30	K	361258 CTR172	VOZÍK REGÁLOVÝ NA 17 GN 2/1	ks	4,00	292,41	1 169,64
31	K	865337 PS101, NADSTA	TŘÍDICÍ STŮL S NÁSTAVBOU	ks	1,00	718,20	718,20
32	K	400044 EUC3WS2	PODPULTOVÁ MYČKA NÁDOBÍ, 400V ZMĚKČOVAČ	ks	1,00	1 231,20	1 231,20
33	K	642330 BP1112DT	DIGESTOŘ NÁSTĚNNÁ AISI304 1200X1100MM	ks	1,00	923,40	923,40
34	K	505089 NHT8P	PRŮCHOZÍ MYČKA, 80 KOŠŮ/HOD	ks	1,00	1 949,40	1 949,40
35	K	860413	ZMĚKČOVAČ VODY AUTOMATICKÝ 8L EXTERNÍ	ks	1,00	418,61	418,61
36	K	865318 SM2/S	PŘEDMÝV.PRŮBĚŽNÝ STŮL, DŘEZ, L>P,1000-HT	ks	1,00	663,82	663,82
37	K	855315 DC1/S	PŘEDOPLACHOVÁ SPRCHA STOLNÍ PRO 1 OTVOR	ks	1,00	235,98	235,98
38	K	328051 FDA3030	PODLAH.VPUŠŤ+ROŠT, SPODNÍ ODPAD, 300X300	ks	1,00	389,88	389,88
39	K	865303 BHHLU12	VYKLÁDACÍ STŮL K HT MYČCE, 1200MM	ks	1,00	471,96	471,96
40	K	865352 BHHUS12	SPODNÍ POLICE KE STOLU K MYČCE, 1200MM	ks	1,00	1,03	1,03
41	K	132948 NSC1570	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE 1570MM	ks	1,00	564,30	564,30
42	K	132952 NHWSW40	UMYVADLO NÁSTĚNNÉ, NEREZOVÉ	ks	1,00	189,81	189,81

D D7 UMYV.KUCH.RIADU 5 960,04

43	K	132951 NLPD	KOMBINACE UMYVADLO/VÝLEVKA, VČ.BATERIÍ	ks	1,00	666,90	666,90
44	K	132811 LG1826SXP	MYCÍ STŮL SE 2 DŘEZY 600X500MM/P, 1800MM	ks	1,00	769,50	769,50
45	K	855324 SHTEBO3M	MIX.BATERIE PÁKOVÁ, RAMÉNKO+SPRCHA, 3/4"	ks	1,00	235,98	235,98
46	K	855148 RI1800N	SPODNÍ POLICE K PRAC&MYCÍMU STOLU 1800MM	ks	1,00	1,03	1,03
47	K	895313 SP2S	SIFON PLASTOVÝ 2" K MYCÍMU STOLU	ks	1,00	8,21	8,21
48	K	361212 STR602	VOZÍK SERVOVACÍ 2-POLICOVÝ, 600 MM	ks	1,00	194,94	194,94
49	K	132945 NSC970	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE 970MM	ks	2,00	451,44	902,88
50	K	328062 FDB40100	PODLAH.VPUŠŤ+ROŠT, SPODNÍ ODPAD, 400X950	ks	2,00	933,66	1 867,32
51	K	855320 MRM10	MAXIREEL-SAMONÁVÍJECÍ HADICE+PISTOLE 10M	ks	1,00	687,42	687,42
52	K	328051 FDA3030	PODLAH.VPUŠŤ+ROŠT, SPODNÍ ODPAD, 300X300	ks	1,00	625,86	625,86

D D8 CHLAD.SKLA D ODPADKOV 3 416,58

53	K	V5-2	CHLAD. BOX NA ODPADKY PRE 2 x 240 L	ks	1,00	2 359,80	2 359,80
54	K	137035 BLS1216	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/2 STOJKY-475X1216MM	ks	1,00	482,22	482,22
55	K	328051 FDA3030	PODLAH.VPUŠŤ+ROŠT, SPODNÍ ODPAD, 300X300	ks	1,00	574,56	574,56

VP Práce naviac 0,00

	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

04 - PS 04 MaR - Poruchové stavy kotolne

JKSO:

Miesto: Dunajská Lužná

Objednávateľ:

obec Dunajská Lužná

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Projektant:

Ing. arch. Marián Daučík

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 31.08.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			8 278,85
Ostatné náklady			165,00
Cena bez DPH			8 443,85
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 443,85	20,00%	1 688,77
Cena s DPH	v	EUR	10 132,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

04 - PS 04 MaR - Poruchové stavy kotolne

Miesto: Dunajská Lužná

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ: obec Dunajská Lužná

Projektant: Ing. arch. Marián
Daučík

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	8 278,85
1 - Prvky MaR pre poruchovú signalizáciu :	3 297,46
2 - Elektromontážne práce :	718,12
3 - Rozvádzač RMaR :	1 939,47
4 - VÝKONY A SLUŽBY	2 323,80
VP - Práce navyše	0,00

2) Ostatné náklady	165,00
GZS	40,00
Projektové práce	85,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	20,00
Kompletná činnosť	20,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **8 443,85**

ROZPOČET

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

04 - PS 04 MaR - Poruchové stavy kotolne

Miesto: Dunajská Lužná

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ: obec Dunajská Lužná

Projektant: Ing. arch. Marián
Daučík

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 278,85

D 1

Prvky MaR pre poruchovú signalizáciu :

3 297,46

1	K	PS	Poruchová signalizácia, počet binárnych vstupov 8 (24 VAC), počet binárnych výstupov 2, napájanie 230 VAC, montáž na DIN lištu, krytie IP40	ks	1,00	1 341,18	1 341,18
2	K	T1	Regulátor teploty stonkový, prepínací kontakt 1, jímka M27x2, rozsah 70 až 140 °C, krytie IP65	ks	1,00	263,29	263,29
3	K	T2	Regulátor teploty stonkový, prepínací kontakt 1, jímka M27x2, rozsah 30 až 90 °C, krytie IP65	ks	1,00	150,31	150,31
4	K	T3	Regulátor teploty priestorový, prepínací kontakt 1, montáž na stenu, rozsah 20 až 60 °C, krytie IP65	ks	1,00	169,26	169,26
5	K	P1	Regulátor tlaku vlnovcový, prepínací kontakt 1, rozsah 25-250 kPa, krytie IP65, vč. pripojovacie šroubenie M12x1,5	ks	1,00	261,91	261,91
6	K	P2	Regulátor tlaku vlnovcový, prepínací kontakt 1, rozsah 40-400 kPa, krytie IP65, vč. pripojovacie šroubenie M12x1,5	ks	1,00	251,40	251,40
7	K	L1a	Vodivostná sonda - elektróda, napájanie 12 VAC	ks	1,00	92,22	92,22
8	K	L1b	Kontaktný regulátor hladiny kvapalín, napájanie 230 VAC, vstup elektróda, výstup binárny, krytie IP20, montáž na DIN lištu	ks	1,00	117,72	117,72
9	K	Q1	Detektor úniku horľavých plynov (metan), počet výstupov 2 binárne 24 VAC, napájanie 24 VAC, krytie IP43	ks	1,00	262,97	262,97
10	K	Q2	Detektor úniku oxidu uhoľnatého, počet výstupov 2 binárne 24 VAC, napájanie 24 VAC, IP43	ks	1,00	258,36	258,36
11	K	H1	Opticko akustická signalizácia na stenu, kombinácia LED a bzuchák, farba červená, 24 VAC, IP65	ks	1,00	44,24	44,24
12	K	H2	Indikátor poruchových stavov na stenu, LED a tlačítko, 24 VAC, IP43	ks	1,00	84,80	84,80

D 2

Elektromontážne práce :

718,12

13	K	2.01	Kábel JYTY-O 2x1	m	67,00	2,33	156,11
14	K	2.02	Kábel JYTY-O 4x1	m	20,00	2,64	52,80
15	K	2.03	Krabica 6455-11	ks	1,00	5,89	5,89
16	K	2.04	Rúrka tuhá plastová Ø16mm	ks	8,00	1,80	14,40
17	K	2.05	Rúrka ohybná plastová Ø16mm	ks	4,00	1,55	6,20
18	K	2.06	Montáž žľabu 62x50 pozinkovaného s vekom vč. nosnej konštrukcie	m	8,00	12,79	102,32
19	K	2.07	Káblový žľab 62/50	m	8,00	5,22	41,76
20	K	2.08	Veko káblového žľabu 62/50	m	8,00	5,39	43,12
21	K	2.09	Nosník žľabu 62/50	ks	8,00	3,32	26,56
22	K	2.10	Koleno žľabu 62/50	ks	1,00	12,26	12,26
23	K	2.11	Veko kolena žľabu 62/50	ks	1,00	4,45	4,45
24	K	2.12	T-kus žľabu 62/50	ks	1,00	16,86	16,86
25	K	2.13	Veko T-kus žľabu 62/50	ks	1,00	4,99	4,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	2.14	Montáž rozvádzača RMaR	ks	1,00	144,00	144,00
27	K	2.15	Ukončenie káblov v rozvádzači do P21	ks	24,00	3,60	86,40

D 3

Rozvádzač RMaR :

1 939,47

28	K	Pol1	Dodávka a montáž - skriňa OCEP na stenu P o rozmeroch 400x600x200mm, krytie IP43/IP20	ks	1,00	251,12	251,12
29	K	3.02	Dodávka a montáž - zasklenený výrez vo dverách, rozmer 120x110mm	ks	1,00	272,86	272,86
30	K	3.03	Dodávka a montáž - vnútorné žiarivkové svetidlo s vypínačom, 14W/230V	ks	1,00	401,26	401,26
31	K	3.04	Dodávka a montáž - vypínač na dvere 230V/16A	ks	1,00	99,52	99,52
32	K	3.05	Dodávka a montáž - prepäťová ochrana s VF filtrom, montáž na DIN lištu	ks	1,00	442,98	442,98
33	K	3.06	Dodávka a montáž - lsič LTN-6B-1	ks	3,00	25,04	75,12
34	K	3.07	Dodávka a montáž - lsič LTN-10B-1	ks	1,00	21,25	21,25
35	K	3.08	Dodávka a montáž - lsič LTN-16B-1	ks	2,00	21,25	42,50
36	K	3.09	Dodávka a montáž - soklová zásuvka 230V/16A	ks	1,00	28,06	28,06
37	K	3.10	Dodávka a montáž - miniatúrne relé PT, 4P, cievka 24 VAC	ks	2,00	17,17	34,34
38	K	3.11	Dodávka a montáž - päťica pre miniatúrne relé PT 4P	ks	2,00	11,56	23,12
39	K	3.12	Dodávka a montáž - svorka pre sklopoistku, MINI-F5	ks	8,00	6,38	51,04
40	K	3.13	Bezpečnostný transformátor 230 V/24 VAC, 100VA	ks	1,00	132,10	132,10
41	K	3.14	Ranžír CY1,5	m	30,00	0,52	15,60
42	K	3.15	Radová svorka RSDPS 2,5	ks	30,00	1,22	36,60
43	K	3.16	Vývodka do P16	ks	12,00	1,00	12,00

D 4

VÝKONY A SLUŽBY

2 323,80

44	K	4.01	Nastavenie riadiacej logiky PS	kpl	1,00	345,00	345,00
45	K	4.02	Oživenie a uvedenie do prevádzky	kpl	1,00	414,00	414,00
46	K	4.03	Zaškolenie obsluhy	kpl	1,00	138,00	138,00
47	K	4.04	Práca montéra pre neplánované výkony	kpl	1,00	460,80	460,80
48	K	4.05	Projekt skutkového stavu	kpl	1,00	621,00	621,00
49	K	4.06	Prvá odborná prehliadka a odborná skúška	kpl	1,00	345,00	345,00

VP

Práce navyše

0,00

	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

05 - SO 01 Školská budova

JKSO:

Miesto: Dunajská Lužná

KS:

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ:

obec Dunajská Lužná

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

Projektant:

Ing. arch. Marián Daučík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 494 173,98
Ostatné náklady				35 500,00
Cena bez DPH				2 529 673,98
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	2 529 673,98	20,00%	505 934,80	
Cena s DPH	v EUR			3 035 608,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PÔVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

05 - SO 01 Školská budova

Miesto: Dunajská Lužná

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ: obec Dunajská Lužná

Projektant: Ing. arch. Marián
Daučík

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

2 494 173,98

D1 - Práce HSV

629 352,82

1 - ZEMNÉ PRÁCE	30 622,79
2 - ZÁKLADY	13 605,97
3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	82 349,11
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	113 676,78
5 - SPEVNENÉ PLOCHY	4 406,43
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	118 080,98
8 - POTRUBNÉ ROZVODY	275,75
9 - OSTATNÉ PRÁCE	248 170,01
99 - PRESUNY HMÔT	18 165,00

D2 - Práce PSV

1 864 821,16

711 - IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	22 897,06
712 - POVLAKOVÉ KRYTINY	67 843,57
713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	49 758,53
714 - AKUSTICKÉ A PROTITRASOVÉ OPATRENIA	36 907,11
721 - ZTI - ZDRAVOTECHNIKA	0,00
722 - ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	933,21
725 - ZTI - ZARIAĐOVACIE PREDMETY	7 775,05
731 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE	0,00
761 - KONŠTRUKCIE SKLOBETÓNOVÉ	5 278,33
762 - KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	11 768,04
763 - DREVOSTAVBY	240 355,55
764 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	6 963,34
765 - KRYTINY TVRDÉ	26,61
766 - KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	83 515,00
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	1 153 934,79
771 - PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	10 014,20
776 - PODLAHY POVLAKOVÉ	12 941,53
777 - PODLAHY SYNTETICKÉ	65 943,87
781 - OBKLADY KERAMICKÉ	32 252,25
783 - NÁTERY	17 220,66
784 - MAĽBY	6 182,38

787 - ZASKLIEVANIE	32 310,08
D3 - Montážne práce	0,00
921 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00
922 - M-22 HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU	0,00
924 - M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	35 500,00
GZS	11 200,00
Projektové práce	24 000,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	100,00
Kompletačná činnosť	200,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 529 673,98

ROZPOČET

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

05 - SO 01 Školská budova

Miesto: Dunajská Lužná

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ: obec Dunajská Lužná

Projektant: Ing. arch. Marián Daučík

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 494 173,98

D D1

Práce HSV

629 352,82

D 1

ZEMNÉ PRÁCE

30 622,79

1	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	245,41	5,13	1 258,95
	W		"prístavba schodišťa				
	W		4.1*5.26*5.3		114,30		
	W		"prehĺbenie pre výťah				
	W		0.85*2.05*1.6		2,79		
	W		"rozšírenie pre zárez okolo výťahu				
	W		(0.6+3.0)/2*3.8*((2*5.23)+(5.3+2*1.5))		128,32		
	W		Súčet		245,41		
2	K	120901123	Búranie konštrukcií z betónu železového a predpätého v odkopávkach	m3	0,40	293,43	117,37
	W		"vonkajšie kan.šachty				
	W		2*(3.14*0.5*0.5)*2.8*0.09		0,40		
	W		Súčet		0,40		
3	K	132211151	Hĺbenie rýh šírky do 1,3 m v hornine súdržnej triedy 3 ručným náradím	m3	267,96	55,93	14 987,00
	W		"1.pp, ZP1 14ks				
	W		14*(1.45*1.0*13.2)		267,96		
	W		Súčet		267,96		
4	K	132201401	Hĺbený výkop pod základmi v hornine 3	m3	7,20	63,35	456,12
	W		"1.pp, ZP1 14ks				
	W		14*(0.35*0.7*1.4+0.35*0.7*0.7)		7,20		
	W		Súčet		7,20		
5	K	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	18,00	22,14	398,52
6	K	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	6,30	6,28	39,56
	W		17.995*0.35		6,30		
	W		Súčet		6,30		
7	K	161101601	Vytiahnutie výkopku z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m z priestoru pod základmi	m3	7,20	9,37	67,46
	W		7.203		7,20		
	W		Súčet		7,20		
8	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	267,96	3,59	961,98
	W		"1.pp, ZP1				
	W		14*(1.45*4*3.3)		267,96		
	W		Súčet		267,96		
9	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	267,96	0,92	246,52
10	K	132211169	Príplatok k cene za lepivosť horniny pri hĺbení rýh šírky do 1,3 m v hornine triedy 3 ručným náradím	m3	96,31	6,28	604,83
	W		(7.203+267.96)*0.35		96,31		
	W		Súčet		96,31		
11	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	255,96	2,91	744,84
	W		"1.pp, ZP1 14ks, odpočet bet. pätiiek				
	W		(7.203+267.96)-19.208		255,96		
	W		Súčet		255,96		
12	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	755,60	2,91	2 198,80
	W		"1.pp, výkopy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		(245.408+17.995+671.13)		934,53		
	W		*odpočet obsypu tratiťvodu štrkom (1m /0,25t				
	W		štrku, resp. 0,15m3)				
	W		-(112.67*0.15)		-16,90		
	W		*odpočet pristavby schod.				
	W		-114.3-2.788		-117,09		
	W		*odpočet bet. prvky základov				
	W		-(19.172+6.548+18.003+1.22)		-44,94		
	W		Súčet		755,60		
13	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	172,80	0,70	120,96
	W		*1.pp, prebytočná zemina				
	W		172.804		172,80		
	W		Súčet		172,80		
14	K	171209012	Poplatok za skládku zeminy a kameniva obsahujúcich nebezpečné látky kategórie „O“ 20 02 02	t	288,58	8,50	2 452,93
	W		*1.pp, prepočet na tony				
	W		172.804*1.67		288,58		
	W		Súčet		288,58		
15	K	162501121	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny triedy 1 až 4 od 100 m3 do 1000 m3 po spevnenej ceste na vzdialenosť do 2500 m	m3	172,80	3,12	539,14
16	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiťnosť horniny 3	m3	85,89	0,79	67,85
	W		245.406*0.35		85,89		
	W		Súčet		85,89		
17	K	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	671,13	7,72	5 181,12
	W		*1.pp okolo budovy zárez				
	W		(0.6+3.0)/2*3.8*(112.7-5.26-5.3-4.2)		669,91		
	W		*z.p. pre ST3 a ST4				
	W		0.4*1.0*(1.45+1.6)		1,22		
	W		Súčet		671,13		
18	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnáňím dna. Priplatok k cenám za lepiťnosť horniny 3	m3	235,32	0,76	178,84
D 2 ZÁKLADY							13 605,97
19	K	273362121	Výstuž základových dosiek zo siete typu KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100 x 100 mm	m2	8,57	7,31	62,65
	W		*angl.dvor.1 a 2				
	W		(2.89+3.7)*1.3		8,57		
	W		Súčet		8,57		
20	K	273351217	Debňenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,10	17,68	37,13
	W		*angl.dvorč.1 a 2				
	W		0.2*((2.89+3.7)+3*1.3)		2,10		
	W		Súčet		2,10		
21	K	273351218	Debňenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,10	5,23	10,98
22	K	271573011	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku frakcie 0 až 32 mm	m3	1,46	40,22	58,72
	W		*anglický dvorček 1 a 2				
	W		0.17*(2.89+3.7)*1.3		1,46		
	W		Súčet		1,46		
23	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	1,71	79,53	136,00
	W		*angl.dvorč.1 a 2				
	W		0.2*(2.89+3.7)*1.3		1,71		
	W		Súčet		1,71		
24	K	275321312	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	19,21	88,22	1 694,71
	W		14*(2*(0.35*0.7*2.1)+2*(0.35*0.7*0.7))		19,21		
	W		Súčet		19,21		
25	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	19,17	79,53	1 524,59
	W		*ZD1				
	W		0.4*6.0*4.86+0.4*0.6*4.2		12,67		
	W		*ZD2				
	W		0.2*32.5		6,50		
	W		Súčet		19,17		
26	K	273351217	Debňenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	13,73	17,68	242,75
	W		*ZD1				
	W		0.4*2*(5.46+6.0)		9,17		
	W		*ZD2				
	W		sqrt(32.5)*4*0.2		4,56		
	W		Súčet		13,73		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,95	1 540,00	1 463,00
	W		*ZD1				
	W		745.01/1000.0		0,75		
	W		*ZD2				
	W		203.5/1000.0		0,20		
	W		Súčet		0,95		
28	K	273362101	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí KARI	t	0,46	1 485,00	683,10
	W		*ZD2				
	W		455.33/1000.0		0,46		
	W		Súčet		0,46		
29	K	274313711	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	18,00	79,53	1 431,54
	W		*OM1				
	W		0.5*1.0*4.84		2,42		
	W		*OM2				
	W		0.35*0.4*21.675		3,03		
	W		*OM3				
	W		0.35*0.4*22.16		3,10		
	W		*OM4				
	W		0.35*0.4*23.775		3,33		
	W		*z.p. pod DS1				
	W		0.5*0.15*1.3		0,10		
	W		*zp pod S1				
	W		0.4*1.0*12.0		4,80		
	W		*zp pod ST3 a ST4				
	W		0.4*1.0*(1.45+1.6)		1,22		
	W		Súčet		18,00		
30	K	274351217	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-tradičné	m2	30,10	17,87	537,89
	W		*S1				
	W		2*1.0*12.0		24,00		
	W		*ST3, ST4				
	W		2*1.0*(1.45+1.6)		6,10		
	W		Súčet		30,10		
31	K	274351218	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-tradičné	m2	30,10	5,32	160,13
32	K	274271311	Murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic 400 x 500 x 250 mm a s betónovou výplňou	m3	6,55	157,36	1 030,71
	W		*ZP2				
	W		0.4*1.0*16.37		6,55		
	W		Súčet		6,55		
33	K	274361841	Výstuž z ocele 10 505 pre murivo základových pásov z betónových tvárnic a s betónovou výplňou	t	0,38	1 540,00	585,20
	W		*ZP2				
	W		375.36/1000.0		0,38		
	W		Súčet		0,38		
34	K	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	13,73	5,23	71,81
	W		*ZD1				
	W		9.168		9,17		
	W		*ZD2				
	W		4.561		4,56		
	W		Súčet		13,73		
35	K	275351217	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	41,16	22,20	913,75
	W		*1pp, ZP1 14ks				
	W		14*(0.35*4*2.1)		41,16		
	W		Súčet		41,16		
36	K	275351218	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	41,16	6,99	287,71
37	K	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	1,06	1 540,00	1 632,40
	W		*1.pp, 14x				
	W		1062.46/1000.0		1,06		
	W		Súčet		1,06		
38	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	112,67	8,38	944,17
	W		*1.pp				
	W		36.7+19.0+7.1+5.26+5.3+4.2+12.77+5.935+6.015+6.61+2.53		112,67		
	W		+1.25				
	W		Súčet		112,67		
39	K	274321411	Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	1,22	79,53	97,03
	W		*z.p. pre ST3 a ST4				
	W		0.4*1.0*(1.45+1.6)		1,22		
	W		Súčet		1,22		
D 3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							82 349,11
40	K	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	1,55	79,53	123,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		*angl.dv.1				
	W		0.9*0.2*(0.9+2.6)		0,63		
	W		*angl. dv.2				
	W		0.9*0.2*(2*0.9+3.3)		0,92		
	W		Súčet		1,55		
41	K	311351103	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	15,64	19,26	301,23
	W		*angl.dv.č1				
	W		0.9*(0.9+2.49+1.1+2.69)		6,46		
	W		*angl.dv.č.2				
	W		0.9*(2*0.9+2.9+2*1.1+3.3)		9,18		
	W		Súčet		15,64		
42	K	311351104	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	15,64	4,74	74,13
43	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,15	1 540,00	231,00
	W		*angl.dv. č.1 + č.2				
	W		1.548*100.0/1000.0		0,15		
	W		Súčet		0,15		
44	K	317163001	Preklad 23,8x7,0x125	KUS	6,00	22,78	136,68
	W		*1.pp, KP2				
	W		6		6,00		
	W		Súčet		6,00		
45	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele 10505	t	2,28	1 540,00	3 511,20
46	K	317163006	Preklad 23,8x7,0x250	KUS	6,00	48,50	291,00
	W		*1.pp, KP4				
	W		6		6,00		
	W		Súčet		6,00		
47	K	317163008	Preklad 23,8x7,0x300	KUS	8,00	59,59	476,72
	W		*1.pp, KP3				
	W		8		8,00		
	W		Súčet		8,00		
48	K	317163005	Preklad 23,8x7,0x225	KUS	12,00	43,57	522,84
	W		*1.pp, KP1				
	W		12		12,00		
	W		Súčet		12,00		
49	K	317163004	Preklad 23,8x7,0x200	KUS	6,00	38,75	232,50
	W		*1.pp KP5				
	W		6		6,00		
	W		Súčet		6,00		
50	K	317163000	Preklad 23,8x7,0x100	KUS	6,00	18,34	110,04
	W		*1.pp, KP6				
	W		6		6,00		
	W		Súčet		6,00		
51	K	311271302	Murivo nosné 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	m3	19,60	182,90	3 584,84
	W		*OM2				
	W		0.25*1.25*12.675		3,96		
	W		*OM3				
	W		0.25*1.75*22.16		9,70		
	W		*OM4				
	W		0.25*1.0*23.775		5,94		
	W		Súčet		19,60		
52	K	331321511	Betón stĺpov a pilierov hranatých železový triedy C25/30	m3	1,34	79,53	106,57
	W		*S1 6ks				
	W		6*(0.25*0.25*3.57)		1,34		
	W		Súčet		1,34		
53	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,18	1 540,00	277,20
	W		*P1				
	W		55.85/1000.0		0,06		
	W		*P2				
	W		71.47/1000.0		0,07		
	W		*P3				
	W		54.69/1000.0		0,05		
	W		Súčet		0,18		
54	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	21,42	26,36	564,63
	W		*S1 6x				
	W		6*(4*0.25*3.57)		21,42		
	W		Súčet		21,42		
55	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	21,42	3,64	77,97
56	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,18	1 540,00	277,20
	W		*S1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		177.48/1000.0		0,18		
	vv		Súčet		0,18		
57	K	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	72,28	79,53	5 748,43
58	K	311351103	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	665,13	19,26	12 810,40
59	K	311351102	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné odstránenie – tradičné	m2	665,13	4,74	3 152,72
60	K	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	1,54	79,53	122,48
	vv		*P1				
	vv		0.2*0.82*3.25		0,53		
	vv		*P2				
	vv		0.2*0.82*4.2		0,69		
	vv		*P3				
	vv		0.2*0.395*4.0		0,32		
	vv		Súčet		1,54		
61	K	317351107	Debnenie prekladu s podpernou konštrukciou zhotovenie	m2	16,65	22,11	368,13
	vv		*P1				
	vv		(0.82+0.2+0.25+0.45)*3.25		5,59		
	vv		*P2				
	vv		(0.82+0.2+0.25+0.45)*4.2		7,22		
	vv		*P3				
	vv		(0.46+0.2+0.3)*4.0		3,84		
	vv		Súčet		16,65		
62	K	317351108	Debnenie prekladu s podpernou konštrukciou odstránenie	m2	16,65	7,89	131,37
63	K	311351103.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	153,81	19,26	2 962,38
	vv		betónové základy angl. dv. 3 a 4, požiarne schodisko, schody do angl. dv.3				
	vv		153,81		153,81		
	vv		Súčet		153,81		
64	K	311351104	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	153,81	4,74	729,06
65	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	6,19	1 540,00	9 532,60
66	K	311271303	Murivo nosné 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	6,19	173,24	1 072,36
	vv		*OM1				
	vv		0.3*4.3*4.8		6,19		
	vv		Súčet		6,19		
67	K	342241162	Priečky z tehál dĺžky 290mm plných pálených P 10-15 hr. 140mm	m2	6,04	45,05	272,10
	vv		*1.pp, m.č. -1.04				
	vv		2.0*3.02		6,04		
	vv		Súčet		6,04		
68	K	342272115	Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500, 100 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	128,89	25,86	3 333,10
69	K	311272130	Murivo nosné z tvárnic s vyššou pevnosťou P4-500, 200 x 249 x 500 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m3	2,31	136,57	315,48
	vv		*1.pp				
	vv		0.2*3.35*3.45		2,31		
	vv		Súčet		2,31		
70	K	342272117	Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500, 150 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	618,86	33,22	20 558,53
71	K	311273134	Murivo obvodové nosné z tvárnic P2-400 PDK 375 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m3	41,14	251,36	10 340,95
	vv		*1.np, zamurovanie otvorov				
	vv		0.45*(2.5*3.9-(1.875*1.8))+2.39*3.9-				
	vv		(1.875*1.8)+0.9*1.97+1.24*3.9+2.0*3.9-(2*0.6*1.5)+12.0*3.9-		37,14		
	vv		(2*0.6*1.5)+19.1*0.3+2.37*2.9)				
	vv		*1.np, domurovanie stĺpov				
	vv		2*0.4*0.45*3.9+2*0.4*0.1*3.9+0.9*0.25*3.9+0.2*0.6*3.9+0.4*0		4,00		
	vv		.15*3.9+3*0.15*0.4*3.9				
	vv		Súčet		41,14		
D	4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				113 676,78
72	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	22,48	92,12	2 070,86
73	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škruplin, železový tr.C 25/30	m3	165,99	79,53	13 201,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	411354258	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50mm hr. 1,5mm	m2	1 929,66	36,83	71 069,38
	W		"D8 2x				
	W		2*((18.4*36.4)-(2.7*2.915+2.7*5.83))		1 292,30		
	W		"D9				
	W		18.4*36.4-(2.7*12.0)		637,36		
	W		Súčet		1 929,66		
75	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	107,67	14,24	1 533,22
76	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	107,67	4,56	490,98
77	K	430361121	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele 10 216	t	2,76	1 540,00	4 250,40
78	K	411362021	Výstuž stropov a klenieb, zo zvaraných sietí KARI	t	3,85	1 485,00	5 717,25
	W		"D2				
	W		98.02/1000.0		0,10		
	W		"D1				
	W		55.44/1000.0		0,06		
	W		"D7				
	W		11.09/1000.0		0,01		
	W		"D5				
	W		64.68/1000.0		0,06		
	W		"D8				
	W		2430.0/1000.0		2,43		
	W		"D9				
	W		1190.7/1000.0		1,19		
	W		Súčet		3,85		
79	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	102,64	2,45	251,47
80	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	102,64	9,32	956,60
81	K	411361821	Výstuž stropov a klenieb, 10505	t	6,40	1 540,00	9 856,00
82	K	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	113,03	25,78	2 913,91
	W		"DS1				
	W		2*1.5*0.3+1.2*1.5		2,70		
	W		"DS2				
	W		0.15*2.6+1.5*(1.462+2.6)		6,48		
	W		"DS3				
	W		0.15*2.55+2.55*1.5		4,21		
	W		"DS4				
	W		0.15*2.7+1.5*(2.005+2.7)		7,46		
	W		"DS5				
	W		0.2*(1.9+5.3)+5.25*1.21		7,79		
	W		"DS6				
	W		0.15*3.59+1.5*(1.163+3.59)		7,67		
	W		"DS7				
	W		0.15*2.55+1.5*2.55		4,21		
	W		"DS8				
	W		0.15*3.04*1.5*(1.537+3.04)		3,13		
	W		"DS9				
	W		0.2*(1.9+5.3)+4.9*1.51		8,84		
	W		"DS10				
	W		0.15*3.24+1.5*(1.461+3.24)		7,54		
	W		"DS11				
	W		0.15*2.57+1.5*2.57		4,24		
	W		"DS12				
	W		0.15*2.725+1.5*(1.839+2.725)		7,25		
	W		"DS13				
	W		1.51*4.9		7,40		
	W		"DS14				
	W		0.15*3.59+1.5*(1.158+3.59)		7,66		
	W		"DS15				
	W		0.15*2.575+2.575*1.5		4,25		
	W		"DS16				
	W		0.15*3.085+1.5*(1.54+3.085)		7,40		
	W		"DS17				
	W		1.65*5.25+1.65*2.4		12,62		
	W		"schody na rampu				
	W		1.5*1.2+1.5*0.25		2,18		
	W		Súčet		113,03		
83	K	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	113,03	5,69	643,14
84	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	25,67	16,91	434,08
85	K	434351141.1	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	25,67	3,74	96,01
86	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,60	3,74	9,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	K	434311115	Stupne zhutnené na terén alebo na dosku z betónu prostého triedy C16/20 bez poteru so zahladením povrchu	m	16,25	8,53	138,61
	VV		*vonkajšie schod.do 1pp				
	VV		13*1.25		16,25		
	VV		Súčet		16,25		
88	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,60	16,91	43,97
	VV		*vonkajšie schod.do 1pp				
	VV		13*0.16*1.25		2,60		
	VV		Súčet		2,60		
D 5 SPEVNENÉ PLOCHY							4 406,43
89	K	597962501	Osadenie odvodňovacieho žľabu z polymerbetónu s krycím roštom, šírky do 20 cm, triedy zaťaženia A 15, B 125 do bet.lôžka	m	21,00	7,83	164,43
	VV		*odvod.žľab				
	VV		1.0+20		21,00		
	VV		Súčet		21,00		
90	M	5923010347	Odvodňovací žľab s liatinovou mriežkou,dĺžka 100 cm	KUS	21,00	202,00	4 242,00
	VV		21.0		21,00		
	VV		Súčet		21,00		
D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY							118 080,98
91	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	371,78	1,15	427,55
	VV		*plocha oklen				
	VV		371.779		371,78		
	VV		Súčet		371,78		
92	K	632921911	Dlažba z betónových dlaždíc do piesku hr 40mm	m2	82,56	11,52	951,09
	VV		*S1				
	VV		82.56		82,56		
	VV		Súčet		82,56		
93	M	5921958981	Platňa z jemnej kameniny 400x1000x40 mm	KUS	208,46	12,98	2 705,81
	VV		*S1				
	VV		82.58/0.4*1.01		208,46		
	VV		Súčet		208,46		
94	K	632477005	Samonivelizačná stierka podlahová hrúbky 4mm	m2	333,90	7,40	2 470,86
	VV		*1.pp, P1				
	VV		333.9		333,90		
	VV		Súčet		333,90		
95	K	632477203	Samonivelizačná stierka podlahová hrúbky 6 mm	m2	146,95	10,40	1 528,28
	VV		*1.np, P6,P8				
	VV		64,6+82.35		146,95		
	VV		Súčet		146,95		
96	K	632477217	Samonivelizačná podlahová hmota poter hrúbky 13 mm	m2	468,99	19,95	9 356,35
	VV		*1.np, P5,P7				
	VV		280.53+188.46		468,99		
	VV		Súčet		468,99		
97	K	631322661	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami tr.C20/25 hr. nad 50 do 80 mm	m3	94,78	152,87	14 489,02
98	K	622464321	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová samočistiaca škrabaná s veľkosťou zrna 1,5 mm	m2	512,19	21,51	11 017,21
	VV		*M2, M3, M6				
	VV		280.5+231.5		492,00		
	VV		*anglické dvorčeky				
	VV		20.186		20,19		
	VV		Súčet		512,19		
99	K	62525017710	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS hrúbky 100 mm lepením bez povrchovej úpravy	M2	42,18	44,51	1 877,43
	VV		*zatepl. XPS hr.100mm po obvode budovy				
	VV		0.58*(5.935+6.015)+0.35*(112.67-5.935-6.015)		42,18		
	VV		Súčet		42,18		
100	K	625991101	Zatepľovací systém, izolačná doska z polystyrénu, bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 100 mm	m2	260,50	32,36	8 429,78
	VV		*M2, M3, SZ				
	VV		51.5		51,50		
	VV		*M2, M3, SV+JZ				
	VV		99.0		99,00		
	VV		*M2, M3,JV				
	VV		110.0		110,00		
	VV		Súčet		260,50		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
101	K	625991163	Kontaktný zatepľovací systém s minerálnou izolačnou doskou bez povrchovej úpravy hrúbky 180 mm	m2	231,50	66,24	15 334,56
	VV		"M6, JV, SZ, SV, JZ				
	VV		12.5+90.5+128.5		231,50		
	VV		Súčet		231,50		
102	K	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	1,95	50,99	99,43
103	K	612473182	Vnúťorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí I v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	2 524,61	11,02	27 821,20
	VV		"1.pp, murivo hr.200				
	VV		2.312/0.2*2		23,12		
	VV		"1.pp, plná tehla				
	VV		6.04*2		12,08		
	VV		"1.pp,murivo hr.100				
	VV		40.935*2		81,87		
	VV		"1.pp,murivo hr.150				
	VV		358.135*2		716,27		
	VV		"1.pp, obvodové murivo				
	VV		3.35*(2.6+1.65+1.2+2.76+2.35+4.49+5.3+5.6+1.1+4.25+2.715+3.085+0.7+5.82+5.3+5.82+1.65+2.75+5.6+1.55+1.5+0.4+2.5+2.1+2.0+3.45)		280,53		
	VV		"1.pp, bet.stĺpy, parapety				
	VV		3.35*(10*0.8+5*0.4+2*2.6)+(1.5*10*2*0.45)+(1.5*5*2*0.45)+(1.0*1.2*1.5)+1.3*1.5+0.75*1.5+1.8*1.5+0.65*1.5+1.1*1.5		97,27		
	VV		"1.pp, výf.šachty				
	VV		3.35*((2*2.6+0.65+0.47)+2*(2.15+1.8))+3.35*(2.0*(2.5+1.7)+2*(2.05+1.6))		100,23		
	VV		"1.np,obv.mur.				
	VV		3.9*(4.45+4.25+2.21+4.49+2.1+2.54+6.555+2.85+8.85+2.7+8.68+12.1+1.07+1.6+2.95+8.7+14.06+5.92+3.67)		389,01		
	VV		"2.np,murivo hr.100				
	VV		2*(60.526-7.683)		105,69		
	VV		"2np , murivo hr.150				
	VV		2*(102.254-4.137)		196,23		
	VV		"3.np,murivo hr.100 mm				
	VV		(13.066-2.364)*2		21,40		
	VV		"3.np, murivo hr.150mm				
	VV		2*(75.388-2*0.6*1.97-0.9*1.97)		142,50		
	VV		"1.np murivo hr.100mm				
	VV		2*(22.561-1.182)		42,76		
	VV		"1.np murivo hr.150mm				
	VV		2*(73.144-4.0)		138,29		
	VV		"nové schodisko s výf.šachtou presklenou				
	VV		3.35*(4.9+2*5.4-1.5*2.21)+3.9*(4.9+2*5.4-1.5*2.21)+3.79*(4.9+2*5.4-1.5*2.21)+3.76*(4.9+2*5.4-1.5*2.21)+2.4*(4.9+2*5.4-1.5*2.21)		213,02		
	VV		"1.np odpočet otvorov z obv.muriva				
	VV		-				
	VV		(2.59*1.8+1.875*1.8+1.6*1.97+0.8*1.97+2*0.6*1.5+6*2.7*1.5+2*0.6*1.5+1.37*1.1+3*2.6*1.1+1.05*1.1+1.54*1.1+1.8*2.1+3*2.6*1.85)		-71,81		
	VV		"strecha , múrik v.1,5m				
	VV		2*18.075		36,15		
	VV		Súčet		2 524,61		
104	K	611473112	Vnúťorná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková	m2	186,96	12,68	2 370,65
	VV		"1.pp				
	VV		13.35+6.38+8.24+19.64+1.19+5.34+26.0+14.48		94,62		
	VV		"1.np				
	VV		22.3		22,30		
	VV		"2.np				
	VV		22.3		22,30		
	VV		"3.np				
	VV		22.3+3.36		25,66		
	VV		"schodište na strechu				
	VV		18.85+3.23		22,08		
	VV		Súčet		186,96		
105	K	612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	1 612,74	1,94	3 128,72
	VV		"1.pp				
	VV		1295.541		1 295,54		
	VV		"1.np				
	VV		389.006-71.811		317,20		
	VV		Súčet		1 612,74		
106	K	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dĺ.)	m	320,30	2,13	682,24
	VV		"1.pp				
	VV		70*3.35		234,60		
	VV		"1.np				
	VV		22*3.9		85,80		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		Súčet		320,30		
107	K	642945111	Osadenie ocel.zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2, 5 m2	kus	2,00	218,06	436,12
	vv		"DP/1P, DP/2L				
	vv		1+1		2,00		
	vv		Súčet		2,00		
108	K	642945112	Osadenie ocel.zárubní protipožiarňých s obetónov. dvojkridlové od 2, 5 do 6,5 m2	kus	1,00	270,64	270,64
	vv		"DP/4				
	vv		1		1,00		
	vv		Súčet		1,00		
109	K	631312121	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche 1-4 m2 a hr.do 80 mm	m3	17,05	103,98	1 772,86
	vv		"1.pp				
	vv		682.02/2*0.05		17,05		
	vv		Súčet		17,05		
110	K	632451053	Poter pieskovocementový hr. do 30 mm	m2	457,74	18,34	8 394,95
	vv		"1.pp, P1				
	vv		333.9		333,90		
	vv		"1.pp, P3				
	vv		123.84		123,84		
	vv		Súčet		457,74		
111	K	632451054	Poter pieskovocementový hr. do 40 mm	m2	197,82	22,83	4 516,23
	vv		"1.pp, P2 hr.32mm				
	vv		197.82		197,82		
	vv		Súčet		197,82		
D 8			POTRUBNÉ ROZVODY				275,75
112	K	871379021	Demontáž kanalizačného potrubia z plastových rúr od DN 300 mm do DN 500 mm	m	25,00	10,19	254,75
	vv		"prepojenie dvoch vonkajších kan.šacht				
	vv		25.0		25,00		
	vv		Súčet		25,00		
113	K	895991141	Osadenie polypropylénového uličného vpustu DN 300, vývod DN 150	kus	3,00	7,00	21,00
	vv		"v anglických dvorčekoch				
	vv		3		3,00		
	vv		Súčet		3,00		
D 9			OSTATNÉ PRÁCE				248 170,01
114	K	914001111	Osadenie a Montáž a Dodávka cestnej zvislej dopravnej značky pre Pozemné komunikácie	ks	6,00	58,50	351,00
115	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	206,99	18,49	3 827,25
	vv		"1.pp, tehlové murivo				
	vv		100.17		100,17		
	vv		"1.pp,murivo z pálenej dierovanej tehly				
	vv		20.59		20,59		
	vv		"1.np, tehlové murivo				
	vv		86.23		86,23		
	vv		Súčet		206,99		
116	K	976085311	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	kus	2,00	1,94	3,88
	vv		"vonkajšie kan.šachty				
	vv		2		2,00		
	vv		Súčet		2,00		
117	K	971033261	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 600 mm, -0,01600t	kus	6,00	7,82	46,92
	vv		"pre príp.vody DN 75mm				
	vv		1		1,00		
	vv		"prívod SUV z retencie DN 32mm				
	vv		4		4,00		
	vv		"pre plyn.príp. DN 50mm				
	vv		1		1,00		
	vv		Súčet		6,00		
118	K	971033361	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 600 mm, -0,10500t	kus	5,00	10,46	52,30
	vv		"pre splaš.kan. DN 150mm				
	vv		1		1,00		
	vv		"pre dažď. kan. DN 125mm				
	vv		4		4,00		
	vv		Súčet		5,00		
119	M	286161040107	PP uličný vpust DN 300/200/1000	KUS	3,00	46,55	139,65
	vv		"vpuste v angl.dvorčekoch				
	vv		3		3,00		
	vv		Súčet		3,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
120	K	936-7	M+D kvetinača 40x40x40, farebnosť betonová sivá	ks	36,00	33,08	1 190,88
	W		36		36,00		
	W		Súčet		36,00		
121	K	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	m2	1 653,87	2,42	4 002,37
	W		12.5*2*(38.0+25.0)+3.54*2*(5.54+5.6)		1 653,87		
	W		Súčet		1 653,87		
122	K	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky 10-30m	m2	1 653,87	1,56	2 580,04
	W		1653.871		1 653,87		
	W		Súčet		1 653,87		
123	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	2 751,64	4,54	12 492,45
	W		682.02+675.96+644.51+644.51+104.64		2 751,64		
	W		Súčet		2 751,64		
124	K	944944111	Ochranná sieť na lešenie	m2	1 653,87	1,94	3 208,51
	W		1653.871		1 653,87		
	W		Súčet		1 653,87		
125	K	941941196	Príplatok k cene za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia šírky od 0,8 m do 1 m a výšky do 30 m	m2	4 961,61	0,49	2 431,19
	W		1653.871*3		4 961,61		
	W		Súčet		4 961,61		
126	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	2 751,64	2,61	7 181,78
	W		682.02+675.96+644.51+644.51+104.64		2 751,64		
	W		Súčet		2 751,64		
127	K	962052211	Búranie muriva železobetonového nadzákladného, - 2,40000t	m3	48,19	100,73	4 854,18
	W		*1.pp, železobetón				
	W		11.06		11,06		
	W		*1.pp, anglický dvorček na JV strane				
	W		0.27*0.63*(2*1.4+36.2)+0.20*0.25*36.2+0.25*1.87*36.2+0.25*1.3*36.2		37,13		
	W		Súčet		48,19		
128	K	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1,5 m2	kus	14,00	0,28	3,92
	W		*1.pp, O3				
	W		14		14,00		
	W		Súčet		14,00		
129	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky, hr.nad 10 mm, - 0,06500t	m2	14,23	2,67	37,99
	W		*1.pp				
	W		14.23		14,23		
	W		Súčet		14,23		
130	K	968062245	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03600t	m2	18,48	2,76	51,00
	W		*1.pp, O3				
	W		14*(2.2*0.6)		18,48		
	W		Súčet		18,48		
131	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	368,03	1,53	563,09
	W		*1.pp, ker.dlažba				
	W		298.3		298,30		
	W		*1.pp, ker.dlažba				
	W		69.73		69,73		
	W		Súčet		368,03		
132	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, betónových alebo z liateho asfaltu hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2	m3	62,37	64,00	3 991,68
	W		*1.pp				
	W		62.37		62,37		
	W		Súčet		62,37		
133	K	968062263	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých s veľkosťou plochy do 3 m2	m2	4,50	7,38	33,21
	W		*1.pp, O6				
	W		2*(1.5*1.5)		4,50		
	W		Súčet		4,50		
134	K	968063451	Demontáž kovovej dverovej zárubne	m2	89,84	14,75	1 325,14
135	K	968062373	Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených s veľkosťou plochy do 3 m2	m2	4,56	2,93	13,36
	W		*1.pp, O9				
	W		2*(1.2*1.9)		4,56		
	W		Súčet		4,56		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
136	K	968062372	Demontáž starého kovového rámu dvojitého okna plochy do 2 m2	m2	2,16	3,50	7,56
	W		*1.np, O7				
	W		2*(0.9*1.2)		2,16		
	W		Súčet		2,16		
137	K	968062371	Vybúranie kovových rámov okien dvojitého alebo zdvojených s veľkosťou plochy do 1 m2	m2	1,10	10,88	11,97
	W		*1.np, O8				
	W		2*(0.5*1.1)		1,10		
	W		Súčet		1,10		
138	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	3,29	11,06	36,39
	W		*1.np, D10, D11				
	W		1*(1.07*1.97)+1*(0.6*1.97)		3,29		
	W		Súčet		3,29		
139	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m2	kus	51,00	0,45	22,95
	W		*1.pp, D1-5				
	W		5+19+11+1*2+1		38,00		
	W		*1.np, D1-3				
	W		3+9+1		13,00		
	W		Súčet		51,00		
140	K	968061131	Vyvesenie kovových dverí do 2 m2	kus	2,00	0,62	1,24
	W		*1.np, D7, D11				
	W		1+1		2,00		
	W		Súčet		2,00		
141	K	968061132	Vyvesenie kovových dverí nad 2 m2	kus	4,00	1,01	4,04
	W		*1.np, D6, D8, D9, D10				
	W		1+1+1+1		4,00		
	W		Súčet		4,00		
142	K	962081131	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	19,02	2,79	53,07
	W		*1.pp, PS/4 preskl.stena /copilit/				
	W		5.53*2.8		15,48		
	W		*1.np, PS/4 preskl.stena /copilit/				
	W		2.9*1.22		3,54		
	W		Súčet		19,02		
143	K	968061121	Vyvesenie kovového okna do 1, 5 m2	kus	8,00	0,41	3,28
	W		*1.pp, O1, O2, O3, O5,				
	W		1+1+2		4,00		
	W		*1.np, O7, O8				
	W		2+2		4,00		
	W		Súčet		8,00		
144	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	594,83	2,62	1 558,45
	W		*1.pp, ker.obklad				
	W		465.325		465,33		
	W		*1.np, ker.obklad				
	W		129.5		129,50		
	W		Súčet		594,83		
145	K	968062246	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03000t	m2	3,12	1,95	6,08
	W		*1.np, OP/1				
	W		1*(2.6*1.2)		3,12		
	W		Súčet		3,12		
146	K	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,05300t	m2	0,99	4,18	4,14
	W		*1.np, OP/2				
	W		1*(0.9*1.1)		0,99		
	W		Súčet		0,99		
147	K	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	1,66	59,75	99,19
	W		*1.pp, strop /Spiroll/ 1 ks				
	W		1.19*0.25*5.58		1,66		
	W		Súčet		1,66		
148	K	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	7,28	73,64	536,10
	W		*1.pp				
	W		5.6*5.2*0.25		7,28		
	W		Súčet		7,28		
149	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	16 260,25	0,47	7 642,32
	W		1806.694*9		16 260,25		
	W		Súčet		16 260,25		
150	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5 420,08	1,22	6 612,50
	W		1806.694*3		5 420,08		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		Súčet		5 420,08		
151	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1 806,69	6,91	12 484,23
	vv		1806,694		1 806,69		
	vv		Súčet		1 806,69		
152	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 806,78	10,75	19 422,89
153	K	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	179,10	2,50	447,75
	vv		*1.pp				
	vv		3.25*(1.5+5.05+4.49+2.25+9.65+1.45+1.3+2.9+6.3)		113,39		
	vv		*1.np				
	vv		3.77*(1.34+1.4+1.45+1.31+2.81+4.4+2.1+2.62)		65,71		
	vv		Súčet		179,10		
154	K	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrabávaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05600t	m2	20,19	0,99	19,99
	vv		*anglické dvorčeky				
	vv		2*(2.9+0.9)*0.91		6,92		
	vv		*delto				
	vv		2*(2.49+0.9)*0.91		6,17		
	vv		*delto				
	vv		2*(6.0+1.1)*0.5		7,10		
	vv		Súčet		20,19		
155	K	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	210,24	3,40	714,82
	vv		"pohľad JV				
	vv		(3.77+1.4)*36.7		189,74		
	vv		*odpočet otvorov				
	vv		-				
	vv		(2*(1.2*1.9)+2*(0.5*1.1)+11.31*2.96+3.75*0.6+10*(2.2*0.6)+2*(1.5*1.5)+0.9*1.97+0.6*1.0)		-61,46		
	vv		"pohľad SZ				
	vv		(3.77+1.4)*11.45+3.77*3.35+(3.77*0.35)*(36.7-11.45)		105,14		
	vv		*odpočet otvorov				
	vv		-(2*(0.9*1.2)+(14.250*2.96)+4*(2.2*0.6)+1.7*1.97)		-52,97		
	vv		"pohľad JZ				
	vv		3.7*3.0+3.7*0.7+0.35*19.0		20,34		
	vv		"pohľad SV				
	vv		0.35*7.6+0.7*9.7		9,45		
	vv		Súčet		210,24		
156	K	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	1 806,69	25,50	46 070,60
	vv		1806,694		1 806,69		
	vv		Súčet		1 806,69		
157	K	981512114	Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná iným spôsobom zo železobetónu, -2,41000t	m3	294,00	353,83	104 026,02
	vv		*1.np, strop				
	vv		294,0		294,00		
	vv		Súčet		294,00		
158	K	968061122	Vyvesenie alebo zavesenie kovového okenného krídla s veľkosťou plochy nad 1,5 m2	kus	4,00	0,66	2,64
	vv		*1.np, O8, O9				
	vv		2+2		4,00		
	vv		Súčet		4,00		
D	99		PRESUNY HMÔT				18 165,00
159	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1 730,00	10,50	18 165,00
D	D2		Práce PSV				1 864 821,16
D	711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				22 897,06
160	K	71113220111	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položením voľne na zvislej ploche	M2	8,36	2,19	18,31
	vv		*angl.dv.1 a 2				
	vv		0.9*(3*1.1+3.3+2.69)		8,36		
	vv		Súčet		8,36		
161	M	628062090103	Nopovaná fólia 8mm, návin 20m	M2	10,03	2,55	25,58
	vv		*angl. dvorč.1 + 2				
	vv		8.361*1.2		10,03		
	vv		Súčet		10,03		
162	K	711471051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	6,59	3,09	20,36
	vv		*angl.dvorč.1 a 2				
	vv		1.1*(3.3+2.69)		6,59		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		Súčet		6,59		
163	K	711472051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle	m2	330,45	3,29	1 087,18
	vv		"angl.dvor.č.1 a č.2				
	vv		0.9*(3*1.1+3.3+2.69)		8,36		
	vv		*1.pp, M4, M5				
	vv		270.43+51.66		322,09		
	vv		Súčet		330,45		
164	M	283183076305	PVC hydroizol.folia pre zákl.konštrukcie hr.3mm	M2	390,77	20,14	7 870,11
165	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	555,56	0,14	77,78
	vv		*1.pp, P1, P2, P3				
	vv		333.9+197.82+23.84		555,56		
	vv		Súčet		555,56		
166	M	1116315000	Lak asfaltový penetračný v sudoch	l	0,17	1 947,11	331,01
	vv		*1.pp, P1, P2, P3				
	vv		555.56*0.0003		0,17		
	vv		Súčet		0,17		
167	K	711472053	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou z fahčeneho polyetylénu položenou voľne	m2	1 112,00	4,37	4 859,44
	vv		*M1, parozábrana				
	vv		556.0		556,00		
	vv		*M1, ochranná folia				
	vv		556.0		556,00		
	vv		Súčet		1 112,00		
168	M	2830010400	Fólia parozábrana PE hrúbka 0,2 mm	m2	600,48	0,75	450,36
	vv		*M1				
	vv		556.0*1.08		600,48		
	vv		Súčet		600,48		
169	M	628017100603	Difúzna fólia 1,5 x 50 m, BAL: 75 m2	M2	600,48	1,44	864,69
	vv		*M1				
	vv		556.0*1.08		600,48		
	vv		Súčet		600,48		
170	K	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	555,56	2,83	1 572,23
	vv		*1.pp, P1, P2, P3				
	vv		333.9+197.82+23.84		555,56		
	vv		Súčet		555,56		
171	M	628040050101	Asfaltovaný pás nastaviteľný, klasicky oxidovaný pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	M2	638,89	5,35	3 418,06
	vv		*1.pp, P1,P2,P3				
	vv		555.56*1.15		638,89		
	vv		Súčet		638,89		
172	K	71113220111	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položením voľne na zvislej ploche	M2	322,09	2,19	705,38
	vv		*1.pp, M4, M5				
	vv		270.43+51.66		322,09		
	vv		Súčet		322,09		
173	M	628062090103	Nopovaná fólia 8mm, návin 20m	M2	386,51	2,55	985,60
	vv		*1.pp, M4, M5				
	vv		322.09*1.2		386,51		
	vv		Súčet		386,51		
174	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	kpl	1,00	610,97	610,97
D	712		POVLAKOVÉ KRYTINY				67 843,57
175	K	712990010	Položenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	703,48	0,90	633,13
	vv		*S1,S2,S3				
	vv		700.08		700,08		
	vv		*S4				
	vv		3.4		3,40		
	vv		Súčet		703,48		
176	M	2830010400	Fólia parozábrana PE hrúbka 0,2 mm	m2	759,76	0,75	569,82
	vv		*S1,S2,S3				
	vv		700.08*1.08		756,09		
	vv		*S4				
	vv		3.4*1.08		3,67		
	vv		Súčet		759,76		
177	K	7123911-	M+D substrátu pre zelenú strechu hr.40mm	m2	595,44	7,20	4 287,17
	vv		*S2				
	vv		595.44		595,44		
	vv		Súčet		595,44		
178	K	7123911-1	M+D rozchodníkového koberca pre zelenú strechu	m2	595,44	57,54	34 261,62
	vv		*S2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		595,44		595,44		
	vv		Súčet		595,44		
179	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	82,56	0,90	74,30
	vv		*S1				
	vv		82,56		82,56		
	vv		Súčet		82,56		
180	M	6936651600	Geotextílie netkané polypropylénové 500	m2	89,16	1,50	133,74
	vv		*S1				
	vv		82,56*1,08		89,16		
	vv		Súčet		89,16		
181	K	712391391	Príťaženie izolácie krytiny násypom z kameniva frakcie 16/32 mm hrúbky 50 mm na plochej streche so sklonom do 10°	m2	82,56	5,90	487,10
	vv		*S1				
	vv		82,56		82,56		
	vv		Súčet		82,56		
182	M	5834310400	Kamenivo drvené hrubé, frakcia 4/8, trieda B	t	19,30	12,00	231,60
	vv		*S1				
	vv		82,56*0,14*1,67		19,30		
	vv		Súčet		19,30		
183	K	712391482	Príplatok za príťaženie izolácie násypom z kameniva hrubého frakcie 16 - 32 mm každých ďalších 10 mm	m2	743,04	1,20	891,65
	vv		*S1				
	vv		9*82,56		743,04		
	vv		Súčet		743,04		
184	K	712370560	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých so sklonom do 10° TPO fóliou lepenou celoplošne	m2	22,08	6,90	152,35
	vv		*S3				
	vv		18,85+3,23		22,08		
	vv		Súčet		22,08		
185	M	2830010970	Membrána UltraPly TPO hr.1,8 mm, 2x30,5m	m2	24,73	11,00	272,03
	vv		*S3				
	vv		22,08*1,12		24,73		
	vv		Súčet		24,73		
186	K	712370020	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou s lepením spoju	m2	678,00	6,90	4 678,20
	vv		*S1,S2				
	vv		82,56+595,44		678,00		
	vv		Súčet		678,00		
187	M	283300034	PVC folia, vegetačná, sivozelená	M2	759,36	7,69	5 839,48
	vv		*S1,S2				
	vv		678,0*1,12		759,36		
	vv		Súčet		759,36		
188	K	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy	M2	1 868,88	0,90	1 681,99
	vv		*S2 protikoreňová membrána				
	vv		595,44		595,44		
	vv		*S1,S2 separačná folia				
	vv		82,56+595,44		678,00		
	vv		*S2 drenážna vrstva				
	vv		595,44		595,44		
	vv		Súčet		1 868,88		
189	M	28330003	drenážna nopová folia v=30mm	M2	643,08	6,25	4 019,25
	vv		*S2				
	vv		595,44*1,08		643,08		
	vv		Súčet		643,08		
190	M	2833000150	PVC folia 1,50 mm šedá	m2	643,08	7,69	4 945,29
	vv		*S2 protikoreňová membrána				
	vv		595,44*1,08		643,08		
	vv		Súčet		643,08		
191	M	6936654300	Separáčna, filtračná a spevňovacia geotextília SF 56	m2	732,24	1,10	805,46
	vv		*S1,S2				
	vv		678,0*1,08		732,24		
	vv		Súčet		732,24		
192	K	712990816	Príplatok k cene za každých ďalších 50 mm odstránenia násypu alebo nánosu z povlakovej krytiny striech	m2	2 138,44	0,34	727,07
	vv		712,813*3		2 138,44		
	vv		Súčet		2 138,44		
193	K	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 10° trojvrstvovej 0,014t	m2	712,81	0,54	384,92
	vv		37,01*19,26		712,81		
	vv		Súčet		712,81		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
194	K	712990813	Odstránenie násypu alebo nánosu hrúbky do 100 mm z povlakovej krytiny na streche so sklonom do 10°	m2	712,81	1,29	919,52
	VV		712.813		712,81		
	VV		Súčet		712,81		
195	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	kpl	1,00	1 847,88	1 847,88
D 713			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				49 758,53
196	K	713132120	Montáž tepelnej izolácie fasády tepelnoizolačnými doskami pripevnenými drôtom	m2	256,00	3,25	832,00
	VV		"izolácia medziok. pilastrov, hr.50mm XPS				
	VV		256.0		256,00		
	VV		Súčet		256,00		
197	M	283017040904	Izolačná doska z extrudovaného polystyrénu pilastrov, hrúbka 50 mm 1250 x 600 mm	M2	261,12	9,25	2 415,36
	VV		"medziok.pilastre				
	VV		256.00*1.02		261,12		
	VV		Súčet		261,12		
198	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	700,08	3,90	2 730,31
	VV		"S1,S2,S3				
	VV		82.56+595.44+(18.85+3.23)		700,08		
	VV		Súčet		700,08		
199	K	713112111	Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	3,40	3,90	13,26
	VV		"S4				
	VV		2.0*1.7		3,40		
	VV		Súčet		3,40		
200	M	283017061802	Jednospádová doska EPS 100S príslušenstvo pre ploché strechy 1000 x 1000 mm resp. 1000 x 500 mm	M3	107,63	92,00	9 901,96
	VV		"S1,S2,S3				
	VV		700.08*0.3/2*1.02		107,11		
	VV		"S4				
	VV		3.4*0.3/2*1.02		0,52		
	VV		Súčet		107,63		
201	K	713122110	Montáž jednovrstvovej tepelnej izolácie podlahy tepelnoizolačnými doskami	m2	655,56	0,62	406,45
	VV		"1.pp. P1				
	VV		333.9		333,90		
	VV		"1.pp. P2				
	VV		197.82		197,82		
	VV		"1.pp. P3				
	VV		123.84		123,84		
	VV		Súčet		655,56		
202	M	283017050922	Izolačná doska z extrudovaného polystyrénu pre podlahy, hrúbka 40 mm 1265 x 615 mm	M2	668,67	5,68	3 798,05
	VV		"1.pp. P1+P2+P3				
	VV		(333.9+197.82+123.84)*1.02		668,67		
	VV		Súčet		668,67		
203	K	713131121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, prichytením drôtmi	m2	1 076,20	2,13	2 292,31
	VV		"M1, fasáda, pod vláknom doskami hr.180mm				
	VV		556.0		556,00		
	VV		"M1, medzi SDK doskou a OSB doskou, hr.50mm, II. a III.np				
	VV		237.879+236.240		474,12		
	VV		"výplň vnútra pilastrov miner.vl. hr.180mm				
	VV		46.08		46,08		
	VV		Súčet		1 076,20		
204	M	631015030409	Minerálna izolácia stien, hrúbka 180 mm, 200 x 1000 mm	M2	614,12	33,85	20 787,96
	VV		"M1				
	VV		556.0*1.02		567,12		
	VV		"výplň pilastrov				
	VV		46.08*1.02		47,00		
	VV		Súčet		614,12		
205	M	631015030401	Minerálna izolácia I, hrúbka 50 mm, 200 x 1000 mm	M2	474,12	2,63	1 246,94
	VV		"M1, medzi SDK doskou a OSB doskou, hr.50mm, II. a III.np				
	VV		237.879+236.240		474,12		
	VV		Súčet		474,12		
206	K	713132120	Montáž tepelnej izolácie fasády tepelnoizolačnými doskami pripevnenými drôtom	m2	320,95	3,25	1 043,09
	VV		"1.pp. M4				
	VV		3.5*(112.67-5.26-5.3-4.2-36.7)		214,24		
	VV		"1.pp. M4				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		1.5*36.7		55,05		
	WV		*1.pp, M5				
	WV		3.5*(5.26+5.3+4.2)		51,66		
	WV		Súčet		320,95		
207	M	283017040605	Izolačná doska z bieleho polystyrénu pre kontaktné fasády, hrúbka 100 mm 1000 x 500 mm	M2	327,36	10,76	3 522,39
	WV		*1.pp, M5, M4				
	WV		320.945*1.02		327,36		
	WV		Súčet		327,36		
208	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	kpl	1,00	768,45	768,45
D 714 AKUSTICKÉ A PROTIOTRASOVÉ OPATRENIA							36 907,11
209	K	714181021.1	Montáž a dodávka kročajovej izolácie hr.9mm	m2	1 806,32	20,26	36 596,04
	WV		1.np				
	WV		621,81		621,81		
	WV		2.np				
	WV		590,82		590,82		
	WV		3.np				
	WV		593,69		593,69		
	WV		Súčet		1 806,32		
210	K	998714203	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hlbky) nad 12 do 24m	kpl	1,00	311,07	311,07
D 721 ZTI - ZDRAVOTECHNIKA							0,00
211	K	721000000	Zdravotechnika + plynofikácia v Rozpočte SO 01 ZTI	sub	0,00	0,00	0,00
D 722 ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD							933,21
212	K	722253132-1	Požiarné príslušenstvo, práškový hasiaci prístroj, 6 kg, TYP P6, M+D	ks	29,00	31,94	926,26
213	K	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	kpl	1,00	6,95	6,95
D 725 ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY							7 775,05
214	K	725291103	Montáž madiel v kúpeľniach a WC	súb	25,00	3,60	90,00
215	M	5523403720	Madlo univerzálne, dĺžka 600 mm, nerezové	kus	5,00	55,48	277,40
216	M	5523403740	Madlo pevné, dĺžka 550 mm, nerezové	kus	10,00	69,50	695,00
217	M	5523403780	Madlo sklopné, dĺžka 550 mm, nerezové	kus	10,00	69,50	695,00
218	M	4290018673	Sušič rúk elektrický so senzorovým ovládaním a nerezovým krytom	ks	8,00	131,82	1 054,56
219	K	725291102	Montáž drobných doplnkov zariadení kúpeľní a WC (mydelnička, zrkadlo, držiak na WC papier)	súb	81,00	1,90	153,90
220	M	286721- 5	Plastový odpadkový kôš , objem 25l, s výklopným vekom	ks	46,00	20,94	963,24
221	M	5523402980	Dávkovač tekutého mydla, obsah 0,5L, obj. č. 95070	kus	47,00	27,13	1 275,11
222	M	5514653120	Zásobník toaletného papiera	kus	26,00	93,62	2 434,12
223	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	3,00	7,72	23,16
224	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	10,00	5,09	50,90
225	K	725240811	Demontáž sprchovej kabiny a misy bez výtokových armatúr kabin, -0,08800t	súb	2,00	9,76	19,52
226	K	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej, -0,03470t	súb	2,00	8,01	16,02
227	K	998725203	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	kpl	1,00	27,12	27,12
D 731 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE							0,00
228	K	731/1	Vid' samostatné Zadanie k SO 01 UK	sub	0,00	0,00	0,00
D 761 KONŠTRUKCIE SKLOBETÓNOVÉ							5 278,33
229	K	761124100_1	Sklobetónové steny, priečky a okná hr. do 100 mm z tvaroviek č.1910 bezfarebných veľ.190x190x80 mm	m2	26,98	190,31	5 134,56
	WV		*1.pp				
	WV		4*2.81*2.4		26,98		
	WV		Súčet		26,98		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
230	K	998761203	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	51,35	2,80	143,77
D 762			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				11 768,04
231	K	762421364	Obloženie stropov alebo debnenie strešných podhládov z dosiek OSB hrúbky 18 mm skrutkovaných na zraz ("na skryto")	m2	3,40	20,44	69,50
	W		"S4				
	W		2.0*1.7		3,40		
	W		Súčet		3,40		
232	K	762431374	Obloženie stien z dosiek OSB hrúbky 22 mm skrutkovaných na perodrážku	m2	474,12	23,56	11 170,27
	W		"2.np, obv.steny ako SDK, M1				
	W		380.459-142.58		237,88		
	W		"3.np,obv.steny ako SDK, M1				
	W		378.82-142.58		236,24		
	W		Súčet		474,12		
233	K	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	kpl	1,00	528,27	528,27
D 763			DREVOSTAVBY				240 355,55
234	K	763183132	Montáž puzdra posuvných dverí s jednou kapsou pre jedno krídlo do priečky zo sadrokartónu, šírka do 1200 mm	kus	1,00	87,00	87,00
	W		"D/P1				
	W		1		1,00		
	W		Súčet		1,00		
235	M	5533401550	Stavebné púzdro pre posuvné dvere , čistý priechod 1100 mm, kód S700-110	kus	1,00	435,00	435,00
	W		"D/P1				
	W		1		1,00		
	W		Súčet		1,00		
236	M	6117103132.4	Dvere vnútorné posuvné, jednokridlové 1100/1970	kus	1,00	1 215,00	1 215,00
	W		"D/P1				
	W		1		1,00		
	W		Súčet		1,00		
237	K	763136010	SDK kazetový podhlád 600x600 mm hrana E15 konštrukcia poloskrytá	m2	1 390,12	42,83	59 538,84
	W		1.pp				
	W		185,52		185,52		
	W		1.np				
	W		276,2		276,20		
	W		2.np				
	W		464,2		464,20		
	W		3.np				
	W		464,2		464,20		
	W		Súčet		1 390,12		
238	K	763138331	Podhlád s oceľovou konštrukciou 1x RF 12,5 upevnený na závesoch k železobetónovému stropu	m2	817,65	39,64	32 411,65
	W		"1.pp				
	W		349,58		349,58		
	W		"1.np				
	W		204,99		204,99		
	W		"2.np				
	W		135,58		135,58		
	W		"3.np				
	W		127,5		127,50		
	W		Súčet		817,65		
239	K	763122241	Predsadená stena s izoláciou jednovrstvovo opláštená sadrokartónovou doskou GKFI 1 x 15 mm	m2	474,12	40,45	19 178,15
	W		"2.np,obvod.steny				
	W		3.79*(2*8.175+1.5+5.41+2*8.85+2*2.7+2.215+3.63+6.0+2.85+5.85+3.0+2.99+3.675+8.975+8.85+5.99)		380,46		
	W		"2.np, odpočet otvorov				
	W		-(23*2.7*2.1+2*1.8*2.1+2*1.2*1.1+1.0*1.97)		-142,58		
	W		"3.np,obvod.steny				
	W		3.76*(2*8.175+1.5+5.41+2*8.85+2*2.7+6.0+9.0+2.76+6.0+6.815+8.975+8.85+5.99)		378,82		
	W		"3.np odpočet otvorov				
	W		-(23*2.7*2.1+2*1.8*2.1+2*1.2*1.1+1.0*1.97)		-142,58		
	W		Súčet		474,12		
240	K	763168741.1	Obklad konštrukcií sadrokartónovou doskou GKFI hrúbky 12,5 mm	m2	278,55	43,22	12 038,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
241	K	763115821	Priečka jednoduchá s kovovou podkonštrukciou hrúbky 100 mm opláštená z každej strany sadrokartónovou doskou 2 x RFI 12,5 mm s izoláciou 50 mm	m2	102,69	53,21	5 464,13
242	K	763115823	Priečka jednoduchá s kovovou podkonštrukciou hrúbky 150 mm opláštená z každej strany sadrokartónovou doskou 2 x RFI 12,5 mm s izoláciou 50 mm	m2	787,26	56,12	44 181,03
	VV		"1np, zvisle				
	VV		3.9*(4.45+4.25+0.15+4.49+5.7+2.7+6.225+2*0.15+3.0+5.7+0.15+2.82+2.82+5.88)		189,68		
	VV		"1np, odpočet otvorov				
	VV		-(3*0.8*1.97+1.6*1.97+1.5*1.97)		-10,84		
	VV		"1.np, vodorovne				
	VV		3.9*(2.87+1.085+1.435+3.67+3.67+5.92+18.83+14.06)		201,01		
	VV		"1.np, odpočet				
	VV		-(3*0.8*1.97+3*0.9*1.97+1.1*2.1)		-12,36		
	VV		"2.np, vodorovne				
	VV		3.79*(2*5.99+1.53+1.6+1.945+2*0.15+2*3.63++2.99+3.675+0.63)		120,94		
	VV		"odpočet				
	VV		-(2*0.8*1.97+2*0.6*1.97+0.9*1.97)		-7,29		
	VV		"2np, zvisle				
	VV		3.79*(6.0+2.85+5.85+2.175+6.35+5.4+2*0.15)		109,63		
	VV		"odpočet				
	VV		-(3*0.8*1.97+0.7*1.97)		-6,11		
	VV		"3.np vodorovne				
	VV		3.76*(2*5.99+3*3.625+0.825+3.675)		102,85		
	VV		"odpočet				
	VV		-(2*0.8*1.97)		-3,15		
	VV		"3.np, zvisle				
	VV		3.76*(5.4+6.0+2.85+5.85+6.35+2.175)		107,63		
	VV		"odpočet				
	VV		-(3*0.8*1.97)		-4,73		
	VV		Súčet		787,26		
243	K	763115823_1	Priečka jednoduchá s kovovou podkonštrukciou hrúbky 150 mm opláštená z každej strany akustickou SDK doskou 2 x 12,5 mm s izoláciou 50 mm	m2	845,55	62,45	52 804,60
	VV		"1.np SDK priečky akustické				
	VV		3.9*(3*6.225+18.83)		146,27		
	VV		"odpočet				
	VV		-(2*(0.9+0.8)*1.97)		-6,70		
	VV		"2.np				
	VV		3.79*(8.175+1.8+8.175+2*6.225+2*6.225+2*0.28)+3.79*(2*18.15)		302,86		
	VV		"odpočet				
	VV		-(6*0.9*1.97)		-10,64		
	VV		"3.np				
	VV		3.76*(2*8.175+5.4+2*2*6.225+6.0+2.85+9.0)+3.76*(2*18.15+2*6.0+0.63+1.695)		432,87		
	VV		"odpočet				
	VV		-(8*0.9*1.97+1.0*1.97+0.7*1.97+0.8*1.97)		-19,11		
	VV		Súčet		845,55		
244	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	kpl	1,00	13 001,22	13 001,22
D	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					6 963,34
245	K	764171101	Krytina strešná z poplastovaného plechu so sklonom do 30°	m2	3,40	23,81	80,95
	VV		"S4				
	VV		2.0*1.7		3,40		
	VV		Súčet		3,40		
246	K	764731113	Oplechovanie múrov rš 300 mm	m	12,29	18,19	223,56
	VV		"K3				
	VV		12.285		12,29		
	VV		Súčet		12,29		
247	K	764731114	Oplechovanie múrov rš 400 mm	m	28,16	21,27	598,96
	VV		"K5				
	VV		28.16		28,16		
	VV		Súčet		28,16		
248	K	764731114	Oplechovanie múrov rš 400 mm	m	38,44	21,27	817,62
	VV		"K4				
	VV		38.435		38,44		
	VV		Súčet		38,44		
249	K	764731115	Oplechovanie múrov rš 500 mm	m	23,15	26,04	602,83
	VV		"K2				
	VV		4.8		4,80		
	VV		"K8				
	VV		18.345		18,35		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		Súčet		23,15		
250	K	764731116	Oplechovanie múrov rš 600 mm	m	105,14	29,85	3 138,43
	WV		*K7				
	WV		105.140		105,14		
	WV		Súčet		105,14		
251	K	764731117	Oplechovanie múrov, rš 750 mm	m	33,12	35,72	1 183,05
	WV		*K1				
	WV		9.32		9,32		
	WV		*K8				
	WV		23.8		23,80		
	WV		Súčet		33,12		
252	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	112,54	1,37	154,18
	WV		2*(37.01+19.26)		112,54		
	WV		Súčet		112,54		
253	K	764345841	Demontáž ostatných prvkov kusových, ventilačný nadstavec so sklonom do 30st., D do 200 mm, -0,00463t	kus	2,00	1,38	2,76
	WV		2		2,00		
	WV		Súčet		2,00		
254	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	27,00	1,03	27,81
	WV		6*4.5		27,00		
	WV		Súčet		27,00		
255	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	kpl	1,00	133,19	133,19
D 765 KRYTINY TVRDÉ							26,61
256	K	765901312	Poistná hydroizolačná fólia na plné debnenie	m2	3,40	7,32	24,89
	WV		*S4				
	WV		2.0*1.7		3,40		
	WV		Súčet		3,40		
257	K	998765203	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	kpl	1,00	1,72	1,72
D 766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							83 515,00
258	K	766100049	Stolárske konštrukcie - M+D magnetických prahov	m	32,50	63,00	2 047,50
	WV		*mag.prah L800mm				
	WV		6*0.8		4,80		
	WV		*mag.prah L900mm				
	WV		16*0.9+8*0.9		21,60		
	WV		*mag.prah L1000mm				
	WV		3*1.0		3,00		
	WV		*mag.prah L750mm				
	WV		2*0.75		1,50		
	WV		*mag.prah L1600mm				
	WV		1*1.6		1,60		
	WV		Súčet		32,50		
259	M	54931-	generálny kľúč	ks	5,00	60,00	300,00
	WV		5		5,00		
	WV		Súčet		5,00		
260	M	54931-1	skupinový kľúč	ks	9,00	55,00	495,00
	WV		3*3		9,00		
	WV		Súčet		9,00		
261	K	766699311	Montáž a dodávka jednodielnej škotskej tabule	kus	1,00	1 388,61	1 388,61
	WV		*TT				
	WV		1		1,00		
	WV		Súčet		1,00		
262	K	766699313	Montáž a dodávka školskej tabule trojdlelnej	kus	16,00	407,36	6 517,76
	WV		*T				
	WV		16		16,00		
	WV		Súčet		16,00		
263	K	766812214	Montáž kuchynských liniek drevených na stojiny, šírky do 2100 mm	KUS	1,00	142,18	142,18
	WV		*N8				
	WV		1		1,00		
	WV		Súčet		1,00		
264	M	61581200	Kuchynská linka komplet	KUS	1,00	712,00	712,00
	WV		*N8				
	WV		1		1,00		
	WV		Súčet		1,00		
265	K	766100043	Stolárske konštrukcie - M+D šatňových skriniek 4-dielnych	ks	11,00	357,80	3 935,80
	WV		*N6				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		9+2		11,00		
	VV		Súčet		11,00		
266	K	766100044	Stolárske konštrukcie - M+D šatňových skriniek 6-dielnych	ks	13,00	504,36	6 556,68
	VV		*N6				
	VV		7+6		13,00		
	VV		Súčet		13,00		
267	K	766100045	Stolárske konštrukcie - M+D šatňových skriniek 8-dielnych	ks	32,00	656,82	21 018,24
	VV		*N6				
	VV		32		32,00		
	VV		Súčet		32,00		
268	K	766100046	Stolárske konštrukcie - M+D šatňové lavičky dl.1080x350x380	ks	1,00	64,78	64,78
	VV		*N7				
	VV		1		1,00		
	VV		Súčet		1,00		
269	K	766100047	Stolárske konštrukcie - M+D šatňové lavičky dl. 860x350x380	ks	3,00	64,78	194,34
	VV		*N7				
	VV		3		3,00		
	VV		Súčet		3,00		
270	K	766100048	Stolárske konštrukcie - M+D obkladu šatňovej steny	kpl	1,00	628,49	628,49
271	K	76682500	Stolárske konštrukcie - montáž a dodávka vstavaných skriň	kpl	1,00	1 100,00	1 100,00
	VV		*N1				
	VV		1		1,00		
	VV		Súčet		1,00		
272	K	766125100	Montáž drevených podkladových roštov akejkoľvek výšky pod drevené steny	m	22,62	5,99	135,49
273	M	6051711300	Lata smrek akosť II do 25cm2 x dl.400-650cm s impregračným náterom	m3	0,03	405,83	12,17
	VV		22,62*0.03*0.05		0,03		
	VV		Súčet		0,03		
274	K	766412113	Montáž obloženia stien palubovkami na pero a drážku nad 1 m2 z mäkkého dreva, šírky nad 80 do 100 mm	m2	31,67	9,51	301,18
275	M	6119166500	Palubovky smrek pre obloženie stien a stropov hrúbka 12 mm šírka do 45 mm - s impregračným náterom a transparentným náterom	m2	32,62	22,73	741,45
	VV		*1.np				
	VV		31,668*1.03		32,62		
	VV		Súčet		32,62		
276	K	766702131	Montáž obložkovej zárubne pre jednokrídlové dvere pri hrúbke steny 8 až 17 cm	kus	73,00	40,00	2 920,00
	VV		*D1/P, D1/L				
	VV		9+5		14,00		
	VV		*D2/P, D2/L				
	VV		3+6		9,00		
	VV		*D3/P, D3/L				
	VV		1+3		4,00		
	VV		*D4/P, D4/L				
	VV		12+10		22,00		
	VV		*D4/Ls, D5/L				
	VV		3+1		4,00		
	VV		*D5/Lp, D5/K				
	VV		1+1		2,00		
	VV		*D6/P, D6/L				
	VV		3+6		9,00		
	VV		*D7/P, D7/L				
	VV		4+2		6,00		
	VV		*D8/L				
	VV		3		3,00		
	VV		Súčet		73,00		
277	M	6117103146	Zárubňa vnútorná, normal, dýha, hrúbka steny do 17 cm, š. 60, 70, 80, 90 cm/STN	kus	70,00	128,00	8 960,00
	VV		*D1/P,D1/L				
	VV		9+5		14,00		
	VV		*D2/P,D2/L				
	VV		3+6		9,00		
	VV		*D3/P, D3/L				
	VV		1+3		4,00		
	VV		*D4/P, D4/L				
	VV		12+10		22,00		
	VV		*D4/Ls, D5/L				
	VV		3+1		4,00		
	VV		*D6/P, D6/L				
	VV		3+6		9,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			W				
			W		6,00		
			W				
			W		2,00		
			W		70,00		
278	K	766702141	Montáž obložkovej zárubne pre dvojkrídlové dvere pri hrúbke steny do 170 mm	kus	2,00	40,00	80,00
			W				
			W		2,00		
			W		2,00		
279	M	6117103144	Zárubňa vnútorná, normal, laminát, dvojkrídlová, hrúbka steny do 17 cm, š.100, 125, 145, 165, 185cm/STN,obj.č.ZCPLDK17	kus	3,00	198,00	594,00
			W				
			W		2,00		
			W				
			W		1,00		
			W		3,00		
280	K	766702151	Montáž obložkovej zárubne protipožiarnej pre jednokrídlové dvere pri hrúbke steny do 170 mm	kus	12,00	43,00	516,00
			W				
			W		12,00		
			W		12,00		
281	M	6117102400	Drevená zárubňa pre požiarne dvere jednokrídlové obkladané 90x197 cm	kus	12,00	280,00	3 360,00
			W				
			W		12,00		
			W		12,00		
282	K	766661132	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, dvojkrídlové	kus	2,00	22,50	45,00
			W				
			W		2,00		
			W		2,00		
283	M	6117103132.1	Dvere vnútorné dyhované , DTD, dvojkrídlové 1500/2020,komplet	kus	1,00	385,00	385,00
			W				
			W		1,00		
			W		1,00		
284	M	6117103132.2	Dvere vnútorné dyhované , DTD, dvojkrídlové 1600/1970,komplet	kus	1,00	385,00	385,00
			W				
			W		1,00		
			W		1,00		
285	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	kus	72,00	15,00	1 080,00
			W				
			W		14,00		
			W				
			W		3,00		
			W				
			W		9,00		
			W				
			W		4,00		
			W				
			W		22,00		
			W				
			W		4,00		
			W				
			W		2,00		
			W				
			W		9,00		
			W				
			W		5,00		
			W		72,00		
286	M	6117103132	Dvere vnútorné dyhované M60, presklený pás pri kľučke, DTD, š. 60, 70, 80, 90 cm/STN,komplet	kus	5,00	226,00	1 130,00
			W				
			W		5,00		
			W		5,00		
287	M	6117103128	Dvere vnútorné dyhované M10 plné, DTD, š. 60, 70, 80, 90 cm/STN,komplet	kus	64,00	164,00	10 496,00
			W				
			W		14,00		
			W				
			W		9,00		
			W				
			W		4,00		
			W				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		12+10		22,00		
	WV		"D4/Ls, D5/L				
	WV		3+1		4,00		
	WV		"D5/Lp, D5/K				
	WV		1+1		2,00		
	WV		"D6/P, D6/L				
	WV		3+6		9,00		
	WV		Súčet		64,00		
288	M	6117103132.3	Dvere vnútorné dyhované , DTD, jednokrídlové 1000/1970, komplet	kus	3,00	247,00	741,00
	WV		"D8/L				
	WV		3		3,00		
	WV		Súčet		3,00		
289	K	766661422	Montáž dverných krídiel kompletiz. protipožiarnych jednokrídlových, šírky nad 800 mm bez priezoru	kus	12,00	20,00	240,00
	WV		"DP/3P, DP/3L				
	WV		10+2		12,00		
	WV		Súčet		12,00		
290	M	6116401200	Dvere drevené plné požiarne jednokrídlové bez zárubne EI 30, EW 30 90x197 cm prírodná dýha, komplet	kus	12,00	340,00	4 080,00
	WV		"DP/3P, DP/3L				
	WV		10+2		12,00		
	WV		Súčet		12,00		
291	K	766112820	Demontáž drevených stien zasklených, -0,01600t	m2	75,66	1,99	150,56
	WV		"1.np PS/2				
	WV		11.31*2.96		33,48		
	WV		"1.np PS/3				
	WV		14.25*2.96		42,18		
	WV		Súčet		75,66		
292	K	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	kpl	1,00	2 060,77	2 060,77
D 767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							1 153 934,79
293	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	2 028,00	2,63	5 333,64
	WV		"medziokenné pilastre				
	WV		1282.0		1 282,00		
	WV		"kordonová rímsa				
	WV		746.0		746,00		
	WV		Súčet		2 028,00		
294	M	553000002	Kg cena oceľovej konštrukcie	Kg	2 028,00	4,41	8 943,48
	WV		"konštr.pilastrov a kordonovej rímsy				
	WV		2028.0		2 028,00		
	WV		Súčet		2 028,00		
295	K	767426201	Montáž horizontálnych sínolamov	m2	59,63	20,99	1 251,63
	WV		"nadokenné sínolamy, 79,5m, vyloženie 0,75m				
	WV		79.5*0.75		59,63		
	WV		Súčet		59,63		
296	M	194214350-1	Al sínolam	m2	59,63	134,48	8 019,04
	WV		"al sínolamy				
	WV		59.625		59,63		
	WV		Súčet		59,63		
297	K	767100056	Kovové konštrukcie - M+D matnej prechod.lišty z eloxovaného hliníka	m	34,90	8,50	296,65
	WV		"prech.lišta L600mm				
	WV		11*0.6		6,60		
	WV		"prech.lišta L700mm				
	WV		4*0.7		2,80		
	WV		"prech.lišta L800mm				
	WV		9*0.8		7,20		
	WV		"prech.lišta L900mm				
	WV		10*0.9		9,00		
	WV		"prech.lišta L1100mm				
	WV		1*1.1		1,10		
	WV		"prech.lišta L1500mm				
	WV		2*1.5		3,00		
	WV		"prech.lišta L1600mm				
	WV		1*1.6		1,60		
	WV		"prech.lišta L1800mm				
	WV		2*1.8		3,60		
	WV		Súčet		34,90		
298	K	767100057	Kovové konštrukcie - M+D samoregulačnej vetracej klapky	ks	12,00	110,52	1 326,24
	WV		12		12,00		
	WV		Súčet		12,00		
299	M	342-	kompozitná doska BOND hr. 4,0 mm	M2	367,50	26,26	9 650,55
	WV		"obklad pilastrov				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			WV		256,0		
			WV		"obklad kordonovej rímsy		
			WV		111,5		
			WV		Súčet		
300	K	767100055	Kovové konštrukcie - M+D tieniacej techniky (screenové rolety)	m2	197,11	179,14	35 310,29
301	K	767100026	Kovové konštrukcie - M+D čistacej rohože 1000x1500mm, hliník-štetinky	ks	1,00	615,27	615,27
			WV		"čistiaca rohož (hliník, štetinky)		
			WV		1		
			WV		Súčet		
302	K	767833100	Montáž rebrikov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	4,00	157,50	630,00
			WV		"dl'žka rebrika		
			WV		4,0		
			WV		Súčet		
303	K	767834102	Montáž ochranného koša zvaraním	m	2,00	105,00	210,00
			WV		"dl'žka ochr.koša		
			WV		2,0		
			WV		Súčet		
304	M	553470121	Rebrík oceľový požiarny s ochranným košom dl.4,0m	KUS	1,00	1 050,00	1 050,00
			WV		1		
			WV		Súčet		
305	K	767100053	Kovové konštrukcie M+D zábradlia preskleného bezpečnostným sklom s dreveným madlom a MDF obkladom podlahovej časti zábradlia galérie	m2	84,14	500,68	42 127,22
			WV		"pz1		
			WV		2*(2*2.65+2.9)*1.3		
			WV		"pz2		
			WV		2*(2*2.65+5.9)*1.3		
			WV		Obklad mdf		
			WV		33,7		
			WV		Súčet		
306	K	767100054	Kovové konštrukcie - M+D strešného svetlíka, izolačné dvojsklo v Al ráme	m2	47,48	459,35	21 809,94
			WV		"Sv		
			WV		12.3*2.77+0.9*12.3+2*(0.9*2.6)/2		
			WV		Súčet		
307	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	3 881,02	1,55	6 015,58
			WV		"os1, 4ks		
			WV		235.33		
			WV		"os2, 10ks		
			WV		593.78		
			WV		"pz9, 109m		
			WV		786.93		
			WV		"st4, 8ks		
			WV		572.54		
			WV		"oz1, 1x		
			WV		751.77		
			WV		"oz3, 1x		
			WV		757.25		
			WV		"pz13, 2ks		
			WV		118.99		
			WV		"os01, 1ks		
			WV		64.43		
			WV		Súčet		
308	K	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	79 868,02	1,26	100 633,71
			WV		"os4, 4ks		
			WV		789.98		
			WV		"os5, 10ks		
			WV		1985.87		
			WV		"os11, 4ks		
			WV		1985.87		
			WV		"os6, 10ks		
			WV		1997.63		
			WV		"os7, 4ks		
			WV		783.3		
			WV		"os8, 10ks		
			WV		1969.17		
			WV		"os12, 4ks		
			WV		787.61		
			WV		"os9, 10ks		
			WV		1980.93		
			WV		"op2, 21ks		
			WV		4784.41		
			WV		"st1, 53ks		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		8237.31		8 237,31		
	VV		*st2, 230ks				
	VV		47423.6		47 423,60		
	VV		*st5, 10ks				
	VV		2310.0		2 310,00		
	VV		*st6, 1ks				
	VV		178.71		178,71		
	VV		*oz2, 1x				
	VV		461.4		461,40		
	VV		*oz5, 3x				
	VV		1352.17		1 352,17		
	VV		*oz6, 2x				
	VV		745.96		745,96		
	VV		*oz7, 3x				
	VV		1349.9		1 349,90		
	VV		*oz8, 2x				
	VV		744.20		744,20		
	VV		Súčet		79 868,02		
309	K	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	7 312,09	1,26	9 213,23
	VV		*pz1, 5ks				
	VV		650.53		650,53		
	VV		*pz2, 22ks				
	VV		3009.01		3 009,01		
	VV		*pz3, 6ks				
	VV		1119.01		1 119,01		
	VV		*pz4, 3ks				
	VV		592.42		592,42		
	VV		*pz5, 4ks				
	VV		568.34		568,34		
	VV		*or1+or2, 1x				
	VV		723.92		723,92		
	VV		*or3, 1x				
	VV		222.71		222,71		
	VV		*or4, 1x				
	VV		217.06		217,06		
	VV		*or5, 1x				
	VV		209.09		209,09		
	VV		Súčet		7 312,09		
310	K	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	23 520,02	1,05	24 696,02
	VV		*os3, 10ks				
	VV		2708.79		2 708,79		
	VV		*op1, 42ks				
	VV		20811.23		20 811,23		
	VV		Súčet		23 520,02		
311	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	4 310,29	1,37	5 905,10
	VV		*os10, 4ks				
	VV		197.95		197,95		
	VV		*st3, 16ks				
	VV		681.74		681,74		
	VV		*markíza na streche				
	VV		146.48		146,48		
	VV		*oz4, 2x				
	VV		999.62		999,62		
	VV		*pz6, 1ks				
	VV		42.62		42,62		
	VV		*pz7, 104ks				
	VV		2241.88		2 241,88		
	VV		Súčet		4 310,29		
312	K	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	488,59	1,47	718,23
	VV		*st7, 2ks				
	VV		29.28		29,28		
	VV		*pz10, 7ks				
	VV		107.38		107,38		
	VV		*pz11, 3x				
	VV		34.15		34,15		
	VV		*pz12, 1ks				
	VV		11.64		11,64		
	VV		*pz8, 8ks				
	VV		306.14		306,14		
	VV		Súčet		488,59		
313	M	553000002.1	Kg cena oceľovej konštrukcie vrátane náterov	Kg	120 285,39	3,55	427 013,13
	VV		*konštr. nadstavby				
	VV		488.59+5215.66+3816.59+7312.08+79868.02+23520.02		120 220,96		
	VV		*os01				
	VV		64.43		64,43		
	VV		Súčet		120 285,39		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
314	K	767100049	Kovové konštrukcie - M+D výdajného pultu v jedálni s elektrickou roletou	kpl	1,00	2 272,90	2 272,90
315	K	767100051	Kovové konštrukcie - M+D preskleného otvoru miestnosti vrátnika	kpl	1,00	3 489,79	3 489,79
	W		1		1,00		
	W		Súčet		1,00		
316	K	767100050	Kovové konštrukcie - M+D krytu radiatorov	kpl	1,00	1 211,27	1 211,27
	W		1		1,00		
	W		Súčet		1,00		
317	K	767100040	Kovové konštrukcie - M+D presklenej steny z Al profilov s izolačným dvojsklom	m2	74,77	515,17	38 519,26
	W		*Ps/1				
	W		14,112		14,11		
	W		*Ps/2				
	W		3*14,7		44,10		
	W		*PS/3				
	W		7,2		7,20		
	W		*PS/4				
	W		9,36		9,36		
	W		Súčet		74,77		
318	K	767111180	Montáž a Dodávka oceľovej konštrukcie výťahovej šachty, nosné oceľ.profilu 100x100x4mm EN S235JRH	kg	1 935,00	4,15	8 030,25
319	K	767995101.1	kotvy 100x100x5mm-ocel.pásovina EN 10058 (ČSN 425522), nerezové terče	kg	465,00	4,41	2 050,65
320	K	ATYP 01	Dodávka nerezového brúseného obkladu betónovej čelnej steny výťahovej šachty, MDF dosky hr.10mm a samolepiaci nerez.plech 250mm hr.0,6mm	m2	31,50	74,40	2 343,60
321	K	ATYP 02	Penetrácia MDF dosiek	m2	31,50	3,14	98,91
322	K	ATYP 03	Montáž MDF dosiek na bet.stenu montážnym lepidlom a hmoždinkami a samolepiaceho nerez.plech 250mm hr.0,6mm	bm	125,80	28,32	3 562,66
323	K	ATYP 04	Montáž a dodávka Nerezového sokla schodiska pri výťahovej šachte : Nerezový brúsený plech hr. 0,6mm falcovaný. Falc hr. 15mm Montáž nerezových	m2	9,50	88,33	839,14
324	K	ATYP 05	Montáž a dodávka dilatácie vrstvy bočnice hlavného schodiska : Mikroporézna guma biela EPDM hrúbka 5mm hustota 115 +/- 20 kg/m3 odolná UV žiareniu, kyselinám, nasiakavosť max 2%	m2	6,50	50,58	328,77
325	K	767100010	Kovové konštrukcie - montáž a dodávka dverí oceľových vonkajších s pož.odol. EW30 D3-C,komplet	ks	1,00	2 238,00	2 238,00
	W		*OB/L				
	W		1		1,00		
	W		Súčet		1,00		
326	K	767646521	Montáž dverí, dokončenie okovania protipožiarných uzáverov dvojkrídl., výšky do 1970 mm	kus	1,00	90,00	90,00
	W		*DP/4				
	W		1		1,00		
	W		Súčet		1,00		
327	M	5534122800	Protipožiarna oceľové dvere s oceľovou zárubňou dvojkrídlové 1650 x 1970 mm EW 90 /D1-C,komplet	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
	W		*DP/4				
	W		1		1,00		
	W		Súčet		1,00		
328	K	767646510	Montáž dverí, dokončenie okovania protipožiarných uzáverov jednokrídlových	kus	2,00	65,00	130,00
	W		*DP/1P, DP/2L				
	W		1+1		2,00		
	W		Súčet		2,00		
329	M	5534121000	Protipožiarna oceľové dvere s oceľovou zárubňou jednokrídlové 900 x 1970 mm EW 15 - EW 45-D1,komplet	kus	1,00	520,00	520,00
	W		*DP/2L				
	W		1		1,00		
	W		Súčet		1,00		
330	M	5534120800	Protipožiarna oceľové dvere s oceľovou zárubňou jednokrídlové 800 x 1970 mm EW 60D1-C,komplet	kus	1,00	500,00	500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"DP/1P				
	W		1		1,00		
	W		Súčet		1,00		
331	K	767649191	Montáž doplnkov dverí, samozatvárač s klznou lištou	kus	43,00	14,40	619,20
	W		"kovový samozatvárač s klznou lištou				
	W		2+7+2+1+1+4+1+1+1+12+1+1+1+2+1+3+1+1		43,00		
	W		Súčet		43,00		
332	M	549170100.1	samozatvárač s klznou lištou	ks	43,00	89,00	3 827,00
	W		43		43,00		
	W		Súčet		43,00		
333	K	767100016	Kovové konštrukcie - montáž a dodávka montovaných typových kabín WC s dverami 3kabínkové	m2	10,80	269,44	2 909,95
	W		"N2				
	W		2.0*(2*1.2+3.0)		10,80		
	W		Súčet		10,80		
334	K	767100015	Kovové konštrukcie - montáž a dodávka montovaných typových kabín WC s dverami 2kabínkové	m2	6,54	160,55	1 050,00
	W		"N3				
	W		2.0*(1.3+1.97)		6,54		
	W		Súčet		6,54		
335	K	767100014	Kovové konštrukcie - montáž a dodávka montovaných typových kabín WC s dverami 1kabínkové	m2	9,08	68,28	619,98
	W		"N5				
	W		2*(1.3+0.97)*2.0		9,08		
	W		Súčet		9,08		
336	K	767100017	Kovové konštrukcie - montáž a dodávka montovaných typových kabín WC s dverami 4kabínkové	m2	31,14	201,41	6 271,91
	W		"N4				
	W		2*2.0*(2*1.3+1.2+3.985)		31,14		
	W		Súčet		31,14		
337	K	767100052	Kovové konštrukcie - M+D kotviaci bezpečnostný bod mobilný	kpl	5,00	129,91	649,55
	W		5		5,00		
	W		Súčet		5,00		
338	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	393,34	1,37	538,88
	W		"oplotenie na streche				
	W		328.63		328,63		
	W		"Z5				
	W		24.5		24,50		
	W		"Z6				
	W		40.21		40,21		
	W		Súčet		393,34		
339	K	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	171,08	1,26	215,56
	W		"Z7				
	W		171.08		171,08		
	W		Súčet		171,08		
340	K	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	564,59	1,47	829,95
	W		"prístrešok rampy				
	W		564.59		564,59		
	W		Súčet		564,59		
341	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	6 179,53	1,55	9 578,27
	W		"Z8				
	W		57.19		57,19		
	W		"Z9				
	W		51.41		51,41		
	W		"Z10				
	W		87.17		87,17		
	W		"požiarné schodisko				
	W		3350.28+464.83+542.53+1580.0+46.12		5 983,76		
	W		Súčet		6 179,53		
342	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	275,57	1,47	405,09
	W		"Z1				
	W		125.24		125,24		
	W		"Z2				
	W		23.4+37.0+23.4+10.8+21.98+11.0		127,58		
	W		"Z3				
	W		5.33		5,33		
	W		"Z4				
	W		17.42		17,42		
	W		Súčet		275,57		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
343	M	553000001	Kg cena - nerezová oceľ	Kg	362,74	22,80	8 270,47
	VV		*Z1				
	VV		125.240		125,24		
	VV		*Z2				
	VV		127.580		127,58		
	VV		*Z3				
	VV		5.33		5,33		
	VV		*Z4				
	VV		17.42		17,42		
	VV		*Z10				
	VV		87.17		87,17		
	VV		Súčet		362,74		
344	M	553000002.1	Kg cena oceľovej konštrukcie vrátane náterov	Kg	7 156,66	3,55	25 406,14
345	K	767100048	Kovové konštrukcie - M+D markízy nad vstupom na strechu	kpl	1,00	2 860,20	2 860,20
346	K	767100007	Kovové konštrukcie - montáž a dodávka plastových zasklených dverí s izol. trojskлом v nadsvetlíku, komplet	m2	8,45	756,72	6 394,28
	VV		*Dv/1				
	VV		0.8*2.7		2,16		
	VV		*Dv/2				
	VV		1.0*1.97		1,97		
	VV		*Dv/3				
	VV		1.6*2.7		4,32		
	VV		Súčet		8,45		
347	K	767100046	Kovové konštrukcie - M+D okien plastových , z vonkajšej strany Al klip, izol. trojsklo	m2	378,44	317,00	119 965,48
348	K	767100047	Kovové konštrukcie - M+D okien z Al profilov, izol. trojsklo, pož.odolnosť EI 30/D1-C	m2	59,47	331,30	19 702,41
349	K	767100041	Kovové konštrukcie - M+D protipožiarne zasklených dverí z Al-profilov s izolačným trojskлом, požiarne odolnosť EW 30/D3-C, 4.n.p.	m2	3,78	775,90	2 932,90
	VV		*DP/6				
	VV		1.500*2.520		3,78		
	VV		Súčet		3,78		
350	K	767100038	Kovové konštrukcie - M+D protipožiarnej zasklenej steny z Al profilov, EW 45/D1-C	m2	8,19	895,00	7 330,05
	VV		*DP/5				
	VV		3.25*2.52		8,19		
	VV		Súčet		8,19		
351	K	767100039	Kovové konštrukcie - M+D protipožiarne dverí s nadsvetlíkom z Al profilov, izol. trojsklo, EI 30/D1-C, komplet	m2	5,50	895,00	4 922,50
	VV		*DP/7				
	VV		2*(1.0*2.75)		5,50		
	VV		Súčet		5,50		
352	K	7674111-	Montáž a dodávka opláštenia vlákno cementovými veľkoplošnými obkladovými doskami hr 8,0 mm	m2	556,50	188,90	105 122,85
	VV		*M1, SV a JZ				
	VV		73.5+32.0+32.0+29.0		166,50		
	VV		*M1, JV				
	VV		173.0+19.5+19.5+19.5		231,50		
	VV		*M1, SZ				
	VV		94.0+21.5+21.5+21.5		158,50		
	VV		Súčet		556,50		
353	K	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	kg	30 774,76	1,10	33 852,24
	VV		*1.pp. O4				
	VV		75.0		75,00		
	VV		*1.pp kov.konstr.				
	VV		9750.0		9 750,00		
	VV		*1.np kov.konstr.				
	VV		19500.0		19 500,00		
	VV		*1.np mreže na PS/2 a PS/3				
	VV		1449.76		1 449,76		
	VV		Súčet		30 774,76		
354	K	767141800	Demontáž konštrukcií pre beztmelové zasklenie konštrukcie vrátane zasklenia, -0,02000t	m2	4,97	3,84	19,08
	VV		*1.np. PS/1				
	VV		2.66*1.87		4,97		
	VV		Súčet		4,97		
355	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	kpl	1,00	11 446,70	11 446,70

D 771

PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ

10 014,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
356	K	771576014	Montáž podláh z keramických dlaždíc bez povrchovej úpravy alebo glazovaných hladkých 30 x 30 cm do flexibilného tmelu	m2	267,91	14,71	3 940,96
	VV		"1.pp, P3 33.94+3.49+8.06+9.3+8.24+2.54+1.22+1.26+3.03+7.25+2.11+5.34+7.2+2.88+5.7+3.08+2.92+1.87+2.63+11.78		123,84		
	VV		"1.np, P6 3.09+1.63+1.63+1.11+3.84+5.23+9.24+8.48+11.3+10.05+4.5+4.5		64,60		
	VV		"2.np, P6 (2.02+4.2+1.5+1.5+1.79)+(4.13+10.86+10.86+4.13+3.36)		44,35		
	VV		"3.np, P6 2.1+4.13+10.86+10.7+4.13+3.2		35,12		
	VV		Súčet		267,91		
357	M	597-1	Keramická dlažba	M2	156,03	18,63	2 906,84
358	M	597 2	Keramická dlažba protišmyková	M2	120,39	20,26	2 439,10
	VV		"1.pp (33.94+3.49+8.06+9.3+8.24+7.25+2.63+11.78)*1.02		86,38		
	VV		"2.np (4.13+10.86+10.86+4.13+3.36)*1.02		34,01		
	VV		Súčet		120,39		
359	K	771445121	Montáž soklíkov rovných výšky 10 cm z keramických obkladačiek hutných 20 x 10 cm do tmelu	m	116,85	2,31	269,92
360	M	597 3	Keramická dlažba gres	M2	3,38	18,63	62,97
	VV		"1.np, gres sokel 0.07*(30.517-11.2)*1.02		1,38		
	VV		"2.np, sokel 70mm 0.07*(18.889-4.9)*1.02		1,00		
	VV		"3.np, sokel 70mm 0.07*(18.889-4.9)*1.02		1,00		
	VV		Súčet		3,38		
361	K	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	kpl	1,00	394,41	394,41
D 776 PODLAHY POVLAKOVÉ							12 941,53
362	K	776411100	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt mäkkých soklových DSL 60	m	909,11	1,20	1 090,93
363	M	283424000	Profil stavebný z mäkkého PVC č.1357 lišta podlahová	M	766,26	0,89	681,97
	VV		"1.pp, P2-lišta 138.67*1.03		142,83		
	VV		"1.np P7 lišta (152.064+37.153-15.3)*1.03		179,13		
	VV		"2.np P5 lišta (204.373+127.47-16.0)*1.03		325,32		
	VV		"3.np P5 lišta (133.013-17.5)*1.03		118,98		
	VV		Súčet		766,26		
364	K	776541300	Lepenie povlakových podláh PVC	m2	468,63	6,00	2 811,78
	VV		"1.pp P2 6.38+12.77+10.59+19.64+22.76+11.38+35.8+26.0+14.48+38.02		197,82		
	VV		"1.np P7 8.86+2.84+17.48+40.09+9.38+14.09+7.6+16.1+17.66+24.97+14.03+7.68+7.68		188,46		
	VV		"1.np P8 82.35		82,35		
	VV		Súčet		468,63		
365	M	284148400	Podlahovina z PVC hr. 4,0 mm	M2	397,87	11,40	4 535,72
366	M	284148401	Podlahovina pre športové účely hr.6mm	M2	84,82	23,19	1 966,98
	VV		"1.np, P8 82.35*1.03		84,82		
	VV		Súčet		84,82		
367	K	776994111	Ostatné práce - zváranie povlakových podláh z pásov alebo zo štvorcov	m	28,12	2,00	56,24
	VV		"1.np P8 2*14.06		28,12		
	VV		Súčet		28,12		
368	K	776511820-1	Odstránenie laminátovej podlahy s podkladnou foliou aj olištovaním, -0,00100t	m2	21,65	2,08	45,03
	VV		"1.np, plávajúca podlaha 21.65		21,65		
	VV		Súčet		21,65		
369	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumových alebo z PVC	m	405,66	0,82	332,64
	VV		"1.pp, podl.lišty				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		263.83		263,83		
	WV		"1.np, podl.lišty				
	WV		141.83		141,83		
	WV		Súčet		405,66		
370	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	820,43	1,67	1 370,12
	WV		"1.pp, PVC podlaha				
	WV		305.94		305,94		
	WV		"1.np, PVC podlaha				
	WV		514.49		514,49		
	WV		Súčet		820,43		
371	K	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	kpl	1,00	50,12	50,12
D 777			PODLAHY SYNTETICKÉ				65 943,87
372	K	777531021	Podlaha zo stierky polyuretánovej hrúbky 3 mm	m2	280,53	35,00	9 818,55
	WV		"1.np P5				
	WV		119.62+104.12+2.59+54.2		280,53		
	WV		Súčet		280,53		
373	M	6119800952	MDF lišta soklová 70 mm	m	99,33	6,50	645,65
374	K	777115031	Podlahy liate epoxidové hr. 3 mm	m2	1 442,59	35,00	50 490,85
	WV		"1.pp, P1				
	WV		26.34+307.56		333,90		
	WV		"2.np, P5				
	WV		126.52+11.0+8.93+3.09+21.17+10.33+21.73+20.07+54.95+5		550,20		
	WV		4.95+48.9+9.05+48.9+54.95+55.66				
	WV		"3.np, P5				
	WV		126.52+41.13+14.1+53.85+54.95+54.72+48.9+9.05+48.57+5		558,49		
	WV		2.78+53.92				
	WV		Súčet		1 442,59		
375	K	777511012	Podlahy zo stierky epoxidovej hr. 4 mm	m2	102,23	44,00	4 498,12
	WV		"1.pp, P4				
	WV		13.35+6.18		19,53		
	WV		"1.np, P4				
	WV		22.3+8.45+7.35		38,10		
	WV		"2.np, P4				
	WV		22.3		22,30		
	WV		"3.np, P4				
	WV		22.3		22,30		
	WV		Súčet		102,23		
376	K	998777203	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	kpl	1,00	490,90	490,90
D 781			OBKLADY KERAMICKÉ				32 252,25
377	K	781445058	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. 200x200 mm	m2	917,96	14,36	13 181,91
378	M	597 5	Keramický obklad	M2	945,63	19,40	18 345,22
379	K	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	kpl	1,00	725,12	725,12
D 783			NÁTERY				17 220,66
380	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón, stropov 2x	m2	2 371,08	2,99	7 089,53
	WV		"kazetový podhľad				
	WV		224.93		224,93		
	WV		"podhľad sdk dosky hr.12,5mm				
	WV		2146.15		2 146,15		
	WV		Súčet		2 371,08		
381	K	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón, stien 2x	m2	4 223,69	2,32	9 798,96
382	K	783814100	Nátery betónových povrchov protiprašným náterom	M2	57,87	5,74	332,17
D 784			MALBY				6 182,38
383	K	784452371	Malby z maliarskych zmesí tekutých, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	2 711,57	2,28	6 182,38
	WV		"stropy				
	WV		186.96		186,96		
	WV		"steny				
	WV		2524.609		2 524,61		
	WV		Súčet		2 711,57		
D 787			ZASKLIEVANIE				32 310,08
384	K	787192312	Montáž a dodávka presklenia výťahovej šachty, bezpečnostné vrstvené VSG sklo 6.6. s matnou fóliou hr. 0,76mm (EN ISO 12543-2),	m2	85,76	376,75	32 310,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	D3		Montážne práce				0,00
D	921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00
385	K	921/1	Vid' samostatné Zadanie k SO 01 ELEKTRO	sub	0,00	0,00	0,00
D	922		M-22 HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU				0,00
386	K	922/1	Vid' samostatné Zadanie k SO 01 HSP	sub	0,00	0,00	0,00
D	924		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ				0,00
387	K	924/1	Vid' samostatné Zadanie k SO 01 VZT	sub	0,00	0,00	0,00

VP		Práce navyč					0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

06 - SO 01 ZTI

JKSO:

Miesto: Dunajská Lužná

KS:

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ:

obec Dunajská Lužná

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

Projektant:

Ing. arch. Marián Daučík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	147 605,07
Ostatné náklady	2 320,00
Cena bez DPH	149 925,07

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	149 925,07	20,00%	29 985,01

Cena s DPH	v EUR	179 910,08
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

07 - SO 01 VZT

JKSO:

Miesto: Dunajská Lužná

KS:

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ:

obec Dunajská Lužná

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

Projektant:

Ing. arch. Marián Daučík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	124 307,63
Ostatné náklady	1 960,00
Cena bez DPH	126 267,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	126 267,63	20,00%	25 253,53

Cena s DPH	v EUR	151 521,16
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
183	K	725849202	Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej	ks	6,00	13,93	83,58
184	M	55130064500	Sprchová nástenná batéria	ks	6,00	54,43	326,58
185	K	725869302	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 50 (podomietková)	ks	55,00	4,52	248,60
186	M	28631202641	Umývadlový sifón HL134	ks	55,00	20,32	1 117,60
187	K	7258693511	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 110	ks	5,00	4,67	23,35
188	M	286HL513-100G/50	Zápachový uzáver 70mm ku keramickým výlevkám(s otvorom 60-65mm), s krytkou z ušľachtilej ocele pr. 86mm ozn.HL513-100G/50	ks	5,00	17,77	88,85
189	K	7212290131	Montáž podlahového odtokového žlabu	ks	6,00	35,80	214,80
190	M	HL50F.0/800	Žlab liniový	ks	6,00	472,38	2 834,28
191	K	725869371	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	ks	11,00	2,54	27,94
192	M	5516171000	Uzávierka zápachová pisoárová T 2421 3	ks	11,00	8,11	89,21
193	K	725869380	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32	ks	1,00	2,55	2,55
194	M	7258693801	Podomietkový kondenzačný sifón HL 138	ks	1,00	36,61	36,61
195	K	725869381	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	ks	2,00	2,83	5,66
196	M	55147025001	Lievik pre odvod kondenzu HL21	ks	2,00	17,76	35,52
197	K	725869382	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50	ks	1,00	3,03	3,03
198	M	HL905	Prívzdušňovací ventil HL905	ks	1,00	14,74	14,74
199	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom,	súb	3,00	8,08	24,24
200	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry,	súb	10,00	5,32	53,20
201	K	725240811	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabin,	súb	2,00	10,21	20,42
202	K	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej,	ks	6,00	8,38	50,28
203	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	466,34	0,32	149,23

D 783 Dokončovacie práce - nátery 496,22

204	K	7834241401	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 200 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	43,00	6,07	261,01
205	K	7834247401	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 200 mm základné - 35µm	m	43,00	5,47	235,21

D M Práce a dodávky M 115,40

D 23-M Montáže potrubia 115,40

206	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	41,00	2,66	109,06
207	K	230230021	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 200	m	2,00	3,17	6,34

VP Práce navyše 0,00

K				1,00		0,00
K				1,00		0,00
K				1,00		0,00
K				1,00		0,00
K				1,00		0,00
K				1,00		0,00
K				1,00		0,00
K				1,00		0,00
K				1,00		0,00
K				1,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
144	M	55180000220	Guľový uzáver plyn, 1/2", MF, páčka, niklovaná mosadz OT 58	ks	6,00	11,65	69,90
145	M	112408101	Vzorkovací kohút - DN15	ks	3,00	12,38	37,14
146	K	723239102	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 3/4	ks	2,00	4,90	9,80
147	M	55180000230	Guľový uzáver plyn, 3/4", MF, páčka, niklovaná mosadz OT 58	ks	2,00	17,28	34,56
148	K	723239105	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 6/4	ks	1,00	8,18	8,18
149	M	55180000260	Guľový uzáver plyn, 6/4", MF, páčka, niklovaná mosadz OT 58	ks	1,00	68,30	68,30
150	K	230330311	Kontrolný manometer + uzatvárací ventil + návarok	ks	1,00	101,44	101,44
151	K	998723202	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,89	1,00	14,89

D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety	46 783,20			
152	K	721212403	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110	ks	7,00	8,77	61,39
153	M	HL310N-3000	Podlahový vpust DN50/75/110, HL310N-3000 zvislý s protizápachovým uzáverom	ks	7,00	51,74	362,18
154	K	7251197110	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien	súb.	28,00	44,90	1 257,20
155	M	55130054640	KombifixEco podomietkový systém pre WC s nádržkou UP320	ks	28,00	358,50	10 038,00
156	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	28,00	19,25	539,00
157	M	64201413201	Klozet závesný, 360x490x360 mm, keramika, biela	ks	24,00	84,62	2 030,88
158	M	820642	Klozet závesný pre invalidov	ks	4,00	220,96	883,84
159	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	28,00	5,86	164,08
160	M	642014467010	Sedátko s poklopom, 445x371 mm, duroplast, biela	ks	28,00	45,03	1 260,84
161	K	725119109	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	28,00	12,35	345,80
162	M	551300565210	Ovládacie tlačidlo	ks	28,00	63,37	1 774,36
163	K	7251297110	Montáž predstenového systému pisoárov do kombinovaných stien	súb.	11,00	41,09	451,99
164	M	551300546210	DuoFixprvok pre pisoár Universal, plast	ks	11,00	272,58	2 998,38
165	K	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb.	11,00	45,29	498,19
166	M	642521140011	Pisoár závesný, zadný odpad, automaticke splachovanie	ks	11,00	502,44	5 526,84
167	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb.	55,00	31,89	1 753,95
168	M	64201358400	Umývadlo 55 biela	ks	51,00	45,43	2 316,93
169	M	725004112	Umývadlo pre invalidov	ks	4,00	85,07	340,28
170	K	72512971120	Montáž predstenového systému výleviek do kombinovaných stien	súb.	5,00	30,09	150,45
171	M	H89360700000010	MODUL pre výlevku	ks	5,00	221,41	1 107,05
172	K	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	5,00	29,25	146,25
173	M	642013793000	Závesná výlevka, biela	ks	5,00	111,88	559,40
174	K	7252451031	Montáž - zástena sprchová	súb.	6,00	23,68	142,08
175	M	02090000000472	Sprchový záves z PVC + závesná tyč + krúžky pre sprchový záves	ks	6,00	84,23	505,38
176	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	28,00	6,01	168,28
177	M	5510124100	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	28,00	7,56	211,68
178	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	131,00	6,01	787,31
179	M	5514100500	Ventil rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	131,00	7,92	1 037,52
180	K	72582930111	Montáž batérie umývadlovej, výlevkovej stojankovej s mechanickým ovládaním	ks	60,00	11,15	669,00
181	M	55130060601	Umývadlová stojanková páková batéria	ks	55,00	52,16	2 868,80
182	M	55130060401	Výlevková stojanková páková batéria, chróm	ks	5,00	75,12	375,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
106	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	10,00	4,77	47,70
107	M	8363R0060	Guľový uzáver voda - 1"FF; páčka	ks	10,00	17,29	172,90
108	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	6,00	5,69	34,14
109	M	8363R0070	Guľový uzáver voda - 5/4"FF; páčka	ks	4,00	27,38	109,52
110	M	SVBU110	Spätný ventil 5/4"	ks	1,00	47,26	47,26
111	M	PR21	Filter závitový mosadzný, voda, 5/4"	ks	1,00	28,63	28,63
112	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	4,00	8,82	35,28
113	M	8363R0090	Guľový uzáver voda - 2"FF; páčka	ks	3,00	66,90	200,70
114	M	870049735090000	Potrubný oddeľovač BA 295 2"	ks	1,00	1 108,74	1 108,74
115	K	734209119	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	ks	4,00	11,21	44,84
116	M	8363R0100	Guľový uzáver voda - 2 1/2"FF; páčka	ks	2,00	147,41	294,82
117	M	SKBU70	Spätná klapka 2 1/2"	ks	1,00	126,40	126,40
118	M	217616DN65	Poistný ventil DN 65	ks	1,00	673,94	673,94
119	K	722263416	Montáž vodomera závit. jednотokového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	1,00	14,13	14,13
120	M	3882122500	Vodomer vm3-5 3/4	ks	1,00	32,95	32,95
121	K	722263417	Montáž vodomera závit. jednотokového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)	ks	1,00	18,97	18,97
122	M	3882122800	Vodomer vm3-5 v/1	ks	1,00	63,70	63,70
123	K	73249100011	Montáž cirkulačného čerpadla DN 32	ks	1,00	99,54	99,54
124	M	OCWI650	Cirkulačné čerpadlo 30/1-12	ks	1,00	1 279,30	1 279,30
125	K	722254114	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou 25 (konopná hadica)	súb.	9,00	114,12	1 027,08
126	K	725530114	Montáž - nástenný elektrický ohrievač	súb.	12,00	21,14	253,68
127	M	72553011410	Elektrický prietokový ohrievač vody PM-TB 135; 3,5 kW	ks	12,00	120,29	1 443,48
128	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	820,00	0,56	459,20
129	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	179,00	0,69	123,51
130	K	733191303	Tlaková skúška plastového potrubia nad 63 do 90 mm	m	3,00	0,87	2,61
131	K	722290215	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	220,00	4,69	1 031,80
132	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	1 222,00	1,31	1 600,82
133	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	623,25	0,79	492,37

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 1 503,35

134	K	723120202	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	29,00	13,20	382,80
135	K	723120203	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	9,00	14,33	128,97
136	K	723120206	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	m	3,00	21,37	64,11
137	K	7231503041	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 31, 8/2,6 - chránička	m	0,70	12,52	8,76
138	K	7231503131	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 76/3, 2 - chránička	m	0,70	22,59	15,81
139	K	7231503181	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 219/6, 3 - akumulačné potrubie	m	2,00	210,06	420,12
140	K	723190252	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov. výpustiek na potrubí DN 20 s nástenkou	ks	2,00	12,15	24,30
141	K	723230102	Montáž poistnej vsuvky G 3/4 FM s protipožiarnou armatúrou a vnútorným a vonkajším závitom	ks	2,00	4,90	9,80
142	M	55180000740	Protipožiarna armatúra závitová 3/4"F x 3/4"M, prevádzková poistka, pozinkovaná oceľ	ks	2,00	34,28	68,56
143	K	723239101	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1/2	ks	9,00	3,99	35,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	M	2860022620	HT čistiaci kus 70 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	4,00	3,63	14,52
65	M	2860022630	HT čistiaci kus 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	14,00	4,63	64,82
66	M	2860022690	HT zátka 70 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	4,00	0,60	2,40
67	M	2860022700	HT zátka 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	14,00	0,73	10,22
68	M	2860004690	PVC čistiaci kus 125-hladký kanalizačný systém	ks	1,00	8,08	8,08
69	M	2860004420	PVC zátka do hrdla 125-hladký kanalizačný systém	ks	1,00	1,11	1,11
70	K	899101111	Osadenie poklopu - pre čistiacu šachtu v objekte na 1.PP	ks	1,00	19,75	19,75
71	M	55242110801	Kompozitný poklop A6 záhradný štvorcový, zaťaženie A6kN, 533x533 mm	ks	1,00	93,71	93,71
72	K	721194103	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8	ks	2,00	3,00	6,00
73	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	5,00	3,19	15,95
74	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	81,00	3,54	286,74
75	K	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9	ks	2,00	4,27	8,54
76	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	47,00	5,23	245,81
77	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	624,00	0,98	611,52
78	K	721210822	Demontáž strešného vtoku DN 100,	ks	6,00	6,09	36,54
79	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	129,46	1,16	150,17

D 722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod					62 817,79
80	K	7221722131	Potrubie HDPE D32	m	1,00	16,37	16,37
81	K	7221722141	Potrubie HDPE D40	m	1,00	19,00	19,00
82	K	7221722171	Potrubie HDPE D75	m	3,00	31,25	93,75
83	K	7221311140	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry d28x1,2mm	m	33,00	41,85	1 381,05
84	K	7221311150	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry d35x1,5mm	m	33,00	54,90	1 811,70
85	K	7221311160	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry d42x1,5mm	m	14,00	64,04	896,56
86	K	7221311170	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry d54x1,5mm	m	85,00	78,38	6 662,30
87	K	72213111710	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry d76x2,0mm	m	55,00	155,41	8 547,55
88	K	7221726020	Potrubie z rúr PE-X/Al/PE DN 20,0x2,9	m	151,00	18,32	2 766,32
89	K	7221726030	Potrubie z rúr PE-X/Al/PE DN 25,0x3,7	m	125,00	24,82	3 102,50
90	K	7221726110	Potrubie z rúr PE-X/Al/PE DN 32,0x4,7	m	52,00	30,50	1 586,00
91	K	7221726120	Potrubie z rúr PE-X/Al/PE DN 40,0x6,0	m	94,00	32,82	3 085,08
92	K	7221726210	Potrubie z rúr RAU-PE-Xa DN 16,0x2,2	m	70,00	13,57	949,90
93	K	7221726220	Potrubie z rúr RAU-PE-Xa DN 20,0x2,8	m	219,00	20,27	4 439,13
94	K	7221726230	Potrubie z rúr RAU-PE-Xa DN 25,0x3,5	m	120,00	28,70	3 444,00
95	K	7221726240	Potrubie z rúr RAU-PE-Xa DN 32,0x4,4	m	82,00	27,81	2 280,42
96	K	7221726310	Potrubie z rúr RAU-PE-Xa DN 40,0x5,5	m	40,00	48,48	1 939,20
97	K	7221726320	Potrubie z rúr RAU-PE-Xa DN 50,0x6,9	m	21,00	58,88	1 236,48
98	K	7221726330	Potrubie z rúr RAU-PE-Xa DN 63,0x8,6	m	23,00	90,09	2 072,07
99	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	192,00	8,06	1 547,52
100	M	5515339010145	Nástenka 90° s vnútorným závitom, 15-Rp 1/2	ks	192,00	9,32	1 789,44
101	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	24,00	3,55	85,20
102	M	461221/12	Gulfový ventil s filtrom 1/2"	ks	20,00	50,02	1 000,40
103	M	10017310	Vypúšťací ventil 1/2"	ks	4,00	7,32	29,28
104	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	1,00	4,36	4,36
105	M	3369-007	UV Dezinfekcia - AQUADA 4	ks	1,00	1 164,20	1 164,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	hydr3	Hydrodinamická skúška pre hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D25, hadica 30m	ks	9,00	14,33	128,97
23	K	hydr4	Revízná správa pre - hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 hadica 30m	kpl	1,00	92,47	92,47

D PSV Práce a dodávky PSV 133 067,24

D 713 Izolácie tepelné 8 371,01

24	K	7134821110	Montáž trubíc z PE, hr.do 14 mm,vnút.priemer do 38	m	525,00	3,39	1 779,75
25	M	2837741528	18 x 13 izolácia-trubica	m	70,00	1,38	96,60
26	M	2837741537	20 x 13 izolácia-trubica	m	219,00	1,45	317,55
27	M	2837741553	28 x 13 izolácia-trubica	m	33,00	1,70	56,10
28	M	2837741550	25 x 13 izolácia-trubica	m	120,00	1,61	193,20
29	M	2837741563	32 x 13 izolácia-trubica	m	83,00	2,05	170,15
30	K	7134821120	Montáž trubíc z PE, hr.do 14 mm,vnút.priemer 42-70	m	157,00	3,80	596,60
31	M	2837741566	35 x 13 izolácia-trubica	m	33,00	2,36	77,88
32	M	2837741576	40 x 13 izolácia-trubica	m	41,00	2,62	107,42
33	M	2837741578	42 x 13 izolácia-trubica	m	7,00	2,78	19,46
34	M	2837741595	50 x 13 izolácia-trubica	m	21,00	3,22	67,62
35	M	2837741597	54 x 13 izolácia-trubica	m	32,00	2,57	82,24
36	M	2837741610	64 x 13 izolácia-trubica	m	23,00	3,96	91,08
37	K	7134821130	Montáž trubíc z PE, hr.do 14 mm,vnút.priemer 76-95	m	58,00	4,17	241,86
38	M	2837741614	76 x 13 izolácia-trubica	m	58,00	4,75	275,50
39	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	276,00	3,80	1 048,80
40	M	2837741542	22 x 20 izolácia-trubica	m	151,00	3,10	468,10
41	M	2837741555	28 x 20 izolácia-trubica	m	125,00	3,61	451,25
42	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	52,00	4,25	221,00
43	M	2837741571	35 x 30 izolácia-trubica	m	52,00	6,30	327,60
44	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	101,00	0,47	47,47
45	M	2837741583	42 x 30 izolácia-trubica	m	101,00	7,23	730,23
46	K	7134821321	Montáž trubíc z PE, hr.40 mm,vnút.priemer 42-70	m	53,00	4,65	246,45
47	M	28377415991	54 x 40 izolácia-trubica	m	53,00	10,11	535,83
48	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	82,50	1,47	121,27

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 13 095,67

49	K	7211732031	Potrubie z HT odpadové pripájacie DN 32	m	5,00	10,67	53,35
50	K	7211732041	Potrubie z HT odpadové pripájacie DN 40	m	5,00	11,88	59,40
51	K	7211732051	Potrubie z HT odpadové pripájacie DN 50	m	72,00	12,31	886,32
52	K	7211732052	Potrubie z HT odpadové pripájacie DN 75	m	13,00	13,33	173,29
53	K	72117110910	Potrubie z HT odpadové pripájacie DN 100	m	36,00	15,87	571,32
54	K	7211721091	Potrubie z HT odpadové zvislé hrdlové DN 75	m	91,00	13,33	1 213,03
55	K	7211721092	Potrubie z HT odpadové zvislé hrdlové DN 100	m	133,00	15,87	2 110,71
56	K	72117210921	Potrubie z HT odpadové zvislé hrdlové DN 100 - dažďová kanalizácia	m	84,00	15,87	1 333,08
57	K	7211711071	Potrubie z PVC - KG odpadové ležaté hrdlové DN 75	m	4,00	19,80	79,20
58	K	7211711093	Potrubie z PVC - KG odpadové ležaté hrdlové DN 100	m	40,00	22,12	884,80
59	K	7211711113	Potrubie z PVC - KG odpadové ležaté hrdlové DN 125	m	126,00	27,68	3 487,68
60	K	72117111131	Potrubie z PVC - KG odpadové ležaté hrdlové DN 125 - dažďová kanalizácia	m	6,00	27,68	166,08
61	K	7211711121	Potrubie z PVC - KG odpadové ležaté hrdlové DN 150	m	9,00	30,24	272,16
62	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	5,00	25,42	127,10
63	M	HL900N	HL 900N Prívzdušňovacia hlavica + montáž	ks	3,00	34,09	102,27

ROZPOČET

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

06 - SO 01 ZTI

Miesto: Dunajská Lužná

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ: obec Dunajská Lužná

Projektant: Ing. arch. Marián Daučík

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

147 605,07

D HSV Práce a dodávky HSV

14 422,43

D 1 Zemné práce

1 242,92

1	K	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	22,00	23,16	509,52
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	22,00	0,79	17,38
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	22,00	4,51	99,22
4	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	22,00	7,82	172,04
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	22,00	0,81	17,82
6	K	1712090021	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	22,00	8,89	195,58
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,00	3,79	60,64
8	M	58337437001	Štrkopiesok 0-16	m3	16,00	10,67	170,72

D 4 Vodorovné konštrukcie

150,60

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z plesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,00	37,65	150,60
---	---	-----------	--	----	------	-------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 028,91

10	K	9197351241	Rezanie betónového krytu alebo podkladu nad 150 do 250 mm	m	358,00	19,33	6 920,14
11	K	9650434411	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazačín, betón s poterom, teracom hr.do 250 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	9,00	91,27	821,43
12	K	9650491101	Príplatok za búranie betónovej mazačiny so zváranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr.do 250 mm	m3	9,00	56,02	504,18
13	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	19,80	11,84	234,43
14	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	19,80	8,29	164,14
15	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,80	10,75	212,85
16	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19,80	0,47	9,31
17	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	19,80	6,91	136,82
18	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	19,80	1,22	24,16
19	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	19,80	43,93	869,81
20	K	hydr1	d+m hydrantový systém HS-AN 25/30- biela/červená, 640x640x265 mm, tvarovo stála hadica DN25 dĺžka 30m	ks	8,00	326,25	2 610,00
21	K	hydr2	D+M 1ks Hydrantový systém D - 25/30 AC - biely, 650x280x700 (hlbka 700mm), tvarovo stála hadica DN25 dĺžka 30m	ks	1,00	300,20	300,20

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PÔVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

06 - SO 01 ZTI

Miesto:

Dunajská Lužná

Dátum:

31.08.2022

Objednávateľ:

obec Dunajská Lužná

Projektant:

Ing. arch. Marián
Daučík

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 147 605,07

HSV - Práce a dodávky HSV 14 422,43

1 - Zemné práce 1 242,92

4 - Vodorovné konštrukcie 150,60

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13 028,91

PSV - Práce a dodávky PSV 133 067,24

713 - Izolácie tepelné 8 371,01

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 13 095,67

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 62 817,79

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod 1 503,35

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety 46 783,20

783 - Dokončovacie práce - nátery 496,22

M - Práce a dodávky M 115,40

23-M - Montáže potrubia 115,40

VP - Práce navyše 0,00

2) Ostatné náklady 2 320,00

GZS 740,00

Projektové práce 1 480,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 50,00

Kompletačná činnosť 50,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 149 925,07

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

07 - SO 01 VZT

Miesto: Dunajská Lužná

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ: obec Dunajská Lužná

Projektant: Ing. arch. Marián
Daučík

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	124 307,63
V1.01 - vetranie VÝDAJ STRAVY a JEDÁLNE	45 189,38
V2.01 - vetranie CHODBY a ŠATNE	56 635,17
V3.01 - vetranie SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ	5 579,04
V4.01 - vetranie SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ	683,06
V5.01 - chladenie SERVEROVNE	1 888,25
V6.01 - vetranie ODPADKOV JEDÁLNE	1 145,81
D1 - Ostatné	13 186,92
VP - Práce navyše	0,00

2) Ostatné náklady	1 960,00
GZS	620,00
Projektové práce	1 240,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	50,00
Kompletačná činnosť	50,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	126 267,63
--	-------------------

ROZPOČET

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

07 - SO 01 VZT

Miesto: Dunajská Lužná

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ: obec Dunajská Lužná

Projektant: Ing. arch. Marián
Daučík

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

124 307,63

0 V1.01

vetranie VÝDAJ STRAVY a JEDÁLNE

45 189,38

1	K	1.01	VZT jednotka - parametre v zmysle tabuľky príkonov v zozname zariadení na konci technickej správy + MaR vrátane komunikácie s kondenzačnou jednotkou	kpl	1,00	14 506,55	14 506,55
2	K	1.02	Kondenzačná jednotka - parametre v zmysle tabuľky príkonov v zozname zariadení na konci technickej správy.	ks	1,00	2 296,91	2 296,91
3	K	Pol2	medivo 10/16	bm	10,00	25,57	255,70
4	K	1.03	Komunikačný prevodník k VZT pre kondenzačné jednotky	ks	1,00	625,70	625,70
5	K	1.04	tlmič bunkový 800x400/L=2000	ks	1,00	529,47	529,47
6	K	1.05	tlmič bunkový 800x500/L=2000	ks	1,00	572,71	572,71
7	K	1.06	šikmý kus + sito 800x200	ks	1,00	71,05	71,05
8	K	1.07	výfuková hlavica kruhová d500	ks	1,00	236,01	236,01
9	K	1.08	dvojrada výustka s horizontálnymi lamelami kotvená do krčku, rozmer 800x150 so žalúziou reguláciou a upínacím rámikom + pripojovací krčok 800x150	kpl	16,00	77,32	1 237,12
10	K	1.09	dvojrada výustka s horizontálnymi lamelami kotvená do krčku, rozmer 800x200 so žalúziou reguláciou a upínacím rámikom + pripojovací krčok 800x200	kpl	2,00	89,84	179,68
11	K	1.10	dvojrada výustka s horizontálnymi lamelami kotvená do krčku, rozmer 600x150 so žalúziou reguláciou a upínacím rámikom + pripojovací krčok 600x150	kpl	4,00	62,42	249,68
12	K	1.11	dvojrada výustka s horizontálnymi lamelami kotvená do krčku, rozmer 625x325 so žalúziou reguláciou a upínacím rámikom + pripojovací krčok 625x325	kpl	4,00	94,59	378,36
13	K	Pol3	regulačná klapka 400x200	ks	1,00	39,74	39,74
14	K	Pol4	regulačná klapka 1000x250	ks	1,00	93,45	93,45
15	K	Pol5	regulačná klapka 400x250	ks	1,00	61,09	61,09
16	K	Pol6	regulačná klapka 400x400	ks	3,00	73,75	221,25
17	K	Pol7	regulačná klapka d250	ks	6,00	20,33	121,98
18	K	Pol8	TESNÉ potrubie do rozmeru 800x400, 30% tv. - odvod z kuchyne	bm	35,00	99,00	3 465,00
19	K	Pol9	TESNÉ potrubie do rozmeru 400x400, 30% tv. - odvod z kuchyne	bm	25,00	66,53	1 663,25
20	K	Pol10	TESNÉ potrubie do rozmeru d200, 30% tv. - odvod z kuchyne	bm	5,00	26,46	132,30
21	K	Pol11	potrubie do rozmeru 800x400, 30% tv. - privod do kuchyne a jedálne	bm	90,00	54,69	4 922,10
22	K	Pol12	potrubie do rozmeru d250, 30% tv. - privod do kuchyne a jedálne	bm	60,00	22,30	1 338,00
23	K	Pol13	spiro potrubie d250, 30% tvaroviek	bm	60,00	22,30	1 338,00
24	K	Pol14	spiro potrubie d200, 30% tvaroviek	bm	10,00	22,65	226,50
25	K	Pol15	tepelná izolácia 100mm + oplechovanie - privod strecha	m2	20,00	90,68	1 813,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	Pol16	tepelná izolácia 25mm - prívod	m2	270,00	25,67	6 930,90
27	K	Pol17	požiarna izolácia 45min - finálnu minútáž preveriť s finálnym riešením projektu PO!!!	m2	60,00	24,24	1 454,40
28	K	Pol18	relé 24V + prekáblovanie na spúšťanie čerpadla glykolového okruhu	kpl	1,00	126,81	126,81
29	K	Pol19	relé 24V + prekáblovanie na spúšťanie zar.č.V2.01	kpl	1,00	102,07	102,07

P

Poznámka k položke:
DIGESTOR v m.č. -1.07 JE V DODÁVKE KUCHYNSKEJ
TECHNOLÓGIE

D V2.01

vetranie CHODBY a ŠATNE

56 635,17

30	K	2.01	VZT jednotka - parametre v zmysle tabuľky príkonov v zozname zariadení na konci technickej správy + MaR vrátane komunikácie s kondenzačnou jednotkou	kpl	1,00	17 236,80	17 236,80
31	K	2.02	Kondenzačná jednotka - parametre v zmysle tabuľky príkonov v zozname zariadení na konci technickej správy.	ks	1,00	2 296,91	2 296,91
32	K	Pol20	meďivo 22/10	bm	10,00	39,53	395,30
33	K	2.03	Komunikačný prevodník k VZT pre kondenzačné jednotky	ks	1,00	625,70	625,70
34	K	2.04	tlmič bunkový 1500x700/L=2000	ks	1,00	1 421,32	1 421,32
35	K	2.05	tlmič bunkový 800x700/L=2000	ks	1,00	879,46	879,46
36	K	2.06	tlmič bunkový 400x400/L=2000	ks	1,00	285,25	285,25
37	K	2.07	tlmič bunkový 800x400/L=2000	ks	1,00	531,69	531,69
38	K	2.08	šiký kus + sito 800x700	ks	1,00	95,21	95,21
39	K	2.09	výfuková hlavica kruhová d500	ks	1,00	237,02	237,02
40	K	2.10	vírivá výustka kruhová d600 s nastaviteľnými bielymi lamelami + pripojovací box s bočným napojením a vnútornou izoláciou	kpl	11,00	152,26	1 674,86
41	K	2.11	vírivá výustka hranatá 600x600 s nastaviteľnými bielymi lamelami + pripojovací box s bočným napojením a vnútornou izoláciou	kpl	5,00	118,02	590,10
42	K	2.12	vírivá výustka hranatá 400x400 s nastaviteľnými bielymi lamelami + pripojovací box s bočným napojením a vnútornou izoláciou + prechod d160/d200	kpl	11,00	83,70	920,70
43	K	2.13	požiarna klapka kruhová d200 ručná v základnom prevedení	ks	1,00	163,90	163,90
44	K	2.14	tanierový ventil kruhový d200 + prechod d125/d200	kpl	18,00	14,17	255,06
45	K	2.15	dverová mriežka 500x100 obojstranná s rámkom	ks	2,00	36,82	73,64
46	K	Pol6	regulačná klapka 400x400	ks	1,00	73,75	73,75
47	K	Pol21	regulačná klapka 800x400	ks	1,00	102,89	102,89
48	K	Pol3	regulačná klapka 400x200	ks	4,00	39,74	158,96
49	K	Pol22	regulačná klapka 1500x400	ks	1,00	157,15	157,15
50	K	Pol23	regulačná klapka 500x250	ks	1,00	66,61	66,61
51	K	Pol7	regulačná klapka d250	ks	3,00	19,76	59,28
52	K	Pol24	regulačná klapka d200	ks	19,00	17,06	324,14
53	K	Pol25	regulačná klapka d160	ks	12,00	14,86	178,32
54	K	Pol26	regulačná klapka d125	ks	21,00	13,40	281,40
55	K	Pol27	potrubie do romeru 800x400, 30% tv. - prívod	bm	42,00	82,62	3 470,04
56	K	Pol28	potrubie do romeru 400x400, 30% tv. - prívod	bm	43,00	55,53	2 387,79
57	K	Pol29	spiro potrubie d250, 30% tvaroviek - prívod	bm	3,00	21,26	63,78
58	K	Pol30	spiro potrubie d200, 30% tvaroviek - prívod	bm	62,00	16,34	1 013,08
59	K	Pol31	spiro potrubie d160, 30% tvaroviek - prívod	bm	30,00	13,53	405,90
60	K	Pol32	spiro potrubie d125, 30% tvaroviek - prívod	bm	38,00	11,61	441,18
61	K	Pol33	hadica flexo d200 - prívod	bm	10,00	4,76	47,60
62	K	Pol34	hadica flexo d125 - prívod	bm	20,00	4,17	83,40
63	K	Pol35	potrubie do rozmeru 1500x400, 30% tv. - odvod	bm	20,00	121,44	2 428,80
64	K	Pol36	potrubie do rozmeru 1000x355, 30% tv. - odvod	bm	8,00	92,12	736,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	Pol37	potrubie do rozmeru 800x250, 30% tv. - odvod	bm	12,00	72,29	867,48
66	K	Pol38	potrubie do rozmeru 630x250, 30% tv. - odvod	bm	6,00	60,59	363,54
67	K	Pol39	potrubie do rozmeru 500x250, 30% tv. - odvod	bm	6,00	51,64	309,84
68	K	Pol40	spiro potrubie d250, 30% tvaroviek - odvod	bm	10,00	22,30	223,00
69	K	Pol41	spiro potrubie d200, 30% tvaroviek - odvod	bm	50,00	16,34	817,00
70	K	Pol42	spiro potrubie d160, 30% tvaroviek - odvod	bm	15,00	13,53	202,95
71	K	Pol43	spiro potrubie d125, 30% tvaroviek - odvod	bm	70,00	11,61	812,70
72	K	Pol44	hadica flexo d200 - odvod	bm	10,00	4,76	47,60
73	K	Pol45	hadica flexo d125 - odvod	bm	20,00	4,17	83,40
74	K	Pol15	tepelná izolácia 100mm + oplechovanie - prívod strecha	m2	55,00	90,68	4 987,40
75	K	Pol16	tepelná izolácia 25mm - prívod	m2	250,00	25,67	6 417,50
76	K	Pol17	požiarna izolácia 45min - finálnu minutáž preveriť s finálnym riešením projektu PO!!!	m2	50,00	24,24	1 212,00
77	K	Pol18	relé 24V + prekáblovanie na spúšťanie čerpadla glykolového okruhu	kpl	1,00	126,81	126,81

D V3.01 vetranie SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ 5 579,04

78	K	3.01	Ventilátor - parametre v zmysle tabuľky príkonov v zozname zariadení na konci technickej správy + tyristorový regulátor + strieška 1000x1000mm	kpl	1,00	1 631,26	1 631,26
79	K	3.02	tlmič bunkový 800x200/L=2000	ks	2,00	453,60	907,20
80	K	3.03	šíkyl kus + sito 800x200	ks	1,00	71,05	71,05
81	K	3.04	požiarna klapka kruhová d200 ručná v základnom prevedení	ks	1,00	163,90	163,90
82	K	3.05	tanierový ventil d125	ks	32,00	11,41	365,12
83	K	Pol24	regulačná klapka d200	ks	3,00	17,06	51,18
84	K	Pol46	regulačná klapka d125	ks	41,00	13,40	549,40
85	K	Pol14	spiro potrubie d200, 30% tvaroviek	bm	42,00	16,34	686,28
86	K	Pol47	spiro potrubie d125, 30% tvaroviek	bm	85,00	11,61	986,85
87	K	Pol48	hadica flexo d125	bm	40,00	4,17	166,80

D V4.01 vetranie SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ 683,06

88	K	4.01	Ventilátor - parametre v zmysle tabuľky príkonov v zozname zariadení na konci technickej správy + tyristorový regulátor	kpl	1,00	214,59	214,59
89	K	4.02	tlmič kruhový d200 / L=900	ks	2,00	70,59	141,18
90	K	4.03	protidážďová žalúzia so sitom 400x400	ks	1,00	56,51	56,51
91	K	4.04	tanierový ventil d200	ks	2,00	14,17	28,34
92	K	4.05	tanierový ventil d125	ks	2,00	11,41	22,82
93	K	Pol24	regulačná klapka d200	ks	1,00	17,06	17,06
94	K	Pol46	regulačná klapka d125	ks	1,00	13,40	13,40
95	K	Pol14	spiro potrubie d200, 30% tvaroviek	bm	5,00	22,65	113,25
96	K	Pol47	spiro potrubie d125, 30% tvaroviek	bm	5,00	11,61	58,05
97	K	Pol48	hadica flexo d125	bm	2,00	4,17	8,34
98	K	Pol49	hadica flexo d200	bm	2,00	4,76	9,52

D V5.01 chladenie SERVEROVNE 1 888,25

99	K	5.01	Vonkajšia kondenzačná jednotka 5,0kW - parametre v zmysle tabuľky príkonov v zozname zariadení na konci technickej správy	kpl	1,00	1 073,41	1 073,41
100	K	5.02	Vnútorná nástenná jednotka 5,0kW - parametre v zmysle tabuľky príkonov v zozname zariadení na konci technickej správy + diaľkový ovládač	kpl	1,00	441,69	441,69
101	K	5.03	dverová mriežka 500x100 obojstranná s rámkom	ks	1,00	36,82	36,82
102	K	Pol50	6/10 predizolované medivo + komunikačný kábel	bm	15,00	18,88	283,20
103	K	Pol51	základ pod kondenzačnú jednotku na streche	kpl	1,00	53,13	53,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D V6.01

vetranie ODPADKOV JEDÁLNE

1 145,81

104	K	6.01	Ventilátor - parametre v zmysle tabuľky príkonov v zozname zariadení na konci technickej správy + tyrystorový regulátor	kpl	1,00	199,13	199,13
105	K	6.02	tlmič kruhový d200 / L=900	ks	2,00	70,59	141,18
106	K	6.03	šiký kus + sito d160	ks	1,00	11,23	11,23
107	K	6.04	vírivá výustka hranatá 400x400 s nastaviteľnými bielymi lamelami + pripojovací box s bočným napojením a vnútornou izoláciou + prechod d160/d200	kpl	1,00	80,17	80,17
108	K	6.05	požiarna klapka kruhová d200 ručná v základnom prevedení	ks	1,00	163,90	163,90
109	K	Pol52	spiro potrubie d160, 30% tvaroviek	bm	40,00	13,53	541,20
110	K	Pol53	hadica flexo d160	bm	2,00	4,50	9,00

D D1

Ostatné

13 186,92

111	K	Pol54	Montážny a spojovací materiál	kpl	1,00	10 441,83	10 441,83
112	K	Pol55	Doprava	kpl	1,00	1 896,31	1 896,31
113	K	Pol56	Zaregulovanie a oživenie	kpl	1,00	848,78	848,78

VP

Práce navyše

0,00

	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

08 - SO 01 Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto: Dunajská Lužná

Objednávateľ:

obec Dunajská Lužná

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Projektant:

Ing. arch. Marián Daučík

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 31.08.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				100 049,74
Ostatné náklady				1 600,00
Cena bez DPH				101 649,74
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	101 649,74	20,00%	20 329,95	
Cena s DPH	v	EUR		121 979,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PÔVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

08 - SO 01 Ústredné vykurovanie

Miesto: Dunajská Lužná

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ: obec Dunajská Lužná

Projektant: Ing. arch. Marián
Daučík

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

100 049,74

PSV - Práce a dodávky PSV

97 189,02

713 - Izolácie tepelné

7 267,61

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

23 429,00

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

16 734,71

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

49 757,70

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 860,72

VP - Práce navyše

0,00

2) Ostatné náklady

1 600,00

GZS

500,00

Projektové práce

1 000,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

50,00

Kompletačná činnosť

50,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

101 649,74

ROZPOČET

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

08 - SO 01 Ústredné vykurovanie

Miesto: Dunajská Lužná

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ: obec Dunajská Lužná

Projektant: Ing. arch. Marián Daučík

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

100 049,74

D PSV

Práce a dodávky PSV

97 189,02

D 713

Izolácie tepelné

7 267,61

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	1 150,00	3,14	3 611,00
2	M	283310004500	Izolačná PE trubica 15x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, FLEX	m	428,40	1,69	724,00
3	M	283310004600	Izolačná PE trubica 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, FLEX	m	153,00	2,10	321,30
4	M	283310004700	Izolačná PE trubica 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, FLEX	m	173,40	2,46	426,56
5	M	283310006300	Izolačná PE trubica 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, FLEX	m	275,40	4,53	1 247,56
6	M	283310006400	Izolačná PE trubica 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, FLEX	m	142,80	4,05	578,34
7	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	30,00	3,81	114,30
8	M	283310006500	Izolačná PE trubica 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, FLEX	m	10,20	8,49	86,60
9	M	283310006700	Izolačná PE trubica 54x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, FLEX	m	6,12	9,76	59,73
10	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	71,69	1,37	98,22

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

23 429,00

11	K	733125003	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	420,00	15,23	6 396,60
12	K	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	150,00	16,08	2 412,00
13	K	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	170,00	17,67	3 003,90
14	K	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	270,00	21,32	5 756,40
15	K	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	140,00	28,39	3 974,60
16	K	733125018	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	10,00	32,40	324,00
17	K	733125021	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	6,00	57,93	347,58
18	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	1 166,00	0,75	874,50
19	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	230,90	1,47	339,42

D 734

Ústredné kúrenie - armatúry

16 734,71

20	K	734213240	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	4,00	2,66	10,64
21	M	551210009100	Ventil odvzdušňovací automatický 3/8", armatúry pre uzavreté systémy	ks	4,00	13,86	55,44
22	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	148,00	17,48	2 587,04
23	M	551JAGA225	Pripojenie radiátorov ku stene vnútri krytu (sada 225-ventil, šroubenie, hlavica)	ks	74,00	116,50	8 621,00
24	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	30,00	8,70	261,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	551IMI6020	Termostatická hlavica pre verejné priestory 6020-00.500	ks	15,00	33,92	508,80
26	M	551IMI3711	Termostatický ventil radiátorový DN15 rohový 3711-02.000	ks	15,00	22,17	332,55
27	M	551IMI0351	Radiátorové uzatváracie a regulačné šroubenie DN15 rohové 0351-02.000	ks	15,00	16,51	247,65
28	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	89,00	1,85	164,65
29	K	734223150	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15	ks	3,00	8,40	25,20
30	K	734223154	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 25	ks	7,00	4,99	34,93
31	K	734223156	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 32	ks	3,00	5,87	17,61
32	M	551IMITA52851010	Vyvažovací ventil DN10 kvs=1,36 - 52 851-10	ks	2,00	95,81	191,62
33	M	551IMITA52851015	Vyvažovací ventil DN15 kvs=2,56 - 52 851-15	ks	1,00	110,91	110,91
34	M	551IMITA52851025	Vyvažovací ventil DN25 kvs=8,59 - 52 851-25	ks	7,00	133,35	933,45
35	M	551IMITA52851032	Vyvažovací ventil DN32 kvs=14,2 - 52 851-32	ks	3,00	156,03	468,09
36	K	734223257	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	179,00	3,24	579,96
37	M	197730082300	Sada zverného šraubenia so vsuvkou, 1/2"x15x1	sada	15,00	6,21	93,15
38	M	1977300823001	Sada zverného šraubenia so vsuvkou, 3/4"x15x1	sada	148,00	6,21	919,08
39	K	734224012	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	9,00	3,44	30,96
40	K	734224015	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	3,00	3,98	11,94
41	M	551IMI060004	Guľový kohút DN25 0600-04.000	ks	9,00	14,65	131,85
42	M	551IMI060005	Guľový kohút DN32 0600-05.000	ks	3,00	26,18	78,54
43	K	734291113	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	14,00	7,54	105,56
44	K	734291340	Montáž filtra závitového G 1	ks	2,00	5,00	10,00
45	M	422010003100	Filter závitový, 1"FF, PN 20, 400 µm, Kv 11,08, mosadz CW617N, FIV.06412	ks	2,00	13,06	26,12
46	K	734411111	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	2,00	27,02	54,04
47	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	166,12	0,74	122,93

D 735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

49 757,70

48	K	735154132	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,00	25,20	25,20
49	M	484530064000	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové, vxl 500x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,00	170,43	170,43
50	K	735154150	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	10,00	30,45	304,50
51	M	484530067900	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové, vxl 900x500 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	9,00	177,45	1 597,05
52	M	484530068000	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové, vxl 900x600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,00	198,09	198,09
53	K	735154151	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	10,00	30,45	304,50
54	M	484530068100	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové, vxl 900x700 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,00	218,84	218,84
55	M	484530068200	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové, vxl 900x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,00	239,54	239,54
56	K	735154152	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,00	30,45	60,90
57	M	484530068400	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové, vxl 900x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	2,00	280,94	561,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	15,00	9,96	149,40
59	K	735413020	Montáž konvektora nástenného výšky 500 mm šírky 60 mm dĺžky 1000-1400 mm	súb.	6,00	66,64	399,84
60	M	484JAGA05010006	Konvektorový nástenný radiátor J	ks	5,00	336,00	1 680,00
61	M	484JAGA05014006	Konvektorový nástenný radiátor J	ks	1,00	250,95	250,95
62	K	735413030	Montáž konvektora nástenného výšky 500 mm šírky 60 mm dĺžky 1600-2000 mm	súb.	2,00	66,64	133,28
63	M	484JAGA0501800	Konvektorový nástenný radiátor J	ks	2,00	774,90	1 549,80
64	K	735413040	Montáž konvektora nástenného výšky 500 mm šírky 120 mm dĺžky 400-800 mm	súb.	1,00	66,64	66,64
65	M	484JAGA05009011	Konvektorový nástenný radiátor J	ks	1,00	459,90	459,90
66	K	735413050	Montáž konvektora nástenného výšky 500 mm šírky 120 mm dĺžky 1000-1400 mm	súb.	7,00	66,64	466,48
67	M	484JAGA05012010	Konvektorový nástenný radiátor J	ks	1,00	381,15	381,15
68	M	484JAGA05012011	Konvektorový nástenný radiátor J	ks	1,00	381,15	381,15
69	M	484JAGA05014010	Konvektorový nástenný radiátor J	ks	2,00	420,00	840,00
70	M	484JAGA04012011/AS	Konvektorový radiátor J	ks	3,00	606,90	1 820,70
71	K	735413060	Montáž konvektora nástenného výšky 500 mm šírky 120 mm dĺžky 1600-2000 mm	súb.	32,00	66,64	2 132,48
72	M	484JAGA05016010	Konvektorový nástenný radiátor J	ks	1,00	553,35	553,35
73	M	484JAGA05018010	Konvektorový nástenný radiátor J	ks	12,00	534,45	6 413,40
74	M	484JAGA05016011	Konvektorový nástenný radiátor J	ks	17,00	718,20	12 209,40
75	M	484JAGA05018011	Konvektorový nástenný radiátor J	ks	2,00	248,85	497,70
76	K	735413070	Montáž konvektora nástenného výšky 650 mm šírky 60 mm dĺžky 400-800 mm	súb.	9,00	66,64	599,76
77	M	484JAGA06505006	Konvektorový nástenný radiátor J	ks	3,00	494,55	1 483,65
78	M	484JAGA06506006	Konvektorový nástenný radiátor J	ks	3,00	579,60	1 738,80
79	M	484JAGA06507006	Konvektorový nástenný radiátor J	ks	2,00	317,10	634,20
80	M	484JAGA06508006	Konvektorový nástenný radiátor J	ks	1,00	457,80	457,80
81	K	735413110	Montáž konvektora nástenného výšky 650+950 mm šírky 120 mm dĺžky 400-800 mm	súb.	5,00	66,64	333,20
82	M	484JAGA06506010	Konvektorový nástenný radiátor J	ks	1,00	751,80	751,80
83	M	484JAGA06508010	Konvektorový nástenný radiátor J	ks	1,00	751,80	751,80
84	M	484JAGA06508011	Konvektorový nástenný radiátor J	ks	1,00	751,80	751,80
85	M	484JAGA09507010	Konvektorový nástenný radiátor J	ks	2,00	326,55	653,10
86	K	735413120	Montáž konvektora nástenného výšky 650+950 mm šírky 120 mm dĺžky 1000-1400 mm	súb.	5,00	66,64	333,20
87	M	484JAGA06512011	Konvektorový nástenný radiátor J	ks	3,00	751,80	2 255,40
88	M	484JAGA09512011	Konvektorový nástenný radiátor J	ks	1,00	624,75	624,75
89	M	484JAGA09514016	Konvektorový nástenný radiátor J	ks	1,00	861,00	861,00
90	K	735413130	Montáž konvektora nástenného výšky 650 mm šírky 150 mm dĺžky 1600-2000 mm	súb.	7,00	64,07	448,49
91	M	484JAGA06516011	Konvektorový nástenný radiátor J	ks	7,00	269,85	1 888,95
92	K	998735203	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	486,34	2,31	1 123,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

2 860,72

93	K	HZS000111.S	Funkčné skúšky vykurovacieho systému vrátane prepláchnutia a hydraulického vyregulovania	hod	72,00	38,00	2 736,00
94	K	HZS000212.S	Tlaková skúška vykurovacieho systému hydraulická	hod	8,00	15,59	124,72

VP

Práce navyše

0,00

	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

09 - SO 01 HSP

JKSO:

Miesto: Dunajská Lužná

Objednávateľ:

obec Dunajská Lužná

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Projektant:

Ing. arch. Marián Daučík

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 31.08.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

15 782,02

Ostatné náklady

190,00

Cena bez DPH

15 972,02

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	15 972,02	20,00%	3 194,40

Cena s DPH

v EUR

19 166,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

09 - SO 01 HSP

Miesto: Dunajská Lužná

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ: obec Dunajská Lužná

Projektant: Ing. arch. Marián
Daučík

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	15 782,02
1 HSP - HSP	13 496,80
2 Ostané - Ostané	2 285,22
VP - Práce navyše	0,00

2) Ostatné náklady	190,00
GZS	50,00
Projektové práce	100,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	20,00
Kompletačná činnosť	20,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 972,02
--	------------------

ROZPOČET

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

09 - SO 01 HSP

Miesto: Dunajská Lužná

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ: obec Dunajská Lužná

Projektant: Ing. arch. Marián
Daučík

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 782,02

D		1 HSP	HSP					13 496,80
1	K	M	Riadlaca jednotka (sam.system)	ks	1,00	2 126,10		2 126,10
2	K	M.1	Výkonový Zosilňovač 4x250W 100V	ks	1,00	1 139,40		1 139,40
3	K	M.2	Dig. Stanica hlásateľa, 12 tlač.	ks	2,00	635,40		1 270,80
4	K	M.3	Káblková sada k zosilňovaču	ks	1,00	16,80		16,80
5	K	M.4	Káblková sada k riadiacej jednotky	ks	1,00	16,80		16,80
6	K	M.5	Akumulator 12V / 65 Ah	ks	2,00	95,40		190,80
7	K	M.6	Výstupný kabel zosilňovača, 4 kanálový	ks	1,00	8,40		8,40
8	K	M.7	Zalozni kabel	ks	1,00	1 306,80		1 306,80
9	K	M.8	Vstupný kabel riadiaca jednotka - zosilovač	ks	2,00	8,40		16,80
10	K	M.9	Výstupni kabel 100V riadiaca jednotka - zosilovač	ks	1,00	8,40		8,40
11	K	M.10	Skrinkový reproduktor nástenný	ks	79,00	38,10		3 009,90
12	K	M.11	Konc. clen repr. Link	ks	8,00	14,40		115,20
13	K	M.12	Kábel pre pripojenie požiaro technických zariadení, CHKE-V-2x 1,5 RE P30-R B2ca,s1,d1,a1, bezhalogénový, s funkčnosťou pri požari 30 min, farba plášťa oranžová, balenie 100 m, cena uvedená za 1 m	m	800,00	0,95		760,00
14	K	M.13	Držiak káblov (bal. 100ks)	ks	23,00	18,00		414,00
15	K	M.14	Skrutka rozťažná (bal. 50ks)	ks	45,00	15,60		702,00
16	K	M.15	Inštalácia škatuľa E30	ks	39,00	29,40		1 146,60
17	K	M.16	Montáž vedení	ks	1,00	528,00		528,00
18	K	M.17	Oživenie, preskúšanie a uvedenie systému do trvalej prevádzky	ks	1,00	720,00		720,00

D		2 Ostané	Ostané					2 285,22
19	K	M.18	Pomocné a murárske práce	ks	1,00	264,00		264,00
20	K	M.19	Revízia a vypracovanie revíznej správy	ks	1,00	384,00		384,00
21	K	M.20	Foto-Videodokumentácia elektroinštalčných rozvodov pred omietaním	ks	1,00	240,00		240,00
22	K	M.21	Školenie obsluhy	ks	1,00	180,00		180,00
23	K	K	Podruž. mat / sádra,klince,štitky, pásky, natlkanie skrut, ... /	%	95,31	4,00		381,22
24	K	M.22	Projektový manažment	ks	1,00	360,00		360,00
25	K	M.23	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,00	140,00		140,00
26	K	M.24	Inžinierska činnosť	ks	1,00	336,00		336,00

VP		Práce navyč					0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

10 - SO01 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Dunajská Lužná

KS:

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ:

obec Dunajská Lužná

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

Projektant:

Ing. arch. Marián Daučík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				169 583,58
Ostatné náklady				2 500,00
Cena bez DPH				172 083,58
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	172 083,58	20,00%	34 416,72	
Cena s DPH	v	EUR		206 500,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PÔVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

10 - SO01 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dunajská Lužná

Dátum:

31.08.2022

Objednávateľ:

obec Dunajská Lužná

Projektant:

Ing. arch. Marián
Daučík

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

169 583,58

1. - Demontáž	3 600,00
2 - Svetidlá	40 480,96
3 - Elektroinštalácia	7 418,12
D1 - SLP rozvody	8 350,78
4 - Podlahové krabice	3 012,06
5 - Konštrukcia nosného systému	11 897,50
6 - Požiarne prestupy	1 390,11
7 - Rozvádzače	18 980,84
8 - Kabeláž	29 881,68
9 - Bleskozvod a uzemnenie	9 887,91
10 - Audiovrátnik	1 993,56
11 - CCTV	24 200,59
12 - Ostatné	8 489,47
VP - Práce navyše	0,00

2) Ostatné náklady

2 500,00

GZS	800,00
Projektové práce	1 600,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	50,00
Kompletačná činnosť	50,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

172 083,58

ROZPOČET

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

10 - SO01 - Elektroinštalácia

Miesto: Dunajská Lužná

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ: obec Dunajská Lužná

Projektant: Ing. arch. Marián Daučík

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

169 583,58

D 1.		Demontáž				3 600,00	
1	K	1.1	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	PA	1,00	2 400,00	2 400,00
2	K	1.2	Demontáž bleskozvodu	PA	1,00	720,00	720,00
3	K	1.3	Vývod odpadu na skládku	PA	1,00	480,00	480,00

D 2		Svietidlá				40 480,96	
4	K	2.1	SVIETIDLO L01, LED, 28W, 4000K, IP20, VSADENÉ	ks	121,00	35,28	4 268,88
5	K	2.2	SVIETIDLO L02, LED, 23W, 4000K, IP20, VSADENÉ	ks	32,00	95,28	3 048,96
6	K	2.3	SVIETIDLO L03, LED, 22W, 4000K, IP44, VSADENÉ	ks	108,00	23,28	2 514,24
7	K	2.4	SVIETIDLO L04, LED, 14W, 4000K, IP44, VSADENÉ	ks	66,00	21,48	1 417,68
8	K	2.5	SVIETIDLO L05, LED, 46W, 4000K, IP20, PRISADENÉ	ks	14,00	41,88	586,32
9	K	2.6	SVIETIDLO L06, LED, 4000K, IP20, PRISADENÉ	ks	3,00	41,88	125,64
10	K	2.7	SVIETIDLO L07, LED, 20W, 4000K, IP20, PRISADENÉ	ks	55,00	55,68	3 062,40
11	K	2.8	SVIETIDLO L08, LED, 28,4W, 4000K, IP44, NÁSTENNÉ	ks	2,00	55,68	111,36
12	K	2.9	SVIETIDLO L09, LED, 33W, 4000K, IP 65, PRISADENÉ/ZÁVESNÉ	ks	14,00	64,08	897,12
13	K	2.10	SVIETIDLO L10, LED, 14W, 4000K, IP20, PRISADENÉ	ks	35,00	23,28	814,80
14	K	2.11	SVIETIDLO L11, LED, 29W, 4000K, IP20, VSADENÉ	ks	26,00	35,28	917,28
15	K	2.12	SVIETIDLO L12, LED, 10W, 4000K, IP65, NÁSTENNÉ	ks	5,00	54,48	272,40
16	K	2.13	SVIETIDLO L13, LED, 10W, 4000K, IP65, NÁSTENNÉ	ks	2,00	67,08	134,16
17	K	2.14	SVIETIDLO L14, LED, 31,5W, 4000K, IP65, NÁSTENNÉ	ks	1,00	70,28	70,28
18	K	2.15	BATÉRIA PRE SVIETIDLO L14	ks	1,00	16,00	16,00
19	K	2.16	SVIETIDLO L15, LED, 33W, 4000K, IP65, PRISADENÉ/ZÁVESNÉ	ks	6,00	45,48	272,88
20	K	2.17	SVIETIDLO L16, LED, 13W, 3000K, IP65, ZAPUSTENÉ V STENE	ks	10,00	67,26	672,60
21	K	2.18	SVIETIDLO NÚDZOVÉ S PIKTOGRAMOM, STROPNÉ, S VLASTNÝM BATÉRIOVÝM ZDROJOM, 2W, IP40, 1h- vrátane recyklačných poplatkov	ks	9,00	40,08	360,72
22	K	2.19	SVIETIDLO NÚDZOVÉ S PIKTOGRAMOM, NÁSTENNÉ, S VLASTNÝM BATÉRIOVÝM ZDROJOM, 2W, IP40, 1h- vrátane recyklačných poplatkov	ks	40,00	40,08	1 603,20
23	K	2.20	SVIETIDLO NÚDZOVÉ ESCAPE ROUTE CORRIDOR, STROPNÉ-ZÁPUSTNÉ, S VLASTNÝM BATÉRIOVÝM ZDROJOM, 3W, IP40, 1h- vrátane recyklačných poplatkov	ks	21,00	82,68	1 736,28
24	K	2.21	SVIETIDLO NÚDZOVÉ ANTIPANIC OPEN SPACE, STROPNÉ-PRISADENÉ, S VLASTNÝM BATÉRIOVÝM ZDROJOM, 3W, IP41, 1h- vrátane recyklačných poplatkov	ks	17,00	90,48	1 538,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	2.22	SVIETIDLO NÚDZOVÉ ANTIPANIC OPEN SPACE, STROPNÉ-ZÁPUSTNÉ, S VLASTNÝM BATÉRIOVÝM ZDROJOM, 3W, IP20, 1h- vrátane recyklačných poplatkov	ks	10,00	82,68	826,80
26	K	2.23	SVIETIDLO NÚDZOVÉ OSVETLENIE HASIACICH PRÍSTROJOV, S VLASTNÝM BATÉRIOVÝM ZDROJOM, 2W, IP41, 1h- vrátane recyklačných poplatkov	ks	34,00	90,48	3 076,32
27	K	2.24	SVIETIDLO NÚDZOVÉ ANTIPANIC SCHODISKOVÁ OPTIKA, S VLASTNÝM BATÉRIOVÝM ZDROJOM, 2W, IP41, 1h- vrátane recyklačných poplatkov	ks	12,00	90,48	1 085,76
28	K	2.25	SVIETIDLO NÚDZOVÉ ANTIPANIC OPEN AREA EXTERIER, S VLASTNÝM BATÉRIOVÝM ZDROJOM, 3W, IP66, 1h- vrátane recyklačných poplatkov	ks	5,00	40,08	200,40
29	K	2.26	Montážny rámik pre zapustené svietidlá do plného SDK	ks	4,00	10,20	40,80
30	K	2.27	LED pás 14.4W/24V IP65	m	97,00	80,22	7 781,34
31	K	2.28	Regulátor DALI dimmable constant voltage LED driver extension, 5A	ks	12,00	38,49	461,88
32	K	2.29	LED napájací zdroj 1x120W Constant Voltage LED driver	ks	12,00	14,58	174,96
33	K	2.30	Hliníkový profil prisadený	m	97,00	2,15	208,55
34	K	2.31	Priehľadný kryt pre hliníkový profil	m	97,00	0,83	80,51
35	K	2.32	Záslepky na hliníkový profil	ks	8,00	1,41	11,28
36	K	2.33	Úchytky pre hliníkový profil	ks	100,00	2,91	291,00
37	K	2.34	Oživenie a programovanie systému	PA	1,00	1 800,00	1 800,00

D 3		Elektroinštalácia					7 418,12
38	K	3.1	Zásuvka zapustená 16A/230V, IP20, biela IP2XC	ks	179,00	4,45	796,55
39	K	3.2	Jednózásuvka zapustená plastová s viečkom, IP44, biela	ks	31,00	13,71	425,01
40	K	3.3	Zásuvka na povrch 16A/230V, IP55	ks	8,00	10,38	83,04
41	K	3.4	Zásuvka do parapet žlabu 2P+T biela, 16A-250V	ks	22,00	5,66	124,52
42	K	3.5	Modul prepäťovej ochrany pre všetky inštal. Systémy	ks	26,00	18,32	476,32
43	K	3.6	1.RÁMIK	ks	121,00	1,32	159,72
44	K	3.7	2.RÁMIK	ks	30,00	2,47	74,10
45	K	3.8	4.RÁMIK	ks	7,00	6,16	43,12
46	K	3.9	2.RÁMIK, do SDK	ks	34,00	2,47	83,98
47	K	3.10	1.RÁMIK, IP44	ks	10,00	5,15	51,50
48	K	3.11	2.RÁMIK, IP44	ks	8,00	10,06	80,48
49	K	3.12	DÁTOVÁ ZÁSUVKA, 1xRJ45, JEDNOITÁ, ZÁPUSTENÁ	ks	50,00	14,49	724,50
50	K	3.13	DÁTOVÁ ZÁSUVKA, 2xRJ45, DVOJITÁ,	ks	21,00	30,89	648,69
51	K	3.14	DÁTOVÁ ZÁSUVKA, 2xRJ45, DVOJITÁ, do parapet žlabu	ks	7,00	30,89	216,23
52	K	3.15	VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, RADENIE 1, 10A, IP20	ks	23,00	5,89	135,47
53	K	3.16	VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, RADENIE 5, 10A, IP20	ks	18,00	8,20	147,60
54	K	3.17	VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, RADENIE 6, 10A, IP20	ks	15,00	6,87	103,05
55	K	Pol57	VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, RADENIE 6+6, 10A, IP20	ks	7,00	11,28	78,96
56	K	3.18	VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, RADENIE 7, 10A, IP20	ks	4,00	9,53	38,12
57	K	3.19	VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, RADENIE 1, 10A, IP44	ks	7,00	11,64	81,48
58	K	3.20	TLAČIDLO, RADENIE 1, 10A, IP20	ks	6,00	7,81	46,86
59	K	3.21	Senzor pohybu 360° IP44 biela	ks	3,00	31,80	95,40
60	K	3.22	SENZOROVÝ SPÍNAČ, 230V, 10A, IP 20, GRAD 360	ks	51,00	10,92	556,92
61	K	3.23	Ovládač 1-tlač.-vypnutie Central stop, IP44, v krabici so skleným krytom proti nechcenému vypnutiu	ks	2,00	30,40	60,80
62	K	3.24	Ovládač 1-tlač.-vypnutie Stop, IP44, v krabici so skleným krytom proti nechcenému vypnutiu	ks	2,00	30,40	60,80
63	K	3.25	Inštalčná krabica do steny/sádkartonu	ks	88,00	1,18	103,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	3.26	Krabica univerzálna bezhalogénová	ks	300,00	1,53	459,00
65	K	3.27	Krabica univerzálna hlboká	ks	27,00	1,68	45,36
66	K	3.28	Pristrojová krabica odbočná, bez svorkovnice, štvorcová, 12 vývodov pre priemer káblu 8-14 mm	ks	100,00	5,70	570,00
67	K	3.29	Pristrojová krabica na Povrch šedá so svorkovnicou IP44	ks	165,00	3,69	608,85
68	K	3.30	Svorka zemniaca - Bernard - ZSA 16	ks	20,00	1,43	28,60
69	K	3.31	Zemniaca páska CU - 0,5m	ks	10,00	1,02	10,20
70	K	3.32	VYPÍNAČ 3fáz/32A IP55	ks	2,00	44,19	88,38
71	K	3.33	NOŽOVÉ POISTKY 250A	ks	3,00	8,89	26,67
72	K	3.34	Káblové štítky	ks	400,00	0,21	84,00

D D1 SLP rozvody 8 350,78

73	K	3.1.1	Stojanový rozvádzač, 42U, š. 800mm, hl. 600mm	ks	1,00	656,16	656,16
74	K	3.2.1	19" Patch panel 24 x RJ45 CAT6A STP čierne 1U	ks	7,00	87,02	609,14
75	K	3.3.1	Police do RACKu	ks	2,00	20,40	40,80
76	K	3.4.1	RACK 19" Vytvárací panel 1U 5 x úchytka	ks	7,00	5,76	40,32
77	K	3.5.1	Predlžovací prívod s prepáňovou ochranou, štvornásobný	ks	2,00	25,08	50,16
78	K	3.6.1	FTP LSOH 4x2x24 AWG Cat6A bezhalogén	m	5 200,00	1,19	6 188,00
79	K	3.7.1	Merací protokol pre RJ 45	ks	164,00	2,40	393,60
80	K	3.8.1	Konektor (tínený) kat.6	ks	164,00	1,75	287,00
81	K	3.9.1	Univerzálny optický kábel, interiérový/exteriérový, UV odolný, Dca -s2, d1, a1 4x50/125µm	m	80,00	1,07	85,60

D 4 Podlahové krabice 3 012,06

82	K	4.1	Podlahová prístrojová krabica 90mm	ks	13,00	120,37	1 564,81
83	K	4.2	Štvorcová kazeta	ks	13,00	35,65	463,45
84	K	4.3	Nivelačný uholník	ks	13,00	5,85	76,05
85	K	4.4	Univerzálny nosič modulov 4násobný	ks	26,00	11,17	290,42
86	K	4.5	Zásuvka 2násobná 33° šikmá	ks	26,00	6,38	165,88
87	K	4.6	Dátový nosič- šikmý	ks	26,00	3,87	100,62
88	K	4.7	Modulárna zásuvka kat. 6	ks	26,00	6,49	168,74
89	K	4.8	Kryt prázdneho miesta	ks	13,00	1,25	16,25
90	K	4.9	Modul s prepáňovou ochranou do podlahovej krabice	ks	4,00	41,46	165,84

D 5 Konštrukcia nosného systému 11 897,50

91	K	5.1	Parapetný kanál 210x70 farba biela	m	35,00	29,16	1 020,60
92	K	5.2	kryt koncový 210X70	ks	16,00	6,03	96,48
93	K	5.3	kryt odbočný pre parapetný kanál 210X70	ks	8,00	9,77	78,16
94	K	5.4	Krabice prístrojová pro parapetní kanál	ks	3,00	2,64	7,92
95	K	5.5	Škatuľa prístrojová pre parapetný kanál	ks	28,00	2,64	73,92
96	K	5.6	Pristrojová podložka dvojnásobná	ks	14,00	1,62	22,68
97	K	5.7	Kanál podlahový s integr. spojkami, dlž. 3m	m	24,00	30,74	737,76
98	K	5.8	Kábelový rebrík 460 vč.spojok prvkov, spoj.prvk.	m	4,00	27,30	109,20
99	K	5.9	Kábelový rebrík 260 vč.spojok prvkov, spoj.prvk.	m	20,00	24,27	485,40
100	K	5.10	Kábelový žľab kovový 400x60 vč.spojok prvkov, spoj.prvk.	m	36,00	23,80	856,80
101	K	5.11	Oblúk 90° 400x60	ks	1,00	23,12	23,12
102	K	5.12	Nástenný a stropný držiak	ks	24,00	7,50	180,00
103	K	5.13	Odbočný dielec T 400x60	ks	1,00	27,70	27,70
104	K	5.14	Kábelový žľab kovový 300x60 vč.spojok prvkov, spoj.prvk.	m	130,00	19,59	2 546,70
105	K	5.15	Oblúk 90° 300x60	ks	4,00	11,44	45,76
106	K	5.16	Odbočný dielec T 300x60	ks	1,00	12,96	12,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
107	K	5.17	Nástenný a stropný držiak (céčko)	ks	90,00	6,53	587,70
108	K	5.18	Káblový žľab 200x60	m	15,00	14,99	224,85
109	K	5.19	Oblúk 90° 200x60	ks	1,00	9,60	9,60
110	K	5.20	Pozdĺžna spojka na káblový žľab	ks	200,00	1,02	204,00
111	K	5.21	Skrutka s plochou guf. 6x12	bal	10,00	19,20	192,00
112	K	5.22	Prepážka pre káblové žľaby	ks	190,00	2,13	404,70
113	K	5.23	Jednostraná upevňovacia príchytka	ks	170,00	0,56	95,20
114	K	5.24	UV stabilná ohybná/elastická rúrka fi32	m	200,00	2,31	462,00
115	K	5.25	Hmoždinka pre viazacie pásky	ks	300,00	0,45	135,00
116	K	5.26	Viazacia sťahovacia páska čierna 140 x 3,5 mm (100 ks)	ks	400,00	0,13	52,00
117	K	5.27	Sťahovacie pásky, UV-odolné	ks	200,00	0,17	34,00
118	K	5.28	Kotva do betónu	ks	400,00	1,25	500,00
119	K	5.29	Rezanie drážky v betóne do 29mm (zaomietanie drážky je predmetom stavebnej časti)	m	350,00	3,12	1 092,00
120	K	5.30	Vyhotovenie kapsy pre inštaláciu krabice do betónovej steny	ks	291,00	3,84	1 117,44
121	K	5.31	Držiak pre upevnenie zásuvky v podhlade na profile podhladu	ks	34,00	1,20	40,80
122	K	5.32	Prípravok pre uchytenie zásuviek do podhladu	ks	34,00	1,80	61,20
123	K	5.33	Strmeňová príchytka	ks	70,00	2,08	145,60
124	K	5.34	Rúrka ohybná elektroinštalčná D32	m	100,00	1,52	152,00
125	K	5.35	Rúrka ohybná elektroinštalčná D50	m	25,00	2,49	62,25

D 6

Požiarné prestupy

1 390,11

126	K	6.1	Plát z minerálnej vlny	ks	3,00	101,63	304,89
127	K	6.2	Ablačný povlak 0,3 kg	ks	3,00	24,84	74,52
128	K	6.3	Ablačný povlak 5kg	ks	3,00	175,55	526,65
129	K	6.4	Protipožiarna pena 380ml	ks	3,00	63,93	191,79
130	K	6.5	Kartridžová pištoľ	ks	3,00	91,42	274,26
131	K	6.6	Mixovacia násadka	VPE	1,00	18,00	18,00

D 7

Rozvádzače

18 980,84

132	K	7.1	Rozvádzač RH (podľa výkresu E.13), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,00	7 587,05	7 587,05
133	K	7.2	Rozvádzač RS1 (podľa výkresu E.14), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,00	1 215,88	1 215,88
134	K	7.3	Rozvádzač RS2 (podľa výkresu E.15), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,00	1 113,49	1 113,49
135	K	7.4	Rozvádzač RS3 (podľa výkresu E.16), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,00	1 230,65	1 230,65
136	K	7.5	Rozvádzač RKUCH (podľa výkresu E.17), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,00	1 748,18	1 748,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
137	K	7.6	Rozvádzač RKOT (podľa výkresu E.18), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,00	509,67	509,67
138	K	7.7	Rozvádzač kompenzačný RC, 25kVAr	ks	1,00	5 575,92	5 575,92

D 8

Kabeláž

29 881,68

139	K	8.1	N2XH-J 1x6 z.ž., bezhalogénový, B2ca-s1,d1,a1	m	400,00	2,09	836,00
140	K	8.2	N2XH-J 1x25 z.ž., bezhalogénový, B2ca-s1,d1,a1	m	450,00	4,73	2 128,50
141	K	8.3	N2XH-O 2x1,5, bezhalogénový, B2ca-s1,d1,a1	m	400,00	1,38	552,00
142	K	8.4	N2XH-J 3x1,5, bezhalogénový, B2ca-s1,d1,a1	m	2 800,00	1,59	4 452,00
143	K	8.5	N2XH-O 3x1,5, bezhalogénový, B2ca-s1,d1,a1	m	300,00	1,59	477,00
144	K	8.6	N2XH-O 4x1,5, bezhalogénový, B2ca-s1,d1,a1	m	300,00	2,08	624,00
145	K	8.7	N2XH-J 3x2,5, bezhalogénový, B2ca-s1,d1,a1	m	3 200,00	2,10	6 720,00
146	K	8.8	N2XH-J 3x4, bezhalogénový, B2ca-s1,d1,a1	m	150,00	2,98	447,00
147	K	8.9	N2XH-J 5x2,5, bezhalogénový, B2ca-s1,d1,a1	m	950,00	2,88	2 736,00
148	K	8.10	N2XH-J 5x4, bezhalogénový, B2ca-s1,d1,a1	m	650,00	4,48	2 912,00
149	K	8.11	N2XH-J 5x6, bezhalogénový, B2ca-s1,d1,a1	m	500,00	6,21	3 105,00
150	K	8.12	N2XH-J 5x16, bezhalogénový, B2ca-s1,d1,a1	m	250,00	13,64	3 410,00
151	K	8.13	N2XH-J 5x25, bezhalogénový, B2ca-s1,d1,a1	m	15,00	21,56	323,40
152	K	8.14	N2XH-J 5x120, bezhalogénový, B2ca-s1,d1,a1	m	11,00	91,38	1 005,18
153	K	8.15	NHXX-O 2x1,5, PS60	m	50,00	1,68	84,00
154	K	8.16	SiHF-J 5x4, bezhalogénový, B2ca-s1,d1,a1	m	10,00	6,96	69,60

D 9

Bleskozvod a uzemnenie

9 887,91

155	K	9.1	Páska uzemňovacia 30x4mm FeZn	m	175,00	4,75	831,25
156	K	9.2	Drôt zvodový 10mm FeZn s PVC izoláciou 1kg (1,11m)	m	60,00	6,90	414,00
157	K	9.3	Kruhový vodič 8/11 ALU/PVC	m	150,00	3,29	493,50
158	K	9.4	Kruhový vodič D 8, hliníkový	m	250,00	2,38	596,00
159	K	9.5	Krížová spojka FeZn SK	ks	13,00	2,17	28,21
160	K	9.6	Svorka skúšobná SZ 8-10mm FeZn	ks	10,00	2,57	25,70
161	K	9.7	Krabica pre skúšobnú svorku	ks	9,00	7,95	71,55
162	K	9.8	Svorka spojovacia SS	ks	20,00	1,44	28,80
163	K	9.9	Svorka odbočovacia SR 02 55x38mm FeZn	ks	30,00	2,09	62,70
164	K	9.10	Uzemňovacia svorka - SR 03	ks	22,00	1,85	40,70
165	K	9.11	Lišta potenciálov. Vyrovnania	ks	13,00	4,87	63,31
166	K	9.12	Podpera vedenia na ploché strechy - PV 21 beton - 140x100mm - 1,0kg	ks	200,00	1,53	306,00
167	K	9.13	Podložka k podpere vedenia - PV 21 - plast pr.170mm - 0,10kg	ks	200,00	2,06	412,00
168	K	9.14	Hromozvodový označovaci štítok - č. 0 - kovový	ks	10,00	1,03	10,30
169	K	9.15	Zachytávacia tyč bez osadenia/s osadením - JP40	ks	2,00	57,86	115,72
170	K	9.16	Zachytávacia tyč bez osadenia/s osadením - JP25		16,00	41,39	662,24
171	K	9.17	Podstavec k zachytávacej tyči JP a OB kruhový betón 16kg	ks	36,00	14,12	508,32
172	K	9.18	Podložka pre odstavec k zachytávacej tyči JP a OB kruhový betón	ks	18,00	4,96	89,28
173	K	9.19	Držiak vedenia v zateplení	ks	150,00	2,81	421,50
174	K	9.20	Tesniaca manžeta pre vodiče 30x4	ks	3,00	17,40	52,20
175	K	9.21	svorka k zachytávacej tyči i D=20mm, mat. Fe-Zn, SJ 01(z)	ks	18,00	2,60	46,80
176	K	9.22	Páska antikoročná 51 0,4x50mmx10m vinylchloridová	ks	15,00	10,31	154,65
177	K	9.23	Izolovaný vodič - D 23 mm, čierne	m	12,00	63,48	761,76
178	K	9.24	Držiak vedenia pre izolovaný vodič D 23 mm	ks	12,00	4,28	51,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
179	K	9.25	Spojovací prvok pre izolovaný vodič 23 mm	ks	2,00	49,51	99,02
180	K	9.26	Izolovaná zachytávacia tyč	ks	1,00	828,61	828,61
181	K	9.27	Prípojovacia svorka pre izolovaný vodič	ks	1,00	58,68	58,68
182	K	9.28	Pásková uzemňovacia objímka	ks	1,00	6,10	6,10
183	K	9.29	Držiak na stenu pre izolované vedenie	ks	3,00	317,59	952,77
184	K	9.30	Krabica do zeme pre skúšobnú svorku	ks	1,00	213,88	213,88
185	K	9.31	Zemná ryha 35cmx70cm (výkopové práce aj so spätným zásipom ryhy)	m	130,00	11,40	1 482,00

D 10

Audiovrátnik

1 993,56

186	K	10.1	IKALL VIP video elektronika 4682HD, pre VIP (TCP/IP) audio video systém	ks	2,00	39,36	78,72
-----	---	------	---	----	------	-------	-------

P

Poznámka k položke:
farebná HD kamera, 110° uhol pohľadu, IR LED nočné prsvietenie, nastaviteľná hlasitosť reproduktora, prípojovacia svorkovnica TCP/IP, 12 V DC / 3 A výstup pre ovládanie 1. zámku, reťový NO/NC kontakt (10 A) pre ovládanie 2. zámku, kontakt odchodového tlačidla, napájanie 33 V DC napájacím zdrojom 1595, alebo PoE switch 1440

187	K	10.2	Modul krytu 33410M pre IKALL METAL SBC, VIP video elektroniky, bez tlačidla	ks	2,00	93,12	186,24
-----	---	------	---	----	------	-------	--------

P

Poznámka k položke:
rozmery do inšt. rámtka 112x90x32mm, antikor prevedenie

188	K	10.3	Modul tlačítkový 33433M pre IKALL METAL SB, SBC, VIP, 3x vyzváňacie tlačidlo	ks	2,00	48,72	97,44
-----	---	------	--	----	------	-------	-------

P

Poznámka k položke:
rozmery do inšt. rámtka 112x90x40mm, podsvietené menovky, antikor prevedenie

189	K	10.4	Inšalačný rámtk 3311/2S pre 2x modul	ks	2,00	85,08	170,16
-----	---	------	--------------------------------------	----	------	-------	--------

P

Poznámka k položke:
hliník, farba strieborná, rozmery 125x215x38mm

190	K	10.6	Modul tlačítkový SB, SBC, VIP, 4x vyzváňacie tlačidlo, rozmery do inšt. rámtka 112x90x40mm, podsvietené menovky, antikor prevedenie	ks	2,00	126,80	253,60
-----	---	------	---	----	------	--------	--------

191	K	10.7	Elektrický zámok so zvýšenou odolnosťou	ks	2,00	107,62	215,24
-----	---	------	---	----	------	--------	--------

P

Poznámka k položke:
použitie do namáhaného prostredia (800 kg), napájanie 12 V DC, odber 12 V DC / 400 mA, rozmery 21 x 75 x 28 mm, bez lišty, záruka 5 rokov

192	K	10.8	Napájací zdroj 1595 pre IKALL a IKALL METAL SB, SBC, VIP dverné jednotky	ks	2,00	38,04	76,08
-----	---	------	--	----	------	-------	-------

P

Poznámka k položke:
výstup 33VDC/500mA max., ochrana proti preťaženiu a skratu, rozmery 72x90x62mm, inštalácia na DIN lištu (4 pozície)

193	K	10.9	Videomonitor Mini 6722W, handsfree, pre VIP IP audio/video systém	ks	3,00	31,02	93,06
-----	---	------	---	----	------	-------	-------

P

Poznámka k položke:
4,3" širokouhlý farebný display 16:9, 1x dotykové tlačidlo pre ovládanie zámku, 4x programovateľné tlačidlo, OSD menu, nastavenie hlasitosti a obrazu, rôzne vyzváňacie melódie, indikačné LED, kontakt prídavného zvonenia od dverí bytu, programovanie cez VIP manager, napájanie switchom 1440 alebo PoE 802.3af, biely, montáž na omietku (bez potreby doplnkového inšt. rámtka), rozmery 115 x 160 x 22 mm

194	K	10.10	Comelit 6732 držiak na stôl pre Mini 6721	ks	3,00	49,86	149,58
-----	---	-------	---	----	------	-------	--------

195	K	10.11	Switch 8 x 10/100 Mbps/1 Gbit, porty 1-4 s podporou PoE, max 48W	ks	1,00	16,56	16,56
-----	---	-------	--	----	------	-------	-------

196	K	10.15	Univerzálny plechový box pre všetky typy prístupových kontrolérov, súčasťou napájací zdroj 12VDC/3,2A, uzamykateľné dverka, povrchová montáž, miesto pre akumulátor, rozmery 350x280x70 mm, čierny, interiérové použitie	ks	2,00	148,26	296,52
-----	---	-------	--	----	------	--------	--------

197	K	10.16	RFID bezkontaktná elektronická kľúčenka, (125kHz), plast, modrá	ks	2,00	1,18	2,36
-----	---	-------	---	----	------	------	------

198	K	10.17	Komunikačný kábel pre 2-vodičové systémy, krútený pár, prierez 2x1,5mm ² (O1,4mm AWG 15), CU lanko, PVC izolácia, balenie 100m/cievka (B2ca - s1, d1, a1)	m	200,00	1,37	274,00
-----	---	-------	--	---	--------	------	--------

199	K	10.18	Programovanie a oživenie AV	PA	1,00	84,00	84,00
-----	---	-------	-----------------------------	----	------	-------	-------

D 11

CCTV

24 200,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
200	K	11.1	Videoserver v rackovom prevedení 1U, je určený na nahrávanie maximálne 256 Mbps	ks	1,00	2 310,00	2 310,00
	P		Poznámka k položke: Intel frekvencia 1,7 GHz, 8 GB RAM, RAID 0, 1, 5, SW RAID, VGA výstup, 2x Ethernet 1 Gb, 2x USB, zdroj 350 W GOLD+, bez audia výstupu, 3 roky záruka, Microsoft Windows 10 PRO 64 bit, sys. HDD 1 TB, 43 x 437 x 503 mm, váha 17 kg				
201	K	11.2	SATA DISK 8000GB, IntelliPower, 7200 rpm, vhodný do podmienok 24/7, pre PC Videoserver, DVR, NAS	ks	3,00	286,50	859,50
	P		Poznámka k položke: záruka 36 mesiacov				
202	K	11.3	Online UPS zdroj nepretržitého napájania 230 V AC, výkon 1000 V A (900 W), 3x akumulátor TP 12-7 Ah	ks	1,00	395,82	395,82
	P		Poznámka k položke: 3x výstup IEC C13, rýchlosť nábehu - priebežne, ochrana proti úplnému vybitiu, ochrana proti skratu na výstupe, LCD info displej, konfigurácia softvérom cez USB, umiestnenie do rackového rozvádzača (2U), rozmery 440 x 88 x 405 mm, hmotnosť 12 kg, farba čierna, balenie obsahuje 1x IEC C13 kábel 1,5 m				
203	K	11.4	Recyklačný poplatok za 1 kg hmotnosti akumulátora. Na cenu sa nevzťahujú žiadne zľavy	ks	6,18	0,38	2,35
204	K	11.5	Switch 8x 10/100 Mbps / 1 Gbit, 8 portov s podporou PoE+, max. 124 W	ks	4,00	144,00	576,00
205	K	11.6	Softvér Avigilon Control Center 7	ks	26,00	150,41	3 910,66
	P		Poznámka k položke: edícia Standard pre monitorovanie 1 kamery, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier do max. počtu 75 s obmedzenými funkciami, vybrané obmedzenia: nepodporuje PRO kamery, alarmy, vyhľadávanie osôb podľa vzoru, možnosť prídavných modulov, klientsky softvér zadarmo, max. počet súčasne pripojených klientov 10, max. 51 prídavných, podpora ďalších značiek kamier				
206	K	11.7	2 Mpx dome IP kamera	ks	6,00	424,55	2 547,30
	P		Poznámka k položke: interiérová, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR, IR LED dosvit 30 m, 1/2.8" progressive scan CMOS, rozlíšenie 1920 x 1080 px @ 25 fps, citlivosť 0,03 lx (F1.4) Color, 0,015 lx (F1.4) monochrome, motor zoom objektiv 3-9 mm / F1.4, uhol záberu 35°-90°, BLC, AWB, Dual Exposure WDR 120 dB, LightCatcher, 64 privátných zón, kompresie H.264 HDSM SmartCodec / H.265 HDSM SmartCodec / MJPEG, ONVIF kompatibilné, multi-stream, idle Scene mód, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, slot na MicroSD kartu max. 256 GB, možnosť prídavného WiFi adaptéra, napájanie PoE, 416 mA, pracovná teplota od 0 °C do +60 °C, rozmery 147 x 147 x 119 mm, hmotnosť 0,76 kg				
207	K	11.8	5 Mpx dome IP kamera, interiérová	ks	14,00	564,02	7 896,28
	P		Poznámka k položke: Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR, IR LED dosvit 30 m, 1/2.8" progressive scan CMOS, rozlíšenie 2592 x 1944 px @ 25 fps, citlivosť 0,02 lx (F1.6) Color, 0,01 lx (F1.6) monochrome, 0 lx (F1.6) IR, motor zoom objektiv 3,1-8,4 mm / F1.6, uhol záberu 35°-90°, BLC, AWB, Dual Exposure WDR 110 dB, LightCatcher, 64 privátných zón, kompresie H.264 HDSM SmartCodec / H.265 HDSM SmartCodec / MJPEG, ONVIF kompatibilné, multi-stream, idle Scene mód, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, slot na MicroSD kartu max. 256 GB, možnosť prídavného WiFi adaptéra, napájanie PoE, 416 mA, pracovná teplota od 0 °C do +60 °C, rozmery 147 x 147 x 119 mm, hmotnosť 0,76 kg				
208	K	11.9	5 Mpx kompaktná IP kamera, exteriérová	ks	6,00	633,74	3 802,44
	P		Poznámka k položke: Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR, IR LED dosvit 30 m, 1/2.8" progressive scan CMOS, rozlíšenie 2592 x 1944 px @ 25 fps, citlivosť 0,015 lx (F1.6) Color, 0,007 lx (F1.6) monochrome, 0 lx (F1.6) IR, motor zoom objektiv 3,1-8,4 mm / F1.6, uhol záberu 35°-90°, BLC, AWB, Dual Exposure WDR 120 dB, LightCatcher, 64 privátných zón, kompresie H.264 HDSM SmartCodec / H.265 HDSM SmartCodec / MJPEG, ONVIF kompatibilné, multi-stream, idle Scene mód, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, slot na MicroSD kartu max. 256 GB, možnosť prídavného WiFi adaptéra, napájanie PoE, 750 mA, IP 67, IK 10, pracovná teplota od -30 °C do +60 °C, rozmery 285 x 131 x 97 mm, hmotnosť 1,29 kg				
209	K	11.10	Inštallačná skrinka pre kompaktnú kameru Avigilon série H4A, rozmery 126 x 102 x 55 mm, váha 0,59 kg	ks	6,00	90,29	541,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
210	K	11.11	Dátový kábel UTP, netienený, CAT 5e, 4x2x0,5mm, PVC, balenie 305m/kartón, možno objednať len celé balenie (B2ca - s1, d1, a1)	m	650,00	1,13	734,50
211	K	11.12	Programovanie a oživenie CCTV	PA	1,00	624,00	624,00

D 12		Ostatné					8 489,47
212	K	12.4	Pomocné práce	hod	20,00	13,20	264,00
213	K	12.5	Inžinierska činnosť	hod	20,00	24,00	480,00
214	K	12.6	Podiel pridružených výkonov	%	399,76	5,00	1 998,80
215	K	12.7	Projektový manažment	hod	40,00	24,00	960,00
216	K	12.8	Odborná prehliadka a odborná skúška	ks	1,00	600,00	600,00
217	K	12.9	Podruž. mat / wago svorky, spoj. mat., štítky, skrutky, sadra ... /	%	1 215,56	3,00	3 646,67
218	K	12.10	Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia	ks	1,00	540,00	540,00

VP		Práce navyše					0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

11 - SO 02 Areálový Vodovod

JKSO:

Miesto: Dunajská Lužná

KS:

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ:

obec Dunajská Lužná

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

Projektant:

Ing. arch. Marián Daučík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			8 093,53
Ostatné náklady			160,00
Cena bez DPH			8 253,53
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 253,53	20,00%	1 650,71
Cena s DPH	v	EUR	9 904,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PÔVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

11 - SO 02 Areálový Vodovod

Miesto:

Dunajská Lužná

Dátum:

31.08.2022

Objednávateľ:

obec Dunajská Lužná

Projektant:

Ing. arch. Marián
Daučík

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

8 093,53

HSV - Práce a dodávky HSV

8 093,53

1 - Zemné práce

4 739,98

4 - Vodorovné konštrukcie

215,94

8 - Rúrové vedenie

2 745,53

99 - Presun hmôt HSV

392,08

VP - Práce navyše

0,00

2) Ostatné náklady

160,00

GZS

40,00

Projektové práce

80,00

Sťaženie podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

20,00

Kompletačná činnosť

20,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

8 253,53

ROZPOČET

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

11 - SO 02 Areálový Vodovod

Miesto: Dunajská Lužná

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ: obec Dunajská Lužná

Projektant: Ing. arch. Marián
Daučík

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 093,53

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 093,53

D 1

Zemné práce

4 739,98

1	K	01	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	kpl.	1,00	200,00	200,00
2	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	115,00	7,72	887,80
3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	115,00	0,76	87,40
4	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	115,00	3,77	433,55
5	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	115,00	1,92	220,80
6	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	142,00	6,58	934,36
7	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	142,00	3,17	450,14
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	35,00	4,35	152,25
9	K	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	35,00	5,36	187,60
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	35,00	0,78	27,30
11	K	1712090021	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	35,00	8,50	297,50
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	79,00	3,12	246,48
13	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	29,00	11,00	319,00
14	M	583374370010	Štrkopiesok 0-16 (obysp potrubia podľa RPD)	m3	29,00	10,20	295,80

D 4

Vodorovné konštrukcie

215,94

15	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,00	35,99	215,94
----	---	-----------	--	----	------	-------	--------

D 8

Rúrové vedenie

2 745,53

16	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	40,00	0,40	16,00
17	M	2860018130	HDPE rúra PE100 32x2,8/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody	m	40,00	0,93	37,20
18	M	28600181300	PE koleno D32 - 90°	ks	2,00	4,36	8,72
19	K	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm	m	42,00	0,44	18,48
20	M	2860018140	HDPE rúra PE100 40x3,7/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody	m	42,00	1,44	60,48
21	M	28600181400	PE koleno D40 - 90°	ks	2,00	5,45	10,90
22	K	871231121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 75 mm	m	40,00	0,59	23,60
23	M	2860018170	HDPE rúra PE100 75x6,8/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody	m	40,00	4,98	199,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	28600181700001	PE koleno D75 - 45°	ks	2,00	11,30	22,60
25	K	8912311111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) D75	ks	1,00	17,12	17,12
26	M	42291230001	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 75 mm	ks	1,00	32,31	32,31
27	M	42223626001	Posúvač D 75 mm S 13-111-606 P 3, PN 6	ks	1,01	376,68	380,45
28	K	8912491111	Montáž navrtávacieho pásu na potrubí z rúr plast. D90	ks	1,00	34,39	34,39
29	M	42275311191	Navrtávací pás D90/D75 voda	ks	1,00	62,22	62,22
30	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	122,00	2,29	279,38
31	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	122,00	0,50	61,00
32	K	724149101	Montáž čerpadla vodovodného ponorného na úžitkovú vodu, bez potrubia a príslušenstva	ks	1,00	23,83	23,83
33	M	7241491011	ČERPADLO ponorné SBA 3-45 A, Q=0,9 l/s	ks	1,00	355,10	355,10
34	M	7241491012	Prietokový spínač Čerpadla + montáž	ks	1,00	32,10	32,10
35	M	7247241490254	Ukazovateľ naplnenia - kompletná montážna sada + montáž	ks	1,00	120,00	120,00
36	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	1,00	2,02	2,02
37	M	55101435006	Vypúšťací ventil 1/2"	ks	1,00	6,31	6,31
38	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	1,00	2,70	2,70
39	M	108011100	Guľový uzáver voda - s odvodnením - 1"FF; páčka	ks	1,00	87,90	87,90
40	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	5,00	3,23	16,15
41	M	5511084700	Ventil k armatúram priamy 5/4"	ks	2,00	15,59	31,18
42	M	108011114	Guľový uzáver voda - s odvodnením - 5/4"FF; páčka	ks	1,00	32,87	32,87
43	M	241260401	Uzatvárací ventil so spätnou klapkou 5/4"	ks	1,00	22,14	22,14
44	M	5518200118	Filter závitový nerez, 5/4"	ks	1,00	94,03	94,03
45	M	4846710000	Nádoba-expanzná + montáž	ks	1,00	294,98	294,98
46	K	2303303111	Kontrolný manometer	ks	2,00	17,58	35,16
47	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,00	20,90	20,90
48	M	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	1,00	23,51	23,51
49	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	122,00	1,52	185,44
50	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	122,00	0,63	76,86
51	M	2830010600	Výstražná fólia BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m	m	122,00	0,15	18,30

D 99 Presun hmôt HSV 392,08

52	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	60,32	6,50	392,08
----	---	-----------	--	---	-------	------	--------

VP Práce naviac 0,00

	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

12 - SO 03 Areálová splašková kanalizácia

JKSO:

Miesto: Dunajská Lužná

KS:

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ:

obec Dunajská Lužná

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

Projektant:

Ing. arch. Marián Daučík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			19 670,87
Ostatné náklady			400,00
Cena bez DPH			20 070,87
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	20 070,87	20,00%	4 014,17
Cena s DPH	v	EUR	24 085,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

12 - SO 03 Areálová splašková kanalizácia

Miesto: Dunajská Lužná

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ: obec Dunajská Lužná

Projektant: Ing. arch. Marián
Daučík

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **19 670,87**

HSV - Práce a dodávky HSV 19 670,87

1 - Zemné práce 4 965,46

4 - Vodorovné konštrukcie 256,34

8 - Rúrové vedenie 14 246,92

99 - Presun hmôt HSV 202,15

VP - Práce navyše 0,00

2) Ostatné náklady **400,00**

GZS 100,00

Projektové práce 200,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 50,00

Kompletačná činnosť 50,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **20 070,87**

ROZPOČET

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PÔVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

12 - SO 03 Areálová splašková kanalizácia

Miesto: Dunajská Lužná

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ: obec Dunajská Lužná

Projektant: Ing. arch. Marián Daučík

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 670,87

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 670,87

D 1

Zemné práce

4 965,46

1	K	01	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	kpl.	1,00	200,00	200,00
2	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	75,00	24,48	1 836,00
3	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	75,00	1,23	92,25
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	34,00	13,63	463,42
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	34,00	0,76	25,84
6	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	112,00	3,59	402,08
7	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	112,00	0,92	103,04
8	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	42,00	3,77	158,34
9	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	42,00	1,92	80,64
10	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	33,00	6,58	217,14
11	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	33,00	3,17	104,61
12	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	46,00	4,35	200,10
13	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	46,00	5,36	246,56
14	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	46,00	0,78	35,88
15	K	1712090021	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	46,00	8,50	391,00
16	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhuŕniením jám, šachtí, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	63,00	3,12	196,56
17	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	10,00	11,00	110,00
18	M	583374370010	Štrkopiesok 0-16 (obysp potrubia + podklad pod šachty a nádrže podľa RPD)	m3	10,00	10,20	102,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

256,34

19	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,00	35,99	71,98
20	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	2,00	92,18	184,36

D 8

Rúrové vedenie

14 246,92

21	K	8712311210	Montáž kanalizačného potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 75 mm	m	18,00	0,59	10,62
22	M	28600181700	HDPE rúra PE100 75x6,8/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod vody - výtlačné potrubie splaškovej kanalizácie	m	18,00	4,98	89,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	5,00	1,12	5,60
24	M	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm	ks	5,00	5,98	29,90
25	K	8773504101	Montáž šachtového prechodu na potrubie z kanalizačných korungovaných polypropylénových rúr do DN 200 mm	ks	3,00	6,15	18,45
26	M	2860004580	PVC šachtový prechod pieskovaný 150-hladký kanalizačný systém	ks	3,00	13,00	39,00
27	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	31,00	1,29	39,99
28	K	89410211310	Osadenie železobetónovej nádrže	ks	1,00	130,94	130,94
29	M	89410211313	Prečerpávacia šachta splaškovej kanalizácie PS 2100mm - 6,4m	ks	1,00	4 731,22	4 731,22
30	K	7241491011	Montáž čerpadla ponorného	ks	2,00	23,83	47,66
31	M	SL1.50.65.22.2.50	Ponorné čerpadlo	ks	2,00	866,27	1 732,54
32	M	MRGR680486	Riadiaca jednotka pre ponorné čerpadlá + plavákové spínače + montáž	kpl.	1,00	1 482,90	1 482,90
33	K	230140044	Montáž rúrok D x t 76 x 5, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	m	8,00	19,05	152,40
34	M	14000008600	Rúrka bezošvová nerez D76,1 hrúbka steny 4,5 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304	m	8,00	62,41	499,28
35	M	14000008601	Príruby z nehrdzavujúcej ocele D76/DN65	kpl.	1,00	10,36	10,36
36	K	7341093151	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami DN 65	súb.	4,00	69,36	277,44
37	M	55186102021	Spätná klapka prírubová, DN65, nerez oceľ	ks	2,00	210,15	420,30
38	M	55182115501	Uzatvárací ventil prírubový, DN65, nerez oceľ	ks	2,00	1 010,11	2 020,22
39	M	733111107001	Spúšťacia tyč 6/4", 5,6 m	ks	2,00	51,92	103,84
40	M	733111107002	Reťaz (pozinkovaná) - lano na spúšťanie čerpadla	ks	2,00	70,62	141,24
41	M	733111107003	Vstupný rebrik, dl.5.9m	ks	1,00	370,00	370,00
42	K	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN do 200	ks	1,00	507,78	507,78
43	M	5922442110	Vyrovnávací prstenec 63/4	ks	1,00	6,94	6,94
44	M	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	1,00	14,00	14,00
45	M	5922465730	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	ks	1,00	49,40	49,40
46	M	5922465760	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9 PS, rozmer 1000/250/90 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	ks	1,00	29,30	29,30
47	M	5922465790	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/9 PS, rozmer 1000/500/90 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	ks	1,00	40,22	40,22
48	M	5922465820	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/9 PS, rozmer 1000/1000/90, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	ks	2,00	123,32	246,64
49	M	5922466080	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát	ks	1,00	155,20	155,20
50	M	5922466200	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	8,00	6,16	49,28
51	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	4,00	6,79	27,16
52	M	5524211010110001	Kanalizačný poklop liatinový kruhový DN600/B125	ks	1,00	136,00	136,00
53	M	5524211010110002	Kanalizačný poklop liatinový hranatý 600x600 B125, plynotesný	ks	3,00	185,48	556,44
54	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	31,00	1,52	47,12
55	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	31,00	0,69	21,39
56	M	2830010610	Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 kotúč=500m	m	31,00	0,21	6,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	998276101	Prešun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	31,10	6,50	202,15

VP		Práce navyš					0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

13 - SO 04 Areálová dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto: Dunajská Lužná

KS:

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ:

obec Dunajská Lužná

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

Projektant:

Ing. arch. Marián Daučík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	37 937,11
Ostatné náklady	670,00
Cena bez DPH	38 607,11

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	38 607,11	20,00%	7 721,42

Cena s DPH	v EUR	46 328,53
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

13 - SO 04 Areálová dažďová kanalizácia

Miesto: Dunajská Lužná

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ: obec Dunajská Lužná

Projektant: Ing. arch. Marián
Daučík

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 37 937,11

HSV - Práce a dodávky HSV 37 937,11

1 - Zemné práce 14 869,54

2 - Zakladanie 256,32

4 - Vodorovné konštrukcie 1 185,11

8 - Rúrové vedenie 20 271,67

99 - Presun hmôt HSV 1 354,47

VP - Práce navyše 0,00

2) Ostatné náklady 670,00

GZS 190,00

Projektové práce 380,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 50,00

Kompletačná činnosť 50,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 38 607,11

ROZPOČET

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PÔVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

13 - SO 04 Areálová dažďová kanalizácia

Miesto: Dunajská Lužná

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ: obec Dunajská Lužná

Projektant: Ing. arch. Marián Daučík

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 937,11

D HSV

Práce a dodávky HSV

37 937,11

D 1

Zemné práce

14 869,54

1	K	01	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	kpl.	1,00	200,00	200,00
2	K	131201202	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	241,00	7,76	1 870,16
3	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	241,00	1,23	296,43
4	K	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	232,00	7,72	1 791,04
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	232,00	0,76	176,32
6	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	338,00	3,59	1 213,42
7	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	338,00	0,92	310,96
8	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	310,00	3,77	1 168,70
9	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	310,00	1,92	595,20
10	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	204,00	6,58	1 342,32
11	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	204,00	3,17	646,68
12	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	163,00	4,13	673,19
13	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z homin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	163,00	2,34	381,42
14	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	163,00	0,70	114,10
15	K	1712090021	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	163,00	8,50	1 385,50
16	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	310,00	2,91	902,10
17	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	85,00	11,00	935,00
18	M	583374370010	Štrkopiesok 0-16 (obysp potrubia + podklad pod šachty a nádrže podľa RPD + výplň vsakovacej jamy)	m3	85,00	10,20	867,00

D 2

Zakladanie

256,32

19	K	264311111001	Vrt priemeru 300 mm, v hĺbke od 0 do 5 m v hornine III - na spodnej hrane vsakovacích jám ako prechod do vodou priepustnej vrstvy zeminy	m	4,00	64,08	256,32
----	---	--------------	--	---	------	-------	--------

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 185,11

20	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	15,00	35,99	539,85
21	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	7,00	92,18	645,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 8		Rúrové vedenie				20 271,67	
22	K	8713131210	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 125	m	103,00	0,87	89,61
23	M	2861100700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x1000mm	ks	103,00	3,66	376,98
24	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	55,00	1,12	61,60
25	M	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm	ks	55,00	5,98	328,90
26	K	8773131231	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá do DN 150 mm	ks	6,00	0,94	5,64
27	M	2860002990	PVC koleno 125/45°-hladký kanalizačný systém	ks	5,00	1,72	8,60
28	M	2860003000	PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém	ks	1,00	2,77	2,77
29	K	8773504101	Montáž šachtového prechodu na potrubie z kanalizačných korungovaných polypropylénových rúr do DN 200 mm	ks	14,00	6,15	86,10
30	M	2860004570	PVC šachtový prechod pieskovaný 125-hladký kanalizačný systém	ks	10,00	12,00	120,00
31	M	2860004580	PVC šachtový prechod pieskovaný 150-hladký kanalizačný systém	ks	4,00	13,00	52,00
32	K	8773531211	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná do DN 200	ks	6,00	5,24	31,44
33	M	2860003200	PVC odbočka 125/125/45°-hladký kanalizačný systém	ks	5,00	3,48	17,40
34	M	2860003230	PVC odbočka 150/150/45°-hladký kanalizačný systém	ks	1,00	6,25	6,25
35	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	158,00	1,29	203,82
36	K	89410211310	Osadenie železobetónovej nádrže	ks	2,00	130,94	261,88
37	M	89410211311	Retenčná nádrž RN1 12m3	ks	1,00	2 521,48	2 521,48
38	M	5922442130RN1	Vyrovnávací prstenec 63/8 - pre RN1	ks	1,00	8,60	8,60
39	M	5922442140RN1	Vyrovnávací prstenec 63/10 - pre RN1	ks	1,00	9,60	9,60
40	M	5922465730RN1	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát - pre RN1	ks	1,00	49,40	49,40
41	M	5922465820RN1	Skrúž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/9 PS, rozmer 1000/1000/90, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát - pre RN1	ks	1,00	74,60	74,60
42	M	5922466200RN1	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov - pre RN1	ks	2,00	6,16	12,32
43	M	89410211312	Retenčná nádrž RN2 15m3	ks	1,00	2 620,32	2 620,32
44	M	5922442110RN2	Vyrovnávací prstenec 63/4 - pre RN2	ks	1,00	6,94	6,94
45	M	5922442140RN2	Vyrovnávací prstenec 63/10 - pre RN2	ks	1,00	9,60	9,60
46	M	5922465730RN2	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát - pre RN2	ks	1,00	49,40	49,40
47	M	5922465760RN2	Skrúž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9 PS, rozmer 1000/250/90 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát - pre RN2	ks	1,00	29,30	29,30
48	M	5922465790RN2	Skrúž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/9 PS, rozmer 1000/500/90 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát - pre RN2	ks	1,00	40,22	40,22
49	M	5922466200RN2	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov - pre RN2	ks	3,00	6,16	18,48
50	K	89417003410	Montáž filtračno-usadzovacej šachty AFS250, DN1000	ks	2,00	5,65	11,30
51	M	56245050701	Filtračno-usadzovacia šachta AFS250, Rozmer: DN1000	ks	2,00	1 112,30	2 224,60
52	K	89417004010	Montáž filtračnej prepážky do betónovej šachty DN1000	ks	2,00	2,75	5,50
53	M	5624505080	Filtračná prepážka do bet.šachty DN1000	ks	2,00	275,10	550,20
54	K	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN do 200	ks	4,00	507,78	2 031,12
55	M	5922442110	Vyrovnávací prstenec 63/4	ks	1,00	6,94	6,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	M	5922442120	Vyrovnávací prstenec 63/6	ks	1,00	7,70	7,70
57	M	5922442130	Vyrovnávací prstenec 63/8	ks	1,00	8,60	8,60
58	M	5922442150	Vyrovnávací prstenec 63/12	ks	1,00	10,60	10,60
59	M	5922465730	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	ks	4,00	49,40	197,60
60	M	5922465760	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9 PS, rozmer 1000/250/90 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	ks	2,00	29,30	58,60
61	M	5922465790	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/9 PS, rozmer 1000/500/90 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	ks	3,00	40,22	120,66
62	M	5922466080	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát	ks	4,00	155,20	620,80
63	M	5922466200	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	17,00	6,16	104,72
64	K	894431281	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630	ks	2,00	63,50	127,00
65	M	5922441020	Betónový roznášací prstenec -pre revízne šachty DN630	ks	2,00	50,55	101,10
66	M	2866111431	Plastová šachta DN600, teleskopický adaptér A15-C250	ks	2,00	88,50	177,00
67	M	2866111421	Plastová šachta DN600, šachtové dno DN 160	ks	2,00	222,80	445,60
68	M	2866111427	Plastová šachta DN600, šachtová nadstaviteľná rúra 2000mm	ks	1,00	157,96	157,96
69	M	2866111426	Plastová šachta DN600, šachtová nadstaviteľná rúra 1000mm	ks	1,00	78,98	78,98
70	M	2866111430	Plastová šachta DN600, tesnenie 600mm	ks	4,00	19,87	79,48
71	K	8959411111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného	ks	3,00	85,54	256,62
72	M	55243600701	Vpusť uličný, trieda C-250	ks	3,00	178,60	535,80
73	K	10901010	Montáž filtračnej vložky do uličnej vpuste	ks	3,00	1,52	4,56
74	M	1090101	ORL-UV filtračná vložka CRC do uličnej vpuste	ks	3,00	1 091,30	3 273,90
75	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	10,00	6,79	67,90
76	M	5524211010110001	Kanalizačný poklop liatinový kruhový DN600/B125	ks	10,00	136,00	1 360,00
77	M	HL600N	Lapač strešných splavenín HL 600N + montáž	ks	1,00	161,22	161,22
78	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	158,00	1,52	240,16
79	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	158,00	0,69	109,02
80	M	2830010610	Výstražná fólia HNEDA - KANALIZÁCIA, 1 kotúč=500m	m	158,00	0,21	33,18

D 99 Presun hmôt HSV 1 354,47

81	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklofamin. v otvorenom výkope	t	208,38	6,50	1 354,47
----	---	-----------	--	---	--------	------	----------

VP

Práce navyše

0,00

K				1,00		0,00
K				1,00		0,00
K				1,00		0,00
K				1,00		0,00
K				1,00		0,00
K				1,00		0,00
K				1,00		0,00
K				1,00		0,00
K				1,00		0,00
K				1,00		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

14 - SO05 Areálové osvetlenie a areálové rozvody NN

JKSO:

Miesto: Dunajská Lužná

KS:

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ:

obec Dunajská Lužná

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

Projektant:

Ing. arch. Marián Daučík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				13 222,17
Ostatné náklady				250,00
Cena bez DPH				13 472,17
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	13 472,17	20,00%	2 694,43	
Cena s DPH	v EUR			16 166,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PÔVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

14 - SO05 Areálové osvetlenie a areálové rozvody NN

Miesto: Dunajská Lužná

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ: obec Dunajská Lužná

Projektant: Ing. arch. Marián
Daučík

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	13 222,17
1 - 1	9 752,65
2 - Ostatné	3 469,52
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	250,00
GZS	70,00
Projektové práce	140,00
Sťaženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	20,00
Kompletačná činnosť	20,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 472,17

ROZPOČET

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PÔVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

14 - SO05 Areálové osvetlenie a areálové rozvody NN

Miesto: Dunajská Lužná

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ: obec Dunajská Lužná

Projektant: Ing. arch. Marián
Daučík

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 222,17

D		1	1					9 752,65
1	K	1.1	Svietidlo N5/P1 podľa minimálnych technických štandardov - vrátane recyklačných poplatkov	ks	8,00	206,44	1 651,52	
2	K	1.2	Hliníkový stožiar 4m	ks	8,00	246,11	1 968,88	
3	K	1.3	Samolepka Blesk-B3	ks	8,00	0,16	1,28	
4	K	1.4	Samolepka uzemnenie	ks	8,00	0,16	1,28	
5	K	1.5	Stožiarová svorkovnica . Montáž stožiarovej svorkovnice, vrátane pripojenia káblov.	ks	8,00	28,43	227,44	
6	K	1.6	Poistka D 01 10A/400V	ks	8,00	4,79	38,32	
7	K	1.7	Spojovacie prvky pre betónový základ a stožiar	ks	8,00	5,21	41,68	
8	K	1.8	Kľúčik pre dvierka na hliníkových stožiaroch - hexagonal	ks	1,00	1,32	1,32	
9	K	1.9	Doprava stožiarov na miesto osadenia	PA	1,00	180,00	180,00	
10	K	1.10	Chránička dvojplastová HDPE70 mm. Zatiahnutie káblov do chráničky.	m	150,00	2,64	396,00	
11	K	1.11	Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn fi10mm v zemi vŕt. svoriek,prepojenia, izolácie spojov	m	150,00	4,74	711,00	
12	K	1.21	Betónový základ pre AO	ks	8,00	89,66	717,28	
13	K	1.12	Páska antikorózna 51 0,4x50mmx10m vinylchloridová	ks	5,00	10,31	51,55	
14	K	1.13	Drôt zvodový 10mm FeZn s PVC izoláciou 1kg (1,11m)	m	16,00	6,90	110,40	
15	K	1.14	Pripojovací materiál pre guľatinu svorka SS	ks	20,00	1,44	28,80	
16	K	1.15	Pripojovací materiál svorka SP01 s okom	ks	10,00	1,68	16,80	
17	K	1.16	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5 pre pripojenie svetidla v stožiar	m	32,00	1,30	41,60	
18	K	1.17	Kábel silový medený N2XH-J 5x6	m	200,00	5,97	1 194,00	
19	K	1.18	Kábel silový medený N2XH-J 5x4	m	80,00	4,42	353,60	
20	K	1.19	Kábel silový medený N2XH-J 3x2,5	m	50,00	2,10	105,00	
21	K	1.20	Viazacia sťahovacia páska - čierna 140 x 3,5 mm (100 ks)	ks	100,00	0,13	13,00	
22	K	1.21.1	Káblkové štítky	ks	100,00	0,39	39,00	
23	K	1.22	Fólia výstražná ČERVENÁ 220 s bleskom	m	130,00	0,53	68,90	
24	K	1.23	Výkop do hĺbky 80x60 cm, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka uzemňovacieho vodiča spetný zásyp	m	130,00	13,80	1 794,00	

D		2	Ostatné					3 469,52
25	K	2.1	Výsuvná šplhacia plošina s motorickým zdvihom a príslušenstvom výšky do 4 m	deň	1,00	30,00	30,00	
26	K	2.2	Prirážka za dopravu šplhacej plošiny	PA	1,00	600,00	600,00	
27	K	2.3	Vŕtanie prestupu káblov	ks	5,00	3,60	18,00	
28	K	2.4	Tesnenie káblových prestupov proti vode	ks	5,00	156,00	780,00	
29	K	2.5	Pomocné práce	kpl	1,00	96,00	96,00	
30	K	2.6	Geodetické práce	PA	1,00	540,00	540,00	
31	K	2.7	Podiel pridružených výkonov	%	31,12	6,00	186,73	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	2.8	Projektový manažment	kpl	1,00	362,40	362,40
33	K	2.9	Odborná prehliadka a odborná skúška	ks	1,00	324,00	324,00
34	K	2.10	Podruž. mat / wago svorky, spoj. mat., štítky, skrutky, sadra ... /	%	66,40	3,50	232,39
35	K	2.11	Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia	ks	1,00	300,00	300,00

VP

Práce navyše

0,00

K				1,00		0,00
K				1,00		0,00
K				1,00		0,00
K				1,00		0,00
K				1,00		0,00
K				1,00		0,00
K				1,00		0,00
K				1,00		0,00
K				1,00		0,00
K				1,00		0,00
K				1,00		0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

15 - SO 06 Areálový plynovod

JKSO:

Miesto: Dunajská Lužná

KS:

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ:

obec Dunajská Lužná

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

Projektant:

Ing. arch. Marián Daučík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			14 972,40
Ostatné náklady			325,00
Cena bez DPH			15 297,40
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	15 297,40	20,00%	3 059,48
Cena s DPH	v	EUR	18 356,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

15 - SO 06 Areálový plynovod

Miesto: Dunajská Lužná

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ: obec Dunajská Lužná

Projektant: Ing. arch. Marián
Daučík

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 14 972,40

D1 - 1 - Zemné práce	4 470,68
D2 - 4 - Vodorovné konštrukcie	488,07
D3 - 99 - Presun hmôt HSV	433,75
D4 - 783 - Dokončovacie práce - nátery	307,51
D5 - 23-M - Montáže potrubia	9 272,39
VP - Práce navyše	0,00

2) Ostatné náklady 325,00

GZS	75,00
Projektové práce	150,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	50,00
Kompletačná činnosť	50,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 15 297,40

ROZPOČET

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

15 - SO 06 Areálový plynovod

Miesto: Dunajská Lužná

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ: obec Dunajská Lužná

Projektant: Ing. arch. Marián
Daučík

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 972,40

D		D1	1 - Zemné práce	4 470,68			
1	K	Pol58	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	kmpl	1,00	200,00	200,00
2	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,00	24,48	24,48
3	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,00	1,23	1,23
4	K	132201201	Výkop rhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	96,00	13,63	1 308,48
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	96,00	0,76	72,96
6	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	250,00	3,77	942,50
7	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	250,00	1,92	480,00
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	37,00	4,35	160,95
9	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	37,00	5,36	198,32
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	37,00	0,78	28,86
11	K	1712090021	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	37,00	8,50	314,50
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	60,00	3,12	187,20
13	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	26,00	11,00	286,00
14	K	Pol59	Štrkopiesok 0-16	m3	26,00	10,20	265,20

D		D2	4 - Vodorovné konštrukcie	488,07			
15	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	11,00	35,99	395,89
16	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	1,00	92,18	92,18

D		D3	99 - Presun hmôt HSV	433,75			
17	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklofamin. v otvorenom výkope	t	66,73	6,50	433,75

D		D4	783 - Dokončovacie práce - nátery	307,51			
18	K	Pol60	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	109,50	1,99	217,91
19	K	Pol61	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm	m	109,50	0,65	71,18
20	K	Pol62	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm	m	6,00	2,46	14,76
21	K	Pol63	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základné - 35µm	m	6,00	0,61	3,66

D5 23-M - Montáže potrubia

9 272,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	Pol64	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	m	0,50	19,45	9,73
23	K	Pol65	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 50	m	109,00	21,43	2 335,87
24	K	Pol66	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 80	m	6,00	28,55	171,30
25	K	Pol67	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 108/4	m	9,00	29,94	269,46
26	K	Pol68	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 100	m	9,00	43,80	394,20
27	K	Pol69	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	m	109,50	13,34	1 460,73
28	K	Pol70	Predbežná tlaková skúška vodou DN 80	m	6,00	19,18	115,08
29	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	109,50	2,70	295,65
30	K	Pol71	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 80	m	6,00	2,75	16,50
31	K	Pol72	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,00	83,89	83,89
32	K	Pol73	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	115,50	1,94	224,07
33	K	Pol74	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	115,50	0,88	101,64
34	K	Pol75	Výstražná fólia ŽLTÁ - POZOR PLYN, 1 kotúč=500m	m	115,50	0,16	18,48
35	K	Pol76	Montáž plynomerovej skrinky	ks	1,00	10,03	10,03
36	K	Pol77	Skrinka pre plynomer 1065x1870x550	ks	1,00	879,00	879,00
37	K	Pol78	Podporná konštrukcia + závesný systém + oceľový rám pre uchytenie skrinky + spojovací materiál + montáž	kpl.	1,00	250,00	250,00
38	K	Pol79	Skrinka kovová 200x200 mm na fasáde pre HUK + montáž	ks	1,00	60,81	60,81
39	K	723239101	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1/2	ks	1,00	3,63	3,63
40	K	Pol80	Vzorkovací kohút - DN15	ks	1,00	10,42	10,42
41	K	723239105	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 6/4	ks	1,00	7,44	7,44
42	K	Pol81	Guľový uzáver plyn, 6/4", FF, páčka, niklovaná mosadz OT 58	ks	1,00	52,02	52,02
43	K	Pol82	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 2	ks	3,00	8,95	26,85
44	K	Pol83	Guľový uzáver plyn, 2", FF, páčka, niklovaná mosadz OT 58	ks	3,00	77,15	231,45
45	K	Pol84	Montáž regulátorov tlaku plynu s 2 závitmi 1"	ks	1,00	5,27	5,27
46	K	Pol85	Priemyselný regulátor tlaku plynu G 1", vstup 300 kPa, výstup 2 kPa	ks	1,00	132,61	132,61
47	K	Pol86	Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním PS-30	ks	1,00	25,60	25,60
48	K	Pol87	Plynomer BK G25T DN50 -men. prietok 25m/h	ks	1,00	887,00	887,00
49	K	Pol88	Šróbenie k plynomeru 2"	ks	2,00	91,00	182,00
50	K	Pol89	Rozperka pre plynomer - vodivé prepojenie	ks	1,00	10,00	10,00
51	K	Pol90	Montáž tlakomera	ks	3,00	5,19	15,57
52	K	Pol91	Tlakomer D160, rozsah 0-160 kPa, s uzat.ventilom, tlakomerova prípojka DN 15	ks	1,00	72,00	72,00
53	K	Pol92	Tlakomer D160, rozsah 0-4 kPa, s uzat.ventilom, tlakomerova prípojka DN 15	ks	2,00	66,00	132,00
54	K	Pol93	Montáž uzemnenia skrine plynového potrubia	kpl.	1,00	250,00	250,00
55	K	Pol94	Zemniaca doska	ks	1,00	51,84	51,84
56	K	Pol95	Zemniaca tyč	ks	1,00	30,25	30,25
57	K	Pol96	Revízne skúšky a správy	súb.	1,00	450,00	450,00

VP		Práce naviac		0,00	
	K			1,00	0,00
	K			1,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

16 - SO 07 Spevnené plochy a konečné exteriérové úpravy

JKSO:

Miesto: Dunajská Lužná

KS:

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ:

obec Dunajská Lužná

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

Projektant:

Ing. arch. Marián Daučík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				73 170,46
Ostatné náklady				1 210,00
Cena bez DPH				74 380,46
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	74 380,46	20,00%	14 876,09	
Cena s DPH	v EUR			89 256,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

16 - SO 07 Spevnené plochy a konečné exteriérové úpravy

Miesto: Dunajská Lužná

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ: obec Dunajská Lužná

Projektant: Ing. arch. Marián
Daučík

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 73 170,46

D1 - Práce HSV 73 170,46

1 - ZEMNÉ PRÁCE 10 163,99

2 - ZÁKLADY 213,82

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 9 666,19

5 - SPEVNENÉ PLOCHY 17 107,31

6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY 9 312,00

9 - OSTATNÉ PRÁCE 13 592,09

99 - PRESUNY HMÔT 13 115,06

VP - Práce navyše 0,00

2) Ostatné náklady 1 210,00

GZS 370,00

Projektové práce 740,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 50,00

Kompletačná činnosť 50,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 74 380,46

ROZPOČET

Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PŮVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt:

16 - SO 07 Spevnené plochy a konečné exteriérové úpravy

Miesto: Dunajská Lužná

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ: obec Dunajská Lužná

Projektant: Ing. arch. Marián Daučík

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

73 170,46

D D1 Práce HSV

73 170,46

D 1 ZEMNÉ PRÁCE

10 163,99

1	K	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	855,29	0,63	538,83
2	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	29,94	6,50	194,61
3	K	183102134	Výkop jamky pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy objemu do 0,125 m3 na svahu so sklonom do 1:2	kus	90,00	3,14	282,60
4	M	0521422100	Výrez stĺpový dĺžky 10m akosť III. sm/jd 12-19 s kôrou	m3	0,16	147,53	23,60
5	K	184201112	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m	kus	11,00	3,10	34,10
6	K	184202111	Zakotvenie dreveny trma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	kus	11,00	6,90	75,90
7	K	184901111	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	kus	33,00	0,73	24,09
8	K	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	kus	11,00	31,83	350,13
9	K	184701112	Výsadba živého plotu z drevín s balom v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	kus	90,00	1,62	145,80
10	M	0265187700	Brslen, Euonymus europaeus, krík bal, d 80, 100 cm	kus	90,00	21,90	1 971,00
11	K	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. 200 mm	m2	855,29	0,61	521,73
12	M	103110000	zemina pod trávnik	m3	171,06	9,00	1 539,54
13	M	026840010208	Rastliny a dreviny Javor poľný Nanum / Acer campestre	KUS	11,00	37,66	414,26
14	K	180802111	Kvetinová skalka z prírodného kameňa s vyhlbením drenážnych žliabkov a ich vyplnením štrkopieskom vrátane zakrytia povrchu kameňmi s veľkosťou plochy do 25%	m2	40,20	14,62	587,72
15	M	026840121108	Rastliny a dreviny Rastliny a dreviny Rozchodník Sieboldov / Sedum sieboldii C1	KUS	8,00	3,99	31,92
16	M	026840121507	Rastliny a dreviny Rastliny a dreviny Rožec plstnatý / Cerastium tomentosum K9	KUS	8,00	3,49	27,92
17	M	026840120603	Rastliny a dreviny Rastliny a dreviny Lomikameň Arendsov / Saxifraga arendsii 'HIGHLANDER RED' K9	KUS	8,00	4,99	39,92
18	M	026840124305	Rastliny a dreviny Rastliny a dreviny Orliček vejárovitý / Aquilegia hybrida Spring Magic 'ROSE WHITE' K9	KUS	8,00	3,69	29,52
19	M	026840121506	Rastliny a dreviny Rastliny a dreviny Plesniviec alpínsky / Leontopodium alpinum 'EDELWEISS' C1	KUS	8,00	2,19	17,52
20	M	026840121503	Rastliny a dreviny Rastliny a dreviny Flox šídlolistý / Phlox subulata 'CANDY STRIPES' C1	KUS	8,00	2,90	23,20
21	M	026840121509	Rastliny a dreviny Rastliny a dreviny Trávníčka primorská / Armeria maritima 'VESUV' K9	KUS	8,00	4,49	35,92
22	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,15400t	m2	60,00	2,03	121,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	113107232	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	452,00	6,93	3 132,36
D 2 ZÁKLADY							213,82
24	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	855,29	0,25	213,82
D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							9 666,19
25	M	6936651400	Geotextílie netkané polypropylénové 400	m2	1 476,67	1,37	2 023,04
26	K	451971111	Položenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 150 mm, s uchytением sponami z beton. ocele	m2	1 367,29	5,59	7 643,15
D 5 SPEVNENÉ PLOCHY							17 107,31
27	K	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm	m2	320,00	4,96	1 587,20
28	K	596841111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	320,00	13,20	4 224,00
29	M	5922951604	Chodníková tvárnica 40 x 40 x 6	KUS	2 020,00	2,05	4 141,00
30	K	569251111	Spevnenie krajnic alebo komunikácií ťaženým kamenivom hrúbky 150 mm (okapový chodník)	m2	56,60	3,88	219,61
31	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	203,00	3,78	767,34
	vv		192+11		203,00		
	vv		Súčet		203,00		
32	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	203,00	2,64	535,92
	vv		192+11		203,00		
	vv		Súčet		203,00		
33	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	203,00	10,42	2 115,26
	vv		192+11		203,00		
	vv		Súčet		203,00		
34	M	592187020302	Zámková dlažba 6, 200 x 100 x 60 mm	M2	213,15	16,50	3 516,98
	vv		192+11		203,00		
	vv		203*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		213,15		
D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY							9 312,00
35	K	631325711	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) tr.C25/30 hr. nad 120 do 240 mm	m3	64,00	145,50	9 312,00
D 9 OSTATNÉ PRÁCE							13 592,09
36	K	936124111	Osadenie stabilnej lavice bez zabetónovania nôh	kus	3,00	20,45	61,35
37	K	936130001	Celodrevená lavička (dl.2,0 m)	KUS	3,00	250,00	750,00
38	K	936-5	M+D vonkajšieho odpadkového koša	Kpl	4,00	211,00	844,00
39	K	936-6	M+D stojana na bicykle pre 5 ks	Kpl	1,00	112,26	112,26
40	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	212,11	7,22	1 531,43
	vv		193,51+18,6		212,11		
	vv		Súčet		212,11		
41	M	592187020503	Obrubník parkový, 1000 x 50 x 200 mm	KUS	222,72	2,64	587,98
	vv		193,51+18,6		212,11		
	vv		Súčet		212,11		
	vv		212,11*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		222,72		
42	K	979084212	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	241,60	8,31	2 007,70
43	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	241,60	1,63	393,81
44	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	241,60	0,39	94,22
45	K	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategória "O" - ostatné 17 01 ..	t	241,60	25,50	6 160,80
46	K	979087212	Nakladanie sutiny na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	241,60	4,34	1 048,54
D 99 PRESUNY HMÔT							13 115,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	508,73	25,78	13 115,06

VP		Práce navyše					0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00
	K				1,00		0,00

Príloha č. 5 - Zloženie realizačného tímu zhotoviteľa

p.č.	meno, priezvisko, titul	funkcia	kontakt	vzťah k zhotoviteľovi
1.	Ladislav Bujko	hlavný stavbyvedúci		VZ
2.	Ing. László Ferencz	zástupca		VZ
3.	Ing. Jozef Král	špecialista elektro		PP
4.	Ing. Marián Šebo	špecialista TZB		VZ
5.		iní špecialisti		
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Vysvetlenie k tabuľke vzťah k zhotoviteľovi

VZ - vlastný zamestnanec

OSZČ

PP - pracovník poddodávateľa

Príloha č. 7 - Zoznam poddodávateľov, vrátane projektanta

p.č.	meno poddodávateľa	popis poddodávky	objem prác cca	vzťah ku zhotoviteľovi
1.	UNIKO s.r.o., Partizánska 6093/12A 071 01 Michalovce	Stavebné a koordinačné práce, Projektové práce	25%	PS
2.	APLIK, spol. s r.o., Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava	Stavebné a koordinačné práce	10%	PS
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Vysvetlenie k tabuľke

DS - dcérska spoločnosť

PS - poddodávateľská spoločnosť

Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 27.09.2022

Obchodné meno/Názov:	UNIKO s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Partizánska 6093/12A Michalovce
IČO:	45966061
Stav:	Zapísaný
Registračné číslo:	2022/2-PO-F8471
Platnosť zápisu od:	08.02.2022
Platnosť zápisu do:	08.02.2025
Zoznam osôb:	Ing. Slavomír Kelemen, štatutárny orgán
Spôsob konania:	Samostatne v celom rozsahu. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis štatutárny zástupca spoločnosti.

Predmet podnikania

- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
- výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m² a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
- výkon činnosti stavebného dozoru
- prípravné práce k realizácii stavby
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- prenájom hnuťelných vecí
- administratívne služby
- reklamné a marketingové služby
- čistiace a upratovacie služby
- vedenie účtovníctva,
- činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo s rozsahom oprávnenia vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa § 5 ods. 2

zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov : a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií, b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie návrhov a dokumentácie umiestňovanie stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, c) spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, a na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie, e) zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, f) vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie, g) vykonávanie stavebného dozoru

- činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo s rozsahom oprávnenia vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa § 16 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov : vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb

- činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb s rozsahom oprávnenia vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa § 5 ods. 3 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov : -na vyhotovovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a na poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií pozemných stavieb a podľa § 5 ods. 6 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov :- vypracovanie odborných posudkov a odhadov, -vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Košice I	07.02.2022
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Košice I	07.02.2022
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	07.02.2022
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	07.02.2022
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	07.02.2022
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	07.02.2022
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	07.02.2022

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	07.02.2022
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, a. s., ústredie	07.02.2022
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Slavomír Kelemen)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	04.02.2022
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Košice I	04.02.2022
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		04.02.2022
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie colného úradu	Colný úrad Košice	06.12.2019

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 27.09.2022

Číslo vložky: 12420

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : UNIKO s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Partizánska

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 6093/12A

c) **Názov obce:** Michalovce

d) **Psč:** 07101

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 45966061

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 20.05.2017

II. Oprávnená osoba

Meno : JUDr. Radoslav Soták

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Námestie Slobody

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 7

c) **Názov obce:** Michalovce

d) **Psč:** 07101

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 35550104

Platnosť : od: 20.05.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Slavomír Kelemen

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Partizánska

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 6093/12A

c) **Názov obce:** Michalovce

d) **Psč:** 07101

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 05.12.1973

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 20.05.2017

IV. Verejní funkcionáři

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 06.07.2022

Dátum overenia : 30.06.2022

Typ overenia : v súvislosti s plnením zo zmluvy

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 27.09.2022

Obchodné meno/Názov:	APLIK, spol. s r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Pri Šajbách 1 Bratislava
IČO:	35787775
Stav:	Zapísaný
Registračné číslo:	2020/5-PO-F3071
Platnosť zápisu od:	15.05.2020
Platnosť zápisu do:	15.05.2023
Zoznam osôb:	Ing. Jozef Kráľ, člen štatutárneho orgánu Ing. Ivan Žiška, člen štatutárneho orgánu
Spôsob konania:	Konatelia v mene spoločnosti konajú každý samostatne.

Predmet podnikania

- poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
- projektovanie elektrických zariadení,
- výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov,
- výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektrotechniky,
- montáž a opravy meracej a regulačnej techniky,
- montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky,
- automatizované spracovanie dát,
- sprostredkovanie osobnej a nákladnej dopravy,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
- poskytovanie technických služieb podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. na ochranu majetku a osôb v rozsahu vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích a kamerových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osôb,
- vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí,
- výroba jednoduchých výrobkov z kovu,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného

postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Jozef Kráľ)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	15.05.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Ivan Žiška)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	15.05.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	15.05.2020
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	15.05.2020
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	15.05.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	15.05.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	15.05.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, a. s., ústredie	15.05.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	14.05.2020
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Bratislava I	28.04.2020
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Bratislava I	22.04.2020
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Bratislava I	22.04.2020
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		22.04.2020

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 27.09.2022

Číslo vložky: 1899

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : APLIK, spol. s r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Pri Šajbách

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 7559/1

c) **Názov obce:** Bratislava

d) **Psč:** 83106

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 35787775

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 11.05.2017

Obchodné meno : APLIK, spol. s r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Pri Šajbách

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1

c) **Názov obce:** Bratislava

d) **Psč:** 83106

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 35787775

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 01.02.2017 - 10.05.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : advokátska kancelária Geško s. r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Velehradská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 931/33

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Ružinov

d) **Psč:** 82108

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 36740101

Platnosť : od: 11.05.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Ivan Žiška

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Haburská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 84/9

c) **Názov obce:** Bratislava

d) **Psč:** 82101

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 22.07.1967

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 11.05.2017

Meno : Ing. Jozef Král

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Kysucká

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 7A/3545

c) **Názov obce:** Senec

d) **Psč:** 90301

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 22.06.1965

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 11.05.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 08.08.2022

Dátum overenia : 08.08.2022

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

Banková záruka za vykonanie prác č.

Referenčné číslo zverejnenia vo Vestníku ÚVO: 27658 – WYP, Vestník č. 122/2022 z 25. mája 2022

Stručný popis zmluvy: Zmluva o dielo č. zo dňa (ďalej nazývaná len „Zmluva“)
Popis diela: „Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu – zmena účelu využitia“ (ďalej nazývané len „Dielo“)

Meno a adresa príjemcu: **Obec Dunajská Lužná, Jánošíkova 466/7, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 00400009**
(ďalej nazývaný aj len „Objednávateľ“)

Boli sme informovaní, že spoločnosť **CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 607 383**, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 122240/B (ďalej nazývaná len „Príkazca“) je Vaším zhotoviteľom v rámci Zmluvy, ktorá vyžaduje, aby zabezpečil vystavenie záruky na vykonanie prác vo Váš prospech.

Na žiadosť Príkazcu my, **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336**, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 2310/B, sa týmto neodvolateľne zaväzujeme uhradiť Vám, Objednávateľovi, akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí **171 640,96 EUR** („garantovaná čiastka“, slovom: **stosedemdesiatjedentisícšesťstoštyridsať eúr aj deväťdesiatšesť centov**) potom, čo od Vás obdržíme písomnú žiadosť na zaplatenie obsahujúcu Vaše písomné vyhlásenie, že:

- (a) Príkazca porušuje svoje záväzky zo Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, a
- (b) v akom ohľade ich Príkazca porušuje.

Každá žiadosť na zaplatenie musí obsahovať podpis(y) Vášho(ich) oprávneného(ých) zástupcu(ov), ktorý(é) musí(ia) byť úradne overený(é) Vašou bankou alebo notárom. Overenú žiadosť na zaplatenie a vyhlásenie musíme obdržať na našej adrese: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava** do ... (dátum 70 dní po očakávanom uplynutí Lehoty na oznámenie vád na Dielo).... („Termín uplynutia“), kedy táto záruka zanikne plne a automaticky.

Boli sme informovaní, že Objednávateľ môže od Príkazcu vyžadovať, aby zabezpečil predĺženie platnosti tejto záruky v tom prípade, ak nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela v zmysle Zmluvy v lehote do 28 dní pred Termínom uplynutia. V takom prípade sa zaväzujeme zaplatiť Vám garantovanú čiastku, ak v rámci lehoty 28 dní pred Termínom uplynutia od Vás obdržíme Vašu písomnú žiadosť na zaplatenie a vyhlásenie, že nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela z dôvodov zavinených Príkazcom a že platnosť tejto záruky nebola predĺžená.

Práva a pohľadávku na plnenia z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu.

Táto záruka sa riadi Jednotnými pravidlami pre záruky vyplateľné na požiadanie, vydanými pod číslom 458 Medzinárodnou obchodnou komorou (URDG 458). V záležitostiach, ktoré nie sú upravené Jednotnými pravidlami pre záruky vyplateľné na požiadanie sa táto záruka riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky. Prípadné spory budú riešené na príslušnom súde Slovenskej republiky.

Dátum : 2022

Podpis(y):

(meno a priezvisko osoby alebo osôb a funkcia/e oprávnených podpisovať v mene inštitúcie
poskytujúcej záruku)

{pečiatka inštitúcie poskytujúcej Záruku

Príloha č. 9.A - Záruka na vykonanie prác

Referenčné číslo zverejnenia vo Vestníku ÚVO:

Stručný popis zmluvy: „Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu – zmena účelu využívania“

Meno a adresa príjemcu: Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 00400009, DIČ: 2020663755
(ktorého zmluva definuje ako „objednávateľa“)

Boli sme informovaní, že CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 607 383, DIČ: 212 040

(ďalej nazývaný „príkazca“) je Vaším zhotoviteľom v rámci tejto zmluvy, ktorá si vyžaduje, aby získal záruku na vykonanie prác.

Na žiadosť príkazcu my, **BIRDIE YAS INSURANCE Ltd., Registračné číslo obchodného registra FC: 032876 – Úrad pre finančné správanie č.: 772005 kód LEI: 63540074IUMPLH51H760 – SWIFT/BIC: BIYIKNN1 Sídlo: 30 Arminge Road, W12 7BB LONDON (UK)** sa týmto neodvolateľne zaväzujeme uhradiť Vám, príjemcovi/objednávateľovi akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí **171 640,96 EUR („garantovaná čiastka“, slovom: stosedemdesiatjeden tisícšesťstoštyridsať EUR aj deväťdesiatšesť centov)** potom, čo od Vás obdržíme písomnú žiadosť spolu s Vaším písomným prehlásením, že:

- (a) príkazca porušuje svoje záväzky v zmysle zmluvy a vyplývajúce mu zo zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov,
- (b) v akom ohľade ich príkazca porušuje zmluvu alebo všeobecne záväzné právne predpisy.

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať Váš(e) podpis(y), ktorý musí byť úradne overený Vašími bankármi alebo notárom. Overenú žiadosť a prehlásenie musíme obdržať na našej adrese do (dátum 70 dní po očakávanom uplynutí Lehoty na oznámenie väd na Dielo) Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu („termín uplynutia“), kedy táto záruka uplynie a musí nám byť vrátená.

Boli sme informovaní, že príjemca môže od príkazcu vyžadovať, aby predĺžil túto záruku, ak nebol vydaný protokol o vyhotovení diela v zmysle „Zmluvy o dielo číslo:“ do 28 dní pred daným termínom uplynutia. Zaväzujeme sa uhradiť Vám takúto garantovanú čiastku potom, čo v lehote 28 dní od Vás obdržíme Vašu písomnú žiadosť a prehlásenie, že nebol vydaný protokol o vyhotovení diela z dôvodov, zavinených príkazcom a že táto záruka nebola predĺžená.

Práva a pohľadávku na plnenia z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu.

Táto Záruka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydanými pod číslom 458 Medzinárodnou obchodnou komorou. Prípadné spory budú riešené na príslušnom súde Slovenskej republiky.

Dátum : 27. septembra 2022

Podpis(y): Mr. Battaglia Monterisi Andrea
The President

(meno a priezvisko osoby alebo osôb a funkcia/e oprávnených podpisovať v mene inštitúcie poskytujúcej záruku)

[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Záruku



**BIRDIE YAS
INSURANCE LTD**
LONDON

BIRDIE YAS INSURANCE LIMITED
Office in UK
30 Arming Road,
London W12 7BB (UK)
info@birdieyas.uk SWIFT/BIC: BIYIKNN1

INSURANCE GUARANTEE
n. 20220929/001 for the execution of works

Reference number of publication in the Public Procurement Bulletin no.:

Brief description of the contract:

„Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu – zmena účelu využívania“
(in translation “Reconstruction and addition of the original canteen to a primary school – change of purpose of use”)

Recipient's name and address:

Obec Dunajská Lužná

Jánošíkovská 466/7

900 42 Dunajská Lužná

IČO: 00400009

DIČ: 2020663755

(which the Contract defines as “customer”)

We were informed, that

CEDIS s.r.o.,

Vajnorská 100/A

831 04 Bratislava

IČO: 50 607 383

DIČ: 212 040

(hereinafter referred to as “Orderer”)

is your contractor under this Contract, which requires him to obtain a guarantee for the performance of the work.

At the request of the Orderer, we BIRDIE YAS INSURANCE Ltd., with registered seat in suite 7, Henville Buildings, Main Street, Charlestown St. Kitts & Nevis (W.I), with office in 30 Arming Road, W12 7BB London (UK) Company House Registered no. FC: 032876 – FINACIAL CONDUCT AUTHORITY NO. 772005, LEI: 63540074IUMPLH51H760, SWIFT/BIC: BIYIKNN1

hereby irrevocably undertake to pay you, customer/orderer any amount or amounts, the total amount of which will not exceed **171 640,96 EUR** (“guaranteed amount, ”expressed in words: (one hundred seventy-one thousand six hundred-forty EUR and ninety-six cents) subsequently, after we receive a written request from you together with your written statement that:

- (a) the orderer is in breach of its obligations in terms of the Contract and arising from the Contract or generally binding legal regulations,
- (b) in which respect the orderer has violated them, the contract or generally binding legal regulations.

Each request of payment must contain your signature(s), that must be officially authenticated by your banker or notary public. We must the verified application and declaration must be received at our address by **28/09/2023** (date 70 days after the expected expiration of the Period for reporting



**BIRDIE YAS
INSURANCE LTD**
LONDON

BIRDIE YAS INSURANCE LIMITED
Office in UK
30 Arming Road,
London W12 7BB (UK)
info@birdieyas.uk SWIFT/BIC: BIYIKNN1

defects to work) Reconstruction and addition of the original canteen to the elementary school ("expiration date"), when this guaranty expires, must be returned to us.

We have been informed that the beneficiary may require of the order's to extend this Guarantee if a report on the execution of the work has not been issued within the meaning of "Contract for work number:....." within 28 days before the given expiry date.

We undertake to pay you such a guaranteed amount after receiving a written request and statement from you within 28 days that a report on the execution of the work was not issued for reasons attributable to the order and that this Guarantee was not extended.

Rights and receivable for performance from this Guarantee cannot be transferred to a third party.

This Guarantee must be governed by the laws of the Slovak Republic and, unless otherwise stated above, must be subject to the Uniform Rules for On-Demand guarantees issued under number 458 by the International Chamber of Commerce. Any disputes will be resolved in the relevant court of the Slovak Republic.

Date: September, 29, 2022

BIRDIE YAS INSURANCE LTD
Mr. Battaglia Monterisi Andrea
The President



BIRDIE YAS INSURANCE Ltd

Company House Registered n.: FC 032876 - Financial Conduct Authority N. 772005

LEI Code: 63540074UMPLH51H760 -SWIFT/BIC: BIYIKNN1

Registered Office at 30 Arming Road, W12 7BB London (UK)