



Podrobný rozpočet projektu

Hlavná aktivita projektu - <i>Rozvoj existujúceho MSP</i>						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena (EUR)	Oprávnené výdavky celkom (EUR)	Vecný popis výdavku (súčasťou popisu výdavku musí byť informácia, či daná položka obsahuje/neobsahuje výdavky súvisiace s obstaraním predmetu zákazky a v prípade relevantnosti identifikácia výšky výdavkov súvisiacich s obstaraním predmetu zákazky)
<i>Výdavky na nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný na výrobu produktu žiadateľa</i>						
<i>aseptická plniaca linka na ovocné a neovocné náplne</i>	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,0	125 800,00	125 800,00	aseptická plniaca linka na ovocné a neovocné náplne: plnenie do vedier s objemom 3,5,10 l, plnenie do bag in boxov s objemom 5,10 l, príkon max. 2200 W, krytie IP 54, tlakový vzduch 0,6-0,7 MPA, tlakový vzduch trieda 4-7-4, čistota produkovaného dusíka 99,9%, výkon generátora dusíka 6 - 8 m ³ , pásový dopravník, krytovanie, stanica zatavenia fólie, sterilizácia vedier nástrekom, systém výmeny vzduchu cez okruh germicídnych lúčov, možnosť výberu plnenia do vedier alebo do bag in boxov. V cene zariadenia sú započítané výdavky súvisiace s obstaraním predmetu zákazky, ktoré boli stanovené na základe prieskumu trhu ako priemer predložených 3 ponúk. Doprava na miesto inštalácie (Prešov) vo výške 500 €, montáž a uvedenie zariadenia do prevádzky vo výške 1700 €.
<i>sterilizátor sklenených pohárov a plastových nádob</i>	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,0	115 233,33	115 233,33	sterilizátor sklenených pohárov a plastových nádob: užitočný objem min. 500 l, príkon max 2200 W, počet košov min. 2, krytie IP 54, ohrev - para alebo voda, materiál 1.01, nádoba - celonerezová, duplikovaná, izolovaná, uložená na nohách, diskontinálny. V cene zariadenia sú započítané výdavky súvisiace s obstaraním predmetu zákazky, ktoré boli stanovené na základe prieskumu trhu ako priemer predložených 3 ponúk. Doprava na miesto inštalácie (Prešov) vo výške 466,67 €, montáž a uvedenie zariadenia do prevádzky vo výške 933,33 €.
Spolu					241 033,33	
Spolu (Celkové oprávnené výdavky projektu)					241 033,33	