

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v obci Pušovce

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO - 01 Vlastná stavba	59 855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	59 855,84
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>59 855,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 855,84</b>
<b>DPH 20% z</b>	<b>59 855,84</b>					<b>11 971,17</b>
<b>DPH 0% z</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Celkom v EUR</b>						<b>71 827,01</b>

### Krycí list stavby

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v obci Pušovce							
				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	25. 8. 2022			
Odberateľ: Obec Pušovce							
IČO:		DIČ:					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov							
IČO:		DIČ:					
<b>A</b>	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>			
1	HSV	49106,66	0	49106,66	7	Ostatné náklady stavby	0
2	PSV	8 604,35	2 144,83	10 749,18			
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS	0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00			
6	Spolu			<b>59 855,84</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>
<b>C</b>	VRN			<b>D</b>	VRN		
11	Zariadenie staveniska		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy		0,00
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00	17	Horské oblasti		0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18	Mimostavenisková doprava		0,00
14				19			
15				20	Spolu		<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	59 855,84
					22	DPH 20% z	59 855,84
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	<b>71 827,01</b>
					<b>F</b>		
Odberateľ				Dodávateľ			

### Krycí list rozpočtu

<span style="color: blue;">Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v obci Pušovce</span>					
Objekt SO - 01 Vlastná stavba				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 25. 8. 2022	
Odberateľ: Obec Pušovce					
IČO:			DIČ:		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov					
IČO:			DIČ:		
A ZRN    Montáž    Materiál    ZRN spolu					
1	HSV	49106,66	0	49106,66	
2	PSV	8 604,35	2 144,83	10 749,18	
3	MONT				
4	OST				
5	VN				
6	Spolu			<b>59 855,84</b>	
B					
7	Ostatné náklady				0
8	Kompletačná činnosť				0,00
9	HZS				0,00
10	Spolu				<b>0,00</b>
C VRN					
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	
14					
15					
D VRN					
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]		0,00	
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00	
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00	
19					
20	Spolu				<b>0,00</b>
E Celkové náklady					
21	Súčet riadkov 5,10,15,20				59 855,84
22	DPH 20% z	59 855,84		11 971,17	
23	DPH 0% z	0,00		0,00	
24	Spolu v EUR				<b>71 827,01</b>
F					
Projektant,rozpočtár			26 Dodávateľ		
Odberateľ					

Odberateľ: Obec Pušovce

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Dátum: 25. 8. 2022

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v obci Pušovce

Objekt SO - 01 Vlastná stavba

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	41 854,09	0,00	41 854,09	3,7100	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6 716,40	0,00	6 716,40	10,9200	0,0000
PRESUNY HMÔT	536,17	0,00	536,17	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>49 106,66</b>	<b>0,00</b>	<b>49 106,66</b>	<b>14,6300</b>	<b>0,0000</b>
<b>Práce PSV</b>					
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	5 073,62	0,00	5 073,62	0,5900	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	3 321,27	966,06	4 287,33	0,1800	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	209,46	1 178,77	1 388,23	0,0900	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>8 604,35</b>	<b>2 144,83</b>	<b>10 749,18</b>	<b>0,8600</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>57 711,01</b>	<b>2 144,83</b>	<b>59 855,84</b>	<b>15,4900</b>	<b>0,0000</b>

**Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v obci Pušovce / SO - 01 Vlastná stavba**

<b>Odberateľ: Obec Pušovce</b>  <b>Projektant:</b>  <b>Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov</b>  <b>Zákazka Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v obci Pušovce</b>  <b>Objekt SO - 01 Vlastná stavba</b>	<b>Spracoval:</b>  <b>Ks:</b>  <b>Dátum: 25. 8. 2022</b>
--	--

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		<b>Práce HSV</b>								
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>								
11/A 1	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	590,193	12,71	0,00	7 501,35	0,003	1,794	
11/A 1	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	59,970	23,12	0,00	1 386,51	0,006	0,372	
11/A 1	622466119	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ vystužený vláknami (Baumit FillPrimer)	m2	650,163	2,57	0,00	1 670,92	0,000	0,273	
11/A 1	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	650,163	5,19	0,00	3 374,35	0,002	1,274	
R/RE	625251308	Kontaktný zatepľovací systém BAUMIT STAR - štandardné riešenie (EPS-F), lepiace kotvy	m2	495,292	46,98	0,00	23 268,82		0	
R/RE	625251323	Kontaktný zatepľovací systém ostenia BAUMIT STAR - štandardné riešenie (EPS-F)	m2	42,053	25,18	0,00	1 058,89		0	
R/RE	625251402	Kontaktný zatepľovací systém BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	112,818	31,85	0,00	3 593,25		0	
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>			<b>41 854,09</b>	<b>0,00</b>	<b>41 854,09</b>		<b>3,710</b>	<b>0</b>
	<b>9</b>	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
3/A 1	941942011	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	518,397	1,73	0,00	896,83	0,021	10,902	
3/B 1	941942811	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	518,397	1,43	0,00	741,31		0	
3/A 1	941942911	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	1 036,794	0,96	0,00	995,32		0	
11/A 1	953945103	BAUMIT Soklový profil SL 5 (hliníkový)	m	8,480	5,21	0,00	44,18	0,000	0	
11/A 1	953945108	BAUMIT Soklový profil SL 12 (hliníkový)	m	105,650	6,15	0,00	649,75	0,000	0,01	
11/A 1	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková	m	286,300	2,51	0,00	718,61	0,000	0,009	

**Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v obci Pušovce / SO - 01 Vlastná stavba**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	953995115	BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	68,250	3,60	0,00	245,70		0	
R/RE	953995161	BAUMIT Nasadzovacia lišta na soklový profil (plastová)	m	114,130	3,77	0,00	430,27		0	
R/RE	953995171	Spojovací kus BAUMIT na soklový profil (plastový)	m	114,130	4,00	0,00	456,52		0	
R/RE	953995183	BAUMIT Okenný a dverový dilatačný profil Basic (plastový)	m	280,350	4,56	0,00	1 278,40		0	
R/RE	968071113	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2	ks	2,000	0,90	0,00	1,80		0	
R/RE	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	1,000	0,90	0,00	0,90		0	
R/RE	968071126	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	ks	2,000	1,43	0,00	2,86		0	
R/RE	968071137	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy nad 4 m2	ks	1,000	4,16	0,00	4,16		0	
R/RE	968072246	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, - 0,03400t	m2	5,760	3,92	0,00	22,58		0	
R/RE	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,890	8,63	0,00	16,31		0	
R/RE	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	11,273	6,68	0,00	75,30		0	
R/RE	968072559	Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t	m2	9,900	3,57	0,00	35,34		0	
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,209	13,61	0,00	30,06		0	
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	33,135	0,50	0,00	16,57		0	
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	2,209	9,48	0,00	20,94		0	
13/B 1	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,209	14,80	0,00	32,69		0	
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>			<b>6 716,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6 716,40</b>		<b>10,920</b>	<b>0</b>
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMÔT</b>								
14/C 1	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	24,119	22,23	0,00	536,17		0	
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMÔT</b>			<b>536,17</b>	<b>0,00</b>	<b>536,17</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>			<b>49 106,66</b>	<b>0,00</b>	<b>49 106,66</b>		<b>14,630</b>	<b>0</b>

**Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v obci Pušovce / SO - 01 Vlastná stavba**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		<b>Práce PSV</b>								
	<b>764</b>	<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>								
R/RE	764171263	Krytina LINDAB - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	24,730	6,36	0,00	157,28		0	
764/B 1	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	25,410	0,91	0,00	23,12		0	
764/B 1	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	3,000	0,95	0,00	2,85		0	
764/B 1	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviék rš do 600 mm, - 0,00337t	m	108,650	1,30	0,00	141,25		0	
764/B 1	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, - 0,00285t	m	18,400	0,89	0,00	16,38		0	
764/A 6	764731116	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviék z plechov LINDAB rš. 650 mm	m	110,570	25,08	0,00	2 773,10	0,005	0,547	
764/A 6	764751113	Odpadová rúra kruhová D 120 mm Lindab Rainline Elite	m	18,400	33,32	0,00	613,09	0,002	0,044	
764/A 6	764751143	Výtokové koleno potrubia D 120 mm Lindab Rainline Elite	ks	3,000	23,20	0,00	69,60	0,000	0,001	
764/A 6	764751171	Zachytávač nečistôt Lindab Rainline Elite	ks	3,000	20,39	0,00	61,17	0,000	0,001	
R/RE	764761123	Žlab pododkvapový polkruhový R 190 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	25,410	41,58	0,00	1 056,55		0	
764/A 6	764761233	Žlabový kotlík k polkruhovým žlabom D 190 mm Lindab Rainline Elite	ks	3,000	24,01	0,00	72,03	0,000	0,001	
764/A 7	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	46,522	1,8744	0,0000	87,2000		0	
	<b>764</b>	<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>			<b>5 073,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5 073,62</b>		<b>0,590</b>	<b>0</b>
	<b>766</b>	<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>								
766/A 1	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	14,400	11,96	0,00	172,22	0,000	0,001	
S/S90	6114124100	Plastové okno H/B 2400/1200 mm SALAMANDER jednokrídlové otvárávo-sklopné	ks	2,000	0,00	483,03	966,06	0,086	0,172	
766/A 1	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	25,150	11,58	0,00	291,24	0,000	0,003	
R/RE	6114124001	Plastové vchodové dvere H/B 2700/2350 m dvojkridlové	ks	1,000	1 406,37	0,00	1 406,37		0	
R/RE	6114124002	Plastové vchodové dvere H/B 2700/1800 m dvojkridlové	ks	1,000	953,18	0,00	953,18		0	
R/RE	6114124003	Plastové vchodové dvere H/B 2700/1800 m dvojkridlové	ks	1,000	470,91	0,00	470,91		0	

**Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v obci Pušovce / SO - 01 Vlastná stavba**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
766/A 1	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	34,652	0,7892	0,0000	27,3500		0	
	<b>766</b>	<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>			<b>3 321,27</b>	<b>966,06</b>	<b>4 287,33</b>		<b>0,180</b>	<b>0</b>
	<b>767</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>								
767/A 3	767658113	Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m <sup>2</sup>	ks	1,000	197,61	0,00	197,61		0	
S/S50	5534371538	Garážové vráta HxB 3300x3000 vodorovne rebrovaná, resp. kazetová - RES X	ks	1,000	0,00	1 178,77	1 178,77	0,088	0,088	
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,914	1,0862	0,0000	11,8500		0	
	<b>767</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>209,46</b>	<b>1 178,77</b>	<b>1 388,23</b>		<b>0,090</b>	<b>0</b>
		<b>Práce PSV</b>			<b>8 604,35</b>	<b>2 144,83</b>	<b>10 749,18</b>		<b>0,860</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>			<b>57 711,01</b>	<b>2 144,83</b>	<b>59 855,84</b>		<b>15,490</b>	<b>0</b>