



## Rozpočet projektu

<b>Názov žiadateľa:</b>	Obec Podhorod'										
<b>Názov projektu:</b>	Riešenie bezpečnostnej situácie pri Základnej škole v obci Podhorod'										
<b>Prioritná os:</b>	Prioritná os 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou										
<b>Špecifický cieľ:</b>	5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach										
<b>Oblasť podpory:</b>	B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel										
<b>Spolufinancovanie príspevku z celkových oprávnených výdavkov (%)</b>	95,00%	<b>Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)</b>	5,00%	<b>Platba DPH?</b>	NIE	<b>Výška príspevku</b>	49 864,45	<b>Výška spolufinancovania oprávnených výdavkov žiadateľom</b>	2 624,44	<b>Celková finančná anagažovanosť žiadateľa</b>	2 624,44

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR) <b>POZOR ak je dodávateľ neplátiť DPH</b>	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	Žiadateľ ako plátiť DPH 9 = 6 - 8 Žiadateľ ako neplátiť DPH 9 = 7-8	(10)	(11)	(12)
<b>Hlavná aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel</b>											

<p><b>Riešenie bezpečnostnej situácie pri Základnej škole v obci Podhorod'</b> SO 01 – Stavebné úpravy existujúcej zastávky s odstavnou plochou</p>	<p>021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny</p>	<p>celok</p>	<p>1,00</p>	<p>21 751,30</p>	<p>21 751,30</p>	<p>26 101,56</p>	<p>26 101,56</p>	<p>0,00</p>	<p>Opis prác: - demontáž pôvodnej autobusovej dopravnej značky - vybúranie 2x čela priepustu - odstránenie betónových kociek z priekopy - zarovnanie styčnej plochy pre plynulé prepojenie s komunikáciou - zemné práce, výkopy základov - betónovanie základových pásov - murovanie nosných stien z kameňa podľa PD - v prednej časti zastávky sa osadia nosné stĺpy z drevených profilov - dodávka a montáž krovu so strešnou krytinou - drevené konštrukcie sa namoria a pretŕú lakom - podlaha v zastávke bude zo zamkovej dlažby hr.60mm - napojenie na existujúcu komunikáciu bude plynulé bez výškových rozdielov - nová asfaltová plocha bude vytvorená v záreze do svahu, priekopa pod plochou sa zatrubní potrubím DN 400, potrubie sa ukončí čelom priepustu hr.200mm, zárez sa stabilizuje oporným múrom z bet. prefabrikovaných tvárnic š. 250mm zalievaných betónovou zaliievkou a vystúžený zvislou a vodorovnou armatúrou, ukotvených na žb. základe do nezamrzajúcej hĺbky. Výška oporného múru bude 1m nad úrovňou terénu bez povrchovej úpravy ukončená betónovou čiapkou. Celková dĺžka oporného múru bude 12,0m + 3,5m</p>	<p>Zmluva s dodávateľom/zhotoviteľom</p>	<p>Výdavok je nevyhnutný pre realizáciu projektu. Pre naplnenie cieľa projektu, stavebné práce v súlade s výkazom výmer a projektovou dokumentáciou</p>
<p><b>Riešenie bezpečnostnej situácie pri Základnej škole v obci Podhorod'</b> SO 02 – Chodník</p>	<p>021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny</p>	<p>celok</p>	<p>1,00</p>	<p>21 989,44</p>	<p>21 989,44</p>	<p>26 387,33</p>	<p>26 387,33</p>	<p>0,00</p>	<p>Opis prác: - odstránenie betónových kociek z priekopy - búranie čela priepustu - najprv sa prevedie odkop zeleného pásu medzi komunikáciou a priekopou - v blízkosti inžinierskych sietí sa výkopy prevedú ručne - celková dĺžka 50m, šírka chodníka je 1,44m vrátane obrubníkov - konštrukcia chodníka pozostáva z betónovej zamkovej dlažby hr. 60mm, - podkladnej štrkodrviny fr.4/8 hr. 30mm, - podkladnej štrkorviny fr. 0-32 hr. 100mm, - podkladnej štrkodrviny fr.32-63 hr.200mm a zhutnenej pláne - chodník bude lemovaný od cestnej komunikácie cestným obrubníkom vyvýšeným o 15cm od komunikácie - bezpečnostné zábradlie výšky 1,2m po celej dĺžke - existujúca dláždená priekopa sa rozoberie a po montáži chodníka sa opätovne položia pôvodné betónové kocky 500x500 do štrkového lôžka - odvedenie dažďovej vody je riešené cez dve obrubníkové uličné vpuste do dláždenej priekopy</p>	<p>Zmluva s dodávateľom/zhotoviteľom</p>	<p>Výdavok je nevyhnutný pre realizáciu projektu. Pre naplnenie cieľa projektu, stavebné práce v súlade s výkazom výmer a projektovou dokumentáciou</p>
				<p>0,00</p>	<p>0,00</p>		<p>0,00</p>				
<p><b>SPOLU</b></p>				<p><b>43 740,74</b></p>	<p><b>52 488,89</b></p>	<p><b>52 488,89</b></p>	<p><b>0,00</b></p>				