

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Brezovec v Dolnom Kubíne - dopadové plochy

Objednávateľ: Mesto Dolný Kubín

Zhotoviteľ: HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Dolný Kubín

Spracoval: Tomáš Vnenčák

Miesto: Dolný Kubín

Dátum: 2.11.2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Brezovec v Dolnom Kubíne - dopadové plochy				
01	Dlažba pod šachový stôl	780,62	156,12	936,74
02	Gumová rohož pod vláčik	1 411,79	282,36	1 694,15
03	Gumová rohož pod vagóniky	3 529,48	705,90	4 235,38
04	Gumová rohož pod mobiliár	705,90	141,18	847,08
Celkom spolu		6 427,79	1 285,56	7 713,35

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Brezovec v Dolnom Kubíne - dopadové plochy
Objekt: Gumová rohož pod mobiliár

Objednávateľ: Mesto Dolný Kubín

Zhotoviteľ: HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Dolný Kubín

Spracoval: Tomáš Vnenčák

Miesto: Dolný Kubín

Dátum: 2.11.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	R	121101001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	1,200	29,38	35,26
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

4

Vodorovné konštrukcie

2	R	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	12,000	4,52	54,24
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

8

Rúrové vedenie

3	R	596915113	Kladenie zatrávňovacích rohoží	m2	12,000	7,50	90,00
4	286	697510004600	Gumová čistiaca rohož, zatrávňovacia	ks	8,000	56,38	451,04
5	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,200	10,00	12,00
6	R	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1,200	2,60	3,12
7	R	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	t	2,400	25,10	60,24

Celkom

705,90