

PRÍLOHA č. 1

SÚHRN NÁKLADOV STAVBY V EUR

Stavba : ZBERNÝ DVOR A KOMPOSTÁREŇ V OBCI LUBENÍK

MIESTO : LUBENÍK

DÁTUM: 06.09.2022

MMVH s.r.o. KOŠICE

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	JKSO:	SO/PS	ZRN	ORN	ZRN+ORN	NUS	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH
---------------------------------------	-------	-------	-----	-----	---------	-----	----	---------------	----------------	-------------

Stavba : ZBERNÝ DVOR A KOMPOSTÁREŇ V OBCI LUBENÍK

....Objekt : Časť 2 - Kompostáreň v obci Lubeník	S		3 144,75	0,00	7 754,47	0,00	0,00	7 754,47	1 550,89	9 305,36
.....Časť : SO 01 - Oplotenie areálu	S		23 942,95	0,00	50 866,95	0,00	0,00	50 866,95	10 173,39	61 040,34
.....Časť : SO 02 - Spevnené plochy - betónové panely	S		10 373,26	0,00	10 373,26	0,00	0,00	10 373,26	2 074,65	12 447,91
.....Časť : SO 03 - Betónový box	S									
<b>Spolu:</b>			<b>37 460,96</b>	<b>31 533,72</b>	<b>68 994,68</b>			<b>68 994,68</b>	<b>13 798,93</b>	<b>82 793,61</b>





Odberateľ: Obec Lubeník  
Projektant: ByvaPro s.r.o. Bratislava  
Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice

Spracoval: Krivda

JKSO :

Dátum: 06.09.2022

Stavba : ZBERNÝ DVOR A KOMPOSTÁREŇ V OBCI LUBENÍK

Objekt : Časť 2 - Kompostáreň v obci Lubeník

Časť : SO 01 - Oplotenie areálu

MMVH s. r. o., Košice

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	382,24	0,00	382,24	0,00000	0,000	35,147
2 - ZÁKLADY spolu:	463,01	0,00	463,01	10,95036	0,000	2,466
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	284,48	0,00	284,48	0,00000	0,000	0,144
99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt spolu:	313,51	0,00	313,51	0,00000	0,000	25,537
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	1 443,24	0,00	1 443,24	10,95036	0,000	63,295
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	1 701,51	4 609,72	6 311,23	0,17254	0,079	66,944
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 701,51	4 609,72	6 311,23	0,17254	0,079	66,944
Rozpočet celkom:	3 144,75	4 609,72	7 754,47	11,12290	0,079	130,239



Odberateľ: Obec Lubeník  
 Projektant: ByvaPro s.r.o. Bratislava  
 Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice

Spracoval: Krivda  
 JKSO :  
 Dátum: 06.09.2022

Stavba : ZBERNÝ DVOR A KOMPOSTÁREŇ V OBCI LUBENÍK

Objekt : Časť 2 - Kompostáreň v obci Lubeník

Časť : SO 01 - Oplotenie areálu


MMVH s. r. o., Košice

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
1	272	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	7,028	m3	34,18	240,22	20
2	272	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr.3	3,514	m3	21,89	76,92	20
3	001	174101102.S	Zásyp zhutnený v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	2,604	m3	13,00	33,85	20
4	001	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2 hr. do 150 mm	17,360	m2	1,80	31,25	20
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu:</b>				382,24			382,24	
<b>2 - ZÁKLADY</b>								
5	011	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C20/25	4,645	m3	99,68	463,01	20
<b>2 - ZÁKLADY spolu:</b>				463,01			463,01	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
6	013	979011111.S	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvú podlažie nad alebo pod základným podlažím	0,079	t	14,24	1,12	20
7	013	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	0,079	t	12,33	0,97	20
8	013	979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1,185	t	0,33	0,39	20
9	013	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	1,000	ks	282,00	282,00	20
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:</b>				284,48			284,48	
<b>99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt</b>								
10	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	10,289	t	30,47	313,51	20
<b>99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt spolu:</b>				313,51			313,51	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>				1 443,24			1 443,24	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>								
11	767	767658204	Montáž samonosnej posuvnej brány pre šírku prejazdu do 4,5 m - C profil 80x80x5	1,000	kus	217,48	217,48	20
12	767	767658210	Montáž koľajovej posuvnej brány pre šírku prejazdu 3,0 m - vrchné vedenie	1,000	kus	223,75	223,75	20
13	MAT	553510015400.1.	Brána posuvná	1,000	kus	2 256,00	2 256,00	20
14	MAT	553510016700	Spodný doraz KLB-SD-2 pre posuvnú bránu na skrutkovanie pre posuvnú bránu	2,000	kus	11,28	22,56	20
15	MAT	553510017500	Vrchné vedenie VVR-3-G pre posuvnú bránu s dvomi regulovateľnými rolkami	1,000	kus	18,80	18,80	20
16	MAT	553510020600	Koliesko KLB-KK16-U080 koľajovej brány na skrutkovanie s konzolou D 80 mm	2,000	kus	11,28	22,56	20
17	MAT	553510021500	Koľajnica KLB-KOL16-US-ZN3 pre koľajovú bránu v tvare U na skrutkovanie	6,000	m	42,30	253,80	20
18	767	767911130..	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	97,500	m	4,51	439,73	20
19	MAT	313280003000	Pletivo pozinkované so štvorcovými okami 50,0/2,5 mm/2000 mm	3,900	m2	122,20	476,58	20
20	767	767912130	Montáž napínacieho drôtu	292,500	m	0,42	122,85	20
21	MAT	156140002500	Napínací drôt pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m	3,803	kus	16,92	64,35	20
22	MAT	553510009400	Napínák pozinkovaný pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	292,500	kus	0,85	248,63	20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
23	767	767914830.	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t - vrátane stĺpika	8,800	m	4,30	37,84	20
24	767	767916560	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m na oceľovú platňu	34,000	kus	11,28	383,52	20
25	MAT	553510009830	Pätka stĺpika 48 mm plotová, pozinkovaná	34,000	kus	8,46	287,64	20
26	MAT	553510022200	Stĺpik d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaný s PVC čiapkou pre pletivo v roľkách	34,000	ks	17,86	607,24	20
27	767	767916590	Osadenie vzpery oceľovej plotovej na oceľovú platňu	17,000	kus	11,28	191,76	20
28	MAT	553510009840	Pätka vzpery 38 mm plotová, pozinkovaná	17,000	kus	9,40	159,80	20
29	MAT	553510022400	Vzpera d 38 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaná pre pletivo v roľkách	17,000	ks	11,28	191,76	20
30	767	767991911.	Ostatné opravy - dopojenie existujúceho oplotenia na stĺpik	2,000	m	18,80	37,60	20
31	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	62,642	%	0,75	46,98	20
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:</b>				6 311,23			6 311,23	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:</b>				6 311,23			6 311,23	
<b>Rozpočet celkom:</b>				7 754,47			7 754,47	



## Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : ZBERNÝ DVOR A KOMPOSTÁREŇ V OBCI LUBENÍK		Miesto: Lubeník					
Objekt : Časť 2 - Kompostáreň v obci Lubeník		JKSO :					
Časť : SO 02 - Spevnené plochy - betónové panely							
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Krivda	Dňa: 06.09.2022				
Odberateľ: Obec Lubeník		IČO: 00328472					
04918 Lubeník		DIČ:					
Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice		IČO: 45304726					
04001 KOŠICE		DIČ: 2022945298					
Projektant: ByvaPro s.r.o. Bratislava		IČO:					
82105 Bratislava		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	23 942,95	26 924,00	50 866,95	6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	23 942,95	26 924,00	50 866,95	10	Sučet riadkov 6 až 9:	
<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby			<b>D</b>	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15	Sučet riadkov 11 až 14:			20	Sučet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		<b>E</b>	Celkové náklady		
podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		50 866,95
dátum:				22	DPH 20% z:	50 866,95	10 173,39
				23	DPH 0% z:		
				24	Sučet riadkov 21 až 23:		61 040,34
				<b>F</b>	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			



Odberateľ: Obec Lubeník  
Projektant: ByvaPro s.r.o. Bratislava  
Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice

Spracoval: Krivda  
JKSO :  
Dátum: 06.09.2022

Stavba : ZBERNÝ DVOR A KOMPOSTÁREŇ V OBCI LUBENÍK

Objekt : Časť 2 - Kompostáreň v obci Lubeník

Časť : SO 02 - Spevnené plochy - betónové panely

MMVH s. r. o., Košice

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	3 072,25	0,00	3 072,25	0,00000	0,000	64,603
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	13 852,74	26 924,00	40 776,74	780,98758	0,000	207,245
99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt spolu:	7 017,96	0,00	7 017,96	0,00000	0,000	633,805
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	23 942,95	26 924,00	50 866,95	780,98758	0,000	905,652
Rozpočet celkom:	23 942,95	26 924,00	50 866,95	780,98758	0,000	905,652



Odberateľ: Obec Lubeník  
 Projektant: ByvaPro s.r.o. Bratislava  
 Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice

Spracoval: Krivda  
 JKSO :  
 Dátum: 06.09.2022

Stavba : ZBERNÝ DVOR A KOMPOSTÁREŇ V OBCI LUBENÍK

Objekt : Časť 2 - Kompostáreň v obci Lubeník

Časť : SO 02 - Spevnené plochy - betónové panely

MMVH s. r. o., Košice

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
1	272	121101112.S.	Odstránenie ornice s premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	109,410	m <sup>3</sup>	1,48	161,93	20
2	001	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	109,410	m <sup>3</sup>	2,56	280,09	20
3	001	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	54,705	m <sup>3</sup>	0,76	41,58	20
4	272	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	212,250	m <sup>3</sup>	3,68	781,08	20
5	001	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horn. 1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	2 122,500	m <sup>3</sup>	0,57	1 209,83	20
6	001	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	6,570	m <sup>3</sup>	10,20	67,01	20
7	272	167101102.S.	Nakladanie neuľahnutého výkopku z horn. tr. 1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	212,250	m <sup>3</sup>	2,07	439,36	20
8	272	171209002.S.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	0,942	t	8,28	7,80	20
9	001	174101102.S	Zásyp zhutnený v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	6,570	m <sup>3</sup>	12,72	83,57	20
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu:</b>				3 072,25			3 072,25	
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>								
10	221	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	729,400	m <sup>2</sup>	5,18	3 778,29	20
11	221	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr. štrk) po zhut. hr. 150 mm	729,400	m <sup>2</sup>	8,21	5 988,37	20
12	272	584121111.S.	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	633,500	m <sup>2</sup>	6,45	4 086,08	20
13	MAT	593810000700.S	Panel cestný IZD 300/200/15 JP 20 ton, lxšxv 3000x2000x150 mm	106,000	kus	254,00	26 924,00	20
<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu:</b>				40 776,74			40 776,74	
<b>99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt</b>								
14	011	998011001.S.	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	781,510	t	8,98	7 017,96	20
<b>99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt spolu:</b>				7 017,96			7 017,96	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>				50 866,95			50 866,95	
<b>Rozpočet celkom:</b>				50 866,95			50 866,95	





## Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : ZBERNÝ DVOR A KOMPOSTÁREŇ V OBCI LUBENÍK		Miesto: Lubeník					
Objekt : Časť 2 - Kompostáreň v obci Lubeník		JKSO :					
Časť : SO 03 - Betónový box							
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Krivda	Dňa: 06.09.2022				
Odberateľ: Obec Lubeník		IČO: 00328472					
04918 Lubeník		DIČ:					
Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice		IČO: 45304726					
04001 KOŠICE		DIČ: 2022945298					
Projektant: ByvaPro s.r.o. Bratislava		IČO:					
82105 Bratislava		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	10 373,26		10 373,26	6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	10 373,26		10 373,26	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby			<b>D</b>	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15	Sučet riadkov 11 až 14:			20	Sučet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		<b>E</b>	Celkové náklady		
podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		10 373,26
dátum:				22	DPH 20% z:	10 373,26	2 074,65
				23	DPH 0% z:		
				24	Sučet riadkov 21 až 23:		12 447,91
				<b>F</b>	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis: <i>J. D. 2022</i>			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			



Odberateľ: Obec Lubeník  
Projektant: ByvaPro s.r.o. Bratislava  
Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice

Spracoval: Krívda  
JKSO :  
Dátum: 06.09.2022

Stavba : ZBERNÝ DVOR A KOMPOSTÁREŇ V OBCI LUBENÍK


Objekt : Časť 2 - Kompostáreň v obci Lubeník

Časť : SO 03 - Betónový box

MMVH s. r. o., Košice

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	937,63	0,00	937,63	0,00000	0,000	58,138
2 - ZÁKLADY spolu:	9 112,08	0,00	9 112,08	122,36563	0,000	135,159
99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt spolu:	323,55	0,00	323,55	0,00000	0,000	100,922
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	10 373,26	0,00	10 373,26	122,36563	0,000	294,219
Rozpočet celkom:	10 373,26	0,00	10 373,26	122,36563	0,000	294,219



Odberateľ: Obec Lubeník  
 Projektant: ByvaPro s.r.o. Bratislava  
 Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice

Spracoval: Krivda  
 JKSO :  
 Dátum: 06.09.2022

Stavba : ZBERNÝ DVOR A KOMPOSTÁREŇ V OBCI LUBENÍK

Objekt : Časť 2 - Kompostáreň v obci Lubeník

Časť : SO 03 - Betónový box

MMVH s. r. o., Košice

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
1	272	121101111.S.	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3	20,805	m3	1,22	25,38	20
2	001	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	10,485	m3	3,87	40,58	20
3	001	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepkivosť horniny 3	5,243	m3	0,63	3,30	20
4	272	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	14,490	m3	21,74	315,01	20
5	272	132201109.S.	Príplatok k cene za lepkivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	7,245	m3	2,87	20,79	20
6	272	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	39,515	m3	3,03	119,73	20
7	272	162501105.S.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	395,150	m3	0,39	154,11	20
8	272	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	39,515	m3	6,06	239,46	20
9	001	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	0,680	m3	8,41	5,72	20
10	272	171209002.S.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	0,942	t	6,82	6,42	20
11	001	174101102.S	Zásyp zhutnený v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	0,680	m3	10,48	7,13	20
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu:</b>				<b>937,63</b>			<b>937,63</b>	
<b>2 - ZÁKLADY</b>								
12	002	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr. 32-63 mm	13,862	m3	33,86	469,37	20
13	211	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	11,750	m3	95,60	1 123,30	20
14	011	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	8,550	m2	7,19	61,47	20
15	011	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	8,550	m2	1,90	16,25	20
16	011	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. siete KARI , priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	85,790	m2	5,55	476,13	20
17	011	274271302	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	18,953	m3	150,00	2 842,95	20
18	011	274361825.	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	0,722	t	1 770,00	1 277,94	20
19	011	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C20/25	12,362	m3	96,00	1 186,75	20
20	011	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele 10505	0,942	t	1 760,00	1 657,92	20
<b>2 - ZÁKLADY spolu:</b>				<b>9 112,08</b>			<b>9 112,08</b>	
<b>99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt</b>								
21	011	998011001.S.	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	124,441	t	2,60	323,55	20
<b>99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt spolu:</b>				<b>323,55</b>			<b>323,55</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>				<b>10 373,26</b>			<b>10 373,26</b>	
<b>Rozpočet celkom:</b>				<b>10 373,26</b>			<b>10 373,26</b>	

