

ROZPOČET

Stavba: Prešov - Rekonštrukčné práce v objekte budovy

Objekt: Stavebné práce - omietky

Objednávateľ: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a PS

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.

Miesto: Prešov

Spracoval: Ing. Kvartek

Dátum: 14. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						5 600,92	11,758
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						4 603,74	11,758
3	611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	224,180	5,69	1 275,58	2,826
4	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	798,120	4,17	3 328,16	8,932
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						617,87	0,000
14	978011121.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m2	224,180	0,30	67,25	0,000
15	978013121.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m2	798,120	0,30	239,44	0,000
16	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,089	9,10	37,21	0,000
17	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	4,089	6,38	26,09	0,000
18	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,089	11,68	47,76	0,000
19	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	36,801	0,36	13,25	0,000
20	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,089	9,19	37,58	0,000
21	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,089	1,03	4,21	0,000
22	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,089	35,48	145,08	0,000
99 Presun hmôt HSV						379,31	0,000
24	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,758	32,26	379,31	0,000

Celkom

5 600,92

11,758