

Dodatok č.1
k zmluve o dielo Rozšírenie verejného osvetlenia
zo dňa 24.8.2022

Zmluvné strany sa v súlade s paragrafom 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka dohodli na tomto dodatku:

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Horná Lehota**
Obecný úrad
976 81 Horná Lehota 99
Zastúpený: Vladimír Bušniak – starosta obce
IČO: 00313441
DIČ: 02223094
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK65 0200 0000 0000 09222312

Zhotoviteľ: **Milan Strieborný-opravovňa**
Sebedín-Bečov 30
974 01 Banská Bystrica
Zapísaný: Živnostenský register č. 601-2586 OÚ Banská Bystrica
Telefón: 0911 901 727
IČO: 10829521
DIČ: 1029221853
IČ DPH: SK102922 1853
Bankové spojenie: SLSP a.s. Banská Bystrica
IBAN: SK 45 0900 00000000 5019 9118

II. Predmet dodatku

Predmetom dodatku č.1 je zmena technickej realizácie na stavbe:
„Rozšírenie verejného osvetlenia“

Zmluvné strany sa dohodli na zmene v realizácii projektu nasledovne:

- v areáli evanjelického cintorína sa použijú solárne svietidlá, preto sa náklady spojené s uložením kábla do zeme a s tým spojené výdavky z pôvodného rozpočtu prenesú na nákup svietidiel
- od uloženia káblov do zeme sa upustí aj v ostatných častiach obce z dôvodu problematických majetkových vzťahov a použijú sa závesné káble. **Rozdiely a inflácia materiálu sa upravujú v priloženom rozpočte, ktorý je súčasťou Dodatku.**

Cena v zmluve o dielo zostáva nezmenená.

III. Záverečné dojednania


Ostatné náležitosti zmluvy o dielo ostávajú nezmenené a platia v plnom rozsahu aj pre dodatok č. 1.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých jeden je určený pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

V Hornej Lehote 23.11.2022

V Sebedíne - Bečov 23.11.2022

Objednávateľ



Zhotoviteľ

ZADANIE

Stavba: VEREJNÉ OSVETLENIE HORNÁ LEHOTA - 2.ETAPA, 3.ETAPA
Objekt: 3.ETAPA SKUTOČNOSŤ

Objednávateľ: Obecný úrad Horná Lehota, Horná Lehota 99

Zhotoviteľ: MILAN STRIEBORNÝ IČO: 10829521 IČ DPH: SK10292:

Spracoval: Strieborný

Miesto: SEBEDÍN-BEČOV, BEČOV 30

Dátum: 12.07.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	921	210202011	Svietidlo LED na výložník	ks	36,000	20,00	720,00
2	348	34801488009	Svietidlo LED 44W, L05 charakteristika (optický systém) - 44W, 4600lm, 3000K, Ra70, IP67, teplá farba, poistka 10A, montáž na výložník, napríklad OMS Megin M2 alebo ekvivalent	ks	11,000	186,00	2046,00
3	348	348014880092	Svietidlo LED 25W, L05 charakteristika (optický systém) - 25W, 2800lm, 3000K, Ra70, IP67, teplá farba, poistka 10A, montáž na výložník, napríklad OMS Megin M2 alebo ekvivalent	ks	22,000	158,00	3476,00
6	921	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	32,000	15,00	480,00
4	316	3160307600121 1	Výložník (predpaté betónové nn stožiare) jednoramenný V-BS-05/1, d=60mm, l=500mm, 4kg	ks	24,000	25,00	600,00
5	316	3160307600121 12	Výložník (predpaté betónové nn stožiare) jednoramenný V-BS-10/1, d=60mm, l=1000mm, 7kg	ks	1,000	35,00	35,00
17	316	3160307600121 1	Výložník jednoramenný ELV V1T-05-D, d=60mm, l=500mm	ks	7,000	53,00	371,00
9	920	210040390	Montáž svorky prepichovacej a pripojovacej svorky	ks	80,000	3,00	240,00
7	354	354310010100	Svorka pripojovacia holé vedenie 16-95 mm2 / izolované vedenie 1,5-10 mm2, napríklad EPB95-13 alebo ekvivalent	ks	50,000	4,20	210,00
8	354	3543100101001	Svorka prepichovacia izolované vedenie 16-95 mm2 / izolované vedenie 1,5-10 mm2, napríklad EP95-13 alebo ekvivalent	ks	30,000	3,50	105,00
11	921	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	280,000	0,80	224,00
10	341	3411100008001	Kábel medený závesný CYKY-J-z 3x2,5 mm2	m	280,000	1,80	504,00
12		5000000020	Drobný inštalčný materiál (hmoždinky, izolačné pásky, sťahovacie pásky, štítky....)	ks	1,000	60,00	60,00

HZZ Hodinové zúčtovacie sadzby

13	HZZ	HZZ0001122	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - doladenie osvetlenia, nastavenie svietidiel (sklon, smer) po inštalácii	hod	18,000	10,00	180,00
14	HZZ	HZZ0001133	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - plošina (obsluha plošiny + plošina + dovoz plošiny)	hod	36,000	13,00	468,00

ZADANIE

Stavba: VEREJNÉ OSVETLENIE HORNÁ LEHOTA - 2.ETAPA, 3.ETAPA
Objekt: 3.ETAPA SKUTOČNOSŤ

Objednávateľ: Obecný úrad Horná Lehota, Horná Lehota 99

Zhotoviteľ: MILAN STRIEBORNÝ IČO: 10829521 IČ DPH: SK10292:

Spracoval: Strieborný

Miesto: SEBEDÍN-BEČOV, BEČOV 30

Dátum: 12.07.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

10			solárna pouličná lampa so zľavou	ks	2,000	309,00	618,00
----	--	--	----------------------------------	----	-------	--------	--------

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

15 000	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie	eur	1,000	100,00	100,00
16 000	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	500,00	500,00

Celkom BEZ DPH

10937,00

CELKOM S DPH 13124.40€

ZADANIE

Stavba: VEREJNÉ OSVETLENIE HORNÁ LEHOTA - 2.ETAPA, 3.ETAPA
 Objekt: 2.ETAPA SKUTOČNOSŤ

Objednávateľ: Obecný úrad Horná Lehota, Horná Lehota 99

Zhotoviteľ: MILAN STRIEBORNÝ IČO:10829521, IČ DPH SK102922

Spracoval: STRIEBORNÝ

Miesto: SEBEDÍN-BEČOV, BEČOV 30

Dátum: 12.07.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

41	001	131212101	Hĺbenie jám do 10 m ³ ručne v súdržných horninách tr. 3 pri prekopoch inžinierskych sietí (pre 7 stožiarov)	m ³	3,400	80,00	272,00
----	-----	-----------	--	----------------	-------	-------	--------

2 Zakladanie

42	011	272313511	Betón základov, základ ODHAD 600x600x1350mm (š x h x v) (pre 7 stožiarov), typ betónu a veľkosť základu po konzultácii s dodávateľom, vrátane dopravy	m ³	3,400	105,00	357,00
43	011	272351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce (pre 7 stožiarov)	m ²	22,680	4,00	90,72
44	011	272351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce (pre 7 stožiarov)	m ²	22,680	4,00	90,72

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	921	210202011	Svietidlo LED na výložník	ks	85,000	20,00	1700,00
35	316	31601148001	Stožiar ELV ST170/60, h=7m, oceľový, pozinkovaný, zapustený, bez príruby	ks	5,000	436,00	2180,00
45	316	316011480011	Stožiar prstencový ELV ST5060/60, h=6m, oceľový, pozinkovaný, zapustený, bez príruby	ks	2,000	1390,00	2780,00
2	348	34801488009	Svietidlo LED 44W, L05 charakteristika (optický systém) - 44W, 4600lm, 3000K, Ra70, IP67, teplá farba, poistka 10A, montáž na výložník, napríklad OMS Megin M2 alebo ekvivalent	ks	55,000	186,00	10230,00
16	348	348014880092	Svietidlo LED 25W, L05 charakteristika (optický systém) - 25W, 2800lm, 3000K, Ra70, IP67, teplá farba, poistka 10A, montáž na výložník, napríklad OMS Megin M2 alebo ekvivalent	ks	30,000	158,00	4740,00
4	316	3160307600121 1	Výložník (predpaté betónové nn stožiare) jednoramenný V-BS-05/1, d=60mm, l=500mm, 4kg	ks	61,000	25,00	1525,00
5	316	3160307600121 12	Výložník (predpaté betónové nn stožiare) jednoramenný V-BS-10/1, d=60mm, l=1000mm, 7kg	ks	8,000	35,00	280,00
47	316	3160307600121 1	Výložník jednoramenný ELV V1T-05-D, d=60mm, l=500mm	ks	16,000	53,00	848,00
36	921	210204011	Montáž osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m, vrátane zapojenia	ks	12,000	80,00	960,00
39	354	35441120001	zemniaca tyč FeZn	ks	5,000	25,00	125,00

ZADANIE

Stavba: VEREJNÉ OSVETLENIE HORNÁ LEHOTA - 2.ETAPA, 3.ETAPA
 Objekt: 2.ETAPA SKUTOČNOSŤ

Objednávateľ: Obecný úrad Horná Lehota, Horná Lehota 99

Zhotoviteľ: MILAN STRIEBORNÝ IČO:10829521, IČ DPH SK102922

Spracoval: STRIEBORNÝ

Miesto: SEBEDÍN-BEČOV, BEČOV 30

Dátum: 12.07.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
7	921	210204103	Výložník ocelový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	85,000	15,00	1275,00	
17	354	354310010100	Svorka pripojovacia holé vedenie 16-95 mm2 / izolované vedenie 1,5-10 mm2, napríklad EPB95-13 alebo ekvivalent	ks	140,000	4,20	588,00	
18	354	3543100101001	Svorka prepichovacia izolované vedenie 16-95 mm2 / izolované vedenie 1,5-10 mm2, napríklad EP95-13 alebo ekvivalent	ks	40,000	3,50	140,00	
9	920	210040390	Montáž svorky prepichovacej a pripojovacej svorky	ks	180,000	3,00	540,00	
20	341	3411100008001	Kábel medený závesný CYKY-J-z 3x2,5 mm2	m	420,000	1,80	756,00	
23	354	354410001800	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02m	ks	5,000	1,90	9,50	
		5000000020	Drobný inštalačný materiál (hmoždinky, izolačné pásy, sťahovacie pásy, štítky...)	ks	1,000	60,00	60,00	
29	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach						
13	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby						
14	HZS	HZS0001122	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - doladenie osvetlenia, nastavenie svetidiel (sklon, smer) po inštalácii	hod	43,500	10,00	435,00	
	HZS	HZS0001133	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - plošina (obsluha plošiny + plošina + dovoz plošiny)	hod	85,000	13,00	1105,00	
15	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady						
46	000	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie	eur	1,000	100,00	100,00	
	000	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	660,00	660,00	

Celkom bez DPH

31846,94

CELKOM S DPH

38 216,30 €