

**Zmluva o dielo č. 1/15-35/2006**  
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

**Čl. I.**  
**Zmluvné strany**

<b>Objednávateľ:</b>	Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti SR 914 43 Omšenie 825 Štatutárny zástupca: Ing. Igor Kováčik, riaditeľ IČO: 34075861 DIČ: 2021265433 (Nie sme platca DPH) Bankové spojenie: ŠP Bratislava Číslo účtu: 7000157544/8180
<b>Zhotoviteľ:</b>	KRUSTAV, spol. s r.o. Sídlo: Šrobárova 28, 914 51 Trenčianske Teplice Štatutárny zástupca: Ing. Tomáš Krutek, konateľ spoločnosti IČO: 36294951 DIČ: 2020174310 IČ DPH: SK2020174310 Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Trenčín Číslo účtu: 84260773 / 7500 Registrácia: OR OS Trenčín, oddiel: Sro, Vložka číslo: 10171/R

**Čl. II.**  
**Východiskové podklady a údaje**

- 2.1 Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) sú:
- projekt stavby a výkaz výmer vypracovaný Ing. arch. Kossuthová Jana, reg. arch. 1226AA,
  - zmluvnými stranami odsúhlasený rozpočet podľa jednotlivých položiek podľa prílohy č. 1 (ďalej len „rozpočet“),
  - súťažné podmienky objednávateľa zo dňa 06.04.2006,
  - záväzná ponuka zhotoviteľa zo dňa 18.04.2006.
- 2.2 Východiskovými údajmi pre uzavretie tejto zmluvy sú:
- 2.2.1 **Názov diela: Exteriérové úpravy Inštitútu vzdelávania MS SR  
- Rekonštrukcia južnej časti**
- 2.2.2 Miesto zhotovenia diela: Omšenie, parcelné čísla 2073/15, 2073/16
- 2.2.3 Investor: Inštitút vzdelávania MS SR, Omšenie
- 2.2.4 Zhotoviteľ projektu a autorský dozor: Ing. arch. Kossuthová Jana, reg. arch. 1226AA
- 2.2.5 Zodpovedný zástupca objednávateľa na konanie vo veciach:
- a) technických: Daniel Dorička
  - b) zmluvných: Eleonóra Mikulová
- 2.2.6 Zodpovedný zástupca zhotoviteľa - stavbyvedúci: Ing. Jozef Malíček.

**Čl. III**  
**Predmet zmluvy**

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela, ktorým sú exteriérové úpravy Inštitútu vzdelávania MS SR – Rekonštrukcia južnej časti, podrobne špecifikovaná v projekte:
- Prístupový chodník na terasu, oporný múr M3
  - Oporné múry M1 a M2, M4, terasa,
  - Oporný múr M5, schody S1, S2, úprava pred objektom.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v súlade s:
- projektom a ostatnými podkladmi podľa čl. II. tejto zmluvy,
  - harmonogram diela (stavby) vzájomne odsúhlaseným zmluvnými stranami (príloha č. 2 k tejto zmluve)
- Súčasťou diela je vykonanie záverečného preberacieho protokolu, ktorým zhotoviteľ preukáže funkčnosť a kvalitu diela v súlade s projektom stavby.

- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, s projektovou dokumentáciou dodanou objednávateľom a s ďalšími podkladmi podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné. Zhotoviteľ potvrdzuje, že pozná všetky európske normy DIN a technické normy platné v Slovenskej republike týkajúce sa diela.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi, ktoré je objednávateľ po splnení podmienok uvedených v tejto zmluve povinný bezodkladne prijať. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo tak, aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným technickým normám a predpisom.

#### Čl. IV Termín plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. III, tejto zmluvy v termíne do 29.09.2006, pri dodržaní postupu jednotlivých prác podľa Harmonogramu diela (stavby) (Príloha č. 2).
- 4.2 Ak zhotoviteľ riadne pripraví dielo alebo jeho časť na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, môže objednávateľ túto časť diela prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne.
- 4.3 Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť podľa bodu 8.3 zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne zápisom v stavebnom denníku, faxom, prípadne e-mailom oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovenie diela a ohrozuje splnenie termínov podľa „Harmonogramu diela (stavby)“. Ak takúto udalosť nezavinil zhotoviteľ, a táto udalosť spôsobila omeškanie termínov podľa „Harmonogramu diela (stavby)“, alebo ovplyvnila kvalitu vykonávaného diela, následky ktoré z tejto udalosti vzniknú sa nepovažujú za porušenie zmluvy. Prípadné prekážky pri zhotovovaní diela na strane objednávateľa sú dôvodom na predĺženie termínu dokončenia diela. Predĺženie termínu zhotovenia diela, resp. čiastkových termínov, musí byť písomne odsúhlasené objednávateľom, inak nebude akceptované.
- 4.5 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním časti diela na samostatnom odovzdaní, alebo bude v omeškaní s odovzdaním diela ako celku, bude sa to považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy na strane zhotoviteľa.
- 4.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že po ukončení diela dielo prevezme a zaplatí dohodnutú cenu.

#### Čl. V Cena

- 5.1 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, s projektovou dokumentáciou dodanou objednávateľom a s ďalšími podkladmi podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Zhotoviteľ vo svojej cenovej ponuke nacenil materiály a práce v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Cenu za dielo zhotoviteľ dokladá vzájomne odsúhlaseným rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve a neodvolateľne vyhlasuje, že cena za dielo je pevná a nemenná.
- 5.2 Celková cena za vykonanie diela v rozsahu podľa čl. III. a bodu 5.1 je dohodnutá vo výške:  
Cena bez DPH: 2 465 497,26 Sk  
19% DPH: 468 444,40 Sk  
Cena s DPH: 2 933 941,66 Sk  
slovom: dvamiliónydeväťstotridsaťtritisícdeväťstoštyridsaťjedna 66/100 korún slovenských.
- 5.3 V cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady na jeho vykonanie, aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa vrátane nákladov na

spotrebované energie, médiá a signály počas zhotovovania diela. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uzavretej zmluvy o dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. K tejto cene bude pripočítaná a účtovaná DPH podľa platných predpisov. Ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH toto ustanovenie aplikovať nebude.

- 5.4 Cena za vykonanie diela alebo jeho časti je splatná v lehote uvedenej vo faktúre vystavenej podľa čl. VI.
- 5.5 Ak sa pri zhotovovaní diela ukáže potreba vykonania navyiac prác, resp. dôjde k zníženiu rozsahu prác (prác pod pôvodne dohodnutý rozsah diela podľa projektu) na základe písomných požiadaviek objednávateľa, dohodli sa zmluvné strany na tomto postupe:

5.5.1 Každá zmena oproti rozpočtu (Príloha č. 1) musí byť vopred písomne oznámená objednávateľovi pred vykonaním samotných prác. Oznámenie zvýšenia rozpočtu bude predložené objednávateľovi formou výkazu navyiac prác (rozsah, cena, odôvodnenie) a schválenie oznámenia objednávateľom bude uvedené v pravidelných zápisoch z kontrolných dní. Pokiaľ sa tak nestane, alebo pokiaľ objednávateľ neuzná navyiac práce ako opodstatnené, prekročenie nákladov v plnom rozsahu uhradí zhotoviteľ. Objednávateľ nie je povinný dodatočne oznámené navyiac práce po ich zrealizovaní akceptovať. Pre ocenenie navyiac prác budú použité jednotkové ceny z rozpočtu. V prípade realizácie navyiac prác, ktoré neboli ocenené v rozpočte predloží zhotoviteľ objednávateľovi na odsúhlasenie písomnú cenovú kalkuláciu najneskôr 2 dni pred vykonaním prác. Ak sa objednávateľ v termíne do 2 dni nevyjadrí k predloženej cenovej kalkulácii zhotoviteľa, doba presahujúca 2 dni sa do doby realizácie nezapočítava. Pri konečnej fakturácii budú tieto navyiac práce doložené kópiami dodacích listov a pracovných listov.

5.5.2 Odsúhlasenie všetkých navyiac prác, resp. zníženie rozsahu prác musí byť po písomnom oznámení zhotoviteľa dohodnuté s oprávnenými zástupcami objednávateľa a následne bude schválenie podchytené v pravidelných zápisoch z kontrolných dní.

5.5.3 V prípade, že navyiac práce vyvolajú zmenu (predĺženie) termínov podľa harmonogramu stavby, je potrebné tieto navyiac práce dohodnúť formou uzavretia dodatku k tejto zmluve.

## **Čl. VI Platobné podmienky**

- 6.1 Cenu za dielo zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe daňových dokladov – faktúr vystavených zhotoviteľom podľa tohto článku a doručených objednávateľovi:
- 6.1.1 Časť ceny za dielo vo výške zodpovedajúcej objednávateľom odsúhlaseného súpisu vykonaných prác objednávateľ zaplatí na základe faktúr vystavených zhotoviteľom do 10 dní po ukončení príslušného mesiaca. Zhotoviteľ má právo fakturovať vykonané práce raz mesačne. Celková suma všetkých čiastok vyplatených zhotoviteľovi pred konečnou faktúrou nemôže byť vyššia ako 90% celkovej ceny za dielo bez DPH uvedenej v bode 5.2. zmluvy.
- 6.1.2 Zvyšná časť ceny za dielo bude zhotoviteľovi zaplatená po dokončení a odovzdaní celého diela („konečné odovzдание diela“) – na základe konečnej faktúry, ktorá bude splatná do 21 dní od doručenia faktúry. Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť konečnú faktúru po podpísaní protokolu o prevzatí diela objednávateľom v prípade, že pri preberaní neboli zistené žiadne vady a nedorobky, alebo po podpísaní protokolu o odstránení väd a nedorobkov zistených pri preberaní.
- 6.1.3 Prípadné navyiac práce, respektíve zníženie rozsahu prác vyúčtuje zhotoviteľ objednávateľovi v konečnej faktúre, kde budú tieto práce výrazne označené „NAVIAC PRÁCE“, resp. „NEVYKONANÉ PRÁCE“ s odkazom na spôsob a termín, kedy sa zmluvné strany na ich vykonaní alebo nedodaní dohodli (čl. V. bod 5.5. tejto zmluvy).
- 6.2 Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác, ktorý bude odsúhlasený objednávateľom.
- 6.3 Jednotlivé faktúry budú obsahovať všetky zákonné náležitosti a to najmä:

- a) obchodné meno, sídlo, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo platiteľa, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie
  - b) obchodné meno, sídlo, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo platiteľa, v ktorého prospech sa zdaniteľné plnenie uskutočňuje
  - c) poradové číslo faktúry
  - d) dátum dodania
  - e) dátum vyhotovenia faktúry
  - f) názov, množstvo tovaru alebo rozsah prevedeného plnenia
  - g) výška ceny bez dane s rozpisom fakturovaných čiastok podľa rozpisu f)
  - h) sadzba dane
  - i) výška dane celkom
  - j) označenie (názov diela)
  - k) číslo zmluvy o dielo a číslo etapy fakturácie
  - l) označenie peňažného ústavu a účtu, na ktorý sa má fakturovaná čiastka uhradiť
  - m) pečiatka platiteľa (zhotoviteľa diela) a podpis osoby oprávnenej k podpisu faktúry
- 6.4 V prípade, že fakturácia nebude obsahovať zákonné náležitosti alebo náležitosti uvedené v tejto zmluve, nebude k nej pripojený objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác alebo bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti s písomným odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V týchto prípadoch prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti a objednávateľ nie je v omeškani. Nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo novej faktúry objednávateľovi.
- 6.5 Lehota splatnosti každej faktúry je 21 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 6.6 Cena diela bude zaplatená na základe správne a úplne vyhotovených daňových dokladov – faktúr, vystavených zhotoviteľom a doručených objednávateľovi. Všetky čiastky vo vystavených faktúrach budú uvedené vrátane DPH.
- 6.7 Zhotoviteľ vystaví a zašle faktúry na adresu: Inštitút vzdelávania MS SR, 914 43 Omšenie 825.

## Čl. VII Zábezpeka

V prípade, že objednávateľovi vznikne nárok na akékoľvek záručné plnenie podľa tejto zmluvy, zhotoviteľ je povinný poskytnúť záručné plnenie do skončenia záručnej doby podľa článku XI. tejto zmluvy.

## Čl. VIII Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvných strán

- 8.1 Odovzdanie miesta výkonu diela (ďalej len „staveniska“)**
- 8.1.1. Objednávateľ odovzdal protokolárne zhotoviteľovi stavenisko dňa 9.5.2006 spolu s príslušnými povoleniami a za účasti zástupcu vlastníka objektu. Táto skutočnosť bola zaznamenaná zmluvnými stranami v stavebnom denníku. Staveniskom sa rozumie nebytový priestor, na ktorom zhotoviteľ vykonáva stavebno-montážne práce súvisiace so zhotovením diela. V protokole o odovzdaní staveniska budú uvedené všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdávaného staveniska.
- 8.1.2. Ku dňu odovzdania staveniska (montážneho pracoviska) objednávateľ určí bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody pre potreby stavby. Náklady na úhradu energií hradi zhotoviteľ a sú súčasťou ceny za dielo.
- 8.1.3. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 8.1.4. Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska a jeho stráženie. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby.

## 8.2. Povinnosti zhotoviteľa

- 8.2.1 Stroje, zariadenia alebo konštrukcie alebo materiál slúžiacie k vykonaniu diela dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko (montážne pracovisko).
- 8.2.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela k dodaným zariadeniam, konštrukciám všetky doklady, ktoré dostal od ich výrobcov alebo ich predajcov.
- 8.2.3 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu, ako aj za čistotu a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí dotknutom zhotovovaním diela a je povinný v súlade s právnymi predpismi odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti.

Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za zabezpečenie ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochranu zdravia pri práci v prevzatom objekte a zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s § 5 Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov zabezpečiť na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci koordinátora bezpečnosti.

- 8.2.4 Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela povinný dodržiavať všetky podmienky pre vykonanie diela uvedené v príslušnom povolení, ako aj ďalšie podmienky vlastníka budovy a podmienky objednávateľa (napr. podmienky zabezpečujúce bezchybný chod zariadenia objednávateľa).
- 8.2.5 Zhotoviteľ je povinný pozvať zástupcu objednávateľa na funkčné, komplexné a tlakové skúšky technologických dodávok a zariadení, ktoré sa stanú súčasťou diela (napr. elektrorozvody apod.).
- 8.2.6 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný (montážny) denník, a to odo dňa prevzatia staveniska (montážneho pracoviska) až do odovzdania diela a odstránenia prípadných väd a nedorobkov. Do stavebného (montážneho) denníka bude zhotoviteľ zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre vykonanie diela. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a vyjadrovať sa k zápisom objednávateľa, dozoru a autorského dozoru v ňom uvedeným do 2 pracovných dní od zápisu, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Objednávateľ je povinný sa k zápisom zhotoviteľa vyjadrovať do 4 pracovných dní od zápisu. V súrnych prípadoch zhotoviteľ odošle zápis zo stavebného denníka objednávateľovi faxom, resp. e-mailom a objednávateľ sa k nemu vyjadrí do 2 dní. Okrem stavbyvedúceho a technického dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby – autorský dozor.

Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.

Úvodné listy v denníku budú obsahovať:

- základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo zhotoviteľa, objednávateľa a zmeny týchto údajov
- identifikačné údaje stavby podľa projektu
- zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov
- prehľad skúšok každého druhu.

Denné záznamy budú písané do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavby vedúci zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.

- 8.2.7 Zhotoviteľ je povinný vyzvať písomne objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú v ďalšom postupe zhotovovania diela neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. Ide najmä o nasledovné práce: izolácie, zakryté stavebné konštrukcie, výstuž, a pod).

Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, že objednávateľ nepríde na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný a vopred sa neospravedlní a neoznami iný náhradný termín, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak bude objednávateľ dodatočne požadovať odkrytie prác, na kontrolu ktorých sa nedostavil, aj keď bol riadne pozvaný, zhotoviteľ je povinný mu takú dodatočnú kontrolu umožniť s tým, že náklady a termínové dopady znáša objednávateľ mimo prípadu, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce boli vykonané v rozpore s touto zmluvou.

- 8.2.8 zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov, daných mu objednávateľom na zhotovenie diela.
- 8.2.9 Ak zhotoviteľ zistí na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný ihneď takého prekážky oznámiť objednávateľovi a objednávateľ prostredníctvom projektanta navrhne iné vhodné riešenie. V prípade, že by z dôvodu prekážok na stavenisku nemohol zhotoviteľ pokračovať v prácach, doba prerušenia sa do doby plnenia nezapočítava.
- 8.2.10 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušeniu dobrých mravov (nepožívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania a pod).
- 8.2.11 Zhotoviteľ bude vo veciach plnenia tejto zmluvy spolupracovať s technickým dozorum, autorským dozorum zhotoviteľa projektu a povereným zástupcom objednávateľa. Prípadnú zmenu v osobe zodpovedného zástupcu zhotoviteľa, riadiaceho výkon diela oznámi zhotoviteľ vopred objednávateľovi.
- 8.2.12 Zhotoviteľ je povinný objednávateľa upozorniť na každú potrebnú zmenu niektorého z ustanovení tejto zmluvy a navrhnúť primerané nové riešenie v zhotovovaní diela podľa potrieb vyplývajúcich z jeho činností, v opačnom prípade zodpovedá za škody, ktoré v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknú.
- 8.2.13 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva objednávateľ a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených závad a odchýlok od projektu.
- 8.2.14 Zhotoviteľ umožní zástupcovi autorského dozoru kontrolovať vykonávanie dohodnutých prác.
- 8.2.15 Zhotoviteľ sa bude zúčastňovať objednávateľom organizovaných pravidelných operatívnych porád na úrovni zástupcov vedenia stavby a týždenných kontrolných porád na úrovni štatutárneho orgánu zhotoviteľa s tým, že úlohy prijaté na kontrolných poradách stavby sa budú spravovať ustanovením článku V. zmluvy a prípadné zmeny tejto zmluvy prijaté kontrolnou poradou stavby, ktoré nespádajú pod uvedený bod 5.5 premietnu zmluvné strany do zmluvy uzavretím písomného dodatku.

### **8.3 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa**

- 8.3.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela v dvoch vyhotoveniach pri odovzdaní staveniska. všetky písomné podklady potrebné k vykonaniu diela odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi pri podpise tejto zmluvy, najneskôr pri odovzdaní staveniska.
- 8.3.2 Objednávateľ, resp. ním poverený zástupca bude počas zhotovovania diela vykonávať funkciu technického dozora investora podľa príslušných profesií.
- 8.3.3 Objednávateľ bude sledovať, či sa práce vykonávajú v súlade s touto zmluvou, podľa projektu stavby a podľa dohovorených podmienok (stavebný denník, porady stavby). Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom v stavebnom denníku, a to bez omeškania. Výkonom technického dozora objednávateľ poveruje: Daniel Dorička.  
Ďalší rozsah oprávnení a prác technického dozora (resp. zástupcu):  
- odovzdať stavenisko,

- organizovať a viesť porady stavby (operatívne porady a kontrolné porady),
- vyjadrovať sa k zápisom stavbyvedúceho v stavebnom denníku,
- vykonávať kvalitatívno - technickú kontrolu realizovaných prác - výkonov,
- predkladať stanovisko k návrhom doplnkov a zmenám projektu,
- kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť platobných dokladov a podkladov k nim,
- kontrolovať práce a dodávky, ktoré budú ďalším postupom zhotovenia diela zakryté alebo zneprístupnené,
- spolupracovať so zhotoviteľom projektu pri výkone autorského dozoru,
- v spolupráci so zhotoviteľom projektu a zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie prírodných väd v projekte,
- kontrolovať, či zhotoviteľ stavby vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly),
- vykonávať opatrenia k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
- kontrolovať postup prác podľa časového plánu výstavby – Harmonogramu diela (stavby),
- dohodnúť termíny odstránenia väd a nedorobkov, kontrolovať a potvrdzovať ich odstránenie,
- vyjadrovať sa k navrhovaným zmenám termínov,
- v prípade nutnosti (napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, na cudzom majetku alebo na životnom prostredí alebo hroziacej škody na zdraví napr. nedodržanie bezpečnosti ohrozujúcej život alebo zdravie pracovníkov na stavbe alebo iných osôb na stavenisku alebo v jeho bezprostrednom okolí) prerušiť alebo zastaviť práce zhotoviteľa na nevyhnutne potrebný čas a je povinný okamžite o vzniknutej situácii informovať objednávateľa.

8.3.4 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi vopred oznámiť prípadnú zmenu v osobe technického dozoru alebo zodpovedného zástupcu objednávateľa na stavbe.

## Čl. IX

### Odobzdanie a prevzatie diela

- 9.1 Zhotovenie diela bude dokladované protokolom o odovzdaní a prevzatí diela podpísaným zmluvnými stranami. Oznámenie o ukončení diela a pripravenosť k odovzdaniu diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi písomne najmenej 7 dní vopred. Na základe písomného oznámenia (mail, fax) zvolá objednávateľ preberacie konanie.
- 9.2 K termínu preberacieho konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi tieto písomnosti, ktoré podmieňujú prevzatie diela:
- a) 2 paré projektov, dokumentácie so zakreslením všetkých zmien a odchýlok oproti dokumentácii, ktorá bola odsúhlasená ako súčasť stavebného povolenia príslušným úradom štátnej správy, prípadne oproti dokumentácii, ktorú prevzal zhotoviteľ pred začatím prác od objednávateľa,
  - b) kópie stavebného cenníka,
  - c) platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov,
  - d) certifikáty výrobcov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (Vyhl. č. 246/1995 Z. z.),
  - e) doklad o prerokovaní vyhradených technických zariadení s TISR (§§ 1 a 7 Vyhl. č. 74/1996 Z. z.),
  - f) doklady o vykonaní úradných skúšok vyhradených technických zariadení (§§ 1 a 7 Vyhl. č. 74/1996 Z. z.),
  - g) záznamy o vykonaných skúškach kvality použitých materiálov, tlakových skúškach rozvodu vody, funkčných skúškach, elektrorevízií, a pod.),
  - h) záručné listy použitých výrobkov konštrukcií, strojov a zariadení,
  - i) koncept konečnej faktúry na odsúhlasenie.
- 9.3 Súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela je aj zoznam drobných väd, ktoré nebránia užívaniu s určením termínu, v ktorom je zhotoviteľ povinný ich odstrániť, inak objednávateľ nie je povinný prevziať. Nedodržanie dohodnutého termínu odstránenia

týchto väd podlieha sankciám podľa čl. XII. Návrh protokolu o odovzdaní a prevzatí diela pripraví zhotoviteľ.

- 9.4 Ak pri preberacom konaní objednávateľ zistí, že dielo vykazuje vady a nedorobkov, preukázateľne brániace jeho riadnemu užívaniu, prípadne nie je kompletná dokladová časť, odmietne prevzatie diela, o čom zmluvné strany vyhotovia písomný záznam. Po odstránení väd a nedorobkov, ktoré bránili úspešnému prevzatiu diela, oznámi zhotoviteľ túto skutočnosť objednávateľovi a vyzve ho ku prevzatiu diela postupom podľa bodu 9.1 tejto zmluvy.
- 9.5 Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektom, touto zmluvou alebo všeobecne záväznými predpismi a normami. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady, ktoré existovali pred odovzdaním diela, ale stali sa zjavné až po odovzdaní diela (skryté vady). Vadou sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektu a zmluve.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku (montážnom pracovisku) tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela okrem zariadení nutných na odstránenie väd a nedorobkov.
- 9.7 V prípade nesplnenia povinností zhotoviteľa podľa predchádzajúceho bodu, môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa uvoľniť stavenisko, pričom nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 12.3 týmto nie je dotknutý.

## Čl. X

### Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

- 10.1 Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela (alebo ucelenej časti) momentom odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti na základe preberacieho protokolu, ak táto zmluva neustanovuje inak.
- 10.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do ich zabudovania - namontovania, s výnimkou zariadení a iných vecí, zaplatených objednávateľom pred ich zabudovaním (v týchto prípadoch sa stáva vlastníkom zariadení a iných vecí objednávateľ okamihom zaplatenia ich kúpnej ceny).
- 10.1 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho odovzdania prevzatia diela objednávateľom.

## Čl. XI

### Záruka za kvalitu diela – zodpovednosť za vady

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené projektovou dokumentáciou a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám, ktoré sú stanovené slovenskými technickými normami.
- 11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady, ktoré má dielo v čase odovzdávania objednávateľovi a v čase plynutia záručnej doby.
- 11.3 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a záväznými technickými normami a predpismi. Dielo má tiež vady, ak:
- vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,
  - doklady podľa bodu 9.2 tejto zmluvy neboli objednávateľovi odovzdané, boli odovzdané neúplne alebo spôsobom, ktorý je v rozpore s obsahom zmluvy,



c) má právne vady, alebo je zaťažené právami tretích osôb.

- 11.4 Záručná doba na dielo je dohodnutá na dobu 60 mesiacov a začína planúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol užívať plnohodnotne a riadne dielo, resp. jeho časť pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záruka 60 mesiacov sa nevzťahuje na zariadenia, u ktorých je záručná doba stanovená výrobcom zariadenia, pričom záručná doba u týchto zariadení nesmie byť kratšia než ktorú stanovujú platné právne predpisy. O takejto skutočnosti bude spísaný protokol potvrdený oboma zmluvnými stranami.
- 11.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa a zhotoviteľ má povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 11.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela do dvoch pracovných dní odo dňa uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľom, pričom deň uplatnenia reklamácie sa do tejto lehoty nezapočítava, a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase, ak nie je zmluvnými stranami písomne dohodnutý iný termín. Termín odstránenia väd dohodnú zmluvné strany písomnou formou a nemusí mať formu dodatku k tejto zmluve.
- 11.7 Ak sa ukáže, že vada diela alebo jeho časti je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do desiatich dní od zistenia tejto skutočnosti alebo od výzvy objednávateľa náhradné plnenie. Objednávateľ môže náhradné plnenie prijať alebo odstúpiť od zmluvy alebo od jej časti. V dôsledku vzniku neopraviteľnej vady diela je zhotoviteľ tiež povinný zaplatiť objednávateľovi spôsobenú škodu vyjadrenú znalcom, ktorého určí objednávateľ. Náklady na znalecké ocenenie znáša zhotoviteľ.
- 11.8 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou (faxom, mailom).
- 11.9 Zhotoviteľ je povinný odstrániť bez zbytočného odkladu aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté budú uhradené na základe vzájomnej dohody zmluvných strán podľa spôsobu tvorby ceny diela, t.j. jednotkové ceny použitých prvkov podľa rozpočtu a preukázané množstvo vykonaných prác.
- 11.10 V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote alebo v primeranej lehote napriek tomu, že objednávateľ vytvoril zhotoviteľovi podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.
- 11.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas trvania záručnej doby raz ročne prekontrolovať za účasti povereného zamestnanca objednávateľa dielo za účelom zistenia a následne odstránenia záručných väd. O každej prehliadke bude spísaný protokol potvrdený oboma zmluvnými stranami. O záručnú prehliadku diela požiada zhotoviteľ objednávateľa najmenej 14 dní pred navrhovaným termínom prehliadky.

## **Čl. XII** **Zmluvné sankcie**

- 12.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo alebo jeho časť objednávateľovi po termíne uvedenom v bode 4.1 tejto zmluvy alebo dielo alebo jeho časť neodovzdá alebo dielo objednávateľ odmietne prevziať z dôvodov podľa 9.3. a 9.4 a zhotoviteľ je z tohto dôvodu v omeškaní svojim zavinením alebo zhotoviteľ neplní čiastkové plnenie v termíne podľa harmonogramu diela (Príloha č. 2) svojim zavinením, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty za každý deň omeškania aj formou vystavenia faktúry so splatnosťou 21 dní od jej doručenia zhotoviteľovi nasledovne:
- a) vo výške 20.000,00 Sk za každý deň omeškania po dobu prvých desiatich dní omeškania,
  - b) vo výške 30.000,00 Sk za každý deň omeškania po dobu desiatich dní omeškania nasledujúcich po dňoch v zmysle odseku a),

c) vo výške 50.000,00 Sk za každý deň omeškania po dobu desiatich dní omeškani nasledujúcich po dňoch omeškania v zmysle odseku a) a následne b).

- 12.2 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd do dvoch dní od uplatnenia písomnej uznanej reklamácie alebo väd, ktoré neznesú odklad a to aj v prípade, že zodpovednosť zhotoviteľa za takéto vady je sporná, je obstarávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,00 Sk za každú vadu a za každý deň omeškania.
- 12.3 Objednávateľ môže požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,00 Sk za každý deň omeškania s vypratáním staveniska v lehote podľa bodu 9.6 tejto zmluvy aj formou vystavenia faktúry so splatnosťou 21 dní od jej doručenia zhotoviteľovi.
- 12.4 Zhotoviteľ si môže v prípade omeškania objednávateľa so zaplataením dielčích faktúr alebo konečnej faktúry uplatniť u objednávateľa zaplataenie zmluvnej pokuty z omeškania vo výške 0,05% za každý deň z omeškania formou vystavenia faktúr so splatnosťou 21 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 12.5 Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok na zaplataenie zmluvných sankcií a náhradu škody.
- 12.6 Uplatnením práva objednávateľa na zaplataenie zmluvnej pokuty u zhotoviteľa nie je dotknuté právo objednávateľa požadovať od zhotoviteľa zaplataenie náhrady škody v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

### Čl. XIII

#### Ostatné ustanovenia

- 13.1 Zhotoviteľ bude riadne vykazovať a platiť všetky zákonné poplatky, dane a iné dávky, súvisiace s vykonávaním jeho prác, aby predišiel sankciám, ktoré by mohli byť uplatnené voči objednávateľovi z titulu zhotovenia diela.
- 13.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zachovávajú mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa zmluvných strán, o ktorých sa dozvedeli pri plnení povinností v súvislosti s touto zmluvou.
- 13.3 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi k nahliadnutiu ku dňu začatia zhotovovania diela (bod 4.1 tejto zmluvy) uzatvorenú poistnú zmluvu na celé obdobie zhotovovania diela pre možné spôsobenie škody na diele, zničenie, stratu a odcudzenie diela (aj jeho časti). Zhotoviteľ je povinný toto poistenie udržiavať, prípadne jeho rozsah rozšíriť podľa návrhu objednávateľa až po dobu odovzdania diela objednávateľovi.
- 13.4 Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky zmluvy vrátane jej príloh.

### Čl. XIV

#### Odstúpenie od zmluvy

- 14.1 Pred splnením predmetu zmluvy môže byť platnosť a účinnosť tejto zmluvy o dielo ukončená len odstúpením od zmluvy v zmysle tohto článku alebo vzájomnou dohodou zmluvných strán.
- 14.2 Pre odstúpenie od tejto zmluvy platí postup upravený v §§ 344 – 351 Obchodného zákonníka, pričom od tejto zmluvy je možné odstúpiť aj pri podstatnom porušení zmluvy, ktorého táto zmluva predpokladá, napr. bod 4.5.
- 14.3 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné

sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná.

### Čl. XV Záverečné ustanovenia

- 15.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
- 15.2 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 15.3 Meniť alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov podpísaných zodpovednými zástupcami zmluvných strán, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak (napr. bod 11.6).
- 15.4 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú aj nasledujúce prílohy:  
Príloha č. 1: Rozpočet  
Príloha č. 2: Harmonogram diela (stavby)
- 15.5 Zmluva bola vypracovaná v 4 rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.


Omšenie, 09.05.2006

Trenčianske Teplice, 09.05.2006

Inštitút vzdelávania  
Ministerstva spravodlivosti SR  
914 43 Omšenie č. 825

-2-

.....  
za objednávateľa:  
Inštitút vzdelávania MS SR

**KRUSTAV**, spol. s r.o.  
Šrobárova 28  
914 51 TRENČIANSKE TEPLICE  
IČO: 36294987 IČ DPH: SK2020174310

.....  
za zhotoviteľa:  
Krustav, spol. s r.o.

Predbežnú kontrolu vykonal
Podpis: .....
Dňa: 9. 5. 06



# DENNÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC

NÁZOV STAVBY : EXTERIÉROVÉ ÚPRAVY Inštitútu vzdelávania MS SR - Rekonštrukcia južnej časti  
 MIESTO STAVBY : Omšenie

		August 2006																																		
Názov stavebného objektu		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Práce HSV a PSV																																				
-1 - Prístupový chodník na terasu																																				
-2 - Oporné múry M1, M2, M4, terasa																																				
-3 - Oporný múr M5, schody S1, S2																																				

		September 2006																																			
Názov stavebného objektu		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
Práce HSV a PSV																																					
-1 - Prístupový chodník na terasu																																					
-2 - Oporné múry M1, M2, M4, terasa																																					
-3 - Oporný múr M5, schody S1, S2																																					





# Rekapitulácia stavebných prác

NÁZOV STAVBY :

EXTERIÉROVÉ ÚPRAVY Inštitútu vzdelávania MS SR

INVESTOR :

Inštitút vzdelávania MS SR  
914 43 Omšenie 825

Názov stavebného objektu	Náklady bez DPH	DPH 19%	Náklady vrátane DPH
<b>Rekonštrukcia južnej časti</b>			
Pristupová cesta na terasu, oporný múr M3	846 480,03	160 831,20	1 007 311,23
Oporné múry M1, M2, M4, terasa + sprchy	1 239 632,26	235 530,10	1 475 162,36
Oporný múr M5, schody S1, S2, úprava pod obj.	379 384,97	72 083,10	451 468,07
<b>SPOLU</b>	<b>2 465 497,26</b>	<b>468 444,40</b>	<b>2 933 941,66</b>

Rozpočtové náklady spolu bez DPH : **2 465 497,26 Sk**

DPH 19% : **468 444,40 Sk**

Rozpočtové náklady spolu vrátane DPH : **2 933 941,66 Sk**

Predbežnú kontrolu vykonal
Podpis: <i>[Signature]</i>
Dňa: 18.04.2006

**KRUSTAV**, spol. s r.o.  
Šrobárova 28  
914 51 TRENČIANSKE TEPLICE  
IČO: 36294951 IČ DPH: SK20201743

Viliam Bajzík  
VOTP

## Krycí list rozpočtu

KRUSTAV, spol. s r.o.

Stavba : EXTERIÉROVÉ ÚPRAVY Inštitútu vzdelávania MS SR			JKSO :		
Objekt : Rekonštrukcia južnej časti			Rozpočet : 01/2006		
Časť : Prístupová cesta na terasu, oporný múr M3			Spracoval : Viliam Bajzik		
Miesto : Omšenie	Zmluva č.	Dňa : 18.04.2006			
Odberateľ : Inštitút vzdelávania MS SR 91443 Omšenie		IČO : 34075861 Omšenie 825	DIČ :		
Dodávateľ : KRUSTAV, spol. s r.o. 91451 Trenčianske Teplice		IČO : 36294951 Šrobárova 28	DIČ : SK2020174310		
Projektant : Ing. arch. Kossuthová Jana		IČO :	DIČ :		
1 M3 OP		1 007 311 Sk	za M3 OP	1 M	
1 M2 ZP		1 007 311 Sk	za M2 ZP	1 007 311 Sk	
1 M2 UP		1 007 311 Sk	za M2 UP	za M	
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV :	636 838,15	156 284,72	793 122,87	6 Práce nadčas
2	PSV :	17 667,40		17 667,40	7 Murárske výpomoc
3	MCE :	34 494,76	1 195,00	35 689,76	8 Bez pevnej podlahy
4	iné :				9
5	Súčet :	689 000,31	157 479,72	846 480,03	10 Súčet riadkov 6 až 9 :
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :
Podpis :				23	
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :
				F	Odpočet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :				Dátum :	
Pečiatka :				Pečiatka :	
Podpis :				Podpis :	

Odberateľ: Inštitút vzdelávania MS SR

JKSO:

Dodávateľ: KRUSTAV, spol. s r.o.

Dátum: 18.04.2006

Projektant: Ing. arch. Kossuthová Jana

Spracoval: Viliam Bajzik

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba: EXTERIÉROVÉ ÚPRAVY Inštitútu vzdelávania MS SR

Objekt: Rekonštrukcia južnej časti

Časť: Prístupová cesta na terasu, oporný múr M3

KRUSTAV, spol. s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					
12 - Odkopávky a prekopávky	14 290,74	14 290,74			
13 - Hĺbené vykopávky	2 036,60	2 036,60			
16 - Premiestnenie výkopku	32 514,82	32 514,82			
17 - Konštrukcie zo zemin	15 551,26	15 439,16	112,10	0,524	
18 - Povrchové úpravy terénu	11 401,42	9 049,88	2 351,54	0,012	
21 - Úprava podlaží a základové škáry	7 236,72	7 236,72		9,727	
32 - Murivo priehradné a oporné	349 079,80	349 079,80		137,299	
- Steny a priečky	54 188,64	22 959,94	31 228,70	21,882	
45 - Podkladné a vedľajšie konštrukcie	4 061,63	4 061,63		9,081	
56 - Podkladové vrstvy ciest a spevnených plôch	41 329,80	41 329,80		98,448	
59 - Dlažby a predlažby pozem.kom.a spevnených plôch	121 566,52	29 408,55	92 157,97	18,955	
62 - Úprava povrchov vonkajších	19 491,07	19 491,07		3,912	
83 - Potrubie z kameninových rúr	14 498,00	4 148,00	10 350,00	0,932	
89 - Ostatné konštrukcie a práce na úrovnom vedení	25 170,97	21 290,97	3 880,00	14,669	
91 - Doplnkové konštrukcie a práce na cestách a spevnených ploch	11 595,95	9 278,00	2 317,95	8,772	
93 - Rôzne dokončovacie práce a práce inžinierskych stavieb	23 098,29	9 211,83	13 886,46	46,159	
99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt	46 010,64	46 010,64			
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>	<b>793 122,87</b>	<b>636 838,15</b>	<b>156 284,72</b>	<b>370,378</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	12 930,25	12 930,25		0,062	
3 - Nátery	4 737,15	4 737,15		0,007	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>	<b>17 667,40</b>	<b>17 667,40</b>		<b>0,070</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>					
M21 - 155 Elektromontáže	24 320,00	24 320,00			
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	11 369,76	10 174,76	1 195,00	2,250	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>	<b>35 689,76</b>	<b>34 494,76</b>	<b>1 195,00</b>	<b>2,250</b>	
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>846 480,03</b>	<b>689 000,31</b>	<b>157 479,72</b>	<b>372,699</b>	



Prehľad rozpočtových nákladov

KRUSTAV, spol. s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>12 - Odkopávky a prekopávky</b>								
01	121101101	Odstánenie ornice s premiestnením do 50 m	38,132	m3	24,00	915,17		19
02	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	112,874	m3	107,00	12 077,52		19
03	122202209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	112,874	m3	11,50	1 298,05		19
12 - Odkopávky a prekopávky spolu :			<b>14 290,74</b>	<b>Sk</b>		<b>14 290,74</b>		
<b>13 - Hĺbené vykopávky</b>								
01	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	6,800	m3	281,00	1 910,80		19
02	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	6,800	m3	18,50	125,80		19
13 - Hĺbené vykopávky spolu :			<b>2 036,60</b>	<b>Sk</b>		<b>2 036,60</b>		
<b>16 - Premiestnenie výkopku</b>								
01	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000 m horn. tr. 1-4	127,011	m3	131,00	16 638,44		19
02	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	127,011	m3	125,00	15 876,38		19
16 - Premiestnenie výkopku spolu :			<b>32 514,82</b>	<b>Sk</b>		<b>32 514,82</b>		
<b>17 - Konštrukcie zo zemin</b>								
01	171101103	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 100% PS	246,685	m3	62,50	15 417,81		19
02	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	0,314	m3	68,00	21,35		19
03	583372510	Štrkopiesok 0-63 N	0,314	m3	357,00		112,10	19
17 - Konštrukcie zo zemin spolu :			<b>15 551,26</b>	<b>Sk</b>		<b>15 439,16</b>	<b>112,10</b>	
<b>18 - Povrchové úpravy terénu</b>								
01	180401212	Založenie lúčneho trávniká výsevom vo svahu do 1:2	254,210	m2	8,60	2 186,21		19
02	005724100	Zmes trávna parková rekreačná	12,711	kg	185,00		2 351,54	19
03	181301102	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	254,210	m2	27,00	6 863,67		19
18 - Povrchové úpravy terénu spolu :			<b>11 401,42</b>	<b>Sk</b>		<b>9 049,88</b>	<b>2 351,54</b>	
<b>21 - Úprava podloží a základové škáry</b>								
01	212752113	Tratívdvy z drenážnych rúrok DN do 160 so štrk. lôžkom a obsypom	39,330	m	184,00	7 236,72		19
21 - Úprava podloží a základové škáry spolu :			<b>7 236,72</b>	<b>Sk</b>		<b>7 236,72</b>		
<b>32 - Murivo priehradné a oporné</b>								
01	327323126	Múry a valy zo želbet. tr. B 20 cement portl. a troskoportl.	60,728	m3	2 470,00	149 998,16		19
02	327351211	Debnenie múrov a valov zhotovenie	174,198	m2	459,00	79 956,88		19
03	327351221	Debnenie múrov a valov odstránenie	174,198	m2	218,00	37 975,16		19
04	327361011	Výstuž múrov a valov priem. nad 12 mm 10 505	2,408	t	33 700,00	81 149,60		19
32 - Murivo priehradné a oporné spolu :			<b>349 079,80</b>	<b>Sk</b>		<b>349 079,80</b>		
<b>34 - Steny a priečky</b>								
01	348171211	Osadenie zábradlia oceľového do 100 kg/m	26,100	m	685,00	17 878,50		19
02	3090041p1	Kotviace šróby FISCHER M8	11,000	kus	44,00		484,00	19
03	553000010	Oceľové konštrukcie - ATYP zábradlie	198,550	kg	112,00		22 237,60	19
04	34893112R	Obklad hlavy oporného múra dlažbou DEKA do cementovej malty	15,732	m2	258,00	4 058,86		19

### Prehľad rozpočtových nákladov

Časť : Prístupová cesta na terasu, oporný múr M3

KRUSTAV, spol. s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
05	595941710	PREMAC DEKA 40x40x4cm	101,275	kus	84,00		8 507,10	19
06	34893112RZ	Narezanie odkvapovej drážky zo spodnej strany dlaždíc	39,330	m	26,00	1 022,58		19
		34 - Steny a priečky spolu :	<b>54 188,64</b>	<b>Sk</b>		<b>22 959,94</b>	<b>31 228,70</b>	
		<b>45 - Podkladné a vedľajšie konštrukcie</b>						
01	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	1,275	m3	1 050,00	1 338,75		19
02	451577877	Podklad pod dlažbu zo štrkopiesku hr. do 10 cm	27,498	m2	58,00	1 594,88		19
03	463211131	Vyrovnávka z lomového kameňa s vyklinovaním škár	1,200	m3	940,00	1 128,00		19
		45 - Podkladné a vedľajšie konštrukcie spolu :	<b>4 061,63</b>	<b>Sk</b>		<b>4 061,63</b>		
		<b>56 - Podkladové vrstvy ciest a spevnených plôch</b>						
01	564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	19,000	m2	73,50	1 396,50		19
02	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	108,000	m2	108,00	11 664,00		19
03	564861111	Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm	139,350	m2	123,00	17 140,05		19
04	567125115	Podklad z prostého betónu tr. B 10 hr. 15 cm	31,350	m2	355,00	11 129,25		19
		56 - Podkladové vrstvy ciest a spevnených plôch spolu :	<b>41 329,80</b>	<b>Sk</b>		<b>41 329,80</b>		
		<b>59 - Dlažby a predlažby pozem.kom.a spevnených plôch</b>						
01	596841111	Kladenie betónovej dlažby DEKA pre chodcov do lôžka z cem.	19,000	m2	279,00	5 301,00		19
02	595941790	PREMAC DEKA 49x49x5cm - s 1 upravenou hranou	95,950	kus	318,00		30 512,10	19
03	596911212	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 8 cm sk. A do 300m2	139,350	m2	173,00	24 107,55		19
04	595941210	PREMAC UNIVERZAL 22,50x11,25 hr. 8cm	140,744	m2	438,00		61 645,87	19
		59 - Dlažby a predlažby pozem.kom.a spevnených plôch spolu :	<b>121 566,52</b>	<b>Sk</b>		<b>29 408,55</b>	<b>92 157,97</b>	
		<b>62 - Úprava povrchov vonkajších</b>						
01	620451132	Vonk. omietka cem. čist., nádrží, žľabov plst. hlad. rovinné	79,232	m2	246,00	19 491,07		19
		62 - Úprava povrchov vonkajších spolu :	<b>19 491,07</b>	<b>Sk</b>		<b>19 491,07</b>		
		<b>83 - Potrubie z kameninových rúr</b>						
01	831391121	Montáž kamen. potr. kan. v otv. výk. do 20% asf. povr. DN400	8,500	m	488,00	4 148,00		19
02	597105610	Rúra kamen. glaz. DN 400 dl. 1000mm	9,000	kus	1 150,00		10 350,00	19
		83 - Potrubie z kameninových rúr spolu :	<b>14 498,00</b>	<b>Sk</b>		<b>4 148,00</b>	<b>10 350,00</b>	
		<b>89 - Ostatné konštrukcie a práce na rúrovom vedení</b>						
01	894212131	Šachty kanaliz. št. s oblož. dna betón B25-B30 potr. DN 350-400	1,000	kus	9 010,00	9 010,00		19
02	899102111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 100 kg	1,000	kus	452,00	452,00		19
03	553402150	Poklop oceľový vodotesný K 21 60x60 s roštom	1,000	kus	3 880,00		3 880,00	19
04	899623131	Obetónovanie potrubia z betónu tr. B10 v otvor. výkope	5,211	m3	2 270,00	11 828,97		19
		89 - Ostatné konštrukcie a práce na rúrovom vedení spolu :	<b>25 170,97</b>	<b>Sk</b>		<b>21 290,97</b>	<b>3 880,00</b>	
		<b>91 - Doplnkové konštrukcie a práce na cestách a spevnených plochách sp</b>						
01	917762111	Osadenie chodníka obrubníka betónového ležateho s oporou do lôžka z betónu	25,500	m	212,00	5 406,00		19
02	595942480	PREMAC doplnky obrubník parkový 50x20x5cm	51,510	kus	45,00		2 317,95	19
03	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	1,600	m3	2 420,00	3 872,00		19
		91 - Doplnkové konštrukcie a práce na cestách a spevnených plochách sp	<b>11 595,95</b>	<b>Sk</b>		<b>9 278,00</b>	<b>2 317,95</b>	
		<b>93 - Rôzne dokončovacie práce a práce inžinierskych stavieb</b>						

## Prehľad rozpočtových nákladov

Časť : Prístupová cesta na terasu, oporný múr M3

KRUSTAV, spol. s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
01	935112211	Osadenie priekop. žlabu z bet. tvárníc š. do 80 cm, do lôžka z betónu hr. 10 cm	45,830	m	201,00	9 211,83		19
02	592276341	Tvárnica priekopová a melioračná bet. doska obkladová TBM 1-60 30x62x7,5cm	154,294	kus	90,00		13 886,46	19
		93 - Rôzne dokončovacie práce a práce inžinierskych stavieb spolu :	23 098,29	Sk		9 211,83	13 886,46	
		<b>99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt</b>						
01	998223011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	383,422	t	120,00	46 010,64		19
		99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt spolu :	46 010,64	Sk		46 010,64		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	793 122,87	Sk		636 838,15	156 284,72	
		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>						
		<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>						
01	711111101	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. XYPEX	114,427	m2	113,00	12 930,25		19
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	12 930,25	Sk		12 930,25		
		<b>783 - Nátery</b>						
01	783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmeľ	28,710	m2	165,00	4 737,15		19
		783 - Nátery spolu :	4 737,15	Sk		4 737,15		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	17 667,40	Sk		17 667,40		
		<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>						
		<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>						
01	21R1	Rozvádzač BC-U-1/18-ECO (MOELLER)	1,000	komplet	22 760,00	22 760,00		19
02	21R2	Plastová skrinka pre 2 zásuvky	1,000	kus	820,00	820,00		19
03	21R3	Zásuvka 380W	1,000	kus	520,00	520,00		19
04	21R4	Zásuvka 220W	1,000	kus	220,00	220,00		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	24 320,00	Sk		24 320,00		
		<b>M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon</b>						
01	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,500	m3	3 050,00	1 525,00		19
02	589325230	B12,5-15 cem. síranovz. s prís.do 22mm spr.10-60	0,500	m3	2 390,00		1 195,00	19
03	46027004R	Zamurovanie rozvádzača a plast. skrine z bielych tehál	2,000	m3	4 250,00	8 500,00		19
04	46027004R2	Krycia bet. doska na murivo	0,048	m3	3 120,00	149,76		19
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon spolu	11 369,76	Sk		10 174,76	1 195,00	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	35 689,76	Sk		34 494,76	1 195,00	
		<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>846 480,03</b>	<b>Sk</b>		<b>689 000,31</b>	<b>157 479,72</b>	

# Krycí list rozpočtu

KRUSTAV, spol. s r.o.

Stavba : EXTERIÉROVÉ ÚPRAVY Inštitútu vzdelávania MS SR	JKSO :
Objekt : Rekonštrukcia južnej časti	Rozpočet : 01/2006
Časť : Oporné múry M1 a M2, M4 terasa + sprchy	Spracoval : Viliam Bajzik
Miesto : Omšenie	Zmluva č. _____ Dňa : 18.04.2006
Odberateľ : Inštitút vzdelávania MS SR 91443 Omšenie	IČO : 34075861 Omšenie 825
Dodávateľ : KRUSTAV, spol. s r.o. 91451 Trenčianske Teplice	IČO : 36294951 Šrobárova 28
Projektant : Ing. arch. Kossuthová Jana	IČO : _____ DIČ : _____


1 M3 OP	1 475 162 Sk	za M3 OP	1 M	1 475 162 Sk	za M
1 M2 ZP	1 475 162 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 475 162 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	829 655,11	370 036,90	1 199 692,01	6	Práce nadčas
2	PSV :	36 653,25	3 287,00	39 940,25	7	Murárske výpomocce
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	866 308,36	373 323,90	1 239 632,26	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Stlažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

<p style="text-align: center;"><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;"><b>E</b> Celkové náklady :</p> <p>21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 1 239 632,26</p> <p>22 DPH 19 % z : 1 239 632,26 235 530,10</p> <p>23</p> <p>24 Súčet riadkov 21 až 23 : 1 475 162,36</p>
---	--

**F** : Odpočet - prípočet

<p style="text-align: center;"><i>odberateľ, obstarávateľ :</i></p> <p>Dátum : Inštitút vzdelávania Ministerstvo spravodlivosti SR 914 43 Omšenie č. 825</p> <p>Pečiatka : -2-</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;"><i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :  KRUSTAV, spol. s r.o. Šrobárova 28 914 51 TRENČIANSKE TEPLICE IČO: 36294951 IČDPH: SK2020174310</p> <p>Podpis :</p>
--	---



Odberateľ : Inštitút vzdelávania MS SR

Dodávateľ : KRUSTAV, spol. s r.o.

Projektant : Ing. arch. Kossuthová Jana

JKSO :

Dátum : 18.04.2006

Spracoval : Viliam Bajzik

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : EXTERIÉROVÉ ÚPRAVY Inštitútu vzdelávania MS SR

Objekt : Rekonštrukcia južnej časti

Časť : Oporné múry M1 a M2, M4 terasa + sprchy

KRUSTAV, spol. s r.o.

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					
12 - Odkopávky a prekopávky	36 606,80	36 606,80			
13 - Hĺbené vykopávky	22 807,84	22 807,84			68,688
16 - Premiestnenie výkopku	36 726,37	36 726,37			
17 - Konštrukcie zo zemín	37 675,24	22 322,59	15 352,65	45,856	
18 - Povrchové úpravy terénu	1 000,13	903,00	97,13	0,000	
21 - Úprava podloží a základové škáry	4 508,00	4 508,00		6,059	
31 - Murivo podperné a voľné	27 594,00	27 594,00		16,325	
- Murivo priehradné a oporné	337 096,37	337 096,37		157,404	
34 - Steny a priečky	88 361,76	38 031,20	50 330,56	0,611	
45 - Podkladné a vedľajšie konštrukcie	4 725,00	4 725,00		8,508	
56 - Podkladové vrstvy ciest a spevnených plôch	56 231,60	56 231,60		116,256	
59 - Dlažby a predlažby pozem.kom.a spevnených plôch	319 766,55	63 366,40	256 400,15	377,716	
62 - Úprava povrchov vonkajších	55 761,20	55 761,20		6,003	
63 - Podlahy a podlahové konštrukcie	955,80	955,80		1,983	
83 - Potrubie z kameninových rúr	16 720,00	16 720,00		4,576	
87 - Potrubie z plast.,sklen.,čadičových rúr	8 160,81	467,40	7 693,41	0,398	
89 - Ostatné konštrukcie a práce na rúrovom vedení	48 854,00	15 054,00	33 800,00	2,660	
91 - Doplnkové konštrukcie a práce na cestách a spevnených ploch	15 043,00	8 680,00	6 363,00	9,813	
93 - Rôzne dokončovacie práce a práce inžinierskych stavieb	6 762,70	6 762,70		8,527	
99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt	74 334,84	74 334,84			
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>	<b>1 199 692,01</b>	<b>829 655,11</b>	<b>370 036,90</b>	<b>762,703</b>	<b>68,688</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	10 789,24	10 789,24		0,052	
721 - Vnútoraná kanalizácia	3 640,00	3 640,00		0,030	
722 - Vnútorý vodovod	8 191,36	4 904,36	3 287,00	0,004	
725 - Zariaďovacie predmety	12 500,00	12 500,00		0,000	
783 - Nátery	4 819,65	4 819,65		0,007	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>	<b>39 940,25</b>	<b>36 653,25</b>	<b>3 287,00</b>	<b>0,094</b>	
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>1 239 632,26</b>	<b>866 308,36</b>	<b>373 323,90</b>	<b>762,797</b>	<b>68,688</b>

Odberateľ: Inštitút vzdelávania MS SR

Projektant: Ing. arch. Kossuthová Jana

Dodávateľ: KRUSTAV, spol. s r.o.

Spracoval: Viliam Bajzik

Stavba: EXTERIÉROVÉ ÚPRAVY Inštitútu vzdelávania MS SR

JKSO:

Dátum: 18.04.2006

Objekt: Rekonštrukcia južnej časti

Časť: Oporné múry M1 a M2, M4 terasa + sprchy

Prehľad rozpočtových nákladov

KRUSTAV, spol. s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>12 - Odkopávky a prekopávky</b>								
01	122202202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 1000 m3	423,200	m3	48,00	20 313,60		19
02	122202203	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 10000 m3	423,200	m3	38,50	16 293,20		19
12 - Odkopávky a prekopávky spolu :			<b>36 606,80</b>	<b>Sk</b>		<b>36 606,80</b>		
<b>13 - Hĺbené vykopávky</b>								
01	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárníc	20,000	m2	24,50	490,00		19
01	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	6,384	m3	443,00	2 828,11		19
02	113106122	Rozobratie dlažby pre chodcov z kamenných dlaždíc	274,700	m2	25,50	7 004,85		19
03	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	6,384	m3	126,00	804,38		19
03	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	39,000	m3	281,00	10 959,00		19
04	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	39,000	m3	18,50	721,50		19
13 - Hĺbené vykopávky spolu :			<b>22 807,84</b>	<b>Sk</b>		<b>22 807,84</b>		
<b>16 - Premiestnenie výkopku</b>								
01	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000 m horn. tr. 1-4	280,354	m3	131,00	36 726,37		19
16 - Premiestnenie výkopku spolu :			<b>36 726,37</b>	<b>Sk</b>		<b>36 726,37</b>		
<b>17 - Konštrukcie zo zemín</b>								
01	171101103	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 100% PS	188,230	m3	62,50	11 764,38		19
02	171201201	Uloženie sypaniny na skládke	280,354	m3	18,40	5 158,51		19
03	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	16,950	m3	68,00	1 152,60		19 X
04	583372510	Štrkopiesok 0-63 N	16,950	m3	357,00		6 051,15	19 X
05	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	17,550	m3	242,00	4 247,10		19 X
06	583318000	Kamenivo ťažené drobné dŕtené 0-4	17,550	t	530,00		9 301,50	19 X
17 - Konštrukcie zo zemín spolu :			<b>37 675,24</b>	<b>Sk</b>		<b>22 322,59</b>	<b>15 352,65</b>	
<b>18 - Povrchové úpravy terénu</b>								
01	180401212	Založenie lúčneho trávniku výsevom vo svahu do 1:2	105,000	m2	8,60	903,00		19
02	005724100	Zmes trávna parková rekreačná	0,525	kg	185,00		97,13	19
18 - Povrchové úpravy terénu spolu :			<b>1 000,13</b>	<b>Sk</b>		<b>903,00</b>	<b>97,13</b>	
<b>21 - Úprava podloží a základové škáry</b>								
01	212752113	Tratívdody z drenážnych rúrok DN do 160 so štrk. lôžkom a obsypom	24,500	m	184,00	4 508,00		19
21 - Úprava podloží a základové škáry spolu :			<b>4 508,00</b>	<b>Sk</b>		<b>4 508,00</b>		
<b>31 - Murivo podperné a voľné</b>								
01	311272201	Murivo nosné z bet.tvárníc PREMAC DT20 hr.200mm s výplňou B20	7,560	m3	3 650,00	27 594,00		19
31 - Murivo podperné a voľné spolu :			<b>27 594,00</b>	<b>Sk</b>		<b>27 594,00</b>		
<b>32 - Murivo priehradné a oporné</b>								
01	327323126	Múry a valy zo žeb. tr. B 20 cement portl. a troskoportl.	70,121	m3	2 470,00	173 198,87		19
02	327351211	Debnenie múrov a valov zhotovenie	148,361	m2	459,00	68 097,70		19
03	327351221	Debnenie múrov a valov odstránenie	148,361	m2	218,00	32 342,70		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Časť : Oporné múry M1 a M2, M4 terasa + sprchy

KRUSTAV, spol. s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
04	327361011	Výstuž múrov a valov priem. nad 12 mm 10 505	1,883	t	33 700,00	63 457,10		19
		32 - Murivo priehradné a oporné spolu :	337 096,37	Sk		337 096,37		
		<b>34 - Steny a priečky</b>						
01	348171211	Osadenie zábradlia oceľového do 100 kg/m	55,520	m	685,00	38 031,20		19
02	553000010	Oceľové konštrukcie - ATYP zábradlie	449,380	kg	112,00		50 330,56	19
		34 - Steny a priečky spolu :	88 361,76	Sk		38 031,20	50 330,56	
		<b>45 - Podkladné a vedľajšie konštrukcie</b>						
01	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	4,500	m3	1 050,00	4 725,00		19
		45 - Podkladné a vedľajšie konštrukcie spolu :	4 725,00	Sk		4 725,00		
		<b>56 - Podkladové vrstvy ciest a spevnených plôch</b>						
01	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	274,700	m2	108,00	29 667,60		19
02	564251114	Podklad zo štrkopiesku hr. 18 cm	17,500	m2	131,00	2 292,50	VYHODIŤ	19
03	564661111	Podklad z kameniva hrub. drveného 63-125 mm hr. 20 cm	33,000	m2	144,00	4 752,00		19
	564851111	Podklad zo štrkodrite hr. 15 cm	33,000	m2	95,50	3 151,50		19
05	589116114R	Kryt plôch pre telovýchovu antukový, hr. do 8 cm	33,000	m2	496,00	16 368,00		19
		56 - Podkladové vrstvy ciest a spevnených plôch spolu :	56 231,60	Sk		56 231,60		
		<b>59 - Dlažby a predlažby pozem.kom.a spevnených plôch</b>						
01	596811111	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého	17,500	m2	172,00	3 010,00	VYHODIŤ	19
02	595941720	PREMAC DEKA 49x49x5cm	70,700	kus	103,50		7 317,45	19
03	596111111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov jednofar. do lôžka z kameniva	284,700	m2	212,00	60 356,40		19
04	59248215F	Dlažba FORTE brokovaná 400x400x40mm žltá	988,033	kus	144,00		142 276,75	19
05	59248215F2	Dlažba FORTE brokovaná 400x400x40mm hnedá	809,136	kus	132,00		106 805,95	19
		59 - Dlažby a predlažby pozem.kom.a spevnených plôch spolu :	319 766,55	Sk		63 366,40	256 400,15	
		<b>62 - Úprava povrchov vonkajších</b>						
01	622451147	Omietka vonk. stien cementová do čierna pálená	120,175	m2	464,00	55 761,20		19
		62 - Úprava povrchov vonkajších spolu :	55 761,20	Sk		55 761,20		
		<b>63 - Podlahy a podlahové konštrukcie</b>						
01	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	1,080	m3	885,00	955,80		19
		63 - Podlahy a podlahové konštrukcie spolu :	955,80	Sk		955,80		
		<b>83 - Potrubie z kameninových rúr</b>						
01	837355121	Výsek a montáž kamenin. tvar. na kamenin. potrubí DN200	4,000	kus	4 180,00	16 720,00	3 ks vyhodit	19
		83 - Potrubie z kameninových rúr spolu :	16 720,00	Sk		16 720,00		
		<b>87 - Potrubie z plast.,sklen.,čadičových rúr</b>						
01	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	41,000	m	11,40	467,40		19
02	286110200	Rúrka PVC kanalizačná PP150x4,7	10,900	m	312,00		3 400,80	19
03	286110100	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	31,610	m	117,00		3 698,37	19
04	286505320	Prechod hrdlový PVC d63/110mm	1,000	kus	84,00		84,00	19
05	286506620	Koleno kanalizačné PVC d160/60°	1,090	kus	216,00		235,44	19
06	286504380	Koleno odpadové PVC d63/1,8mm 60st.	4,000	kus	36,00		144,00	19
07	286106845	Rúrka PVC odpadová hrdlová d63x1,8x1000	2,180	kus	60,00		130,80	19
		87 - Potrubie z plast.,sklen.,čadičových rúr spolu :	8 160,81	Sk		467,40	7 693,41	

Prehľad rozpočtových nákladov

Časť : Oporné múry M1 a M2, M4 terasa + sprchy

KRUSTAV, spol. s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>89 - Ostatné konštrukcie a práce na rúrovom vedení</b>								
01	893215121	Šachty domové pre vodomery, steny z betónu, obost. priestor do 0,75 m3	1,000	m3	9 010,00	9 010,00		19
02	895941311	Zhot. vpusť uličnej z bet. dielcov typ UVB-50	4,000	kus	1 020,00	4 080,00	VYHODIŤ	19
03	592238650	Prefabrikát betónový - uličná vpusť + mreža	2,000	kus	9 720,00		19 440,00	19
04	592238660	Vpusť plastový HL 616	2,000	kus	7 180,00		14 360,00	19
05	899202111	Osadenie mreže liatinových s rámom do 100 kg	4,000	kus	491,00	1 964,00		19
89 - Ostatné konštrukcie a práce na rúrovom vedení spolu :			48 854,00	Sk		15 054,00	33 800,00	
<b>91 - Doplnkové konštrukcie a práce na cestách a spevnených</b>								
01	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	70,000	m	124,00	8 680,00	- VYHODIŤ	19
02	595942460	PREMAC doplnky obrubník parkový 50x20x5cm farba sivá	141,400	kus	45,00		VYHODIŤ 6 363,00	19
91 - Doplnkové konštrukcie a práce na cestách a spevnených plochách sp.			15 043,00	Sk		8 680,00	6 363,00	
<b>93 - Rôzne dokončovacie práce a práce inžinierskych stavieb</b>								
01	935112211	Osadenie priekop. žlabu z bet. tvárnic š. do 80 cm, do lôžka z betónu hr. 10 cm	24,700	m	201,00	4 964,70		19
02	935112211R	Demontáž priekop. žlabu z bet. tvárnic pre spätné použitie	29,000	m	62,00	1 798,00		19
93 - Rôzne dokončovacie práce a práce inžinierskych stavieb spolu :			6 762,70	Sk		6 762,70		
<b>99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt</b>								
01	998223011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	619,457	t	120,00	74 334,84	10.998,92	19
99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt spolu :			74 334,84	Sk		74 334,84		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			1 199 692,01	Sk		829 655,11	370 036,90	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>								
01	711111121	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. XYPEX	95,480	m2	113,00	10 789,24		19
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :			10 789,24	Sk		10 789,24		
<b>721 - Vnútoraná kanalizácia</b>								
01	721212303	Vpusť podlahová so suchou klapkou D+M	2,000	kus	1 820,00	3 640,00		19
721 - Vnútoraná kanalizácia spolu :			3 640,00	Sk		3 640,00		
<b>722 - Vnútoraný vodovod</b>								
01	722171211	Potrúbie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	20,000	m	231,00	4 620,00		19
02	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	3,000	kus	78,50	235,50		19
03	551108450	Ventil priamy KE181A 3/4	1,000	kus	367,00		367,00	19
04	286167680	Prechodka PE/ocel' 1/2" / 3/4"	2,000	kus	1 460,00		2 920,00	19
05	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	81,425	%	0,60	48,86		19
722 - Vnútoraný vodovod spolu :			8 191,36	Sk		4 904,36	3 287,00	
<b>725 - Zariaďovacie predmety</b>								
01	72524910R	Montáž a dodávka vonkajšej sprchy s ventilom a ružicou	2,000	súbor	6 250,00	12 500,00		19
725 - Zariaďovacie predmety spolu :			12 500,00	Sk		12 500,00		
<b>783 - Nátery</b>								
01	783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	29,210	m2	165,00	4 819,65		19
783 - Nátery spolu :			4 819,65	Sk		4 819,65		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			39 940,25	Sk		36 653,25	3 287,00	



## Prehľad rozpočtových nákladov

Časť : Oporné múry M1 a M2, M4 terasa + sprchy

KRUSTAV, spol. s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>1 239 632,26</b>	<b>Sk</b>		<b>866 308,36</b>	<b>373 323,90</b>

DPH

# Krycí list rozpočtu

KRUSTAV, spol. s r.o.

Stavba : EXTERIÉROVÉ ÚPRAVY Inštitútu vzdelávania MS SR	JKSO :
Objekt : Rekonštrukcia južnej časti	Rozpočet : 01/2006
Časť : Oporný múr M5, schody S1,2, úprava pod objektom	Spracoval : Viliam Bajzík
Miesto : Omšenie	Zmluva č. <span style="float: right;">Dňa : 18.04.2006</span>

Odberateľ : Inštitút vzdelávania MS SR 91443 Omšenie	IČO : 34075861 Omšenie 825	DIČ :
Dodávateľ : KRUSTAV, spol. s r.o. 91451 Trenčianske Teplice	IČO : 36294951 Šrobárova 28	DIČ : SK2020174310
Projektant : Ing. arch. Kossuthová Jana	IČO :	DIČ :



1 M3 OP	451 468 Sk	za M3 OP	1 M	451 468 Sk	za M
1 M2 ZP	451 468 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	451 468 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	242 764,78	120 823,86	363 588,64	6	Práce nadčas
2	PSV :	9 291,15	6 505,18	15 796,33	7	Murárske výpomocce
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	252 055,93	127 329,04	379 384,97	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

<p style="text-align: center;"><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;"><b>E</b> Celkové náklady :</p> <p>21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : <span style="float: right;">379 384,97</span></p> <p>22 DPH 19 % z : <span style="float: right;">379 384,97</span> <span style="float: right;">72 083,10</span></p> <p>23</p> <p>24 Súčet riadkov 21 až 23 : <span style="float: right;">451 468,07</span></p>
---	---

<i>odberateľ, obstarávateľ</i>	<i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i>
--------------------------------	--------------------------------

<p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p> <div style="text-align: center;">  </div>
---	--

Odberateľ : Inštitút vzdelávania MS SR

JKSO :

Dodávateľ : KRUSTAV, spol. s r.o.

Dátum : 18.04.2006

Projektant : Ing. arch. Kossuthová Jana

Spracoval : Viliam Bajzík

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : EXTERIÉROVÉ ÚPRAVY Inštitútu vzdelávania MS SR

Objekt : Rekonštrukcia južnej časti

Časť : Oporný múr M5, schody S1,2, úprava pod objektom

KRUSTAV, spol. s r.o

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					
12 - Odkopávky a prekopávky	2 187,74	2 187,74			
13 - Hĺbené vykopávky	521,21	521,21			
16 - Premiestnenie výkopku	6 936,06	6 936,06			
17 - Konštrukcie zo zemin	2 280,00	2 280,00			
18 - Povrchové úpravy terénu	2 798,64	2 221,44	577,20	0,003	
21 - Úprava podloží a základové škáry	4 488,00	4 488,00		6,424	
32 - Murivo priehradné a oporné	51 885,10	51 885,10		13,177	
- Steny a priečky	47 905,96	22 638,26	25 267,70	15,936	
43 - Schodište	37 876,49	37 876,49		14,827	
56 - Podkladové vrstvy ciest a spevnených plôch	2 684,22	2 684,22		7,391	
58 - Cem.-bet.kryty pozem.kom.a spevnených plôch	20 816,40	20 816,40		13,667	
59 - Dlažby a predlažby pozem.kom.a spevnených plôch	108 068,59	21 009,63	87 058,96	12,977	
62 - Úprava povrchov vonkajších	4 703,52	4 703,52		0,944	
63 - Podlahy a podlahové konštrukcie	7 368,23	7 368,23		1,426	
93 - Rôzne dokončovacie práce a práce inžinierskych stavieb	9 440,00	1 520,00	7 920,00	0,508	
95 - Rôzne dokončovacie práce a práce na poz.	36 480,00	36 480,00		0,002	
96 - Búranie konštrukcií	2 547,60	2 547,60			2,640
97 - Prerážanie otvorov a ostatné búracie práce	2 504,04	2 504,04			
99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt	12 096,84	12 096,84			
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>	<b>363 588,64</b>	<b>242 764,78</b>	<b>120 823,86</b>	<b>87,286</b>	<b>2,640</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 169,60	2 169,60		0,010	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	8 635,48	2 130,30	6 505,18	106,228	
783 - Nátery	4 991,25	4 991,25		0,007	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>	<b>15 796,33</b>	<b>9 291,15</b>	<b>6 505,18</b>	<b>106,247</b>	
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>379 384,97</b>	<b>252 055,93</b>	<b>127 329,04</b>	<b>193,533</b>	<b>2,640</b>

Odberteľ : Inštitút vzdelávania MS SR

Projektant : Ing. arch. Kossuthová Jana

Dodávateľ : KRUSTAV, spol. s r.o.

Spracoval : Viliam Bajzik

Stavba : EXTERIÉROVÉ ÚPRAVY Inštitútu vzdelávania MS SR

JKSO :

Dátum : 18.04.2006

Objekt : Rekonštrukcia južnej časti

Časť : Oporný múr M5, schody S1,2, úprava pod objektom

Prehľad rozpočtových nákladov

KRUSTAV, spol. s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>12 - Odkopávky a prekopávky</b>								
01	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	17,830	m3	107,00	1 907,81		19
02	122201409	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	17,830	m3	15,70	279,93		19
12 - Odkopávky a prekopávky spolu :			2 187,74	Sk		2 187,74		
<b>13 - Hĺbené vykopávky</b>								
01	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	0,916	m3	443,00	405,79		19
02	132201109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	0,916	m3	126,00	115,42		19
13 - Hĺbené vykopávky spolu :			521,21	Sk		521,21		
<b>16 - Premiestnenie výkopku</b>								
01	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000 m horn. tr. 1-4	27,094	m3	131,00	3 549,31		19
02	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	27,094	m3	125,00	3 386,75	105,00	19
16 - Premiestnenie výkopku spolu :			6 936,06	Sk		6 936,06		
<b>17 - Konštrukcie zo zemín</b>								
01	171101103	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 100% PS	36,480	m3	62,50	2 280,00		19
17 - Konštrukcie zo zemín spolu :			2 280,00	Sk		2 280,00		
<b>18 - Povrchové úpravy terénu</b>								
01	180401212	Založenie lúčneho trávniká výsevom vo svahu do 1:2	62,400	m2	8,60	536,64		19
02	005724100	Zmes trávna parková rekreačná	3,120	kg	185,00		577,20	19
03	181301102	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	62,400	m2	27,00	1 684,80		19
18 - Povrchové úpravy terénu spolu :			2 798,64	Sk		2 221,44	577,20	
<b>21 - Úprava podloží a základové škáry</b>								
01	212752122	Tratívydy z flexibilných rúrok DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom	24,000	m	187,00	4 488,00		19
21 - Úprava podloží a základové škáry spolu :			4 488,00	Sk		4 488,00		
<b>32 - Murivo priehradné a oporné</b>								
01	327323126	Múry a valy zo žetbet. tr. B 20 cement portl. a troskoportl.	5,736	m3	2 470,00	14 167,92		19
02	327351211	Debnenie múrov a valov zhotovenie	38,240	m2	459,00	17 552,16		19
03	327351221	Debnenie múrov a valov odstránenie	38,240	m2	218,00	8 336,32		19
04	327361011	Výstuž múrov a valov priem. nad 12 mm 10 505	0,351	t	33 700,00	11 828,70		19
32 - Murivo priehradné a oporné spolu :			51 885,10	Sk		51 885,10		
<b>34 - Steny a priečky</b>								
01	348171211	Osadenie zábradlia oceľového do 100 kg/m	27,500	m	685,00	18 837,50		19
02	553000010	Oceľové konštrukcie - ATYP zábradlie	218,860	kg	86,00		18 821,96	19
04	34893112R	Obklad hlavy oporného múra dlažbou DEKA do cementovej malty	11,920	m2	258,00	3 075,36		19
05	595941710	PREMAC DEKA 40x40x4cm	76,735	kus	84,00		6 445,74	19
06	34893112RZ	Narezanie odkvapovej drážky zo spodnej strany dlaždíc	27,900	m	26,00	725,40		19
34 - Steny a priečky spolu :			47 905,96	Sk		22 638,26	25 267,70	
<b>43 - Schodište</b>								

Prehľad rozpočtových nákladov

Časť : Oporný múr M5, schody S1,2, úprava pod objektom

KRUSTAV, spol. s r.o

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
01	430321313	Schodištvé konštrukcie zo železobetónu tr. B 20	6,551	m3	2 840,00	18 604,84	12 072,85	19 ✓
02	430361721	Výstuž schodištvých konštrukcii 10505	0,074	t	42 500,00	3 145,00	2 522,50	19 ✓
03	431351121	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	35,837	m2	389,00	13 940,59	10 075,10	19 ✓
04	431351122	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	35,837	m2	61,00	2 186,06	1 579,90	19 X
		43 - Schodište spolu :	37 876,49	Sk		37 876,49		
		<b>56 - Podkladové vrstvy ciest a spevnených plôch</b>						
01	564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	36,520	m2	73,50	2 684,22		19 X
		56 - Podkladové vrstvy ciest a spevnených plôch spolu :	2 684,22	Sk		2 684,22		
		<b>58 - Cem.-bet.kryty pozem.kom.a spevnených plôch</b>						
01	582126115	Kryt cementobet. výstuž. sieťovinou KARI hr.15 cm	36,520	m2	570,00	20 816,40		19 X
		58 - Cem.-bet.kryty pozem.kom.a spevnených plôch spolu :	20 816,40	Sk		20 816,40		
		<b>59 - Dlažby a predlažby pozem.kom.a spevnených plôch</b>						
01	596141111	Kladenie zámkovkej dlažby pre chodcov do lôžka z cem. malty	20,085	m2	430,00	8 636,55	4 300	19
02	595941340	PREMAC KLASIKO hnedá, červená, grafit 6cm	20,487	m2	468,00		4773,6	9 587,92
03	596841111	Kladenie betónovej dlažby DEKA pre chodcov do lôžka z cem. malty	36,520	m2	279,00	10 189,08		19 X
04	596841111R	Kladenie betónovej dlažby DEKA pre chodcov do lôžka z tmelu	7,000	m2	312,00	2 184,00		19 X
05	595941770	PREMAC DEKA 40x40x4cm - s 1 upravenou hranou	274,720	kus	282,00			77 471,04
		59 - Dlažby a predlažby pozem.kom.a spevnených plôch spolu :	108 068,59	Sk		21 009,63	87 058,96	
		<b>62 - Úprava povrchov vonkajších</b>						
01	620451132	Vonk. omietka cem. čist., nádrží, žľabov plst. hlad. rovinné	19,120	m2	246,00	4 703,52		19 X
		62 - Úprava povrchov vonkajších spolu :	4 703,52	Sk		4 703,52		
		<b>63 - Podlahy a podlahové konštrukcie</b>						
01	632456121	Poter pieskocem. stupňov 600 kg cem./m3 drevom hladný hr. 2 cm	28,895	m2	255,00	7 368,23		19 X
		63 - Podlahy a podlahové konštrukcie spolu :	7 368,23	Sk		7 368,23		
		<b>93 - Rôzne dokončovacie práce a práce inžinierskych stavieb</b>						
01	939922830	Osadenie betónových palisád do bet. lôžka z betónu tr. II palisád-90 18/18/120cm	20,000	kus	76,00	1 520,00		19
02	592282736	Palisáda ALTIKO 18x18x120 cm, farba piesková	20,000	kus	396,00		7 920,00	19
		93 - Rôzne dokončovacie práce a práce inžinierskych stavieb spolu :	9 440,00	Sk		1 520,00	7 920,00	
		<b>95 - Rôzne dokončovacie práce a práce na poz</b>						
01	953991321	Dodávka a osad. hmožd. HILTI do muriva železobet. 10-12 mm	240,000	kus	152,00	36 480,00		19
		95 - Rôzne dokončovacie práce a práce na poz spolu :	36 480,00	Sk		36 480,00		
		<b>96 - Búranie konštrukcii</b>						
01	96104411R	Búranie konštrukcii z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	1,320	m3	1 930,00	2 547,60		19
		96 - Búranie konštrukcii spolu :	2 547,60	Sk		2 547,60		
		<b>97 - Prerážanie otvorov a ostatné búracie práce</b>						
01	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,640	t	247,00	652,08		19
02	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	50,160	t	8,50	426,36		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Časť : Oporný múr M5, schody S1,2, úprava pod objektom

KRUSTAV, spol. s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
03	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	2,640	t	540,00	1 425,60		19
		97 - Prerážanie otvorov a ostatné búracie práce spolu :	2 504,04	Sk		2 504,04		
		<b>99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt</b>						
01	998223011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	100,807	t	120,00	12 096,84	1 426,32	19 ✓
		99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt spolu :	12 096,84	Sk		12 096,84		
		<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>	<b>363 588,64</b>	<b>Sk</b>		<b>242 764,78</b>	<b>120 823,86</b>	
		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>						
		<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>						
01	711111121	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vonor. XYPEX	19,200	m2	113,00	2 169,60		19 ✓
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	2 169,60	Sk		2 169,60		
		<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek</b>						
01	781441017	Montáž obkladov vonk. stien MACLIT	2,940	m2	667,00	1 960,98		19
	595191140	Doska krycia PREMAC MACLIT 260x500x40mm béžová	23,068	kus	282,00		6 505,18	19
03	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	84,662	%	2,00	169,32		19
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	8 635,48	Sk		2 130,30	6 505,18	19
		<b>783 - Nátery</b>						
01	783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn. +1x email s tmel	30,250	m2	165,00	4 991,25		19
		783 - Nátery spolu :	4 991,25	Sk		4 991,25		
		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>	<b>15 796,33</b>	<b>Sk</b>		<b>9 291,15</b>	<b>6 505,18</b>	
		<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>379 384,97</b>	<b>Sk</b>		<b>252 055,93</b>	<b>127 329,04</b>	